

工程咨询资信证号：甲级 914400007536854545-18ZYJ18

勘察证书编号：B244010386

设计证书编号：A144058929

蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程
概算书
(报批稿)



广东河海工程咨询有限公司

2022年12月



蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程 概算书 (报批稿)

审查：陈权浩

陈权浩



校核：郑道静

郑道静



编写：高仁杰

高仁杰

目 录

编制说明.....	1
工程部分概算表.....	6
勘测设计费、监理费	218
水土保持工程概算表.....	220
环境保护工程概算表.....	224

附件一 关于发布 2022 年第三季度建筑材料结算(参考)价格及工程预结算有关规定的通知（蕉岭县城区 2022 第三季度）

编制说明

1.1 工程概况

1.1.1 工程概述

本工程位于梅州市蕉岭县，本次水库除险加固内容为：

1、坝体：加高坝顶防浪墙，硬化坝顶道路，水库坝体填土采用两排充填灌浆，灌浆孔间距 3m，排距 2m；坝后新建排水棱体，改建上坝道路。

2、溢洪道及后排洪渠：拆除重建进水段左岸挡墙和底板，右岸挡墙衬砌加固；拆除重建控制段左岸侧墙和底板、右岸挡墙衬砌加固；拆除重建泄槽段左侧挡墙，右侧挡墙和底板衬砌加固，拆除重建溢洪道交通桥，扩建溢洪道消力池，新建海漫段，加固溢洪道下游排洪渠。

3、输水涵管：封堵原输水涵管，在原输水涵管右侧 3.3m 新建输水涵管，新建输水涵管采用梯级卧管，后接入排水沟。

4、库区：库区右岸塌陷新建挡墙进行加固处理。

5、新增大坝表面位移监测设施和渗压计，新增坝后坡脚排水沟量水堰，扩建防汛物料池。

主要材料总用量：水泥 721.95t，钢筋 16.78t，块石 4583.31m³，碎石 1295.59m³，砂 1739.08m³，电 22333.83kw·h，柴油 14.32t，汽油 1.07t。

主要工日数量：技工 4245 工日，普工 5304 工日。

施工总工期：6 个月。

1.1.2 投资主要指标

本工程总投资 528.59 万元。

工程部分投资 511.98 万元，其中建安工程费 396.37 万元，独立费用 91.23 万元，基本预备费 24.38 万元。

专项部分投资 16.61 万元，其中：水土保持工程费 7.44 万元，环境保护工程费 9.17 万元。

1.1.3 编制原则和依据

1. 广东省水利厅颁发的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（粤水建管函〔2017〕37 号），缺项部分参考其他定额。

2. 广东省水利厅以粤水建管函〔2017〕37号文颁发的《广东省水利水电建筑工程概算定额》、《广东省水利水电设备安装工程概算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。

3. 广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知（粤水建设〔2019〕9号）。

4. 关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明（粤水造价函〔2018〕3号）。

5. 广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知（粤水建管函〔2018〕58号）。

6. 水利水电工程设计工程量计算规定(SL328-2005)

7. 设计报告及图纸。

1.1.4 基础单价及计算依据

1.1.4.1 人工工资

本工程在广东省梅州市蕉岭县，所在地为四类工资区，人工预算单价按粤水建管函〔2017〕37号文广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定颁布梅州市普工为65.1元/工日，技工为90.9元/工日计取。

1.1.4.2 材料预算价格

主要材料预算价格：按《梅州城区2022年第三季度信息价》和《蕉岭县城区二〇二二年第三季度》除税价作为预算价格。

材料单价取《蕉岭县城区二〇二二年第三季度》9月除税价格，由于蕉岭县城区第三季度信息价中未明确运距，根据《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》中规定“若信息价未明确运距时，可按地级市15km、县级市8km考虑”，故本工程按包含8km运距考虑。本工程根据实际运距需要增加运杂费，公路运输标准费参考《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》中表2-3-2规定，钢筋、水泥公路运输单价为0.85元/t·km，砂、碎石、块石公路运输单价为1.25元/m³.km。结合当地情况和业主意见，钢筋、水泥和砂石料从蕉岭县城建筑材料市场直接购买，距离30km，即本次考虑上述主材运距为22km。经计算，材料单价如下：钢筋4251.18元/t，水泥370.97元/t，砂308.17元/m³，块石139.53元/m³，碎石152.05元/m³；柴油7870元/t，汽油8210元/t，材料以限价形式进入工程单价，其差额部分列入工程单价的“主要材料价差”。

次要材料按《广东省水利厅关于公布广东省地方水利水电工程定额次要材料预算指导价格(2022年)的通知》计取。

1.1.4.3 电、风、水单价

施工用电、风、水价格结合工程实际情况并参照在建工程的相应价格确定的。

电：按 1.0 元/kW·h 计，风：按 0.16 元/m³计，水：按 0.70 元/m³计。

1.1.4.4 施工机械台班费

根据《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》及人工概算单价和动力燃料价格进行计算。

1.1.4.5 混凝土材料单价

混凝土配合比的各项材料用量用《广东省水利水电建筑工程概算定额》附录七“混凝土、砂浆配合比及材料用量表”计算。

1.1.5 费用及取费标准

1. 其他直接费

其他直接费：以基本工程费为计算基础，建筑工程费率为 5.0%，安装工程费率为 5.7%。

2. 间接费：以直接工程费为计算基础，具体费率见表 5-1。

表 1.1-1 间接费费率表

序号	工程类别	计算基础	间接费(%)
一	建筑工程		
1	土方开挖工程	直接费	9.5
2	石方开挖工程		12.5
3	土石方填筑工程		10.5
4	混凝土工程		10.5
5	钢筋加工安装工程		6
6	模板工程		10.5
7	基础处理及锚固工程		9.5
8	疏浚工程		7.5
9	管道工程		9.5
10	植物措施工程		8.5

序号	工程类别	计算基础	间接费(%)
11	其他工程		10.5
二	安装工程	人工费	70
三	自行补充与省房建市政工程定额	直接费	9.5

3. 企业利润

按直接工程费与间接费之和的 7% 计算。

4. 主要材料价差

按编制期材料预算价格与相应主要材料限价之间产生的单位材料价格差额与定额材料用量乘积的总和。

5. 税金

按直接工程费、间接费、企业利润及主要材料价差之和的 9% 计算。

6. 安全生产措施费

按一至四部分建安工作量（不包括安全生产措施费、其他施工临时工程费）的 2.3% 计算。

7. 其他施工临时工程费

按一至四部分建安工作量（不包括其他施工临时工程费）的 1.5% 计算。

8. 独立费用

建设单位开办费：取费标准为粤水建管函〔2017〕37 号文广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定的 10 万元~50 万元区间，本工程为不需要新组建建设单位的工程，根据工程规模、复杂程度按 10 万元计取。

建设单位人员费和项目管理费：按工程一至四部分建筑安装工程量以差额定率累积法进行计算，取费标准为粤水建管函〔2017〕37 号文广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定的建筑单位人员费和项目管理费率表。本工程不需新组建建设单位，因此费率乘以系数 0.6。

工程建设监理费：按国家发改委、建设部发改价格【2007】670 号文计算。

勘测设计费：按国家计委、建设部计价格【2002】10 号文发布的《工程勘察设计收费管理规定》及有关规定进行计算。

工程质量检测费：按工程一至四部分建安工作量的百分率计算，取费标准为粤水建管函〔2017〕37 号文广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定，根据工程性质、规模、复杂程度以及需检测项目情况，本次费率按 0.6% 计取。

工程保险费：按工程一至四部分投资合计的 0.45%~0.5%计算，取费标准为粤水建管函〔2017〕37 号文广东省水利水电工程设计概(预)算编制规定，本次费率按 0.45% 计取。

防汛物资备料：按 6.06 万元计，计算详见独立费用表。

1.1.6 预备费

基本预备费：按照工程项目一至五部分投资合计数的 5%计算。

价差预备费：国家计投资[1999]1340 号文规定价差预备费为零。

1.1.7 专项(题)部分投资(费用应包含独立费、预备费等)

建设及施工场地征用费、水土保持工程费、环境保护工程费、白蚁防治费均按初设报告的相应章节投资计列。

1.2 附表

工程概算总表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	376.55	
2		第四部分 施工临时工程	19.82	
3		第五部分 独立费用	91.23	
4		一至五部分投资合计	487.6	
5		基本预备费	24.38	
6	I	工程部分静态投资	511.98	
7		价差预备费		
8	II	建设临时用地补偿费		
9	III	水土保持工程静态投资	7.44	
10	IV	环境保护工程静态投资	9.17	
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V 合计)	528.59	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	528.59	

工程部分总概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	376.55			376.55	73.55%
1	一 大坝加固工程	179.42			179.42	35.04%
2	二 溢洪道	73.62			73.62	14.38%
3	三 下游排洪渠	7.55			7.55	1.47%
4	四 输水涵管改造	14.46			14.46	2.82%
5	五 库区岸坡塌陷处理工程	94.14			94.14	18.39%
6	六 监测措施	1.78			1.78	0.35%
7	七 防汛物料池	5.58			5.58	1.09%
二	第四部分 施工临时工程	19.82			19.82	3.87%
1	一 导流工程	2.78			2.78	0.54%
2	二 施工房屋建筑工程	2.4			2.4	0.47%
3	十 安全生产措施费	8.78			8.78	1.71%
4	十一 其他临时工程费	5.86			5.86	1.14%
五	第五部分 独立费用			91.23	91.23	17.82%
1	建设管理费			16.42	16.42	3.21%
2	工程建设监理费			15.7	15.7	3.07%
3	科研勘测设计费			48.89	48.89	9.55%
4	其他			10.22	10.22	2.00%
	一至五部分投资合计	396.37		91.23	487.6	95.24%
	基本预备费				24.38	4.76%
	静态投资				511.98	100.00%
II	专项部分投资				16.61	3.24%

一	水土保持工程投资				7.44	1.45%
二	环境保护工程投资				9.17	1.79%
Σ	总投资				528.59	103.24%

建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				3765512.24	
	一 大坝加固工程				1794172.3	
	一) 大坝灌浆				260767.88	
1.	灌浆钻孔, 土层, 平均深度为8.81m	m	680.9	157.4	107173.66	[G06076]
2.	充填灌浆(水泥含量15%)	m	713.33	215.32	153594.22	[G06090]
	二) 坝顶部分				251194.89	
1.	土方开挖(回填利用, 近堆)	m ³	207.25	3.24	671.49	[G01156]
2.	土方回填(利用开挖土)	m ³	218.81	7.87	1722.03	[G03133]
3.	防浪墙和迎水坡砼拆除(外运0.7km)	m ³	48.04	145.4	6985.02	[G02372]; [G02404]; [G02408]
4.	C25素砼防浪墙底板厚300mm	m ³	37.33	675.78	25226.87	[G04019]; [G04249]; [G04264]; [G04020]; [G04249];
5.	C25素砼防浪墙侧墙厚300mm	m ³	70.	687.2	48104.	[G04072]; [G04249]; [G04264]
6.	防浪墙塑料挡板两块厚5cm(一块长3m*高1m, 一块长1m, 高1m)	m ²	4.	72.	288.	
7.	C15素砼垫层厚100mm	m ³	17.89	682.32	12206.7	[G04109]; [G04249]; [G04264]
8.	C25砼路面厚200mm	m ²	562.684	136.82	76986.56	[G10053]; [G04249]; [G04264]
9.	水泥石粉垫层厚150mm	m ³	84.4	238.31	20113.36	[G03154]
10.	C20砼坝顶排水沟底板厚150mm	m ³	11.37	747.21	8495.78	[G04119]; [G04249]; [G04264]
11.	C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm	m ³	11.37	747.21	8495.78	[G04119]; [G04249]; [G04264]
12.	草皮护坡	m ²	122.54	16.18	1982.7	[G09006]
13.	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(10m一道分缝)	m ²	22.4	48.55	1087.52	[G04394]
14.	模板	m ²	627.49	61.88	38829.08	[G05001]
	三) 坝后坡部分				1155298.46	

建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	坡面土方开挖(回填利用,近堆)	m3	3384.15	11.7	39594.56	[G01159]
2.	土方回填(利用开挖土)	m3	2876.53	7.87	22638.29	[G03133]
3.	坡面土方开挖(弃运0.7km)	m3	2756.91	27.11	74739.83	[G01159]; [G01177]; [G01181]
4.	水泥石粉垫层厚150mm	m3	86.04	238.31	20504.19	[G03154]
5.	C25砼路面厚200mm	m2	492.	136.82	67315.44	[G10053]; [G04249]; [G04264]
6.	M10浆砌石挡墙(#1、#2、#3、#4、#5、#6)	m3	417.78	536.11	223976.04	[G03067]
7.	C20砼坝顶排水沟底板厚150mm	m3	33.32	747.21	24897.04	[G04119]; [G04249]; [G04264]
8.	C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm	m3	37.02	747.21	27661.71	[G04119]; [G04249]; [G04264]
9.	300mm中砂反滤层	m3	254.98	382.03	97410.01	[G03012]
10.	300mm级配碎石反滤层	m3	237.23	207.93	49327.23	[G03012]
11.	干砌石排水棱体	m3	934.91	264.27	247068.67	[G03053]
12.	C20素砼压顶厚200mm	m3	28.95	738.11	21368.28	[G04117]; [G04249]; [G04264]
13.	抛石护脚	m3	152.31	192.55	29327.29	[G03016]
14.	C20砼截水墙200mm	m3	71.34	699.71	49917.31	[G04071]; [G04249]; [G04264]
15.	干砌石护坡	m3	6.9	297.64	2053.72	[G03041]
16.	草皮护坡	m ²	1478.94	16.18	23929.25	[G09006]
17.	排水沟碎石垫层厚100mm	m3	9.36	210.7	1972.15	[G03009]
18.	镀锌钢管栏杆	m	22.83	250.	5707.5	
19.	防撞栏(波形护栏,高506mm)	m	183.87	297.68	54734.42	D2-5-20
20.	Φ75PVC排水管	m	143.81	19.85	2854.63	[G10026]
21.	双层反滤土工布100*100	m ²	3.78	9.46	35.76	[G10010]
22.	粗砂反滤包	m3	5.3	420.	2226.	[G03006]
23.	碎石反滤包	m3	1.51	245.9	371.31	[G03006]

建筑工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
24.	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（10m一道分缝）	m ²	7.35	48.55	356.84	[G04394]
25.	模板	m ²	706.81	61.88	43737.4	[G05001]
26.	现状贴坡反滤拆除（弃运0.7km）	m ³	522.11	41.32	21573.59	[G02369]; [G02404]; [G02408]
	四）左坝肩加固				126911.07	
1.	回填粘土（利用开挖土）	m ³	222.6	7.87	1751.86	[G03133]
2.	清表土厚500mm（弃运0.7km）	m ²	862.66	10.45	9014.8	[G01016]; [G01177]; [G01181]
3.	干砌石护脚厚800mm	m ³	9.64	287.24	2768.99	[G03043]
4.	M10浆砌石挡墙	m ³	20.57	536.11	11027.78	[G03067]
5.	C20砼护坡厚150mm	m ³	49.04	888.04	43549.48	[G04026]; [G04249]; [G04264]
6.	碎石反滤垫层厚100mm	m ³	21.8	210.7	4593.26	[G03009]
7.	C25砼路面厚200mm	m ²	217.85	136.82	29806.24	[G10053]; [G04249]; [G04264]
8.	水泥石粉垫层厚150mm	m ³	32.6	238.31	7768.91	[G03154]
9.	C20素砼排水沟底板厚150mm	m ³	2.96	747.21	2211.74	[G04119]; [G04249]; [G04264]
10.	C20素砼排水沟侧墙厚150mm	m ³	3.29	747.21	2458.32	[G04119]; [G04249]; [G04264]
11.	现状上游干砌块石护脚拆除（弃运0.7km）	m ³	45.75	41.32	1890.39	[G02369]; [G02404]; [G02408]
12.	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（10m一道分缝）	m ²	8.76	48.55	425.3	[G04394]
13.	模板	m ²	155.85	61.88	9644.	[G05001]
	二 溢洪道				736225.38	
	一）溢洪道进水段（长11.50m）				105868.64	
1.	土方开挖（回填利用，近堆）	m ³	5.69	3.24	18.44	[G01156]
2.	土方回填（利用开挖土）	m ³	4.84	7.87	38.09	[G03133]

建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	土方开挖（弃运0.7km）	m3	2.58	15.11	38.98	[G01177]; [G01181]
4.	浆砌石挡墙拆除（弃运0.7km）	m3	64.68	53.92	3487.55	[G02367]; [G02404]; [G02408]
5.	进水段左侧C25素砼挡墙厚800mm	m3	20.15	662.8	13355.42	[G04073]; [G04249]; [G04264]; [G04074]; [G04249];
6.	Φ75PVC排水管	m	18.19	19.85	361.07	[G10026]
7.	双层反滤土工布100*100	m ²	0.39	9.46	3.69	[G10010]
8.	粗砂反滤包	m3	0.54	420.	226.8	[G03006]
9.	碎石反滤包	m3	0.15	245.9	36.89	[G03006]
10.	上游坝坡砼护岸拆除厚150mm（外运0.7km）	m3	7.04	145.39	1023.55	[G02372]; [G02404]; [G02408]
11.	C20砼上游坝坡修复厚150mm	m3	5.3	629.24	3334.97	[G04103]; [G04249]; [G04264]
12.	碎石反滤垫层厚100mm	m3	3.53	210.7	743.77	[G03009]
13.	镀锌钢管栏杆	m	19.07	250.	4767.5	
14.	右侧挡墙C25钢筋砼衬砌厚300mm	m3	23.11	687.2	15881.19	[G04072]; [G04249]; [G04264]
15.	三级钢筋直径14@200插筋长度500mm	t	0.57	7321.87	4173.47	[G04232]
16.	进水段砼底板拆除厚200mm（外运0.7km）	m3	14.07	145.39	2045.64	[G02372]; [G02404]; [G02408]
17.	新建C25砼底板厚300mm	m3	22.66	675.78	15313.17	[G04019]; [G04249]; [G04264]; [G04020]; [G04249];
18.	C15素砼垫层厚100mm	m3	7.55	682.32	5151.52	[G04109]; [G04249]; [G04264]
19.	钢筋制安	t	3.46	7321.87	25333.67	[G04232]
20.	模板	m ²	165.27	61.88	10226.91	[G05001]
21.	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（10m一道分缝）	m ²	6.31	48.55	306.35	[G04394]

建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	二) 溢洪道交通桥 (单跨4.1m, 净宽3.2m)				59976.53	
1.	交通桥钢筋砼拆除 (外运0.7km)	m3	5.04	145.39	732.77	[G02372]; [G02404]; [G02408]
2.	新建C25钢筋砼工作桥桥面板厚200mm	m3	5.5	677.68	3727.24	[G04098]; [G04249]; [G04264]
3.	新建C25钢筋砼交通桥桥梁宽300mm	m3	2.6	695.02	1807.05	[G04098]; [G04249]; [G04264]
4.	C25钢筋砼基座底板厚300mm	m3	1.66	675.78	1121.79	[G04019]; [G04249]; [G04264]; [G04020]; [G04249];
5.	C25钢筋砼基座侧墙厚300mm	m3	2.41	687.2	1656.15	[G04072]; [G04249]; [G04264]
6.	交通桥防撞栏厚350mm	m3	3.82	684.49	2614.75	[G04072]; [G04249]; [G04264]; [G04073]; [G04249];
7.	矩形四氟滑板式橡胶支座JBZF 200x250x51 (NR)	dm3	102.408	298.34	30552.4	[G04374]
8.	钢筋制安	t	1.26	7321.87	9225.56	[G04232]
9.	模板	m2	137.99	61.88	8538.82	[G05001]
	三) 泄槽段、控制段及连接段 (泄槽段长24.43m, 控制段长8.9m, 连接段长3.1m)				119885.61	
1.	土方开挖 (回填利用, 近堆)	m3	42.68	3.24	138.28	[G01156]
2.	土方回填 (利用开挖土)	m3	36.28	7.87	285.52	[G03133]
3.	C25素砼挡墙顶厚800mm	m3	34.69	662.8	22992.53	[G04073]; [G04249]; [G04264]; [G04074]; [G04249];
4.	C25钢筋砼底板厚300mm	m3	10.17	675.78	6872.68	[G04019]; [G04249]; [G04264]; [G04020]; [G04249];
5.	C15素砼垫层厚100mm	m3	2.13	682.32	1453.34	[G04109]; [G04249]; [G04264]

建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C25钢筋砼右侧挡墙衬砌厚300mm	m3	4.59	687.2	3154.25	[G04072]; [G04249]; [G04264]
7.	三级钢筋直径14@200插筋长度500mm	t	0.18	7321.87	1317.94	[G04232]
8.	原泄槽段侧墙浆砌石拆除(外运0.7km)	m3	21.78	53.92	1174.38	[G02367]; [G02404]; [G02408]
9.	原泄槽段和控制段底板浆砌石拆除(外运0.7km)	m3	22.49	53.92	1212.66	[G02367]; [G02404]; [G02408]
10.	C25钢筋砼底板衬砌厚200mm	m3	20.58	685.7	14111.71	[G04019]; [G04249]; [G04264]
11.	侧墙敷设Φ8@200钢筋网	t	0.98	7506.74	7356.61	[G04233]
12.	插筋500四级钢14@200	t	3.69	7321.87	27017.7	[G04232]
13.	钢筋制安	t	2.41	7321.87	17645.71	[G04232]
14.	草皮护坡	m ²	13.24	16.18	214.22	[G09006]
15.	种植草籽	m ²	7.85	3.52	27.63	[G09003]
16.	Φ75PVC排水管	m	54.02	19.85	1072.3	[G10026]
17.	双层反滤土工布100*100	m ²	1.42	9.46	13.43	[G10010]
18.	粗砂反滤包	m3	1.99	420.	835.8	[G03006]
19.	碎石反滤包	m3	0.57	245.9	140.16	[G03006]
20.	模板	m2	207.64	61.88	12848.76	[G05001]
	四)消力池段(总长25.0m)				272372.42	
1.	土方开挖(回填利用,近堆)	m3	632.06	3.24	2047.87	[G01156]
2.	土方回填(利用开挖土)	m3	537.25	7.87	4228.16	[G03133]
3.	土方开挖(弃运0.7km)	m3	385.36	15.11	5822.79	[G01177]; [G01181]
4.	原消力池底板砼拆除(外运0.7km)	m3	11.03	145.39	1603.65	[G02372]; [G02404]; [G02408]
5.	原消力池边墙浆砌石拆除(外运0.7km)	m3	106.58	53.92	5746.79	[G02367]; [G02404]; [G02408]

建筑工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C25素砼消力池底板厚500mm	m3	36.52	659.14	24071.79	[G04020]; [G04249]; [G04264]; [G04021]; [G04249];
7.	C25素砼消力池侧墙顶厚500mm	m3	226.51	676.37	153204.57	[G04072]; [G04249]; [G04264]; [G04073]; [G04249];
8.	C15素砼垫层厚100mm	m3	5.3	682.32	3616.3	[G04109]; [G04249]; [G04264]
9.	C25钢筋砼消力池底板厚300mm	m3	31.85	675.78	21523.59	[G04019]; [G04249]; [G04264]; [G04020]; [G04249];
10.	钢筋制安	t	2.5	7321.87	18304.68	[G04232]
11.	草皮护坡	m ²	142.33	16.18	2302.9	[G09006]
12.	种植草籽	m ²	84.69	3.52	298.11	[G09003]
13.	模板	m ²	465.7	61.88	28817.52	[G05001]
14.	φ75PVC排水管	m	20.97	19.85	416.25	[G10026]
15.	双层反滤土工布100*100	m ²	0.53	9.46	5.01	[G10010]
16.	粗砂反滤包	m ³	0.74	420.	310.8	[G03006]
17.	碎石反滤包	m ³	0.21	245.9	51.64	[G03006]
	五)海漫段(总长35.0m)				178122.18	
1.	土方开挖(回填利用,近堆)	m ³	477.75	3.24	1547.91	[G01156]
2.	土方回填(利用开挖土)	m ³	406.09	7.87	3195.93	[G03133]
3.	土方开挖(弃运0.7km)	m ³	721.4	15.11	10900.35	[G01177]; [G01181]
4.	新建M10浆砌石挡墙厚500	m ³	259.46	536.11	139099.1	[G03067]
5.	干砌石护底厚350mm	m ³	64.31	287.24	18472.4	[G03043]
6.	φ75PVC排水管	m	58.07	19.85	1152.69	[G10026]
7.	双层反滤土工布100*100	m ²	1.47	9.46	13.91	[G10010]
8.	粗砂反滤包	m ³	2.06	420.	865.2	[G03006]

建筑工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	碎石反滤包	m ³	0.59	245.9	145.08	[G03006]
10.	草皮护坡	m ²	145.25	16.18	2350.15	[G09006]
11.	种植草籽	m ²	107.8	3.52	379.46	[G09003]
	三 下游排洪渠				75498.38	
	一) 下游排洪渠(总长521.1m)				75498.38	
1.	土方开挖(回填利用,近堆)	m ³	352.5	3.24	1142.1	[G01156]
2.	土方回填(利用开挖土)	m ³	299.63	7.87	2358.09	[G03133]
3.	土方开挖(弃运0.7km)	m ³	379.81	15.11	5738.93	[G01177]; [G01181]
4.	M10浆砌石挡墙	m ³	78.12	536.11	41880.91	[G03067]
5.	干砌石护底厚350mm	m ³	35.28	287.24	10133.83	[G03043]
6.	φ75PVC排水管	m	39.82	19.85	790.43	[G10026]
7.	双层反滤土工布100*100	m ²	1.01	9.46	9.55	[G10010]
8.	粗砂反滤包	m ³	1.41	420.	592.2	[G03006]
9.	碎石反滤包	m ³	0.4	245.9	98.36	[G03006]
10.	草皮护坡	m ²	108.72	16.18	1759.09	[G09006]
11.	种植草籽	m ²	74.4	3.52	261.89	[G09003]
12.	渠道清疏(弃运0.7km)	m ³	497.82	21.56	10733.	[G01162]; [G01177]; [G01181]
	四 输水涵管改造				144555.97	
	一) 新建输水涵管				102427.23	
1.	坡面土方开挖(回填利用,近堆)	m ³	88.06	11.7	1030.3	[G01159]
2.	土方回填(利用开挖土)	m ³	74.85	7.87	589.07	[G03133]
3.	坡面土方开挖(弃运0.7km)	m ³	182.58	26.26	4794.55	[G01159]; [G01177]; [G01181]
4.	DN300壁厚6mm牵引钢管(泥浆运距0.7km)	m	52.61	582.45	30642.69	D1-2-51;D1-2-56;D1-2-62;[G08015];[G06284];[G06285]

建筑工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	新建C20砼踏步	m3	4.45	741.72	3300.65	[G04120]; [G04249]; [G04264]
6.	排水沟碎石垫层厚100mm	m3	2.52	210.7	530.96	[G03009]
7.	Φ200PVC管	m	35.41	89.42	3166.36	[G08091]
8.	C25钢筋砼底板厚300mm	m3	4.	675.78	2703.12	[G04019]; [G04249]; [G04264]; [G04020]; [G04249];
9.	C15素砼垫层厚100mm	m3	2.91	682.32	1985.55	[G04109]; [G04249]; [G04264]
10.	碎石垫层厚300mm	m3	10.93	210.7	2302.95	[G03009]
11.	Φ150PVC管	m	6.43	55.96	359.82	[G08090]
12.	干砌石护底厚350mm	m3	5.35	287.24	1536.73	[G03043]
13.	M10浆砌石挡墙厚500mm	m3	51.94	536.11	27845.55	[G03067]
14.	排水渠碎石垫层厚200mm	m3	16.46	210.7	3468.12	[G03009]
15.	Φ75PVC排水管	m	41.25	19.85	818.81	[G10026]
16.	双层反滤土工布100*100	m ²	0.61	9.46	5.77	[G10010]
17.	粗砂反滤包	m3	0.86	420.	361.2	[G03006]
18.	碎石反滤包	m3	0.24	245.9	59.02	[G03006]
19.	C20素砼底板厚500mm	m3	5.29	652.77	3453.15	[G04020]; [G04249]; [G04264]; [G04021]; [G04249];
20.	C25钢筋砼底板厚400mm	m3	4.03	665.87	2683.46	[G04020]; [G04249]; [G04264]
21.	C20砼放水孔塞	m3	0.03	741.72	22.25	[G04120]; [G04249]; [G04264]
22.	钢筋制安(含放水孔塞Φ10提环、放水孔口δ=4钢板)	t	0.63	7321.87	4612.78	[G04232]
23.	模板	m ²	82.4	61.88	5098.91	[G05001]
24.	包管C20砼	m3	0.98	634.15	621.47	[G04102]; [G04249]; [G04264]

建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
25.	C25砼截水环	m3	0.58	748.25	433.99	[G04120]; [G04249]; [G04264]
	二) 原输水涵管封堵灌浆				42128.74	
1.	灌注M10砂浆(直径300mm)	m3	3.75	2736.25	10260.94	[G08009]; [G08093]; [G04102]
2.	C25砼堵头	m3	0.29	748.25	216.99	[G04120]; [G04249]; [G04264]
3.	现状镇墩拆除(含拉杆, 外运0.7km)	m3	2.86	145.39	415.82	[G02372]; [G02404]; [G02408]
4.	现状启闭室拆除(砖混结构, 弃运0.7km)	m3	18.32	145.39	2663.54	[G02372]; [G02404]; [G02408]
5.	灌浆钻孔, 土层, 平均深度为8.81m	m	74.6	157.4	11742.04	[G06076]
6.	充填灌浆(水泥含量15%)	m	78.16	215.32	16829.41	[G06090]
	五 库区岸坡塌陷处理工程				941393.89	
	一) 库区岸坡塌陷处理工程				941393.89	
1.	坡面土方开挖(回填利用, 近堆)	m3	2504.73	11.7	29305.34	[G01159]
2.	土方回填(利用开挖土)	m3	2129.02	7.87	16755.39	[G03133]
3.	坡面土方开挖(弃运0.7km)	m3	1690.43	26.26	44390.69	[G01159]; [G01177]; [G01181]
4.	(7#)M10浆砌石挡墙顶宽800mm	m3	922.23	536.11	494416.73	[G03067]
5.	(8#)M10浆砌石挡墙顶宽500mm	m3	153.64	536.11	82367.94	[G03067]
6.	干砌块石护脚	m3	416.75	287.24	119707.27	[G03043]
7.	C20素砼排水沟侧墙厚300mm	m3	21.87	747.21	16341.48	[G04119]; [G04249]; [G04264]
8.	C20素砼排水沟底板厚150mm	m3	19.68	747.21	14705.09	[G04119]; [G04249]; [G04264]
9.	φ75PVC排水管	m	273.52	19.85	5429.37	[G10026]
10.	双层反滤土工布100*100	m ²	4.05	9.46	38.31	[G10010]
11.	粗砂反滤包	m3	5.67	420.	2381.4	[G03006]
12.	碎石反滤包	m3	1.62	245.9	398.36	[G03006]

建筑工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	平铺草皮	m ²	865.37	16.18	14001.69	[G09006]
14.	镀锌钢管栏杆	m	77.51	250.	19377.5	
15.	覆种植土厚100(草籽)	m ³	255.16	60.56	15452.49	[G09027];E1-1-8
16.	三维土工网垫(厚1.5mm)	m ²	2570.36	18.6	47808.7	[G10013]
17.	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(10m一道分缝)	m ²	3.59	48.55	174.29	[G04394]
18.	模板	m ²	296.41	61.88	18341.85	[G05001]
	六 监测措施				17819.64	
	一) 监测措施				17819.64	
1.	渗压管	处	6.	2006.78	12040.68	[G06077]; [G06095]
2.	位移沉降监测	处	3.	1733.73	5201.19	D1-10-4
3.	变形观测基点	处	2.	288.61	577.22	D1-10-3
4.	Q235钢板量水堰	kg	0.03	18.22	0.55	[G07179]
	七 防汛物料池				55846.68	
	一) 防汛物料池				55846.68	
1.	土方开挖(弃运0.7km)	m ³	70.88	20.99	1487.77	[G01234]; [G01177]; [G01181]
2.	干砌块石挡墙	m ³	184.28	294.98	54358.91	[G03045]
	合 计	元			3765512.24	

临时工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				198187.95	
	一 导流工程				27812.63	
	一)土石围堰工程				25568.48	
1.	袋装填土临时围堰(高度1.0m,外购土)	m3	148.	142.45	21082.6	[G10033]
2.	袋装土围堰拆除(弃运0.7km)	m3	148.	30.31	4485.88	[G10036];[G01177];[G01181]
	二)导流排水设施				2244.15	
1.	施工期抽水导流(1台潜水泵,出口口径150mm)	台班	15.	149.61	2244.15	99147024
	二 施工房屋建筑工程				24000.	
	一)施工仓库				24000.	
1.	施工仓库	m2	200.	120	24000.	
	十 安全生产措施费	元	3817324.87	0.023	87798.47	
	十一 其他临时工程费	元	3905123.34	0.015	58576.85	
	合 计	元			198187.95	

独立费用概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			164211.94
1.1.1	建设单位开办费	100000.	100.	100000.
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	107019.905	60.	64211.94
1.2	工程建设监理费	157000.	100.	157000.
1.3	科研勘测设计费			488900.
1.3.1	工程勘测设计费			488900.
1.3.1.1	勘测费	200800.	100.	200800.
1.3.1.2	设计费	288100.	100.	288100.
1.4	其他			102214.88
1.4.1	工程质量检测费	3963700.19	0.6	23782.2
1.4.2	工程保险费	3963700.19	0.45	17836.65
1.4.3	防汛物资备料	60596.025	100.	60596.03
	合 计			912326.82

预备费概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	4876027.01	5.	243801.35
1.2	价差预备费			
	合 计			243801.35

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋 (综合)	t	4251.18	4232.48	18.7		
2	水泥	t	370.97	352.27	18.7		
3	水泥 42.5R	kg	0.37	0.35	0.02		
4	砂	m ³	308.17	280.67	27.5		
5	碎石	m ³	152.05	124.55	27.5		
6	毛石	m ³	139.53	112.03	27.5		
7	块石	m ³	139.53	112.03	27.5		
8	汽油 92#	kg	8.21				
9	汽油 (机械用)国III93#	kg	8.21				
10	汽油 (机械用)	kg	8.21				
11	柴油 (机械用)0#	kg	7.87				
12	柴油 (机械用)	kg	7.87				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	1.
5	型钢	kg	5.35
6	Q235钢板	t	5350.38
7	铁丝	kg	5.2
8	角钢	kg	4.25
9	钢板 厚15	kg	4.1
10	不锈钢板 厚<8mm	kg	22.09
11	薄膜	m ²	0.3
12	编织袋	个	0.5
13	土工布	m ²	5.
14	镀锌螺栓 M10×75	套	1.9
15	膨胀螺栓 M10×80	十套	6.8
16	保护圈盖 综合	十套	257.1
17	尼龙砂轮片 φ100	片	6.
18	水砂纸	张	1.2
19	铁砂布	张	1.
20	电焊条	kg	6.2
21	合金钻头	个	86.
22	合金片	kg	330.
23	钻杆	根	200.6
24	钻杆	m	112.
25	铁件	kg	5.2
26	预埋铁件	kg	5.2
27	抗蚀预埋件	套	253.5
28	导向钻刀片	只	250.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	反滤料 中粗砂	m ³	280.67
30	膨润土	kg	0.46
31	黏土	m ³	37.44
32	土料	m ³	37.44
33	通用种植土(松方)	m ³	34.
34	板枋材	m ³	1534.29
35	调合漆	kg	15.
36	防锈漆	kg	16.
37	石粉	m ³	83.96
38	碳酸氢钠	kg	2.63
39	丙酮	kg	7.1
40	氧气	m ³	6.
41	乙炔气	m ³	10.
42	粘合剂	kg	38.
43	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	15.
44	钢管DN300 壁厚6mm	m	241.65
45	焊接钢管 综合	kg	4.06
46	测压管 镀锌钢管, 内径50, 壁厚4mm	m	90.
47	钢管 DN50	m	43.85
48	塑料管 DN75	m	11.22
49	塑料管 DN160	m	36.7
50	塑料管 DN200	m	63.33
51	塑料管 DN75	m	11.22
52	岩芯管 φ89	m	105.
53	钻杆接头	个	58.
54	过滤网	m ²	30.
55	草皮	m ²	5.83
56	草籽	kg	43.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	水	m ³	0.6
58	风	m ³	0.13
59	标准钢模板	kg	4.1
60	卡扣件	kg	5.4
61	金属构件	kg	5.4
62	三维土工网垫	m ²	10.
63	波形护栏	m	245.52
64	四氟板式橡胶支座	dm ³	120.
65	回扩器 DN350	只	210.
66	回扩器 DN450	只	250.
67	化学泥浆	kg	40.
68	普通预拌混凝土 C25	m ³	331.
69	零星材料费	%	
70	维护费	元	1.
71	电 (机械用)	kw. h	0.68
72	水 (机械用)	m ³	0.6
73	其他材料费	元	1.
74	其他机械费	%	
75	坝体土料运输(自然方)	m ³	
76	土料运输(自然方)	m ³	
77	土料运输(自然方)	m ³	
78	土料运输(自然方)	m ³	
79	土料运输(自然方)	m ³	
80	土料运输(自然方)	m ³	
81	土料运输(自然方)	m ³	
82	土料运输(自然方)	m ³	
83	土料运输(自然方)	m ³	
84	混凝土拌制	m ³	33.35

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
85	混凝土拌制	m3	33.35
86	混凝土拌制	m3	33.35
87	混凝土拌制	m3	33.35
88	混凝土拌制	m3	33.35
89	混凝土拌制	m3	33.35
90	混凝土拌制	m3	33.35
91	混凝土拌制	m3	33.35
92	混凝土拌制	m3	33.35
93	混凝土拌制	m3	33.35
94	混凝土拌制	m3	33.35
95	混凝土拌制	m3	33.35
96	混凝土拌制	m3	33.35
97	混凝土拌制	m3	33.35
98	混凝土拌制	m3	33.35
99	混凝土拌制	m3	33.35
100	混凝土拌制	m3	33.35
101	混凝土拌制	m3	33.35
102	混凝土拌制	m3	33.35
103	混凝土拌制	m3	33.35
104	混凝土拌制	m3	33.35
105	混凝土拌制	m3	33.35
106	混凝土拌制	m3	33.35
107	混凝土拌制	m3	33.35
108	混凝土拌制	m3	33.35
109	混凝土拌制	m3	33.35
110	混凝土拌制	m3	33.35
111	混凝土拌制	m3	33.35
112	混凝土拌制	m3	33.35

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
113	混凝土拌制	m3	33.35
114	混凝土拌制	m3	33.35
115	混凝土拌制	m3	33.35
116	混凝土拌制	m3	33.35
117	混凝土拌制	m3	33.35
118	混凝土拌制	m3	33.35
119	混凝土拌制	m3	33.35
120	混凝土拌制	m3	33.35
121	混凝土拌制	m3	33.35
122	混凝土拌制	m3	33.35
123	混凝土拌制	m3	33.35
124	混凝土运输	m3	10.74
125	混凝土运输	m3	10.74
126	混凝土运输	m3	10.74
127	混凝土运输	m3	10.74
128	混凝土运输	m3	10.74
129	混凝土运输	m3	10.74
130	混凝土运输	m3	10.74
131	混凝土运输	m3	10.74
132	混凝土运输	m3	10.74
133	混凝土运输	m3	10.74
134	混凝土运输	m3	10.74
135	混凝土运输	m3	10.74
136	混凝土运输	m3	10.74
137	混凝土运输	m3	10.74
138	混凝土运输	m3	10.74
139	混凝土运输	m3	10.74
140	混凝土运输	m3	10.74

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
141	混凝土运输	m3	10.74
142	混凝土运输	m3	10.74
143	混凝土运输	m3	10.74
144	混凝土运输	m3	10.74
145	混凝土运输	m3	10.74
146	混凝土运输	m3	10.74
147	混凝土运输	m3	10.74
148	混凝土运输	m3	10.74
149	混凝土运输	m3	10.74
150	混凝土运输	m3	10.74
151	混凝土运输	m3	10.74
152	混凝土运输	m3	10.74
153	混凝土运输	m3	10.74
154	混凝土运输	m3	10.74
155	混凝土运输	m3	10.74
156	混凝土运输	m3	10.74
157	混凝土运输	m3	10.74
158	混凝土运输	m3	10.74
159	混凝土运输	m3	10.74
160	混凝土运输	m3	10.74
161	混凝土运输	m3	10.74
162	混凝土运输	m3	10.74
163	混凝土运输	m3	10.74
164	外购土料	m3	
165	外购土料	m3	

施工机械台班费汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中						
					人工	风	水	电	柴油	汽油	
					90.9元/工日	0.13元/m ³	0.6元/m ³	0.68元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg	
1	挖掘机 液压 斗容1m ³	964.44	402.69	561.75	181.8					379.95	
2	推土机 功率55kW	554.41	171.16	383.25	181.8					201.45	
3	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8					214.2	
4	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8					270.3	
5	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8					321.3	
6	拖拉机 履带式 功率59kW	492.25	109.	383.25	181.8					201.45	
7	羊脚碾 重量5~7t	14.42	14.42								
8	压路机 内燃 重量8~10t	388.64	92.09	296.55	181.8					114.75	
9	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8					165.75	
10	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8					188.7	
11	蛙式夯实机 功率2.8kW	197.19	6.89	190.3	181.8				8.5		
12	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	159.33	39.19	120.14	90.9				29.24		
13	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	532.86	260.28	272.58	181.8				90.78		
14	振动器 插入式 功率1.1KW	10.57	8.94	1.63					1.63		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.13元/m ³	0.6元/m ³	0.68元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	振动器 平板式 功率2.2KW	10.89	7.42	3.47				3.47		
16	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	118.87	3.73	115.14		105.3	9.84			
17	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
18	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
19	胶轮车	4.75	4.75							
20	泥浆运输车 装载容量400L	352.86	132.42	220.44	90.9				129.54	
21	塔式起重机 起重量10t	649.7	343.12	306.58	181.8			124.78		
22	汽车起重机 起重量5t	441.16	126.25	314.91	181.8					133.11
23	汽车起重机 起重量8t	528.92	170.15	358.77	181.8				176.97	
24	地质钻机 150型	302.94	81.84	221.1	181.8			39.3		
25	泥浆搅拌机	197.96	59.66	138.3	90.9			47.4		
26	泥浆泵 出口管径100mm	283.24	32.81	250.43	90.9			159.53		
27	灌浆泵 中低压 泥浆	285.73	55.45	230.28	181.8			48.48		
28	离心水泵 多级 功率14kW	153.8	15.3	138.5	90.9			47.6		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.13元/m ³	0.6元/m ³	0.68元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	潜水泵 功率2.2kW	110.83	13.47	97.36	90.9			6.46		
30	电焊机 交流 25~30kVA	43.61	4.17	39.44				39.44		
31	对焊机 电阻型 150kVA	335.16	26.39	308.77	90.9			217.87		
32	全自动热熔对接焊接机	190.27	148.79	41.48				41.48		
33	钢筋弯曲机 直径6~40mm	125.27	13.97	111.3	90.9			20.4		
34	钢筋切断机 功率20kW	168.72	19.34	149.38	90.9			58.48		
35	钢筋调直机 功率4~14kW	144.46	29.08	115.38	90.9			24.48		
36	剪板机 6.3×2000mm	241.87	32.87	209.	181.8			27.2		
37	木工园锯机 直径500mm	23.28	6.96	16.32				16.32		
38	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	25.37	17.55	7.82				7.82		

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	15245.3		7846.86	922.48	2845.56	11.24		
	一 大坝加固工程	7210.97		4203.47	387.52	1490.15			
	二) 坝顶部分	207.25		303.21	151.96	627.49			
1	土方开挖(回填利用, 近堆)	207.25							
2	土方回填(利用开挖土)			218.81					
4	C25素砼防浪墙底板厚300mm				37.33				
5	C25素砼防浪墙侧墙厚300mm				70.				
6	防浪墙塑料挡板两块厚5cm(一块长3m*高1m, 一块长1m, 高1m)				4.				
7	C15素砼垫层厚100mm				17.89				
9	水泥石粉垫层厚150mm			84.4					
10	C20砼坝顶排水沟底板厚150mm				11.37				
11	C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm				11.37				
14	模板					627.49			
	三) 坝后坡部分	6141.06		3623.26	170.63	706.81			

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
1	坡面土方开挖(回填利用,近堆)	3384.15							
2	土方回填(利用开挖土)			2876.53					
3	坡面土方开挖(弃运0.7km)	2756.91							
4	水泥石粉垫层厚150mm			86.04					
7	C20砼坝顶排水沟底板厚150mm				33.32				
8	C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm				37.02				
9	300mm中砂反滤层			254.98					
10	300mm级配碎石反滤层			237.23					
12	C20素砼压顶厚200mm				28.95				
13	抛石护脚			152.31					
14	C20砼截水墙200mm				71.34				
17	排水沟碎石垫层厚100mm			9.36					
22	粗砂反滤包			5.3					
23	碎石反滤包			1.51					
25	模板					706.81			

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	四)左坝肩加固	862.66		277.	64.93	155.85			
1	回填粘土(利用开挖土)			222.6					
2	清表土厚500mm(弃运0.7km)	862.66							
3	干砌石护脚厚800mm				9.64				
5	C20砼护坡厚150mm				49.04				
6	碎石反滤垫层厚100mm			21.8					
8	水泥石粉垫层厚150mm			32.6					
9	C20素砼排水沟底板厚150mm				2.96				
10	C20素砼排水沟侧墙厚150mm				3.29				
13	模板					155.85			
	二 溢洪道	2267.52		1059.15	467.1	976.6	10.61		
	一)溢洪道进水段(长11.50m)	8.27		9.06	78.77	165.27	3.46		
1	土方开挖(回填利用,近堆)	5.69							
2	土方回填(利用开挖土)			4.84					
3	土方开挖(弃运0.7km)	2.58							

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
5	进水段左侧C25素砼挡墙厚800mm				20.15				
8	粗砂反滤包			0.54					
9	碎石反滤包			0.15					
11	C20砼上游坝坡修复厚150mm				5.3				
12	碎石反滤垫层厚100mm			3.53					
14	右侧挡墙C25钢筋砼衬砌厚300mm				23.11				
17	新建C25砼底板厚300mm				22.66				
18	C15素砼垫层厚100mm				7.55				
19	钢筋制安						3.46		
20	模板					165.27			
	二)溢洪道交通桥(单跨4.1m,净宽3.2m)				15.99	137.99	1.26		
2	新建C25钢筋砼工作桥桥面板厚200mm				5.5				
3	新建C25钢筋砼交通桥桥梁宽300mm				2.6				

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
4	C25钢筋砼基座底板厚300mm				1.66				
5	C25钢筋砼基座侧墙厚300mm				2.41				
6	交通桥防撞栏厚350mm				3.82				
8	钢筋制安						1.26		
9	模板					137.99			
	三)泄槽段、控制段及连接段(泄槽段长24.43m,控制段长8.9m,连接段长3.1m)	42.68		38.84	72.16	207.64	3.39		
1	土方开挖(回填利用,近堆)	42.68							
2	土方回填(利用开挖土)			36.28					
3	C25素砼挡墙顶厚800mm				34.69				
4	C25钢筋砼底板厚300mm				10.17				
5	C15素砼垫层厚100mm				2.13				
6	C25钢筋砼右侧挡墙衬砌厚300mm				4.59				
10	C25钢筋砼底板衬砌厚200mm				20.58				
11	侧墙敷设Φ8@200钢筋网						0.98		

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
13	钢筋制安						2.41		
18	粗砂反滤包			1.99					
19	碎石反滤包			0.57					
20	模板					207.64			
	四)消力池段(总长25.0m)	1017.42		538.2	300.18	465.7	2.5		
1	土方开挖(回填利用,近堆)	632.06							
2	土方回填(利用开挖土)			537.25					
3	土方开挖(弃运0.7km)	385.36							
6	C25素砼消力池底板厚500mm				36.52				
7	C25素砼消力池侧墙顶厚500mm				226.51				
8	C15素砼垫层厚100mm				5.3				
9	C25钢筋砼消力池底板厚300mm				31.85				
10	钢筋制安						2.5		
13	模板					465.7			
16	粗砂反滤包			0.74					
17	碎石反滤包			0.21					

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	五) 海漫段(总长35.0m)	1199.15		473.05					
1	土方开挖(回填利用,近堆)	477.75							
2	土方回填(利用开挖土)			406.09					
3	土方开挖(弃运0.7km)	721.4							
5	干砌石护底厚350mm			64.31					
8	粗砂反滤包			2.06					
9	碎石反滤包			0.59					
	三 下游排洪渠	1230.13		336.72					
	一) 下游排洪渠(总长521.1m)	1230.13		336.72					
1	土方开挖(回填利用,近堆)	352.5							
2	土方回填(利用开挖土)			299.63					
3	土方开挖(弃运0.7km)	379.81							
5	干砌石护底厚350mm			35.28					
8	粗砂反滤包			1.41					
9	碎石反滤包			0.4					

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
12	渠道清疏(弃运0.7km)	497.82							
	四 输水涵管改造	270.64		111.21	26.31	82.4	0.63		
	一) 新建输水涵管	270.64		111.21	22.27	82.4	0.63		
1	坡面土方开挖(回填利用,近堆)	88.06							
2	土方回填(利用开挖土)			74.85					
3	坡面土方开挖(弃运0.7km)	182.58							
5	新建C20砼踏步				4.45				
6	排水沟碎石垫层厚100mm			2.52					
8	C25钢筋砼底板厚300mm				4.				
9	C15素砼垫层厚100mm				2.91				
10	碎石垫层厚300mm			10.93					
12	干砌石护底厚350mm			5.35					
14	排水渠碎石垫层厚200mm			16.46					
17	粗砂反滤包			0.86					
18	碎石反滤包			0.24					

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
19	C20素砼底板厚500mm				5.29				
20	C25钢筋砼底板厚400mm				4.03				
21	C20砼放水孔塞				0.03				
22	钢筋制安(含放水孔塞φ10提环、放水孔口δ=4钢板)						0.63		
23	模板					82.4			
24	包管C20砼				0.98				
25	C25砼截水环				0.58				
	二)原输水涵管封堵灌浆				4.04				
1	灌注M10砂浆(直径300mm)				3.75				
2	C25砼堵头				0.29				
	五 库区岸坡塌陷处理工程	4195.16		2136.31	41.55	296.41			
	一)库区岸坡塌陷处理工程	4195.16		2136.31	41.55	296.41			
1	坡面土方开挖(回填利用,近堆)	2504.73							
2	土方回填(利用开挖土)			2129.02					
3	坡面土方开挖(弃运0.7km)	1690.43							

主要工程量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
7	C20素砼排水沟侧墙厚300mm				21.87				
8	C20素砼排水沟底板厚150mm				19.68				
11	粗砂反滤包			5.67					
12	碎石反滤包			1.62					
18	模板					296.41			
	七 防汛物料池	70.88							
	一) 防汛物料池	70.88							
1	土方开挖(弃运0.7km)	70.88							
	第四部分 施工临时工程	148.							
	一 导流工程	148.							
	一) 土石围堰工程	148.							
2	袋装土围堰拆除(弃运0.7km)	148.							
	合 计	15393.3		7846.86	922.48	2845.56	11.24		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
1	灌浆钻孔, 土层, 平均深度为8.81m	319.41	340.722						8599.644		
2	充填灌浆(水泥含量15%)	298.386	232.046	112.349					5978.091		
3	土方开挖(回填利用, 近堆)	0.746	0.891							0.028	
4	土方回填(利用开挖土)	2.998	6.17						4.923	0.045	
5	防浪墙和迎水坡砼拆除(外运0.7km)	8.724	1.699							0.326	
6	C25素砼防浪墙底板厚300mm	24.547	25.198	12.623			31.26	21.763	65.42		
7	C25素砼防浪墙侧墙厚300mm	40.549	55.426	23.893			59.171	41.195	118.488		
8	防浪墙塑料挡板两块厚5cm(一块长3m*高1m, 一块长1m, 高1m)										
9	C15素砼垫层厚100mm	14.558	13.939	4.741			15.171	10.999	35.18		
10	C25砼路面厚200mm	62.005	101.251	36.617			90.682	63.133	220.427		0.002
11	水泥石粉垫层厚150mm	3.022	10.035	10.331					18.146	0.023	
12	C20砼坝顶排水沟底板厚150mm	13.028	8.77	3.486			9.431	6.805	19.096		
13	C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm	13.028	8.77	3.486			9.431	6.805	19.096		
14	草皮护坡	0.858	7.83								
15	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(10m一道分缝)	3.566	1.528								

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
16	模板	155.053	37.21						172.811		0.204
17	坡面土方开挖(回填利用,近堆)	30.457	168.869							1.135	
18	土方回填(利用开挖土)	39.408	81.118						64.722	0.585	
19	坡面土方开挖(弃运0.7km)	85.243	158.379							3.261	
20	水泥石粉垫层厚150mm	3.08	10.23	10.531					18.499	0.024	
21	C25砼路面厚200mm	54.216	88.532	32.017			79.291	55.202	192.737		0.002
22	M10浆砌石挡墙(#1、#2、#3、#4、#5、#6)	232.119	298.253	41.563		518.047		167.64	194.017		
23	C20砼坝顶排水沟底板厚150mm	38.178	25.699	10.216			27.639	19.942	55.96		
24	C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm	42.417	28.553	11.35			30.708	22.156	62.174		
25	300mm中砂反滤层	5.431	7.063					265.179		0.141	
26	300mm级配碎石反滤层	5.053	6.571				246.719			0.131	
27	干砌石排水棱体	130.607	396.776			1140.59					
28	C20素砼压顶厚200mm	31.533	27.681	8.707			23.557	16.997	46.633		
29	抛石护脚	1.264	2.559			164.495				0.043	
30	C20砼截水墙200mm	48.958	61.067	22.289			60.304	43.51	120.756		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
31	干砌石护坡	1.706	3.808			8.763					
32	草皮护坡	10.353	94.504								
33	排水沟碎石垫层厚100mm	0.186	0.24				9.922			0.005	
34	镀锌钢管栏杆										
35	防撞栏（波形护栏，高506mm）	2.574									0.066
36	φ75PVC排水管		6.874								
37	双层反滤土工布100*100	0.018	0.061								
38	粗砂反滤包	0.062	3.039					5.512			
39	碎石反滤包	0.018	0.866				1.57				
40	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（10m一道分缝）	1.17	0.501								
41	模板	174.653	41.914						194.655		0.23
42	现状贴坡反滤拆除（弃运0.7km）	26.325	31.222							0.99	
43	回填粘土（利用开挖土）	3.05	6.277						5.008	0.045	
44	清表土厚500mm（弃运0.7km）	12.543	12.461							0.419	
45	干砌石护脚厚800mm	1.884	4.879			12.243					
46	M10浆砌石挡墙	11.429	14.685	2.046		25.507		8.254	9.553		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
47	C20砼护坡厚150mm	52.096	49.185	18.902			51.139	36.898	109.884		
48	碎石反滤垫层厚100mm	0.434	0.558				23.108			0.011	
49	C25砼路面厚200mm	24.006	39.201	14.177			35.109	24.443	85.341		0.001
50	水泥石粉垫层厚150mm	1.167	3.876	3.99					7.009	0.009	
51	C20素砼排水沟底板厚150mm	3.392	2.283	0.908			2.455	1.772	4.971		
52	C20素砼排水沟侧墙厚150mm	3.77	2.538	1.009			2.729	1.969	5.525		
53	现状上游干砌块石护脚拆除（弃运0.7km）	2.307	2.736							0.087	
54	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝（10m一道分缝）	1.395	0.597								
55	模板	38.511	9.242						42.921		0.051
56	土方开挖（回填利用，近堆）	0.02	0.024							0.001	
57	土方回填（利用开挖土）	0.066	0.136						0.109	0.001	
58	土方开挖（弃运0.7km）	0.055	0.019							0.002	
59	浆砌石挡墙拆除（弃运0.7km）	3.733	9.974							0.133	
60	进水段左侧C25素砼挡墙厚800mm	9.065	14.307	6.878			17.033	11.858	33.281		
61	φ75PVC排水管		0.869								
62	双层反滤土工布100*100	0.002	0.006								

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
63	粗砂反滤包	0.006	0.31					0.562			
64	碎石反滤包	0.002	0.086				0.156				
65	上游坝坡砼护岸拆除厚150mm (外运0.7km)	1.273	0.246							0.048	
66	C20砼上游坝坡修复厚150mm	2.488	2.861	1.625			4.396	3.172	8.408		
67	碎石反滤垫层厚100mm	0.07	0.09				3.742			0.002	
68	镀锌钢管栏杆										
69	右侧挡墙C25钢筋砼衬砌厚300mm	13.387	18.299	7.888			19.535	13.6	39.118		
70	三级钢筋直径14@200插筋长度500mm	5.54	1.989		0.61				41.477		0.001
71	进水段砼底板拆除厚200mm (外运0.7km)	2.544	0.492							0.095	
72	新建C25砼底板厚300mm	14.901	15.296	7.662			18.975	13.211	39.711		
73	C15素砼垫层厚100mm	6.144	5.883	2.001			6.402	4.642	14.847		
74	钢筋制安	33.631	12.075		3.702				251.774		0.004
75	模板	40.838	9.801						45.515		0.054
76	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(10m一道分缝)	1.005	0.43								
77	交通桥钢筋砼拆除(外运0.7km)	0.911	0.176							0.034	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
78	新建C25钢筋砼工作桥桥面板厚200mm	4.327	3.301	1.807			4.475	3.116	10.796		
79	新建C25钢筋砼交通桥桥梁宽300mm	2.233	1.823	0.854			2.116	1.473	4.359		
80	C25钢筋砼基座底板厚300mm	1.092	1.121	0.561			1.39	0.968	2.909		
81	C25钢筋砼基座侧墙厚300mm	1.396	1.908	0.823			2.037	1.418	4.079		
82	交通桥防撞栏厚350mm	2.159	2.991	1.304			3.229	2.248	6.44		
83	矩形四氟滑板式橡胶支座JBZF 200x250x51(NR)	15.361	5.12						118.793		
84	钢筋制安	12.247	4.397		1.348				91.686		0.002
85	模板	34.097	8.183						38.002		0.045
86	土方开挖（回填利用，近堆）	0.154	0.184							0.006	
87	土方回填（利用开挖土）	0.497	1.023						0.816	0.007	
88	C25素砼挡墙顶厚800mm	15.607	24.631	11.841			29.323	20.415	57.295		
89	C25钢筋砼底板厚300mm	6.688	6.865	3.439			8.516	5.929	17.823		
90	C15素砼垫层厚100mm	1.733	1.66	0.564			1.806	1.31	4.189		
91	C25钢筋砼右侧挡墙衬砌厚300mm	2.659	3.634	1.567			3.88	2.701	7.769		
92	三级钢筋直径14@200插筋长度500mm	1.75	0.628		0.193				13.098		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
93	原泄槽段侧墙浆砌石拆除(外运0.7km)	1.257	3.358							0.045	
94	原泄槽段和控制段底板浆砌石拆除(外运0.7km)	1.298	3.468							0.046	
95	C25钢筋砼底板衬砌厚200mm	14.659	14.643	6.959			17.234	11.998	37.867		
96	侧墙敷设Φ8@200钢筋网	8.183	8.056		1.049				55.86		0.001
97	插筋500四级钢14@200	35.867	12.878		3.948				268.51		0.005
98	钢筋制安	23.425	8.411		2.579				175.368		0.003
99	草皮护坡	0.093	0.846								
100	种植草籽	0.019	0.17								
101	Φ75PVC排水管		2.582								
102	双层反滤土工布100*100	0.007	0.023								
103	粗砂反滤包	0.023	1.141					2.07			
104	碎石反滤包	0.007	0.327				0.593				
105	模板	51.308	12.313						57.184		0.067
106	土方开挖(回填利用,近堆)	2.275	2.718							0.085	
107	土方回填(利用开挖土)	7.36	15.15						12.088	0.109	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
108	土方开挖（弃运0.7km）	8.281	2.852							0.32	
109	原消力池底板砼拆除（外运0.7km）	1.995	0.386							0.075	
110	原消力池边墙浆砌石拆除（外运0.7km）	6.152	16.435							0.219	
111	C25素砼消力池底板厚500mm	20.672	22.424	12.349			30.582	21.291	60.682		
112	C25素砼消力池侧墙顶厚500mm	118.48	171.424	77.315			191.469	133.301	377.212		
113	C15素砼垫层厚100mm	4.313	4.129	1.405			4.494	3.258	10.422		
114	C25钢筋砼消力池底板厚300mm	20.944	21.499	10.77			26.671	18.569	55.817		
115	钢筋制安	24.3	8.725		2.675				181.917		0.003
116	草皮护坡	0.996	9.095								
117	种植草籽	0.203	1.838								
118	模板	115.074	27.616						128.254		0.151
119	Φ75PVC排水管		1.002								
120	双层反滤土工布100*100	0.003	0.009								
121	粗砂反滤包	0.009	0.424					0.77			
122	碎石反滤包	0.002	0.12				0.218				
123	土方开挖（回填利用，近堆）	1.72	2.054							0.064	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
124	土方回填(利用开挖土)	5.563	11.452						9.137	0.083	
125	土方开挖(弃运0.7km)	15.503	5.338							0.599	
126	新建M10浆砌石挡墙厚500	144.156	185.228	25.812		321.73		104.112	120.493		
127	干砌石护底厚350mm	12.566	32.547			81.674					
128	φ75PVC排水管		2.776								
129	双层反滤土工布100*100	0.007	0.024								
130	粗砂反滤包	0.024	1.181					2.142			
131	碎石反滤包	0.007	0.338				0.614				
132	草皮护坡	1.017	9.281								
133	种植草籽	0.259	2.339								
134	土方开挖(回填利用,近堆)	1.269	1.516							0.047	
135	土方回填(利用开挖土)	4.105	8.45						6.742	0.061	
136	土方开挖(弃运0.7km)	8.162	2.811							0.316	
137	M10浆砌石挡墙	43.403	55.77	7.772		96.869		31.347	36.279		
138	干砌石护底厚350mm	6.894	17.855			44.806					
139	φ75PVC排水管		1.903								

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
140	双层反滤土工布100*100	0.005	0.016								
141	粗砂反滤包	0.016	0.808					1.466			
142	碎石反滤包	0.005	0.229				0.416				
143	草皮护坡	0.761	6.947								
144	种植草籽	0.179	1.614								
145	渠道清疏（弃运0.7km）	13.401	14.382							0.514	
146	坡面土方开挖（回填利用，近堆）	0.793	4.394							0.03	
147	土方回填（利用开挖土）	1.025	2.111						1.684	0.015	
148	坡面土方开挖（弃运0.7km）	5.463	10.259							0.209	
149	DN300壁厚6mm牵引钢管（泥浆运距0.7km）	19.706	3.936						277.351	0.275	
150	新建C20砼踏步	5.256	3.477	1.338			3.621	2.613	7.168		
151	排水沟碎石垫层厚100mm	0.05	0.065				2.671			0.001	
152	φ200PVC管	3.782	2.036						1.275		
153	C25钢筋砼底板厚300mm	2.63	2.7	1.353			3.35	2.332	7.01		
154	C15素砼垫层厚100mm	2.368	2.267	0.771			2.468	1.789	5.722		
155	碎石垫层厚300mm	0.218	0.28				11.586			0.006	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
156	φ150PVC管	0.548	0.295						0.231		
157	干砌石护底厚350mm	1.045	2.708			6.794					
158	M10浆砌石挡墙厚500mm	28.858	37.08	5.167		64.406		20.842	24.121		
159	排水渠碎石垫层厚200mm	0.328	0.421				17.448			0.008	
160	φ75PVC排水管		1.972								
161	双层反滤土工布100*100	0.003	0.01								
162	粗砂反滤包	0.01	0.493					0.894			
163	碎石反滤包	0.003	0.138				0.25				
164	C20素砼底板厚500mm	2.994	3.248	1.637			4.43	3.196	8.79		
165	C25钢筋砼底板厚400mm	2.429	2.573	1.363			3.375	2.349	6.71		
166	C20砼放水孔塞	0.035	0.023	0.009			0.024	0.018	0.048		
167	钢筋制安（含放水孔塞φ10提环、放水孔口δ=4钢板）	6.124	2.199		0.674				45.843		0.001
168	模板	20.361	4.886						22.693		0.027
169	包管C20砼	0.458	0.513	0.3			0.813	0.587	3.163		
170	C25砼截水环	0.685	0.453	0.191			0.472	0.329	0.934		

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
171	灌注M10砂浆(直径300mm)	7.528	3.012	1.084				4.371	72.799		
172	C25砼堵头	0.343	0.227	0.095			0.236	0.164	0.467		
173	现状镇墩拆除(含拉杆, 外运0.7km)	0.517	0.1							0.019	
174	现状启闭室拆除(砖混结构, 弃运0.7km)	3.313	0.641							0.124	
175	灌浆钻孔, 土层, 平均深度为8.81m	34.995	37.33						942.185		
176	充填灌浆(水泥含量15%)	32.694	25.425	12.31					655.023		
177	坡面土方开挖(回填利用, 近堆)	22.543	124.986							0.84	
178	土方回填(利用开挖土)	29.168	60.038						47.903	0.433	
179	坡面土方开挖(弃运0.7km)	50.578	94.985							1.935	
180	(7#)M10浆砌石挡墙顶宽800mm	512.391	658.38	91.748		1143.565		370.059	428.284		
181	(8#)M10浆砌石挡墙顶宽500mm	85.362	109.684	15.285		190.514		61.65	71.35		
182	干砌块石护脚	81.433	210.917			529.273					
183	C20素砼排水沟侧墙厚300mm	25.058	16.868	6.705			18.141	13.089	36.73		
184	C20素砼排水沟底板厚150mm	22.549	15.179	6.034			16.325	11.778	33.052		
185	φ75PVC排水管		13.074								
186	双层反滤土工布100*100	0.019	0.065								

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
187	粗砂反滤包	0.066	3.251					5.897			
188	碎石反滤包	0.019	0.929				1.685				
189	平铺草皮	6.058	55.297								
190	镀锌钢管栏杆										
191	覆种植土厚100(草籽)	0.648	1.615							0.018	
192	三维土工网垫(厚1.5mm)	17.735	62.717								
193	聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝(10m一道分缝)	0.572	0.245								
194	模板	73.243	17.577						81.631		0.096
195	渗压管	20.063	27.397	0.129					398.317		0.004
196	位移沉降监测	2.28							93.024		0.054
197	变形观测基点										
198	Q235钢板量水堰	0.001							0.007		
199	土方开挖(弃运0.7km)	1.752	3.005							0.067	
200	干砌块石挡墙	42.753	100.046			234.036					
201	袋装填土临时围堰(高度1.0m,外购土)	2.072	101.454								
202	袋装土围堰拆除(弃运0.7km)	3.614	26.668							0.12	

人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	块石(m3)	碎石(m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
203	施工期抽水导流 (1台潜水泵, 出口口径150mm)	15.							142.5		
204	施工仓库										
合计		4244.937	5303.799	721.947	16.778	4583.31	1295.593	1739.078	22333.832	14.32	1.072

混凝土材料单价计算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

单位： m³

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量					单价(元)	
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m ³)	碎石(m ³)	外加剂(kg)		水(kg)
1	80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	275.2		1.11			280.	154.88
2	80210445T001	纯混凝土C15 二级配 42.5R	250.		0.58	0.8		172.	172.8
3	80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	292.		0.57	0.79		172.	184.
4	80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	292.		0.57	0.79		172.	184.
5	80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8
6	80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	319.		0.55	0.79		172.	190.8

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：灌浆钻孔，土层，平均深度为8.81m

单价编号：1

定额编号：[G06076]

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			123.25
1.1	基本直接费	元			117.38
1.1.1	人工费	元			41.84
00010005	技工	工日	0.102	90.9	9.26
00010006	普工	工日	0.5	65.1	32.58
1.1.2	材料费	元			17.69
03139494	合金钻头	个	0.015	86.	1.29
03139542	合金片	kg	0.002	330.	0.66
03210267	钻杆	m	0.015	112.	1.68
04090090	黏土	m ³	0.126	37.44	4.7
17310050	岩芯管 φ89	m	0.015	105.	1.57
18070030	钻杆接头	个	0.014	58.	0.81
34110010	水	m ³	8.	0.6	4.8
81010015	其他材料费	%	14.		2.17
1.1.3	机械费	元			57.85
99105001	地质钻机 150型	台班	0.087	302.94	26.23
99105026	泥浆搅拌机	台班	0.021	197.96	4.12
99105034	灌浆泵 中低压 泥浆	台班	0.087	285.73	24.74
99451170	其他机械费	%	5.		2.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	117.38	5.87
2	间接费	%	9.5	123.25	11.71
3	利润	%	7.	134.96	9.45
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：灌浆钻孔，土层，平均深度为8.81m

单价编号：1

定额编号：[G06076]

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	144.41	13.
	合计	%	100.	157.4	157.4

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：充填灌浆（水泥含量15%）

单价编号：2

定额编号：[G06090]改

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			159.06
1.1	基本直接费	元			151.48
1.1.1	人工费	元			43.48
00010005	技工	工日	0.245	90.9	22.31
00010006	普工	工日	0.325	65.1	21.18
1.1.2	材料费	元			77.96
04010002	水泥	t	0.158	300.	47.25
04090090	黏土	m3	0.647	37.44	24.21
34110010	水	m3	1.2	0.6	0.72
81010015	其他材料费	%	8.		5.77
1.1.3	机械费	元			30.04
99063031	胶轮车	台班	0.126	4.75	0.6
99105026	泥浆搅拌机	台班	0.065	197.96	12.89
99105034	灌浆泵 中低压 泥浆	台班	0.054	285.73	15.4
99451170	其他机械费	%	4.		1.16
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	151.48	7.57
2	间接费	%	9.5	159.06	15.11
3	利润	%	7.	174.17	12.19
4	主要材料价差	元			11.18
04010002	水泥	t	0.158	70.97	11.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	197.54	17.78
	合计	%	100.	215.32	215.32

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：土方开挖（回填利用，近堆）

单价编号：3

定额编号：[G01156]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2.22
1.1	基本直接费	元			2.12
1.1.1	人工费	元			0.28
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.28
1.1.2	材料费	元			0.1
81010001	零星材料费	%	5.		0.1
1.1.3	机械费	元			1.74
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.002	964.44	1.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	2.12	0.11
2	间接费	%	9.498	2.22	0.21
3	利润	%	7.	2.43	0.17
4	主要材料价差	元			0.37
99450681	柴油（机械用）	kg	0.134	2.77	0.37
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2.98	0.27
	合计	%	100.	3.24	3.24

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：土方回填（利用开挖土）

单价编号：4

定额编号：[G03133]换

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.63
1.1	基本直接费	元			5.36
1.1.1	人工费	元			1.86
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.028	65.1	1.84
1.1.2	材料费	元			0.49
81010001	零星材料费	%	10.		0.49
1.1.3	机械费	元			3.01
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	697.2	0.63
99021025	拖拉机 履带式 功率59kW	台班	0.003	492.25	1.53
99021035	羊脚碾 重量5~7t	台班	0.003	14.42	0.04
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	478.95	0.43
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.002	197.19	0.35
99451170	其他机械费	%	1.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	5.36	0.27
2	间接费	%	10.501	5.63	0.59
3	利润	%	7.	6.22	0.44
4	主要材料价差	元			0.56
99450681	柴油（机械用）	kg	0.203	2.77	0.56
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.22	0.65
	合计	%	100.	7.87	7.87

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：防浪墙和迎水坡砼拆除（外运0.7km）

单价编号：5

定额编号：[G02372]调；[G02404]调；[G02408]调

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.19
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.34
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.3
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.47
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.076	964.44	73.48
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.002	697.2	1.64
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.19	11.9
3	利润	%	7.	107.09	7.5
4	主要材料价差	元			18.8
99450681	柴油（机械用）	kg	6.789	2.77	18.8
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.39	12.01
	合计	%	100.	145.4	145.4

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼防浪墙底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			329.87
1.1	基本直接费	元			314.16
1.1.1	人工费	元			62.14
00010005	技工	工日	0.463	90.9	42.06
00010006	普工	工日	0.308	65.1	20.08
1.1.2	材料费	元			203.97
34110010	水	m ³	1.173	0.6	0.7
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.31
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.042	10.57	0.44
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.037	10.89	0.4
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T277	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980050T278	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980060T277	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
99980060T278	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	314.16	15.71
2	间接费	%	10.5	329.87	34.64

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼防浪墙底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	利润	%	7.	364.5	25.52
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	619.99	55.8
	合计	%	100.	675.78	675.78

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼防浪墙侧墙厚300mm

单价编号: 7

定额编号: [G04072]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			336.89
1.1	基本直接费	元			320.85
1.1.1	人工费	元			62.24
00010005	技工	工日	0.383	90.9	34.78
00010006	普工	工日	0.422	65.1	27.46
1.1.2	材料费	元			207.23
34110010	水	m ³	1.7	0.6	1.02
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			4.2
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.09	10.57	0.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.023	118.87	2.77
99451170	其他机械费	%	13.		0.48
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T276	混凝土拌制	m ³	1.07	33.35	35.68
99980060T276	混凝土运输	m ³	1.07	10.74	11.49
1.2	其他直接费	%	5.	320.85	16.04
2	间接费	%	10.5	336.89	35.37
3	利润	%	7.	372.26	26.06
4	主要材料价差	元			232.14
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m ³	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m ³	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼防浪墙侧墙厚300mm

单价编号: 7

定额编号: [G04072]换:[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	630.46	56.74
	合计	%	100.	687.2	687.2

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C15素砼垫层厚100mm

单价编号: 9

定额编号: [G04109]调:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			332.04
1.1	基本直接费	元			316.23
1.1.1	人工费	元			83.12
00010005	技工	工日	0.619	90.9	56.26
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.86
1.1.2	材料费	元			184.83
34110010	水	m3	1.232	0.6	0.74
80210445T001	纯混凝土C15 二级配 42.5R	m3	1.06	172.8	183.17
81010015	其他材料费	%	0.5		0.92
1.1.3	机械费	元			1.55
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.099	10.89	1.07
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.05
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T287	混凝土拌制	m3	1.06	33.35	35.35
99980060T287	混凝土运输	m3	1.06	10.74	11.38
1.2	其他直接费	%	5.	316.23	15.81
2	间接费	%	10.5	332.04	34.86
3	利润	%	7.	366.9	25.68
4	主要材料价差	元			233.39
04030005	砂	m3	0.615	243.17	149.5
04050051	碎石	m3	0.848	77.05	65.34
04010010	水泥 42.5R	kg	265.	0.07	18.55

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C15素砼垫层厚100mm

单价编号: 9

定额编号: [G04109]调:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	625.98	56.34
	合计	%	100.	682.32	682.32

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼路面厚200mm

单价编号: 10

定额编号: [G10053]扩:[G04249]:[G04264]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			68.73
1.1	基本直接费	元			65.45
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.073	90.9	6.6
00010006	普工	工日	0.109	65.1	7.12
1.1.2	材料费	元			42.45
05030391	板枋材	m3		1534.29	0.38
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	0.204	190.8	38.92
81010015	其他材料费	%	8.		3.14
1.1.3	机械费	元			0.29
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.022	10.89	0.24
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		371.44	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			8.99
99980050T267	混凝土拌制	m3	0.204	33.35	6.8
99980060T267	混凝土运输	m3	0.204	10.74	2.19
1.2	其他直接费	%	5.	65.45	3.27
2	间接费	%	10.5	68.73	7.22
3	利润	%	7.	75.94	5.32
4	主要材料价差	元			44.27
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	3.11	0.01
04030005	砂	m3	0.112	243.17	27.28
04050051	碎石	m3	0.161	77.05	12.42

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼路面厚200mm

单价编号: 10

定额编号: [G10053]扩:[G04249]:[G04264]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04010010	水泥 42.5R	kg	65.076	0.07	4.56
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	125.53	11.3
	合计	%	100.	136.82	136.82

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：水泥石粉垫层厚150mm

单价编号：11

定额编号：[G03154]换

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			176.92
1.1	基本直接费	元			168.5
1.1.1	人工费	元			8.94
00010005	技工	工日	0.013	90.9	1.2
00010006	普工	工日	0.119	65.1	7.74
1.1.2	材料费	元			154.42
04010002	水泥	t	0.122	300.	36.72
14230110	石粉	m ³	1.39	83.96	116.74
34110010	水	m ³	0.323	0.6	0.19
81010015	其他材料费	%	0.5		0.77
1.1.3	机械费	元			5.14
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.001	388.64	0.43
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.008	504.92	3.89
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.005	159.33	0.8
99451170	其他机械费	%	0.5		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	168.5	8.42
2	间接费	%	10.5	176.92	18.58
3	利润	%	7.	195.5	13.69
4	主要材料价差	元			9.45
04010002	水泥	t	0.122	70.97	8.69
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.275	2.77	0.76
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	218.63	19.68
	合计	%	100.	238.31	238.31

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼坝顶排水沟底板厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.49
1.1	基本直接费	元			366.18
1.1.1	人工费	元			113.18
00010005	技工	工日	0.953	90.9	86.61
00010006	普工	工日	0.408	65.1	26.57
1.1.2	材料费	元			201.94
34110010	水	m3	1.62	0.6	0.97
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	4.		7.77
1.1.3	机械费	元			4.76
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.096	10.57	1.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.028	118.87	3.32
99451170	其他机械费	%	10.		0.43
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T207	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T207	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	366.18	18.31
2	间接费	%	10.5	384.49	40.37
3	利润	%	7.	424.86	29.74
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼坝顶排水沟底板厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	685.52	61.7
	合计	%	100.	747.21	747.21

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.49
1.1	基本直接费	元			366.18
1.1.1	人工费	元			113.18
00010005	技工	工日	0.953	90.9	86.61
00010006	普工	工日	0.408	65.1	26.57
1.1.2	材料费	元			201.94
34110010	水	m3	1.62	0.6	0.97
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	4.		7.77
1.1.3	机械费	元			4.76
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.096	10.57	1.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.028	118.87	3.32
99451170	其他机械费	%	10.		0.43
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T247	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T247	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	366.18	18.31
2	间接费	%	10.5	384.49	40.37
3	利润	%	7.	424.86	29.74
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼坝顶排水沟侧墙厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	685.52	61.7
	合计	%	100.	747.21	747.21

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：草皮护坡

单价编号：13

定额编号：[G09006]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12.79
1.1	基本直接费	元			12.18
1.1.1	人工费	元			4.8
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.64
00010006	普工	工日	0.064	65.1	4.16
1.1.2	材料费	元			7.38
32080010	草皮	m ²	1.1	5.83	6.41
34110010	水	m ³	0.012	0.6	0.01
81010015	其他材料费	%	15.		0.96
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	12.18	0.61
2	间接费	%	8.5	12.79	1.09
3	利润	%	7.	13.88	0.97
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14.85	1.34
	合计	%	100.	16.18	16.18

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 (10m一道分缝)

单价编号: 14

定额编号: [G04394]

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			37.67
1.1	基本直接费	元			35.88
1.1.1	人工费	元			18.91
00010005	技工	工日	0.159	90.9	14.47
00010006	普工	工日	0.068	65.1	4.44
1.1.2	材料费	元			16.97
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	1.12	15.	16.8
81010015	其他材料费	%	1.		0.17
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	35.88	1.79
2	间接费	%	10.5	37.67	3.96
3	利润	%	7.	41.63	2.91
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	44.54	4.01
	合计	%	100.	48.55	48.55

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：模板

单价编号：15

定额编号：[G05001]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			47.16
1.1	基本直接费	元			44.92
1.1.1	人工费	元			24.13
00010005	技工	工日	0.223	90.9	20.27
00010006	普工	工日	0.059	65.1	3.86
1.1.2	材料费	元			14.9
01000001	型钢	kg	0.438	5.35	2.34
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.16
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.241	5.2	6.45
35010010	标准钢模板	kg	1.014	4.1	4.16
35030115	卡扣件	kg	0.258	5.4	1.4
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.1.3	机械费	元			5.88
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	371.44	0.22
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.012	441.16	5.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.005	43.61	0.2
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		168.72	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	44.92	2.25
2	间接费	%	10.5	47.16	4.95
3	利润	%	7.	52.11	3.65
4	主要材料价差	元			1.01
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.325	3.11	1.01

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：模板

单价编号：15

定额编号：[G05001]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	56.77	5.11
	合计	%	100.	61.88	61.88

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：坡面土方开挖（回填利用，近堆）

单价编号：16

定额编号：[G01159]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			8.37
1.1	基本直接费	元			7.97
1.1.1	人工费	元			3.25
00010006	普工	工日	0.05	65.1	3.25
1.1.2	材料费	元			0.38
81010001	零星材料费	%	5.		0.38
1.1.3	机械费	元			4.34
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.005	964.44	4.34
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	7.97	0.4
2	间接费	%	9.5	8.37	0.79
3	利润	%	7.	9.16	0.64
4	主要材料价差	元			0.93
99450681	柴油（机械用）	kg	0.335	2.77	0.93
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10.73	0.97
	合计	%	100.	11.7	11.7

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 坡面土方开挖(弃运0.7km)

单价编号: 17

定额编号: [G01159];[G01177]调:[G01181]调

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			18.43
1.1	基本直接费	元			17.55
1.1.1	人工费	元			3.74
00010006	普工	工日	0.057	65.1	3.74
1.1.2	材料费	元			0.77
81010001	零星材料费	%	5.		0.77
1.1.3	机械费	元			13.05
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.006	964.44	6.21
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.55
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	388.21	6.29
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	17.55	0.88
2	间接费	%	9.5	18.43	1.75
3	利润	%	7.	20.18	1.41
4	主要材料价差	元			3.28
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.183	2.77	3.28
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	24.87	2.24
	合计	%	100.	27.11	27.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：水泥石粉垫层厚150mm

单价编号：11

定额编号：[G03154]换

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			176.92
1.1	基本直接费	元			168.5
1.1.1	人工费	元			8.94
00010005	技工	工日	0.013	90.9	1.2
00010006	普工	工日	0.119	65.1	7.74
1.1.2	材料费	元			154.42
04010002	水泥	t	0.122	300.	36.72
14230110	石粉	m ³	1.39	83.96	116.74
34110010	水	m ³	0.323	0.6	0.19
81010015	其他材料费	%	0.5		0.77
1.1.3	机械费	元			5.14
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.001	388.64	0.43
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.008	504.92	3.89
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	0.005	159.33	0.8
99451170	其他机械费	%	0.5		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	168.5	8.42
2	间接费	%	10.5	176.92	18.58
3	利润	%	7.	195.5	13.68
4	主要材料价差	元			9.45
04010002	水泥	t	0.122	70.97	8.69
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.275	2.77	0.76
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	218.63	19.68
	合计	%	100.	238.31	238.31

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼路面厚200mm

单价编号: 10

定额编号: [G10053]扩:[G04249]:[G04264]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			68.73
1.1	基本直接费	元			65.45
1.1.1	人工费	元			13.72
00010005	技工	工日	0.073	90.9	6.6
00010006	普工	工日	0.109	65.1	7.12
1.1.2	材料费	元			42.45
05030391	板枋材	m3		1534.29	0.38
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	0.204	190.8	38.92
81010015	其他材料费	%	8.		3.14
1.1.3	机械费	元			0.29
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.022	10.89	0.24
99063002	载重汽车 载重量5t	台班		371.44	0.04
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.1.4	其他费用	元			8.99
99980050T274	混凝土拌制	m3	0.204	33.35	6.8
99980060T274	混凝土运输	m3	0.204	10.74	2.19
1.2	其他直接费	%	5.	65.45	3.27
2	间接费	%	10.5	68.73	7.22
3	利润	%	7.	75.94	5.32
4	主要材料价差	元			44.27
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.003	3.11	0.01
04030005	砂	m3	0.112	243.17	27.28
04050051	碎石	m3	0.161	77.05	12.42

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼路面厚200mm

单价编号: 10

定额编号: [G10053]扩:[G04249]:[G04264]

项目单位: m2

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04010010	水泥 42.5R	kg	65.076	0.07	4.56
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	125.53	11.3
	合计	%	100.	136.82	136.82

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: M10浆砌石挡墙 (#1、#2、#3、#4、#5、#6)

单价编号: 18

定额编号: [G03067]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			254.65
1.1	基本直接费	元			242.52
1.1.1	人工费	元			96.
00010005	技工	工日	0.545	90.9	49.52
00010006	普工	工日	0.714	65.1	46.47
1.1.2	材料费	元			143.5
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.361	154.88	55.99
81010015	其他材料费	%	0.5		0.71
1.1.3	机械费	元			3.02
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.011	159.33	1.72
99063031	胶轮车	台班	0.274	4.75	1.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	242.52	12.13
2	间接费	%	10.5	254.65	26.74
3	利润	%	7.	281.39	19.7
4	主要材料价差	元			190.76
04110011	块石	m3	1.24	69.53	86.22
04030005	砂	m3	0.401	243.17	97.58
04010010	水泥 42.5R	kg	99.485	0.07	6.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	491.84	44.27
	合计	%	100.	536.11	536.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：300mm中砂反滤层

单价编号：19

定额编号：[G03012]改

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			81.24
1.1	基本直接费	元			77.38
1.1.1	人工费	元			1.85
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.028	65.1	1.8
1.1.2	材料费	元			68.28
04030005	砂	m ³	1.04	65.	67.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.68
1.1.3	机械费	元			7.25
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.01	697.2	7.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	77.38	3.87
2	间接费	%	10.5	81.24	8.53
3	利润	%	7.	89.78	6.28
4	主要材料价差	元			254.42
04030005	砂	m ³	1.04	243.17	252.9
04050051	碎石	m ³		77.05	
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.551	2.77	1.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	350.48	31.54
	合计	%	100.	382.03	382.03

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：300mm级配碎石反滤层

单价编号：20

定额编号：[G03012]改

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			92.27
1.1	基本直接费	元			87.88
1.1.1	人工费	元			1.85
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.028	65.1	1.8
1.1.2	材料费	元			78.78
04050051	碎石	m ³	1.04	75.	78.
81010015	其他材料费	%	1.		0.78
1.1.3	机械费	元			7.25
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.01	697.2	7.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	87.88	4.39
2	间接费	%	10.5	92.27	9.69
3	利润	%	7.	101.96	7.14
4	主要材料价差	元			81.66
04030005	砂	m ³		243.17	
04050051	碎石	m ³	1.04	77.05	80.13
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.551	2.77	1.53
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	190.76	17.17
	合计	%	100.	207.93	207.93

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：干砌石排水棱体

单价编号：21

定额编号：[G03053]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			133.31
1.1	基本直接费	元			126.97
1.1.1	人工费	元			40.33
00010005	技工	工日	0.14	90.9	12.7
00010006	普工	工日	0.424	65.1	27.63
1.1.2	材料费	元			86.25
04110001	毛石	m ³	1.22	70.	85.4
81010015	其他材料费	%	1.		0.85
1.1.3	机械费	元			0.38
99063031	胶轮车	台班	0.081	4.75	0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	126.97	6.35
2	间接费	%	10.5	133.31	14.
3	利润	%	7.	147.31	10.31
4	主要材料价差	元			84.83
04110001	毛石	m ³	1.22	69.53	84.83
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	242.45	21.82
	合计	%	100.	264.27	264.27

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼压顶厚200mm

单价编号: 22

定额编号: [G04117]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			381.15
1.1	基本直接费	元			363.
1.1.1	人工费	元			120.86
00010005	技工	工日	0.9	90.9	81.8
00010006	普工	工日	0.6	65.1	39.06
1.1.2	材料费	元			194.32
34110010	水	m3	1.65	0.6	0.99
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.03	184.	189.52
81010015	其他材料费	%	2.		3.81
1.1.3	机械费	元			2.4
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.57	0.83
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.013	118.87	1.55
99451170	其他机械费	%	1.		0.02
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T058	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T058	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	363.	18.15
2	间接费	%	10.5	381.15	40.02
3	利润	%	7.	421.17	29.48
4	主要材料价差	元			226.52
04010010	水泥 42.5R	kg	300.76	0.07	21.05
04030005	砂	m3	0.587	243.17	142.77
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼压顶厚200mm

单价编号: 22

定额编号: [G04117]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	677.17	60.94
	合计	%	100.	738.11	738.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：抛石护脚

单价编号：23

定额编号：[G03016]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			85.23
1.1	基本直接费	元			81.18
1.1.1	人工费	元			1.12
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.017	65.1	1.09
1.1.2	材料费	元			76.36
04110001	毛石	m ³	1.08	70.	75.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.76
1.1.3	机械费	元			3.7
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.003	964.44	2.6
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.001	842.25	1.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	81.18	4.06
2	间接费	%	10.5	85.23	8.95
3	利润	%	7.	94.18	6.59
4	主要材料价差	元			75.88
04110001	毛石	m ³	1.08	69.53	75.09
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.283	2.77	0.78
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	176.65	15.9
	合计	%	100.	192.55	192.55

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼截水墙200mm

单价编号: 24

定额编号: [G04071]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			343.91
1.1	基本直接费	元			327.53
1.1.1	人工费	元			76.14
00010005	技工	工日	0.49	90.9	44.5
00010006	普工	工日	0.486	65.1	31.64
1.1.2	材料费	元			200.01
34110010	水	m3	1.91	0.6	1.15
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.07	184.	196.88
81010015	其他材料费	%	1.		1.98
1.1.3	机械费	元			4.2
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.09	10.57	0.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.023	118.87	2.77
99451170	其他机械费	%	13.		0.48
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T158	混凝土拌制	m3	1.07	33.35	35.68
99980060T158	混凝土运输	m3	1.07	10.74	11.49
1.2	其他直接费	%	5.	327.53	16.38
2	间接费	%	10.5	343.91	36.11
3	利润	%	7.	380.02	26.6
4	主要材料价差	元			235.31
04010010	水泥 42.5R	kg	312.44	0.07	21.87
04030005	砂	m3	0.61	243.17	148.31
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼截水墙200mm

单价编号: 24

定额编号: [G04071]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	641.93	57.77
	合计	%	100.	699.71	699.71

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：干砌石护坡

单价编号：25

定额编号：[G03041]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			156.27
1.1	基本直接费	元			148.83
1.1.1	人工费	元			58.4
00010005	技工	工日	0.247	90.9	22.47
00010006	普工	工日	0.552	65.1	35.93
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.64
99063031	胶轮车	台班	0.134	4.75	0.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	148.83	7.44
2	间接费	%	10.5	156.27	16.41
3	利润	%	7.	172.68	12.09
4	主要材料价差	元			88.3
04110011	块石	m ³	1.27	69.53	88.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	273.07	24.58
	合计	%	100.	297.64	297.64

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：排水沟碎石垫层厚100mm

单价编号：26

定额编号：[G03009]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			93.21
1.1	基本直接费	元			88.77
1.1.1	人工费	元			1.71
00010005	技工	工日		90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.026	65.1	1.67
1.1.2	材料费	元			80.29
04050051	碎石	m ³	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			6.76
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.01	697.2	6.76
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	88.77	4.44
2	间接费	%	10.5	93.21	9.79
3	利润	%	7.	103.	7.21
4	主要材料价差	元			83.1
04050051	碎石	m ³	1.06	77.05	81.67
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.514	2.77	1.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	193.3	17.4
	合计	%	100.	210.7	210.7

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：防撞栏（波形护栏，高506mm）

单价编号：28

定额编号：D2-5-20换

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			22.37
1.1	基本直接费	元			21.3
1.1.1	人工费	元			13.86
00010010	人工费	元	13.86	1.	13.86
1.1.2	材料费	元			2.75
03013161	膨胀螺栓 M10×80	十套	0.25	6.8	1.7
99450760	其他材料费	元	1.05	1.	1.05
1.1.3	机械费	元			4.69
990401015	载货汽车 装载质量4(t)	台班	0.014	334.89	4.69
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	21.4	1.07
2	间接费	%	9.522	22.37	2.13
3	利润	%	7.	24.57	1.72
4	主要材料价差	元			1.11
99450670	汽油（机械用）国III93#	kg	0.357	3.11	1.11
5	未计价材料费	元			245.77
36130020-1	波形护栏	m	1.001	245.52	245.77
6	税金	%	9.	273.11	24.58
	合计	%	100.	297.68	297.68

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：φ75PVC排水管

单价编号：29

定额编号：[G10026]

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15.4
1.1	基本直接费	元			14.67
1.1.1	人工费	元			3.11
00010006	普工	工日	0.048	65.1	3.11
1.1.2	材料费	元			11.56
17250541	塑料管 DN75	m	1.02	11.22	11.44
81010015	其他材料费	%	1.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	14.67	0.73
2	间接费	%	10.5	15.4	1.62
3	利润	%	7.	17.02	1.19
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	18.21	1.64
	合计	%	100.	19.85	19.85

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：双层反滤土工布100*100

单价编号：30

定额编号：[G10010]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.34
1.1	基本直接费	元			6.99
1.1.1	人工费	元			1.48
00010005	技工	工日	0.005	90.9	0.44
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.05
1.1.2	材料费	元			5.51
02270075	土工布	m ²	1.08	5.	5.4
81010015	其他材料费	%	2.		0.11
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	6.99	0.35
2	间接费	%	10.5	7.34	0.77
3	利润	%	7.	8.11	0.57
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8.68	0.78
	合计	%	100.	9.46	9.46

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：粗砂反滤包

单价编号：31

定额编号：[G03006]改

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			112.
1.1	基本直接费	元			106.67
1.1.1	人工费	元			38.39
00010005	技工	工日	0.012	90.9	1.06
00010006	普工	工日	0.573	65.1	37.33
1.1.2	材料费	元			68.28
04030005	砂	m3	1.04	65.	67.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.68
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	106.67	5.33
2	间接费	%	10.5	112.	11.76
3	利润	%	7.	123.76	8.66
4	主要材料价差	元			252.9
04050051	碎石	m3		77.05	
04030005	砂	m3	1.04	243.17	252.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	385.32	34.68
	合计	%	100.	420.	420.

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：碎石反滤包

单价编号：32

定额编号：[G03006]改

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			123.03
1.1	基本直接费	元			117.17
1.1.1	人工费	元			38.39
00010005	技工	工日	0.012	90.9	1.06
00010006	普工	工日	0.573	65.1	37.33
1.1.2	材料费	元			78.78
04050051	碎石	m3	1.04	75.	78.
81010015	其他材料费	%	1.		0.78
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	117.17	5.86
2	间接费	%	10.5	123.03	12.92
3	利润	%	7.	135.95	9.52
4	主要材料价差	元			80.13
04050051	碎石	m3	1.04	77.05	80.13
04030005	砂	m3		243.17	
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	225.6	20.3
	合计	%	100.	245.9	245.9

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 现状贴坡反滤拆除(弃运0.7km)

单价编号: 33

定额编号: [G02369];[G02404];[G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			27.13
1.1	基本直接费	元			25.84
1.1.1	人工费	元			4.
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.11
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.89
1.1.2	材料费	元			0.6
81010001	零星材料费	%	3.		0.6
1.1.3	机械费	元			21.23
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.01	964.44	10.13
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	25.84	1.29
2	间接费	%	12.5	27.13	3.39
3	利润	%	7.	30.52	2.14
4	主要材料价差	元			5.25
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.896	2.77	5.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	37.91	3.41
	合计	%	100.	41.32	41.32

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：回填粘土（利用开挖土）

单价编号：34

定额编号：[G03133]换

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			5.63
1.1	基本直接费	元			5.36
1.1.1	人工费	元			1.86
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.028	65.1	1.84
1.1.2	材料费	元			0.49
81010001	零星材料费	%	10.		0.49
1.1.3	机械费	元			3.01
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.001	697.2	0.63
99021025	拖拉机 履带式 功率59kW	台班	0.003	492.25	1.53
99021035	羊脚碾 重量5~7t	台班	0.003	14.42	0.04
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.001	478.95	0.43
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.002	197.19	0.35
99451170	其他机械费	%	1.		0.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	5.36	0.27
2	间接费	%	10.501	5.63	0.59
3	利润	%	7.	6.22	0.44
4	主要材料价差	元			0.56
99450681	柴油（机械用）	kg	0.203	2.77	0.56
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7.22	0.65
	合计	%	100.	7.87	7.87

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 清表土厚500mm (弃运0.7km)

单价编号: 35

定额编号: [G01016]调; [G01177]调; [G01181]调

项目单位: m²

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.04
1.1	基本直接费	元			6.7
1.1.1	人工费	元			0.94
00010006	普工	工日	0.014	65.1	0.94
1.1.2	材料费	元			0.5
81010001	零星材料费	%	17.		0.5
1.1.3	机械费	元			5.26
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.001	964.44	0.78
99021015	推土机 功率55kW	台班	0.002	554.41	1.13
99021016	推土机 功率59kW	台班		597.55	0.27
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.008	388.21	3.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	6.7	0.34
2	间接费	%	9.499	7.04	0.67
3	利润	%	7.	7.71	0.54
4	主要材料价差	元			1.34
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.485	2.77	1.34
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9.59	0.86
	合计	%	100.	10.45	10.45

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：干砌石护脚厚800mm

单价编号：36

定额编号：[G03043]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			148.19
1.1	基本直接费	元			141.14
1.1.1	人工费	元			50.71
00010005	技工	工日	0.195	90.9	17.76
00010006	普工	工日	0.506	65.1	32.95
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m3	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.64
99063031	胶轮车	台班	0.134	4.75	0.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	141.14	7.06
2	间接费	%	10.5	148.19	15.56
3	利润	%	7.	163.75	11.46
4	主要材料价差	元			88.3
04110011	块石	m3	1.27	69.53	88.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.52	23.72
	合计	%	100.	287.24	287.24

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：M10浆砌石挡墙

单价编号：37

定额编号：[G03067]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			254.65
1.1	基本直接费	元			242.52
1.1.1	人工费	元			96.
00010005	技工	工日	0.545	90.9	49.52
00010006	普工	工日	0.714	65.1	46.47
1.1.2	材料费	元			143.5
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.361	154.88	55.99
81010015	其他材料费	%	0.5		0.71
1.1.3	机械费	元			3.02
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.011	159.33	1.72
99063031	胶轮车	台班	0.274	4.75	1.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	242.52	12.13
2	间接费	%	10.5	254.65	26.74
3	利润	%	7.	281.39	19.7
4	主要材料价差	元			190.76
04110011	块石	m3	1.24	69.53	86.22
04030005	砂	m3	0.401	243.17	97.58
04010010	水泥 42.5R	kg	99.485	0.07	6.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	491.84	44.27
	合计	%	100.	536.11	536.11

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼护坡厚150mm

单价编号: 38

定额编号: [G04026]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			443.54
1.1	基本直接费	元			422.42
1.1.1	人工费	元			110.09
00010005	技工	工日	0.82	90.9	74.51
00010006	普工	工日	0.546	65.1	35.58
1.1.2	材料费	元			245.18
34110010	水	m3	1.8	0.6	1.08
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.32	184.	242.88
81010015	其他材料费	%	0.5		1.22
1.1.3	机械费	元			8.95
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.082	10.89	0.89
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.066	118.87	7.8
99451170	其他机械费	%	3.		0.26
1.1.4	其他费用	元			58.2
99980050T068	混凝土拌制	m3	1.32	33.35	44.02
99980060T068	混凝土运输	m3	1.32	10.74	14.18
1.2	其他直接费	%	5.	422.42	21.12
2	间接费	%	10.5	443.54	46.57
3	利润	%	7.	490.11	34.31
4	主要材料价差	元			290.29
04010010	水泥 42.5R	kg	385.44	0.07	26.98
04030005	砂	m3	0.752	243.17	182.96
04050051	碎石	m3	1.043	77.05	80.35
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼护坡厚150mm

单价编号: 38

定额编号: [G04026]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	814.71	73.32
	合计	%	100.	888.04	888.04

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：碎石反滤垫层厚100mm

单价编号：39

定额编号：[G03009]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			93.21
1.1	基本直接费	元			88.77
1.1.1	人工费	元			1.71
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.026	65.1	1.67
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m ³	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			6.76
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.01	697.2	6.76
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	88.77	4.44
2	间接费	%	10.5	93.21	9.79
3	利润	%	7.	103.	7.21
4	主要材料价差	元			83.1
04050051	碎石	m ³	1.06	77.05	81.67
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.514	2.77	1.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	193.3	17.4
	合计	%	100.	210.7	210.7

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼排水沟底板厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.49
1.1	基本直接费	元			366.18
1.1.1	人工费	元			113.18
00010005	技工	工日	0.953	90.9	86.61
00010006	普工	工日	0.408	65.1	26.57
1.1.2	材料费	元			201.94
34110010	水	m3	1.62	0.6	0.97
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	4.		7.77
1.1.3	机械费	元			4.76
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.096	10.57	1.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.028	118.87	3.32
99451170	其他机械费	%	10.		0.43
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T250	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T250	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	366.18	18.31
2	间接费	%	10.5	384.49	40.37
3	利润	%	7.	424.86	29.74
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼排水沟底板厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	685.52	61.7
	合计	%	100.	747.21	747.21

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼排水沟侧墙厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.49
1.1	基本直接费	元			366.18
1.1.1	人工费	元			113.18
00010005	技工	工日	0.953	90.9	86.61
00010006	普工	工日	0.408	65.1	26.57
1.1.2	材料费	元			201.94
34110010	水	m3	1.62	0.6	0.97
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	4.		7.77
1.1.3	机械费	元			4.76
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.096	10.57	1.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.028	118.87	3.32
99451170	其他机械费	%	10.		0.43
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T251	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T251	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	366.18	18.31
2	间接费	%	10.5	384.49	40.37
3	利润	%	7.	424.86	29.74
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼排水沟侧墙厚150mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	685.52	61.7
	合计	%	100.	747.21	747.21

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 现状上游干砌块石护脚拆除 (弃运0.7km)

单价编号: 40

定额编号: [G02369]; [G02404]; [G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			27.13
1.1	基本直接费	元			25.84
1.1.1	人工费	元			4.
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.11
00010006	普工	工日	0.06	65.1	3.89
1.1.2	材料费	元			0.6
81010001	零星材料费	%	3.		0.6
1.1.3	机械费	元			21.23
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.011	964.44	10.13
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	25.84	1.29
2	间接费	%	12.5	27.13	3.39
3	利润	%	7.	30.52	2.14
4	主要材料价差	元			5.25
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.896	2.77	5.25
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	37.91	3.41
	合计	%	100.	41.32	41.32

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 土方开挖(弃运0.7km)

单价编号: 41

定额编号: [G01177];[G01181]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			9.87
1.1	基本直接费	元			9.4
1.1.1	人工费	元			0.48
00010006	普工	工日	0.007	65.1	0.48
1.1.2	材料费	元			0.38
81010001	零星材料费	%	4.		0.38
1.1.3	机械费	元			8.54
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.002	964.44	1.83
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.54
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	388.21	6.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	9.4	0.47
2	间接费	%	9.5	9.87	0.94
3	利润	%	7.	10.81	0.76
4	主要材料价差	元			2.3
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.831	2.77	2.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	13.86	1.25
	合计	%	100.	15.11	15.11

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 浆砌石挡墙拆除 (弃运0.7km)

单价编号: 42

定额编号: [G02367];[G02404];[G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.35
1.1	基本直接费	元			34.62
1.1.1	人工费	元			10.41
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.37
00010006	普工	工日	0.154	65.1	10.04
1.1.2	材料费	元			0.86
81010001	零星材料费	%	3.		0.86
1.1.3	机械费	元			23.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.013	964.44	12.25
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	34.62	1.73
2	间接费	%	12.5	36.35	4.54
3	利润	%	7.	40.9	2.86
4	主要材料价差	元			5.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	2.059	2.77	5.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	49.47	4.45
	合计	%	100.	53.92	53.92

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：进水段左侧C25素砼挡墙厚800mm

单价编号：43

定额编号：[G04073]换；[G04249]；[G04264]；

[G04074]换；[G04249]；[G04264]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			317.96
1.1	基本直接费	元			302.82
1.1.1	人工费	元			45.16
00010005	技工	工日	0.253	90.9	23.02
00010006	普工	工日	0.34	65.1	22.14
1.1.2	材料费	元			207.06
34110010	水	m ³	1.427	0.6	0.86
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			3.42
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.073	10.57	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.019	118.87	2.26
99451170	其他机械费	%	13.		0.39
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T201	混凝土拌制	m ³	0.357	33.35	11.89
99980050T202	混凝土拌制	m ³	0.713	33.35	23.79
99980060T201	混凝土运输	m ³	0.357	10.74	3.83
99980060T202	混凝土运输	m ³	0.713	10.74	7.66
1.2	其他直接费	%	5.	302.82	15.14
2	间接费	%	10.5	317.96	33.39
3	利润	%	7.	351.34	24.59
4	主要材料价差	元			232.14

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 进水段左侧C25素砼挡墙厚800mm

单价编号: 43

定额编号: [G04073]换;[G04249];[G04264];
[G04074]换;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m3	0.588	243.17	143.11
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	608.07	54.73
	合计	%	100.	662.8	662.8

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 上游坝坡砼护岸拆除厚150mm (外运0.7km)

单价编号: 44

定额编号: [G02372]调;[G02404];[G02408]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.2
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.32
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.28
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.5
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.076	964.44	73.39
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.2	11.9
3	利润	%	7.	107.1	7.5
4	主要材料价差	元			18.79
99450681	柴油 (机械用)	kg	6.783	2.77	18.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.38	12.
	合计	%	100.	145.39	145.39

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼上游坝坡修复厚150mm

单价编号: 45

定额编号: [G04103]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			292.95
1.1	基本直接费	元			279.
1.1.1	人工费	元			36.64
00010005	技工	工日	0.276	90.9	25.13
00010006	普工	工日	0.177	65.1	11.51
1.1.2	材料费	元			194.45
34110010	水	m3	0.47	0.6	0.28
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	0.5		0.97
1.1.3	机械费	元			1.61
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.057	10.57	0.6
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.008	118.87	0.89
99451170	其他机械费	%	8.		0.12
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T205	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T205	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	279.	13.95
2	间接费	%	10.5	292.95	30.76
3	利润	%	7.	323.71	22.66
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼上游坝坡修复厚150mm

单价编号: 45

定额编号: [G04103]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	577.29	51.96
	合计	%	100.	629.24	629.24

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 右侧挡墙C25钢筋砼衬砌厚300mm

单价编号: 7

定额编号: [G04072]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			336.89
1.1	基本直接费	元			320.85
1.1.1	人工费	元			62.24
00010005	技工	工日	0.383	90.9	34.78
00010006	普工	工日	0.422	65.1	27.46
1.1.2	材料费	元			207.23
34110010	水	m ³	1.7	0.6	1.02
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			4.2
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.09	10.57	0.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.023	118.87	2.77
99451170	其他机械费	%	13.		0.48
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T178	混凝土拌制	m ³	1.07	33.35	35.68
99980060T178	混凝土运输	m ³	1.07	10.74	11.49
1.2	其他直接费	%	5.	320.85	16.04
2	间接费	%	10.5	336.89	35.37
3	利润	%	7.	372.26	26.06
4	主要材料价差	元			232.14
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m ³	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m ³	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 右侧挡墙C25钢筋砼衬砌厚300mm

单价编号: 7

定额编号: [G04072]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	630.46	56.74
	合计	%	100.	687.2	687.2

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 三级钢筋直径14@200插筋长度500mm

单价编号: 46

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4738.6
1.1	基本直接费	元			4512.95
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			114.48
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	118.87	15.45
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	649.7	6.5
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	43.61	40.56
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	335.16	10.05
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	125.27	12.53
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	168.72	5.06
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	144.46	7.22
99451170	其他机械费	%	2.		2.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	4513.	225.65
2	间接费	%	6.	4738.6	284.32
3	利润	%	7.	5022.86	351.6
4	主要材料价差	元			1342.79

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 三级钢筋直径14@200插筋长度500mm

单价编号: 46

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1251.18	1338.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	3.11	4.03
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6717.33	604.56
	合计	%	100.	7321.87	7321.87

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 进水段砼底板拆除厚200mm (外运0.7km)

单价编号: 47

定额编号: [G02372]调:[G02404]:[G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.2
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.32
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.28
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.5
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.076	964.44	73.39
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.2	11.9
3	利润	%	7.	107.1	7.5
4	主要材料价差	元			18.79
99450681	柴油 (机械用)	kg	6.783	2.77	18.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.38	12.
	合计	%	100.	145.39	145.39

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C25砼底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调; [G04249]; [G04264];
[G04020]调; [G04249]; [G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			329.87
1.1	基本直接费	元			314.16
1.1.1	人工费	元			62.14
00010005	技工	工日	0.463	90.9	42.06
00010006	普工	工日	0.308	65.1	20.08
1.1.2	材料费	元			203.97
34110010	水	m ³	1.172	0.6	0.7
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.31
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.042	10.57	0.44
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.037	10.89	0.4
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T254	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980050T255	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980060T254	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
99980060T255	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	314.16	15.71
2	间接费	%	10.5	329.87	34.64

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：新建C25砼底板厚300mm

单价编号：6

定额编号：[G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	利润	%	7.	364.5	25.52
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m ³	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m ³	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	619.99	55.8
	合计	%	100.	675.78	675.78

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：钢筋制安

单价编号：48

定额编号：[G04232]

项目单位：t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4738.6
1.1	基本直接费	元			4512.95
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			114.48
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	118.87	15.45
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	649.7	6.5
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	43.61	40.56
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	335.16	10.05
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	125.27	12.53
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	168.72	5.06
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	144.46	7.22
99451170	其他机械费	%	2.		2.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	4513.	225.65
2	间接费	%	6.	4738.6	284.32
3	利润	%	7.	5022.86	351.6
4	主要材料价差	元			1342.79

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：钢筋制安

单价编号：48

定额编号：[G04232]

项目单位：t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1251.18	1338.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	3.11	4.03
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6717.33	604.56
	合计	%	100.	7321.87	7321.87

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：模板

单价编号：15

定额编号：[G05001]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			47.16
1.1	基本直接费	元			44.92
1.1.1	人工费	元			24.13
00010005	技工	工日	0.223	90.9	20.27
00010006	普工	工日	0.059	65.1	3.86
1.1.2	材料费	元			14.9
01000001	型钢	kg	0.438	5.35	2.34
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.16
03213001	铁件	kg	0.015	5.2	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.241	5.2	6.45
35010010	标准钢模板	kg	1.014	4.1	4.16
35030115	卡扣件	kg	0.258	5.4	1.4
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.1.3	机械费	元			5.88
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.001	371.44	0.22
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.012	441.16	5.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.005	43.61	0.2
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班		168.72	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.28
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	44.92	2.25
2	间接费	%	10.5	47.16	4.95
3	利润	%	7.	52.11	3.65
4	主要材料价差	元			1.01
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.325	3.11	1.01

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：模板

单价编号：15

定额编号：[G05001]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	56.77	5.11
	合计	%	100.	61.88	61.88

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 交通桥钢筋砼拆除 (外运0.7km)

单价编号: 49

定额编号: [G02372]调:[G02404]:[G02408]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.2
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.32
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.28
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.5
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.076	964.44	73.39
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.2	11.9
3	利润	%	7.	107.1	7.5
4	主要材料价差	元			18.79
99450681	柴油 (机械用)	kg	6.783	2.77	18.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.38	12.
	合计	%	100.	145.39	145.39

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C25钢筋砼工作桥桥面板厚200mm

单价编号: 50

定额编号: [G04099]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			336.84
1.1	基本直接费	元			320.8
1.1.1	人工费	元			70.19
00010005	技工	工日	0.597	90.9	54.3
00010006	普工	工日	0.244	65.1	15.88
1.1.2	材料费	元			203.41
34110010	水	m3	1.61	0.6	0.97
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.03	190.8	196.52
81010015	其他材料费	%	3.		5.92
1.1.3	机械费	元			1.79
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.106	10.89	1.16
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	13.		0.21
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T136	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T136	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	320.8	16.04
2	间接费	%	10.5	336.84	35.37
3	利润	%	7.	372.21	26.06
4	主要材料价差	元			223.46
04010010	水泥 42.5R	kg	328.57	0.07	23.
04030005	砂	m3	0.567	243.17	137.76
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C25钢筋砼工作桥桥面板厚200mm

单价编号: 50

定额编号: [G04099]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	621.73	55.96
	合计	%	100.	677.68	677.68

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C25钢筋砼交通桥桥梁宽300mm

单价编号: 51

定额编号: [G04098]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			350.29
1.1	基本直接费	元			333.61
1.1.1	人工费	元			83.31
00010005	技工	工日	0.67	90.9	60.87
00010006	普工	工日	0.345	65.1	22.45
1.1.2	材料费	元			203.14
34110010	水	m3	1.16	0.6	0.7
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.03	190.8	196.52
81010015	其他材料费	%	3.		5.92
1.1.3	机械费	元			1.75
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.106	10.57	1.12
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	13.		0.2
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T181	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T181	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	333.61	16.68
2	间接费	%	10.5	350.29	36.78
3	利润	%	7.	387.07	27.1
4	主要材料价差	元			223.46
04010010	水泥 42.5R	kg	328.57	0.07	23.
04030005	砂	m3	0.567	243.17	137.76
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C25钢筋砼交通桥桥梁宽300mm

单价编号: 51

定额编号: [G04098]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	637.63	57.39
	合计	%	100.	695.02	695.02

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼基座底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调; [G04249]; [G04264];
[G04020]调; [G04249]; [G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			329.87
1.1	基本直接费	元			314.16
1.1.1	人工费	元			62.14
00010005	技工	工日	0.463	90.9	42.06
00010006	普工	工日	0.308	65.1	20.08
1.1.2	材料费	元			203.97
34110010	水	m ³	1.173	0.6	0.7
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.31
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.042	10.57	0.44
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.037	10.89	0.4
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T256	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980050T257	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980060T256	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
99980060T257	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	314.16	15.71
2	间接费	%	10.5	329.87	34.64

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：C25钢筋砼基座底板厚300mm

单价编号：6

定额编号：[G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	利润	%	7.	364.5	25.52
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	619.99	55.8
	合计	%	100.	675.78	675.78

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼基座侧墙厚300mm

单价编号: 7

定额编号: [G04072]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			336.89
1.1	基本直接费	元			320.85
1.1.1	人工费	元			62.24
00010005	技工	工日	0.383	90.9	34.78
00010006	普工	工日	0.422	65.1	27.46
1.1.2	材料费	元			207.23
34110010	水	m3	1.7	0.6	1.02
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			4.2
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.09	10.57	0.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.023	118.87	2.77
99451170	其他机械费	%	13.		0.48
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T224	混凝土拌制	m3	1.07	33.35	35.68
99980060T224	混凝土运输	m3	1.07	10.74	11.49
1.2	其他直接费	%	5.	320.85	16.04
2	间接费	%	10.5	336.89	35.37
3	利润	%	7.	372.26	26.06
4	主要材料价差	元			232.14
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m3	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼基座侧墙厚300mm

单价编号: 7

定额编号: [G04072]换:[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	630.46	56.74
	合计	%	100.	687.2	687.2

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 交通桥防撞栏厚350mm

单价编号: 52

定额编号: [G04072]换;[G04249];[G04264];
[G04073]换;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			334.79
1.1	基本直接费	元			318.85
1.1.1	人工费	元			60.39
00010005	技工	工日	0.369	90.9	33.5
00010006	普工	工日	0.413	65.1	26.89
1.1.2	材料费	元			207.21
34110010	水	m3	1.663	0.6	1.
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			4.07
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.087	10.57	0.92
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.023	118.87	2.68
99451170	其他机械费	%	13.		0.47
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T182	混凝土拌制	m3	0.892	33.35	29.74
99980050T183	混凝土拌制	m3	0.178	33.35	5.95
99980060T182	混凝土运输	m3	0.892	10.74	9.58
99980060T183	混凝土运输	m3	0.178	10.74	1.92
1.2	其他直接费	%	5.	318.85	15.94
2	间接费	%	10.5	334.79	35.15
3	利润	%	7.	369.94	25.9
4	主要材料价差	元			232.14

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 交通桥防撞栏厚350mm

单价编号: 52

定额编号: [G04072]换; [G04249]; [G04264];
[G04073]换; [G04249]; [G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m3	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	627.97	56.52
	合计	%	100.	684.49	684.49

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 矩形四氟滑板式橡胶支座JBZF
200x250x51 (NR)

单价编号: 53

定额编号: [G04374]

项目单位: dm3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			231.49
1.1	基本直接费	元			220.47
1.1.1	人工费	元			16.89
00010005	技工	工日	0.15	90.9	13.64
00010006	普工	工日	0.05	65.1	3.25
1.1.2	材料费	元			202.66
01290004	钢板 厚15	kg	11.	4.1	45.1
01290285	不锈钢板 厚<8mm	kg	1.	22.09	22.09
03135270	电焊条	kg	0.1	6.2	0.62
03213001	铁件	kg	1.	5.2	5.2
36310130	四氟板式橡胶支座	dm3	1.	120.	120.
81010015	其他材料费	%	5.		9.65
1.1.3	机械费	元			0.92
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.02	43.61	0.87
99451170	其他机械费	%	5.		0.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	220.4	11.02
2	间接费	%	10.502	231.49	24.31
3	利润	%	7.	255.86	17.91
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	273.67	24.63
	合计	%	100.	298.34	298.34

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼挡墙顶厚800mm

单价编号: 43

定额编号: [G04073]换; [G04249]; [G04264];
[G04074]换; [G04249]; [G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			317.96
1.1	基本直接费	元			302.82
1.1.1	人工费	元			45.16
00010005	技工	工日	0.253	90.9	23.02
00010006	普工	工日	0.34	65.1	22.14
1.1.2	材料费	元			207.06
34110010	水	m3	1.427	0.6	0.86
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			3.42
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.073	10.57	0.77
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.019	118.87	2.26
99451170	其他机械费	%	13.		0.39
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T220	混凝土拌制	m3	0.357	33.35	11.89
99980050T221	混凝土拌制	m3	0.713	33.35	23.79
99980060T220	混凝土运输	m3	0.357	10.74	3.83
99980060T221	混凝土运输	m3	0.713	10.74	7.66
1.2	其他直接费	%	5.	302.82	15.14
2	间接费	%	10.5	317.96	33.39
3	利润	%	7.	351.34	24.59
4	主要材料价差	元			232.14

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼挡墙顶厚800mm

单价编号: 43

定额编号: [G04073]换;[G04249];[G04264];
[G04074]换;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m3	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	608.07	54.73
	合计	%	100.	662.8	662.8

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			329.87
1.1	基本直接费	元			314.16
1.1.1	人工费	元			62.14
00010005	技工	工日	0.463	90.9	42.06
00010006	普工	工日	0.308	65.1	20.08
1.1.2	材料费	元			203.97
34110010	水	m ³	1.172	0.6	0.7
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.31
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.042	10.57	0.44
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.037	10.89	0.4
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T258	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980050T259	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980060T258	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
99980060T259	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	314.16	15.71
2	间接费	%	10.5	329.87	34.64

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	利润	%	7.	364.5	25.52
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	619.99	55.8
	合计	%	100.	675.78	675.78

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼右侧挡墙衬砌厚300mm

单价编号: 54

定额编号: [G04072]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			336.89
1.1	基本直接费	元			320.85
1.1.1	人工费	元			62.24
00010005	技工	工日	0.383	90.9	34.78
00010006	普工	工日	0.422	65.1	27.46
1.1.2	材料费	元			207.23
34110010	水	m3	1.7	0.6	1.02
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			4.2
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.09	10.57	0.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.023	118.87	2.77
99451170	其他机械费	%	13.		0.48
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T186	混凝土拌制	m3	1.07	33.35	35.68
99980060T186	混凝土运输	m3	1.07	10.74	11.49
1.2	其他直接费	%	5.	320.85	16.04
2	间接费	%	10.5	336.89	35.37
3	利润	%	7.	372.26	26.06
4	主要材料价差	元			232.14
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m3	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼右侧挡墙衬砌厚300mm

单价编号: 54

定额编号: [G04072]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	630.46	56.74
	合计	%	100.	687.2	687.2

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：原泄槽段侧墙浆砌石拆除（外运0.7km）

单价编号：55

定额编号：[G02367];[G02404];[G02408]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.35
1.1	基本直接费	元			34.62
1.1.1	人工费	元			10.41
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.37
00010006	普工	工日	0.154	65.1	10.04
1.1.2	材料费	元			0.86
81010001	零星材料费	%	3.		0.86
1.1.3	机械费	元			23.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.013	964.44	12.25
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	34.62	1.73
2	间接费	%	12.5	36.35	4.54
3	利润	%	7.	40.9	2.86
4	主要材料价差	元			5.7
99450681	柴油（机械用）	kg	2.059	2.77	5.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	49.47	4.45
	合计	%	100.	53.92	53.92

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 原泄槽段和控制段底板浆砌石拆除 (外运 0.7km)

单价编号: 55

定额编号: [G02367]; [G02404]; [G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.35
1.1	基本直接费	元			34.62
1.1.1	人工费	元			10.41
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.37
00010006	普工	工日	0.154	65.1	10.04
1.1.2	材料费	元			0.86
81010001	零星材料费	%	3.		0.86
1.1.3	机械费	元			23.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.013	964.44	12.25
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	34.62	1.73
2	间接费	%	12.5	36.35	4.54
3	利润	%	7.	40.9	2.86
4	主要材料价差	元			5.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	2.059	2.77	5.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	49.47	4.45
	合计	%	100.	53.92	53.92

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板衬砌厚200mm

单价编号: 56

定额编号: [G04019]调:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			337.56
1.1	基本直接费	元			321.48
1.1.1	人工费	元			69.49
00010005	技工	工日	0.517	90.9	47.04
00010006	普工	工日	0.345	65.1	22.46
1.1.2	材料费	元			203.99
34110010	水	m3	1.204	0.6	0.72
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.27
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.074	10.89	0.8
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T291	混凝土拌制	m3	1.06	33.35	35.35
99980060T291	混凝土运输	m3	1.06	10.74	11.38
1.2	其他直接费	%	5.	321.48	16.07
2	间接费	%	10.5	337.56	35.44
3	利润	%	7.	373.	26.11
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板衬砌厚200mm

单价编号: 56

定额编号: [G04019]调:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	629.08	56.62
	合计	%	100.	685.7	685.7

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：侧墙敷设Φ8@200钢筋网

单价编号：57

定额编号：[G04233]

项目单位：t

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4889.02
1.1	基本直接费	元			4656.21
1.1.1	人工费	元			1281.41
00010005	技工	工日	8.21	90.9	746.29
00010006	普工	工日	8.22	65.1	535.12
1.1.2	材料费	元			3287.69
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
03135270	电焊条	kg	7.28	6.2	45.14
81010015	其他材料费	%	1.		32.55
1.1.3	机械费	元			87.11
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.16	118.87	19.02
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.03	371.44	11.14
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.88	43.61	38.38
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.04	168.72	6.75
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.07	144.46	10.11
99451170	其他机械费	%	2.		1.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	4656.2	232.81
2	间接费	%	6.	4889.02	293.34
3	利润	%	7.	5182.43	362.77
4	主要材料价差	元			1341.79
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1251.18	1338.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.972	3.11	3.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6886.89	619.82

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 侧墙敷设Φ8@200钢筋网

单价编号: 57

定额编号: [G04233]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	7506.74	7506.74

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 插筋500四级钢14@200

单价编号: 46

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4738.6
1.1	基本直接费	元			4512.95
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.01
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			114.48
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	118.87	15.45
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	649.7	6.5
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	43.61	40.56
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	335.16	10.05
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	125.27	12.53
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	168.72	5.06
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	144.46	7.22
99451170	其他机械费	%	2.		2.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	4513.	225.65
2	间接费	%	6.	4738.6	284.32
3	利润	%	7.	5022.86	351.6
4	主要材料价差	元			1342.79

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 插筋500四级钢14@200

单价编号: 46

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1251.18	1338.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	3.11	4.03
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6717.33	604.56
	合计	%	100.	7321.87	7321.87

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：种植草籽

单价编号：58

定额编号：[G09003]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2.78
1.1	基本直接费	元			2.65
1.1.1	人工费	元			1.63
00010005	技工	工日	0.002	90.9	0.22
00010006	普工	工日	0.022	65.1	1.41
1.1.2	材料费	元			1.02
02090110	薄膜	m ²	1.2	0.3	0.36
32320110	草籽	kg	0.014	43.	0.6
34110010	水	m ³	0.009	0.6	0.01
81010015	其他材料费	%	5.		0.05
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	2.65	0.13
2	间接费	%	8.5	2.78	0.24
3	利润	%	7.	3.02	0.21
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3.23	0.29
	合计	%	100.	3.52	3.52

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 原消力池底板砼拆除 (外运0.7km)

单价编号: 59

定额编号: [G02372]调:[G02404]:[G02408]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.2
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.32
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.28
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.5
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.076	964.44	73.39
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.2	11.9
3	利润	%	7.	107.1	7.5
4	主要材料价差	元			18.79
99450681	柴油 (机械用)	kg	6.783	2.77	18.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.38	12.
	合计	%	100.	145.39	145.39

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 原消力池边墙浆砌石拆除 (外运0.7km)

单价编号: 60

定额编号: [G02367];[G02404];[G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			36.35
1.1	基本直接费	元			34.62
1.1.1	人工费	元			10.41
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.37
00010006	普工	工日	0.154	65.1	10.04
1.1.2	材料费	元			0.86
81010001	零星材料费	%	3.		0.86
1.1.3	机械费	元			23.36
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.013	964.44	12.25
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	34.62	1.73
2	间接费	%	12.5	36.35	4.54
3	利润	%	7.	40.9	2.86
4	主要材料价差	元			5.7
99450681	柴油 (机械用)	kg	2.059	2.77	5.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	49.47	4.45
	合计	%	100.	53.92	53.92

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼消力池底板厚500mm

单价编号: 61

定额编号: [G04020]调; [G04249]; [G04264]; [G04021]调; [G04249]; [G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			316.95
1.1	基本直接费	元			301.86
1.1.1	人工费	元			49.85
00010005	技工	工日	0.371	90.9	33.74
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.11
1.1.2	材料费	元			203.93
34110010	水	m3	1.109	0.6	0.67
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.34
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.083	10.57	0.87
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T279	混凝土拌制	m3	0.53	33.35	17.68
99980050T280	混凝土拌制	m3	0.53	33.35	17.68
99980060T279	混凝土运输	m3	0.53	10.74	5.69
99980060T280	混凝土运输	m3	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	301.86	15.09
2	间接费	%	10.5	316.95	33.28
3	利润	%	7.	350.23	24.52

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼消力池底板厚500mm

单价编号: 61

定额编号: [G04020]调;[G04249];[G04264];
[G04021]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	604.71	54.42
	合计	%	100.	659.14	659.14

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼消力池侧墙顶厚500mm

单价编号: 62

定额编号: [G04072]换;[G04249];[G04264];
[G04073]换;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			328.49
1.1	基本直接费	元			312.85
1.1.1	人工费	元			54.85
00010005	技工	工日	0.326	90.9	29.67
00010006	普工	工日	0.387	65.1	25.18
1.1.2	材料费	元			207.14
34110010	水	m3	1.553	0.6	0.93
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.07	190.8	204.16
81010015	其他材料费	%	1.		2.05
1.1.3	机械费	元			3.68
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.57	0.83
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.02	118.87	2.43
99451170	其他机械费	%	13.		0.42
1.1.4	其他费用	元			47.18
99980050T281	混凝土拌制	m3	0.357	33.35	11.89
99980050T282	混凝土拌制	m3	0.713	33.35	23.79
99980060T281	混凝土运输	m3	0.357	10.74	3.83
99980060T282	混凝土运输	m3	0.713	10.74	7.66
1.2	其他直接费	%	5.	312.85	15.64
2	间接费	%	10.5	328.49	34.49
3	利润	%	7.	362.98	25.41
4	主要材料价差	元			232.14

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25素砼消力池侧墙顶厚500mm

单价编号: 62

定额编号: [G04072]换;[G04249];[G04264];
[G04073]换;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
04010010	水泥 42.5R	kg	341.33	0.07	23.89
04030005	砂	m3	0.589	243.17	143.11
04050051	碎石	m3	0.845	77.05	65.13
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	620.53	55.85
	合计	%	100.	676.37	676.37

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼消力池底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			329.87
1.1	基本直接费	元			314.16
1.1.1	人工费	元			62.14
00010005	技工	工日	0.463	90.9	42.06
00010006	普工	工日	0.308	65.1	20.08
1.1.2	材料费	元			203.97
34110010	水	m ³	1.172	0.6	0.7
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m ³	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.31
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.042	10.57	0.44
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	0.037	10.89	0.4
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T284	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980050T285	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980060T284	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
99980060T285	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	314.16	15.71
2	间接费	%	10.5	329.87	34.64

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼消力池底板厚300mm

单价编号: 6

定额编号: [G04019]调;[G04249];[G04264];
[G04020]调;[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
3	利润	%	7.	364.5	25.52
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	619.99	55.8
	合计	%	100.	675.78	675.78

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：新建M10浆砌石挡墙厚500

单价编号：63

定额编号：[G03067]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			254.65
1.1	基本直接费	元			242.52
1.1.1	人工费	元			96.
00010005	技工	工日	0.545	90.9	49.52
00010006	普工	工日	0.714	65.1	46.47
1.1.2	材料费	元			143.5
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.361	154.88	55.99
81010015	其他材料费	%	0.5		0.71
1.1.3	机械费	元			3.02
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.011	159.33	1.72
99063031	胶轮车	台班	0.274	4.75	1.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	242.52	12.13
2	间接费	%	10.5	254.65	26.74
3	利润	%	7.	281.39	19.7
4	主要材料价差	元			190.76
04110011	块石	m3	1.24	69.53	86.22
04030005	砂	m3	0.401	243.17	97.58
04010010	水泥 42.5R	kg	99.485	0.07	6.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	491.84	44.27
	合计	%	100.	536.11	536.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：干砌石护底厚350mm

单价编号：64

定额编号：[G03043]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			148.19
1.1	基本直接费	元			141.14
1.1.1	人工费	元			50.71
00010005	技工	工日	0.195	90.9	17.76
00010006	普工	工日	0.506	65.1	32.95
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.64
99063031	胶轮车	台班	0.134	4.75	0.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	141.14	7.06
2	间接费	%	10.5	148.19	15.56
3	利润	%	7.	163.75	11.46
4	主要材料价差	元			88.3
04110011	块石	m ³	1.27	69.53	88.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.52	23.72
	合计	%	100.	287.24	287.24

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 渠道清疏 (弃运0.7km)

单价编号: 65

定额编号: [G01162];[G01177]调:[G01181]调

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14.44
1.1	基本直接费	元			13.75
1.1.1	人工费	元			1.88
00010006	普工	工日	0.029	65.1	1.88
1.1.2	材料费	元			0.71
81010001	零星材料费	%	8.		0.71
1.1.3	机械费	元			11.16
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.005	964.44	4.45
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.54
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	388.21	6.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	13.75	0.69
2	间接费	%	9.5	14.44	1.37
3	利润	%	7.	15.81	1.11
4	主要材料价差	元			2.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	1.033	2.77	2.86
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	19.78	1.78
	合计	%	100.	21.56	21.56

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：坡面土方开挖（弃运0.7km）

单价编号：66

定额编号：[G01159];[G01177]调:[G01181]调

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			17.86
1.1	基本直接费	元			17.01
1.1.1	人工费	元			3.66
00010006	普工	工日	0.056	65.1	3.66
1.1.2	材料费	元			0.74
81010001	零星材料费	%	5.		0.74
1.1.3	机械费	元			12.6
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.006	964.44	5.9
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.54
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	388.21	6.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	17.01	0.85
2	间接费	%	9.5	17.86	1.7
3	利润	%	7.	19.55	1.37
4	主要材料价差	元			3.17
99450681	柴油（机械用）	kg	1.145	2.77	3.17
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	24.09	2.17
	合计	%	100.	26.26	26.26

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: DN300壁厚6mm牵引钢管(泥浆运距0.7km)

单价编号: 67

定额编号: D1-2-51换;D1-2-56换;D1-2-62换;[G08015]
改;[G06284];[G06285]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			235.39
1.1	基本直接费	元			224.18
1.1.1	人工费	元			75.73
00010005	技工	工日	0.183	90.9	16.66
00010006	普工	工日	0.075	65.1	4.87
00010010	人工费	元	54.208	1.	54.21
1.1.2	材料费	元			47.9
01210001	角钢	kg	0.016	4.25	0.07
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	0.03	6.	0.18
03135270	电焊条	kg	0.242	6.2	1.5
03210263	钻杆	根	0.004	200.6	0.86
03214357	导向钻刀片	只	0.012	250.	3.08
04090040-1	膨润土	kg	22.7	0.46	10.44
14310450	碳酸氢钠	kg	0.373	2.63	0.98
14390070	氧气	m3	0.144	6.	0.86
14390105	乙炔气	m3	0.048	10.	0.48
34110010	水	m3	0.471	0.6	0.28
51350070	回扩器 DN350	只	0.009	210.	1.95
51350080	回扩器 DN450	只	0.007	250.	1.82
80110300	化学泥浆	kg	0.542	40.	21.7
99450760	其他材料费	元	3.259	1.	3.26
1.1.3	机械费	元			100.55
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.028	625.82	17.46
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.044	473.01	20.72

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: DN300壁厚6mm牵引钢管 (泥浆运距0.7km)

单价编号: 67

定额编号: D1-2-51换;D1-2-56换;D1-2-62换;[G08015]
改;[G06284];[G06285]

项目单位: m

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
99063038	泥浆运输车 装载容量400L	台班	0.003	352.86	1.1
990801020	电动单级离心清水泵 出口直径100(mm)	台班	0.058	35.77	2.08
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.008	528.92	4.39
99105032	泥浆泵 出口管径100mm	台班	0.002	283.24	0.57
991131060	水平定向钻机 小型	台班	0.035	1467.58	51.37
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.053	43.61	2.29
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.005	25.37	0.14
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	224.18	11.21
2	间接费	%	9.5	235.39	22.36
3	利润	%	7.	257.76	18.04
4	主要材料价差	元			14.49
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	4.864	2.77	13.47
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.367	2.77	1.02
5	未计价材料费	元			244.07
17000060-1	钢管DN300 壁厚6mm	m	1.01	241.65	244.07
6	税金	%	9.	534.36	48.09
	合计	%	100.	582.45	582.45

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C20砼踏步

单价编号: 68

定额编号: [G04120]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			383.95
1.1	基本直接费	元			365.67
1.1.1	人工费	元			117.84
00010005	技工	工日	0.992	90.9	90.16
00010006	普工	工日	0.425	65.1	27.68
1.1.2	材料费	元			198.09
34110010	水	m3	1.59	0.6	0.95
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.03	184.	189.52
81010015	其他材料费	%	4.		7.62
1.1.3	机械费	元			4.32
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.57	0.83
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.026	118.87	3.09
99451170	其他机械费	%	10.		0.39
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T113	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T113	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	365.67	18.28
2	间接费	%	10.5	383.95	40.31
3	利润	%	7.	424.26	29.7
4	主要材料价差	元			226.52
04010010	水泥 42.5R	kg	300.76	0.07	21.05
04030005	砂	m3	0.587	243.17	142.77
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 新建C20砼踏步

单价编号: 68

定额编号: [G04120]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	680.48	61.24
	合计	%	100.	741.72	741.72

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：φ200PVC管

单价编号：69

定额编号：[G08091]

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14.89
1.1	基本直接费	元			14.18
1.1.1	人工费	元			13.45
00010005	技工	工日	0.107	90.9	9.71
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.74
1.1.2	材料费	元			0.69
03134011	水砂纸	张	0.11	1.2	0.13
14330030	丙酮	kg	0.01	7.1	0.07
14410602	粘合剂	kg	0.01	38.	0.4
81010015	其他材料费	%	15.		0.09
1.1.3	机械费	元			0.04
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.002	23.28	0.03
99451170	其他机械费	%	2.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	14.18	0.71
2	间接费	%	9.5	14.89	1.41
3	利润	%	7.	16.3	1.14
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			64.6
17250535	塑料管 DN200	m	1.02	63.33	64.6
6	税金	%	9.	82.04	7.38
	合计	%	100.	89.42	89.42

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：碎石垫层厚300mm

单价编号：70

定额编号：[G03009]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			93.21
1.1	基本直接费	元			88.77
1.1.1	人工费	元			1.71
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.026	65.1	1.67
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			6.76
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.01	697.2	6.76
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	88.77	4.44
2	间接费	%	10.5	93.21	9.79
3	利润	%	7.	103.	7.21
4	主要材料价差	元			83.1
04050051	碎石	m3	1.06	77.05	81.67
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.514	2.77	1.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	193.3	17.4
	合计	%	100.	210.7	210.7

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：Φ150PVC管

单价编号：71

定额编号：[G08090]

项目单位：m

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11.87
1.1	基本直接费	元			11.3
1.1.1	人工费	元			10.74
00010005	技工	工日	0.085	90.9	7.75
00010006	普工	工日	0.046	65.1	2.99
1.1.2	材料费	元			0.53
03134011	水砂纸	张	0.07	1.2	0.08
14330030	丙酮	kg	0.008	7.1	0.06
14410602	粘合剂	kg	0.008	38.	0.32
81010015	其他材料费	%	15.		0.07
1.1.3	机械费	元			0.04
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.001	23.28	0.03
99451170	其他机械费	%	2.		
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	11.3	0.57
2	间接费	%	9.5	11.87	1.13
3	利润	%	7.	13.	0.91
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			37.43
17250534	塑料管 DN160	m	1.02	36.7	37.43
6	税金	%	9.	51.34	4.62
	合计	%	100.	55.96	55.96

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: M10浆砌石挡墙厚500mm

单价编号: 72

定额编号: [G03067]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			254.65
1.1	基本直接费	元			242.52
1.1.1	人工费	元			96.
00010005	技工	工日	0.545	90.9	49.52
00010006	普工	工日	0.714	65.1	46.47
1.1.2	材料费	元			143.5
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.361	154.88	55.99
81010015	其他材料费	%	0.5		0.71
1.1.3	机械费	元			3.02
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.011	159.33	1.72
99063031	胶轮车	台班	0.274	4.75	1.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	242.52	12.13
2	间接费	%	10.5	254.65	26.74
3	利润	%	7.	281.39	19.7
4	主要材料价差	元			190.76
04110011	块石	m3	1.24	69.53	86.22
04030005	砂	m3	0.401	243.17	97.58
04010010	水泥 42.5R	kg	99.485	0.07	6.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	491.84	44.27
	合计	%	100.	536.11	536.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：排水渠碎石垫层厚200mm

单价编号：73

定额编号：[G03009]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			93.21
1.1	基本直接费	元			88.77
1.1.1	人工费	元			1.71
00010005	技工	工日		90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.026	65.1	1.67
1.1.2	材料费	元			80.3
04050051	碎石	m3	1.06	75.	79.5
81010015	其他材料费	%	1.		0.8
1.1.3	机械费	元			6.76
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.01	697.2	6.76
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	88.77	4.44
2	间接费	%	10.5	93.21	9.79
3	利润	%	7.	103.	7.21
4	主要材料价差	元			83.1
04050051	碎石	m3	1.06	77.05	81.67
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.514	2.77	1.42
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	193.3	17.4
	合计	%	100.	210.7	210.7

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：C20素砼底板厚500mm

单价编号：74

定额编号：[G04020]调;[G04249];[G04264];
[G04021]调;[G04249];[G04264]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			309.35
1.1	基本直接费	元			294.61
1.1.1	人工费	元			49.85
00010005	技工	工日	0.371	90.9	33.74
00010006	普工	工日	0.247	65.1	16.11
1.1.2	材料费	元			196.68
34110010	水	m ³	1.11	0.6	0.67
80210485T001	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m ³	1.06	184.	195.04
81010015	其他材料费	%	0.5		0.98
1.1.3	机械费	元			1.34
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.083	10.57	0.87
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T264	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980050T265	混凝土拌制	m ³	0.53	33.35	17.68
99980060T264	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
99980060T265	混凝土运输	m ³	0.53	10.74	5.69
1.2	其他直接费	%	5.	294.61	14.73
2	间接费	%	10.5	309.35	32.48
3	利润	%	7.	341.83	23.93

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：C20素砼底板厚500mm

单价编号：74

定额编号：[G04020]调;[G04249];[G04264];
[G04021]调;[G04249];[G04264]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
4	主要材料价差	元			233.12
04030005	砂	m3	0.604	243.17	146.92
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	309.52	0.07	21.67
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	598.87	53.9
	合计	%	100.	652.77	652.77

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚400mm

单价编号: 75

定额编号: [G04020]调:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			322.18
1.1	基本直接费	元			306.83
1.1.1	人工费	元			54.8
00010005	技工	工日	0.408	90.9	37.09
00010006	普工	工日	0.272	65.1	17.71
1.1.2	材料费	元			203.95
34110010	水	m3	1.141	0.6	0.68
80210505T001	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.06	190.8	202.25
81010015	其他材料费	%	0.5		1.01
1.1.3	机械费	元			1.36
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.084	10.57	0.89
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.004	118.87	0.43
99451170	其他机械费	%	3.		0.04
1.1.4	其他费用	元			46.74
99980050T266	混凝土拌制	m3	1.06	33.35	35.35
99980060T266	混凝土运输	m3	1.06	10.74	11.38
1.2	其他直接费	%	5.	306.83	15.34
2	间接费	%	10.5	322.18	33.83
3	利润	%	7.	356.01	24.92
4	主要材料价差	元			229.97
04030005	砂	m3	0.583	243.17	141.77
04050051	碎石	m3	0.837	77.05	64.52
04010010	水泥 42.5R	kg	338.14	0.07	23.67

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚400mm

单价编号: 75

定额编号: [G04020]调:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	610.89	54.98
	合计	%	100.	665.87	665.87

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：C20砼放水孔塞

单价编号：76

定额编号：[G04120]换;[G04249];[G04264]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			383.95
1.1	基本直接费	元			365.67
1.1.1	人工费	元			117.84
00010005	技工	工日	0.992	90.9	90.16
00010006	普工	工日	0.425	65.1	27.68
1.1.2	材料费	元			198.09
34110010	水	m3	1.59	0.6	0.95
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.03	184.	189.52
81010015	其他材料费	%	4.		7.62
1.1.3	机械费	元			4.32
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.57	0.83
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.026	118.87	3.09
99451170	其他机械费	%	10.		0.39
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T095	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T095	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	365.67	18.28
2	间接费	%	10.5	383.95	40.31
3	利润	%	7.	424.26	29.7
4	主要材料价差	元			226.52
04010010	水泥 42.5R	kg	300.76	0.07	21.05
04030005	砂	m3	0.587	243.17	142.77
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20砼放水孔塞

单价编号: 76

定额编号: [G04120]换:[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	680.48	61.24
	合计	%	100.	741.72	741.72

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 钢筋制安 (含放水孔塞 $\phi 10$ 提环、放水孔口 $\delta = 4$ 钢板)

单价编号: 77

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4738.6
1.1	基本直接费	元			4512.95
1.1.1	人工费	元			1086.2
00010005	技工	工日	9.45	90.9	859.
00010006	普工	工日	3.49	65.1	227.2
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			114.48
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.13	118.87	15.45
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	371.44	14.86
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	649.7	6.5
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	43.61	40.56
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	335.16	10.05
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	125.27	12.53
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	168.72	5.06
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	144.46	7.22
99451170	其他机械费	%	2.		2.25
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	4513.	225.65
2	间接费	%	6.	4738.6	284.32
3	利润	%	7.	5022.86	351.6

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 钢筋制安 (含放水孔塞 $\phi 10$ 提环、放水孔口 $\delta = 4$ 钢板)

单价编号: 77

定额编号: [G04232]

项目单位: t

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
4	主要材料价差	元			1342.79
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1251.18	1338.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	3.11	4.03
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6717.33	604.56
	合计	%	100.	7321.87	7321.87

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 包管C20砼

单价编号: 78

定额编号: [G04102]换:[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			296.76
1.1	基本直接费	元			282.63
1.1.1	人工费	元			33.18
00010005	技工	工日	0.25	90.9	22.76
00010006	普工	工日	0.16	65.1	10.42
1.1.2	材料费	元			194.45
34110010	水	m3	0.47	0.6	0.28
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	0.5		0.97
1.1.3	机械费	元			8.7
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	0.012	532.86	6.45
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.068	10.57	0.72
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.007	118.87	0.89
99451170	其他机械费	%	8.		0.64
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T188	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T188	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	282.63	14.13
2	间接费	%	10.5	296.76	31.16
3	利润	%	7.	327.92	22.95
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 包管C20砼

单价编号: 78

定额编号: [G04102]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	581.79	52.36
	合计	%	100.	634.15	634.15

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼截水环

单价编号: 79

定额编号: [G04120]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			391.6
1.1	基本直接费	元			372.95
1.1.1	人工费	元			117.84
00010005	技工	工日	0.992	90.9	90.16
00010006	普工	工日	0.425	65.1	27.68
1.1.2	材料费	元			205.38
34110010	水	m3	1.59	0.6	0.95
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.03	190.8	196.52
81010015	其他材料费	%	4.		7.9
1.1.3	机械费	元			4.32
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.57	0.83
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.026	118.87	3.09
99451170	其他机械费	%	10.		0.39
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T189	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T189	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	372.95	18.65
2	间接费	%	10.5	391.6	41.12
3	利润	%	7.	432.72	30.29
4	主要材料价差	元			223.46
04010010	水泥 42.5R	kg	328.57	0.07	23.
04030005	砂	m3	0.567	243.17	137.76
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼截水环

单价编号: 79

定额编号: [G04120]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	686.46	61.78
	合计	%	100.	748.25	748.25

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 灌注M10砂浆(直径300mm)

单价编号: 80

定额编号: [G08009];[G08093];[G04102]换

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			450.92
1.1	基本直接费	元			429.45
1.1.1	人工费	元			232.56
00010005	技工	工日	1.983	90.9	180.28
00010006	普工	工日	0.803	65.1	52.28
1.1.2	材料费	元			171.96
01210001	角钢	kg	0.458	4.25	1.94
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	0.186	6.	1.12
03135270	电焊条	kg	0.394	6.2	2.44
14390070	氧气	m ³	0.033	6.	0.2
14390105	乙炔气	m ³	0.041	10.	0.41
34110010	水	m ³	0.47	0.6	0.28
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m ³	1.05	154.88	162.62
81010015	其他材料费	%	20.		2.94
1.1.3	机械费	元			24.93
99042021	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	台班	0.012	532.86	6.45
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.068	10.57	0.72
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	0.007	118.87	0.89
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.286	43.61	12.49
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	0.011	190.27	2.17
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.001	23.28	0.02
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.026	25.37	0.66
99451170	其他机械费	%	5.		1.52
1.1.4	其他费用	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 灌注M10砂浆(直径300mm)

单价编号: 80

定额编号: [G08009];[G08093];[G04102]换

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.2	其他直接费	%	5.	429.47	21.47
2	间接费	%	9.979	450.92	45.
3	利润	%	7.	495.91	34.71
4	主要材料价差	元			303.64
04030005	砂	m3	1.166	243.17	283.41
04010010	水泥 42.5R	kg	288.96	0.07	20.23
5	未计价材料费	元			1676.05
17010160	钢管 DN50	m	37.944	43.85	1663.84
17250529	塑料管 DN75	m	1.088	11.22	12.21
6	税金	%	9.	2510.33	225.93
	合计	%	100.	2736.25	2736.25

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼堵头

单价编号: 79

定额编号: [G04120]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			391.6
1.1	基本直接费	元			372.95
1.1.1	人工费	元			117.84
00010005	技工	工日	0.992	90.9	90.16
00010006	普工	工日	0.425	65.1	27.68
1.1.2	材料费	元			205.38
34110010	水	m3	1.59	0.6	0.95
80210505	纯混凝土C25 二级配 42.5R	m3	1.03	190.8	196.52
81010015	其他材料费	%	4.		7.9
1.1.3	机械费	元			4.32
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.079	10.57	0.83
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.026	118.87	3.09
99451170	其他机械费	%	10.		0.39
1.1.4	其他费用	元			45.41
99980050T222	混凝土拌制	m3	1.03	33.35	34.35
99980060T222	混凝土运输	m3	1.03	10.74	11.06
1.2	其他直接费	%	5.	372.95	18.65
2	间接费	%	10.5	391.6	41.12
3	利润	%	7.	432.72	30.29
4	主要材料价差	元			223.46
04010010	水泥 42.5R	kg	328.57	0.07	23.
04030005	砂	m3	0.567	243.17	137.76
04050051	碎石	m3	0.814	77.05	62.7
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C25砼堵头

单价编号: 79

定额编号: [G04120]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	686.46	61.78
	合计	%	100.	748.25	748.25

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 现状镇墩拆除(含拉杆, 外运0.7km)

单价编号: 81

定额编号: [G02372]调:[G02404]:[G02408]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.2
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.32
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.28
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.5
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.076	964.44	73.39
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.2	11.9
3	利润	%	7.	107.1	7.5
4	主要材料价差	元			18.79
99450681	柴油 (机械用)	kg	6.783	2.77	18.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.38	12.
	合计	%	100.	145.39	145.39

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：现状启闭室拆除（砖混结构，弃运0.7km）

单价编号：81

定额编号：[G02372]调;[G02404];[G02408]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			95.2
1.1	基本直接费	元			90.66
1.1.1	人工费	元			2.32
00010005	技工	工日		90.9	0.04
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.28
1.1.2	材料费	元			3.85
81010001	零星材料费	%	5.		3.85
1.1.3	机械费	元			84.5
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.076	964.44	73.39
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.002	842.25	1.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.024	388.21	9.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	90.66	4.53
2	间接费	%	12.5	95.2	11.9
3	利润	%	7.	107.1	7.5
4	主要材料价差	元			18.79
99450681	柴油（机械用）	kg	6.783	2.77	18.79
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	133.38	12.
	合计	%	100.	145.39	145.39

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：(7#)M10浆砌石挡墙顶宽800mm

单价编号：82

定额编号：[G03067]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			254.65
1.1	基本直接费	元			242.52
1.1.1	人工费	元			96.
00010005	技工	工日	0.545	90.9	49.52
00010006	普工	工日	0.714	65.1	46.47
1.1.2	材料费	元			143.5
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.361	154.88	55.99
81010015	其他材料费	%	0.5		0.71
1.1.3	机械费	元			3.02
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.011	159.33	1.72
99063031	胶轮车	台班	0.274	4.75	1.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	242.52	12.13
2	间接费	%	10.5	254.65	26.74
3	利润	%	7.	281.39	19.7
4	主要材料价差	元			190.76
04110011	块石	m3	1.24	69.53	86.22
04030005	砂	m3	0.401	243.17	97.58
04010010	水泥 42.5R	kg	99.485	0.07	6.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	491.84	44.27
	合计	%	100.	536.11	536.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：(8#) M10浆砌石挡墙顶宽500mm

单价编号：82

定额编号：[G03067]

项目单位：m3

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			254.65
1.1	基本直接费	元			242.52
1.1.1	人工费	元			96.
00010005	技工	工日	0.545	90.9	49.52
00010006	普工	工日	0.714	65.1	46.47
1.1.2	材料费	元			143.5
04110011	块石	m3	1.24	70.	86.8
80010400T001	水泥砌筑砂浆 M10	m3	0.361	154.88	55.99
81010015	其他材料费	%	0.5		0.71
1.1.3	机械费	元			3.02
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.011	159.33	1.72
99063031	胶轮车	台班	0.274	4.75	1.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	242.52	12.13
2	间接费	%	10.5	254.65	26.74
3	利润	%	7.	281.39	19.7
4	主要材料价差	元			190.76
04110011	块石	m3	1.24	69.53	86.22
04030005	砂	m3	0.401	243.17	97.58
04010010	水泥 42.5R	kg	99.485	0.07	6.96
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	491.84	44.27
	合计	%	100.	536.11	536.11

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：干砌块石护脚

单价编号：83

定额编号：[G03043]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			148.19
1.1	基本直接费	元			141.14
1.1.1	人工费	元			50.71
00010005	技工	工日	0.195	90.9	17.76
00010006	普工	工日	0.506	65.1	32.95
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.64
99063031	胶轮车	台班	0.134	4.75	0.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	141.14	7.06
2	间接费	%	10.5	148.19	15.56
3	利润	%	7.	163.75	11.46
4	主要材料价差	元			88.3
04110011	块石	m ³	1.27	69.53	88.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	263.52	23.72
	合计	%	100.	287.24	287.24

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼排水沟侧墙厚300mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249]:[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			384.49
1.1	基本直接费	元			366.18
1.1.1	人工费	元			113.18
00010005	技工	工日	0.953	90.9	86.61
00010006	普工	工日	0.408	65.1	26.57
1.1.2	材料费	元			201.94
34110010	水	m3	1.62	0.6	0.97
80210485	纯混凝土C20 二级配 42.5R	m3	1.05	184.	193.2
81010015	其他材料费	%	4.		7.77
1.1.3	机械费	元			4.76
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	0.096	10.57	1.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.028	118.87	3.32
99451170	其他机械费	%	10.		0.43
1.1.4	其他费用	元			46.29
99980050T252	混凝土拌制	m3	1.05	33.35	35.02
99980060T252	混凝土运输	m3	1.05	10.74	11.28
1.2	其他直接费	%	5.	366.18	18.31
2	间接费	%	10.5	384.49	40.37
3	利润	%	7.	424.86	29.74
4	主要材料价差	元			230.92
04010010	水泥 42.5R	kg	306.6	0.07	21.46
04030005	砂	m3	0.598	243.17	145.54
04050051	碎石	m3	0.83	77.05	63.91
5	未计价材料费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: C20素砼排水沟侧墙厚300mm

单价编号: 12

定额编号: [G04119]换:[G04249];[G04264]

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	685.52	61.7
	合计	%	100.	747.21	747.21

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：平铺草皮

单价编号：13

定额编号：[G09006]

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			12.79
1.1	基本直接费	元			12.18
1.1.1	人工费	元			4.8
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.64
00010006	普工	工日	0.064	65.1	4.16
1.1.2	材料费	元			7.38
32080010	草皮	m ²	1.1	5.83	6.41
34110010	水	m ³	0.012	0.6	0.01
81010015	其他材料费	%	15.		0.96
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	12.18	0.61
2	间接费	%	8.5	12.79	1.09
3	利润	%	7.	13.88	0.97
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14.85	1.34
	合计	%	100.	16.18	16.18

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 覆种植土厚100(草籽)

单价编号: 84

定额编号: [G09027];E1-1-8改

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			47.28
1.1	基本直接费	元			45.03
1.1.1	人工费	元			1.83
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.006	65.1	0.41
00010010	人工费	元	1.386	1.	1.39
1.1.2	材料费	元			41.96
04090175	通用种植土(松方)	m3	1.15	34.	39.1
32320110	草籽	kg	0.045	43.	1.94
81010015	其他材料费	%	5.		0.1
99450760	其他材料费	元	0.83	1.	0.83
1.1.3	机械费	元			1.24
990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m3)	台班	0.001	1126.89	1.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	45.03	2.25
2	间接费	%	9.445	47.28	4.47
3	利润	%	7.	51.75	3.62
4	主要材料价差	元			0.19
99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.069	2.77	0.19
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	55.56	5.
	合计	%	100.	60.56	60.56

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：三维土工网垫（厚1.5mm）

单价编号：85

定额编号：[G10013]换

项目单位：m²

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14.43
1.1	基本直接费	元			13.74
1.1.1	人工费	元			2.22
00010005	技工	工日	0.007	90.9	0.63
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.59
1.1.2	材料费	元			11.53
36030041	三维土工网垫	m ²	1.13	10.	11.3
81010015	其他材料费	%	2.		0.23
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	13.74	0.69
2	间接费	%	10.5	14.43	1.51
3	利润	%	7.	15.94	1.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	17.06	1.54
	合计	%	100.	18.6	18.6

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 渗压管

单价编号: 86

定额编号: [G06077];[G06095]换

项目单位: 处

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1547.72
1.1	基本直接费	元			1474.02
1.1.1	人工费	元			413.51
00010005	技工	工日	1.279	90.9	116.25
00010006	普工	工日	4.566	65.1	297.26
1.1.2	材料费	元			730.47
01030230	铁丝	kg	1.617	5.2	8.41
03139494	合金钻头	个	0.135	86.	11.59
03139542	合金片	kg	0.022	330.	7.12
03210267	钻杆	m	0.108	112.	12.08
04010002	水泥	t	0.022	300.	6.47
17010127-1	测压管 镀锌钢管, 内径50, 壁厚4mm	m	5.931	90.	533.77
17310050	岩芯管 φ89	m	0.431	105.	45.29
18070030	钻杆接头	个	0.102	58.	5.94
22510010	过滤网	m ²	2.157	30.	64.7
34110010	水	m ³	10.783	0.6	6.47
35090135	金属构件	kg	2.157	5.4	11.65
81010015	其他材料费	%	13.		16.98
1.1.3	机械费	元			330.04
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.019	371.44	7.21
99063031	胶轮车	台班	0.188	4.75	0.89
99105001	地质钻机 150型	台班	0.934	302.94	283.06
99147022	离心水泵 多级 功率14kW	台班	0.177	153.8	27.2
99451170	其他机械费	%	5.		11.68
1.1.4	其他费用	元			

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：渗压管

单价编号：86

定额编号：[G06077];[G06095]换

项目单位：处

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.2	其他直接费	%	5.	1474.03	73.7
2	间接费	%	9.5	1547.72	147.03
3	利润	%	7.	1694.75	118.63
4	主要材料价差	元			3.49
04010002	水泥	t	0.022	70.97	1.53
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.629	3.11	1.96
5	未计价材料费	元			24.21
04030033-1	反滤料 中粗砂	m3	0.086	280.67	24.21
6	税金	%	9.	1841.09	165.7
	合计	%	100.	2006.78	2006.78

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：位移沉降监测

单价编号：87

定额编号：D1-10-4

项目单位：处

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1309.74
1.1	基本直接费	元			1247.37
1.1.1	人工费	元			623.48
00010010	人工费	元	623.48	1.	623.48
1.1.2	材料费	元			369.29
03017001	保护圈盖 综合	十套	0.1	257.1	25.71
03213471	抗蚀预埋件	套	1.	253.5	253.5
17010049	焊接钢管 综合	kg	18.81	4.06	76.37
80210210	普通预拌混凝土 C25	m3	0.02	331.	6.62
99450760	其他材料费	元	7.09	1.	7.09
1.1.3	机械费	元			254.6
990207010	汽车式钻孔机 孔径400(mm)	台班	0.38	670.	254.6
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	1247.4	62.37
2	间接费	%	9.5	1309.74	124.43
3	利润	%	7.	1434.14	100.39
4	主要材料价差	元			56.02
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	18.012	3.11	56.02
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1590.56	143.15
	合计	%	100.	1733.73	1733.73

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：变形观测基点

单价编号：88

定额编号：D1-10-3

项目单位：处

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			225.99
1.1	基本直接费	元			215.23
1.1.1	人工费	元			110.33
00010010	人工费	元	110.33	1.	110.33
1.1.2	材料费	元			104.9
03017001	保护圈盖 综合	十套	0.4	257.1	102.84
99450760	其他材料费	元	2.06	1.	2.06
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	215.2	10.76
2	间接费	%	9.5	225.99	21.47
3	利润	%	7.	247.43	17.32
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	264.78	23.83
	合计	%	100.	288.61	288.61

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: Q235钢板量水堰

单价编号: 89

定额编号: [G07179]换

项目单位: kg

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6.9
1.1	基本直接费	元			6.52
1.1.1	人工费	元			4.95
00010005	技工	工日	0.049	90.9	4.43
00010006	普工	工日	0.008	65.1	0.52
1.1.2	材料费	元			1.29
03011557	镀锌螺栓 M10×75	套	0.321	1.9	0.61
03134025	铁砂布	张	0.046	1.	0.05
03135270	电焊条	kg	0.013	6.2	0.08
13010185	调合漆	kg	0.013	15.	0.19
13050070	防锈漆	kg	0.017	16.	0.27
14030040	汽油 92#	kg	0.004	5.1	0.02
81010015	其他材料费	%	5.		0.06
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			0.29
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.004	43.61	0.16
99147067	剪板机 6.3×2000mm	台班		241.87	0.12
99451170	其他机械费	%	5.		0.01
1.2	其他直接费	%	5.7	6.52	0.37
2	间接费	%	70.	4.95	3.46
3	利润	%	7.	10.36	0.73
4	主要材料价差	元			0.01
14030040	汽油 92#	kg	0.004	3.11	0.01
5	未计价装置性材料费	元			5.62
01000017-1	Q235钢板	t	0.001	5350.38	5.62

建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: Q235钢板量水堰

单价编号: 89

定额编号: [G07179]换

项目单位: kg

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	16.71	1.5
	合计	%	100.	18.22	18.22
7	设备费	元			

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：土方开挖（弃运0.7km）

单价编号：90

定额编号：[G01234];[G01177]调:[G01181]调

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			14.19
1.1	基本直接费	元			13.51
1.1.1	人工费	元			2.76
00010006	普工	工日	0.042	65.1	2.76
1.1.2	材料费	元			0.58
81010001	零星材料费	%	5.		0.58
1.1.3	机械费	元			10.17
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.004	964.44	3.39
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.54
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	388.21	6.17
99063031	胶轮车	台班	0.017	4.75	0.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	13.51	0.68
2	间接费	%	9.5	14.19	1.35
3	利润	%	7.	15.54	1.09
4	主要材料价差	元			2.63
99450681	柴油（机械用）	kg	0.951	2.77	2.63
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	19.26	1.73
	合计	%	100.	20.99	20.99

建筑工程单价表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称：干砌块石挡墙

单价编号：91

定额编号：[G03045]

项目单位：m³

施工工艺：

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			154.2
1.1	基本直接费	元			146.86
1.1.1	人工费	元			56.43
00010005	技工	工日	0.232	90.9	21.09
00010006	普工	工日	0.543	65.1	35.34
1.1.2	材料费	元			89.79
04110011	块石	m ³	1.27	70.	88.9
81010015	其他材料费	%	1.		0.89
1.1.3	机械费	元			0.64
99063031	胶轮车	台班	0.134	4.75	0.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	146.86	7.34
2	间接费	%	10.5	154.2	16.19
3	利润	%	7.	170.39	11.93
4	主要材料价差	元			88.3
04110011	块石	m ³	1.27	69.53	88.3
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	270.62	24.36
	合计	%	100.	294.98	294.98

临时工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 袋装填土临时围堰(高度1.0m, 外购土)

单价编号: 92

定额编号: [G10033]

项目单位: m³

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			110.53
1.1	基本直接费	元			105.27
1.1.1	人工费	元			45.9
00010005	技工	工日	0.014	90.9	1.27
00010006	普工	工日	0.685	65.1	44.63
1.1.2	材料费	元			59.37
02190210	编织袋	个	29.2	0.5	14.6
04090092	土料	m ³	1.18	37.44	44.18
81010015	其他材料费	%	1.		0.59
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	105.27	5.26
2	间接费	%	10.5	110.53	11.61
3	利润	%	7.	122.13	8.55
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	130.68	11.76
	合计	%	100.	142.45	142.45

临时工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 袋装土围堰拆除 (弃运0.7km)

单价编号: 93

定额编号: [G10036];[G01177]调:[G01181]调

项目单位: m3

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			21.71
1.1	基本直接费	元			20.68
1.1.1	人工费	元			12.05
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.32
00010006	普工	工日	0.18	65.1	11.73
1.1.2	材料费	元			0.36
1.1.3	机械费	元			8.26
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.002	964.44	1.56
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.001	597.55	0.54
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	0.016	388.21	6.17
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	5.	20.68	1.03
2	间接费	%	10.063	21.71	2.18
3	利润	%	7.	23.9	1.67
4	主要材料价差	元			2.24
99450681	柴油 (机械用)	kg	0.81	2.77	2.24
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	27.81	2.5
	合计	%	100.	30.31	30.31

临时工程单价表

工程名称: 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

项目名称: 施工期抽水导流 (1台潜水泵, 出口口径
150mm)

单价编号: 94

定额编号: 99147024

项目单位: 台班

施工工艺:

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			117.15
1.1	基本直接费	元			110.83
1.1.1	人工费	元			
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			110.83
99147024	潜水泵 功率2.2kW	台班	1.	110.83	110.83
1.2	其他直接费	%	5.7	110.88	6.32
2	间接费	%			11.13
3	利润	%	7.	128.29	8.98
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	137.22	12.35
	合计	%	100.	149.61	149.61
7	设备费	元			

工程勘察设计费计算（初设、招标、施工图阶段）

依据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号文）计算

单位：万元

序号	项 目	费用计算	序号	项 目	费用计算
一	工程勘察费计费额（1+2）	396.37	一	工程设计费计费额（1+2）	396.37
1	一~四部分建筑安装工程费	396.37	1	一~四部分建筑安装工程费	396.37
2	设备购置费	0.00	2	设备购置费	0.00
二	工程勘察收费基价	16.79	二	工程设计收费基价	16.79
（一）	调整系数计算（1*2*3）	1.04	（一）	调整系数计算（1*2*3）	1.5600
1	专业调整系数	1.04	1	专业调整系数	1.20
1.1	水库工程	1.04	2	复杂程度调整系数	1.00
2	复杂程度调整系数	1.00	3	附加调整系数	1.30
3	附加调整系数	1.00	3.1	/	1.00
三	工程勘察收费基准价（二*（一））	17.46	三	工程设计收费基准价（二*（一））	26.19
四	工程勘察作业准备费（三*15%）	2.62	四	施工图预算编制费用（三*10%）	2.62
五	工程勘察收费（三+四）	20.08	五	工程设计收费（三+四）	28.81

建设工程监理与相关服务收费计算表

依据国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格[2007]670号文）计算

单位：万元

序号	项 目	费用计算
一	监理费计算费额 (=1+2)	396.37
1	一~四部分建筑安装工程费	396.37
2	设备购置费	0.00
二	监理收费计算基价	13.08
三	调整系数 (=1*2*3)	1.200
1	专业调整系数	1.20
2	复杂程度系数	1.00
3	高程调整系数	1.00
四	监理费基准价 (=二*三)	15.70
五	建设工程监理与相关服务收费 (=四)	15.70

水土保持工程总概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
一	第一部分 工程措施	3.48				3.48
1	一 拦渣工程	3.48				3.48
二	第二部分 植物措施			0.13		0.13
1	一 植物防护工程			0.13		0.13
三	第三部分 监测措施	1.				1.
1	一 水土保持监测	1.				1.
四	第四部分 施工临时工程	1.31				1.31
1	一 临时防护工程	1.27				1.27
2	其他临时工程费	0.04				0.04
五	第五部分 独立费用				0.71	0.71
1	建设单位管理费				0.18	0.18
2	工程建设监理费				0.18	0.18
3	工程造价咨询服务费					
4	科研勘测设计费				0.36	0.36
I	一至五部分合计	5.79		0.13	0.71	6.63
II	基本预备费					0.33
III	价差预备费					
IV	水土保持设施补偿费					0.47
	静态投资 (I+II+IV)					7.44
	总投资 (I+II+III+IV)					7.44

水土保持工程总概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

单位：元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
一	第一部分 工程措施	34837.02				34837.02
1	一 拦渣工程	34837.02				34837.02
二	第二部分 植物措施			1339.5		1339.5
1	一 植物防护工程			1339.5		1339.5
三	第三部分 监测措施	10000.				10000.
1	一 水土保持监测	10000.				10000.
四	第四部分 施工临时工程	13053.89				13053.89
1	一 临时防护工程	12692.12				12692.12
2	其他临时工程费	361.77				361.77
五	第五部分 独立费用				7107.64	7107.64
1	建设单位管理费				1776.91	1776.91
2	工程建设监理费				1776.91	1776.91
3	工程造价咨询服务费					
4	科研勘测设计费				3553.82	3553.82
I	一至五部分合计	57890.91		1339.5	7107.64	66338.05
II	基本预备费					3316.9
III	价差预备费					
IV	水土保持设施补偿费					4710.
	静态投资 (I+II+IV)					74364.95
	总投资 (I+II+III+IV)					74364.95

水土保持工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 工程措施				34837.02		
	一 拦渣工程				34837.02		
	一)挡渣墙				34837.02		
1	排水沟土方开挖(近堆弃运)	m3	67.13	7.	469.91	[G01162]	1
2	沉沙池土方开挖(近堆弃运)	m3	4.96	7.	34.72	[G01162]	2
3	1:2防水水泥砂浆抹面	m ²	375.52	24.39	9158.93	[G03110]	3
4	编织土袋挡墙(长244.3m,宽0.4m,高1m)	m3堰体方	130.52	82.06	10710.47	[G10033]	4
5	清表土厚度300mm(近堆利用)	m ²	3294.118	2.96	9750.59	[G01017]	5
6	表土回填(利用清表土)	m3实方	840.	5.61	4712.4	[G03119]	6
	第二部分 植物措施				1339.5		
	一 植物防护工程				1339.5		
	一)植草				1339.5		
1	全面整地	m ²	2850.	0.14	399.	[G09155]	7
2	撒播草种	m ²	2850.	0.33	940.5	[G09027]	8
	第三部分 监测措施				10000.		
	一 水土保持监测				10000.		
	一)水土保持监测				10000.		
1	水土保持监测	项	1.	10000.	10000.		9
	第四部分 施工临时工程				12692.12		
	一 临时防护工程				12692.12		
	一)临时拦挡工程				12692.12		
1	编织土袋挡墙(长32.4m,宽0.4m,高0.5m)	m3堰体方	6.28	82.06	515.34	[G10033]	4
2	土袋挡墙拆除(弃运0.7km)	m3	6.28	30.86	193.8	[G10036];[G01177];[G01181]	10
3	塑料薄膜	m ²	2850.	3.85	10972.5	[G10014]	11
4	排水沟土方开挖(近堆弃运)	m3	4.98	7.	34.86	[G01162]	1
5	沉沙池土方开挖(近堆弃运)	m3	4.95	7.	34.65	[G01162]	2
6	1:2防水水泥砂浆抹面	m ²	38.58	24.39	940.97	[G03110]	3
	其他临时工程费	元	36176.52	0.01	361.77		

水土保持工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价 编号
	合 计	元			59230.41		

环境保护工程总概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	建筑工程 措施费 (元)	植物工程 措施费 (元)	仪器设备 及安装费 (元)	非工程措 施费(元)	独立费用 (元)	合计(元)	所占比 例(%)
—	第二部分 环境监测措施		27000.				27000.	29.44%
1	一 监测		27000.				27000.	29.44%
—	第四部分 环境保护临时措施				52053.07		52053.07	56.75%
1	一 废污水处理				42793.07		42793.07	46.66%
2	三 噪声防治				900.		900.	0.98%
3	四 固体废物处理				360.		360.	0.39%
4	五 环境空气质量控制				5000.		5000.	5.45%
5	六 人群健康保护				2400.		2400.	2.62%
6	七 宣传教育				600.		600.	0.65%
三	第五部分 独立费用					8300.57	8300.57	9.05%
1	建设单位管理费					3557.39	3557.39	3.88%
2	环境工程监理费					2371.59	2371.59	2.59%
3	科研勘测设计费					2371.59	2371.59	2.59%
	一至五部分合计		27000.		52053.07	8300.57	87353.64	95.24%
	基本预备费						4367.68	4.76%
	静态投资						91721.32	100.00%

环境保护工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费		
	第二部分 环境监测措施						27000.		
	一 监测						27000.		
	一)水质监测						9000.		
1	水质监测	点次	6.		1500.		9000.		1
	二)大气监测						12000.		
1	大气监测	点次	6.		2000.		12000.		2
	三)噪声监测						6000.		
1	噪声监测	点次	6.		1000.		6000.		3
	第四部分 环境保护临时措施						52053.07		
	一 废污水处理						42793.07		
	(一) 沉砂池 (3.48m*2.36m*1.3m)						7776.55		
1	土方开挖(弃渣0.7km)	m3	11.81		21.56		254.62	[G01162]; [G01177]; [G01181]	4
2	土方开挖(就近堆放,用于回填)	m3	13.82		7.		96.74	[G01162]	5
3	土方回填(利用开挖料)	m3实方	11.71		17.59		205.98	[G03142]	6
4	M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m3	2.99		472.81		1413.7	[G03108]	7
5	1:2水泥砂浆抹面(掺5%防水剂,厚20mm)	m²	51.73		33.03		1708.64	[G03111]	8
6	C25混凝土底板(厚200mm)	m3	1.72		687.11		1181.83	[G04019]; [G04249]; [G04264]	9
7	C15混凝土垫层(厚100mm)	m3	0.99		683.8		676.96	[G04109]; [G04249]; [G04264]	10

环境保护工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费		
8	250PVC进水管 (1MPa)	m	0.58		513.12		297.61	[G10028]; [G08201]	11
9	250PVC出水管 (1MPa)	m	0.58		141.89		82.3	[G10028]	12
10	钢筋制安	1t	0.22		7357.16		1618.58	[G04232]	13
11	模板	m ²	3.76		63.72		239.59	[G05001]	14
	(二) 隔油池 (3.94m*2.14m*2.9m)						16438.49		
1	土方开挖 (弃渣0.7km)	m ³	17.92		21.56		386.36	[G01162]; [G01177]; [G01181]	4
2	土方回填 (利用开挖料)	m ³	51.44		17.59		904.83	[G03142]	6
3	土方开挖 (就近堆放, 用于回填)	m ³ 实方	60.7		7.		424.9	[G01162]	5
4	M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m ³	8.61		472.81		4070.89	[G03108]	7
5	1:2水泥砂浆抹面 (掺5%防水剂, 厚20mm)	m ²	64.75		33.03		2138.69	[G03111]	8
6	C25混凝土底板 (厚200mm)	m ³	1.77		687.11		1216.18	[G04019]; [G04249]; [G04264]	9
7	C25混凝土梁 (厚300mm)	m ³	0.45		696.37		313.37	[G04098]; [G04249]; [G04264]	15
8	进、出水管外包C25混凝土 (厚100mm)	m ³	0.05		750.49		37.52	[G04120]; [G04249]; [G04264]	16
9	通气管外包C25混凝土 (厚45mm)	m ³	0.01		750.49		7.5	[G04120]; [G04249]; [G04264]	16
10	C25混凝土侧墙 (厚60mm)	m ³	0.01		708.44		7.08	[G04071]; [G04249]; [G04264]	17

环境保护工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费		
11	C25钢筋混凝土底板（厚40mm）	m3	0.04		687.11		27.48	[G04019];[G04249];[G04264]	9
12	C25钢筋混凝土井圈（厚100mm）	m3	0.06		750.49		45.03	[G04120];[G04249];[G04264]	16
13	C25混凝土井盖底座（厚320mm）	m3	1.44		750.49		1080.71	[G04120];[G04249];[G04264]	16
14	DN700球墨铸铁检查井盖座（轻型52kg带防盗）	套	2.		385.9		771.8	D5-3-306	18
15	钢筋制安	1t	0.31		7357.16		2280.72	[G04232]	13
16	模板	m²	21.77		63.72		1387.18	[G05001]	14
17	φ 150PVC进水管（1MPa）	m	1.64		184.21		302.1	[G10028];[G08200]	19
18	φ 150PVC出水管（1MPa）	m	0.72		55.51		39.97	[G10028]	20
19	110PVC通气管（1MPa，热熔接）	m	1.47		35.17		51.7	[G08095]	21
20	C15混凝土垫层（厚100mm）	m3	1.02		683.8		697.48	[G04109];[G04249];[G04264]	10
21	复合聚苯隔板（1.14m*0.6m*0.036m）	件	1.		247.		247.		22
	（三）化粪池（5.38m*1.94m*2.7m）						18578.03		
1	土方开挖（弃渣0.7km）	m3	18.04		21.56		388.94	[G01162];[G01177];[G01181]	4
2	土方开挖（就近堆放，用于回填）	m3	62.66		7.		438.62	[G01162]	5
3	土方回填（利用开挖料）	m3 实方	53.1		17.59		934.03	[G03142]	6

环境保护工程概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费		
4	M7.5浆砌MU10灰砂砖	m ³	10.14		472.81		4794.29	[G03108]	23
5	1:2水泥砂浆抹面(掺5%防水剂,厚20mm)	m ²	76.61		33.03		2530.43	[G03111]	8
6	C25混凝土底板(厚200mm)	m ³	2.11		687.11		1449.8	[G04019]; [G04249]; [G04264]	9
7	C25混凝土梁(厚300mm)	m ³	0.54		696.37		376.04	[G04098]; [G04249]; [G04264]	15
8	进、出水管外包C25混凝土(厚100mm)	m ³	0.06		750.49		45.03	[G04120]; [G04249]; [G04264]	16
9	通气管外包C25混凝土(厚120mm)	m ³	0.03		750.49		22.51	[G04120]; [G04249]; [G04264]	16
10	C25混凝土井盖底座(厚300mm)	m ³	1.53		750.49		1148.25	[G04120]; [G04249]; [G04264]	16
11	C25混凝土预制盖板(厚100mm)	m ³	0.19		1032.14		196.11	[G04157]; [G04249]; [G04264]; [G04164]; [G04189]; [G04249]; [G04263]; [G04164]	24
12	C25钢筋混凝土井圈(厚100mm)	m ³	0.06		750.49		45.03	[G04120]; [G04249]; [G04264]	16
13	DN700球墨铸铁检查井盖座(轻型52kg带防盗)	套	2.		385.9		771.8	D5-3-306	18
14	钢筋制安	1t	0.36		7357.16		2648.58	[G04232]	13
15	模板	m ²	23.38		63.72		1489.77	[G05001]	14

环境保护工程概算表

工程名称： 蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	各级工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费		
16	Φ150PVC进水管(1MPa)	m	1.77		184.21		326.05	[G10028];[G08200]	19
17	Φ150PVC出水管(1MPa)	m	1.63		55.51		90.48	[G10028]	20
18	110PVC通气管(1MPa,热熔接)	m	1.56		35.17		54.87	[G08095]	21
19	C15混凝土垫层(厚100mm)	m ³	1.21		683.8		827.4	[G04109];[G04249];[G04264]	10
	三 噪声防治						900.		
	一)噪声控制						900.		
1	施工期噪声控制	人	30.		30.		900.		25
	四 固体废物处理						360.		
	二)垃圾清运						360.		
1	施工期生活垃圾处理费	t	3.6		100.		360.		26
	五 环境空气质量控制						5000.		
	一)降尘措施						5000.		
1	降尘措施	年	0.5		10000.		5000.		27
	六 人群健康保护						2400.		
	二)卫生防疫						2400.		
1	施工期卫生防疫	人/年	30.		80.		2400.		28
	七 宣传教育						600.		
	一)宣传教育						600.		
1	宣传教育	年	0.6		1000.		600.		29
	合 计	元					79053.07		

独立费用概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(万元)
1.1	建设单位管理费			0.36
1.1.1	环境管理经常费	79053.07	3.	0.24
1.1.2	环境保护宣传及技术培训费	79053.07	1.5	0.12
1.2	环境工程监理费	79053.07	3.	0.24
1.3	科研勘测设计费			0.24
1.3.1	勘测设计费	79053.07	3.	0.24
	合 计			0.83

预备费概算表

工程名称：蕉岭县广福镇蕉下岩水库除险加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(万元)
1.1	基本预备费	87353.64	5.	0.44
1.2	价差预备费			
	合 计			0.44

蕉岭县

住房和城乡建设局文件

蕉建字〔2022〕4号

关于发布 2022 年第三季度建筑材料结算(参考) 价格及工程预结算有关规定的通知

各建筑施工企业及有关单位:

经我局对建筑工程材料市场价格进行收集、调查、分析和综合测定,现将蕉岭县城区 2022 年第三季度建筑工程主要材料信息价格予以发布。为便于相关企业和单位使用,现就工程造价结算中的有关问题通知如下:

一、该信息价格作为计算 2022 年第三季度结算、2022 年第四季度预算调整建筑工程及其它专业工程材料价差的参价依据。

二、该信息价格已包括运杂费、采保费等在内的工地综合价格(不含税费),我局建筑和房地产市场监管股将加强工程施工材料价格的跟踪管理。

三、在信息价格中未公布的其他材料价格,严格按照梅州市区工地材料价格,由甲、乙双方参照其中价格按实签证结算价格。

四、蕉岭县城 2022 年第三季度建筑材料结算（参考）价格详见附件。

蕉岭县住房和城乡建设局
2022 年 10 月 18 日



主题词：建材结算 工程预结算 通知

抄送：梅州市工程建设综合服务中心、蕉岭县财政局、蕉岭县发展和改革局、蕉岭县统计局、蕉岭县审计局
蕉岭县委常委、副县长徐永岭同志

蕉岭县城区二〇二二年第三季度

说明：根据《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函〔2016〕1113号)精神，我局发布蕉岭县城区建筑工程部分材料不含税、含税参考价、综合折税率，供建设各方参考。

建筑工程部分材料参考价格

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
1	人工调整系数 (2018年省计价依据)	系数	1.0	1.0	—	梅市建函 〔2019〕213号
2	综合工日 (2010年省计价依据)	工日	82.00	82.00	—	梅市建字 (2016)99号
3	综合工日 (2010年省计价依据)	工日	94.00	94.00	—	梅市建字 (2016)99号
4	圆钢 Φ 10内 HPB300	T	4395.65(7月份) 4395.65(8月份) 4280.30(9月份)	4950.82(7月份) 4950.82(8月份) 4820.90(9月份)	12.63%	高
5	圆钢 Φ 10内 HPB300	T	4270.25(7月份) 4270.25(8月份) 4190.33(9月份)	4809.58(7月份) 4809.58(8月份) 4719.57(9月份)		中
6	螺纹钢 Φ 12~25 HRB400	T	4350.72(7月份) 4350.72(8月份) 4232.48(9月份)	4900.22(7月份) 4900.22(8月份) 4767.04(9月份)		高
7	螺纹钢 Φ 12~25 HRB400	T	4229.41(7月份) 4229.41(8月份) 4137.90(9月份)	4763.58(7月份) 4763.58(8月份) 4660.52(9月份)		中
8	转窑水泥 32.5R	T	335.15(7月份) 335.15(8月份) 348.70(9月份)	402.44(7月份) 383.74(8月份) 377.52(9月份)		
9	转窑水泥 42.5R	T	348.69(7月份) 348.69(8月份) 352.27(9月份)	434.88(7月份) 426.81(8月份) 414.31(9月份)		
10	胶合板(1#胶合板防水 18)	m ³	50.75	59.25		
11	普通国产沥青 (60#~100#)	T	5180.77	5835.10		
12	改性沥青	T	6271.30	7063.37		

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
	(60#~100#)				12.63%	
13	粉煤灰烧结砖	千块	380.55	428.61		综合价
14	蒸压灰砂砖	千块	307.24	346.04		综合价
15	蒸压加气砼砌块 600×200×100	立方	4805.00	5411.87		综合价
16	蒸压加气砼砌块 600×200×200	立方	10830.00	12197.83		综合价
17	蒸压加气砼砌块 600×200×80	立方	5105.00	5749.76		综合价
18	蒸压加气砼砌块 600×200×180	立方	11430.00	12873.61		综合价
19	中砂 (河沙)	m ³	280.67	288.87		综合价
20	中砂 (机制砂)	m ³	150.37	154.76	2.92%	综合价
21	回填砂	m ³	90.39	93.03		
22	石屑 (0-50)	m ³	70.14	72.19		
23	石屑 (过筛)	m ³	83.96	86.41		
24	石渣 (纯石)	m ³	80.66	83.02		
25	石渣 (混杂)	m ³	71.57	73.66		
26	毛石 (块石)	m ³	112.03	115.30		
27	碎石 10	m ³	120.55	124.07		
28	碎石 20	m ³	122.55	126.13		
29	碎石 40	m ³	124.55	128.19		
30	商品砼 C15	m ³	390.61 (7 月份) 390.61 (8 月份) 400.18 (9 月份)	402.02 (7 月份) 402.02 (8 月份) 411.87 (9 月份)		综合价
31	商品砼 C20	m ³	400.85 (7 月份) 400.85 (8 月份)	412.55 (7 月份) 412.55 (8 月份)		综合价

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
			410.43 (9 月份)	422.41 (9 月份)	2.92%	综合价
32	商品砼 C25	m ³	410.08 (7 月份)	422.05 (7 月份)		
			410.08 (8 月份)	422.05 (8 月份)		
			420.11 (9 月份)	432.38 (9 月份)		
33	商品砼 C30	m ³	422.05 (7 月份)	434.37 (7 月份)		
			422.05 (8 月份)	434.37 (8 月份)		
			430.24 (9 月份)	442.80 (9 月份)		
34	商品砼 C35	m ³	430.14 (7 月份)	442.70 (7 月份)		
			430.14 (8 月份)	442.70 (8 月份)		
			440.30 (9 月份)	453.16 (9 月份)		
35	改性沥青混凝土 (型号: AC-13)	m ³	1858.00 (7 月份)	2099.54 (7 月份)	13%	综合价
			2150.00 (8 月份)	2429.50 (8 月份)		
			2193.00 (9 月份)	2478.09 (9 月份)		
36	普通沥青混凝土 (型号: AC-20)	m ³	1637.00 (7 月份)	1849.81 (7 月份)		
			1930.00 (8 月份)	2180.90 (8 月份)		
			2071.00 (9 月份)	2340.23 (9 月份)		
37	汽油 92#	kg	8.21	9.61	17.00%	
38	柴油 0#	kg	7.87	9.21		
39	基电用水	m ³	4.91	5.053	2.92%	
40	基电用电	kw·h	0.680	0.80	17.00%	

注：1、水泥运费、商品混凝土泵送费不包含在价格内。

2、高标号及有特殊要求商品混凝土，按实计价。

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
42	PPR热水管 φ32 2.5MPa	m	16.35	18.42	12.63%	联塑
43	PPR热水管 φ40 2.5MPa	m	25.06	28.22		联塑
44	PPR热水管 φ50 2.5MPa	m	37.55	42.29		联塑
45	PPR热水管 φ63 2.5MPa	m	59.80	67.35		联塑
46	UPVC给水管 φ75 1.6MPa	m	35.25	39.70		联塑
47	UPVC给水管 φ90 1.6MPa	m	51.22	57.69		联塑
48	UPVC给水管 φ110 1.6MPa	m	61.00	68.70		联塑
49	UPVC给水管 φ160 1.6MPa	m	128.53	144.76		联塑
50	UPVC给水管 φ200 1.6MPa	m	206.33	232.39		联塑
51	UPVC给水管 φ250 1.6MPa	m	363.75	409.69		联塑
52	UPVC给水管 φ315 1.6MPa	m	608.63	685.50		联塑
53	UPVC排水管 φ75 (A)	m	11.22	12.63		联塑
54	UPVC排水管 φ110 (A)	m	18.77	21.14		联塑
55	UPVC排水管 φ160 (A)	m	36.70	41.33		联塑
56	UPVC排水管 φ200 (A)	m	63.33	71.33		联塑
57	UPVC排水管 φ250 (A)	m	98.66	111.12		联塑
58	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ110	m	70.29	90.93		联塑
59	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ160	m	144.49	184.61		联塑
60	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ200	m	288.06	306.25		联塑
61	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ225	m	336.29	378.86		联塑
62	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ250	m	351.26	463.47		联塑
63	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ315	m	546.28	749.16		联塑
64	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ355	m	898.03	1011.45		联塑
65	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ400	m	1024.16	1153.51		联塑
66	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ450	m	1539.37	1733.79		联塑
67	HDPE给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ500	m	1606.70	1809.63		联塑

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
68	Φ500 钢筋混凝土管	m	140.33	158.05	12.63%	
69	Φ600 钢筋混凝土管	m	180.25	203.02		
70	Φ700 钢筋混凝土管	m	218.96	246.61		
71	Φ800 钢筋混凝土管	m	270.93	305.14		
72	Φ900 钢筋混凝土管	m	310.44	349.64		
73	Φ1000 钢筋混凝土管	m	380.39	428.43		
74	Φ1100 钢筋混凝土管	m	420.85	474.00		
75	瓷质广场地砖 (不拼图)	m ²	38.22	43.05		
76	瓷质广场地砖 (拼图)	m ²	47.93	53.98		
77	水泥方砖 300×300	m ²	31.66	35.66		
78	水泥花砖 200×200×30	m ²	20.85	23.48		
79	水泥花阶砖 200×200×20	m ²	21.08	23.74		
80	嵌草水泥砖 300×300×60	m ²	38.75	43.64		
81	抛光砖 400*400	m ²	118.85	133.86		
82	抛光砖 600*600	m ²	141.70	159.60		
83	抛光砖 800*800	m ²	189.67	213.62		
84	仿古砖 600*600	m ²	120.68	135.92		
85	仿古砖 800*800	m ²	140.75	158.53		
86	彩釉地板砖 300*300	m ²	30.77	34.66		
87	彩釉地板砖 400*400	m ²	28.12	31.67		
88	瓷片 200*300	m ²	33.96	38.25		
89	瓷片 250*400	m ²	45.78	51.56		
90	瓷片 300*450	m ²	48.95	55.13		
91	瓷片 300*600	m ²	55.12	62.08		
92	胶合板 1220*2440*3	m ²	9.12	10.27		
93	胶合板 1220*2440*4	m ²	10.88	12.25		
94	胶合板 1220*2440*5	m ²	12.65	14.25		
95	胶合板 1220*2440*9	m ²	24.25	27.31		

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
96	胶合板 1220*2440*12	m ²	31.26	35.21	12.63%	
97	胶合板 1220*2440*15	m ²	37.41	42.13		
98	外墙砖 40*45	m ²	46.27	52.11		
99	外墙砖 40*95	m ²	51.13	57.59		
100	外墙砖 40*195	m ²	60.13	67.72		
101	纸皮砖(通体砖) 45*45	m ²	42.75	48.14		
102	纸皮砖(通体砖) 45*95	m ²	44.72	50.36		
103	纸皮砖(通体砖) 45*195	m ²	46.55	52.42		
104	彩色水泥市政砖 300*300	m ²	92.25	103.90		
105	四孔植草砖 250*250*80	块	5.26	5.92		
106	砼路侧石 500*350*120	块	38.65	43.53		
107	市政透水砖 200*100*50	块	1.65	1.86		
108	市政透水砖 230*115*55	块	2.05	2.31		
109	市政透水砖 230*115*60	块	2.17	2.44		
110	砼路侧石 500*350*80	块	12.85	14.47		
111	砼路缘石 500*380*120	块	25.47	28.68		
112	花岗岩路缘石 1000*100*300	m	59.85	67.40		
113	花岗岩路缘石 1000*100*300	m	71.24	80.23		
114	花岗岩路缘石 1000*120*300	m	85.36	96.14		
115	花岗岩路缘石 1000*150*300	m	107.56	121.14		
116	花岗岩路缘石 1000*200*300	m	141.65	159.54		
117	花岗岩路缘石 1000*200*380	m	150.88	169.93		
118	盲道砖 250*250*50	m ²	50.55	59.93		
119	四孔 X 型植草砖 250*250*60	m ²	43.88	49.42		
120	石膏板	m ²	17.65	19.87		
121	各色大理石	m ²	79.98	90.08		
122	防滑砖 600*600	m ²	80.59	90.77		
123	防滑砖 800*800	m ²	105.35	118.66	12.63%	

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
124	磁质耐磨砖 600*600	m ²	50.88	57.31		
125	磁质耐磨砖 800*800	m ²	82.71	93.16		
126	通体小方砖 100*100	m ²	35.28	39.73		
127	各色玻璃马赛克	m ²	18.77	21.14		
128	蓝色玻璃 5mm 厚	m ²	36.55	41.17		
129	绿色玻璃 5mm 厚	m ²	30.22	60.57		
130	平板玻璃 3mm 厚	m ²	16.91	19.05		
131	平板玻璃 5mm 厚	m ²	30.38	34.22		
132	平板玻璃 6mm 厚	m ²	42.11	47.43		
133	钢化白玻璃 5mm 厚	m ²	80.65	90.84		
134	钢化白玻璃 6mm 厚	m ²	88.31	99.46		
135	钢化白玻璃 8mm 厚	m ²	116.97	131.74		
136	钢化白玻璃 10mm 厚	m ²	122.74	138.24		
137	钢化白玻璃 12mm 厚	m ²	165.66	186.58		
138	复合木地板	m ²	140.12	157.82		
139	90 系列铝玻推拉门、窗 (壁厚 1.2mm, 玻璃 5.00mm)	m ²	295.22	336.55		
140	浴厕铝塑门	m ²	350.56	399.64		
141	铝合金玻璃浴厕门	m ²	432.87	493.47		
142	铝合金浴厕门 (全铝)	m ²	488.44	556.82		
143	钢塑门窗	m ²	240.66	274.35		
144	铝合金带亮平开门	m ²	250.81	285.92	14.00%	
145	铝合金全玻平开门 (成品)	m ²	386.52	440.63		
146	平雕复合门 900*2080*180	m ²	650.11	741.13		
147	1.0 厚双槽铝合金推拉窗 (5 厚绿玻)	m ²	257.54	293.60		
148	铝合金框不锈钢窗纱	m ²	120.33	137.18		
149	1.0 厚三槽铝合金推拉窗 (5 厚绿玻, 不含窗纱)	m ²	302.28	344.60		
150	1.0 厚铝合金固定窗 (5 厚绿玻)	m ²	175.25	199.79	14.00%	

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
151	1.2 厚三槽铝合金推拉窗 (5 厚绿玻, 不含窗纱)	m ²	375.95	428.58		
152	1.2 厚铝合金固定窗 (5 厚绿玻)	m ²	210.58	240.06		
153	304 材不锈钢管防盗网	m ²	200.15	228.17		
154	304 材不锈钢防盗网	m ²	275.74	314.34		
155	花岗岩石板大白花	m ²	94.20	106.10	12.63%	
156	花岗岩石板小白花	m ²	79.57	89.62		
157	花岗岩石板油麻石	m ²	87.46	98.51		
158	花岗岩石板揭阳红	m ²	111.00	125.02		
159	花岗岩石板中国红	m ²	249.89	281.45		
160	花岗岩石板潮州红	m ²	252.88	284.82		
161	花岗岩石板揭西黑	m ²	133.67	150.55		
162	花岗岩石板油麻石	m ²	80.36	90.51		
163	花岗岩石板小花印度红	m ²	348.50	392.52		
164	花岗岩石板中花印度红	m ²	410.00	461.78		
165	花岗岩石板小点乌金沙	m ²	338.25	381.00		
166	花岗岩石板大点乌金沙	m ²	383.41	431.83		
167	花岗岩石板万年青	m ²	262.31	295.44		
168	花岗岩石板小啡网	m ²	427.15	481.10		
169	花岗岩石板大啡网	m ²	630.45	710.08		
170	花岗岩石板英国乌棕	m ²	223.29	251.49		
171	花岗岩石板英国红棕	m ²	241.31	271.79		
172	花岗岩石板黄金桂	m ²	231.87	261.16		
173	永定红 T2.5 荔枝面	m ²	172	193.72		
174	永定红 T3.0 荔枝面	m ²	181	203.86		
175	成功红 636 T1.6 光面	m ²	128	144.17		
176	成功红 636 T1.6 火烧面	m ²	112	126.15		
177	成功红 636 T2.5 光面	m ²	147	165.57		

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
178	成功红 636 T2.5 火烧面	m	131	147.55		
179	成功红 636 T2.5 荔枝面	m	156	175.70		
180	成功红 636 T3 火烧面	m	143	161.06		
181	成功红 636 T3 荔枝面	m	168	189.22		

附注:

- 1、沥青信息价已综合考虑 10km 内运距费用；运距超过 10 公里，超过部分按每公里 3.5 元/m³ 增加运输费用。
- 2、以上表所列材料信息价格，仅供参考。未经工程承发包双方确认，不得作为工程结算的依据。

