



陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程
(二标段)

施工图预算书 (优化)

華設設計集團股份有限公司

二〇二二年十二月



陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程 (二标段)

施工图预算书 (优化)

项 目 单 位	陆丰市水利工程建设管理中心
项 目 负 责 人	黄锦煊
所 长	姚
主管副总工程师	王进
技 术 负 责 人	梁中强
副 总 裁	冯
总 裁	刘
编 制 单 位	华设设计集团股份有限公司
证书等级及编号	甲级 A132003518
编 制 日 期	二〇二二年十二月

--未盖文件专用章为非正式文件

编制说明

一、工程概况

1. 工程地点：汕尾陆丰市。
2. 工程类型：乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）。
3. 经济指标：二标段总投资 445268255.96 元：其中建筑工程 383970984.19 元，金属结构设备及安装工程 6269845.29 元，施工临时工程 37940831.32 元，独立费用 10454823.49 元，基本预备费 6631771.67 元。

二、编制原则和依据

1. 编制原则

依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

2. 编制依据

- 2.1 建筑安装工程：依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。
- 2.2 施工机械台班费：依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。
- 2.3 粤水建管函[2018]892 号文广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。
- 2.4 粤水建设[2019]9 号文广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。
- 2.5 广东省水利水电工程造价定额站关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明（粤水造价函[2018]3 号）。
- 2.6 广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知（粤水建管函[2018]58 号）。

三、基础单价

1. 人工预算单价：

依据粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工单价采用四类工资类别，普工为 65.1 元/工日，技工 90.9 元/

工日。

2. 材料预算价格:

2.1 主要材料预算价格: 依据《汕尾市 2022 年 8 月份建设工程材料综合价格》(除税价格)。

2.2 次要材料预算价格: 依据粤水建设函[2022]1034 号《2022 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》。

四、单价表的编制

建筑工程单价=直接费+间接费+利润+主要材料价差+未计价材料费+税金

1. 直接费

按基本直接费、其他直接费之和计算。

1.1 基本直接费: 按人工费、材料费和机械费之和计算。

1.2 其他直接费: 按基本直接费乘以其他直接费费率(建筑工程 3.4%, 设备安装工程 4.1%) 计算。

2. 间接费:

建筑工程按直接费乘以间接费费率计算。

土方开挖工程 7.5% 土石方填筑 8.5% 基础处理及锚固工程 7.5%

砼工程 8.5% 模板工程 8.5% 其他工程 9.5%

植物措施工程 6.5% 钢筋加工与安装 6%

设备安装工程按人工费的 70% 计算

3. 利润

按直接费和间接费之和的 7% 计算。

4. 主要材料价差

按定额各主要材料用量乘以(编制期材料预算价格-材料限价)。

5. 税金

按直接工程费、间接费、利润、主要材料价差之和的 9% 计算。

五、永久建筑工程

按工程量乘以单价计算。

六、设备安装工程

按设备数量乘以单价计算，设备原价采用市场价，运杂费按设备原价的 7% 计算，采购保管费取设备原价与运杂费之和的 0.7% 计算。

七、临时工程

1. 施工房屋建筑工程

1.1 施工仓库按单位造价指标 100 元/m² 编列。

1.2 施工工棚按单位造价指标 120 元/m² 编列。

2. 其他临时工程：按一至四部分建安工作量（不包括其他临时工程）的 0.8% 编列。

3. 安全生产措施费：按一至四部分建安工作量的 1.7% 编列。

工程预算总表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	383970984.19	
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	6269845.29	
4		第四部分 施工临时工程	37940831.32	
5		第五部分 独立费用	10454823.49	
6		一至五部分投资合计	438636484.29	
7		基本预备费	6631771.67	
8	I	工程部分静态投资	445268255.96	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资		
11	III	水土保持工程静态投资		
12	IV	环境保护工程静态投资		
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	445268255.96	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	445268255.96	

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	383970984.19			383970984.19	86.23%
1	一 清淤工程	2881731.49			2881731.49	0.65%
2	二 左岸 I 型堤防工程	48922726.19			48922726.19	10.99%
3	三 左岸 II 型堤防工程	69596438.01			69596438.01	15.63%
4	四 右岸 I 型堤防工程	51154957.82			51154957.82	11.49%
5	五 右岸 II 型堤防工程	71273592.92			71273592.92	16.01%
6	六 三孔涵闸（3-002）工程	2076750.33			2076750.33	0.47%
7	七 三孔涵闸（3-003）工程	2003368.85			2003368.85	0.45%
8	八 三孔涵闸（3-004）工程	2103577.21			2103577.21	0.47%
9	九 三孔涵闸（3-005）工程	2041932.65			2041932.65	0.46%
10	十 三孔涵闸（3-011）工程	1953338.09			1953338.09	0.44%
11	十一 三孔涵闸（3-012）工程	1976365.45			1976365.45	0.44%
12	十二 三孔涵闸（3-013）工程	1908035.6			1908035.6	0.43%
13	十三 三孔涵闸（3-014）工程	1888764.58			1888764.58	0.42%
14	十四 三孔涵闸（3-015）工程	1900076.77			1900076.77	0.43%
15	十五 三孔涵闸（3-016）工程	2028418.47			2028418.47	0.46%
16	十六 三孔涵闸（3-017）工程	2018358.39			2018358.39	0.45%
17	十七 四孔涵闸（4-002）工程	2527968.57			2527968.57	0.57%
18	十八 四孔涵闸（4-003）工程	2391993.08			2391993.08	0.54%
19	十九 四孔涵闸（4-004）工程	2505069.31			2505069.31	0.56%
20	二十 四孔涵闸（4-007）工程	2249691.89			2249691.89	0.51%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
21	二十一 四孔涵闸（4-008）工程	2413193.64			2413193.64	0.54%
22	二十二 四孔涵闸（4-009）工程	2507232.47			2507232.47	0.56%
23	二十三 四孔涵闸（4-010）工程	2658005.89			2658005.89	0.60%
24	二十四 四孔涵闸（4-011）工程	2526203.81			2526203.81	0.57%
25	二十五 四孔涵闸（4-012）工程	2408302.79			2408302.79	0.54%
26	二十六 一孔涵闸（1-024）工程	332011.24			332011.24	0.07%
27	二十七 一孔涵闸（1-025）工程	332338.48			332338.48	0.07%
28	二十八 一孔涵闸（1-026）工程	331076.32			331076.32	0.07%
29	二十九 一孔涵闸（1-027）工程	333842.61			333842.61	0.07%
30	三十 一孔涵闸（1-028）工程	324547.55			324547.55	0.07%
31	三十一 一孔涵闸（1-029）工程	332242.88			332242.88	0.07%
32	三十二 一孔涵闸（1-030）工程	332468.04			332468.04	0.07%
33	三十三 一孔涵闸（1-031）工程	331733.49			331733.49	0.07%
34	三十四 一孔涵闸（1-032）工程	327124.12			327124.12	0.07%
35	三十五 一孔涵闸（1-033）工程	327595.06			327595.06	0.07%
36	三十六 一孔涵闸（1-034）工程	329125.95			329125.95	0.07%
37	三十七 一孔涵闸（1-035）工程	329776.63			329776.63	0.07%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
38	三十八 一孔涵闸（1-036）工程	314865.85			314865.85	0.07%
39	三十九 一孔涵闸（1-037）工程	296943.94			296943.94	0.07%
40	四十 一孔涵闸（1-038）工程	295552.04			295552.04	0.07%
41	四十一 一孔涵闸（1-039）工程	298510.77			298510.77	0.07%
42	四十二 一孔涵闸（1-040）工程	292905.69			292905.69	0.07%
43	四十三 一孔涵闸（1-041）工程	306676.2			306676.2	0.07%
44	四十四 一孔涵闸（1-042）工程	307730.05			307730.05	0.07%
45	四十五 一孔涵闸（1-043）工程	294210.33			294210.33	0.07%
46	四十六 一孔涵闸（1-044）工程	304922.05			304922.05	0.07%
47	四十七 一孔涵闸（1-045）工程	307136.6			307136.6	0.07%
48	四十八 一孔涵闸（1-046）工程	333150.76			333150.76	0.07%
49	四十九 一孔涵闸（1-047）工程	332098.53			332098.53	0.07%
50	五十 一孔涵闸（1-048）工程	334835.73			334835.73	0.08%
51	五十一 一孔涵闸（1-049）工程	335168.67			335168.67	0.08%
52	五十二 一孔涵闸（1-050）工程	319708.41			319708.41	0.07%
53	五十三 一孔涵闸（1-051）工程	319100.08			319100.08	0.07%
54	五十四 一孔涵闸（1-052）工程	320254.31			320254.31	0.07%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
55	五十五 一孔涵闸（1-053）工程	313363.76			313363.76	0.07%
56	五十六 一孔涵闸（1-054）工程	319954.26			319954.26	0.07%
57	五十七 一孔涵闸（1-055）工程	319193.5			319193.5	0.07%
58	五十八 一孔涵闸（1-056）工程	318982.69			318982.69	0.07%
59	五十九 一孔涵闸（1-057）工程	321831.98			321831.98	0.07%
60	六十 一孔涵闸（1-058）工程	319826.79			319826.79	0.07%
61	六十一 一孔涵闸（1-059）工程	306786.67			306786.67	0.07%
62	六十二 一孔涵闸（1-060）工程	320528.52			320528.52	0.07%
63	六十三 二孔涵闸（2-009）工程	570046.97			570046.97	0.13%
64	六十四 二孔涵闸（2-010）工程	571397.18			571397.18	0.13%
65	六十五 二孔涵闸（2-011）工程	526645.82			526645.82	0.12%
66	六十六 二孔涵闸（2-012）工程	531486.76			531486.76	0.12%
67	六十七 二孔涵闸（2-013）工程	528285.67			528285.67	0.12%
68	六十八 二孔涵闸（2-014）工程	543123.01			543123.01	0.12%
69	六十九 二孔涵闸（2-017）工程	553798.21			553798.21	0.12%
70	七十 二孔涵闸（2-018）工程	536217.81			536217.81	0.12%
71	七十一 二孔涵闸（2-019）工程	480906.53			480906.53	0.11%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
72	七十二 二孔涵闸（2-020）工程	506741.01			506741.01	0.11%
73	七十三 二孔涵闸（2-021）工程	515311.88			515311.88	0.12%
74	七十四 二孔涵闸（2-022）工程	477022.1			477022.1	0.11%
75	七十五 二孔涵闸（2-023）工程	478903.31			478903.31	0.11%
76	七十六 二孔涵闸（2-024）工程	526903.78			526903.78	0.12%
77	七十七 二孔涵闸（2-025）工程	530588.73			530588.73	0.12%
78	七十八 二孔涵闸（2-026）工程	530608.72			530608.72	0.12%
79	七十九 二孔涵闸（2-027）工程	531105.2			531105.2	0.12%
80	八十 二孔涵闸（2-028）工程	650174.43			650174.43	0.15%
81	八十一 二孔涵闸（2-029）工程	523000.09			523000.09	0.12%
82	八十二 二孔涵闸（2-030）工程	523715.03			523715.03	0.12%
83	八十三 二孔涵闸（2-031）工程	521553.06			521553.06	0.12%
84	八十四 二孔涵闸（2-032）工程	520629.74			520629.74	0.12%
85	八十五 二孔涵闸（2-033）工程	548601.89			548601.89	0.12%
86	八十六 二孔涵闸（2-034）工程	532423.04			532423.04	0.12%
87	八十七 二孔涵闸（2-035）工程	512628.31			512628.31	0.12%
88	八十八 二孔涵闸（2-036）工程	494845.93			494845.93	0.11%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
89	八十九 二孔涵闸（2-037）工程	532211.79			532211.79	0.12%
90	九十 二孔涵闸（2-038）工程	517108.97			517108.97	0.12%
91	九十一 堤顶道路工程	33970151.48			33970151.48	7.63%
92	九十二 景观工程	35450632.92			35450632.92	7.96%
二	第二部分 机电设备及安装工程					
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	1675345.29	4594500.		6269845.29	1.41%
1	一 三孔涵闸（3-002）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
2	二 三孔涵闸（3-003）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
3	三 三孔涵闸（3-004）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
4	四 三孔涵闸（3-005）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
5	五 三孔涵闸（3-011）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
6	六 三孔涵闸（3-012）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
7	七 三孔涵闸（3-013）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
8	八 三孔涵闸（3-014）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
9	九 三孔涵闸（3-015）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
10	十 三孔涵闸（3-016）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
11	十一 三孔涵闸（3-017）工程	31969.5	110400.		142369.5	0.03%
12	十二 四孔涵闸（4-002）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
13	十三 四孔涵闸（4-003）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
14	十四 四孔涵闸（4-004）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
15	十五 四孔涵闸（4-007）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
16	十六 四孔涵闸（4-008）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
17	十七 四孔涵闸（4-009）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
18	十八 四孔涵闸（4-010）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
19	十九 四孔涵闸（4-011）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
20	二十 四孔涵闸（4-012）工程	42626.	147200.		189826.	0.04%
21	二十一 一孔涵闸（1-024）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
22	二十二 一孔涵闸（1-025）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
23	二十三 一孔涵闸（1-026）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
24	二十四 一孔涵闸（1-027）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
25	二十五 一孔涵闸（1-028）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
26	二十六 一孔涵闸（1-029）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
27	二十七 一孔涵闸（1-030）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
28	二十八 一孔涵闸（1-031）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
29	二十九 一孔涵闸（1-032）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
30	三十 一孔涵闸（1-033）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
31	三十一 一孔涵闸（1-034）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
32	三十二 一孔涵闸（1-035）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
33	三十三 一孔涵闸（1-036）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
34	三十四 一孔涵闸（1-037）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
35	三十五 一孔涵闸（1-038）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
36	三十六 一孔涵闸（1-039）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
37	三十七 一孔涵闸（1-040）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
38	三十八 一孔涵闸（1-041）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
39	三十九 一孔涵闸（1-042）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
40	四十 一孔涵闸（1-043）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
41	四十一 一孔涵闸（1-044）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
42	四十二 一孔涵闸（1-045）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
43	四十三 一孔涵闸（1-046）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
44	四十四 一孔涵闸（1-047）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
45	四十五 一孔涵闸（1-048）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
46	四十六 一孔涵闸（1-049）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
47	四十七 一孔涵闸（1-050）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
48	四十八 一孔涵闸（1-051）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
49	四十九 一孔涵闸（1-052）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
50	五十一孔涵闸（1-053）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
51	五十一孔涵闸（1-054）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
52	五十二孔涵闸（1-055）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
53	五十三孔涵闸（1-056）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
54	五十四孔涵闸（1-057）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
55	五十五孔涵闸（1-058）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
56	五十六孔涵闸（1-059）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
57	五十七孔涵闸（1-060）工程	10108.03	22100.		32208.03	0.01%
58	五十八二孔涵闸（2-009）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
59	五十九二孔涵闸（2-010）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
60	六十二孔涵闸（2-011）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
61	六十一二孔涵闸（2-012）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
62	六十二二孔涵闸（2-013）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
63	六十三二孔涵闸（2-014）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
64	六十四二孔涵闸（2-017）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
65	六十五二孔涵闸（2-018）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
66	六十六二孔涵闸（2-019）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
67	六十七 二孔涵闸（2-020）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
68	六十八 二孔涵闸（2-021）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
69	六十九 二孔涵闸（2-022）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
70	七十 二孔涵闸（2-023）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
71	七十一 二孔涵闸（2-024）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
72	七十二 二孔涵闸（2-025）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
73	七十三 二孔涵闸（2-026）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
74	七十四 二孔涵闸（2-027）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
75	七十五 二孔涵闸（2-028）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
76	七十六 二孔涵闸（2-029）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
77	七十七 二孔涵闸（2-030）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
78	七十八 二孔涵闸（2-031）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
79	七十九 二孔涵闸（2-032）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
80	八十 二孔涵闸（2-033）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
81	八十一 二孔涵闸（2-034）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
82	八十二 二孔涵闸（2-035）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
83	八十三 二孔涵闸（2-036）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
84	八十四 二孔涵闸（2-037）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
85	八十五 二孔涵闸（2-038）工程	20216.06	44200.		64416.06	0.01%
四	第四部分 施工临时工程	37940831.32			37940831.32	8.52%
1	一 导流工程	21935316.64			21935316.64	4.93%
2	二 施工交通工程	1086210.			1086210.	0.24%
3	三 施工房屋建筑工程	220000.			220000.	0.05%
4	十 安全生产措施费	9941445.72			9941445.72	2.23%
5	十一 其他临时工程费	4757858.96			4757858.96	1.07%
五	第五部分 独立费用			10454823.49	10454823.49	2.35%
1	建设管理费			1228060.94	1228060.94	0.28%
2	经济技术咨询费					
3	工程建设监理费			4485599.5	4485599.5	1.01%
4	工程造价咨询服务费					
5	联合试运转费					
6	生产准备费					
7	科研勘测设计费					
8	其他			4472754.05	4472754.05	1.00%
9	招标业务费			268409.	268409.	0.06%
	一至五部分投资合计	423587160.8	4594500.	10454823.49	438636484.29	98.51%
	基本预备费				6631771.67	1.49%
	静态投资				445268255.96	100.00%

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				383970984.19	
	一 清淤工程				2881731.49	
	一)清淤工程				2881731.49	
1.	清塘（挖掘机自卸汽车运输10km）	m3	94600.	30.46	2881516.	[Y01180]
	二 左岸 I 型堤防工程				48922726.19	
	一)土石方工程				9930124.98	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	68939.	13.95	961699.05	[Y01177]
2.	堤防土方回填（利用开挖土）	m3	58422.881	23.78	1389296.09	[Y01177]; [Y03122]
3.	堤防土方回填（外购）	m3	162984.	33.54	5466483.36	[Y03122]
4.	袋装土护面	m3	4170.	110.4	460368.	[Y10033]
5.	抛填块石	m3	13688.	120.71	1652278.48	[Y03016]
	二)地基处理				23321863.78	
1.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	287003.	81.26	23321863.78	[Y06365]
	三)人行步道				6558781.2	
1.	碎石垫层100mm厚	m3	753.8	225.42	169921.6	[Y03009]
2.	C20素砼垫层150mm厚	m3	1082.55	648.89	702455.87	[Y04111]*0.5+Y04112*0.5; [Y04310]
3.	80mm的花岗岩（30mm的M10水泥砂浆）	m2	7217.	322.03	2324090.51	A1-12-53
4.	仿木栏杆	m	2776.	342.64	951168.64	A1-6-58
5.	C30砼压顶	m3	222.	764.9	169807.8	[Y04119]; [Y04310]
6.	C30砼基础	m3	1085.	680.57	738418.45	[Y04115]; [Y04310]
7.	C20素砼垫层100mm厚	m3	383.	647.66	248053.78	[Y04111]; [Y04310]
8.	C30生态挡墙块2（规格为0.52*0.4*0.7m）	块	3966.	130.	515580.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	C30生态挡墙块1（规格为0.26*0.6*0.7m）	块	3966.	85.	337110.	
10.	钢筋制安	t	16.58	6660.11	110424.62	[Y04234]
11.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	1471.	45.83	67415.93	[Y04396]
12.	平面钢模板	m2	3332.	60.16	200453.12	[Y05001]
13.	土工布350g/m2	m2	2498.	9.56	23880.88	[Y10010]
	四)生态挡墙				6309802.91	
1.	C30砼栏杆基础	m3	555.	680.57	377716.35	[Y04115]; [Y04310]
2.	阶梯式生态框（0.52*1.0*2.0m）	个	1388.	420.	582960.	
3.	堆砌式生态框（1.0*1.0*1.0m）	个	2776.	390.	1082640.	
4.	C30砼生态挡墙基础	m3	2340.	680.57	1592533.8	[Y04115]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	197.14	6660.11	1312974.09	[Y04234]
6.	C20砼垫层	m3	638.	647.66	413207.08	[Y04111]; [Y04310]
7.	碎石回填	m3	1472.	234.78	345596.16	[Y03148]
8.	土工布350g/m2	m2	6940.	9.56	66346.4	[Y10010]
9.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	3525.5	45.83	161573.67	[Y04396]
10.	平面钢模板	m2	6221.	60.16	374255.36	[Y05001]
	五)生态护坡				2802153.32	
1.	挂网客土喷播植草护坡（加筋麦克垫）	m2	27632.	97.51	2694396.32	[Y09011]
2.	种植土	m3	2763.	39.	107757.	E1-1-8
	三 左岸II型堤防工程				69596438.01	
	一)土石方工程				17111901.16	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	118588.	13.95	1654302.6	[Y01177]
2.	堤防土方回填（利用开挖土）	m3	100498.305	23.78	2389849.81	[Y01177]; [Y03122]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	堤防土方回填（外购）	m3	288547.	33.54	9677866.38	[Y03122]
4.	袋装土护面	m3	7846.	110.4	866198.4	[Y10033]
5.	抛填块石	m3	20907.	120.71	2523683.97	[Y03016]
	二)地基处理				38435736.22	
1.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	472997.	81.26	38435736.22	[Y06365]
	三)生态挡墙				10752156.55	
1.	C30砼栏杆基础	m3	946.	680.57	643819.22	[Y04115]; [Y04310]
2.	阶梯式生态框（0.52*1.0*2.0m）	个	2365.	420.	993300.	
3.	堆砌式生态框（1.0*1.0*1.0m）	个	4730.	390.	1844700.	
4.	C30砼生态挡墙基础	m3	3987.	680.57	2713432.59	[Y04115]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	335.92	6660.11	2237264.15	[Y04234]
6.	C20砼垫层	m3	1088.	647.66	704654.08	[Y04111]; [Y04310]
7.	碎石回填	m3	2509.	234.78	589063.02	[Y03148]
8.	土工布350g/m2	m2	11825.	9.56	113047.	[Y10010]
9.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	6007.	45.83	275300.81	[Y04396]
10.	平面钢模板	m2	10598.	60.16	637575.68	[Y05001]
	五)生态护坡				3296644.08	
1.	挂网客土喷播植草护坡（加筋麦克垫）	m2	32508.	97.51	3169855.08	[Y09011]
2.	种植土	m3	3251.	39.	126789.	E1-1-8
	四 右岸 I 型堤防工程				51154957.82	
	一)土石方工程				11378959.49	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	118724.	13.95	1656199.8	[Y01177]
2.	堤防土方回填（利用开挖土）	m3	100613.559	23.78	2392590.46	[Y01177]; [Y03122]
3.	堤防土方回填（外购）	m3	146060.	33.54	4898852.4	[Y03122]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	袋装土护面	m3	4908.	110.4	541843.2	[Y10033]
5.	抛填块石	m3	15653.	120.71	1889473.63	[Y03016]
	二)地基处理				21127600.	
1.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	260000.	81.26	21127600.	[Y06365]
	三)人行步道				8269755.67	
1.	碎石垫层100mm厚	m3	950.4	225.42	214239.17	[Y03009]
2.	C20素砼垫层150mm厚	m3	1365.	648.89	885734.85	[Y04111]*0.5+Y0412*0.5; [Y04310]
3.	80mm的花岗岩（30mm的M10水泥砂浆）	m2	9100.	322.03	2930473.	A1-12-53
4.	仿木栏杆	m	3500.	342.64	1199240.	A1-6-58
5.	C30砼压顶	m3	280.	764.9	214172.	[Y04119]; [Y04310]
6.	C30砼基础	m3	1368.	680.57	931019.76	[Y04115]; [Y04310]
7.	C20素砼垫层100mm厚	m3	483.	647.66	312819.78	[Y04111]; [Y04310]
8.	C30生态挡墙块2（规格为0.52*0.4*0.7m）	块	5000.	130.	650000.	
9.	C30生态挡墙块1（规格为0.26*0.6*0.7m）	块	5000.	85.	425000.	
10.	钢筋制安	t	20.9	6660.11	139196.3	[Y04234]
11.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	1855.	45.83	85014.65	[Y04396]
12.	平面钢模板	m2	4201.	60.16	252732.16	[Y05001]
13.	土工布350g/m2	m2	3150.	9.56	30114.	[Y10010]
	四)生态挡墙				7956581.82	
1.	C30砼栏杆基础	m3	700.	680.57	476399.	[Y04115]; [Y04310]
2.	阶梯式生态框（0.52*1.0*2.0m）	个	1750.	420.	735000.	
3.	堆砌式生态框（1.0*1.0*1.0m）	个	3500.	390.	1365000.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C30砼生态挡墙基础	m3	2951.	680.57	2008362.07	[Y04115]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	248.57	6660.11	1655503.54	[Y04234]
6.	C20砼垫层	m3	805.	647.66	521366.3	[Y04111]; [Y04310]
7.	碎石回填	m3	1856.	234.78	435751.68	[Y03148]
8.	土工布350g/m2	m2	8750.	9.56	83650.	[Y10010]
9.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	4445.	45.83	203714.35	[Y04396]
10.	平面钢模板	m2	7843.	60.16	471834.88	[Y05001]
	五)生态护坡				2422060.84	
1.	挂网客土喷播植草护坡（加筋麦克垫）	m2	23884.	97.51	2328928.84	[Y09011]
2.	种植土	m3	2388.	39.	93132.	E1-1-8
	五 右岸II型堤防工程				71273592.92	
	一)土石方工程				21180739.19	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	193209.	13.95	2695265.55	[Y01177]
2.	堤防土方回填（利用开挖土）	m3	163736.441	23.78	3893652.54	[Y01177]; [Y03122]
3.	堤防土方回填（外购）	m3	300218.	33.54	10069311.72	[Y03122]
4.	袋装土护面	m3	9871.	110.4	1089758.4	[Y10033]
5.	抛填块石	m3	28438.	120.71	3432750.98	[Y03016]
	二)地基处理				32910300.	
1.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	405000.	81.26	32910300.	[Y06365]
	三)生态挡墙				12366202.79	
1.	C30砼栏杆基础	m3	1088.	680.57	740460.16	[Y04115]; [Y04310]
2.	阶梯式生态框（0.52*1.0*2.0m）	个	2720.	420.	1142400.	
3.	堆砌式生态框（1.0*1.0*1.0m）	个	5440.	390.	2121600.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C30砼生态挡墙基础	m3	4586.	680.57	3121094.02	[Y04115]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	386.36	6660.11	2573200.1	[Y04234]
6.	C20砼垫层	m3	1251.	647.66	810222.66	[Y04111]; [Y04310]
7.	碎石回填	m3	2885.	234.78	677340.3	[Y03148]
8.	土工布350g/m2	m2	13600.	9.56	130016.	[Y10010]
9.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	6909.	45.83	316639.47	[Y04396]
10.	平面钢模板	m2	12188.	60.16	733230.08	[Y05001]
	四)生态护坡				4816350.94	
1.	挂网客土喷播植草护坡（加筋麦克垫）	m2	47494.	97.51	4631139.94	[Y09011]
2.	种植土	m3	4749.	39.	185211.	E1-1-8
	六 三孔涵闸（3-002）工程				2076750.33	
	一)土方工程				41675.17	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1311.782	12.37	16226.72	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1111.68	16.6	18453.89	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	208.98	33.47	6994.56	[Y01180]
	二)地基处理				260003.01	
1.	碎石垫层	m3	28.71	225.42	6471.81	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3120.	81.26	253531.2	[Y06365]
	三)箱涵				637530.81	
1.	C30砼箱涵	m3	332.28	663.14	220348.16	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼垫层	m3	23.65	647.66	15317.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	47.65	6660.11	317354.24	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1059.24	60.16	63723.88	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四) 闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五) 排架				50759.92	
1.	C30砼柱	m3	5.9	733.8	4329.42	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	4.07	6660.11	27106.65	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	149.2	60.16	8975.87	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				103895.54	
1.	C30砼护坡	m3	55.01	712.4	39189.12	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.67	225.42	8266.15	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.67	275.04	10085.72	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	366.7	9.56	3505.65	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.8	752.52	11137.3	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.21	767.73	2464.41	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m ²	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m ²	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				168644.62	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	50.38	380.	19144.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m ²	46.	3000.	138000.	
	七 三孔涵闸（3-003）工程				2003368.85	
	一)土方工程				46056.04	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m ³	455.28	33.47	15238.22	[Y01180]
	二)地基处理				259439.46	
1.	碎石垫层	m ³	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3120.	81.26	253531.2	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m ³	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m ³	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m ³	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m ³	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四) 闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五) 排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六) 大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m ²	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m ²	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m ³	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m ³	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m ³	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m ³	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m ³	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m ³	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m ²	m ²	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m ³	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m ³	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m ³	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				98051.36	
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	八 三孔涵闸（3-004）工程				2103577.21	
	一)土方工程				68502.05	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1311.782	12.37	16226.72	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1111.68	16.6	18453.89	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	1010.5	33.47	33821.44	[Y01180]
	二)地基处理				260003.01	
1.	碎石垫层	m3	28.71	225.42	6471.81	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3120.	81.26	253531.2	[Y06365]
	三)箱涵				637530.81	
1.	C30砼箱涵	m3	332.28	663.14	220348.16	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	23.65	647.66	15317.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	47.65	6660.11	317354.24	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1059.24	60.16	63723.88	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四)闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五)排架				50759.92	
1.	C30砼柱	m3	5.9	733.8	4329.42	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	4.07	6660.11	27106.65	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	149.2	60.16	8975.87	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				103895.54	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	55.01	712.4	39189.12	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.67	225.42	8266.15	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.67	275.04	10085.72	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	366.7	9.56	3505.65	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.8	752.52	11137.3	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.21	767.73	2464.41	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				168644.62	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	50.38	380.	19144.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	九 三孔涵闸（3-005）工程				2041932.65	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	一)土方工程				84619.84	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	1607.47	33.47	53802.02	[Y01180]
	二)地基处理				259439.46	
1.	碎石垫层	m3	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3120.	81.26	253531.2	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m3	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四)闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五)排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				98051.36	
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十 三孔涵闸（3-011）工程				1953338.09	
	一)土方工程				45028.53	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1311.782	12.37	16226.72	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1111.68	16.6	18453.89	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	309.17	33.47	10347.92	[Y01180]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	二)地基处理				133237.41	
1.	碎石垫层	m3	28.71	225.42	6471.81	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1560.	81.26	126765.6	[Y06365]
	三)箱涵				637530.81	
1.	C30砼箱涵	m3	332.28	663.14	220348.16	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	23.65	647.66	15317.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	47.65	6660.11	317354.24	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1059.24	60.16	63723.88	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四)闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五)排架				50759.92	
1.	C30砼柱	m3	5.9	733.8	4329.42	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	4.07	6660.11	27106.65	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	149.2	60.16	8975.87	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				103895.54	
1.	C30砼护坡	m3	55.01	712.4	39189.12	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.67	225.42	8266.15	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.67	275.04	10085.72	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	366.7	9.56	3505.65	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.8	752.52	11137.3	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.21	767.73	2464.41	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				168644.62	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	50.38	380.	19144.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十一 三孔涵闸（3-012）工程				1976365.45	
	一)土方工程				68055.89	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1311.782	12.37	16226.72	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1111.68	16.6	18453.89	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	997.17	33.47	33375.28	[Y01180]
	二)地基处理				133237.41	
1.	碎石垫层	m3	28.71	225.42	6471.81	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1560.	81.26	126765.6	[Y06365]
	三)箱涵				637530.81	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼箱涵	m3	332.28	663.14	220348.16	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	23.65	647.66	15317.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	47.65	6660.11	317354.24	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1059.24	60.16	63723.88	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四) 闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五) 排架				50759.92	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼柱	m3	5.9	733.8	4329.42	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	4.07	6660.11	27106.65	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	149.2	60.16	8975.87	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				103895.54	
1.	C30砼护坡	m3	55.01	712.4	39189.12	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.67	225.42	8266.15	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.67	275.04	10085.72	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	366.7	9.56	3505.65	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.8	752.52	11137.3	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.21	767.73	2464.41	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				168644.62	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	50.38	380.	19144.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十二 三孔涵闸（3-013）工程				1908035.6	
	一)土方工程				77488.39	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	1394.4	33.47	46670.57	[Y01180]
	二)地基处理				132673.86	
1.	碎石垫层	m3	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1560.	81.26	126765.6	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m3	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四) 闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五) 排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				98051.36	
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十三 三孔涵闸（3-014）工程				1888764.58	
	一)土方工程				58217.37	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	818.63	33.47	27399.55	[Y01180]
	二)地基处理				132673.86	
1.	碎石垫层	m3	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1560.	81.26	126765.6	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m3	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼垫层	m3	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四) 闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五) 排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				98051.36	
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m ²	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m ²	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m ²	46.	3000.	138000.	
	十四 三孔涵闸（3-015）工程				1900076.77	
	一)土方工程				69529.56	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m ³	1156.61	33.47	38711.74	[Y01180]
	二)地基处理				132673.86	
1.	碎石垫层	m ³	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1560.	81.26	126765.6	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m ³	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m ³	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m ³	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m ³	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四) 闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五) 排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六) 大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m ²	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m ²	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m ³	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m ³	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m ³	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八)出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m ³	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m ³	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m ³	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m ²	m ²	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m ³	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m ³	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m ³	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一)护坡				98051.36	
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十五 三孔涵闸（3-016）工程				2028418.47	
	一)土方工程				71105.66	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	1203.7	33.47	40287.84	[Y01180]
	二)地基处理				259439.46	
1.	碎石垫层	m3	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3120.	81.26	253531.2	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m3	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四)闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五)排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八) 出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九) 出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十) 进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一) 护坡				98051.36	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十六 三孔涵闸（3-017）工程				2018358.39	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	一)土方工程				61045.58	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1165.675	12.37	14419.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	987.86	16.6	16398.48	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	903.13	33.47	30227.76	[Y01180]
	二)地基处理				259439.46	
1.	碎石垫层	m3	26.21	225.42	5908.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3120.	81.26	253531.2	[Y06365]
	三)箱涵				573949.37	
1.	C30砼箱涵	m3	297.46	663.14	197257.62	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	12.54	667.47	8370.07	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	5.45	700.37	3817.02	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	7.48	670.79	5017.51	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	21.15	647.66	13698.01	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	42.74	6660.11	284653.1	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	956.67	60.16	57553.27	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	51.6	19.95	1029.42	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	223.	11.45	2553.35	[Y10068]
	四)闸室				184241.92	
1.	C30砼底板	m3	46.27	644.23	29808.52	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	27.45	654.88	17976.46	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	48.75	716.7	34939.13	[Y04100]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼垫层	m3	5.06	647.66	3277.16	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	3.24	961.34	3114.74	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	9.92	6660.11	66068.29	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	260.29	60.16	15659.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	64.	19.95	1276.8	[Y10065]
	五)排架				48079.61	
1.	C30砼柱	m3	4.9	733.8	3595.62	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	8.13	716.7	5826.77	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	4.49	700.37	3144.66	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	3.85	6660.11	25641.42	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	141.2	60.16	8494.59	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	69.	19.95	1376.55	[Y10065]
	六)大样1				3483.17	
1.	C30砼墙	m3	0.45	685.66	308.55	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	4.8	510.11	2448.53	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	4.86	90.04	437.59	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	3.96	60.16	238.23	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	2.52	19.95	50.27	[Y10065]
	七)进口铺盖				86387.77	
1.	C30砼底板	m3	33.33	662.23	22072.13	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	8.55	667.47	5706.87	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	7.96	647.66	5155.37	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	5.41	6660.11	36031.2	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	182.31	60.16	10967.77	[Y05001]
	八) 出口消力池				193840.11	
1.	C30砼消力池	m3	130.91	655.12	85761.76	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	21.46	225.42	4837.51	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	143.03	9.56	1367.37	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	23.2	12.97	300.9	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	13.74	6660.11	91509.91	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	37.7	60.16	2268.03	[Y05001]
	九) 出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十) 进出口抛石护底				28110.94	
1.	抛石护底	m3	232.88	120.71	28110.94	[Y03016]
	十一) 护坡				98051.36	
1.	C30砼护坡	m3	50.51	712.4	35983.32	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	33.67	225.42	7589.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	33.67	275.04	9260.6	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	336.74	9.56	3219.23	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	14.19	752.52	10678.26	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	221.84	60.16	13345.89	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				166881.42	
1.	橡胶止水	m	84.3	104.1	8775.63	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	59.45	45.83	2724.59	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	45.74	380.	17381.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	46.	3000.	138000.	
	十七 四孔涵闸（4-002）工程				2527968.57	
	一)土方工程				46097.97	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1502.824	12.37	18589.88	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1273.58	16.6	21141.43	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	190.22	33.47	6366.66	[Y01180]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	二)地基处理				346690.97	
1.	碎石垫层	m3	38.37	225.42	8649.37	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	4160.	81.26	338041.6	[Y06365]
	三)箱涵				820113.29	
1.	C30砼箱涵	m3	439.	663.14	291118.46	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	31.68	647.66	20517.87	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	59.96	6660.11	399340.2	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1362.45	60.16	81964.99	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四)闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五)排架				69541.42	
1.	C30砼柱	m3	7.38	733.8	5415.44	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.83	6660.11	38828.44	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	193.38	60.16	11633.74	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				48051.03	
1.	抛石护底	m3	398.07	120.71	48051.03	[Y03016]
	十一)护坡				109913.05	
1.	C30砼护坡	m3	59.39	712.4	42309.44	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	39.59	225.42	8924.38	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	39.59	275.04	10888.83	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	395.93	9.56	3785.09	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	15.69	752.52	11807.04	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.38	767.73	2594.93	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				216496.81	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	54.08	380.	20550.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	十八 四孔涵闸（4-003）工程				2391993.08	
	一)土方工程				52240.97	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1253.797	12.37	15509.51	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1062.54	16.6	17638.16	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	570.46	33.47	19093.3	[Y01180]
	二)地基处理				319930.35	
1.	碎石垫层	m3	35.01	225.42	7891.95	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3840.	81.26	312038.4	[Y06365]
	三)箱涵				738632.03	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼箱涵	m3	393.18	663.14	260733.39	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	28.32	647.66	18341.73	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	53.81	6660.11	358380.52	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1230.13	60.16	74004.62	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四) 闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五) 排架				62960.89	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼柱	m3	6.13	733.8	4498.19	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.07	6660.11	33766.76	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	183.38	60.16	11032.14	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				103164.34	
1.	C30砼护坡	m3	54.19	712.4	38604.96	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.13	225.42	8144.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.13	275.04	9937.2	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	361.25	9.56	3453.55	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	15.08	752.52	11348.	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				214733.61	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	49.44	380.	18787.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	十九 四孔涵闸（4-004）工程				2505069.31	
	一)土方工程				43527.44	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1374.865	12.37	17007.14	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1165.14	16.6	19341.32	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	214.49	33.47	7178.98	[Y01180]
	二)地基处理				346690.97	
1.	碎石垫层	m3	38.37	225.42	8649.37	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	4160.	81.26	338041.6	[Y06365]
	三)箱涵				820113.29	
1.	C30砼箱涵	m3	439.	663.14	291118.46	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	31.68	647.66	20517.87	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	59.96	6660.11	399340.2	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1362.45	60.16	81964.99	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四) 闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五) 排架				69541.42	
1.	C30砼柱	m3	7.38	733.8	5415.44	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.83	6660.11	38828.44	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	193.38	60.16	11633.74	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				105038.82	
1.	C30砼护坡	m3	59.39	712.4	42309.44	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.85	225.42	6503.37	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	39.59	275.04	10888.83	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	395.93	9.56	3785.09	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	12.43	752.52	9353.82	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.38	767.73	2594.93	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				216496.81	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	54.08	380.	20550.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	二十四孔涵闸（4-007）工程				2249691.89	
	一)土方工程				65958.98	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1253.797	12.37	15509.51	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1062.54	16.6	17638.16	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	980.32	33.47	32811.31	[Y01180]
	二)地基处理				163911.15	
1.	碎石垫层	m3	35.01	225.42	7891.95	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1920.	81.26	156019.2	[Y06365]
	三)箱涵				738632.03	
1.	C30砼箱涵	m3	393.18	663.14	260733.39	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼垫层	m3	28.32	647.66	18341.73	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	53.81	6660.11	358380.52	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1230.13	60.16	74004.62	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四) 闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五) 排架				62960.89	
1.	C30砼柱	m3	6.13	733.8	4498.19	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.07	6660.11	33766.76	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	183.38	60.16	11032.14	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				103164.34	
1.	C30砼护坡	m3	54.19	712.4	38604.96	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.13	225.42	8144.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.13	275.04	9937.2	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	361.25	9.56	3453.55	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	15.08	752.52	11348.	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m ²	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m ²	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				214733.61	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	49.44	380.	18787.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m ²	60.8	3000.	182400.	
	二十一 四孔涵闸（4-008）工程				2413193.64	
	一)土方工程				73441.53	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	1253.797	12.37	15509.51	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	1062.54	16.6	17638.16	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m ³	1203.88	33.47	40293.86	[Y01180]
	二)地基处理				319930.35	
1.	碎石垫层	m ³	35.01	225.42	7891.95	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3840.	81.26	312038.4	[Y06365]
	三)箱涵				738632.03	
1.	C30砼箱涵	m ³	393.18	663.14	260733.39	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m ³	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m ³	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m ³	28.32	647.66	18341.73	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	53.81	6660.11	358380.52	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	1230.13	60.16	74004.62	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四) 闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五) 排架				62960.89	
1.	C30砼柱	m3	6.13	733.8	4498.19	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.07	6660.11	33766.76	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	183.38	60.16	11032.14	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六) 大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m ²	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m ²	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m ³	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m ³	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m ³	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m ³	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m ³	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m ³	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m ²	m ²	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m ³	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m ³	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m ³	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				103164.34	
1.	C30砼护坡	m3	54.19	712.4	38604.96	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.13	225.42	8144.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.13	275.04	9937.2	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	361.25	9.56	3453.55	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	15.08	752.52	11348.	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				13883.81	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.58	655.53	1035.74	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.94	6660.11	6260.5	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	34.13	60.16	2053.26	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				214733.61	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	49.44	380.	18787.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m ²	60.8	3000.	182400.	
	二十二 四孔涵闸（4-009）工程				2507232.47	
	一)土方工程				40816.37	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	1374.865	12.37	17007.14	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	1165.14	16.6	19341.32	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m ³	133.49	33.47	4467.91	[Y01180]
	二)地基处理				346690.97	
1.	碎石垫层	m ³	38.37	225.42	8649.37	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	4160.	81.26	338041.6	[Y06365]
	三)箱涵				820113.29	
1.	C30砼箱涵	m ³	439.	663.14	291118.46	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m ³	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m ³	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m ³	31.68	647.66	20517.87	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	59.96	6660.11	399340.2	[Y04234]
7.	平面钢模板	m ²	1362.45	60.16	81964.99	[Y05001]
8.	双排脚手架	m ²	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m ²	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四)闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m ³	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五)排架				69541.42	
1.	C30砼柱	m3	7.38	733.8	5415.44	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.83	6660.11	38828.44	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	193.38	60.16	11633.74	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				109913.05	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	59.39	712.4	42309.44	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	39.59	225.42	8924.38	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	39.59	275.04	10888.83	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	395.93	9.56	3785.09	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	15.69	752.52	11807.04	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.38	767.73	2594.93	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				216496.81	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	54.08	380.	20550.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	二十三 四孔涵闸（4-010）工程				2658005.89	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	一)土方工程				69750.75	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1653.864	12.37	20458.25	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1401.58	16.6	23266.23	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	777.6	33.47	26026.27	[Y01180]
	二)地基处理				321905.03	
1.	碎石垫层	m3	43.77	225.42	9866.63	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3840.	81.26	312038.4	[Y06365]
	三)箱涵				951224.21	
1.	C30砼箱涵	m3	512.7	663.14	339991.88	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	37.08	647.66	24015.23	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	69.86	6660.11	465275.28	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1575.3	60.16	94770.05	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四)闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五)排架				71238.97	
1.	C30砼柱	m3	9.38	733.8	6883.04	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.72	6660.11	38095.83	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	209.38	60.16	12596.3	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				122549.61	
1.	C30砼护坡	m3	69.02	712.4	49169.85	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	46.01	225.42	10371.57	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	46.01	275.04	12654.59	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	460.13	9.56	4398.84	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	16.82	752.52	12657.39	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	4.22	767.73	3239.82	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	235.31	60.16	14156.25	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				18165.43	
1.	C30砼人行桥	m3	6.73	700.37	4713.49	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	2.12	655.53	1389.72	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.26	6660.11	8391.74	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	43.85	60.16	2638.02	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				216724.81	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	54.68	380.	20778.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	二十四 四孔涵闸（4-011）工程				2526203.81	
	一)土方工程				80126.89	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1374.865	12.37	17007.14	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1165.14	16.6	19341.32	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	1307.99	33.47	43778.43	[Y01180]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	二)地基处理				346690.97	
1.	碎石垫层	m3	38.37	225.42	8649.37	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	4160.	81.26	338041.6	[Y06365]
	三)箱涵				820113.29	
1.	C30砼箱涵	m3	439.	663.14	291118.46	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	31.68	647.66	20517.87	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	59.96	6660.11	399340.2	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1362.45	60.16	81964.99	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四)闸室				206370.98	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	平面钢模板	m2	372.4	60.16	22403.58	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五)排架				69541.42	
1.	C30砼柱	m3	7.38	733.8	5415.44	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.83	6660.11	38828.44	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	193.38	60.16	11633.74	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	Φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				89573.87	
1.	C30砼护坡	m3	43.27	712.4	30825.55	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.85	225.42	6503.37	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	28.85	275.04	7934.9	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	288.49	9.56	2757.96	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	12.43	752.52	9353.82	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	3.38	767.73	2594.93	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				17213.48	
1.	C30砼人行桥	m3	6.53	700.37	4573.42	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	1.19	6660.11	7925.53	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	41.7	60.16	2508.67	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				216496.81	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	54.08	380.	20550.4	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	二十五 四孔涵闸（4-012）工程				2408302.79	
	一)土方工程				73441.53	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1253.797	12.37	15509.51	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	1062.54	16.6	17638.16	[Y03142]
3.	土方开挖（弃运10km）	m3	1203.88	33.47	40293.86	[Y01180]
	二)地基处理				319930.35	
1.	碎石垫层	m3	35.01	225.42	7891.95	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	3840.	81.26	312038.4	[Y06365]
	三)箱涵				738632.03	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼箱涵	m3	393.18	663.14	260733.39	[Y04067]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	16.79	667.47	11206.82	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼平台	m3	7.3	700.37	5112.7	[Y04101]; [Y04310]
4.	C30砼防渗墙	m3	9.04	670.79	6063.94	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
5.	C20砼垫层	m3	28.32	647.66	18341.73	[Y04111]; [Y04310]
6.	钢筋制安	t	53.81	6660.11	358380.52	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	1230.13	60.16	74004.62	[Y05001]
8.	双排脚手架	m2	66.4	19.95	1324.68	[Y10065]
9.	满堂脚手架	m2	302.5	11.45	3463.63	[Y10068]
	四) 闸室				201130.45	
1.	C30砼底板	m3	61.16	644.23	39401.11	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼中墩	m3	41.18	654.88	26967.96	[Y04069]*0.8+Y04070*0.2; [Y04310]
3.	C30砼边墩	m3	18.53	654.17	12121.77	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
4.	C30砼梁	m3	16.2	716.7	11610.54	[Y04100]; [Y04310]
5.	C20砼垫层	m3	6.69	647.66	4332.85	[Y04111]; [Y04310]
6.	C30砼二期砼	m3	4.32	961.34	4152.99	[Y04108]; [Y04310]
7.	钢筋制安	t	12.58	6660.11	83784.18	[Y04234]
8.	平面钢模板	m2	285.29	60.16	17163.05	[Y05001]
9.	双排脚手架	m2	80.	19.95	1596.	[Y10065]
	五) 排架				62960.89	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼柱	m3	6.13	733.8	4498.19	[Y04102]; [Y04310]
2.	C30砼梁	m3	10.67	716.7	7647.19	[Y04100]; [Y04310]
3.	C30砼板	m3	5.97	700.37	4181.21	[Y04101]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	5.07	6660.11	33766.76	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	183.38	60.16	11032.14	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	92.	19.95	1835.4	[Y10065]
	六)大样1				4644.23	
1.	C30砼墙	m3	0.6	685.66	411.4	[Y04073]
2.	砖砌墙	m3	6.4	510.11	3264.7	[Y03106]
3.	φ200PVC管	m	6.48	90.04	583.46	[Y10028]
4.	平面钢模板	m2	5.28	60.16	317.64	[Y05001]
5.	双排脚手架	m2	3.36	19.95	67.03	[Y10065]
	七)进口铺盖				100349.36	
1.	C30砼底板	m3	44.43	662.23	29422.88	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	11.33	667.47	7562.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	8.89	647.66	5757.7	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	89.71	60.16	5396.95	[Y05001]
	八)出口消力池				241522.11	
1.	C30砼消力池	m3	172.63	655.12	113093.37	[Y04035]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	28.34	225.42	6388.4	[Y03009]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	中粗砂垫层	m3	28.34	275.04	7794.63	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	188.91	9.56	1805.98	[Y10010]
5.	Φ500PVC管	m	35.2	12.97	456.54	[Y10025]
6.	钢筋制安	t	16.42	6660.11	109359.01	[Y04234]
7.	平面钢模板	m2	43.62	60.16	2624.18	[Y05001]
	九)出口空箱				300963.87	
1.	C30砼底板	m3	114.55	644.23	73796.55	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼侧墙	m3	101.49	653.75	66349.09	[Y04075]
3.	C20砼垫层	m3	7.14	647.66	4624.29	[Y04111]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	20.08	6660.11	133735.01	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	373.32	60.16	22458.93	[Y05001]
	十)进出口抛石护底				32596.53	
1.	抛石护底	m3	270.04	120.71	32596.53	[Y03016]
	十一)护坡				103164.34	
1.	C30砼护坡	m3	54.19	712.4	38604.96	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	36.13	225.42	8144.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	36.13	275.04	9937.2	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	361.25	9.56	3453.55	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	15.08	752.52	11348.	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	2.7	767.73	2072.87	[Y04122]; [Y04310]
7.	C30砼挡土墙墙身	m3	14.33	654.17	9374.26	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
8.	C30砼挡土墙底板	m3	9.25	662.62	6129.24	[Y04022]; [Y04310]
9.	平面钢模板	m2	227.76	60.16	13702.04	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	双排脚手架	m2	19.94	19.95	397.8	[Y10065]
	十二)人行桥				14233.49	
1.	C30砼人行桥	m3	5.	700.37	3501.85	[Y04101]; [Y04310]
2.	C30砼支墩	m3	1.79	655.53	1173.4	[Y04069]; [Y04310]
3.	C30砼墩台	m3	1.27	655.53	832.52	[Y04069]; [Y04310]
4.	钢筋制安	t	0.96	6660.11	6393.71	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	35.44	60.16	2132.07	[Y05001]
6.	满堂脚手架（高4.6米）	m2	13.25	15.09	199.94	[Y10068]
	十三)其他				214733.61	
1.	橡胶止水	m	99.1	104.1	10316.31	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	70.48	45.83	3230.1	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	49.44	380.	18787.2	
4.	启闭机室建筑及装修	m2	60.8	3000.	182400.	
	二十六 一孔涵闸（1-024）工程				332011.24	
	一)土方工程				6876.4	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	223.92	12.37	2769.89	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	247.38	16.6	4106.51	[Y03142]
	二)地基处理				56577.38	
1.	碎石垫层	m3	7.12	225.42	1604.99	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	676.5	81.26	54972.39	[Y06365]
	三)箱涵				105008.7	
1.	C30砼箱涵	m3	51.22	671.92	34415.74	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.04	647.66	2616.55	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.55	6660.11	50283.83	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	210.74	60.16	12678.12	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2537.88	
1.	C30砼护坡	m3	1.24	712.4	883.38	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.91	225.42	205.13	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.82	275.04	225.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.24	9.56	78.77	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.92	767.73	706.31	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八) 其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	二十七 一孔涵闸（1-025）工程				332338.48	
	一) 土方工程				6637.65	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	220.32	12.37	2725.36	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	235.68	16.6	3912.29	[Y03142]
	二) 地基处理				56701.52	
1.	碎石垫层	m3	7.13	225.42	1607.24	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	678.	81.26	55094.28	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				105299.3	
1.	C30砼箱涵	m3	51.39	671.92	34529.97	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.05	647.66	2623.02	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.57	6660.11	50417.03	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	211.35	60.16	12714.82	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2689.13	
1.	C30砼护坡	m3	1.33	712.4	947.49	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.98	225.42	220.91	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.89	275.04	244.79	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.87	9.56	84.8	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.98	767.73	752.38	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	二十八 一孔涵闸（1-026）工程				331076.32	
	一)土方工程				6372.66	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	180.54	12.37	2233.28	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	249.36	16.6	4139.38	[Y03142]
	二)地基处理				56377.85	
1.	碎石垫层	m3	7.1	225.42	1600.48	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	674.1	81.26	54777.37	[Y06365]
	三)箱涵				104536.26	
1.	C30砼箱涵	m3	50.93	671.92	34220.89	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.01	647.66	2597.12	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.52	6660.11	50084.03	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	209.77	60.16	12619.76	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2778.67	
1.	C30砼护坡	m3	1.4	712.4	997.36	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.02	225.42	229.93	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.93	275.04	255.79	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.32	9.56	89.1	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.	767.73	767.73	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	二十九 一孔涵闸（1-027）工程				333842.61	
	一)土方工程				5905.69	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	178.62	12.37	2209.53	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	222.66	16.6	3696.16	[Y03142]
	二)地基处理				57302.37	
1.	碎石垫层	m3	7.2	225.42	1623.02	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	685.2	81.26	55679.35	[Y06365]
	三)箱涵				106816.96	
1.	C30砼箱涵	m3	52.24	671.92	35101.1	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.11	647.66	2661.88	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.68	6660.11	51149.64	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	214.26	60.16	12889.88	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2806.71	
1.	C30砼护坡	m3	1.41	712.4	1004.48	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.03	225.42	232.18	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.94	275.04	258.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.38	9.56	89.67	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.02	767.73	783.08	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十 一孔涵闸（1-028）工程				324547.55	
	一)土方工程				6368.28	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	194.76	12.37	2409.18	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	238.5	16.6	3959.1	[Y03142]
	二)地基处理				54502.16	
1.	碎石垫层	m ³	6.89	225.42	1553.14	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	651.6	81.26	52949.02	[Y06365]
	三)箱涵				99887.56	
1.	C30砼箱涵	m ³	48.29	671.92	32447.02	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	3.81	647.66	2467.58	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.19	6660.11	47886.19	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	200.67	60.16	12072.31	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m ³	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2778.67	
1.	C30砼护坡	m3	1.4	712.4	997.36	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.02	225.42	229.93	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.93	275.04	255.79	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.32	9.56	89.1	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.	767.73	767.73	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十一 一孔涵闸（1-029）工程				332242.88	
	一)土方工程				7762.34	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	317.28	12.37	3924.75	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	231.18	16.6	3837.59	[Y03142]
	二)地基处理				56351.22	
1.	碎石垫层	m3	7.09	225.42	1598.23	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	673.8	81.26	54752.99	[Y06365]
	三)箱涵				104442.28	
1.	C30砼箱涵	m3	50.9	671.92	34200.73	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.01	647.66	2597.12	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.51	6660.11	50017.43	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	209.65	60.16	12612.54	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2676.16	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.33	712.4	947.49	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.97	225.42	218.66	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.88	275.04	242.04	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.84	9.56	84.51	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十二 一孔涵闸（1-030）工程				332468.04	
	一)土方工程				8707.87	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	369.24	12.37	4567.5	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	249.42	16.6	4140.37	[Y03142]
	二)地基处理				56102.93	
1.	碎石垫层	m3	7.07	225.42	1593.72	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	670.8	81.26	54509.21	[Y06365]
	三)箱涵				103854.95	
1.	C30砼箱涵	m3	50.55	671.92	33965.56	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.99	647.66	2584.16	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	7.47	6660.11	49751.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	208.44	60.16	12539.75	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2791.41	
1.	C30砼护坡	m3	1.36	712.4	968.86	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.	225.42	225.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.91	275.04	250.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.06	9.56	86.61	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.07	767.73	821.47	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	8.6	380.	3268.	
	三十三 一孔涵闸(1-031)工程				331733.49	
	一)土方工程				8445.43	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	350.52	12.37	4335.93	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	247.56	16.6	4109.5	[Y03142]
	二)地基处理				55952.15	
1.	碎石垫层	m3	7.05	225.42	1589.21	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	669.	81.26	54362.94	[Y06365]
	三)箱涵				103457.17	
1.	C30砼箱涵	m3	50.34	671.92	33824.45	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.97	647.66	2571.21	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.44	6660.11	49551.22	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	207.71	60.16	12495.83	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2867.86	
1.	C30砼护坡	m3	1.43	712.4	1018.73	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.05	225.42	236.69	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.95	275.04	261.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.51	9.56	90.92	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.07	767.73	821.47	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十四 一孔涵闸（1-032）工程				327124.12	
	一)土方工程				7271.53	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	277.2	12.37	3428.96	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	231.48	16.6	3842.57	[Y03142]
	二)地基处理				54952.23	
1.	碎石垫层	m3	6.94	225.42	1564.41	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	657.	81.26	53387.82	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				101013.94	
1.	C30砼箱涵	m3	48.93	671.92	32877.05	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.86	647.66	2499.97	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.27	6660.11	48419.	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	202.85	60.16	12203.46	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2875.54	
1.	C30砼护坡	m3	1.43	712.4	1018.73	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.05	225.42	236.69	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.95	275.04	261.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.51	9.56	90.92	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.08	767.73	829.15	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十五 一孔涵闸（1-033）工程				327595.06	
	一)土方工程				6329.56	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	211.92	12.37	2621.45	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	223.38	16.6	3708.11	[Y03142]
	二)地基处理				55353.56	
1.	碎石垫层	m3	6.99	225.42	1575.69	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	661.8	81.26	53777.87	[Y06365]
	三)箱涵				101999.63	
1.	C30砼箱涵	m3	49.49	671.92	33253.32	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.9	647.66	2525.87	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.34	6660.11	48885.21	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	204.8	60.16	12320.77	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2901.43	
1.	C30砼护坡	m3	1.44	712.4	1025.86	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.05	225.42	236.69	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.96	275.04	264.04	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.58	9.56	91.58	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.1	767.73	844.5	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三十六 一孔涵闸（1-034）工程				329125.95	
	一)土方工程				8249.14	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	307.92	12.37	3808.97	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	267.48	16.6	4440.17	[Y03142]
	二)地基处理				55253.79	
1.	碎石垫层	m3	6.98	225.42	1573.43	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	660.6	81.26	53680.36	[Y06365]
	三)箱涵				101736.41	
1.	C30砼箱涵	m3	49.35	671.92	33159.25	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.89	647.66	2519.4	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.32	6660.11	48752.01	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	204.31	60.16	12291.29	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2875.73	
1.	C30砼护坡	m3	1.43	712.4	1018.73	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.05	225.42	236.69	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.95	275.04	261.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.53	9.56	91.11	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.08	767.73	829.15	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十七 一孔涵闸（1-035）工程				329776.63	
	一)土方工程				9096.25	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	282.84	12.37	3498.73	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	337.2	16.6	5597.52	[Y03142]
	二)地基处理				55202.78	
1.	碎石垫层	m ³	6.97	225.42	1571.18	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	660.	81.26	53631.6	[Y06365]
	三)箱涵				101608.33	
1.	C30砼箱涵	m ³	49.28	671.92	33112.22	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	3.89	647.66	2519.4	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.31	6660.11	48685.4	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	204.07	60.16	12276.85	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m ³	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2858.39	
1.	C30砼护坡	m3	1.42	712.4	1011.61	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.04	225.42	234.44	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.95	275.04	261.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.5	9.56	90.82	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.07	767.73	821.47	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十八 一孔涵闸（1-036）工程				314865.85	
	一)土方工程				5692.35	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	140.52	12.37	1738.23	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	238.2	16.6	3954.12	[Y03142]
	二)地基处理				51954.74	
1.	碎石垫层	m3	6.62	225.42	1492.28	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	621.	81.26	50462.46	[Y06365]
	三)箱涵				93559.27	
1.	C30砼箱涵	m3	44.7	671.92	30034.82	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.54	647.66	2292.72	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.74	6660.11	44889.14	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	188.3	60.16	11328.13	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2648.61	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.28	712.4	911.87	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.94	225.42	211.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.86	275.04	236.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.56	9.56	81.83	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.	767.73	767.73	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	三十九 一孔涵闸（1-037）工程				296943.94	
	一)土方工程				9736.1	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	333.6	12.37	4126.63	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	337.92	16.6	5609.47	[Y03142]
	二)地基处理				26813.34	
1.	碎石垫层	m3	6.64	225.42	1496.79	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	311.55	81.26	25316.55	[Y06365]
	三)箱涵				93991.13	
1.	C30砼箱涵	m3	44.95	671.92	30202.8	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.56	647.66	2305.67	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	6.77	6660.11	45088.94	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	189.15	60.16	11379.26	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				8306.06	
1.	抛石护底	m3	68.81	120.71	8306.06	[Y03016]
	七)护坡				2333.69	
1.	C30砼护坡	m3	1.05	712.4	748.02	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.77	225.42	173.57	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.7	275.04	192.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	6.99	9.56	66.82	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.93	767.73	713.99	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	8.6	380.	3268.	
	四十 一孔涵闸(1-038)工程				295552.04	
	一)土方工程				8953.63	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	356.82	12.37	4413.86	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	273.48	16.6	4539.77	[Y03142]
	二)地基处理				26825.53	
1.	碎石垫层	m3	6.64	225.42	1496.79	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	311.7	81.26	25328.74	[Y06365]
	三)箱涵				94025.23	
1.	C30砼箱涵	m3	44.99	671.92	30229.68	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.56	647.66	2305.67	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.77	6660.11	45088.94	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	189.27	60.16	11386.48	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7463.5	
1.	抛石护底	m3	61.83	120.71	7463.5	[Y03016]
	七) 护坡				2520.53	
1.	C30砼护坡	m3	1.19	712.4	847.76	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.94	9.56	75.91	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八) 其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十一 一孔涵闸（1-039）工程				298510.77	
	一) 土方工程				8800.89	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	345.6	12.37	4275.07	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	272.64	16.6	4525.82	[Y03142]
	二) 地基处理				27748.22	
1.	碎石垫层	m3	6.84	225.42	1541.87	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	322.5	81.26	26206.35	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				98504.69	
1.	C30砼箱涵	m3	47.52	671.92	31929.64	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.75	647.66	2428.73	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.09	6660.11	47220.18	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	198.	60.16	11911.68	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2446.09	
1.	C30砼护坡	m3	1.17	712.4	833.51	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.86	225.42	193.86	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.78	275.04	214.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.79	9.56	74.47	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.9	767.73	690.96	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十二 一孔涵闸（1-040）工程				292905.69	
	一)土方工程				8036.43	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	283.8	12.37	3510.61	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	272.64	16.6	4525.82	[Y03142]
	二)地基处理				26927.55	
1.	碎石垫层	m3	6.66	225.42	1501.3	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	312.9	81.26	25426.25	[Y06365]
	三)箱涵				94551.09	
1.	C30砼箱涵	m3	45.27	671.92	30417.82	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.58	647.66	2318.62	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.81	6660.11	45355.35	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	190.24	60.16	11444.84	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2379.74	
1.	C30砼护坡	m3	1.14	712.4	812.14	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.76	275.04	209.03	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.58	9.56	72.46	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.86	767.73	660.25	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四十三 一孔涵闸（1-041）工程				306676.2	
	一)土方工程				9168.87	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	374.22	12.37	4629.1	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	273.48	16.6	4539.77	[Y03142]
	二)地基处理				29027.99	
1.	碎石垫层	m3	7.11	225.42	1602.74	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	337.5	81.26	27425.25	[Y06365]
	三)箱涵				104704.9	
1.	C30砼箱涵	m3	51.04	671.92	34294.8	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.02	647.66	2603.59	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.53	6660.11	50150.63	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	210.13	60.16	12641.42	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2763.56	
1.	C30砼护坡	m3	1.35	712.4	961.74	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.99	225.42	223.17	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.9	275.04	247.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.02	9.56	86.23	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.05	767.73	806.12	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十四 一孔涵闸（1-042）工程				307730.05	
	一)土方工程				9540.38	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	392.82	12.37	4859.18	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	282.	16.6	4681.2	[Y03142]
	二)地基处理				29154.38	
1.	碎石垫层	m ³	7.13	225.42	1607.24	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	339.	81.26	27547.14	[Y06365]
	三)箱涵				105299.3	
1.	C30砼箱涵	m ³	51.39	671.92	34529.97	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	4.05	647.66	2623.02	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.57	6660.11	50417.03	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	211.35	60.16	12714.82	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m ³	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2725.11	
1.	C30砼护坡	m3	1.3	712.4	926.12	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.96	225.42	216.4	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.87	275.04	239.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.69	9.56	83.08	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.07	767.73	821.47	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十五 一孔涵闸（1-043）工程				294210.33	
	一)土方工程				9593.99	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	391.92	12.37	4848.05	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	285.9	16.6	4745.94	[Y03142]
	二)地基处理				26852.16	
1.	碎石垫层	m3	6.65	225.42	1499.04	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	312.	81.26	25353.12	[Y06365]
	三)箱涵				94153.32	
1.	C30砼箱涵	m3	45.06	671.92	30276.72	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.56	647.66	2305.67	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.78	6660.11	45155.55	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	189.51	60.16	11400.92	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2599.98	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.25	712.4	890.5	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.92	225.42	207.39	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.84	275.04	231.03	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.36	9.56	79.92	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.98	767.73	752.38	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十六 一孔涵闸（1-044）工程				304922.05	
	一)土方工程				8672.87	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	333.72	12.37	4128.12	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	273.78	16.6	4544.75	[Y03142]
	二)地基处理				28821.7	
1.	碎石垫层	m3	7.06	225.42	1591.47	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	335.1	81.26	27230.23	[Y06365]
	三)箱涵				103719.8	
1.	C30砼箱涵	m3	50.48	671.92	33918.52	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.98	647.66	2577.69	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	7.46	6660.11	49684.42	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	208.19	60.16	12524.71	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m ³	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m ³	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m ³	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m ³	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m ³	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m ³	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m ²	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m ²	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m ³	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m ³	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m ³	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2696.8	
1.	C30砼护坡	m3	1.33	712.4	947.49	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.98	225.42	220.91	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.89	275.04	244.79	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.87	9.56	84.8	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.99	767.73	760.05	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	8.6	380.	3268.	
	四十七 一孔涵闸(1-045)工程				307136.6	
	一)土方工程				8963.79	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	373.02	12.37	4614.26	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	262.02	16.6	4349.53	[Y03142]
	二)地基处理				29142.19	
1.	碎石垫层	m3	7.13	225.42	1607.24	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	338.85	81.26	27534.95	[Y06365]
	三)箱涵				105271.92	
1.	C30砼箱涵	m3	51.36	671.92	34509.81	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.05	647.66	2623.02	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.57	6660.11	50417.03	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	211.23	60.16	12707.6	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2747.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.35	712.4	961.74	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.99	225.42	223.17	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.9	275.04	247.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.98	9.56	85.85	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.03	767.73	790.76	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十八 一孔涵闸（1-046）工程				333150.76	
	一)土方工程				9004.39	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	344.82	12.37	4265.42	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	285.48	16.6	4738.97	[Y03142]
	二)地基处理				56227.07	
1.	碎石垫层	m3	7.08	225.42	1595.97	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	672.3	81.26	54631.1	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				104144.95	
1.	C30砼箱涵	m3	50.72	671.92	34079.78	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.	647.66	2590.64	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.49	6660.11	49884.22	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	209.04	60.16	12575.85	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2763.47	
1.	C30砼护坡	m3	1.35	712.4	961.74	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.99	225.42	223.17	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.9	275.04	247.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.01	9.56	86.14	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.05	767.73	806.12	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	四十九 一孔涵闸（1-047）工程				332098.53	
	一)土方工程				7952.16	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	297.6	12.37	3681.31	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	257.28	16.6	4270.85	[Y03142]
	二)地基处理				56227.07	
1.	碎石垫层	m3	7.08	225.42	1595.97	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	672.3	81.26	54631.1	[Y06365]
	三)箱涵				104144.95	
1.	C30砼箱涵	m3	50.72	671.92	34079.78	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.	647.66	2590.64	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.49	6660.11	49884.22	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	209.04	60.16	12575.85	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2763.47	
1.	C30砼护坡	m3	1.35	712.4	961.74	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.99	225.42	223.17	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.9	275.04	247.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.01	9.56	86.14	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.05	767.73	806.12	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	五十 一孔涵闸（1-048）工程				334835.73	
	一)土方工程				9512.12	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	434.82	12.37	5378.72	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	249.	16.6	4133.4	[Y03142]
	二)地基处理				56553.	
1.	碎石垫层	m3	7.12	225.42	1604.99	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	676.2	81.26	54948.01	[Y06365]
	三)箱涵				104968.13	
1.	C30砼箱涵	m3	51.18	671.92	34388.87	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	4.03	647.66	2610.07	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.55	6660.11	50283.83	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	210.62	60.16	12670.9	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2791.6	
1.	C30砼护坡	m3	1.36	712.4	968.86	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.	225.42	225.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.91	275.04	250.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.08	9.56	86.8	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.07	767.73	821.47	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十一 一孔涵闸（1-049）工程				335168.67	
	一)土方工程				9845.06	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	447.	12.37	5529.39	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	259.98	16.6	4315.67	[Y03142]
	二)地基处理				56553.	
1.	碎石垫层	m ³	7.12	225.42	1604.99	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	676.2	81.26	54948.01	[Y06365]
	三)箱涵				104968.13	
1.	C30砼箱涵	m ³	51.18	671.92	34388.87	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	4.03	647.66	2610.07	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	7.55	6660.11	50283.83	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	210.62	60.16	12670.9	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m ³	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2791.6	
1.	C30砼护坡	m3	1.36	712.4	968.86	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.	225.42	225.42	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.91	275.04	250.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.08	9.56	86.8	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.07	767.73	821.47	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十二 一孔涵闸（1-050）工程				319708.41	
	一)土方工程				9027.29	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	394.74	12.37	4882.93	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	249.66	16.6	4144.36	[Y03142]
	二)地基处理				52429.19	
1.	碎石垫层	m3	6.67	225.42	1503.55	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	626.7	81.26	50925.64	[Y06365]
	三)箱涵				94713.02	
1.	C30砼箱涵	m3	45.37	671.92	30485.01	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.59	647.66	2325.1	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.82	6660.11	45421.95	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	190.6	60.16	11466.5	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2528.03	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.23	712.4	876.25	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.9	225.42	202.88	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.82	275.04	225.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.19	9.56	78.3	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.92	767.73	706.31	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十三 一孔涵闸（1-051）工程				319100.08	
	一)土方工程				8714.53	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	307.86	12.37	3808.23	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	295.56	16.6	4906.3	[Y03142]
	二)地基处理				52380.44	
1.	碎石垫层	m3	6.67	225.42	1503.55	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	626.1	81.26	50876.89	[Y06365]
	三)箱涵				94578.47	
1.	C30砼箱涵	m3	45.3	671.92	30437.98	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.58	647.66	2318.62	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	6.81	6660.11	45355.35	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	190.36	60.16	11452.06	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2415.76	
1.	C30砼护坡	m3	1.15	712.4	819.26	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.84	225.42	189.35	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.77	275.04	211.78	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.67	9.56	73.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.89	767.73	683.28	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	8.6	380.	3268.	
	五十四 一孔涵闸(1-052)工程				320254.31	
	一)土方工程				10385.08	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	214.32	12.37	2651.14	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	465.9	16.6	7733.94	[Y03142]
	二)地基处理				52205.28	
1.	碎石垫层	m3	6.65	225.42	1499.04	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	624.	81.26	50706.24	[Y06365]
	三)箱涵				94153.32	
1.	C30砼箱涵	m3	45.06	671.92	30276.72	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.56	647.66	2305.67	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.78	6660.11	45155.55	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	189.51	60.16	11400.92	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2499.75	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.86	225.42	193.86	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.78	275.04	214.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.84	9.56	74.95	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.96	767.73	737.02	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八) 其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十五 一孔涵闸（1-053）工程				313363.76	
	一) 土方工程				10087.55	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	453.72	12.37	5612.52	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	269.58	16.6	4475.03	[Y03142]
	二) 地基处理				50329.59	
1.	碎石垫层	m3	6.44	225.42	1451.7	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	601.5	81.26	48877.89	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				89504.63	
1.	C30砼箱涵	m3	42.42	671.92	28502.85	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.36	647.66	2176.14	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.45	6660.11	42957.71	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	180.41	60.16	10853.47	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2431.11	
1.	C30砼护坡	m3	1.15	712.4	819.26	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.84	225.42	189.35	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.77	275.04	211.78	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.67	9.56	73.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.91	767.73	698.63	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十六 一孔涵闸（1-054）工程				319954.26	
	一)土方工程				9503.56	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	404.82	12.37	5007.62	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	270.84	16.6	4495.94	[Y03142]
	二)地基处理				52404.81	
1.	碎石垫层	m3	6.67	225.42	1503.55	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	626.4	81.26	50901.26	[Y06365]
	三)箱涵				94685.64	
1.	C30砼箱涵	m3	45.34	671.92	30464.85	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.59	647.66	2325.1	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.82	6660.11	45421.95	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	190.48	60.16	11459.28	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2349.37	
1.	C30砼护坡	m3	1.09	712.4	776.52	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.8	225.42	180.34	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.73	275.04	200.78	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.29	9.56	69.69	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.89	767.73	683.28	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	五十七 一孔涵闸（1-055）工程				319193.5	
	一)土方工程				9199.75	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	392.82	12.37	4859.18	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	261.48	16.6	4340.57	[Y03142]
	二)地基处理				52254.04	
1.	碎石垫层	m3	6.65	225.42	1499.04	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	624.6	81.26	50755.	[Y06365]
	三)箱涵				94287.87	
1.	C30砼箱涵	m3	45.13	671.92	30323.75	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.57	647.66	2312.15	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.79	6660.11	45222.15	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	189.75	60.16	11415.36	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2440.96	
1.	C30砼护坡	m3	1.16	712.4	826.38	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.85	225.42	191.61	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.77	275.04	211.78	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.72	9.56	73.8	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.91	767.73	698.63	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十八 一孔涵闸（1-056）工程				318982.69	
	一)土方工程				10097.78	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	384.9	12.37	4761.21	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	321.48	16.6	5336.57	[Y03142]
	二)地基处理				51930.36	
1.	碎石垫层	m ³	6.62	225.42	1492.28	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	620.7	81.26	50438.08	[Y06365]
	三)箱涵				93458.82	
1.	C30砼箱涵	m ³	44.67	671.92	30014.67	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	3.53	647.66	2286.24	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.73	6660.11	44822.54	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	188.18	60.16	11320.91	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m ³	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2484.85	
1.	C30砼护坡	m3	1.17	712.4	833.51	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.86	225.42	193.86	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.78	275.04	214.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.83	9.56	74.85	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.95	767.73	729.34	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	五十九 一孔涵闸（1-057）工程				321831.98	
	一)土方工程				10119.61	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	410.82	12.37	5081.84	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	303.48	16.6	5037.77	[Y03142]
	二)地基处理				52704.11	
1.	碎石垫层	m3	6.7	225.42	1510.31	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	630.	81.26	51193.8	[Y06365]
	三)箱涵				95408.12	
1.	C30砼箱涵	m3	45.76	671.92	30747.06	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.62	647.66	2344.53	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.87	6660.11	45754.96	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	191.94	60.16	11547.11	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七) 护坡				2589.26	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.25	712.4	890.5	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.92	225.42	207.39	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.83	275.04	228.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.33	9.56	79.63	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	六十 一孔涵闸（1-058）工程				319826.79	
	一)土方工程				10766.	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	426.6	12.37	5277.04	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	330.66	16.6	5488.96	[Y03142]
	二)地基处理				51954.74	
1.	碎石垫层	m3	6.62	225.42	1492.28	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	621.	81.26	50462.46	[Y06365]
	三)箱涵				93559.27	
1.	C30砼箱涵	m3	44.7	671.92	30034.82	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.54	647.66	2292.72	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	6.74	6660.11	44889.14	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	188.3	60.16	11328.13	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2535.9	
1.	C30砼护坡	m3	1.23	712.4	876.25	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.9	225.42	202.88	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.82	275.04	225.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.21	9.56	78.49	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.93	767.73	713.99	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	8.6	380.	3268.	
	六十一 一孔涵闸(1-059)工程				306786.67	
	一)土方工程				10465.78	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	406.92	12.37	5033.6	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	327.24	16.6	5432.18	[Y03142]
	二)地基处理				48380.78	
1.	碎石垫层	m3	6.23	225.42	1404.37	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	578.1	81.26	46976.41	[Y06365]
	三)箱涵				84687.28	
1.	C30砼箱涵	m3	39.67	671.92	26655.07	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.15	647.66	2040.13	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.11	6660.11	40693.27	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	170.95	60.16	10284.35	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四) 闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				29723.97	
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2241.95	
1.	C30砼护坡	m3	1.05	712.4	748.02	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.77	225.42	173.57	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.7	275.04	192.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.03	9.56	67.21	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.81	767.73	621.86	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	六十二 一孔涵闸（1-060）工程				320528.52	
	一)土方工程				9711.47	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	432.9	12.37	5354.97	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	262.44	16.6	4356.5	[Y03142]
	二)地基处理				52429.19	
1.	碎石垫层	m3	6.67	225.42	1503.55	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	626.7	81.26	50925.64	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				94713.02	
1.	C30砼箱涵	m3	45.37	671.92	30485.01	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.65	667.47	1768.8	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	3.96	670.79	2656.33	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	3.59	647.66	2325.1	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	6.82	6660.11	45421.95	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	190.6	60.16	11466.5	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	16.34	19.95	325.98	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	23.	11.45	263.35	[Y10068]
	四)闸室				120555.63	
1.	C30砼底板	m3	19.46	644.23	12536.72	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	13.52	654.17	8844.38	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	16.38	668.5	10950.03	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	3.02	700.37	2115.12	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	3.08	647.66	1994.79	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	1.31	961.34	1259.36	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	8.5	6660.11	56610.94	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	207.04	60.16	12455.53	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				29723.97	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	7.56	662.62	5009.41	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	2.12	667.47	1415.04	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	1.79	647.66	1159.31	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	2.03	6660.11	13520.02	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				5247.26	
1.	抛石护底	m3	43.47	120.71	5247.26	[Y03016]
	七)护坡				2663.96	
1.	C30砼护坡	m3	1.28	712.4	911.87	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.94	225.42	211.89	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.86	275.04	236.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.56	9.56	81.83	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.02	767.73	783.08	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				5484.02	
1.	橡胶止水	m	16.	104.1	1665.6	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	12.01	45.83	550.42	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	8.6	380.	3268.	
	六十三 二孔涵闸（2-009）工程				570046.97	
	一)土方工程				11857.02	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	304.85	12.37	3770.99	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	487.11	16.6	8086.03	[Y03142]
	二)地基处理				120797.6	
1.	碎石垫层	m3	14.62	225.42	3295.64	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1446.	81.26	117501.96	[Y06365]
	三)箱涵				203748.28	
1.	C30砼箱涵	m3	108.42	671.92	72849.57	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	8.91	647.66	5770.65	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	14.27	6660.11	95039.77	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	351.59	60.16	21151.65	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				3653.32	
1.	C30砼护坡	m3	1.57	712.4	1118.47	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.15	225.42	259.23	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	1.04	275.04	286.04	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	10.44	9.56	99.81	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.89	767.73	1451.01	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六十四 二孔涵闸（2-010）工程				571397.18	
	一)土方工程				13207.23	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	313.69	12.37	3880.35	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	561.86	16.6	9326.88	[Y03142]
	二)地基处理				120797.6	
1.	碎石垫层	m3	14.62	225.42	3295.64	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1446.	81.26	117501.96	[Y06365]
	三)箱涵				203748.28	
1.	C30砼箱涵	m3	108.42	671.92	72849.57	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	8.91	647.66	5770.65	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	14.27	6660.11	95039.77	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	351.59	60.16	21151.65	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				3653.32	
1.	C30砼护坡	m3	1.57	712.4	1118.47	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.15	225.42	259.23	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	1.04	275.04	286.04	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	10.44	9.56	99.81	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.89	767.73	1451.01	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	六十五 二孔涵闸（2-011）工程				526645.82	
	一)土方工程				13082.52	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	496.73	12.37	6144.55	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	417.95	16.6	6937.97	[Y03142]
	二)地基处理				107306.62	
1.	碎石垫层	m ³	13.17	225.42	2968.78	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1284.	81.26	104337.84	[Y06365]
	三)箱涵				173678.78	
1.	C30砼箱涵	m ³	90.7	671.92	60943.14	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	7.45	647.66	4825.07	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.14	6660.11	80853.74	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	301.2	60.16	18120.19	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m ³	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2587.15	
1.	C30砼护坡	m3	1.2	712.4	854.88	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.88	225.42	198.37	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.8	275.04	220.03	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.02	9.56	76.67	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.04	767.73	798.44	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	六十六 二孔涵闸（2-012）工程				531486.76	
	一)土方工程				17923.46	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	773.11	12.37	9563.37	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	503.62	16.6	8360.09	[Y03142]
	二)地基处理				107306.62	
1.	碎石垫层	m3	13.17	225.42	2968.78	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1284.	81.26	104337.84	[Y06365]
	三)箱涵				173678.78	
1.	C30砼箱涵	m3	90.7	671.92	60943.14	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.45	647.66	4825.07	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.14	6660.11	80853.74	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	301.2	60.16	18120.19	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七) 护坡				2587.15	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.2	712.4	854.88	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.88	225.42	198.37	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.8	275.04	220.03	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.02	9.56	76.67	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.04	767.73	798.44	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	六十七 二孔涵闸（2-013）工程				528285.67	
	一)土方工程				14722.37	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	540.15	12.37	6681.66	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	484.38	16.6	8040.71	[Y03142]
	二)地基处理				107306.62	
1.	碎石垫层	m3	13.17	225.42	2968.78	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1284.	81.26	104337.84	[Y06365]
	三)箱涵				173678.78	
1.	C30砼箱涵	m3	90.7	671.92	60943.14	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.45	647.66	4825.07	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	12.14	6660.11	80853.74	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	301.2	60.16	18120.19	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2587.15	
1.	C30砼护坡	m3	1.2	712.4	854.88	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.88	225.42	198.37	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.8	275.04	220.03	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.02	9.56	76.67	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.04	767.73	798.44	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	14.	380.	5320.	
	六十八 二孔涵闸(2-014)工程				543123.01	
	一)土方工程				14946.24	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	540.28	12.37	6683.26	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	497.77	16.6	8262.98	[Y03142]
	二)地基处理				111802.86	
1.	碎石垫层	m3	13.65	225.42	3076.98	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	1338.	81.26	108725.88	[Y06365]
	三)箱涵				183706.54	
1.	C30砼箱涵	m3	96.61	671.92	64914.19	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.94	647.66	5142.42	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.85	6660.11	85582.41	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	318.	60.16	19130.88	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2676.62	
1.	C30砼护坡	m3	1.32	712.4	940.37	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.97	225.42	218.66	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.88	275.04	242.04	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.83	9.56	84.41	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.98	767.73	752.38	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	六十九 二孔涵闸（2-017）工程				553798.21	
	一)土方工程				17270.93	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	729.43	12.37	9023.05	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	496.86	16.6	8247.88	[Y03142]
	二)地基处理				114301.53	
1.	碎石垫层	m3	13.92	225.42	3137.85	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1368.	81.26	111163.68	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				189310.65	
1.	C30砼箱涵	m3	99.89	671.92	67118.09	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	8.21	647.66	5317.29	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	13.25	6660.11	88246.46	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	327.33	60.16	19692.17	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2924.35	
1.	C30砼护坡	m3	1.4	712.4	997.36	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.02	225.42	229.93	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.93	275.04	255.79	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.3	9.56	88.91	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.19	767.73	913.6	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十 二孔涵闸（2-018）工程				536217.81	
	一)土方工程				17880.67	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	795.47	12.37	9839.96	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	484.38	16.6	8040.71	[Y03142]
	二)地基处理				108805.37	
1.	碎石垫层	m3	13.33	225.42	3004.85	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1302.	81.26	105800.52	[Y06365]
	三)箱涵				177041.41	
1.	C30砼箱涵	m3	92.67	671.92	62266.83	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.61	647.66	4928.69	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.38	6660.11	82452.16	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	306.8	60.16	18457.09	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2499.61	
1.	C30砼护坡	m3	1.13	712.4	805.01	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.75	275.04	206.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.5	9.56	71.7	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.03	767.73	790.76	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	七十一 二孔涵闸（2-019）工程				480906.53	
	一)土方工程				15469.65	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	599.3	12.37	7413.34	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	485.32	16.6	8056.31	[Y03142]
	二)地基处理				55905.11	
1.	碎石垫层	m3	13.33	225.42	3004.85	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	651.	81.26	52900.26	[Y06365]
	三)箱涵				177041.41	
1.	C30砼箱涵	m3	92.67	671.92	62266.83	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.61	647.66	4928.69	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.38	6660.11	82452.16	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	306.8	60.16	18457.09	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2499.61	
1.	C30砼护坡	m3	1.13	712.4	805.01	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.75	275.04	206.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.5	9.56	71.7	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.03	767.73	790.76	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十二 二孔涵闸（2-020）工程				506741.01	
	一)土方工程				18904.25	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	834.08	12.37	10317.57	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	517.27	16.6	8586.68	[Y03142]
	二)地基处理				59999.45	
1.	碎石垫层	m ³	14.19	225.42	3198.71	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	699.	81.26	56800.74	[Y06365]
	三)箱涵				194848.16	
1.	C30砼箱涵	m ³	103.17	671.92	69321.99	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	8.48	647.66	5492.16	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	13.64	6660.11	90843.9	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	336.66	60.16	20253.47	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m ³	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2998.4	
1.	C30砼护坡	m3	1.47	712.4	1047.23	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.08	225.42	243.45	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.98	275.04	269.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	9.78	9.56	93.5	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.18	767.73	905.92	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十三 二孔涵闸（2-021）工程				515311.88	
	一)土方工程				17557.96	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	742.69	12.37	9187.08	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	504.27	16.6	8370.88	[Y03142]
	二)地基处理				61791.57	
1.	碎石垫层	m3	14.57	225.42	3284.37	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	720.	81.26	58507.2	[Y06365]
	三)箱涵				202693.73	
1.	C30砼箱涵	m3	107.76	671.92	72406.1	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	8.86	647.66	5738.27	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	14.2	6660.11	94573.56	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	349.72	60.16	21039.16	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七) 护坡				3277.87	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.54	712.4	1097.1	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.13	225.42	254.72	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	1.03	275.04	283.29	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	10.3	9.56	98.47	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.44	767.73	1105.53	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十四 二孔涵闸（2-022）工程				477022.1	
	一)土方工程				17073.79	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	732.16	12.37	9056.82	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	482.95	16.6	8016.97	[Y03142]
	二)地基处理				54880.4	
1.	碎石垫层	m3	13.11	225.42	2955.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	639.	81.26	51925.14	[Y06365]
	三)箱涵				172564.34	
1.	C30砼箱涵	m3	90.05	671.92	60506.4	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.4	647.66	4792.68	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	12.06	6660.11	80320.93	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	299.33	60.16	18007.69	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2512.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.88	9.56	75.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	14.	380.	5320.	
	七十五 二孔涵闸(2-023)工程				478903.31	
	一)土方工程				18955.	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	847.08	12.37	10478.38	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	510.64	16.6	8476.62	[Y03142]
	二)地基处理				54880.4	
1.	碎石垫层	m3	13.11	225.42	2955.26	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	639.	81.26	51925.14	[Y06365]
	三)箱涵				172564.34	
1.	C30砼箱涵	m3	90.05	671.92	60506.4	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.4	647.66	4792.68	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.06	6660.11	80320.93	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	299.33	60.16	18007.69	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七) 护坡				2512.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.88	9.56	75.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八) 其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十六 二孔涵闸（2-024）工程				526903.78	
	一) 土方工程				15030.33	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	547.95	12.37	6778.14	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	497.12	16.6	8252.19	[Y03142]
	二) 地基处理				106805.54	
1.	碎石垫层	m3	13.11	225.42	2955.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1278.	81.26	103850.28	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				172564.34	
1.	C30砼箱涵	m3	90.05	671.92	60506.4	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.4	647.66	4792.68	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.06	6660.11	80320.93	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	299.33	60.16	18007.69	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2512.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.88	9.56	75.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十七 二孔涵闸（2-025）工程				530588.73	
	一)土方工程				18715.28	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	862.94	12.37	10674.57	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	484.38	16.6	8040.71	[Y03142]
	二)地基处理				106805.54	
1.	碎石垫层	m3	13.11	225.42	2955.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1278.	81.26	103850.28	[Y06365]
	三)箱涵				172564.34	
1.	C30砼箱涵	m3	90.05	671.92	60506.4	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.4	647.66	4792.68	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.06	6660.11	80320.93	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	299.33	60.16	18007.69	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2512.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.88	9.56	75.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	七十八 二孔涵闸（2-026）工程				530608.72	
	一)土方工程				18735.27	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	849.03	12.37	10502.5	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	495.95	16.6	8232.77	[Y03142]
	二)地基处理				106805.54	
1.	碎石垫层	m3	13.11	225.42	2955.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1278.	81.26	103850.28	[Y06365]
	三)箱涵				172564.34	
1.	C30砼箱涵	m3	90.05	671.92	60506.4	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.4	647.66	4792.68	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.06	6660.11	80320.93	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	299.33	60.16	18007.69	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2512.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.88	9.56	75.33	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	七十九 二孔涵闸（2-027）工程				531105.2	
	一)土方工程				19231.75	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	860.73	12.37	10647.23	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	517.14	16.6	8584.52	[Y03142]
	二)地基处理				106805.54	
1.	碎石垫层	m ³	13.11	225.42	2955.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1278.	81.26	103850.28	[Y06365]
	三)箱涵				172564.34	
1.	C30砼箱涵	m ³	90.05	671.92	60506.4	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	7.4	647.66	4792.68	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.06	6660.11	80320.93	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	299.33	60.16	18007.69	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m ³	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2512.82	
1.	C30砼护坡	m3	1.18	712.4	840.63	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.87	225.42	196.12	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.79	275.04	217.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.88	9.56	75.33	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.97	767.73	744.7	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十二孔涵闸（2-028）工程				650174.43	
	一)土方工程				20669.94	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	1003.86	12.37	12417.75	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	497.12	16.6	8252.19	[Y03142]
	二)地基处理				141786.82	
1.	碎石垫层	m3	16.89	225.42	3807.34	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1698.	81.26	137979.48	[Y06365]
	三)箱涵				250557.37	
1.	C30砼箱涵	m3	135.97	671.92	91360.96	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	11.18	647.66	7240.84	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	17.59	6660.11	117151.33	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	429.98	60.16	25867.6	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七) 护坡				7169.55	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	2.14	712.4	1524.54	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	1.57	225.42	353.91	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	1.43	275.04	393.31	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	14.3	9.56	136.71	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	5.63	767.73	4322.32	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十一 二孔涵闸（2-029）工程				523000.09	
	一)土方工程				20956.03	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	975.	12.37	12060.75	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	535.86	16.6	8895.28	[Y03142]
	二)地基处理				103808.04	
1.	碎石垫层	m3	12.79	225.42	2883.12	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1242.	81.26	100924.92	[Y06365]
	三)箱涵				165899.2	
1.	C30砼箱涵	m3	86.11	671.92	57859.03	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.07	647.66	4578.96	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	11.59	6660.11	77190.67	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	288.13	60.16	17333.9	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2346.07	
1.	C30砼护坡	m3	1.13	712.4	805.01	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.75	275.04	206.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.5	9.56	71.7	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.83	767.73	637.22	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	14.	380.	5320.	
	八十二 二孔涵闸(2-030)工程				523715.03	
	一)土方工程				21670.97	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	980.46	12.37	12128.29	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	574.86	16.6	9542.68	[Y03142]
	二)地基处理				103808.04	
1.	碎石垫层	m3	12.79	225.42	2883.12	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	1242.	81.26	100924.92	[Y06365]
	三)箱涵				165899.2	
1.	C30砼箱涵	m3	86.11	671.92	57859.03	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.07	647.66	4578.96	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	11.59	6660.11	77190.67	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	288.13	60.16	17333.9	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七) 护坡				2346.07	
1.	C30砼护坡	m3	1.13	712.4	805.01	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.75	275.04	206.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.5	9.56	71.7	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.83	767.73	637.22	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八) 其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十三 二孔涵闸（2-031）工程				521553.06	
	一) 土方工程				19509.	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	928.85	12.37	11489.87	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	483.08	16.6	8019.13	[Y03142]
	二) 地基处理				103808.04	
1.	碎石垫层	m3	12.79	225.42	2883.12	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1242.	81.26	100924.92	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				165899.2	
1.	C30砼箱涵	m3	86.11	671.92	57859.03	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.07	647.66	4578.96	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	11.59	6660.11	77190.67	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	288.13	60.16	17333.9	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2346.07	
1.	C30砼护坡	m3	1.13	712.4	805.01	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.75	275.04	206.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.5	9.56	71.7	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.83	767.73	637.22	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十四 二孔涵闸（2-032）工程				520629.74	
	一)土方工程				18585.68	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	776.75	12.37	9608.4	[Y01176]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	540.8	16.6	8977.28	[Y03142]
	二)地基处理				103808.04	
1.	碎石垫层	m3	12.79	225.42	2883.12	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1242.	81.26	100924.92	[Y06365]
	三)箱涵				165899.2	
1.	C30砼箱涵	m3	86.11	671.92	57859.03	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.07	647.66	4578.96	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	11.59	6660.11	77190.67	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	288.13	60.16	17333.9	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2346.07	
1.	C30砼护坡	m3	1.13	712.4	805.01	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.83	225.42	187.1	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.75	275.04	206.28	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.5	9.56	71.7	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.83	767.73	637.22	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八十五 二孔涵闸（2-033）工程				548601.89	
	一)土方工程				18731.41	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	843.31	12.37	10431.74	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	499.98	16.6	8299.67	[Y03142]
	二)地基处理				112303.95	
1.	碎石垫层	m3	13.71	225.42	3090.51	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1344.	81.26	109213.44	[Y06365]
	三)箱涵				184820.38	
1.	C30砼箱涵	m3	97.26	671.92	65350.94	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.99	647.66	5174.8	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.93	6660.11	86115.22	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	319.86	60.16	19242.78	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2755.4	
1.	C30砼护坡	m3	1.35	712.4	961.74	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.99	225.42	223.17	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.9	275.04	247.54	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.97	9.56	85.75	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.04	767.73	798.44	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m ²	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十六 二孔涵闸（2-034）工程				532423.04	
	一)土方工程				23811.27	
1.	土方开挖（用于回填）	m ³	1134.12	12.37	14029.06	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m ³	589.29	16.6	9782.21	[Y03142]
	二)地基处理				105805.62	
1.	碎石垫层	m ³	13.	225.42	2930.46	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1266.	81.26	102875.16	[Y06365]
	三)箱涵				170322.87	
1.	C30砼箱涵	m ³	88.74	671.92	59626.18	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m ³	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m ³	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m ³	7.29	647.66	4721.44	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
6.	平面钢模板	m ²	295.6	60.16	17783.3	[Y05001]
7.	双排脚手架	m ²	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m ²	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m ³	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m ³	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2492.53	
1.	C30砼护坡	m3	1.17	712.4	833.51	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.86	225.42	193.86	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.78	275.04	214.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.83	9.56	74.85	[Y10010]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.96	767.73	737.02	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十七 二孔涵闸（2-035）工程				512628.31	
	一)土方工程				18783.55	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	845.78	12.37	10462.3	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	501.28	16.6	8321.25	[Y03142]
	二)地基处理				101309.38	
1.	碎石垫层	m3	12.52	225.42	2822.26	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1212.	81.26	98487.12	[Y06365]
	三)箱涵				160295.1	
1.	C30砼箱涵	m3	82.83	671.92	55655.13	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	6.8	647.66	4404.09	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	11.19	6660.11	74526.63	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	278.8	60.16	16772.61	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六) 进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七) 护坡				2249.53	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼护坡	m3	1.05	712.4	748.02	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.77	225.42	173.57	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.7	275.04	192.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.02	9.56	67.11	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.82	767.73	629.54	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	八十八 二孔涵闸（2-036）工程				494845.93	
	一)土方工程				17303.91	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	715.	12.37	8844.55	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	509.6	16.6	8459.36	[Y03142]
	二)地基处理				96312.05	
1.	碎石垫层	m3	11.98	225.42	2700.53	[Y03009]
2.	Φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1152.	81.26	93611.52	[Y06365]
	三)箱涵				149153.49	
1.	C30砼箱涵	m3	76.27	671.92	51247.34	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	6.26	647.66	4054.35	[Y04111]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋制安	t	10.4	6660.11	69265.14	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	260.14	60.16	15650.02	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2085.73	
1.	C30砼护坡	m3	0.91	712.4	648.28	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.67	225.42	151.03	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.61	275.04	167.77	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	6.07	9.56	58.03	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.81	767.73	621.86	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆(高1.2m)	m	14.	380.	5320.	
	八十九 二孔涵闸(2-037)工程				532211.79	
	一)土方工程				16943.29	
1.	土方开挖(用于回填)	m3	637.	12.37	7879.69	[Y01176]
2.	建筑物土方回填(利用开挖土)	m3	546.	16.6	9063.6	[Y03142]
	二)地基处理				107805.45	
1.	碎石垫层	m3	13.22	225.42	2980.05	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩(水泥掺量15%)	m	1290.	81.26	104825.4	[Y06365]
	三)箱涵				174805.81	
1.	C30砼箱涵	m3	91.36	671.92	61386.61	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.51	647.66	4863.93	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	12.22	6660.11	81386.54	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	303.06	60.16	18232.09	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四) 闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五) 进口铺盖				44712.35	
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2666.49	
1.	C30砼护坡	m3	1.22	712.4	869.13	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.9	225.42	202.88	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.82	275.04	225.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	8.16	9.56	78.01	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	1.11	767.73	852.18	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	九十 二孔涵闸（2-038）工程				517108.97	
	一)土方工程				16610.	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	676.	12.37	8362.12	[Y01176]
2.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	496.86	16.6	8247.88	[Y03142]
	二)地基处理				103306.96	
1.	碎石垫层	m3	12.73	225.42	2869.6	[Y03009]
2.	φ600水泥搅拌桩（水泥掺量15%）	m	1236.	81.26	100437.36	[Y06365]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三)箱涵				164785.36	
1.	C30砼箱涵	m3	85.46	671.92	57422.28	[Y04066]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	5.75	667.47	3837.95	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼防渗墙	m3	4.24	670.79	2844.15	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C20砼垫层	m3	7.02	647.66	4546.57	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	11.51	6660.11	76657.87	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	286.27	60.16	17222.	[Y05001]
7.	双排脚手架	m2	91.2	19.95	1819.44	[Y10065]
8.	满堂脚手架	m2	38.	11.45	435.1	[Y10068]
	四)闸室				168401.88	
1.	C30砼底板	m3	36.08	644.23	23243.82	[Y04024]; [Y04310]
2.	C30砼闸墩	m3	9.48	654.17	6201.53	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
3.	C30砼胸墙	m3	29.56	668.5	19760.86	[Y04074]
4.	C30砼工作桥	m3	5.66	700.37	3964.09	[Y04101]; [Y04310]
5.	C30砼出口八字墙	m3	18.42	670.79	12355.95	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
6.	C20砼垫层	m3	5.71	647.66	3698.14	[Y04111]; [Y04310]
7.	C30砼二期砼	m3	2.63	961.34	2528.32	[Y04108]; [Y04310]
8.	钢筋制安	t	11.9	6660.11	79255.31	[Y04234]
9.	平面钢模板	m2	265.31	60.16	15961.05	[Y05001]
10.	双排脚手架	m2	71.82	19.95	1432.81	[Y10065]
	五)进口铺盖				44712.35	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C30砼底板	m3	15.66	662.62	10376.63	[Y04022]; [Y04310]
2.	C30砼齿坎	m3	4.15	667.47	2770.	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
3.	C30砼侧墙	m3	9.67	667.47	6454.43	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	C20砼垫层	m3	3.55	647.66	2299.19	[Y04111]; [Y04310]
5.	钢筋制安	t	3.1	6660.11	20646.34	[Y04234]
6.	平面钢模板	m2	36.	60.16	2165.76	[Y05001]
	六)进出口抛石护底				7540.75	
1.	抛石护底	m3	62.47	120.71	7540.75	[Y03016]
	七)护坡				2415.9	
1.	C30砼护坡	m3	1.1	712.4	783.64	[Y04028]; [Y04310]
2.	碎石垫层	m3	0.81	225.42	182.59	[Y03009]
3.	中粗砂垫层	m3	0.74	275.04	203.53	[Y03008]
4.	土工布400g/m2	m2	7.36	9.56	70.36	[Y10010]
5.	C30砼格梗	m3	0.36	752.52	270.91	[Y04120]; [Y04310]
6.	C30砼踏步	m3	0.96	767.73	737.02	[Y04122]; [Y04310]
7.	平面钢模板	m2	2.79	60.16	167.85	[Y05001]
	八)其他				9335.77	
1.	橡胶止水	m	32.8	104.1	3414.48	[Y04364]
2.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	13.12	45.83	601.29	[Y04396]
3.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	14.	380.	5320.	
	九十一 堤顶道路工程				33970151.48	
	一)左岸堤顶道路工程				15503699.26	
1.	6cm厚AC-20C细粒式沥青砼路面	m2	37528.85	87.62	3288277.84	[Y10052]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	粘层油	m2	37528.85	4.37	164001.07	D2-3-31
3.	4cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼路面	m2	37528.85	67.14	2519686.99	[Y10052]
4.	沥青下封层、透层油	m2	37528.85	14.59	547545.92	D2-3-34;D2-3-32
5.	20cm厚水泥稳定碎石4.5%	m3	16212.464	360.16	5839079.59	[Y03153]
6.	混凝土平石150mm×120mm×500mm	m	15011.54	40.27	604514.72	[Y10029]
7.	C20砼基座	m3	350.89	652.35	228903.09	[Y04115];[Y04310]
8.	平面钢模板	m2	3850.	60.16	231616.	[Y05001]
9.	波形防撞护栏	m	7505.77	277.13	2080074.04	A1-6-59
	二)右岸堤顶道路工程				18466452.22	
1.	6cm厚AC-20C细粒式沥青砼路面	m2	44700.55	87.62	3916662.19	[Y10052]
2.	粘层油	m2	44700.55	4.37	195341.4	D2-3-31
3.	4cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼路面	m2	44700.55	67.14	3001194.93	[Y10052]
4.	沥青下封层、透层油	m2	44700.55	14.59	652181.02	D2-3-34;D2-3-32
5.	20cm厚水泥稳定碎石4.5%	m3	19310.638	360.16	6954920.1	[Y03153]
6.	混凝土平石150mm×120mm×500mm	m	17880.22	40.27	720036.46	[Y10029]
7.	C20砼基座	m3	417.95	652.35	272649.68	[Y04115];[Y04310]
8.	平面钢模板	m2	4586.	60.16	275893.76	[Y05001]
9.	波形防撞护栏	m	8940.11	277.13	2477572.68	A1-6-59
	九十二 景观工程				35450632.92	
	一)景观工程				35450632.92	
1.	景观工程	元	1.	35450632.92	35450632.92	
	合 计	元			383970984.19	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
	第三部分 金属结构设备及安装工程					4594500.	1675345.29	
	一 三孔涵闸（3-002）工程					110400.	31969.5	
	一) 闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二) 启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	二 三孔涵闸（3-003）工程					110400.	31969.5	
	一) 闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二) 启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	三 三孔涵闸（3-004）工程					110400.	31969.5	
	一) 闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二) 启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	四 三孔涵闸（3-005）工程					110400.	31969.5	
	一) 闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	五 三孔涵闸（3-011）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	六 三孔涵闸（3-012）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	七 三孔涵闸（3-013）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	八 三孔涵闸（3-014）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	九 三孔涵闸（3-015）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	十 三孔涵闸（3-016）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	十一 三孔涵闸（3-017）工程					110400.	31969.5	
	一)闸门设备及安装工程					93000.	21347.31	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	3.	31000.	7115.77	93000.	21347.31	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					17400.	10622.19	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	3.	5800.	3540.73	17400.	10622.19	[Y10046]
	十二 四孔涵闸（4-002）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十三 四孔涵闸（4-003）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十四 四孔涵闸（4-004）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十五 四孔涵闸（4-007）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十六 四孔涵闸（4-008）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十七 四孔涵闸（4-009）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十八 四孔涵闸（4-010）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	十九 四孔涵闸（4-011）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	二十 四孔涵闸（4-012）工程					147200.	42626.	
	一)闸门设备及安装工程					124000.	28463.08	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	2.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	4.	31000.	7115.77	124000.	28463.08	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					23200.	14162.92	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×150-S	台	4.	5800.	3540.73	23200.	14162.92	[Y10046]
	二十一 一孔涵闸（1-024）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十二 一孔涵闸（1-025）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十三 一孔涵闸（1-026）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十四 一孔涵闸（1-027）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十五 一孔涵闸（1-028）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十六 一孔涵闸（1-029）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十七 一孔涵闸（1-030）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十八 一孔涵闸（1-031）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	二十九 一孔涵闸（1-032）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十 一孔涵闸（1-033）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十一 一孔涵闸（1-034）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十二 一孔涵闸（1-035）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十三 一孔涵闸（1-036）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十四 一孔涵闸（1-037）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十五 一孔涵闸（1-038）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十六 一孔涵闸（1-039）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十七 一孔涵闸（1-040）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十八 一孔涵闸（1-041）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	三十九 一孔涵闸（1-042）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十 一孔涵闸（1-043）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十一 一孔涵闸（1-044）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十二 一孔涵闸（1-045）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十三 一孔涵闸（1-046）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十四 一孔涵闸（1-047）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十五 一孔涵闸（1-048）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十六 一孔涵闸（1-049）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十七 一孔涵闸（1-050）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十八 一孔涵闸（1-051）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	四十九 一孔涵闸（1-052）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十 一孔涵闸（1-053）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十一 一孔涵闸（1-054）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十二 一孔涵闸（1-055）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十三 一孔涵闸（1-056）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十四 一孔涵闸（1-057）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十五 一孔涵闸（1-058）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十六 一孔涵闸（1-059）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十七 一孔涵闸（1-060）工程					22100.	10108.03	
	一)闸门设备及安装工程					18500.	7115.77	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	1.	18500.	7115.77	18500.	7115.77	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					3600.	2992.26	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	1.	3600.	2992.26	3600.	2992.26	[Y10045]
	五十八 二孔涵闸（2-009）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	五十九 二孔涵闸（2-010）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十 二孔涵闸（2-011）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十一 二孔涵闸（2-012）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十二 二孔涵闸（2-013）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十三 二孔涵闸（2-014）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十四 二孔涵闸（2-017）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十五 二孔涵闸（2-018）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十六 二孔涵闸（2-019）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十七 二孔涵闸（2-020）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十八 二孔涵闸（2-021）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	六十九 二孔涵闸（2-022）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十 二孔涵闸（2-023）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十一 二孔涵闸（2-024）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十二 二孔涵闸（2-025）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十三 二孔涵闸（2-026）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十四 二孔涵闸（2-027）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十五 二孔涵闸（2-028）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十六 二孔涵闸（2-029）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十七 二孔涵闸（2-030）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十八 二孔涵闸（2-031）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	七十九 二孔涵闸（2-032）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	八十 二孔涵闸（2-033）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	八十一 二孔涵闸（2-034）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	八十二 二孔涵闸（2-035）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	八十三 二孔涵闸（2-036）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	八十四 二孔涵闸（2-037）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	八十五 二孔涵闸（2-038）工程					44200.	20216.06	
	一)闸门设备及安装工程					37000.	14231.54	
1.	1.5*2.0m铸铁闸门（镶铜双向止水）	扇	2.	18500.	7115.77	37000.	14231.54	[Y11049]
	二)启闭设备及安装工程					7200.	5984.52	
1.	手动螺杆启闭机QL-1×50-S	台	2.	3600.	2992.26	7200.	5984.52	[Y10045]
	合 计					4594500.	1675345.29	

临时工程预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				37940831.32	
	一 导流工程				21935316.64	
	一)土石围堰工程				21935316.64	
1.	土围堰填筑（外购）	m3	254154.56	33.54	8524343.94	[Y03122]
2.	袋装土护面（外购）	m3	27716.685	110.4	3059922.58	[Y10033]
3.	土工布400g/m2	m2	92388.95	9.56	883238.36	[Y10010]
4.	抛石围堰	m3	102.21	120.71	12337.77	[Y03016]
5.	袋装土围堰（外购）	m3	123.88	110.4	13676.35	[Y10033]
6.	围堰拆除（弃运10km）	m3	282097.33	33.47	9441797.64	[Y01180]
	二 施工交通工程				1086210.	
	一)临时道路				1086210.	
1.	泥结碎石道路（4m宽，厚20cm）	m2	16200.	60.36	977832.	[Y10051]
2.	泥结碎石道路拆除（弃运10km）	m2	16200.	6.69	108378.	[Y01180]
	三 施工房屋建筑工程				220000.	
	一)施工房屋建筑工程				220000.	
1.	施工仓库	m2	1000.	100	100000.	
2.	施工工棚	m2	1000.	120	120000.	
	十 安全生产措施费	元	9941445.72	1	9941445.72	
	十一 其他临时工程费	元	4757858.96	1	4757858.96	
	合 计	元			37940831.32	

独立费用预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			1228060.94
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	1228060.94	100.	1228060.94
1.2	经济技术咨询费	4601816.608		
1.3	工程建设监理费	4485599.5	100.	4485599.5
1.4	工程造价咨询服务费	3795925.951		
1.5	联合试运转费			
1.6	生产准备费			
1.6.1	生产及管理单位提前进厂费	423587160.8		
1.6.2	生产职工培训费	423587160.8		
1.6.3	管理用具购置费	423587160.8		
1.6.4	备品备件购置费	4594500.		
1.6.5	工器具及生产家具购置费	4594500.		
1.7	科研勘测设计费			
1.7.1	工程科学研究试验费	423587160.8		
1.7.2	工程勘测设计费			
1.7.2.1	勘测费			
1.7.2.2	设计费			
1.8	其他			4472754.05
1.8.1	工程质量检测费	1754372.77	100.	1754372.77
1.8.2	工程保险费	2718381.28	100.	2718381.28
1.9	招标业务费			268409.
1.9.1	监理招标代理费	21442.	100.	21442.
1.9.2	工程质量检测招标代理费	10517.	100.	10517.
1.9.3	施工招标代理费	236450.	100.	236450.
	合 计			10454823.49

预备费预算表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	6631771.67	100.	6631771.67
1.2	价差预备费			
	合 计			6631771.67

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋 (综合)	t	4070.62				
2	水泥 42.5R	t	496.77				
3	白色硅酸盐水泥 32.5	t	601.59				
4	砂	m ³	214.08				
5	碎石	m ³	168.2				
6	毛石	m ³	81.55				
7	泵送混凝土C20 (商品)	m ³	452.18				
8	泵送混凝土C30 (商品)	m ³	477.31				
9	AC-20C细粒式沥青混凝土 (商品)	m ³	1099.1				
10	AC-13C细粒式改性沥青混凝土 (商品)	m ³	1280.				
11	汽油 (机械用)	kg	10.35				
12	柴油 (机械用)	kg	8.65				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	0.91
5	型钢	kg	4.12
6	镀锌低碳钢丝	kg	6.
7	铁丝	kg	5.2
8	钢丝绳	kg	7.8
9	钢板 综合	kg	4.12
10	编织袋	个	0.5
11	棉纱头	kg	11.
12	土工布	m ²	5.
13	麻袋	个	1.89
14	无纺布 18g/m ²	m ²	1.3
15	铁钉	kg	5.2
16	低碳钢焊条 综合	kg	7.
17	电焊条	kg	6.2
18	铁件	kg	5.2
19	垫铁	kg	4.4
20	预埋铁件	kg	5.2
21	保水剂 绿化用	kg	44.5
22	加筋麦克垫	m ²	15.
23	膨胀水泥	kg	1.2
24	石屑	m ³	96.84
25	黏土	m ³	20.39
26	熟耕土(松方)	m ³	41.94
27	种植壤土	m ³	15.
28	标准砖 240×115×53	千块	369.36

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	枕木	根	230.
30	板枋材	m ³	1263.98
31	花岗岩石板	m ²	181.02
32	油漆	kg	12.6
33	酚醛红丹防锈漆	kg	16.96
34	乳化沥青	kg	2.75
35	石油沥青 60~100#	t	3725.09
36	橡胶止水带	m	60.
37	沥青加工油	t	2792.82
38	机油	kg	8.
39	黄油	kg	13.2
40	石蜡	kg	3.
41	草酸	kg	2.51
42	氧气	m ³	6.
43	乙炔气	m ³	10.
44	粘合剂 绿化用	kg	38.
45	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	15.
46	UPVC管 DN50	m	6.65
47	UPVC管 DN200	m	63.15
48	复合肥料	kg	4.8
49	草籽	kg	43.
50	纤维物 绿化用	kg	9.8
51	白棉纱	kg	11.47
52	水	m ³	0.6
53	风	m ³	0.15
54	标准钢模板	kg	5.5
55	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	6.
56	脚手架钢管底座	个	7.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市乌坎河流域河道综合整治工程（二标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	25.
58	卡扣件	kg	5.4
59	脚手架扣件	kg	6.
60	混凝土侧石	m	22.96
61	仿木栏杆	m	265.
62	波形防撞护栏	m	195.
63	预拌水泥砂浆 M10	m ³	482.33
64	电（机械用）	kw. h	0.55
65	水（机械用）	m ³	0.6
66	粘土	m ³	20.39

景
观
部
分
预
算

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目					3003310.8		
1	010101002001	挖一般土方		m3	8786	5.16	45335.76		
2	010103001001	回填方（种植土）		m3	49773	57.74	2873893.02		
3	010103001002	土方内转		m3	8786	9.57	84082.02		
		措施项目							
本页小计								3003310.80	
合 计								3003310.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		堤岸绿化					1643571 6.28	
		上木					1350586 .49	
1	050102001014	黄槿	1. 胸径:8 2. 株高:300-350 3. 冠径:250-300 4. 养护期:3个月	株	835	583.91	487564. 85	
2	050102001018	鸡蛋花	1. 胸径:8 2. 株高:200-250 3. 冠径:150-200 4. 养护期:3个月	株	1077	801.32	863021. 64	
		下木					1508512 9.79	
3	050102008025	五爪金龙	1. 株高:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	10000	128.84	1288400 .00	
4	050102008032	蔓花生	1. 株高:10-15 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	9110	121.12	1103403 .20	
5	050102008033	马蔺	1. 株高:25-30 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	5000	132.74	663700. 00	
6	050102008028	翠芦莉	1. 株高:35-40 2. 蓬径:25-30 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	4555	154.67	704521. 85	
7	050102009034	花菖蒲	1. 株高:30-35 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	3430	94.09	322728. 70	
8	050102009035	千屈菜	1. 株高:40-50 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	3461	75.01	259609. 61	
9	050102007009	三角梅	1. 株高:35-40 2. 蓬径:25-30 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	8860	166.81	1477936 .60	
本页小计							7170886 .45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	050102007010	洋金凤	1. 株高:35-40 2. 蓬径:25-30 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	4922	153.81	757052.82	
11	050102008029	香根草	1. 株高:25-30 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	1799	119.47	214926.53	
12	050102013010	草籽混播A	短叶茛苳、百喜草、紫花苜蓿、铺地木兰、银合欢混播, 15克/平方米。	m ²	131518	19.19	2523830.42	
13	050102013011	草籽混播B	香根草、百喜草、短叶茛苳、水蓼、风车草混播, 15克/平方米。	m ²	65783	19.25	1266322.75	
14	050102013012	草籽混播C	百喜草、狗牙根混播, 15克/平方米。	m ²	186664	19.09	3563415.76	
15	050102008030	海边月见草	1. 株高:25-30 2. 蓬径:15-20 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	3446	118.13	407075.98	
16	050102008031	红花酢酱草	1. 株高:15-20 2. 蓬径:15-20 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	4777	111.41	532205.57	
		节点绿化					3197669.5	
		上木					238045.86	
17	050102001019	凤凰木	1. 胸径:18 2. 株高:600-700 3. 冠径:300-350 4. 养护期:3个月	株	20	3795.49	75909.80	
18	050102001020	台湾相思	1. 胸径:10 2. 株高:300-350 3. 冠径:250-300 4. 养护期:3个月	株	13	668.46	8689.98	
19	050102001021	水石榕	1. 胸径:8 2. 株高:250-300 3. 冠径:200-250 4. 养护期:3个月	株	14	571.86	8006.04	
本页小计							9357435.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
20	050102001022	红花羊蹄甲	1. 胸径:14 2. 株高:350-400 3. 冠径:200-250 4. 养护期:3个月	株	84	1246.54	104709.36		
21	050102001023	黄槿	1. 胸径:8 2. 株高:300-350 3. 冠径:250-300 4. 养护期:3个月	株	8	583.91	4671.28		
22	050102001024	鸡蛋花	1. 胸径:8 2. 株高:200-250 3. 冠径:150-200 4. 养护期:3个月	株	45	801.32	36059.40		
		下木					2959623.64		
23	050102008034	福建茶	1. 株高:30-35 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	231	141.50	32686.50		
24	050102007012	红花继木	1. 株高:30-35 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	2083	138.13	287724.79		
25	050102008035	小叶龙船花	1. 株高:30-35 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	546	181.88	99306.48		
26	050102008036	黄金榕	1. 株高:30-35 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	62	173.57	10761.34		
27	050102008037	亮叶朱蕉	1. 株高:25-30 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	268	181.13	48542.84		
28	050102008038	雪茄花	1. 株高:25-30 2. 蓬径:10-15 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	252	193.39	48734.28		
本页小计								673196.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
29	050102008039	金叶石菖蒲	1. 株高:25-30 2. 蓬径:10-15 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	62	189.36	11740.32		
30	050102008040	银边山菅兰	1. 株高:25-30 2. 蓬径:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	234	149.42	34964.28		
31	050102008041	变叶木	1. 株高:25-30 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	61	211.37	12893.57		
32	050102008042	蔓花生	1. 株高:10-15 3. 单位面积株数:64株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	5955	128.21	763490.55		
33	050102008044	翠芦莉	1. 株高:35-40 2. 蓬径:25-30 3. 单位面积株数:36株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	4083	154.67	631517.61		
34	050102008045	五爪金龙	1. 株高:15-20 3. 单位面积株数:49株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	2509	128.84	323259.56		
35	050102008046	软枝黄蝉	1. 株高:35-40 2. 蓬径:25-30 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	340	163.07	55443.80		
36	050102009036	再力花	1. 株高:40-50 2. 蓬径:30-35 3. 单位面积株数:9株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	255	65.56	16717.80		
37	050102009037	水生美人蕉	1. 株高:35-40 2. 蓬径:20-25 3. 单位面积株数:16株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	456	94.51	43096.56		
38	050102009038	梭鱼草	1. 株高:35-40 2. 蓬径:25-30 3. 单位面积株数:25株/m ² 4. 养护期:3个月	m ²	1021	78.87	80526.27		
本页小计								1973650.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬质工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		铺装工程					4380403.68	
		压膜混凝土铺装					2422051.2	
1	050201001038	压膜混凝土	1、素土夯实 2、150厚级配碎石 3、100厚C20素砼 4、2-4厚压印地坪	m2	15520	156.06	2422051.20	
		彩色透水混凝土铺装					350514.6	
2	050201001039	彩色透水混凝土	1、素土夯实 2、150厚级配碎石 3、30厚砂滤层 4、50厚100mm粒径C25透水混凝土 5、30厚6mm粒径C25彩色强固透水混凝土 6、双丙聚氨酯密封处理	m2	2092	167.55	350514.60	
		沥青混凝土铺装					1254696	
3	050201001040	沥青混凝土	1、60cm 6%灰土换填 2、200厚级配碎石垫层 4、200厚C20素砼 5、沥青下封层+透油层 6、60厚中粒式改性沥青 7、粘油层 8、40厚细粒式改性沥青	m2	2760	454.60	1254696.00	
		花岗岩铺装					353141.88	
4	050201001041	50厚芝麻黑花岗岩收边	1、素土夯实 2、150厚级配碎石 3、100厚C20素砼 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、50厚芝麻黑花岗岩收边	m2	510	297.78	151867.80	
5	050201001042	80厚芝麻灰花岗岩收边	1、素土夯实 2、300厚级配碎石 3、100厚C20素砼 4、30厚1:3干硬性水泥砂浆 5、80厚芝麻灰花岗岩收边	m2	444	453.32	201274.08	
本页小计							4380403.68	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：硬质工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		生态停车场					447574. 08	
6	050201001043	植草砖停车场	1、素土夯实 2、300厚级配碎石 3、100厚C20素砼 4、80厚成品混凝土植草砖	m ²	1952	210.54	410974. 08	
7	050307019001	车档	详见设计图	个	244	150.00	36600.0 0	
		景观小品					3568295 .4	
8	050305002001	石笼坐凳	1、素土夯实 2、150厚级配碎石 3、100厚C20素砼 4、笼内装块石 5、50*5厚镀锌钢板 6、50*5角钢 7、80厚中碳耐竹木	m	140	510.95	71533.0 0	
9	050307016001	方形树池	1、素土夯实，压实度≥93% 2、150厚碎石垫层 3、100厚C20素砼 4、M7.5水泥砂浆，MU10砖砌体 5、20厚芝麻白花岗岩烧面 6、50厚芝麻白花岗岩荔枝面压顶	m	400	550.29	220116. 00	
10	011107001001	台阶	1、素土夯实 2、100厚级配碎石 3、150厚C20钢筋砼 4、150厚菠萝面青石板	m ²	58	1106.90	64200.2 0	
11	040303015001	挡墙	详见设计图	m	790	3977.78	3142446 .20	
12	050307019002	成品公厕	详见设计图	个	2	35000.0 0	70000.0 0	
		栈道铺装					639642. 96	
13	050201001037	栈道铺装	1、2mm改性环氧树脂防水层 2、4mm红色陶瓷颗粒防滑层 3、1mm环氧树脂封闭层	m ²	2376	269.21	639642. 96	
本页小计							4655512 .44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：硬质工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					551245.52	
1	040805004001	庭院灯	LED灯, 60W, H=3.5m	套	75	4073.30	305497.50	
2	040805004002	洗墙灯	LED, 12W/m/DC24V, 配挡板	m	1000	27.46	27460.00	
3	030401002001	变压器	220/24, 400VA	台	40	443.99	17759.60	
4	040801010001	照明配电箱	不锈钢防雨型	台	2	8159.18	16318.36	
5	040205001001	人(手)孔井	600*600	座	4	6139.86	24559.44	
6	030409001001	接地极	镀锌角钢L50*5*2500	根	6	272.21	1633.26	
7	030411002001	铝合金线槽	MR100*50	m	1000	41.49	41490.00	
8	030411001001	PE管	PE32	m	1530	19.39	29666.70	
9	030411001002	PE管	PE50	m	280	24.33	6812.40	
10	030408001002	电力电缆	YJV-0.6/1.0KV-3*4	m	450	13.74	6183.00	
11	030408001003	电力电缆	YJV-0.6/1.0KV-3*6	m	1080	22.16	23932.80	
12	030408001001	电力电缆	YJV-0.6/1.0KV-5*10	m	1100	43.31	47641.00	
13	030411001003	镀锌钢管	SC65	m	12	67.54	810.48	
14	030414011001	独立接地装置调试		组	1	650.19	650.19	
15	030414002001	送配电装置系统		系统	1	830.79	830.79	
		措施项目						
16	031302007001	高层施工增加		项	1			
17	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							551245.52	
合 计							551245.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

