

设计证书编号：水利丙级 A444003358

蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固  
工程设计概算书及工程量计算书



广东海纳工程管理有限公司

二〇二二年十一月



设计证书编号：水利丙级 A444003358

# 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固 工程设计概算书及工程量计算书



审 核：李可庆

校 核：王 磊

编 写：陈雅婷



广东海纳工程管理咨询有限公司

二〇二二年十一月



# 目 录

1 工程概况 .....	1
2 主要工程量 .....	1
3 编制内容及依据 .....	1
3.1 编制原则和依据 .....	2
3.2 基础单价及计算依据 .....	2
3.3 费用及取费标准 .....	2
3.4 独立费 .....	4
3.5 预备费 .....	5
4 投资主要指标 .....	5
总概算表 .....	6
工程部分总概算表 .....	7
建设征地及移民安置投资概算表 .....	9
水土保持工程投资概算表 .....	10
环境保护措施概算表 .....	11
建筑工程费用表 .....	12
设备及安装工程费用表 .....	22
临时工程费用表 .....	23
独立费用表 .....	24
预备费用表 .....	25
主要材料预算价格汇总表 .....	16
其他材料预算价格汇总表 .....	27
施工机械台班费汇总表 .....	30
设备价格汇总表 .....	33
主要工程量汇总表 .....	34
人工数量及主要材料量汇总表 .....	35
主要材料预算价格计算表 .....	37
混凝土材料单价计算表 .....	38
单价表 .....	39

设计费计算表.....	106
勘察费计算表.....	107
监理费计算表.....	108
5 工程量计算表.....	109
6 信息价.....	125

# 编制说明

## 1 工程概况

矮岭三口（2）水库是一座防洪、灌溉为主的小（2）型水库，灌溉面积为 400 亩，捍卫人口 1500 人，捍卫耕地 1300 亩。正常蓄水位为 129.02m（相应库容 7.04 万 m<sup>3</sup>）；20 年一遇设计洪水位为 130.46m（相应库容 9.82 万 m<sup>3</sup>）；300 年一遇校核洪水位为 130.95m（相应库容 10.8 万 m<sup>3</sup>）。

根据矮岭三口（2）水库现状存在的问题，本次有针对性的提出除险加固方案，主要建设内容如下：

### （1）大坝加固工程

①拆除重建上游砼护坡及砼齿墙；溢洪道进口端培厚，新建溢洪道砼护坡及砼齿墙，平顺衔接大坝前坝坡及齿墙；

②对坝顶路面进行硬底化处理；拆除重建防浪墙、坝体充填灌浆；

③修整培厚坝后坡，重铺下游草皮护坡，新建棱体反滤；

### （2）溢洪道加固工程

①新建溢洪道进口段底板及进口导水墙；

②重建溢洪道底板及侧墙，拆除重建交通桥；

③延长现有溢洪道泄槽并增设消力池和海漫。

### （3）输水涵加固工程

①封堵原有输水涵管，新建输水涵管；

②拆除重建输水涵进口，新建分级斜卧管放水开关，完善输水涵出口及灌溉渠道。

### （4）其他工程

完善大坝安全监测设施，完善防汛物料储备，对大坝进行白蚁防治。

## 2 主要工程量

项目名称		单位	数量	项目名称		单位	数量
主要工	土方开挖	m <sup>3</sup>	3083.55	材料	水泥	t	132.196
	土石方填筑	m <sup>3</sup>	6716.85		钢筋	t	44.212

主要工程量及工程需用材料表							
项目名称		单位	数量	项目名称		数量	
程 量	混凝土	m <sup>3</sup>	1925.529		商品砼	m <sup>3</sup>	2063.798
	模板	m <sup>2</sup>	3072.562		块石	m <sup>3</sup>	1428.578
	钢筋	t	41.32		碎石	m <sup>3</sup>	469.705
	灌浆	m	600.12		砂	m <sup>3</sup>	948.633

### 3 编制内容及依据

#### 3.1 编制原则和依据

1、本工程按照广东省水利厅2017年颁布的粤水建管[2017]37号《关于公发布我省水电水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》进行编制。

2、广东省水利厅发布的《广东省水利水电建筑工程概算定额》、《广东省水利水电设备安装工程概算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》（粤水建管[2017]37号）。

3、水利水电工程设计工程量计算规定(SL328-2005)。

4、初步设计报告及图纸。

5、设计概算价格水平年为2022年第三季度。

#### 3.2 基础单价及计算依据

1、人工工资：执行省水利厅粤水建管[2017]37号《关于发布我省水电水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知》，梅州为四类区，普工为65.1元/工日，技工为90.9元/工日。

2、材料预算价格：

(1) 材料预算价格按《省编规》规定的材料限价进入工程单价计算。

(2) 次要材料按广东省水利厅公布的《广东省水利水电工程2022次要材料价格文件(除税价)》执行。

(3) 主要材料按《蕉岭县城区2022年第三季度建筑工程部分材料参考价格》执行，作为计算依据超出限价部份作为材料价差处理。

(4) 柴汽油价格按省物价部门当期公布的零售价：汽油8.21元/kg，柴油7.87元/kg。

3、电、风、水单价：施工用电、风、水价格结合工程实际情况并参照在建工程

的相应价格确定。施工用电价格为0.68元/kW.h，施工用风价格为0.15元/m<sup>3</sup>，施工用水价格为0.60元/m<sup>3</sup>。

4、砂、碎石、块石结合当地情况和业主意见，从蕉岭县建筑材料市场直接购买，减去县级规定8km，到工地现场运距14km。

5、设备价格：参照厂家的咨询价格和参考近期相应工程设备价格。

### 3.3 费用及取费标准

#### 1、其他直接费：

其他直接费费率			
费率类别	建筑工程 (%)	设备安装工程 (%)	自行补充与省房建市政工程 (%)
冬雨季施工增加费	0.5	0.5	0.5
夜间施工增加费	0.5	0.7	0.5
小型临时设施费	3	3	3
其他	1	1.5	1
合计	5	5.7	5

#### 2、间接费：

间接费费率		
工程类别	取费基数	费率 (%)
土方开挖工程	直接费	9.5
石方开挖工程		12.5
土石方填筑工程		10.5
混凝土工程		10.5
钢筋加工安装工程		6
模板工程		10.5
基础处理及锚固工程		9.5
疏浚工程		7.5
管道工程		9.5
植物措施工程		8.5
其他工程		10.5
安装工程		人工费

间接费费率		
工程类别	取费基数	费率（%）
自行补充与房建市政工程	直接费	9.5

- 3、企业利润：按直接费、间接费之和的7%计算。
- 4、主要材料价差：进入工程单价的主要材料采用限价补差进行计算。
- 5、税金：按直接工程费、间接费、企业利润和主要材料价差之和的9%计算。
- 6、安全生产措施费：按工程一至四部分建筑安装工程费的2.3%计算。
- 7、其他临时工程：按工程一至四部分建筑安装工程费的1.5%计算。

### 3.4 独立费

#### 1、建设管理费

(1) 建设单位开办费：按10万元计。

(2) 建设单位人员费和项目管理费：以一至四部分建安工作量之和为基数，按《建设单位人员费和项目管理费率表》所对应费率差额定率累进法计算；由于本工程无需新建建设单位，费率乘以系数0.6；

2、招标业务费：不计。

3、经济技术咨询费：以一至四部分建安工作量之和为基数，按《经济技术咨询费率表》所对应费率差额定率累进法计算。

4、工程建设监理费：依据国家发改委、建设部“发改价格[2007]670号”文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的有关规定计算。

5、工程造价咨询服务费：参照广东省物价局《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函〔2011〕742号)规定的“施工阶段全过程造价控制”收费标准计算。

6、水库大坝安全鉴定费：按10万元计。

7、生产准备费：不计。

8、工程科学研究试验费：不计。

9、工程勘测设计费：根据国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10号)的有关规定计算。

#### 10、其他

(1) 工程质量检测费：按工程一至四部分建安工作量的0.6%计算。

(2) 工程保险费：按工程一至四部分建筑安装工程量的0.45%。

(3) 防汛物资备料：按7.23万元计，计算详见14章工程管理设计。

### 3.5 预备费

1、基本预备费按工程一至五部分投资的5%计算。

2、价差预备费根据国家计委[1999]1340号文的规定，不计。

## 4 投资主要指标

蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程总投资为555.32万元，其中：①工程部分总投资为530.01万元，其中：建筑工程费358.51万元，机电设备及安装工程费8.24万元，金属结构设备及安装工程费0.15万元，施工临时工程费23.29万元，独立费用114.58万元，基本预备费25.24万元；②建设征地及移民安置投资为5.98万元；③水土保持工程投资为15.99万元；④环境保护总投资为3.34万元。

# 工程概算总表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	358.51	
2		第二部分 机电设备及安装工程	8.24	
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	0.15	
4		第四部分 施工临时工程	23.29	
5		第五部分 独立费用	114.58	
6		一至五部分投资合计	504.77	
7		基本预备费	25.24	
8	I	工程部分静态投资	530.01	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资	5.98	
11	III	水土保持工程静态投资	15.99	
12	IV	环境保护工程静态投资	3.34	
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	555.32	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	555.32	

## 工程部分总概算表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资比 例(%)
一	第一部分 建筑工程	358.51			358.51	67.64%
1	一 坝体工程	210.8			210.8	39.77%
2	二 溢洪道工程	101.05			101.05	19.07%
3	三 输水涵工程	21.98			21.98	4.15%
4	四 大坝安全监测工程	6.05			6.05	1.14%
5	五 标准化建设工程	0.64			0.64	0.12%
6	六 其他工程	17.99			17.99	3.39%
二	第二部分 机电设备及安装工程	0.75	7.49		8.24	1.55%
1	一 安全监测设备及安装工程	0.75	7.49		8.24	1.55%
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	0.15			0.15	0.03%
1	一 输水涵金属结构工程	0.15			0.15	0.03%
四	第四部分 施工临时工程	23.29			23.29	4.39%
1	一 导流工程	4.12			4.12	0.78%
2	二 施工交通工程	3.03			3.03	0.57%
3	二 施工房屋建筑工程	2.			2.	0.38%
4	安全生产措施费	8.48			8.48	1.60%
5	其他临时工程费	5.66			5.66	1.07%
五	第五部分 独立费用			114.58	114.58	21.62%
1	建设管理费			16.2	16.2	3.06%
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费			6.24	6.24	1.18%
4	工程建设监理费			15.45	15.45	2.92%
5	工程造价咨询服务费			5.27	5.27	0.99%
6	水库大坝安全鉴定费			10.	10.	1.89%
7	生产准备费					
8	科研勘测设计费			50.14	50.14	9.46%

## 工程部分总概算表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资比 例(%)
9	其他			11.28	11.28	2.13%
	一至五部分投资合计	382.7	7.49	114.58	504.77	95.24%
	基本预备费				25.24	4.76%
	静态投资				530.01	100.00%

## 建设征地移民补偿静态投资

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	项目	单位	单价(元/亩)	数量	补偿费(万元)	备注
一	征用土地补偿费				3.61	
1	永久占地				2.38	
(1)	旱地	亩	39600	0.6	2.38	
2	临时占地				1.23	
2.1	施工工区					
(1)	荒草地	亩	1863	0.3	0.06	
2.2	弃渣场、取土场					
(1)	荒草地	亩	1863	6.15	1.15	
2.3	临时施工道路区					
(1)	荒草地	亩	1863	0.12	0.02	
二	其他费用				1.83	
1	前期工作费	(一) × 2.5%			0.09	
2	综合勘测设计费	(一) × 1%			0.04	
3	实施管理费	(一) × 1.2%			0.04	
4	监督评估费	(一) × 1%			/	
5	科研费	(一) × 0.2%			/	
6	土地勘测定界费	$(0.3+0.263+6.15) \times 114 + 1.5 \times 10538$			1.66	
一~二合计					5.44	
三	预备费				0.54	
	基本预备费	(一~二) × 10%			0.54	
四	有关税费					
1	森林植被恢复费	亩	8000			
总补偿费合计					5.98	

## 水土保持工程静态投资

工程名称：

蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
一	第一部分 工程措施	6.79				6.79
二	第二部分 植物措施			1.16		1.16
三	第三部分 监测措施	2				2
1	三 建设期观测人工费用	2				2
四	第四部分 施工临时工程	1.14				1.14
1	其他临时工程费	0.08				0.08
五	第五部分 独立费用				3.78	3.78
1	建设单位管理费				0.33	0.33
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费				2.5	2.5
4	工程建设监理费				0.31	0.31
5	工程造价咨询服务费					
6	科研勘测设计费				0.64	0.64
I	一至五部分合计	9.92		1.16	3.78	14.87
II	基本预备费					0.74
III	价差预备费					
IV	水土保持设施补偿费					0.38
	静态投资(I+II+IV)					15.99
	总投资(I+II+III+IV)					15.99

## 环境保护工程静态投资

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	投资（万元）
第一部分 环境保护措施				不设永久设施	
第二部分 环境监测措施（施工期）					1.15
一	水质	砼拌和水	点期	0	1500
	监测	地表水	点期	3	1500
二	大气质量监测		点期	3	2000
三	噪声监测		点期	1	1000
第三部分 仪器设备及安装费					0
第四部分 环境保护临时措施					1.76
一	固体废物处理				0.16
1	生活垃圾清运		元/人·年	20	60
2	垃圾箱		个	2	200
二	环境空气质量控制				1.5
1	洒水运行费		元/（a辆）	0.75	12000
2	洒水车人工费		元/（a辆）	0.75	8000
三	人群健康防护				0.1
1	卫生防疫		元/人·年	20	50
	第一~第四部分合计				2.91
第五部分 独立费用					0.33
一	建设管理费		第一~第四部分之和的3%		0.09
二	勘测设计费		第一~第四部分之和的6%		0.17
三	工程监理费		第一~第四部分之和的2.5%		0.07
第六部分 基本预备费		按第一~第五部分之和的5%			0.1
环保总投资					3.34

## 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程				3585084.07		
	一 坝体工程				2108010.33		
	一) 坝顶工程				473255.04		
1.	风镐拆除砼防浪墙(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	63.53	258.13	16399.	[G02371]; [G02407]	
2.	C25钢筋砼防浪墙厚35cm	m <sup>3</sup>	98.44	645.2	63513.49	[G04073]; [G04308]	
3.	钢模板	m <sup>2</sup>	459.38	63.3	29078.75	[G05001]	
4.	防浪墙钢筋	t	7.21	7206.4	51958.14	[G04232]	
5.	C30砼路面 压实厚度20cm	m <sup>2</sup>	590.625	135.	79734.38	[G10053]; [G04308]	
6.	C20砼路沿石(高55cm×厚20cm)	m	131.25	118.58	15563.63	[G10029]	
7.	6%水泥石屑稳定层(厚10cm)	m <sup>3</sup>	59.06	211.38	12484.1	[G03154]	
8.	聚乙烯孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	14.44	48.55	701.06	[G04394]	
9.	橡胶止水	m	8.75	148.74	1301.48	[G04362]	
10.	充填灌浆钻孔(套管固壁钻进)	m	522.5	159.87	83532.08	[G06077]	
11.	充填灌浆(灌水泥黏土浆 单位孔深干料灌入量1t/m)	m	522.5	227.73	118988.93	[G06090]	
	二) 坝前坡工程				783081.83		
1.	风镐拆除原混凝土面板及前坡齿墙(用作溢洪道前端回填利用料 运距0.5km)	m <sup>3</sup>	265.65	208.4	55361.46	[G02371]; [G02403]	
2.	溢洪道前端拆除利用料回填(利用旧混凝土及旧浆砌石拆除料及土方开挖料推土机压实)	m <sup>3</sup>	756.	4.65	3515.4	[G03121]	
3.	溢洪道前端土方回填(振动碾压实,土料场取土,运距14km)	m <sup>3</sup>	1575.	63.87	100595.25	[G03130]; [G01180]	
4.	土方开挖 I、II类土(用作溢洪道前端回填利用料)	m <sup>3</sup>	433.13	2.77	1199.77	[G01155]	
5.	C20砼面板层厚10cm	m <sup>3</sup>	315.	616.65	194244.75	[G04016]; [G04308]	
6.	中粗砂反滤层厚10cm(坡面铺筑)	m <sup>3</sup>	315.	377.5	118912.5	[G03008]	
7.	碎石反滤层厚10cm(坡面铺筑)	m <sup>3</sup>	315.	377.5	118912.5	[G03008]	

## 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
8.	C20砼前坡齿墙(厚80cm)	m <sup>3</sup>	184.8	621.66	114882.77	[G04074]; [G04308]	
9.	钢模板	m <sup>2</sup>	438.9	63.3	27782.37	[G05001]	
10.	沥青砂填缝	m <sup>3</sup>	31.61	1209.22	38223.44	[G03145]	
11.	DN50PVC排水管(管身钻花孔)	m	34.65	15.36	532.22	[G10025]	
12.	DN50堵头	个	35.	9.8	343.		
13.	C20砼步级厚10cm	m <sup>3</sup>	4.73	714.82	3381.1	[G04120]; [G04308]	
14.	步级钢模板	m <sup>2</sup>	81.9	63.3	5184.27	[G05001]	
	三)坝后坡工程				851673.46		
1.	挖掘机拆除原有浆砌石排水沟(用作溢洪道前端回填利用料 运距0.5km)	m <sup>3</sup>	31.5	52.62	1657.53	[G02367]; [G02403]	
2.	挖掘机拆除原有部分贴坡反滤(用作溢洪道前端回填利用料 运距0.5km)	m <sup>3</sup>	157.5	40.02	6303.15	[G02369]; [G02403]	
3.	后坡清表	m <sup>2</sup>	2315.25	2.68	6204.87	[G01013]	
4.	坝体填筑(振动碾压实,土料场取土,运距14km)	m <sup>3</sup>	3858.75	69.33	267527.14	[G03130]; [G01180]	
5.	草皮护坡	m <sup>2</sup>	2205.	17.31	38168.55	[G09006]	
6.	C20砼排水沟底板厚20cm	m <sup>3</sup>	17.64	648.43	11438.31	[G04019]; [G04308]	
7.	C20砼排水沟侧墙厚20cm	m <sup>3</sup>	20.16	669.24	13491.88	[G04071]; [G04308]	
8.	排水沟钢模板	m <sup>2</sup>	201.6	63.3	12761.28	[G05001]	
9.	棱体土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	44.25	43.46	1923.11	[G01180]	
10.	棱体土方开挖 I、II类土(围堰利用料)	m <sup>3</sup>	929.118	2.77	2573.66	[G01155]	
11.	棱体土方开挖 I、II类土(用作拖管施工平台填筑利用料)	m <sup>3</sup>	190.588	2.77	527.93	[G01155]	
12.	棱体土方开挖 I、II类土(用作溢洪道泄槽段回填利用料)	m <sup>3</sup>	395.294	2.77	1094.96	[G01155]	

# 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
13.	C20混凝土压顶	m3	34.65	709.59	24587.29	[G04117]; [G04308]	
14.	堆石棱体	m3	981.75	251.05	246468.34	[G03053]	
15.	碎石反滤料(厚30cm~40cm)	m3	231.	194.52	44934.12	[G03009]	
16.	粗砂反滤料(厚30cm~40cm)	m3	231.	375.65	86775.15	[G03008]	
17.	C20砼截水墙 厚50cm	m3	80.85	633.91	51251.62	[G04073]; [G04308]	
18.	聚乙烯孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	5.39	48.55	261.68	[G04394]	
19.	截水墙钢模板	m <sup>2</sup>	231.	63.3	14622.3	[G05001]	
20.	C20砼步级厚12cm	m3	9.45	714.82	6755.05	[G04120]; [G04308]	
21.	C20砼梯斜板厚25cm	m3	2.1	669.24	1405.4	[G04071]; [G04308]	
22.	步级钢模板	m <sup>2</sup>	172.83	63.3	10940.14	[G05001]	
	二 溢洪道工程				1010489.48		
	一) 溢洪道进口段工程				71151.72		
1.	挖掘机拆除浆砌石侧墙(弃渣运距14km)	m3	46.62	102.35	4771.56	[G02367]; [G02407]	
2.	风镐拆除砼底板(弃渣运距14km)	m3	28.67	258.13	7400.59	[G02371]; [G02407]	
3.	C25钢筋砼底板厚35cm	m3	26.46	639.79	16928.84	[G04020]; [G04308]	
4.	C25砼侧墙厚50cm	m3	13.26	645.2	8555.35	[G04073]; [G04308]	
5.	钢筋	t	2.88	7206.4	20754.43	[G04232]	
6.	钢模板	m <sup>2</sup>	79.7	63.3	5045.01	[G05001]	
7.	橡胶止水	m	15.75	148.74	2342.66	[G04362]	
8.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	10.82	444.73	4811.98	[G04394]	
9.	综合脚手架	m2	33.6	16.11	541.3	[G10058]	
	二) 溢洪道控制段工程				36513.62		

# 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	C25钢筋砼底板厚35cm	m3	18.9	639.79	12092.03	[G04020]; [G04308]	
2.	C25砼侧墙厚50cm	m3	5.8	645.2	3742.16	[G04073]; [G04308]	
3.	钢筋	t	1.8	7206.4	12971.52	[G04232]	
4.	钢模板	m²	32.	63.3	2025.6	[G05001]	
5.	橡胶止水	m	9.45	148.74	1405.59	[G04362]	
6.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m²	9.16	444.73	4073.73	[G04394]	
7.	综合脚手架	m2	12.6	16.11	202.99	[G10058]	
	三)溢洪道泄槽段工程				673727.5		
1.	C25钢筋砼底板 厚80cm	m3	66.15	614.5	40649.18	[G04022]; [G04308]	
2.	C25钢筋砼底板 厚35cm	m3	89.78	639.79	57440.35	[G04020]; [G04308]	
3.	C25砼侧墙厚50cm	m3	100.13	645.2	64603.88	[G04073]; [G04308]	
4.	钢筋	t	18.46	7206.4	133030.14	[G04232]	
5.	钢模板	m2	430.65	63.3	27260.15	[G05001]	
6.	橡胶止水	m	47.25	148.74	7027.97	[G04362]	
7.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m2	19.31	444.73	8587.74	[G04394]	
8.	土方回填(蛙式打夯机夯实,利用方)	m3	336.	17.43	5856.48	[G03142]	
9.	回填中粗砂	m3	134.4	487.61	65534.78	[G03146]	
10.	回填C15埋石混凝土(块石含量15%)	m3	444.15	555.85	246880.78	[G04103]; [G04308]	
11.	碎石反滤层	m3	42.53	194.52	8272.94	[G03009]	
12.	中粗砂反滤层厚30cm	m3	13.23	375.65	4969.85	[G03008]	
13.	DN50PVC排水管	m	25.2	15.36	387.07	[G10025]	
14.	综合脚手架	m2	200.26	16.11	3226.19	[G10058]	
	四)溢洪道消力池工程				170838.48		

# 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)	m3	12.476	43.46	542.21	[G01180]	
2.	土方开挖 I、II类土(回填利用料)	m3	224.824	2.77	622.76	[G01155]	
3.	土方回填(蛙式打夯机夯实,利用方)	m3	191.1	17.43	3330.87	[G03142]	
4.	回填中粗砂	m3	46.2	487.61	22527.58	[G03146]	
5.	C25钢筋砼消力池底板及尾坎厚50cm	m3	61.43	626.32	38474.84	[G04021]; [G04308]	
6.	碎石厚反滤层(厚25cm)	m3	18.9	194.52	3676.43	[G03009]	
7.	中粗砂厚反滤层(厚25cm)	m3	18.9	375.65	7099.79	[G03008]	
8.	DN50-PVC排水管	m	14.18	15.36	217.8	[G10025]	
9.	C25钢筋砼侧墙 厚50cm	m3	34.42	645.2	22207.78	[G04073]; [G04308]	
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	12.58	444.73	5594.7	[G04394]	
11.	钢模板	m <sup>2</sup>	212.9	63.3	13476.57	[G05001]	
12.	钢筋	t	7.21	7206.4	51958.14	[G04232]	
13.	综合脚手架	m <sup>2</sup>	68.84	16.11	1109.01	[G10058]	
	五)交通桥工程				28738.28		
1.	C20钢筋砼桥板	m3	13.67	643.17	8792.13	[G04099]; [G04308]	
2.	不锈钢护栏	m	21.	170.	3570.		
3.	C25钢筋砼桥台	m3	3.31	617.98	2045.51	[G04067]; [G04308]	
4.	钢模板	m <sup>2</sup>	27.2	63.3	1721.76	[G05001]	
5.	钢筋	t	1.08	7206.4	7782.91	[G04232]	
6.	橡胶支座	dm3	33.6	143.63	4825.97	[G04373]	
	六)海漫工程				29519.88		
1.	干砌石海漫段厚50cm	m3	89.78	273.51	24555.73	[G03043]	
2.	碎石反滤层 厚25cm	m3	25.52	194.52	4964.15	[G03009]	

# 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	三 输水涵工程				219811.79		
	一)拆除、封堵工程				11545.13		
1.	灌水泥砂浆封堵输水涵管	m <sup>2</sup>	65.94	85.96	5668.2	[G06074]	
2.	C20砼截水墙厚100cm	m <sup>3</sup>	2.1	606.9	1274.49	[G04067]; [G04308]	
3.	钢模板	m <sup>2</sup>	4.2	63.3	265.86	[G05001]	
4.	风镐拆除原输水涵进口混凝土(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	16.8	258.13	4336.58	[G02371]; [G02407]	
	二)输水涵涵身工程				111626.12		
1.	水平定向钻 钻导向孔 DN150mm	m	52.5	87.88	4613.7	D1-2-51	
2.	DN400钢管,壁厚8mm(扩孔后回拉布管)	m	52.5	1067.53	56045.33	D1-2-57;D1-2-63	
3.	DN100PVC通气管	m	14.7	26.38	387.79	[G10027]	
4.	φ50注浆钢管	10m	157.5	51.12	8051.4	[G08009]	
5.	水泥砂浆接触灌浆(灌水泥浆)	m	64.68	205.69	13304.03	[G06090]	
6.	C20砼截水墙厚100cm	m <sup>3</sup>	2.36	606.9	1432.28	[G04067]; [G04308]	
7.	截水墙模板	m <sup>2</sup>	6.3	63.3	398.79	[G05001]	
8.	钢制截水环(φ400)	个	2.	650.	1300.		
9.	拖管施工平台填筑(直接利用开挖土料,振动碾压实)	m <sup>3</sup>	162.	8.71	1411.02	[G03130]	
10.	拖管施工平台拆除(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	162.	43.46	7040.52	[G01180]	
11.	顶管机械安置平台回填C25混凝土	m <sup>3</sup>	27.	609.92	16467.84	[G04103]; [G04308]	
12.	拆除顶管机械安置平台(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	27.	43.46	1173.42	[G01180]	
	三)输水涵进口消力井工程				26241.44		
1.	涵头清淤I、II类土(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	210.	43.46	9126.6	[G01180]	
2.	C25钢筋砼底板厚30cm	m <sup>3</sup>	4.06	639.79	2597.55	[G04020]; [G04308]	

# 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
3.	C25钢筋砼井壁 厚35cm	m3	7.56	645.2	4877.71	[G04073]; [G04308]	
4.	C25钢筋砼消力池盖板 φ800	m3	0.05	628.02	31.4	[G04030]; [G04308]	
5.	钢筋	t	0.94	7206.4	6774.02	[G04232]	
6.	回填粘土	m3	1.58	47.01	74.28	[G03139]	
7.	钢模板	m <sup>2</sup>	43.6	63.3	2759.88	[G05001]	
	四) 分级斜卧卧管工程				59477.68		
1.	回填C20混凝土	m3	25.2	598.85	15091.02	[G04103]; [G04308]	
2.	C25砼步级厚25cm	m3	23.63	725.69	17148.05	[G04120]; [G04308]	
3.	C25钢筋砼底板厚20cm	m3	10.24	659.61	6754.41	[G04019]; [G04308]	
4.	C15砼垫层厚10cm	m3	4.73	655.42	3100.14	[G04109]; [G04308]	
5.	钢筋	t	0.79	7206.4	5693.06	[G04232]	
6.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	4.73	444.73	2103.57	[G04394]	
7.	橡胶止水	m	3.15	148.74	468.53	[G04362]	
8.	φ315PVC管	m	21.	130.59	2742.39	[G08100]	
9.	φ160PVC管	m	34.65	55.51	1923.42	[G10028]	
10.	φ160PVC管盖	个	30.	15.	450.		
11.	钢模板	m <sup>2</sup>	63.24	63.3	4003.09	[G05001]	
	五) 输水涵出口工程				10921.42		
1.	土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)	m3	31.5	43.46	1368.99	[G01180]	
2.	C25砼镇墩	m3	4.41	617.98	2725.29	[G04067]; [G04308]	
3.	C25砼底板 厚20cm	m3	4.032	659.61	2659.55	[G04019]; [G04308]	
4.	C25砼侧墙 厚20cm	m3	4.284	680.53	2915.39	[G04071]; [G04308]	

# 建筑工程概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
5.	钢模板	m <sup>2</sup>	19.782	63.3	1252.2	[G05001]	
	四 大坝安全监测工程				60463.29		
	一)大坝安全监测工程				20850.03		
1.	C20砼排水沟底板(厚15cm)	m <sup>3</sup>	0.19	648.43	123.2	[G04019]; [G04308]	
2.	C20砼排水沟侧墙(厚20cm)	m <sup>3</sup>	0.25	669.24	167.31	[G04071]; [G04308]	
3.	普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	2.52	63.3	159.52	[G05001]	
4.	三角量水堰	套	1.	20400.	20400.		
	二)垂直位移监测点工程				20531.27		
1.	土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	11.34	43.46	492.84	[G01180]	
2.	回填砂	m <sup>3</sup>	8.82	487.61	4300.72	[G03146]	
3.	强制对中底盘(F-1A)	个	3.	350.	1050.		
4.	C25钢筋砼监测墩(厚60cm)	m <sup>3</sup>	11.03	645.2	7116.56	[G04073]; [G04308]	
5.	普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	30.87	63.3	1954.07	[G05001]	
6.	钢筋	t	0.57	7206.4	4107.65	[G04232]	
7.	厚4mm钢盖板	个	3.	500.	1500.		
8.	(200x200x100) C25混凝土盖	m <sup>3</sup>	0.013	725.69	9.43	[G04120]; [G04308]	
	三)水平位移监测点工程				14281.99		
1.	土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)	m <sup>3</sup>	7.56	43.46	328.56	[G01180]	
2.	回填砂	m <sup>3</sup>	5.88	487.61	2867.15	[G03146]	
3.	强制对中底盘(F-1A)	个	2.	350.	700.		
4.	C25钢筋砼监测墩(厚60cm)	m <sup>3</sup>	7.35	645.2	4742.22	[G04073]; [G04308]	
5.	普通标准钢模板	m <sup>2</sup>	29.99	63.3	1898.37	[G05001]	
6.	钢筋	t	0.38	7206.4	2738.43	[G04232]	
7.	厚4mm钢盖板	个	2.	500.	1000.		

## 建筑工程概算表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
8.	(200x200x100) C25混凝土盖	m3	0.01	725.69	7.26	[G04120]; [G04308]	
	四) 水位标尺工程				4800.		
1.	水位标尺(不锈钢)	支	8.	600.	4800.		
	五 标准化建设工程				6400.		
	一) 公告类标牌				3200.		
1.	工程简介标牌(1.2m×0.8m)	块	1.	800.	800.		
2.	责任人标牌(1.2m×0.8m)	块	1.	800.	800.		
3.	水法规宣传牌(1.2m×0.8m)	块	1.	800.	800.		
4.	管护范围公示牌(1.2m×0.8m)	块	1.	800.	800.		
	二) 警示类标牌				500.		
1.	深水警示牌(0.6m×0.8m)	块	1.	300.	300.		
2.	警示标线(户外宽100mm, 室内50mm)	处	1.	100.	100.		
3.	汛限水位标线(宽100mm)	处	1.	100.	100.		
	三) 指引类标牌				1200.		
1.	监测设施名称牌(0.3m×0.15m)	块	1.	150.	150.		
2.	巡查工作线路指引牌(0.3m×0.15m)	块	1.	150.	150.		
3.	巡视检查平面布置示意图 (1.2m×0.8m)	处	1.	900.	900.		
	四) 制度类标牌				1500.		
1.	巡视检查(1.2m×0.6m)	块	1.	300.	300.		
2.	操作运行(1.2m×0.6m)	块	1.	300.	300.		
3.	岗位责任(1.2m×0.6m)	块	1.	300.	300.		
4.	防汛值班(1.2m×0.6m)	块	1.	300.	300.		
5.	档案管理(1.2m×0.6m)	块	1.	300.	300.		
	六 其他工程				179909.18		
	一) 蚁害防治工程				49980.		

## 建筑工程概算表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
1.	白蚁防治	m <sup>2</sup>	7350.	6.8	49980.	[BY002]; [BY006]; [BY014]	
	二) 输水灌溉渠道工程				125129.18		
1.	C20砼灌溉渠道底板厚20cm	m <sup>3</sup>	78.75	648.43	51063.86	[G04019]; [G04308]	
2.	C20砼灌溉渠道侧墙厚20cm	m <sup>3</sup>	63.	669.24	42162.12	[G04071]; [G04308]	
3.	钢模板	m <sup>2</sup>	504.	63.3	31903.2	[G05001]	
	三) 界桩工程				4800.		
1.	界桩	座	8.	600.	4800.		
	合 计	元			3585084.07		

## 设备及安装工程概算表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额	单价编号
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程					74850.	7485.		
	一 安全监测设备及安装工程					74850.	7485.		
	一)安全监测设备及安装工程					74850.	7485.		
1.	安全监测设备（渗流量监测）	套	1.	24000.	2400.	24000.	2400.		
2.	水情视频监控站（含数据采集仪、雨量计、雷达液位计、摄像头、立杆组件、太阳能供电系统、机箱）	套	1.	31500.	3150.	31500.	3150.		
3.	坝背图像监控站（含数据采集仪、摄像头、立杆组件、太阳能供电系统）	套	1.	19350.	1935.	19350.	1935.		
	第三部分 金属结构设备及安装工程						1472.94		
	一 输水涵金属结构工程						1472.94		
	一)钢管设备及安装工程						1472.94		
1.	钢管喷锌防腐厚度120 μ m	m <sup>2</sup>	6.59		180.67		1190.62	[G11076]	
2.	涂专用环氧封闭漆厚度20 μ m	m <sup>2</sup>	6.59		10.88		71.7	[G11065]	
3.	涂改性耐磨环氧漆厚度160 μ m	m <sup>2</sup>	6.59		31.96		210.62	[G11065]	
	合 计					74850.	8957.94		

## 临时工程概算表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程				232794.47		
	一 导流工程				41201.26		
	一)土石围堰工程				41201.26		
1.	围堰填筑（直接利用开挖土料，振动碾压实）	m <sup>3</sup>	789.75	8.71	6878.72	[G03130]	
2.	堰体拆除（弃渣运距14km）	m <sup>3</sup>	789.75	43.46	34322.54	[G01180]	
	二 施工交通工程				30272.13		
	一)临时施工道路				30272.13		
1.	临时施工道路（泥结碎石 压实厚度20cm）	m <sup>2</sup>	567.	53.39	30272.13	[G10051]	
	二 施工房屋建筑工程				20000.		
	一)施工仓库				20000.		
1.	施工仓库	m <sup>2</sup>	100.	100	10000.		
2.	施工工棚	m <sup>2</sup>	100.	100	10000.		
	安全生产措施费	元	3685515.4	0.023	84766.85		
	其他临时工程费	元	3770282.25	0.015	56554.23		
	合 计	元			232794.47		

## 独立费用概算表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			161994.75
1.1.1	建设单位开办费	100000.	100.	100000.
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	103324.585	60.	61994.75
1.2	招标业务费			
1.3	经济技术咨询费	62426.984		62426.98
1.4	工程建设监理费	154500.	100.	154500.
1.5	工程造价咨询服务费	52702.262		52702.26
1.6	水库大坝安全鉴定费	100000.	100.	100000.
1.7	生产准备费			
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费			
1.7.2	生产职工培训费			
1.7.3	管理用具购置费			
1.7.4	备品备件购置费			
1.7.5	工器具及生产家具购置费			
1.8	科研勘测设计费			501400.
1.8.1	工程科学研究试验费			
1.8.2	工程勘测设计费			501400.
1.8.2.1	勘测费	217600.	100.	217600.
1.8.2.2	设计费	283800.	100.	283800.
1.9	其他			112774.37
1.9.1	工程质量检测费	3826836.48	0.6	22961.02
1.9.2	工程保险费	3901686.48	0.45	17557.59
1.9.3	防汛物资备料	72255.76	100.	72255.76
1.9.4	爆破工程专项费			
1.9.5	其他税费			
	合 计			1145798.36

## 预备费概算表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	5047484.84	5.	252374.24
1.2	价差预备费			
	合 计			252374.24

# 主要材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋（综合）	t	4149.8	4137.9	11.9		
2	水泥	t	364.17				
3	水泥 42.5R	kg	0.36	0.37	0.01		
4	砂	m <sup>3</sup>	298.17	280.67	17.5		
5	碎石	m <sup>3</sup>	138.05	120.55	17.5		
6	毛石	m <sup>3</sup>	129.53	112.03	17.5		
7	块石	m <sup>3</sup>	129.53	112.03	17.5		
8	纯混凝土C20 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	410.43				
9	纯混凝土C25 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	420.11				
10	纯混凝土C15 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	400.18				
11	纯混凝土C15 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	400.18				
12	纯混凝土C30 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	430.24				
13	纯混凝土C20 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	410.43				
14	纯混凝土C25 二级配 42.5R（商品）	m <sup>3</sup>	420.11				
15	汽油（机械用）	kg	8.21				
16	柴油（机械用）0#	kg	7.87				
17	柴油（机械用）	kg	7.87				

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工（机械用）	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	1.
5	型钢	kg	5.2
6	镀锌低碳钢丝	kg	6.
7	铁丝	kg	5.2
8	角钢	kg	4.
9	复合土工膜	m <sup>2</sup>	11.
10	尼龙砂轮片 φ100	片	6.
11	电焊条	kg	6.2
12	合金钻头	个	12.
13	合金片	kg	330.
14	锌丝	kg	22.
15	钻杆	根	200.6
16	钻杆	m	112.
17	铁件	kg	5.2
18	预埋铁件	kg	5.2
19	导向钻刀片	只	250.
20	砂砾料	m <sup>3</sup>	298.17
21	沥青砂	m <sup>3</sup>	860.
22	石屑	m <sup>3</sup>	70.14
23	膨润土	kg	0.77
24	黏土	m <sup>3</sup>	25.
25	板枋材	m <sup>3</sup>	1690.
26	油漆	kg	12.6
27	酚醛红丹防锈漆	kg	16.
28	橡胶止水带	m	87.
29	碳酸氢钠	kg	2.63

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
30	氧气	m <sup>3</sup>	6.
31	乙炔气	m <sup>3</sup>	10.
32	工程胶	kg	15.
33	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m <sup>2</sup>	15.
34	钢管 DN400	m	505.55
35	钢管 DN50	m	39.
36	PE管 DN315	m	117.43
37	塑料管 DN50	m	8.05
38	塑料管 DN110	m	15.85
39	塑料管 DN150	m	36.7
40	氧气胶管	m	10.
41	灌浆管	m	12.46
42	岩芯管 φ89	m	105.
43	钻杆接头	个	58.
44	草皮	m <sup>2</sup>	6.5
45	水	m <sup>3</sup>	0.6
46	风	m <sup>3</sup>	0.15
47	标准钢模板	kg	5.2
48	脚手架接驳管 φ43×350	支	6.
49	脚手架钢管 φ51×3.5	m	25.
50	卡扣件	kg	5.4
51	脚手架扣件	kg	6.
52	混凝土侧石	m	77.3
53	板式橡胶支座	dm <sup>3</sup>	85.
54	回扩器 DN350	只	210.
55	回扩器 DN450	只	250.
56	回扩器 DN600	只	350.
57	回扩器 DN700	只	400.
58	化学泥浆	kg	40.

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
59	饵料	块	65.
60	零星材料费	%	
61	其他材料费	%	
62	维护费	元	1.
63	电（机械用）	kw. h	0.68
64	水（机械用）	m3	0.6
65	其他材料费	元	1.
66	其他机械费	%	
67	土料运输(自然方)	m3	
68	土料运输(自然方)	m3	
69	土料运输(自然方)	m3	
70	土料运输(自然方)	m3	
71	混凝土拌制	m3	
72	混凝土拌制	m3	
73	混凝土拌制	m3	
74	混凝土拌制	m3	
75	混凝土拌制	m3	
76	混凝土拌制	m3	
77	混凝土拌制	m3	
78	混凝土拌制	m3	
79	混凝土拌制	m3	
80	混凝土拌制	m3	
81	混凝土拌制	m3	
82	混凝土拌制	m3	
83	混凝土拌制	m3	
84	混凝土拌制	m3	
85	混凝土拌制	m3	
86	混凝土拌制	m3	
87	混凝土拌制	m3	

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
88	混凝土拌制	m3	
89	混凝土拌制	m3	
90	混凝土拌制	m3	
91	混凝土拌制	m3	
92	混凝土拌制	m3	
93	混凝土运输	m3	
94	混凝土运输	m3	
95	混凝土运输	m3	
96	混凝土运输	m3	
97	混凝土运输	m3	
98	混凝土运输	m3	
99	混凝土运输	m3	
100	混凝土运输	m3	
101	混凝土运输	m3	
102	混凝土运输	m3	
103	混凝土运输	m3	
104	混凝土运输	m3	
105	混凝土运输	m3	
106	混凝土运输	m3	
107	混凝土运输	m3	
108	混凝土运输	m3	
109	混凝土运输	m3	
110	混凝土运输	m3	
111	混凝土运输	m3	
112	混凝土运输	m3	
113	混凝土运输	m3	
114	混凝土运输	m3	
115	外购土料	m3	
116	砂粘土	m3	38.

## 其他材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
117	外购石渣	m <sup>3</sup>	
118	外购土料	m <sup>3</sup>	
119	外购土料	m <sup>3</sup>	
120	外购土料	m <sup>3</sup>	

# 施工机械台班费汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m <sup>3</sup>	0.6元/m <sup>3</sup>	0.68元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	挖掘机 液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25	
2	挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	964.44	402.69	561.75	181.8				379.95	
3	推土机 功率55kW	554.41	171.16	383.25	181.8				201.45	
4	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2	
5	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3	
6	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3	
7	振动碾 凸块 重量13~14t	1202.27	604.82	597.45	181.8				415.65	
8	压路机 内燃 重量8~10t	388.64	92.09	296.55	181.8				114.75	
9	压路机 内燃 重量12~15t	514.99	167.44	347.55	181.8				165.75	
10	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	478.95	108.45	370.5	181.8				188.7	
11	蛙式夯实机 功率2.8kW	197.19	6.89	190.3	181.8			8.5		
12	风钻 手持式	126.44	12.26	114.18		113.4	0.78			
13	风镐	58.7	11.75	46.95		46.95				
14	汽车式起重机 提升质量8(t)	625.82	299.03	326.79	181.8				144.99	
15	载货汽车 装载质量8(t)	473.01	201.11	271.9	90.9				181.	

# 施工机械台班费汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m <sup>3</sup>	0.6元/m <sup>3</sup>	0.68元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
16	混凝土搅拌机 出料0.4m <sup>3</sup>	159.33	39.19	120.14	90.9			29.24		
17	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	532.86	260.28	272.58	181.8			90.78		
18	振动器 插入式 功率1.1KW	10.57	8.94	1.63				1.63		
19	振动器 插入式 功率1.5KW	15.65	13.41	2.24				2.24		
20	振动器 平板式 功率2.2KW	10.89	7.42	3.47				3.47		
21	振动器 变频机组 容量8.5KVA	65.42	52.36	13.06				13.06		
22	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	135.07	3.73	131.34		121.5	9.84			
23	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9					165.24
24	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9				209.1	
25	胶轮车	5.42	5.42							
26	电动单级离心清水泵 出口直径100(mm)	35.77	16.05	19.72				19.72		
27	塔式起重机 起重量10t	649.7	343.12	306.58	181.8			124.78		
28	汽车起重机 起重量5t	441.16	126.25	314.91	181.8					133.11
29	地质钻机 150型	302.94	81.84	221.1	181.8			39.3		
30	泥浆搅拌机	197.96	59.66	138.3	90.9			47.4		

# 施工机械台班费汇总表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					90.9元/工日	0.15元/m <sup>3</sup>	0.6元/m <sup>3</sup>	0.68元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
31	灰浆搅拌机	135.23	21.21	114.02	90.9			23.12		
32	灌浆泵 中低压 泥浆	285.73	55.45	230.28	181.8			48.48		
33	灌浆泵 中低压 砂浆	285.17	66.31	218.86	181.8			37.06		
34	水平定向钻机 中型	3445.47	2297.73	1147.74	181.8				965.94	
35	空压机 电动移动式 排气量9m <sup>3</sup> /min	343.54	67.41	276.13	90.9			185.23		
36	轴流通风机 功率7.5kW	123.84	6.42	117.42	90.9			26.52		
37	电焊机 交流 25~30kVA	43.61	4.17	39.44				39.44		
38	对焊机 电阻型 150kVA	335.16	26.39	308.77	90.9			217.87		
39	全自动热熔对接焊接机	190.27	148.79	41.48				41.48		
40	钢筋弯曲机 直径6~40mm	125.27	13.97	111.3	90.9			20.4		
41	钢筋切断机 功率20kW	168.72	19.34	149.38	90.9			58.48		
42	钢筋调直机 功率4~14kW	144.46	29.08	115.38	90.9			24.48		
43	木工园锯机 直径500mm	23.28	6.96	16.32				16.32		
44	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	25.37	17.55	7.82				7.82		

# 设备价格汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	备注
----	-------	----	---------	----

## 主要工程量汇总表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	3083.55		6716.85	1925.529	3072.562	41.32		
	一 坝体工程	2510.56		6189.75	767.82	1585.61	7.21		
	二 溢洪道工程	312.59		527.1	877.46	782.45	31.43		
	三 输水涵工程	241.5			119.656	137.122	1.73		
	四 大坝安全监测工程	18.9			18.843	63.38	0.95		
	六 其他工程				141.75	504.			
	合 计	3083.55		6716.85	1925.529	3072.562	41.32		

# 人工数量及主要材料量汇总表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	项目	技工 (工日)	普工 (工日)	其他人工 (工日)	水泥(t)	钢筋(t)	商品砼 (m3)	块石 (m3)	碎石 (m3)	砂(m3)	电(kw. h)	柴油(t)	汽油(t)
	第一部分 建筑工程	3534.149	3092.212		132.196	44.212	2063.798	1428.578	337.027	948.633	17016.136	24.781	1.075
	一 坝体工程	2082.079	2240.842		117.163	7.715	930.475	1197.735	244.86	913.586	10874.655	22.381	0.526
	二 溢洪道工程	975.433	605.26			33.63	856.805	230.843	92.167	34.058	4111.951	0.479	0.313
	三 输水涵工程	227.173	115.594		15.033	1.851	125.633			0.989	1528.384	1.873	0.05
	四 大坝安全监测工程	32.739	15.627			1.016					118.482	0.049	0.022
	五 标准化建设工程												
	六 其他工程	216.725	114.888				150.885				382.665		0.164
	第二部分 机电设备及安装工程												
	一 安全监测设备及安装工程												
	第三部分 金属结构设备及安装工程	4.349	1.193								90.313		
	一 输水涵金属结构工程	4.349	1.193								90.313		
	第四部分 施工临时工程	78.872	50.046						132.678		18.757	2.264	
	一 导流工程	59.82	24.588								18.757	2.23	
	二 施工交通工程	19.051	25.458						132.678			0.033	
	二 施工房屋建筑工程												
	合 计	3617.37	3143.451		132.196	44.212	2063.798	1428.578	469.705	948.633	17125.206	27.045	1.075

## 主要材料预算价格计算表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成			装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费(元)
				原价	运输费(元)				
					运输单价	运距(km)			
1	钢筋 (综合)	t	4149.8	4137.9	0.85	14.	11.9		
2	水泥	t							
3	水泥 42.5R	kg	0.39	0.37		14.	0.01		
4	砂	m3	298.17	280.67	1.25	14.	17.5		
5	碎石	m3	138.05	120.55	1.25	14.	17.5		
6	毛石	m3	129.53	112.03	1.25	14.	17.5		
7	块石	m3	129.53	112.03	1.25	14.	17.5		
8	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3							
9	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3							
10	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3							
11	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3							
12	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3							
13	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3							

## 主要材料预算价格计算表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

序号	名称规格	单位	预算价格(元)	预算价格组成			装卸费(元)	采保费(元)	运输保险费(元)
				原价	运输费(元)				
					运输单价	运距(km)			
14	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3							
15	汽油 (机械用)	kg							
16	柴油 (机械用)0#	kg							
17	柴油 (机械用)	kg							

## 混凝土材料单价计算表

工程名称：蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

单位：m<sup>3</sup>

序号	编号	混凝土标号, 水泥强度等级, 级配	预 算 量						单价(元)
			水泥(kg)	掺合料(kg)	砂(m <sup>3</sup> )	碎石(m <sup>3</sup> )	外加剂(kg)	水(kg)	
1	80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	252.84		1.12			280.	148.82

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 风镐拆除砼防浪墙(弃渣运距14km)

项目编码: 010101020232

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):14 洞内运距(KM):0

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4818.92
1.1	基本直接费	元				4589.45
1.1.1	人工费	元				125.64
00010006	普工	工日	1.93	1.00	65.1	125.64
1.1.2	材料费	元				89.99
81010001	零星材料费	%	2.			89.99
1.1.3	机械费	元				4373.82
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.47	1.00	964.44	453.29
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	1.00	842.25	193.72
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	9.6	1.00	388.21	3726.82
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4589.45	229.47
2	间接费	%	12.5	1.00	4818.92	602.37
3	利润	%	7.	1.00	5421.29	379.49
4	主要材料价差	元				1227.4
99450681	柴油(机械用)	kg	443.105		2.77	1227.4
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	7028.18	632.54
	合计	%	100.	1.00	7660.72	7660.72

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼防浪墙厚35cm

项目编码: 010101020113

定额编号: G04073

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚60cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				31960.35
1.1	基本直接费	元				30438.43
1.1.1	人工费	元				5115.69
00010005	技工	工日	29.83	1.00	90.9	2711.55
00010006	普工	工日	36.93	1.00	65.1	2404.14
1.1.2	材料费	元				24945.79
34110010	水	m3	148.	1.00	0.6	88.8
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	1.00	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.			246.99
1.1.3	机械费	元				376.95
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.28	1.00	10.57	76.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.9	1.00	135.07	256.63
99451170	其他机械费	%	13.			43.37
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	30438.43	1521.92
2	间接费	%	10.5	1.00	31960.35	3355.84
3	利润	%	7.	1.00	35316.19	2472.13
4	主要材料价差	元				20341.77
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	107.		190.11	20341.77
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	58130.09	5231.71
	合计	%	100.	1.00	63361.8	63361.8

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼防浪墙厚35cm

项目编码: 010101020113

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 钢模板

项目编码: 010101022050

定额编号: G05001

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 普通标准钢模板

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4826.23
1.1	基本直接费	元				4596.41
1.1.1	人工费	元				2413.11
00010005	技工	工日	22.3	1.00	90.9	2027.07
00010006	普工	工日	5.93	1.00	65.1	386.04
1.1.2	材料费	元				1595.1
01000001	型钢	kg	43.83	1.00	5.2	227.92
03135270	电焊条	kg	2.53	1.00	6.2	15.69
03213001	铁件	kg	1.53	1.00	5.2	7.96
03213131	预埋铁件	kg	124.11	1.00	5.2	645.37
35010010	标准钢模板	kg	101.45	1.00	5.2	527.54
35030115	卡扣件	kg	25.84	1.00	5.4	139.54
81010015	其他材料费	%	3.			31.09
1.1.3	机械费	元				588.2
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.06	1.00	371.44	22.29
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	1.17	1.00	441.16	516.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.46	1.00	43.61	20.06
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	1.00	168.72	1.69
99451170	其他机械费	%	5.			28.01
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4596.41	229.82
2	间接费	%	10.5	1.00	4826.23	506.75
3	利润	%	7.	1.00	5332.98	373.31
4	主要材料价差	元				101.01
99450671	汽油 (机械用)	kg	32.481		3.11	101.02
5	未计价材料费	元				

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 钢模板

项目编码: 010101022050

定额编号: G05001

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 普通标准钢模板

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
6	税金	%	9.	1.00	5807.3	522.66
	合计	%	100.	1.00	6329.96	6329.96

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C30砼路面 压实厚度20cm

项目编码: 010101035002

定额编号: G10053 扩

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 公路路面 混凝土 压实厚度20cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				6839.41
1.1	基本直接费	元				6513.72
1.1.1	人工费	元				1372.13
00010005	技工	工日	7.26	1.00	90.9	659.93
00010006	普工	工日	10.94	1.00	65.1	712.19
1.1.2	材料费	元				5112.99
05030391	板枋材	m <sup>3</sup>	0.025	1.00	1690.	42.25
80210660T053	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	20.4	1.00	230.	4692.
81010015	其他材料费	%	8.			378.74
1.1.3	机械费	元				28.6
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	2.16	1.00	10.89	23.52
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.01	1.00	371.44	3.71
99451170	其他机械费	%	5.			1.36
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	6513.72	325.69
2	间接费	%	10.5	1.00	6839.41	718.14
3	利润	%	7.	1.00	7557.55	529.03
4	主要材料价差	元				4085.9
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.324		3.11	1.01
80210660T053	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	20.4		200.24	4084.9
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	12172.48	1095.52
	合计	%	100.	1.00	13268.	13268.

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C30砼路面 压实厚度20cm

项目编码: 010101035002

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼路沿石(高55cm×厚20cm)

项目编码: 010101047059

定额编号: G10029

定额单位: 100延长米

施工方法: 路缘石铺设 混凝土缘石

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				9054.01
1.1	基本直接费	元				8622.87
1.1.1	人工费	元				484.95
00010005	技工	工日	2.9	1.00	90.9	263.61
00010006	普工	工日	3.4	1.00	65.1	221.34
1.1.2	材料费	元				8137.92
36070005	混凝土侧石	m	102.	1.00	77.3	7884.6
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	0.63	1.00	148.82	93.76
81010015	其他材料费	%	2.			159.56
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	8622.87	431.14
2	间接费	%	10.5	1.00	9054.01	950.67
3	利润	%	7.	1.00	10004.68	700.33
4	主要材料价差	元				174.08
04030005	砂	m3	0.706		233.17	164.52
04010010	水泥 42.5R	kg	159.289		0.06	10.22
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	10879.09	979.12
	合计	%	100.	1.00	11858.21	11858.21

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 6%水泥石屑稳定层(厚10cm)

项目编码: 010101006004

定额编号: G03154

定额单位: 100m3实方

施工方法: 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				15672.74
1.1	基本直接费	元				14926.42
1.1.1	人工费	元				894.03
00010005	技工	工日	1.32	1.00	90.9	119.99
00010006	普工	工日	11.89	1.00	65.1	774.04
1.1.2	材料费	元				13510.84
04010002	水泥	t	12.24	1.00	300.	3672.
04070045	石屑	m3	139.04	1.00	70.14	9752.27
34110010	水	m3	32.26	1.00	0.6	19.36
81010015	其他材料费	%	0.5			67.22
1.1.3	机械费	元				521.55
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.11	1.00	388.64	42.75
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.77	1.00	514.99	396.54
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.5	1.00	159.33	79.67
99451170	其他机械费	%	0.5			2.59
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	14926.42	746.32
2	间接费	%	10.5	1.00	15672.74	1645.64
3	利润	%	7.	1.00	17318.38	1212.29
4	主要材料价差	元				861.62
04010002	水泥	t	12.24		64.17	785.44
99450681	柴油(机械用)	kg	27.5		2.77	76.18
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	19392.29	1745.31
	合计	%	100.	1.00	21137.6	21137.6

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 聚乙烯孔泡沫板分缝

项目编码: 010101046002

定额编号: G04394

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 聚乙烯闭孔泡沫板分缝

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				3767.31
1.1	基本直接费	元				3587.91
1.1.1	人工费	元				1891.11
00010005	技工	工日	15.92	1.00	90.9	1447.13
00010006	普工	工日	6.82	1.00	65.1	443.98
1.1.2	材料费	元				1696.8
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m <sup>2</sup>	112.	1.00	15.	1680.
81010015	其他材料费	%	1.			16.8
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	3587.91	179.4
2	间接费	%	10.5	1.00	3767.31	395.57
3	利润	%	7.	1.00	4162.88	291.4
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	4454.28	400.89
	合计	%	100.	1.00	4855.17	4855.17

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 充填灌浆钻孔(套管固壁钻进)

项目编码: 010101024002

定额编号: G06077

定额单位: 100m

施工方法: 钻机钻土坝(堤)灌浆孔 套管固壁钻进

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				12518.58
1.1	基本直接费	元				11922.46
1.1.1	人工费	元				6277.42
00010005	技工	工日	15.36	1.00	90.9	1396.22
00010006	普工	工日	74.98	1.00	65.1	4881.2
1.1.2	材料费	元				1509.91
03139494	合金钻头	个	2.5	1.00	12.	30.
03139542	合金片	kg	0.4	1.00	330.	132.
03210267	钻杆	m	2.	1.00	112.	224.
17310050	岩芯管 φ89	m	8.	1.00	105.	840.
18070030	钻杆接头	个	1.9	1.00	58.	110.2
81010015	其他材料费	%	13.			173.71
1.1.3	机械费	元				4135.13
99105001	地质钻机 150型	台班	13.	1.00	302.94	3938.22
99451170	其他机械费	%	5.			196.91
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	11922.46	596.12
2	间接费	%	9.5	1.00	12518.58	1189.27
3	利润	%	7.	1.00	13707.85	959.55
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	14667.4	1320.07
	合计	%	100.	1.00	15987.47	15987.47

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 充填灌浆(灌水泥黏土浆 单位孔深干料灌入量1t/m)

项目编码: 010101025002

定额编号: G06090

定额单位: 100m

施工方法: 土坝(堤)充填灌浆 灌水泥黏土浆 单位孔深干料灌入量1t/m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				16681.76
1.1	基本直接费	元				15887.39
1.1.1	人工费	元				4348.39
00010005	技工	工日	24.54	1.00	90.9	2230.69
00010006	普工	工日	32.53	1.00	65.1	2117.7
1.1.2	材料费	元				8525.79
04010002	水泥	t	21.	1.00	300.	6300.
04090090	黏土	m3	60.89	1.00	25.	1522.25
34110010	水	m3	120.	1.00	0.6	72.
81010015	其他材料费	%	8.			631.54
1.1.3	机械费	元				3013.21
99063031	胶轮车	台班	12.64	1.00	5.42	68.51
99105026	泥浆搅拌机	台班	6.51	1.00	197.96	1288.72
99105034	灌浆泵 中低压 泥浆	台班	5.39	1.00	285.73	1540.08
99451170	其他机械费	%	4.			115.9
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	15887.39	794.37
2	间接费	%	9.5	1.00	16681.76	1584.77
3	利润	%	7.	1.00	18266.53	1278.66
4	主要材料价差	元				1347.57
04010002	水泥	t	21.		64.17	1347.57
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	20892.76	1880.35
	合计	%	100.	1.00	22773.11	22773.11

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 溢洪道前端拆除利用料回填(利用旧混凝土及旧浆砌石拆除料及土方开挖料 推土机压实)

项目编码: 010101003035

定额编号: G03121 换

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 推土机压实 石渣//换:石渣运输(自然方)

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				323.6
1.1	基本直接费	元				308.19
1.1.1	人工费	元				53.11
00010005	技工	工日	0.04	1.00	90.9	3.64
00010006	普工	工日	0.76	1.00	65.1	49.48
1.1.2	材料费	元				22.83
81010001	零星材料费	%	8.			22.83
1.1.3	机械费	元				232.25
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.25	1.00	842.25	210.56
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.11	1.00	197.19	21.69
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	308.19	15.41
2	间接费	%	10.5	1.00	323.6	33.98
3	利润	%	7.	1.00	357.58	25.03
4	主要材料价差	元				43.63
99450681	柴油 (机械用)	kg	15.75		2.77	43.63
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	426.24	38.36
	合计	%	100.	1.00	464.6	464.6

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 溢洪道前端土方回填(振动碾压实,土料场取土,运距14km)

项目编码: 010101003041

定额编号: G03130 换

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 振动碾压实 土料 干密度 >1.67g/cm<sup>3</sup>//换:坝体土料运输(自然方)

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4136.81
1.1	基本直接费	元				3939.82
1.1.1	人工费	元				161.57
00010005	技工	工日	0.03	1.00	90.9	2.73
00010006	普工	工日	2.44	1.00	65.1	158.84
1.1.2	材料费	元				53.7
81010001	零星材料费	%	10.			53.7
1.1.3	机械费	元				375.47
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	1.00	697.2	62.75
99021033	振动碾 凸块 重量13~14t	台班	0.19	1.00	1202.27	228.43
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	1.00	478.95	43.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.19	1.00	197.19	37.47
99451170	其他机械费	%	1.			3.72
1.1.4	其他费用	元				3349.08
999800301T042	坝体土料运输(自然方)	m <sup>3</sup>	126.	1.00	26.58	3349.08
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	3939.82	196.99
2	间接费	%	10.5	1.00	4136.81	434.37
3	利润	%	7.	1.00	4571.18	319.98
4	主要材料价差	元				968.72
99450681	柴油(机械用)	kg	349.718		2.77	968.72
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	5859.88	527.39
	合计	%	100.	1.00	6387.27	6387.27

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 溢洪道前端土方回填(振动碾压实,土料场取土,运距14km)

项目编码: 010101003041

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m<sup>3</sup>挖掘机 运距14km//改:I、II类土

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元				2658.02
1.1.1	人工费	元				43.84
00010006	普工	工日	0.673	1.00	65.1	43.84
1.1.2	材料费	元				102.23
81010001	零星材料费	%	4.			102.23
1.1.3	机械费	元				2511.95
99021003	挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.173	1.00	964.44	166.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	1.00	597.55	48.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.915	1.00	388.21	2296.26
1.1.4	其他费用	元				
	合计	元				2658.02

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 土方开挖 I、II 类土(用作溢洪道前端回填利用料)

项目编码: 010101001088

定额编号: G01155

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				190.35
1.1	基本直接费	元				181.29
1.1.1	人工费	元				27.99
00010006	普工	工日	0.43	1.00	65.1	27.99
1.1.2	材料费	元				8.63
81010001	零星材料费	%	5.			8.63
1.1.3	机械费	元				144.67
99021003	挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.15	1.00	964.44	144.67
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	181.29	9.06
2	间接费	%	9.5	1.00	190.35	18.08
3	利润	%	7.	1.00	208.43	14.59
4	主要材料价差	元				30.96
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175		2.77	30.95
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	253.98	22.86
	合计	%	100.	1.00	276.84	276.84

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼面板层厚10cm

项目编码: 010101020133

定额编号: G04016

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土面板、趾板 面板

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				31078.75
1.1	基本直接费	元				29598.81
1.1.1	人工费	元				5021.3
00010005	技工	工日	28.72	1.00	90.9	2610.65
00010006	普工	工日	37.03	1.00	65.1	2410.65
1.1.2	材料费	元				24499.38
34110010	水	m3	165.	1.00	0.6	99.
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	104.	1.00	230.	23920.
81010015	其他材料费	%	2.			480.38
1.1.3	机械费	元				78.13
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.04	1.00	10.57	74.41
99451170	其他机械费	%	5.			3.72
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	29598.81	1479.94
2	间接费	%	10.5	1.00	31078.75	3263.27
3	利润	%	7.	1.00	34342.02	2403.94
4	主要材料价差	元				18764.72
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	104.		180.43	18764.72
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	55510.68	4995.96
	合计	%	100.	1.00	60506.64	60506.64

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼面板层厚10cm

项目编码: 010101020133

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 中粗砂垫层厚10cm(坡面铺筑)

项目编码: 010101008020

定额编号: G03008 调

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层//改:坡面铺筑

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				8277.11
1.1	基本直接费	元				7882.96
1.1.1	人工费	元				174.72
00010005	技工	工日	0.055	1.00	90.9	5.
00010006	普工	工日	2.607	1.00	65.1	169.72
1.1.2	材料费	元				6958.9
04030005	砂	m <sup>3</sup>	106.	1.00	65.	6890.
81010015	其他材料费	%	1.			68.9
1.1.3	机械费	元				749.34
99021002	挖掘机 液压 斗容0.6m <sup>3</sup>	台班	0.99	1.00	756.91	749.34
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	7882.96	394.15
2	间接费	%	10.5	1.00	8277.11	869.1
3	利润	%	7.	1.00	9146.21	640.23
4	主要材料价差	元				24846.28
04030005	砂	m <sup>3</sup>	106.		233.17	24716.02
99450681	柴油(机械用)	kg	47.025		2.77	130.26
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	34632.72	3116.94
	合计	%	100.	1.00	37749.66	37749.66

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 复合土工膜

项目编码: 010101011001

定额编号: G10007

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 土工膜黏结铺设 斜铺 边坡1:2.5

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1950.43
1.1	基本直接费	元				1857.55
1.1.1	人工费	元				429.63
00010005	技工	工日	1.74	1.00	90.9	158.17
00010006	普工	工日	4.17	1.00	65.1	271.47
1.1.2	材料费	元				1427.92
02090242	复合土工膜	m <sup>2</sup>	118.	1.00	11.	1298.
14410693	工程胶	kg	5.	1.00	15.	75.
81010015	其他材料费	%	4.			54.92
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1857.55	92.88
2	间接费	%	10.5	1.00	1950.43	204.8
3	利润	%	7.	1.00	2155.23	150.87
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	2306.1	207.55
	合计	%	100.	1.00	2513.65	2513.65

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼前坡齿墙(厚80cm)

项目编码: 010101020234

定额编号: G04074

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚90cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				31009.98
1.1	基本直接费	元				29533.31
1.1.1	人工费	元				4215.42
00010005	技工	工日	23.07	1.00	90.9	2097.06
00010006	普工	工日	32.54	1.00	65.1	2118.35
1.1.2	材料费	元				24940.94
34110010	水	m3	140.	1.00	0.6	84.
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	1.00	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.			246.94
1.1.3	机械费	元				376.95
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.28	1.00	10.57	76.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.9	1.00	135.07	256.63
99451170	其他机械费	%	13.			43.37
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	29533.31	1476.67
2	间接费	%	10.5	1.00	31009.98	3256.05
3	利润	%	7.	1.00	34266.03	2398.62
4	主要材料价差	元				19306.01
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	107.		180.43	19306.01
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	55970.66	5037.36

合计	%	100.	1.00	61008.02	61008.02
----	---	------	------	----------	----------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼前坡齿墙(厚80cm)

项目编码: 010101020234

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 沥青砂填缝

项目编码: 010101046014

定额编号: G03145 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 建筑物石料回填 砂砾料 松填//换:沥青砂

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				93827.7
1.1	基本直接费	元				89359.71
1.1.1	人工费	元				336.81
00010005	技工	工日	0.06	1.00	90.9	5.45
00010006	普工	工日	5.09	1.00	65.1	331.36
1.1.2	材料费	元				89022.9
04030031111	沥青砂	m3	103.	1.00	860.	88580.
81010015	其他材料费	%	0.5			442.9
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	89359.71	4467.99
2	间接费	%	10.5	1.00	93827.7	9851.91
3	利润	%	7.	1.00	103679.61	7257.57
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	110937.18	9984.35
	合计	%	100.	1.00	120921.53	120921.53

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: DN50PVC排水管(管身钻花孔)

项目编码: 010101027003

定额编号: G10025

定额单位: 100m

施工方法: 塑料排水管理设 公称外径 50mm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1192.04
1.1	基本直接费	元				1135.28
1.1.1	人工费	元				305.97
00010006	普工	工日	4.7	1.00	65.1	305.97
1.1.2	材料费	元				829.31
17250539	塑料管 DN50	m	102.	1.00	8.05	821.1
81010015	其他材料费	%	1.			8.21
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1135.28	56.76
2	间接费	%	10.5	1.00	1192.04	125.16
3	利润	%	7.	1.00	1317.2	92.2
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1409.4	126.85
	合计	%	100.	1.00	1536.25	1536.25

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼步级厚10cm

项目编码: 010101020236

定额编号: G04120

定额单位: 100m3

施工方法： 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				38849.12
1.1	基本直接费	元				36999.16
1.1.1	人工费	元				11784.42
00010005	技工	工日	99.19	1.00	90.9	9016.37
00010006	普工	工日	42.52	1.00	65.1	2768.05
1.1.2	材料费	元				24736.82
34110010	水	m3	159.	1.00	0.6	95.4
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	4.			951.42
1.1.3	机械费	元				477.92
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	1.00	10.57	83.29
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.6	1.00	135.07	351.18
99451170	其他机械费	%	10.			43.45
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36999.16	1849.96
2	间接费	%	10.5	1.00	38849.12	4079.16
3	利润	%	7.	1.00	42928.28	3004.98
4	主要材料价差	元				18584.29
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		180.43	18584.29
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	64517.55	5806.58

合计	%	100.	1.00	70324.13	70324.13
----	---	------	------	----------	----------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼步级厚10cm

项目编码: 010101020236

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 挖掘机拆除原有部分贴坡反滤(用作溢洪道前端回填利用料 运距0.5km)

项目编码: 010101015006

定额编号: G02369

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机拆除砌体 干砌体

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				901.91
1.1	基本直接费	元				858.96
1.1.1	人工费	元				274.56
00010005	技工	工日	0.12	1.00	90.9	10.91
00010006	普工	工日	4.05	1.00	65.1	263.65
1.1.2	材料费	元				25.02
81010001	零星材料费	%	3.			25.02
1.1.3	机械费	元				559.38
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.58	1.00	964.44	559.38
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	858.96	42.95
2	间接费	%	12.5	1.00	901.91	112.74
3	利润	%	7.	1.00	1014.65	71.03
4	主要材料价差	元				119.69
99450681	柴油 (机械用)	kg	43.21		2.77	119.69
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1205.37	108.48
	合计	%	100.	1.00	1313.85	1313.85

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 后坡清表

项目编号: 010101047060

定额编号: G01013 调

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 推土机清理表土 土类级别 I~II//改:同时清理表土上附着的小树林时, 树林密度20~80棵/100m<sup>2</sup>

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				195.03
1.1	基本直接费	元				185.74
1.1.1	人工费	元				72.26
00010006	普工	工日	1.11	1.00	65.1	72.26
1.1.2	材料费	元				26.99
81010001	零星材料费	%	17.			26.99
1.1.3	机械费	元				86.49
99021015	推土机 功率55kW	台班	0.156	1.00	554.41	86.49
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	185.74	9.29
2	间接费	%	9.5	1.00	195.03	18.53
3	利润	%	7.	1.00	213.56	14.95
4	主要材料价差	元				17.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	6.162		2.77	17.07
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	245.58	22.1
	合计	%	100.	1.00	267.68	267.68

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 坝体填筑(振动碾压实, 土料场取土, 运距14km)

项目编号: 010101003042

定额编号: G03130 换

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 振动碾压实 土料 干密度 >1.67g/cm<sup>3</sup>//换:土料运输(自然方)

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4484.76
1.1	基本直接费	元				4271.2
1.1.1	人工费	元				161.57
00010005	技工	工日	0.03	1.00	90.9	2.73
00010006	普工	工日	2.44	1.00	65.1	158.84
1.1.2	材料费	元				53.7
81010001	零星材料费	%	10.			53.7
1.1.3	机械费	元				375.47
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	1.00	697.2	62.75
99021033	振动碾 凸块 重量13~14t	台班	0.19	1.00	1202.27	228.43
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	1.00	478.95	43.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.19	1.00	197.19	37.47
99451170	其他机械费	%	1.			3.72
1.1.4	其他费用	元				3680.46
999800301T038	土料运输(自然方)	m <sup>3</sup>	126.	1.00	29.21	3680.46
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4271.2	213.56
2	间接费	%	10.5	1.00	4484.76	470.9
3	利润	%	7.	1.00	4955.66	346.9
4	主要材料价差	元				1058.07
99450681	柴油 (机械用)	kg	381.973		2.77	1058.07
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	6360.63	572.46
	合计	%	100.	1.00	6933.09	6933.09

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 坝体填筑(振动碾压实,土料场取土,运距14km)

项目编码: 010101003042

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m<sup>3</sup>挖掘机 运距14km

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元				2920.9
1.1.1	人工费	元				48.17
00010006	普工	工日	0.74	1.00	65.1	48.17
1.1.2	材料费	元				112.34
81010001	零星材料费	%	4.			112.34
1.1.3	机械费	元				2760.39
99021003	挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.19	1.00	964.44	183.24
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	1.00	597.55	53.78
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	6.5	1.00	388.21	2523.36
1.1.4	其他费用	元				
	合计	元				2920.9

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 草皮护坡

项目编码: 010101047068

定额编号: G09006

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 植草 坡面植草 铺草皮 满铺

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1367.84
1.1	基本直接费	元				1302.7
1.1.1	人工费	元				479.62
00010005	技工	工日	0.7	1.00	90.9	63.63
00010006	普工	工日	6.39	1.00	65.1	415.99
1.1.2	材料费	元				823.08
32080010	草皮	m <sup>2</sup>	110.	1.00	6.5	715.
34110010	水	m <sup>3</sup>	1.2	1.00	0.6	0.72
81010015	其他材料费	%	15.			107.36
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1302.7	65.14
2	间接费	%	8.5	1.00	1367.84	116.27
3	利润	%	7.	1.00	1484.11	103.89
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1588.	142.92
	合计	%	100.	1.00	1730.92	1730.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼排水沟底板厚20cm

项目编码: 010101020147

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72

00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼排水沟侧墙厚20cm

项目编码: 010101020148

定额编号: G04071

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚20cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				34701.63
1.1	基本直接费	元				33049.17
1.1.1	人工费	元				7614.32
00010005	技工	工日	48.96	1.00	90.9	4450.46
00010006	普工	工日	48.6	1.00	65.1	3163.86
1.1.2	材料费	元				24971.85
34110010	水	m3	191.	1.00	0.6	114.6
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	1.00	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.			247.25
1.1.3	机械费	元				463.
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.99	1.00	10.57	95.02
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.33	1.00	135.07	314.71
99451170	其他机械费	%	13.			53.26
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	33049.17	1652.46
2	间接费	%	10.5	1.00	34701.63	3643.67
3	利润	%	7.	1.00	38345.3	2684.17
4	主要材料价差	元				19306.01
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	107.		180.43	19306.01
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	60335.48	5430.19
	合计	%	100.	1.00	65765.67	65765.67

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼排水沟侧墙厚20cm

项目编码: 010101020148

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 棱体土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)

项目编码: 010101001092

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m<sup>3</sup>挖掘机 运距14km//改:I、II类土

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				2790.92
1.1	基本直接费	元				2658.02
1.1.1	人工费	元				43.84
00010006	普工	工日	0.673	1.00	65.1	43.84
1.1.2	材料费	元				102.23
81010001	零星材料费	%	4.			102.23
1.1.3	机械费	元				2511.95
99021003	挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.173	1.00	964.44	166.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	1.00	597.55	48.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.915	1.00	388.21	2296.26
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	2658.02	132.9
2	间接费	%	9.5	1.00	2790.92	265.14
3	利润	%	7.	1.00	3056.06	213.92
4	主要材料价差	元				716.98
99450681	柴油(机械用)	kg	258.836		2.77	716.98
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	3986.96	358.83
	合计	%	100.	1.00	4345.79	4345.79

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 棱体土方开挖 I、II类土(围堰利用料)

项目编码: 010101001089

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				190.35
1.1	基本直接费	元				181.29
1.1.1	人工费	元				27.99
00010006	普工	工日	0.43	1.00	65.1	27.99
1.1.2	材料费	元				8.63
81010001	零星材料费	%	5.			8.63
1.1.3	机械费	元				144.67
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1.00	964.44	144.67
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	181.29	9.06
2	间接费	%	9.5	1.00	190.35	18.08
3	利润	%	7.	1.00	208.43	14.59
4	主要材料价差	元				30.96
99450681	柴油 (机械用)	kg	11.175		2.77	30.95
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	253.98	22.86
	合计	%	100.	1.00	276.84	276.84

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 棱体土方开挖 I、II类土(用作拖管施工平台填筑利用料)

项目编码: 010101001084

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				190.35
1.1	基本直接费	元				181.29
1.1.1	人工费	元				27.99
00010006	普工	工日	0.43	1.00	65.1	27.99
1.1.2	材料费	元				8.63
81010001	零星材料费	%	5.			8.63
1.1.3	机械费	元				144.67
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1.00	964.44	144.67
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	181.29	9.06
2	间接费	%	9.5	1.00	190.35	18.08
3	利润	%	7.	1.00	208.43	14.59
4	主要材料价差	元				30.96
99450681	柴油 (机械用)	kg	11.175		2.77	30.95
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	253.98	22.86
	合计	%	100.	1.00	276.84	276.84

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 棱体土方开挖 I、II类土(用作溢洪道泄槽段回填利用料)

项目编码: 010101001091

定额编号: G01155

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				190.35
1.1	基本直接费	元				181.29
1.1.1	人工费	元				27.99
00010006	普工	工日	0.43	1.00	65.1	27.99
1.1.2	材料费	元				8.63
81010001	零星材料费	%	5.			8.63
1.1.3	机械费	元				144.67
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.15	1.00	964.44	144.67
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	181.29	9.06
2	间接费	%	9.5	1.00	190.35	18.08
3	利润	%	7.	1.00	208.43	14.59
4	主要材料价差	元				30.96
99450681	柴油 (机械用)	kg	11.175		2.77	30.95
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	253.98	22.86
	合计	%	100.	1.00	276.84	276.84

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20混凝土压顶

项目编码: 010101020317

定额编号: G04117

定额单位: 100m3

施工方法: 砌体压顶混凝土

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				38442.96
1.1	基本直接费	元				36612.34
1.1.1	人工费	元				12086.09
00010005	技工	工日	89.99	1.00	90.9	8180.09
00010006	普工	工日	60.	1.00	65.1	3906.
1.1.2	材料费	元				24264.78
34110010	水	m3	165.	1.00	0.6	99.
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	2.			475.78
1.1.3	机械费	元				261.47
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	1.00	10.57	83.29
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.3	1.00	135.07	175.59
99451170	其他机械费	%	1.			2.59
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36612.34	1830.62
2	间接费	%	10.5	1.00	38442.96	4036.51
3	利润	%	7.	1.00	42479.47	2973.56
4	主要材料价差	元				18584.29
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		180.43	18584.29
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	64037.32	5763.36
	合计	%	100.	1.00	69800.68	69800.68

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20混凝土压顶

项目编码: 010101020317

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 堆石棱体

项目编码: 010101014006

定额编号: G03053

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 堆石棱体

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				13337.07
1.1	基本直接费	元				12701.97
1.1.1	人工费	元				4032.72
00010005	技工	工日	13.97	1.00	90.9	1269.87
00010006	普工	工日	42.44	1.00	65.1	2762.84
1.1.2	材料费	元				8625.4
04110001	毛石	m <sup>3</sup>	122.	1.00	70.	8540.
81010015	其他材料费	%	1.			85.4
1.1.3	机械费	元				43.85
99063031	胶轮车	台班	8.09	1.00	5.42	43.85
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	12701.97	635.1
2	间接费	%	10.5	1.00	13337.07	1400.39
3	利润	%	7.	1.00	14737.46	1031.62
4	主要材料价差	元				7262.66
04110001	毛石	m <sup>3</sup>	122.		59.53	7262.66
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	23031.74	2072.86
	合计	%	100.	1.00	25104.6	25104.6

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼截水墙 厚50cm

项目编码: 010101020240

定额编号: G04073

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚60cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				31960.35
1.1	基本直接费	元				30438.43
1.1.1	人工费	元				5115.69
00010005	技工	工日	29.83	1.00	90.9	2711.55
00010006	普工	工日	36.93	1.00	65.1	2404.14
1.1.2	材料费	元				24945.79
34110010	水	m3	148.	1.00	0.6	88.8
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	1.00	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.			246.99
1.1.3	机械费	元				376.95
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.28	1.00	10.57	76.95
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.9	1.00	135.07	256.63
99451170	其他机械费	%	13.			43.37
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	30438.43	1521.92
2	间接费	%	10.5	1.00	31960.35	3355.84
3	利润	%	7.	1.00	35316.19	2472.13
4	主要材料价差	元				19306.01
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	107.		180.43	19306.01
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	57094.33	5138.49

合计	%	100.	1.00	62232.82	62232.82
----	---	------	------	----------	----------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼截水墙 厚50cm

项目编码: 010101020240

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼步级厚12cm

项目编码: 010101020284

定额编号: G04120

定额单位: 100m3

施工方法: 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				38849.12
1.1	基本直接费	元				36999.16
1.1.1	人工费	元				11784.42
00010005	技工	工日	99.19	1.00	90.9	9016.37
00010006	普工	工日	42.52	1.00	65.1	2768.05
1.1.2	材料费	元				24736.82
34110010	水	m3	159.	1.00	0.6	95.4
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	4.			951.42
1.1.3	机械费	元				477.92
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	1.00	10.57	83.29
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.6	1.00	135.07	351.18
99451170	其他机械费	%	10.			43.45
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36999.16	1849.96
2	间接费	%	10.5	1.00	38849.12	4079.16
3	利润	%	7.	1.00	42928.28	3004.98
4	主要材料价差	元				18584.29
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		180.43	18584.29
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	64517.55	5806.58
	合计	%	100.	1.00	70324.13	70324.13

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼步级厚12cm

项目编码: 010101020284

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼梯斜板厚25cm

项目编码: 010101020285

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 挖掘机拆除浆砌石侧墙(弃渣运距14km)

项目编码: 010101015011

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 1m<sup>3</sup>挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):14 洞内运距(KM):0

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4818.92
1.1	基本直接费	元				4589.45
1.1.1	人工费	元				125.64
00010006	普工	工日	1.93	1.00	65.1	125.64
1.1.2	材料费	元				89.99
81010001	零星材料费	%	2.			89.99
1.1.3	机械费	元				4373.82
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.47	1.00	964.44	453.29
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	1.00	842.25	193.72
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	9.6	1.00	388.21	3726.82
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4589.45	229.47
2	间接费	%	12.5	1.00	4818.92	602.37
3	利润	%	7.	1.00	5421.29	379.49
4	主要材料价差	元				1227.4
99450681	柴油 (机械用)	kg	443.105		2.77	1227.4
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	7028.18	632.54
	合计	%	100.	1.00	7660.72	7660.72

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 风镐拆除砼底板(弃渣运距14km)

项目编码: 010101020286

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):14 洞内运距(KM):0

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4818.92
1.1	基本直接费	元				4589.45
1.1.1	人工费	元				125.64
00010006	普工	工日	1.93	1.00	65.1	125.64
1.1.2	材料费	元				89.99
81010001	零星材料费	%	2.			89.99
1.1.3	机械费	元				4373.82
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.47	1.00	964.44	453.29
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	1.00	842.25	193.72
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	9.6	1.00	388.21	3726.82
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4589.45	229.47
2	间接费	%	12.5	1.00	4818.92	602.37
3	利润	%	7.	1.00	5421.29	379.49
4	主要材料价差	元				1227.4
99450681	柴油 (机械用)	kg	443.105		2.77	1227.4
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	7028.18	632.54
	合计	%	100.	1.00	7660.72	7660.72

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚35cm

项目编号: 010101020325

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼侧墙厚50cm

项目编号: 010101020326

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

综合脚手架

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编码: 010101043005

定额编号: G10058

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 钢管脚手架 综合脚手架 高度4.5m以内

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1234.91
1.1	基本直接费	元				1176.1
1.1.1	人工费	元				520.19
00010005	技工	工日	3.61	1.00	90.9	328.15
00010006	普工	工日	2.95	1.00	65.1	192.04
1.1.2	材料费	元				585.71
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.7	1.00	6.	4.2
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	5.65	1.00	16.	90.4
35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	2.23	1.00	6.	13.38
35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	12.41	1.00	25.	310.25
35030190	脚手架扣件	kg	15.18	1.00	6.	91.08
81010015	其他材料费	%	15.			76.4
1.1.3	机械费	元				70.2
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.18	1.00	371.44	66.86
99451170	其他机械费	%	5.			3.34
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1176.1	58.81
2	间接费	%	10.5	1.00	1234.91	129.67
3	利润	%	7.	1.00	1364.58	95.52
4	主要材料价差	元				18.14
99450671	汽油 (机械用)	kg	5.832		3.11	18.14

5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1478.24	133.04
	合计	%	100.	1.00	1611.28	1611.28

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚35cm

项目编码: 010101020289

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼侧墙厚50cm

项目编码: 010101020290

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

综合脚手架

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编码: 010101043006

定额编号: G10058

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 钢管脚手架 综合脚手架 高度4.5m以内

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1234.91
1.1	基本直接费	元				1176.1
1.1.1	人工费	元				520.19
00010005	技工	工日	3.61	1.00	90.9	328.15
00010006	普工	工日	2.95	1.00	65.1	192.04
1.1.2	材料费	元				585.71
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.7	1.00	6.	4.2
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	5.65	1.00	16.	90.4
35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	2.23	1.00	6.	13.38
35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	12.41	1.00	25.	310.25
35030190	脚手架扣件	kg	15.18	1.00	6.	91.08
81010015	其他材料费	%	15.			76.4
1.1.3	机械费	元				70.2
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.18	1.00	371.44	66.86
99451170	其他机械费	%	5.			3.34
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1176.1	58.81
2	间接费	%	10.5	1.00	1234.91	129.67
3	利润	%	7.	1.00	1364.58	95.52
4	主要材料价差	元				18.14
99450671	汽油 (机械用)	kg	5.832		3.11	18.14

5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1478.24	133.04
	合计	%	100.	1.00	1611.28	1611.28

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板 厚80cm

项目编码: 010101020292

定额编号: G04022 调

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 底板 平均厚度80cm//改:非岩石基础

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				29739.09
1.1	基本直接费	元				28322.94
1.1.1	人工费	元				3622.34
00010005	技工	工日	26.971	1.00	90.9	2451.62
00010006	普工	工日	17.983	1.00	65.1	1170.73
1.1.2	材料费	元				24563.53
34110010	水	m <sup>3</sup>	102.2	1.00	0.6	61.32
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	106.	1.00	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5			122.21
1.1.3	机械费	元				137.07
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.99	1.00	10.57	84.45
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m <sup>3</sup> /min	台班	0.36	1.00	135.07	48.63
99451170	其他机械费	%	3.			3.99
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	28322.94	1416.15
2	间接费	%	10.5	1.00	29739.09	3122.6
3	利润	%	7.	1.00	32861.69	2300.32
4	主要材料价差	元				20151.66
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m <sup>3</sup>	106.		190.11	20151.66
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	55313.67	4978.23

合计	%	100.	1.00	60291.9	60291.9
----	---	------	------	---------	---------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板 厚80cm

项目编码: 010101020292

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板 厚35cm

项目编码: 010101020306

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼侧墙厚50cm

项目编码: 010101020307

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 回填中粗砂

项目编码: 010101003037

定额编号: G03146

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 建筑物石料回填 砂砾料 夯填

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				37835.71
1.1	基本直接费	元				36034.01
1.1.1	人工费	元				470.92
00010005	技工	工日	0.06	1.00	90.9	5.45
00010006	普工	工日	7.15	1.00	65.1	465.46
1.1.2	材料费	元				35359.98
04030031	砂砾料	m <sup>3</sup>	118.	1.00	298.17	35184.06
81010015	其他材料费	%	0.5			175.92
1.1.3	机械费	元				203.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	1.03	1.00	197.19	203.11
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36034.01	1801.7
2	间接费	%	10.5	1.00	37835.71	3972.75
3	利润	%	7.	1.00	41808.46	2926.59
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	44735.05	4026.15
	合计	%	100.	1.00	48761.2	48761.2

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 回填C15埋石混凝土(块石含量15%)

项目编号: 010101020318

定额编号: G04103

定额单位: 100m3

施工方法: 回填、封堵混凝土 露天回填

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				28061.65
1.1	基本直接费	元				26725.38
1.1.1	人工费	元				4041.93
00010005	技工	工日	27.65	1.00	90.9	2513.39
00010006	普工	工日	23.48	1.00	65.1	1528.55
1.1.2	材料费	元				22508.86
04110011	块石	m3	26.302	1.00	70.	1841.17
34110010	水	m3	47.	1.00	0.6	28.2
80210660T046	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	89.25	1.00	230.	20527.5
81010015	其他材料费	%	0.5			111.99
1.1.3	机械费	元				174.59
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.71	1.00	10.57	60.35
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.75	1.00	135.07	101.3
99451170	其他机械费	%	8.			12.93
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	26725.38	1336.27
2	间接费	%	10.5	1.00	28061.65	2946.47
3	利润	%	7.	1.00	31008.12	2170.57
4	主要材料价差	元				16754.35
80210660T046	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	89.25		170.18	15188.57
04110011	块石	m3	26.302		59.53	1565.79

5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	49933.04	4493.97
	合计	%	100.	1.00	54427.01	54427.01

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 回填C15埋石混凝土(块石含量15%)

项目编码: 010101020318

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 碎石反滤层

项目编码: 010101008034

定额编号: G03009

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				9320.83
1.1	基本直接费	元				8876.98
1.1.1	人工费	元				171.2
00010005	技工	工日	0.05	1.00	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.56	1.00	65.1	166.66
1.1.2	材料费	元				8029.5
04050051	碎石	m3	106.	1.00	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.			79.5
1.1.3	机械费	元				676.28
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	1.00	697.2	676.28
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	8876.98	443.85
2	间接费	%	10.5	1.00	9320.83	978.69
3	利润	%	7.	1.00	10299.52	720.97
4	主要材料价差	元				6825.71
04050051	碎石	m3	106.		63.05	6683.3
99450681	柴油 (机械用)	kg	51.41		2.77	142.41
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	17846.2	1606.16
	合计	%	100.	1.00	19452.36	19452.36

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 中粗砂反滤层厚30cm

项目编码: 010101008035

定额编号: G03008

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				8132.47
1.1	基本直接费	元				7745.21
1.1.1	人工费	元				158.83
00010005	技工	工日	0.05	1.00	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.37	1.00	65.1	154.29
1.1.2	材料费	元				6958.9
04030005	砂	m3	106.	1.00	65.	6890.
81010015	其他材料费	%	1.			68.9
1.1.3	机械费	元				627.48
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.9	1.00	697.2	627.48
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	7745.21	387.26
2	间接费	%	10.5	1.00	8132.47	853.91
3	利润	%	7.	1.00	8986.38	629.05
4	主要材料价差	元				24848.15
04030005	砂	m3	106.		233.17	24716.02
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.7		2.77	132.13
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	34463.58	3101.72
	合计	%	100.	1.00	37565.3	37565.3

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 综合脚手架

项目编码: 010101043003

定额编号: G10058

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 钢管脚手架 综合脚手架 高度4.5m以内

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1234.91
1.1	基本直接费	元				1176.1
1.1.1	人工费	元				520.19
00010005	技工	工日	3.61	1.00	90.9	328.15
00010006	普工	工日	2.95	1.00	65.1	192.04
1.1.2	材料费	元				585.71
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	0.7	1.00	6.	4.2
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	5.65	1.00	16.	90.4
35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	2.23	1.00	6.	13.38
35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	12.41	1.00	25.	310.25
35030190	脚手架扣件	kg	15.18	1.00	6.	91.08
81010015	其他材料费	%	15.			76.4
1.1.3	机械费	元				70.2
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.18	1.00	371.44	66.86
99451170	其他机械费	%	5.			3.34
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1176.1	58.81
2	间接费	%	10.5	1.00	1234.91	129.67
3	利润	%	7.	1.00	1364.58	95.52
4	主要材料价差	元				18.14
99450671	汽油(机械用)	kg	5.832		3.11	18.14

5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1478.24	133.04
	合计	%	100.	1.00	1611.28	1611.28

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)

项目编码: 010101001082

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距14km//改:I、II类土

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				2790.92
1.1	基本直接费	元				2658.02
1.1.1	人工费	元				43.84
00010006	普工	工日	0.673	1.00	65.1	43.84
1.1.2	材料费	元				102.23
81010001	零星材料费	%	4.			102.23
1.1.3	机械费	元				2511.95
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.173	1.00	964.44	166.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	1.00	597.55	48.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.915	1.00	388.21	2296.26
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	2658.02	132.9
2	间接费	%	9.5	1.00	2790.92	265.14
3	利润	%	7.	1.00	3056.06	213.92
4	主要材料价差	元				716.98
99450681	柴油 (机械用)	kg	258.836		2.77	716.98
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	3986.96	358.83
	合计	%	100.	1.00	4345.79	4345.79

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 土方开挖 I、II类土(回填利用料)

项目编号: 010101001085

定额编号: G01155

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖掘机挖土方 土类级别 I~II

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				190.35
1.1	基本直接费	元				181.29
1.1.1	人工费	元				27.99
00010006	普工	工日	0.43	1.00	65.1	27.99
1.1.2	材料费	元				8.63
81010001	零星材料费	%	5.			8.63
1.1.3	机械费	元				144.67
99021003	挖掘机 液压 斗容1m <sup>3</sup>	台班	0.15	1.00	964.44	144.67
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	181.29	9.06
2	间接费	%	9.5	1.00	190.35	18.08
3	利润	%	7.	1.00	208.43	14.59
4	主要材料价差	元				30.96
99450681	柴油(机械用)	kg	11.175		2.77	30.95
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	253.98	22.86
	合计	%	100.	1.00	276.84	276.84

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼消力池底板及尾坎厚50cm

项目编号: 010101020319

定额编号: G04021 调

定额单位: 100m3

施工方法: 底板 平均厚度60cm//改:非岩石基础

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				30656.54
1.1	基本直接费	元				29196.7
1.1.1	人工费	元				4491.2
00010005	技工	工日	33.44	1.00	90.9	3039.7
00010006	普工	工日	22.297	1.00	65.1	1451.5
1.1.2	材料费	元				24566.9
34110010	水	m3	107.8	1.00	0.6	64.68
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	106.	1.00	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5			122.22
1.1.3	机械费	元				138.6
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.13	1.00	10.57	85.93
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	1.00	135.07	48.63
99451170	其他机械费	%	3.			4.04
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	29196.7	1459.84
2	间接费	%	10.5	1.00	30656.54	3218.94
3	利润	%	7.	1.00	33875.48	2371.28
4	主要材料价差	元				20151.66
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	106.		190.11	20151.66
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	56398.42	5075.86

合计	%	100.	1.00	61474.28	61474.28
----	---	------	------	----------	----------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼消力池底板及尾坎厚50cm

项目编码: 010101020319

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼侧墙 厚50cm

项目编码: 010101020320

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20钢筋砼桥板

项目编码: 010101020302

定额编号: G04099

定额单位: 100m3

施工方法: 梁、板、柱板

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				33289.75
1.1	基本直接费	元				31704.52
1.1.1	人工费	元				7018.81
00010005	技工	工日	59.74	1.00	90.9	5430.37
00010006	普工	工日	24.4	1.00	65.1	1588.44
1.1.2	材料费	元				24500.2
34110010	水	m3	161.	1.00	0.6	96.6
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	3.			713.6
1.1.3	机械费	元				185.51
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	10.61	1.00	10.89	115.54
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	1.00	135.07	48.63
99451170	其他机械费	%	13.			21.34
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	31704.52	1585.23
2	间接费	%	10.5	1.00	33289.75	3495.42
3	利润	%	7.	1.00	36785.17	2574.96
4	主要材料价差	元				18584.29
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		180.43	18584.29
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	57944.42	5215.

合计	%	100.	1.00	63159.42	63159.42
----	---	------	------	----------	----------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20钢筋砼桥板

项目编码: 010101020302

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼桥台

项目编码: 010101020321

定额编号: G04067

定额单位: 100m3

施工方法: 墩 平均厚度100cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				30170.1
1.1	基本直接费	元				28733.43
1.1.1	人工费	元				3896.34
00010005	技工	工日	29.4	1.00	90.9	2672.46
00010006	普工	工日	18.8	1.00	65.1	1223.88
1.1.2	材料费	元				24435.74
34110010	水	m3	73.	1.00	0.6	43.8
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	105.	1.00	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	1.			241.94
1.1.3	机械费	元				401.35
99042026	振动器 插入式 功率1.5KW	台班	4.01	1.00	15.65	62.76
99042028	振动器 变频机组 容量8.5KVA	台班	2.01	1.00	65.42	131.49
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.08	1.00	135.07	145.88
99451170	其他机械费	%	18.			61.22
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	28733.43	1436.67
2	间接费	%	10.5	1.00	30170.1	3167.86
3	利润	%	7.	1.00	33337.96	2333.66
4	主要材料价差	元				19961.55
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	105.		190.11	19961.55
5	未计价材料费	元				

6	税金	%	9.	1.00	55633.17	5006.99
	合计	%	100.	1.00	60640.16	60640.16

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼桥台

项目编码: 010101020321

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 橡胶支座

项目编码: 010101047175

定额编号: G04373

定额单位: dm3

施工方法: 支座安装 板式橡胶支

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				111.45
1.1	基本直接费	元				106.14
1.1.1	人工费	元				16.89
00010005	技工	工日	0.15	1.00	90.9	13.63
00010006	普工	工日	0.05	1.00	65.1	3.25
1.1.2	材料费	元				89.25
36310010	板式橡胶支座	dm3	1.	1.00	85.	85.
81010015	其他材料费	%	5.			4.25
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	106.14	5.31
2	间接费	%	10.5	1.00	111.45	11.7
3	利润	%	7.	1.00	123.15	8.62
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	131.77	11.86
	合计	%	100.	1.00	143.63	143.63

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

干砌石海漫段厚50cm

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编码: 010101014007

定额编号: G03043

定额单位: 100m3

施工方法: 干砌石 干砌块石 护底

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				14828.77
1.1	基本直接费	元				14122.64
1.1.1	人工费	元				5070.9
00010005	技工	工日	19.54	1.00	90.9	1776.19
00010006	普工	工日	50.61	1.00	65.1	3294.71
1.1.2	材料费	元				8978.9
04110011	块石	m3	127.	1.00	70.	8890.
81010015	其他材料费	%	1.			88.9
1.1.3	机械费	元				72.84
99063031	胶轮车	台班	13.44	1.00	5.42	72.84
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	14122.64	706.13
2	间接费	%	10.5	1.00	14828.77	1557.02
3	利润	%	7.	1.00	16385.79	1147.01
4	主要材料价差	元				7560.31
04110011	块石	m3	127.		59.53	7560.31
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	25093.11	2258.38
	合计	%	100.	1.00	27351.49	27351.49

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 碎石反滤层 厚25cm

项目编号: 010101008036

定额编号: G03009

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				9320.83
1.1	基本直接费	元				8876.98
1.1.1	人工费	元				171.2
00010005	技工	工日	0.05	1.00	90.9	4.55
00010006	普工	工日	2.56	1.00	65.1	166.66
1.1.2	材料费	元				8029.5
04050051	碎石	m3	106.	1.00	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.			79.5
1.1.3	机械费	元				676.28
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	1.00	697.2	676.28
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	8876.98	443.85
2	间接费	%	10.5	1.00	9320.83	978.69
3	利润	%	7.	1.00	10299.52	720.97
4	主要材料价差	元				6825.71
04050051	碎石	m3	106.		63.05	6683.3
99450681	柴油 (机械用)	kg	51.41		2.77	142.41
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	17846.2	1606.16
	合计	%	100.	1.00	19452.36	19452.36

# 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 灌水泥砂浆封堵输水涵管

项目编码: 010101020215

定额编号: G06074

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 回填灌浆 隧洞

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				6297.15
1.1	基本直接费	元				5997.29
1.1.1	人工费	元				1713.49
00010005	技工	工日	9.54	1.00	90.9	867.19
00010006	普工	工日	13.	1.00	65.1	846.3
1.1.2	材料费	元				1099.33
04010002	水泥	t	2.2	1.00	300.	660.
04030005	砂	m <sup>3</sup>	1.5	1.00	65.	97.5
17270301	灌浆管	m	14.	1.00	12.46	174.44
34110010	水	m <sup>3</sup>	40.	1.00	0.6	24.
81010015	其他材料费	%	15.			143.39
1.1.3	机械费	元				3184.47
99021041	风钻 手持式	台班	0.88	1.00	126.44	111.27
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.17	1.00	371.44	63.14
99063031	胶轮车	台班	4.76	1.00	5.42	25.8
99105027	灰浆搅拌机	台班	6.41	1.00	135.23	866.82
99105035	灌浆泵 中低压 砂浆	台班	6.41	1.00	285.17	1827.94
99451170	其他机械费	%	10.			289.49
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	5997.29	299.86
2	间接费	%	9.5	1.00	6297.15	598.23

3	利润	%	7.	1.00	6895.38	482.68
4	主要材料价差	元				508.06
04010002	水泥	t	2.2		64.17	141.17
04030005	砂	m3	1.5		233.17	349.75
99450671	汽油 (机械用)	kg	5.508		3.11	17.13

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 灌水泥砂浆封堵输水涵管

项目编号: 010101020215

定额编号: G06074

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 回填灌浆 隧洞

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	7886.12	709.75
	合计	%	100.	1.00	8595.87	8595.87

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼截水墙厚100cm

项目编号: 010101020136

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78

2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 风镐拆除原输水涵进口混凝土(弃渣运距14km)

项目编号: 010101020100

定额编号: G02371

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				13834.99
1.1	基本直接费	元				13176.18
1.1.1	人工费	元				9525.75
00010005	技工	工日	29.61	1.00	90.9	2691.55
00010006	普工	工日	104.98	1.00	65.1	6834.2
1.1.2	材料费	元				383.77
81010001	零星材料费	%	3.			383.77
1.1.3	机械费	元				3266.66
99021043	风镐	台班	53.	1.00	58.7	3111.1
99451170	其他机械费	%	5.			155.56
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	13176.18	658.81
2	间接费	%	12.5	1.00	13834.99	1729.37
3	利润	%	7.	1.00	15564.36	1089.51
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	16653.87	1498.85
	合计	%	100.	1.00	18152.72	18152.72

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 风镐拆除原输水涵进口混凝土(弃渣运距14km)

项目编码: 010101020100

定额编号: G02407 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 1m3挖掘机装石渣自卸汽车运输 露天 运距4km//改: 洞外运距(KM):14 洞内运距(KM):0

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4818.92
1.1	基本直接费	元				4589.45
1.1.1	人工费	元				125.64
00010006	普工	工日	1.93	1.00	65.1	125.64
1.1.2	材料费	元				89.99
81010001	零星材料费	%	2.			89.99
1.1.3	机械费	元				4373.82
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.47	1.00	964.44	453.29
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.23	1.00	842.25	193.72
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	9.6	1.00	388.21	3726.82
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4589.45	229.47
2	间接费	%	12.5	1.00	4818.92	602.37
3	利润	%	7.	1.00	5421.29	379.49
4	主要材料价差	元				1227.4
99450681	柴油(机械用)	kg	443.105		2.77	1227.4
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	7028.18	632.54
	合计	%	100.	1.00	7660.72	7660.72

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 水平定向钻 钻导向孔 DN150mm

项目编码: 010101047082

定额编号: D1-2-51

定额单位: 10m

施工方法: 钻导向孔 DN≤300mm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				650.07
1.1	基本直接费	元				619.11
1.1.1	人工费	元				191.29
00010010	人工费	元	191.29	1.00	1.	191.29
1.1.2	材料费	元				155.6
03210263	钻杆	根	0.011	1.00	200.6	2.21
03214357	导向钻刀片	只	0.123	1.00	250.	30.75
04090040	膨润土	kg	49.	1.00	0.77	37.73
14310450	碳酸氢钠	kg	1.365	1.00	2.63	3.59
34110010	水	m3	1.326	1.00	0.6	0.8
80110300	化学泥浆	kg	1.896	1.00	40.	75.84
99450760	其他材料费	元	4.69	1.00	1.	4.69
1.1.3	机械费	元				272.22
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.011	1.00	625.82	6.88
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.242	1.00	473.01	114.47
990801020	电动单级离心清水泵 出口直径100(mm)	台班	0.115	1.00	35.77	4.11
991131060	水平定向钻机 小型	台班	0.1	1.00	1467.58	146.76
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	619.11	30.96
2	间接费	%	9.5	1.00	650.07	61.76
3	利润	%	7.	1.00	711.83	49.83

4	主要材料价差	元				44.57
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	16.091		2.77	44.57
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	806.23	72.56
	合计	%	100.	1.00	878.79	878.79

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: DN400钢管, 壁厚8mm (扩孔后回拉布管)

项目编码: 010101047188

定额编号: D1-2-57

定额单位: 10m

施工方法: 扩孔 DN500mm以内

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				2460.2
1.1	基本直接费	元				2343.05
1.1.1	人工费	元				550.77
00010010	人工费	元	550.77	1.00	1.	550.77
1.1.2	材料费	元				513.01
03210263	钻杆	根	0.043	1.00	200.6	8.63
04090040	膨润土	kg	319.	1.00	0.77	245.63
14310450	碳酸氢钠	kg	2.745	1.00	2.63	7.22
34110010	水	m3	3.801	1.00	0.6	2.28
51350070	回扩器 DN350	只	0.093	1.00	210.	19.53
51350080	回扩器 DN450	只	0.073	1.00	250.	18.25
51350090	回扩器 DN600	只	0.063	1.00	350.	22.05
51350100	回扩器 DN700	只	0.073	1.00	400.	29.2
80110300	化学泥浆	kg	3.621	1.00	40.	144.84
99450760	其他材料费	元	15.38	1.00	1.	15.38
1.1.3	机械费	元				1279.27
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.276	1.00	625.82	172.73
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.28	1.00	473.01	132.44
990801020	电动单级离心清水泵 出口直径100(mm)	台班	0.551	1.00	35.77	19.71
991131070	水平定向钻机 中型	台班	0.277	1.00	3445.47	954.4
1.1.4	其他费用	元				

1.2	其他直接费	%	5.	1.00	2343.05	117.15
2	间接费	%	9.5	1.00	2460.2	233.72
3	利润	%	7.	1.00	2693.92	188.57
4	主要材料价差	元				194.59
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	70.248		2.77	194.59

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: DN400钢管, 壁厚8mm (扩孔后回拉布管)

项目编码: 010101047188

定额编号: D1-2-57

定额单位: 10m

施工方法: 扩孔 DN500mm以内

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	3077.08	276.94
	合计	%	100.	1.00	3354.02	3354.02

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: DN400钢管, 壁厚8mm (扩孔后回拉布管)

项目编码: 010101047188

定额编号: D1-2-63 换

定额单位: 10m

施工方法: 回拖布管 DN500mm以内//换: 钢管DN400

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1288.01
1.1	基本直接费	元				1226.68
1.1.1	人工费	元				365.75
00010010	人工费	元	365.75	1.00	1.	365.75
1.1.2	材料费	元				208.52
03210263	钻杆	根	0.011	1.00	200.6	2.21
04090040	膨润土	kg	128.	1.00	0.77	98.56
14310450	碳酸氢钠	kg	1.402	1.00	2.63	3.69
34110010	水	m3	2.416	1.00	0.6	1.45
80110300	化学泥浆	kg	1.98	1.00	40.	79.2
99450760	其他材料费	元	23.416	1.00	1.	23.42

1.1.3	机械费	元				652.41
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.193	1.00	625.82	120.78
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.271	1.00	473.01	128.19
990801020	电动单级离心清水泵 出口直径 100(mm)	台班	0.298	1.00	35.77	10.66
991131070	水平定向钻机 中型	台班	0.114	1.00	3445.47	392.78
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	1226.68	61.33
2	间接费	%	9.5	1.00	1288.01	122.36
3	利润	%	7.	1.00	1410.37	98.73
4	主要材料价差	元				101.65

99450680	柴油 (机械用)0#	kg	36.696		2.77	101.65
5	未计价材料费	元				5106.06
17000060-1	钢管 DN400	m	10.1	1.00	505.55	5106.06
6	税金	%	9.	1.00	6716.81	604.51
	合计	%	100.	1.00	7321.32	7321.32

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: φ50注浆钢管

项目编码: 010101017002

定额编号: G08009

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 50mm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				607.73
1.1	基本直接费	元				578.79
1.1.1	人工费	元				522.31
00010005	技工	工日	4.55	1.00	90.9	413.6
00010006	普工	工日	1.67	1.00	65.1	108.72
1.1.2	材料费	元				19.36
01210001	角钢	kg	1.23	1.00	4.	4.92
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	0.5	1.00	6.	3.
03135270	电焊条	kg	1.06	1.00	6.2	6.57
14390070	氧气	m <sup>3</sup>	0.09	1.00	6.	0.54
14390105	乙炔气	m <sup>3</sup>	0.11	1.00	10.	1.1
81010015	其他材料费	%	20.			3.23
1.1.3	机械费	元				37.12
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.77	1.00	43.61	33.58
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.07	1.00	25.37	1.78
99451170	其他机械费	%	5.			1.76
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	578.79	28.94
2	间接费	%	9.5	1.00	607.73	57.73
3	利润	%	7.	1.00	665.46	46.58
4	主要材料价差	元				

5	未计价材料费	元				3978.
17010160	钢管 DN50	m	102.	1.00	39.	3978.
6	税金	%	9.	1.00	4690.04	422.1
	合计	%	100.	1.00	5112.14	5112.14

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼截水墙厚100cm

项目编码: 010101020309

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 拖管施工平台填筑(直接利用开挖土料,振动碾压实)

项目编码: 040103003003

定额编号: G03130 换

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 振动碾压实 土料 干密度 >1.67g/cm<sup>3</sup>

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				620.28
1.1	基本直接费	元				590.74
1.1.1	人工费	元				161.57
00010005	技工	工日	0.03	1.00	90.9	2.73
00010006	普工	工日	2.44	1.00	65.1	158.84
1.1.2	材料费	元				53.7
81010001	零星材料费	%	10.			53.7
1.1.3	机械费	元				375.47
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	1.00	697.2	62.75
99021033	振动碾 凸块 重量13~14t	台班	0.19	1.00	1202.27	228.43
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	1.00	478.95	43.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.19	1.00	197.19	37.47
99451170	其他机械费	%	1.			3.72
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	590.74	29.54
2	间接费	%	10.5	1.00	620.28	65.13
3	利润	%	7.	1.00	685.41	47.98
4	主要材料价差	元				65.33
99450681	柴油 (机械用)	kg	23.585		2.77	65.33
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	798.72	71.88

合计	%	100.	1.00	870.6	870.6
----	---	------	------	-------	-------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 顶管机械安置平台回填C25混凝土

项目编码: 010101020336

定额编号: G04103

定额单位: 100m3

施工方法: 回填、封堵混凝土 露天回填

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				29544.93
1.1	基本直接费	元				28138.03
1.1.1	人工费	元				3664.35
00010005	技工	工日	27.65	1.00	90.9	2513.39
00010006	普工	工日	17.68	1.00	65.1	1150.97
1.1.2	材料费	元				24299.09
34110010	水	m3	47.	1.00	0.6	28.2
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	105.	1.00	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	0.5			120.89
1.1.3	机械费	元				174.59
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.71	1.00	10.57	60.35
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.75	1.00	135.07	101.3
99451170	其他机械费	%	8.			12.93
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	28138.03	1406.9
2	间接费	%	10.5	1.00	29544.93	3102.22
3	利润	%	7.	1.00	32647.15	2285.3
4	主要材料价差	元				19961.55
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	105.		190.11	19961.55
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	54894.	4940.46

合计	%	100.	1.00	59834.46	59834.46
----	---	------	------	----------	----------

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

顶管机械安置平台回填C25混凝土

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编码: 010101020336

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

涵头清淤 I、II类土(弃渣运距14km)

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编码: 010101001090

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距14km//改:I、II类土

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				2790.92
1.1	基本直接费	元				2658.02
1.1.1	人工费	元				43.84
00010006	普工	工日	0.673	1.00	65.1	43.84
1.1.2	材料费	元				102.23
81010001	零星材料费	%	4.			102.23
1.1.3	机械费	元				2511.95
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.173	1.00	964.44	166.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	1.00	597.55	48.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.915	1.00	388.21	2296.26
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	2658.02	132.9
2	间接费	%	9.5	1.00	2790.92	265.14
3	利润	%	7.	1.00	3056.06	213.92
4	主要材料价差	元				716.98
99450681	柴油 (机械用)	kg	258.836		2.77	716.98
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	3986.96	358.83
	合计	%	100.	1.00	4345.79	4345.79

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚30cm

项目编码: 010101020322

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼井壁 厚35cm

项目编码: 010101020257

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼消力池盖板Φ800

项目编码: 010101020258

定额编号: G04030

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 顶板、水平隔板 平均厚度40cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				31270.46
1.1	基本直接费	元				29781.39
1.1.1	人工费	元				5193.38
00010005	技工	工日	38.67	1.00	90.9	3515.1
00010006	普工	工日	25.78	1.00	65.1	1678.28
1.1.2	材料费	元				24016.59
34110010	水	m3	148.	1.00	0.6	88.8
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	1.			237.79
1.1.3	机械费	元				571.42
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.61	1.00	10.57	91.01
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	3.28	1.00	135.07	443.03
99451170	其他机械费	%	7.			37.38
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	29781.39	1489.07
2	间接费	%	10.5	1.00	31270.46	3283.4
3	利润	%	7.	1.00	34553.86	2418.77
4	主要材料价差	元				19581.33
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		190.11	19581.33
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	56553.96	5089.86
	合计	%	100.	1.00	61643.82	61643.82

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼消力池盖板Φ800

项目编码: 010101020258

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 回填C20混凝土

项目编码: 010101020311

定额编号: G04103

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 回填、封堵混凝土 露天回填

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				29544.93
1.1	基本直接费	元				28138.03
1.1.1	人工费	元				3664.35
00010005	技工	工日	27.65	1.00	90.9	2513.39
00010006	普工	工日	17.68	1.00	65.1	1150.97
1.1.2	材料费	元				24299.09
34110010	水	m3	47.	1.00	0.6	28.2
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	105.	1.00	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	0.5			120.89
1.1.3	机械费	元				174.59
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.71	1.00	10.57	60.35
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.75	1.00	135.07	101.3
99451170	其他机械费	%	8.			12.93
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	28138.03	1406.9
2	间接费	%	10.5	1.00	29544.93	3102.22
3	利润	%	7.	1.00	32647.15	2285.3
4	主要材料价差	元				18945.15
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	105.		180.43	18945.15
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	53877.6	4848.98
	合计	%	100.	1.00	58726.58	58726.58

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 回填C20混凝土

项目编码: 010101020311

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼步级厚25cm

项目编码: 010101020310

定额编号: G04120

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				38849.12
1.1	基本直接费	元				36999.16
1.1.1	人工费	元				11784.42
00010005	技工	工日	99.19	1.00	90.9	9016.37
00010006	普工	工日	42.52	1.00	65.1	2768.05
1.1.2	材料费	元				24736.82
34110010	水	m3	159.	1.00	0.6	95.4
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	4.			951.42
1.1.3	机械费	元				477.92
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	1.00	10.57	83.29
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.6	1.00	135.07	351.18
99451170	其他机械费	%	10.			43.45
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36999.16	1849.96
2	间接费	%	10.5	1.00	38849.12	4079.16
3	利润	%	7.	1.00	42928.28	3004.98
4	主要材料价差	元				19581.33
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		190.11	19581.33
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	65514.59	5896.31
	合计	%	100.	1.00	71410.9	71410.9

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼步级厚25cm

项目编码: 010101020310

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚20cm

项目编码: 010101020312

定额编号: G04019 调

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 底板 平均厚度20cm//改:非岩石基础

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				33239.67
1.1	基本直接费	元				31656.83
1.1.1	人工费	元				6949.35
00010005	技工	工日	51.746	1.00	90.9	4703.76
00010006	普工	工日	34.495	1.00	65.1	2245.59
1.1.2	材料费	元				24574.5
34110010	水	m3	120.4	1.00	0.6	72.24
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	106.	1.00	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5			122.26
1.1.3	机械费	元				132.98
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	7.39	1.00	10.89	80.48
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	1.00	135.07	48.63
99451170	其他机械费	%	3.			3.88
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	31656.83	1582.84
2	间接费	%	10.5	1.00	33239.67	3490.17
3	利润	%	7.	1.00	36729.84	2571.09
4	主要材料价差	元				20151.66
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	106.		190.11	20151.66
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	59452.59	5350.73
	合计	%	100.	1.00	64803.32	64803.32

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25钢筋砼底板厚20cm

项目编码: 010101020312

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C15砼垫层厚10cm

项目编码: 010101020323

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: Φ315PVC管

项目编码: 010101017006

定额编号: G08100 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 400mm//换:PVC管DN315

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				3752.49
1.1	基本直接费	元				3573.8
1.1.1	人工费	元				2712.5
00010005	技工	工日	21.54	1.00	90.9	1957.99
00010006	普工	工日	11.59	1.00	65.1	754.51
1.1.2	材料费	元				382.91
81010001	零星材料费	%	12.			382.91
1.1.3	机械费	元				478.39
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	2.26	1.00	190.27	430.01
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.21	1.00	23.28	4.89
99451170	其他机械费	%	10.			43.49
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	3573.8	178.69
2	间接费	%	9.5	1.00	3752.49	356.49
3	利润	%	7.	1.00	4108.98	287.63
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				7583.7
17250536-2	PVC管 DN315	m	102.	1.00	74.35	7583.7
6	税金	%	9.	1.00	11980.31	1078.23
	合计	%	100.	1.00	13058.54	13058.54

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: φ160PVC管

项目编码: 010101017003

定额编号: G10028

定额单位: 100m

施工方法: 塑料排水管理设 公称外径 150mm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				4307.54
1.1	基本直接费	元				4102.42
1.1.1	人工费	元				321.59
00010006	普工	工日	4.94	1.00	65.1	321.59
1.1.2	材料费	元				3780.83
17250543	塑料管 DN150	m	102.	1.00	36.7	3743.4
81010015	其他材料费	%	1.			37.43
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	4102.42	205.12
2	间接费	%	10.5	1.00	4307.54	452.29
3	利润	%	7.	1.00	4759.83	333.19
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	5093.02	458.37
	合计	%	100.	1.00	5551.39	5551.39

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 土方开挖 I、II类土(弃渣运距14km)

项目编码: 010101001093

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距14km//改:I、II类土

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
----	----	----	----	----	-------	-------

1	直接费	元				2790.92
1.1	基本直接费	元				2658.02
1.1.1	人工费	元				43.84
00010006	普工	工日	0.673	1.00	65.1	43.84
1.1.2	材料费	元				102.23
81010001	零星材料费	%	4.			102.23
1.1.3	机械费	元				2511.95
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.173	1.00	964.44	166.75
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.082	1.00	597.55	48.94
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.915	1.00	388.21	2296.26
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	2658.02	132.9
2	间接费	%	9.5	1.00	2790.92	265.14
3	利润	%	7.	1.00	3056.06	213.92
4	主要材料价差	元				716.98
99450681	柴油 (机械用)	kg	258.836		2.77	716.98
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	3986.96	358.83
	合计	%	100.	1.00	4345.79	4345.79

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼镇墩

项目编码: 010101020260

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼消力池底板 厚20cm

项目编码: 010101020262

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼消力池侧墙 厚20cm

项目编码: 010101020261

定额编号: G04071

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚20cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				34701.63
1.1	基本直接费	元				33049.17
1.1.1	人工费	元				7614.32
00010005	技工	工日	48.96	1.00	90.9	4450.46
00010006	普工	工日	48.6	1.00	65.1	3163.86
1.1.2	材料费	元				24971.85
34110010	水	m3	191.	1.00	0.6	114.6
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	1.00	230.	24610.
81010015	其他材料费	%	1.			247.25
1.1.3	机械费	元				463.
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	8.99	1.00	10.57	95.02
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.33	1.00	135.07	314.71
99451170	其他机械费	%	13.			53.26
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	33049.17	1652.46
2	间接费	%	10.5	1.00	34701.63	3643.67
3	利润	%	7.	1.00	38345.3	2684.17
4	主要材料价差	元				20341.77
80210660T029	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	107.		190.11	20341.77
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	61371.24	5523.41
	合计	%	100.	1.00	66894.65	66894.65

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C25砼消力池侧墙 厚20cm

项目编码: 010101020261

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: (200x200x100) C25混凝土盖

项目编码: 010101020333

定额编号: G04120

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				38849.12
1.1	基本直接费	元				36999.16
1.1.1	人工费	元				11784.42
00010005	技工	工日	99.19	1.00	90.9	9016.37
00010006	普工	工日	42.52	1.00	65.1	2768.05
1.1.2	材料费	元				24736.82
34110010	水	m3	159.	1.00	0.6	95.4
80210660T056	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	103.	1.00	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	4.			951.42
1.1.3	机械费	元				477.92
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.88	1.00	10.57	83.29
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.6	1.00	135.07	351.18
99451170	其他机械费	%	10.			43.45
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36999.16	1849.96
2	间接费	%	10.5	1.00	38849.12	4079.16
3	利润	%	7.	1.00	42928.28	3004.98
4	主要材料价差	元				19581.33
80210660T056	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m3	103.		190.11	19581.33
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	65514.59	5896.31
	合计	%	100.	1.00	71410.9	71410.9

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 回填砂

项目编码: 010101008038

定额编号: G03146

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 建筑物石料回填 砂砾料 夯填

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				37835.71
1.1	基本直接费	元				36034.01
1.1.1	人工费	元				470.92
00010005	技工	工日	0.06	1.00	90.9	5.45
00010006	普工	工日	7.15	1.00	65.1	465.46
1.1.2	材料费	元				35359.98
04030031	砂砾料	m <sup>3</sup>	118.	1.00	298.17	35184.06
81010015	其他材料费	%	0.5			175.92
1.1.3	机械费	元				203.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	1.03	1.00	197.19	203.11
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	36034.01	1801.7
2	间接费	%	10.5	1.00	37835.71	3972.75
3	利润	%	7.	1.00	41808.46	2926.59
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	44735.05	4026.15
	合计	%	100.	1.00	48761.2	48761.2

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 白蚁防治

项目编码: 010101047023

定额编号: BY002

定额单位: 10000m<sup>2</sup>.次

施工方法： 查找蚁情 主体区 水库

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				203.49
1.1	基本直接费	元				199.11
1.1.1	人工费	元				181.01
00010005	技工	工日	0.96	1.00	90.9	87.26
00010006	普工	工日	1.44	1.00	65.1	93.74
1.1.2	材料费	元				18.1
81010001	零星材料费	%	10.			18.1
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	2.2	1.00	199.11	4.38
2	间接费	%	12.	1.00	203.49	24.42
3	利润	%	7.	1.00	227.91	15.95
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	243.86	21.95
	合计	%	100.	1.00	265.81	265.81

## 建筑工程单价表

工程名称： 蕉岭县新铺镇矮岭三口（2）水库除险加固工程

项目名称： 白蚁防治

项目编码： 010101047023

定额编号： BY006

定额单位： 100m<sup>2</sup>.次

施工方法： 引诱白蚁 主体区 水库

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
----	----	----	----	----	-------	-------

1	直接费	元				170.99
1.1	基本直接费	元				167.31
1.1.1	人工费	元				11.31
00010005	技工	工日	0.06	1.00	90.9	5.45
00010006	普工	工日	0.09	1.00	65.1	5.86
1.1.2	材料费	元				156.
81000005	饵料	块	2.	1.00	65.	130.
81010015	其他材料费	%	20.			26.
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	2.2	1.00	167.31	3.68
2	间接费	%	12.	1.00	170.99	20.52
3	利润	%	7.	1.00	191.51	13.41
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	204.92	18.44
	合计	%	100.	1.00	223.36	223.36

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 白蚁防治

项目编码: 010101047023

定额编号: BY014

定额单位: 100m<sup>2</sup>.次

施工方法: 饵剂灭杀白蚁 主体区 水库

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				347.84
1.1	基本直接费	元				340.35
1.1.1	人工费	元				28.35
00010005	技工	工日	0.15	1.00	90.9	13.63
00010006	普工	工日	0.226	1.00	65.1	14.71
1.1.2	材料费	元				312.
81000005	饵料	块	4.	1.00	65.	260.
81010015	其他材料费	%	20.			52.
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	2.2	1.00	340.35	7.49
2	间接费	%	12.	1.00	347.84	41.74
3	利润	%	7.	1.00	389.58	27.27
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	416.85	37.52
	合计	%	100.	1.00	454.37	454.37

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼灌溉渠道底板厚20cm

项目编码: 010101020327

定额编号: G04019 调

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 底板 平均厚度20cm//改:非岩石基础

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				33239.67
1.1	基本直接费	元				31656.83
1.1.1	人工费	元				6949.35
00010005	技工	工日	51.746	1.00	90.9	4703.76
00010006	普工	工日	34.495	1.00	65.1	2245.59
1.1.2	材料费	元				24574.5
34110010	水	m3	120.4	1.00	0.6	72.24
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	106.	1.00	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5			122.26
1.1.3	机械费	元				132.98
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	7.39	1.00	10.89	80.48
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	1.00	135.07	48.63
99451170	其他机械费	%	3.			3.88
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	31656.83	1582.84
2	间接费	%	10.5	1.00	33239.67	3490.17
3	利润	%	7.	1.00	36729.84	2571.09
4	主要材料价差	元				19125.58
80210660T028	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m3	106.		180.43	19125.58
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	58426.51	5258.39
	合计	%	100.	1.00	63684.9	63684.9

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼灌溉渠道底板厚20cm

项目编码: 010101020327

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m <sup>3</sup> /h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼灌溉渠道侧墙厚20cm

项目编码: 010101020328

定额编号: G04308

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m<sup>3</sup>/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

## 建筑工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: C20砼灌溉渠道侧墙厚20cm

项目编号: 010101020328

定额编号: G04308

定额单位: 100m3

施工方法: 泵送混凝土 混凝土泵 30m3/h 水平输送折算距离50m

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				898.47
1.1	基本直接费	元				855.69
1.1.1	人工费	元				227.48
00010005	技工	工日	1.02	1.00	90.9	92.72
00010006	普工	工日	2.07	1.00	65.1	134.76
1.1.2	材料费	元				63.38
81010001	零星材料费	%	8.			63.38
1.1.3	机械费	元				564.83
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.06	1.00	532.86	564.83
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	855.69	42.78
2	间接费	%	10.5	1.00	898.47	94.34
3	利润	%	7.	1.00	992.81	69.5
4	主要材料价差	元				
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1062.31	95.61
	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92

	合计	%	100.	1.00	1157.92	1157.92
--	----	---	------	------	---------	---------

# 安装工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 钢管喷锌防腐厚度120 μm

项目编码: 030601001004

定额编号: G11076

定额单位: 10m<sup>2</sup>

名称与型号规格: 金属结构防腐 喷锌 管道 喷锌厚度0.15mm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				1202.5
1.1	基本直接费	元				1137.65
1.1.1	人工费	元				495.14
00010005	技工	工日	4.38	1.00	90.9	398.14
00010006	普工	工日	1.49	1.00	65.1	97.
1.1.2	材料费	元				387.51
03139547	锌丝	kg	13.57	1.00	22.	298.54
14390070	氧气	m <sup>3</sup>	3.29	1.00	6.	19.74
14390105	乙炔气	m <sup>3</sup>	2.43	1.00	10.	24.3
17270285	氧气胶管	m	0.97	1.00	10.	9.7
81010015	其他材料费	%	10.			35.23
1.1.3	装置性材料费	元				
1.1.4	机械费	元				255.
99147015	空压机 电动移动式 排气量9m <sup>3</sup> /min	台班	0.39	1.00	343.54	133.98
99147039	轴流通风机 功率7.5kW	台班	0.79	1.00	123.84	97.83
99451170	其他机械费	%	10.			23.19
1.2	其他直接费	%	5.7	1.00	1137.65	64.85
2	间接费	%	70.	1.00	495.14	346.6
3	利润	%	7.	1.00	1549.1	108.44
4	主要材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	1657.54	149.18
	合计	%	100.	1.00	1806.72	1806.72
7	设备费	元				

# 临时工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 围堰填筑(直接利用开挖土料,振动碾压实)

项目编码: 040103003001

定额编号: G03130 换

定额单位: 100m<sup>3</sup>实方

施工方法: 振动碾压实 土料 干密度 >1.67g/cm<sup>3</sup>

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				620.28
1.1	基本直接费	元				590.74
1.1.1	人工费	元				161.57
00010005	技工	工日	0.03	1.00	90.9	2.73
00010006	普工	工日	2.44	1.00	65.1	158.84
1.1.2	材料费	元				53.7
81010001	零星材料费	%	10.			53.7
1.1.3	机械费	元				375.47
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.09	1.00	697.2	62.75
99021033	振动碾 凸块 重量13~14t	台班	0.19	1.00	1202.27	228.43
99021039	刨毛机 拖拉机55kW+羊足碾5~7t	台班	0.09	1.00	478.95	43.11
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.19	1.00	197.19	37.47
99451170	其他机械费	%	1.			3.72
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	590.74	29.54
2	间接费	%	10.5	1.00	620.28	65.13
3	利润	%	7.	1.00	685.41	47.98
4	主要材料价差	元				65.33
99450681	柴油 (机械用)	kg	23.585		2.77	65.33
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	798.72	71.88
	合计	%	100.	1.00	870.6	870.6

# 临时工程单价表

工程名称: 蕉岭县新铺镇矮岭三口(2)水库除险加固工程

项目名称: 临时施工道路(泥结碎石 压实厚度20cm)

项目编码: 040201001001

定额编号: G10051

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工方法: 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm

编号	名称	单位	数量	系数	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元				2881.21
1.1	基本直接费	元				2744.01
1.1.1	人工费	元				565.
00010005	技工	工日	3.	1.00	90.9	272.7
00010006	普工	工日	4.49	1.00	65.1	292.3
1.1.2	材料费	元				2084.46
04050051	碎石	m <sup>3</sup>	23.4	1.00	75.	1755.
04070045	石屑	m <sup>3</sup>	2.3	1.00	70.14	161.32
04090090	黏土	m <sup>3</sup>	5.9	1.00	25.	147.5
81010015	其他材料费	%	1.			20.64
1.1.3	机械费	元				94.55
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.18	1.00	514.99	92.7
99451170	其他机械费	%	2.			1.85
1.1.4	其他费用	元				
1.2	其他直接费	%	5.	1.00	2744.01	137.2
2	间接费	%	10.5	1.00	2881.21	302.53
3	利润	%	7.	1.00	3183.74	222.86
4	主要材料价差	元				1491.58
04050051	碎石	m <sup>3</sup>	23.4		63.05	1475.37
99450681	柴油(机械用)	kg	5.85		2.77	16.2
5	未计价材料费	元				
6	税金	%	9.	1.00	4898.18	440.84
	合计	%	100.	1.00	5339.02	5339.02

附表1

## 工程设计费

1	工程设计费	万元	28.38
---	-------	----	-------

1、根据计价格[2002]10号文“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”P62页的有关规定计算：

a. 工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)

b. 工程设计收费基准价=基价设计收费+其他设计收费

c. 基本设计收费=工程设计收费基准价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

d. 工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》(附表一)中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。

e. 工程设计收费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

2、工程设计费计费额：390.17万元

3、基本设计收费计算如下：

收费基价： $9 + (20.9 - 9) \div (500 - 200) \times (390.17 - 200) = 16.54$  万元

**a、专业调整系数：1.2**

根据P89附表二，水库工程专业调整系数:1.2

**b、复杂调整系数：1**

根据P84表7.3-3，查得本工程复杂程度为II级，查得复杂调整系数:1

**c、附加调整系数：1.3**

查得附加调整系数为:1.3

基本设计费收费： $16.54 \times 1.2 \times 1 \times 1.3 = 25.8$  万元

4、其他设计收费:根据P63第1.0.16,施工图预算编制费按照基本设计收费的10%计算。

施工图预算编制费： $25.8 \times 10\% = 2.58$  万元

**工程设计费 = 25.8+2.58 = 28.38 万元**

附表2

## 工程勘察费

1	工程勘察费	万元	21.76
---	-------	----	-------

1、根据计价格[2002]10号文“国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”

P39~42页的有关规定计算：

a. 工程勘察收费=工程勘察收费基准价×(1±浮动幅度值)

b. 工程勘察收费基准价=基价勘察收费+其他勘察收费

c. 基本勘察收费=工程勘察收费基准价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数

d. 工程勘察收费基价在P42表10.4-1《工程勘察收费基价表》中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程勘察收费基价。

e. 工程勘察收费额，为经过批准的建设项目初步勘察概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

f. 工程勘察作业准备费按照工程勘察收费基准价的15%~20%计算，本工程根据实际情况为15%。

g. 工程勘察费=基本勘察收费+勘察作业准备费

2、工程勘察费计费额：390.17万元

3、基本勘察收费计算如下：

收费基价： $9 + (20.9 - 9) \div (500 - 200) \times (390.17 - 200) = 16.54$  万元

a、专业调整系数：1.04

根据P39表10.2-2，查得水库工程专业调整系数:1.04

b、复杂调整系数：1

根据P41表10.3-2，查得复杂调整系数:1

c、附加调整系数：1.1

根据P41表10.3-3，本工程附加调整系数为:1.1

基本勘察收费： $16.54 \times 1.04 \times 1 \times 1.1 = 18.92$  万元

4、勘察作业准备费：根据P39第10.1.6，水利水电工程勘察作业准备费按照工程勘察收费基准价的15%。

基本勘察收费： $18.92 \times 15\% = 2.84$  万元

**工程勘察费 = 18.92+2.84 = 21.76 万元**

附表3

## 工程建设监理费

1	工程建设监理费	万元	15.45
---	---------	----	-------

①根据发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》的有关规定：

工程计费额为工程概算中的建筑安装工程费。

②工程监理费计费额：：390.17万元

③设计费计算如下：

收费基价： $390.17 \times 3.3\% = 12.88$  万元

a、专业调整系数：1.2

根据P21附表三，查得水库利工程专业调整系数:1.2

b、复杂调整系数：1

根据13表5.2-2，查得本工程复杂程度为Ⅱ级，查得复杂调整系数:1

c、高程调整系数：1

根据6第1.0.9条第3小条，本工程海拔高程2001m以下，则海拔调整系数为:1

监理费： $12.88 \times 1.2 \times 1 \times 1 = 15.45$  万元

## 5 工程量计算表

大坝					
部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
前坡	机械拆除原混凝土面板及前坡齿墙	m <sup>3</sup>	23*110*0.1	1.05	265.65
	溢洪道前端回填拆除利用料	m <sup>3</sup>	30*24	1.05	756.00
	回填土	m <sup>3</sup>	30*50	1.05	1575.00
	机械土方开挖	m <sup>3</sup>	25*110*0.15	1.05	433.13
	C20 砼面板层厚 100	m <sup>3</sup>	24*125*0.10	1.05	315.00
	中粗砂反滤层厚 100	m <sup>3</sup>	24*125*0.10	1.05	315.00
	碎石反滤层厚 100	m <sup>3</sup>	24*125*0.10	1.05	315.00
	C20 砼前坡齿墙厚 800	m <sup>3</sup>	1.6*110	1.05	184.80
	模板	m <sup>2</sup>	3.8*110	1.05	438.90
	沥青砂填缝	m <sup>3</sup>	( 24/3*110+125/5*25 ) *0.02	1.05	31.61

大坝					
部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
	DN50 排水孔 ( 管身钻花孔 )	m	$( 24/3+125/5 ) *1$	1.05	34.65
	DN50 堵头	个	$( 24/3+125/5 ) *1$	1.05	35.00
	C20 砼步级厚 100	m <sup>3</sup>	$0.15*1.5*10*2$	1.05	4.73
	模板	m <sup>2</sup>	$1.5*25*2+0.1*2*10*1.5$	1.05	81.90
坝顶	机械凿除原浆砌防浪墙	m <sup>3</sup>	$0.55*110$	1.05	63.53
	C25 钢筋砼防浪墙厚 350	m <sup>3</sup>	$0.75*125$	1.05	98.44
	模板	m <sup>2</sup>	$3.5*125$	1.05	459.38
	钢筋	t	$100*70/1000$	1.03	7.21
	6%水泥石屑稳定层厚 150	m <sup>3</sup>	$0.10*4.5*125$	1.05	59.06
	C30 砼路面厚 200	m <sup>2</sup>	$4.5*125$	1.05	590.63
	C20 砼路沿石厚 200	m	125	1.05	131.25

大坝					
部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
	充填灌浆钻孔	m	475	1.1	522.50
	充填灌浆	m	475	1.1	522.50
	聚乙烯孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	( 4.5*125*0.2+125*0.75 ) /15	1.05	14.44
	橡胶止水	m	125/15	1.05	8.75
后坡	拆除原有浆砌石排水沟	m <sup>3</sup>	0.3*100	1.05	31.50
	拆除原有部分贴坡反滤	m <sup>3</sup>	60*2.5	1.05	157.50
	后坡清表	m <sup>2</sup>	21*105	1.05	2315.25
	坝坡培厚	m <sup>3</sup>	35*105	1.05	3858.75
	棱体土方开挖	m <sup>3</sup>	27*55	1.05	1559.25
	重铺草皮护坡	m <sup>2</sup>	21*105	1	2205.00
	C20 砼排水沟底板厚 200	m <sup>3</sup>	0.2*0.7* ( 120 )	1.05	17.64

大坝					
部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
	C20 砼排水沟侧墙厚 200	m <sup>3</sup>	$0.2*0.4*(120)*2$	1.05	20.16
	模板	m <sup>2</sup>	$0.4*2*(120)+0.4*2*(120)$	1.05	201.60
	C20 混凝土压顶	m <sup>3</sup>	$0.6*55$	1.05	34.65
	干砌石堆石棱体	m <sup>3</sup>	$17*55$	1.05	981.75
	碎石反滤料	m <sup>3</sup>	$4*55$	1.05	231.00
	粗砂反滤料	m <sup>3</sup>	$4*55$	1.05	231.00
	C20 砼截水墙厚 500	m <sup>3</sup>	$1.4*55$	1.05	80.85
	聚乙烯孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	$(1.4*55)/15$	1.05	5.39
	模板	m <sup>2</sup>	$4*55$	1.05	231.00
	C20 砼步级厚 120	m <sup>3</sup>	$0.15*1.2*25*2$	1.05	9.45
	C20 砼梯斜板厚 250	m <sup>3</sup>	$0.25*0.2*2*10*2$	1.05	2.10

大坝					
部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
	模板	m <sup>2</sup>	$0.1+1.6*25*2+0.15*15*2+1.6*25*2$	1.05	172.83

泄水建筑物					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
进口段	拆除原浆砌挡墙	m <sup>3</sup>	$1.2*6*2+15*2$	1.05	46.62
	拆除原混凝土底板厚 300	m <sup>3</sup>	$4.2*6.5$	1.05	28.67
	C25 钢筋砼底板厚 350	m <sup>3</sup>	$2.8*9$	1.05	26.46
	C25 钢筋砼侧墙厚 500	m <sup>3</sup>	$2*0.5*2*4+ ( 0.5+2 ) /2*0.5*2*3.7$	1.05	13.26
	钢筋	t	$40*70/1000$	1.03	2.88
	模板	m <sup>2</sup>	$2*8*4+0.35*9*2+0.35*8*2$	1.05	79.70
	橡胶止水	m	15	1.05	15.75
	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	$0.35*9*2+0.5*2*2*2$	1.05	10.82
	综合脚手架	m <sup>2</sup>	$2*8*2$	1.05	33.60
	C25 钢筋砼底板厚 350	m <sup>3</sup>	$2*9$	1.05	18.90
	C25 钢筋砼侧墙厚 500	m <sup>3</sup>	$1.84*0.5*3*2$	1.05	5.80

泄水建筑物					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
控制段	钢筋	t	25*70/1000	1.03	1.80
	模板	m <sup>2</sup>	1.84*3*4+0.35*9*2+0.35*3*2	1.05	32.00
	橡胶止水	m	9	1.05	9.45
	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	0.35*10+0.5*1.74*2*3	1.05	9.16
	综合脚手架	m <sup>2</sup>	2*3*2	1.05	12.60
泄槽段	C25 钢筋砼底板厚 800	m <sup>3</sup>	7*9	1.05	66.15
	C25 钢筋砼底板厚 350	m <sup>3</sup>	9.5*9	1.05	89.78
	C25 钢筋砼侧墙厚 500	m <sup>3</sup>	32*0.5*2.98*2	1.05	100.13
	钢筋	t	256*70/1000	1.03	18.46
	模板	m <sup>2</sup>	0.35*32*2+0.35*9*2+2.98*4*32	1.05	430.65
	橡胶止水	m	15*3	1.05	47.25

泄水建筑物					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	$2.98*0.5*2*3+0.35*9*3$	1.05	19.31
	土方回填	m <sup>3</sup>	$5*32*2$	1.05	336.00
	回填中粗砂	m <sup>3</sup>	$2*32*2$	1.05	134.40
	C15 埋石混凝土 ( 块石含量 15% )	m <sup>3</sup>	$47*9$	1.05	444.15
	碎石反滤层	m <sup>3</sup>	$4.5*9$	1.05	42.53
	中粗砂反滤层厚 300	m <sup>3</sup>	$1.4*9$	1.05	13.23
	DN50 排水管	m	$1.5*8*2$	1.05	25.20
	综合脚手架	m <sup>2</sup>	$2.98*32*2$	1.05	200.26
交通桥	C20 砼钢筋砼桥	m <sup>3</sup>	$1.4*9.3$	1.05	13.67
	不锈钢护栏	m	$10*2$	1.05	21.00
	C25 钢筋砼桥台	m <sup>3</sup>	$0.35*2*4.5$	1.05	3.31

泄水建筑物					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
	模板	m <sup>2</sup>	$0.2*4.5*2+0.2*10*2+0.3*6*4.5+0.3*4*10$	1.05	27.20
	钢筋	t	$15*70/1000$	1.03	1.08
	橡胶支座	dm <sup>3</sup>	$0.4*0.4*100*2$	1.05	33.60
消力池	土方开挖	m <sup>3</sup>	$8*9+5*11*2+2*11*2$	1.05	237.30
	土方回填	m <sup>3</sup>	$8*9+5*11*2$	1.05	191.10
	回填中粗砂	m <sup>3</sup>	$2*11*2$	1.05	46.20
	C25 钢筋砼消力池底板及尾坎厚 500	m <sup>3</sup>	$6.5*9$	1.05	61.43
	碎石厚反滤层 250	m <sup>3</sup>	$2*9$	1.05	18.90
	中粗砂厚反滤层 250	m <sup>3</sup>	$2*9$	1.05	18.90
	DN50 排水管	m	$3*9/2$	1.05	14.18
	C25 钢筋砼侧墙厚 500	m <sup>3</sup>	$2.98*0.5*2*11$	1.05	34.42

泄水建筑物					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
	聚乙烯闭孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	$2.98*0.5*2+1*9$	1.05	12.58
	模板	m <sup>2</sup>	$2.98*4*11+2.98*2*9+1*2*9$	1.05	212.90
	钢筋	t	$100*70/1000$	1.03	7.21
	综合脚手架	m <sup>2</sup>	$2.98*11*2$	1.05	68.84
海漫	干砌石海漫段厚 500	m <sup>3</sup>	$9.5*9$	1.05	89.78
	砂石反滤层厚 250	m <sup>3</sup>	$2.7*9$	1.05	25.52

输水建筑物—输水涵					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
原输水涵管	灌水泥砂浆封堵输水涵管	m <sup>2</sup>	3.14*0.5*40	1.05	65.94
	C20 砼截水墙 ( 厚 1m )	m <sup>3</sup>	1*1*1*2	1.05	2.1
	钢模板	m <sup>2</sup>	1*1*4	1.05	4.2
	输水涵进口 ( 人工风镐 ) 拆除混凝土	m <sup>3</sup>	2*2*4	1.05	16.8
新建输水涵管	定向钻导孔φ150mm ( 强风化粉砂岩 )	m	50	1.05	52.50
	回拉定向钻扩孔φ600mm ( 强风化粉砂岩 )	m	50	1.05	52.50
	DN400 钢管 , 壁厚 8mm(回拉布管)	m	50	1.05	52.50
	DN100PVC 通气管	m	7*2	1.05	14.70
	DN50 注浆钢管	m	50*3	1.05	157.50
	水泥砂浆充填灌浆(厚 100mm)	m	50*3.14*0.4	1.03	64.68
	C20 砼截水墙厚 1000	m <sup>3</sup>	1*1.5*1.5	1.05	2.36

输水建筑物—输水涵

部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
	模板	m <sup>2</sup>	1.5*4	1.05	6.30
	钢制截水环 ( φ400 )	个	2	1	2.00
	拖管施工平台填筑	m <sup>3</sup>	50*1.5*2	1.08	162.00
	拖管施工平台拆除	m <sup>3</sup>	50*1.5*2	1.08	162.00
	顶管机械安置平台回填 C25 混凝土	m <sup>3</sup>	5*5*1	1.08	27.00
	拆除顶管机械安置平台	m <sup>3</sup>	5*5*1	1.08	27.00
	喷涂锌厚度 120μm	m <sup>2</sup>	50*3.14*0.2*0.2	1.05	6.59
	涂专用环氧封闭漆厚度 20μm	m <sup>2</sup>	50*3.14*0.2*0.2	1.05	6.59
	涂改性耐磨环氧漆厚度 160μm	m <sup>2</sup>	50*3.14*0.2*0.2	1.05	6.59
进口消力井	涵头清淤	m <sup>3</sup>	10*10*2	1.05	210.00
	C25 钢筋砼底板 300	m <sup>3</sup>	1.84*2.1	1.05	4.06

输水建筑物—输水涵					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
	C25 钢筋砼消力井壁 350	m <sup>3</sup>	4*1.8	1.05	7.56
	C25 钢筋砼消力池盖板φ800	m <sup>3</sup>	0.4*0.4*3.14*0.1	1.05	0.05
	钢筋	t	13.1*70/1000	1.03	0.94
	回填黏土	m <sup>3</sup>	1*1.5	1.05	1.58
	模板	m <sup>2</sup>	0.35*2.1+0.5*0.5*2+0.5*2.1+1.8*2.1*2+1.8*2.8*2+1.8*3*4	1.05	43.60
分级斜卧卧管	回填 C20 混凝土	m <sup>3</sup>	16*1.5	1.05	25.20
	C25 砼步级厚 250	m <sup>3</sup>	15*1.5	1.05	23.63
	C25 钢筋底板厚 200	m <sup>3</sup>	6.5*1.5	1.05	10.24
	C15 砼垫层厚 100	m <sup>3</sup>	3*1.5	1.05	4.73
	钢筋	t	11*70/1000	1.03	0.79
	聚乙烯孔泡沫板分缝	m <sup>2</sup>	1.5*1.5*2	1.05	4.73

输水建筑物—输水涵					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
	橡胶止水	m	1.5*2	1.05	3.15
	∅315PVC 管	m	20	1.05	21.00
	φ160PVC 管	m	30*1.1	1.05	34.65
	φ160 PVC 管盖	个	30	1	30.00
	模板	m <sup>2</sup>	7.5*1.5+32*1.5+0.65*1.5	1.05	63.24
输水涵出口	土方开挖	m <sup>3</sup>	15*2	1.05	31.50
	C25 砼镇墩	m <sup>3</sup>	2.8*1.5	1.05	4.41
	C25 砼底板厚 200	m <sup>3</sup>	2.4*1.6	1.05	4.03
	C25 砼侧墙厚 200	m <sup>3</sup>	( 1.55+1.0 ) /2*0.2*2*8	1.05	4.28
	模板	m <sup>2</sup>	( 1.5+1.0 ) /2*4*8*0.2+3*1.6*2+0.2*3.1*2	1.05	19.78

大坝安全监测设备

部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
量水堰	C20 砼排水沟底板厚 150	m <sup>3</sup>	$0.15*1.2*(1)$	1.05	0.19
	C20 砼排水沟侧墙厚 200	m <sup>3</sup>	$0.2*0.6*(1)*2$	1.05	0.25
	模板	m <sup>2</sup>	$0.6*2*(1)+0.6*2*(1)$	1.05	2.52
	钢板量水堰	套	1	1	1.00
渗流量观测设备	渗流量观测设备	套	1	1	1.00
垂直位移监测点	土方开挖	m <sup>3</sup>	$1.5*1.5*1.6*3$	1.05	11.34
	回填砂土	m <sup>3</sup>	$1*1.4*2*3$	1.05	8.82
	强制对中底盘(F-1A)	个	3	1	3.00
	C25 钢筋砼监测墩厚 600	m <sup>3</sup>	$2.5*1.4*3$	1.05	11.03

大坝安全监测设备

部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
	模板	m <sup>2</sup>	1.4*1.6*4*3+0.6*1.4*3	1.05	30.87
	钢筋	t	12*45/1000	1.05	0.57
	厚 4mm 钢盖板	个	3	1	3.00
	( 200x200x100 ) C25 混凝土盖	m <sup>3</sup>	0.2*0.2*0.1*3	1.05	0.01
水平位移监测点	土方开挖	m <sup>3</sup>	1.5*1.5*1.6*2	1.05	7.56
	回填砂土	m <sup>3</sup>	1*1.4*2*2	1.05	5.88
	强制对中底盘(F-1A)	个	2	1	2.00
	C25 钢筋砼监测墩厚 600	m <sup>3</sup>	2.5*1.4*2	1.05	7.35
	模板	m <sup>2</sup>	1.4*1.6*4*3+0.6*1.4*2	1.05	29.99
	钢筋	t	8*45/1000	1.05	0.38
	厚 4mm 钢盖板	个	2	1	2.00

大坝安全监测设备

部位	项目	单位	计算式	阶段系数	工程量
	( 200x200x100 ) C25 混凝土盖	m <sup>3</sup>	0.2*0.2*0.1*3	1.05	0.01
水位监测	水位标尺	只	8	1	8.00
	水情视频监控站	套	1	1	1.00
	坝背图像监控站	套	1	1	1.00

标准化建设工程					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
公告类	工程简介标牌 ( 1.2m×0.8m )	块	1	1	1
	责任人标牌 ( 1.2m×0.8m )	块	1	1	1
	水法规宣传牌 ( 1.2m×0.8m )	块	1	1	1
	管护范围公示牌 ( 1.2m×0.8m )	块	1	1	1
警示类	深水警示牌 ( 0.6m×0.8m )	块	1	1	1
	警示标线 ( 户外宽 100mm , 室内 50mm )	处	1	1	1
	汛限水位标线 ( 宽 100mm )	处	1	1	1
指引类	监测设施名称牌 ( 0.3m×0.15m )	块	1	1	1
	巡查工作线路指引牌 ( 0.3m×0.15m )	块	1	1	1
	巡视检查平面布置示意图 ( 1.2m×0.8m )	块	1	1	1

标准化建设工程

部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
制度类	巡视检查 ( 1.2m×0.6m )	块	1	1	1
	操作运行 ( 1.2m×0.6m )	块	1	1	1
	岗位责任 ( 1.2m×0.6m )	块	1	1	1
	防汛值班 ( 1.2m×0.6m )	块	1	1	1
	档案管理 ( 1.2m×0.6m )	块	1	1	1

其它工程					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
输水灌溉渠道	C20 砼灌溉渠道底板厚 200	m <sup>3</sup>	0.25*2*150	1.05	78.75
	C20 砼灌溉渠道侧墙厚 200	m <sup>3</sup>	0.25*0.8*2*150	1.05	63.00
	模板	m <sup>2</sup>	0.8*4*150	1.05	504.00
其他	界桩	根	8	1	8.00
	白蚁防治	m <sup>2</sup>	7000	1.05	7350.00

临时工程					
部位	项目	单位	计算公式	阶段系数	工程量
临时工程	围堰填筑	m <sup>3</sup>	$(1.5+6) * 1.5/2 * 130$	1.08	789.75
	围堰拆除	m <sup>3</sup>	$(1.5+6) * 1.5/2 * 130$	1.08	789.75
	临时施工道路	m <sup>2</sup>	$3.5 * 150$	1.08	567.00
	施工仓库	m <sup>2</sup>	100	1	100.00
	施工工棚	m <sup>2</sup>	100	1	100.00

## 6 信息价

蕉岭工程造价信息

2022 年第 3 期

### 蕉岭县城区二〇二二年第三季度

说明：根据《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》(粤建市函〔2016〕1113号)精神，我局发布蕉岭县城区建筑工程部分材料不含税、含税参考价、综合折税率，供建设各方参考。

#### 建筑工程部分材料参考价格

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
1	人工调整系数 (2018 年省计价依据)	系数	1.0	1.0	—	梅市建函 〔2019〕213 号
2	综合工日 (2010 年省计价依据)	工日	82.00	82.00	—	梅市建字 (2016) 99 号
3	综合工日 (2010 年省计价依据)	工日	94.00	94.00	—	梅市建字 (2016) 99 号
4	圆钢 $\Phi$ 10 内 HPB300	T	4395.65 (7 月份) 4395.65 (8 月份) 4280.30 (9 月份)	4950.82 (7 月份) 4950.82 (8 月份) 4820.90 (9 月份)	12.63%	高
5	圆钢 $\Phi$ 10 内 HPB300	T	4279.25 (7 月份) 4270.25 (8 月份) 4190.33 (9 月份)	4809.58 (7 月份) 4809.58 (8 月份) 4719.57 (9 月份)		中
6	螺纹钢 $\Phi$ 12~25 HRB400	T	4350.72 (7 月份) 4350.72 (8 月份) 4232.48 (9 月份)	4900.22 (7 月份) 4900.22 (8 月份) 4767.04 (9 月份)		高
7	螺纹钢 $\Phi$ 12~25 HRB400	T	4229.41 (7 月份) 4229.41 (8 月份) 4137.90 (9 月份)	4763.58 (7 月份) 4763.58 (8 月份) 4660.52 (9 月份)		中
8	转窑水泥 32.5R	T	335.15 (7 月份) 335.15 (8 月份) 348.70 (9 月份)	402.44 (7 月份) 383.74 (8 月份) 377.52 (9 月份)		
9	转窑水泥 42.5R	T	348.69 (7 月份) 348.69 (8 月份) 352.27 (9 月份)	434.88 (7 月份) 426.81 (8 月份) 414.31 (9 月份)		
10	胶合板(1#胶合板防水 18)	m <sup>3</sup>	50.75	59.25		
11	普通国产沥青 (60#~100#)	T	5180.77	5835.10		
12	改性沥青	T	6271.30	7063.37		

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
	(60 <sup>#</sup> ~100 <sup>#</sup> )				12.63%	
13	粉煤灰烧结砖	千块	380.55	428.61		综合价
14	蒸压灰砂砖	千块	307.24	346.04		综合价
15	蒸压加气砼砌块 600×200×100	立方	4805.00	5411.87		综合价
16	蒸压加气砼砌块 600×200×200	立方	10830.00	12197.83		综合价
17	蒸压加气砼砌块 600×200×80	立方	5105.00	5749.76		综合价
18	蒸压加气砼砌块 600×200×180	立方	11430.00	12873.61		综合价
19	中砂 (河沙)	m <sup>3</sup>	280.67	288.87		综合价
20	中砂 (机制砂)	m <sup>3</sup>	150.37	154.76	2.92%	综合价
21	回填砂	m <sup>3</sup>	90.39	93.03		
22	石屑(0-50)	m <sup>3</sup>	70.14	72.19		
23	石屑(过筛)	m <sup>3</sup>	83.96	86.41		
24	石渣(纯石)	m <sup>3</sup>	80.66	83.02		
25	石渣(混杂)	m <sup>3</sup>	71.57	73.66		
26	毛石(块石)	m <sup>3</sup>	112.03	115.30		
27	碎石10	m <sup>3</sup>	120.55	124.07		
28	碎石20	m <sup>3</sup>	122.55	126.13		
29	碎石40	m <sup>3</sup>	124.55	128.19		
30	商品砼 C15	m <sup>3</sup>	390.61(7月份) 390.61(8月份) 400.18(9月份)	402.02(7月份) 402.02(8月份) 411.87(9月份)		综合价
31	商品砼 C20	m <sup>3</sup>	400.85(7月份) 400.85(8月份)	412.55(7月份) 412.55(8月份)		综合价

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
			410.43(9月份)	422.41(9月份)		
32	商品砼 C25	m <sup>3</sup>	410.08(7月份)	422.05(7月份)	2.92%	综合价
			410.08(8月份)	422.05(8月份)		
			420.11(9月份)	432.38(9月份)		
33	商品砼 C30	m <sup>3</sup>	422.05(7月份)	434.37(7月份)	2.92%	综合价
			422.05(8月份)	434.37(8月份)		
			430.24(9月份)	442.80(9月份)		
34	商品砼 C35	m <sup>3</sup>	430.14(7月份)	442.70(7月份)	2.92%	综合价
			430.14(8月份)	442.70(8月份)		
			440.30(9月份)	453.16(9月份)		
35	改性沥青混凝土 (型号: AC-13)	m <sup>3</sup>	1858.00(7月份)	2099.54(7月份)	13%	综合价
			2150.00(8月份)	2429.50(8月份)		
			2193.00(9月份)	2478.09(9月份)		
36	普通沥青混凝土 (型号: AC-20)	m <sup>3</sup>	1637.00(7月份)	1849.81(7月份)	13%	综合价
			1930.00(8月份)	2180.90(8月份)		
			2071.00(9月份)	2340.23(9月份)		
37	汽油 92#	kg	8.21	9.61	17.00%	
38	柴油 0#	kg	7.87	9.21		
39	基电用水	m <sup>3</sup>	4.91	5.053	2.92%	
40	基电用电	kw·h	0.680	0.80	17.00%	

注: 1、水泥运费、商品混凝土泵送费不包含在价格内。

2、高标号及有特殊要求商品混凝土, 按实计价。

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
42	PPR 热水管 φ32 2.5MPa	m	16.35	18.42	12.63%	联塑
43	PPR 热水管 φ40 2.5MPa	m	25.06	28.22		联塑
44	PPR 热水管 φ50 2.5MPa	m	37.55	42.29		联塑
45	PPR 热水管 φ63 2.5MPa	m	59.80	67.35		联塑
46	UPVC 给水管 φ75 1.6MPa	m	35.25	39.70		联塑
47	UPVC 给水管 φ90 1.6MPa	m	51.22	57.69		联塑
48	UPVC 给水管 φ110 1.6MPa	m	61.00	68.70		联塑
49	UPVC 给水管 φ160 1.6MPa	m	128.53	144.76		联塑
50	UPVC 给水管 φ200 1.6MPa	m	206.33	232.39		联塑
51	UPVC 给水管 φ250 1.6MPa	m	363.75	409.69		联塑
52	UPVC 给水管 φ315 1.6MPa	m	608.63	685.50		联塑
53	UPVC 排水管 φ75 (A)	m	11.22	12.63		联塑
54	UPVC 排水管 φ110 (A)	m	18.77	21.14		联塑
55	UPVC 排水管 φ160 (A)	m	36.70	41.33		联塑
56	UPVC 排水管 φ200 (A)	m	63.33	71.33		联塑
57	UPVC 排水管 φ250 (A)	m	98.66	111.12		联塑
58	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ110	m	70.29	90.93		联塑
59	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ160	m	144.49	184.61		联塑
60	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ200	m	288.06	306.25		联塑
61	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ225	m	336.29	378.86		联塑
62	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ250	m	351.26	463.47		联塑
63	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ315	m	546.28	749.16		联塑
64	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ355	m	898.03	1011.45		联塑
65	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ400	m	1024.16	1153.51		联塑
66	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ450	m	1539.37	1733.79		联塑
67	HDPE 给水管 PE100, SDR=17 1.0MPa, φ500	m	1606.70	1809.63		联塑

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
68	Φ500 钢筋混凝土管	m	140.33	158.05	12.63%	
69	Φ600 钢筋混凝土管	m	180.25	203.02		
70	Φ700 钢筋混凝土管	m	218.96	246.61		
71	Φ800 钢筋混凝土管	m	270.93	305.14		
72	Φ900 钢筋混凝土管	m	310.44	349.64		
73	Φ1000 钢筋混凝土管	m	380.39	428.43		
74	Φ1100 钢筋混凝土管	m	420.85	474.00		
75	瓷质广场地砖(不拼图)	m <sup>2</sup>	38.22	43.05		
76	瓷质广场地砖(拼图)	m <sup>2</sup>	47.93	53.98		
77	水泥方砖 300×300	m <sup>2</sup>	31.66	35.66		
78	水泥花砖 200×200×30	m <sup>2</sup>	20.85	23.48		
79	水泥花阶砖 200×200×20	m <sup>2</sup>	21.08	23.74		
80	嵌草水泥砖 300×300×60	m <sup>2</sup>	38.75	43.64		
81	抛光砖 400×400	m <sup>2</sup>	118.85	133.86		
82	抛光砖 600×600	m <sup>2</sup>	141.70	159.60		
83	抛光砖 800×800	m <sup>2</sup>	189.67	213.62		
84	仿古砖 600×600	m <sup>2</sup>	120.68	135.92		
85	仿古砖 800×800	m <sup>2</sup>	140.75	158.53		
86	彩釉地板砖 300×300	m <sup>2</sup>	30.77	34.66		
87	彩釉地板砖 400×400	m <sup>2</sup>	28.12	31.67		
88	瓷片 200×300	m <sup>2</sup>	33.96	38.25		
89	瓷片 250×400	m <sup>2</sup>	45.78	51.56		
90	瓷片 300×450	m <sup>2</sup>	48.95	55.13		
91	瓷片 300×600	m <sup>2</sup>	55.12	62.08		
92	胶合板 1220×2440×3	m <sup>2</sup>	9.12	10.27		
93	胶合板 1220×2440×4	m <sup>2</sup>	10.88	12.25		
94	胶合板 1220×2440×5	m <sup>2</sup>	12.65	14.25		
95	胶合板 1220×2440×9	m <sup>2</sup>	24.25	27.31		

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
96	胶合板 1220*2440*12	m <sup>2</sup>	31.26	35.21	12.63%	
97	胶合板 1220*2440*15	m <sup>2</sup>	37.41	42.13		
98	外墙砖 40*45	m <sup>2</sup>	46.27	52.11		
99	外墙砖 40*95	m <sup>2</sup>	51.13	57.59		
100	外墙砖 40*195	m <sup>2</sup>	60.13	67.72		
101	纸皮砖(通体砖) 45*45	m <sup>2</sup>	42.75	48.14		
102	纸皮砖(通体砖) 45*95	m <sup>2</sup>	44.72	50.36		
103	纸皮砖(通体砖) 45*195	m <sup>2</sup>	46.55	52.42		
104	彩色水泥市政砖 300*300	m <sup>2</sup>	92.25	103.90		
105	四孔植草砖 250*250*80	块	5.26	5.92		
106	砼路侧石 500*350*120	块	38.65	43.53		
107	市政透水砖 200*100*50	块	1.65	1.86		
108	市政透水砖 230*115*55	块	2.05	2.31		
109	市政透水砖 230*115*60	块	2.17	2.44		
110	砼路侧石 500*350*80	块	12.85	14.47		
111	砼路缘石 500*380*120	块	25.47	28.68		
112	花岗岩路缘石 1000*100*300	m	59.85	67.40		
113	花岗岩路缘石 1000*100*300	m	71.24	80.23		
114	花岗岩路缘石 1000*120*300	m	85.36	96.14		
115	花岗岩路缘石 1000*150*300	m	107.56	121.14		
116	花岗岩路缘石 1000*200*300	m	141.65	159.54		
117	花岗岩路缘石 1000*200*380	m	150.88	169.93		
118	盲道砖 250*250*50	m <sup>2</sup>	50.55	59.93		
119	四孔 X 型植草砖 250*250*60	m <sup>2</sup>	43.88	49.42		
120	石膏板	m <sup>2</sup>	17.65	19.87		
121	各色大理石	m <sup>2</sup>	79.98	90.08		
122	防滑砖 600*600	m <sup>2</sup>	80.59	90.77		
123	防滑砖 800*800	m <sup>2</sup>	105.35	118.66	12.63%	

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
124	磁质耐磨砖 600*600	m <sup>2</sup>	50.88	57.31		
125	磁质耐磨砖 800*800	m <sup>2</sup>	82.71	93.16		
126	通体小方砖 100*100	m <sup>2</sup>	35.28	39.73		
127	各色玻璃马赛克	m <sup>2</sup>	18.77	21.14		
128	蓝色玻璃 5mm 厚	m <sup>2</sup>	36.55	41.17		
129	绿色玻璃 5mm 厚	m <sup>2</sup>	30.22	60.57		
130	平板玻璃 3mm 厚	m <sup>2</sup>	16.91	19.05		
131	平板玻璃 5mm 厚	m <sup>2</sup>	30.38	34.22		
132	平板玻璃 6mm 厚	m <sup>2</sup>	42.11	47.43		
133	钢化白玻璃 5mm 厚	m <sup>2</sup>	80.65	90.84		
134	钢化白玻璃 6mm 厚	m <sup>2</sup>	88.31	99.46		
135	钢化白玻璃 8mm 厚	m <sup>2</sup>	116.97	131.74		
136	钢化白玻璃 10mm 厚	m <sup>2</sup>	122.74	138.24		
137	钢化白玻璃 12mm 厚	m <sup>2</sup>	165.66	186.58		
138	复合木地板	m <sup>2</sup>	140.12	157.82		
139	90 系列铝玻推拉门、窗(壁厚 1.2mm, 玻璃 5.00mm)	m <sup>2</sup>	295.22	336.55		
140	浴厕铝塑门	m <sup>2</sup>	350.56	399.64		
141	铝合金玻璃浴厕门	m <sup>2</sup>	432.87	493.47		
142	铝合金浴厕门(全铝)	m <sup>2</sup>	488.44	556.82		
143	钢塑门窗	m <sup>2</sup>	240.66	274.35		
144	铝合金带亮平开门	m <sup>2</sup>	250.81	285.92	14.00%	
145	铝合金全玻平开门(成品)	m <sup>2</sup>	386.52	440.63		
146	平雕复合门 900*2080*180	m <sup>2</sup>	650.11	741.13		
147	1.0 厚双槽铝合金推拉窗(5 厚绿玻)	m <sup>2</sup>	257.54	293.60		
148	铝合金框不锈钢窗纱	m <sup>2</sup>	120.33	137.18		
149	1.0 厚三槽铝合金推拉窗(5 厚绿玻, 不含窗纱)	m <sup>2</sup>	302.28	344.60		
150	1.0 厚铝合金固定窗(5 厚绿玻)	m <sup>2</sup>	175.25	199.79	14.00%	

序号	材料品种及规格	单位	2022年第三季度 不含税参考价(元)	2022年第三季度 含税参考价(元)	综合 折税率	备注
151	1.2厚三槽铝合金推拉窗(5厚绿玻, 不含窗纱)	m <sup>2</sup>	375.95	428.58		
152	1.2厚铝合金固定窗(5厚绿玻)	m <sup>2</sup>	210.58	240.06		
153	304材不锈钢管防盗网	m <sup>2</sup>	200.15	228.17		
154	304材不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	275.74	314.34		
155	花岗岩石板大白花	m <sup>2</sup>	94.20	106.10	12.63%	
156	花岗岩石板小白花	m <sup>2</sup>	79.57	89.62		
157	花岗岩石板油麻石	m <sup>2</sup>	87.46	98.51		
158	花岗岩石板揭阳红	m <sup>2</sup>	111.00	125.02		
159	花岗岩石板中国红	m <sup>2</sup>	249.89	281.45		
160	花岗岩石板潮州红	m <sup>2</sup>	252.88	284.82		
161	花岗岩石板揭西黑	m <sup>2</sup>	133.67	150.55		
162	花岗岩石板油麻石	m <sup>2</sup>	80.36	90.51		
163	花岗岩石板小花印度红	m <sup>2</sup>	348.50	392.52		
164	花岗岩石板中花印度红	m <sup>2</sup>	410.00	461.78		
165	花岗岩石板小点乌金沙	m <sup>2</sup>	338.25	381.00		
166	花岗岩石板大点乌金沙	m <sup>2</sup>	383.41	431.83		
167	花岗岩石板万年青	m <sup>2</sup>	262.31	295.44		
168	花岗岩石板小啡网	m <sup>2</sup>	427.15	481.10		
169	花岗岩石板大啡网	m <sup>2</sup>	630.45	710.08		
170	花岗岩石板英国乌棕	m <sup>2</sup>	223.29	251.49		
171	花岗岩石板英国红棕	m <sup>2</sup>	241.31	271.79		
172	花岗岩石板黄金桂	m <sup>2</sup>	231.87	261.16		
173	永定红 T2.5 荔枝面	m <sup>2</sup>	172	193.72		
174	永定红 T3.0 荔枝面	m <sup>2</sup>	181	203.86		
175	成功红 636 T1.6 光面	m <sup>2</sup>	128	144.17		
176	成功红 636 T1.6 火烧面	m <sup>2</sup>	112	126.15		
177	成功红 636 T2.5 光面	m <sup>2</sup>	147	165.57		

序号	材料品种及规格	单位	2022 年第三季度 不含税参考价 (元)	2022 年第三季度 含税参考价 (元)	综合 折税率	备注
178	成功红 636 T2.5 火烧面	m	131	147.55		
179	成功红 636 T2.5 荔枝面	m	156	175.70		
180	成功红 636 T3 火烧面	m	143	161.06		
181	成功红 636 T3 荔枝面	m	168	189.22		

## 附注:

- 1、沥青信息价已综合考虑 10km 内运距费用；运距超过 10 公里，超过部分按每公里 3.5 元/m<sup>3</sup> 增加运输费用。
- 2、以上表所列材料信息价格，仅供参考。未经工程承发包双方确认，不得作为工程结算的依据。