

陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程
三标段

预 算 价

招 标 人： 陆丰市水利工程建设管理中心
(单位盖章)

造价咨询人： 广东普信项目管理有限公司
(单位盖章)


2023年 3月

陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程三标段

预算价

预算价 (小写): 198001025.6

(大写): 壹亿玖仟捌佰万壹仟零贰拾伍元陆角



招标人: 陆丰市水利工程建设管理中心
(单位盖章)

造价咨询人: 有效广东普信项目管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 张智强
(签字或盖章)

编制人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复核人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编制时间: _____

复核时间: _____

编制说明

一、工程概况

1. 工程地点：汕尾陆丰市。
2. 工程类型：螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程。
3. 经济指标：三标段预算总投资 19800.1 万元：其中建筑工程 16183.75 万元，机电设备及安装工程 9.31 万元，金属结构设备及安装工程 53.65 万元，施工临时工程 1917.88 万元，独立费用 619.66 万元，基本预备费 1015.86 万元。

二、编制原则和依据

1. 编制原则

依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

2. 编制依据

- 2.1 建筑安装工程：依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》。
- 2.2 施工机械台班费：依据广东省水利厅粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》。
- 2.3 粤水建管函[2018]892 号文广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。
- 2.4 粤水建设[2019]9 号文广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》增值税销项税税率的通知。
- 2.5 广东省水利水电工程造价定额站关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明（粤水造价函[2018]3 号）。
- 2.6 广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知（粤水建管函[2018]58 号）。

三、基础单价

1. 人工预算单价：

依据粤水建管[2017]37 号文颁发的《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，人工单价采用四类工资类别，普工为 65.1 元/工日，技工 90.9 元/

工日。

2. 材料预算价格：

2.1 主要材料预算价格：依据《汕尾市 2022 年 10 月份建设工程材料综合价格》（除税价格）。

2.2 次要材料预算价格：依据粤水建设函[2022]1034 号《2022 年水利水电工程定额次要材料预算指导价格及房屋建筑工程造价指标指导价格的通知》。

四、单价表的编制

建筑工程单价=直接费+间接费+利润+主要材料价差+未计价材料费+税金

1. 直接费

按基本直接费、其他直接费之和计算。

1.1 基本直接费：按人工费、材料费和机械费之和计算。

1.2 其他直接费：按基本直接费乘以其他直接费费率（建筑工程 3.4%，设备安装工程 4.1%）计算。

2. 间接费：

建筑工程按直接费乘以间接费费率计算。

土方开挖工程 7.5% 土石方填筑 8.5% 基础处理及锚固工程 7.5%

砼工程 8.5% 模板工程 8.5% 其他工程 9.5%

植物措施工程 6.5% 钢筋加工与安装 6%

设备安装工程按人工费的 70%计算

3. 利润

按直接费和间接费之和的 7%计算。

4. 主要材料价差

按定额各主要材料用量乘以（编制期材料预算价格—材料限价）。

5. 税金

按直接工程费、间接费、利润、主要材料价差之和的 9%计算。

五、永久建筑工程

按工程量乘以单价计算。

六、设备安装工程

按设备数量乘以单价计算，设备原价采用市场价，运杂费按设备原价的 7% 计算，采购保管费取设备原价与运杂费之和的 0.7% 计算。

七、临时工程

1. 施工房屋建筑工程

1.1 施工仓库按单位造价指标 100 元/m² 编列。

1.2 施工工棚按单位造价指标 120 元/m² 编列。

2. 其他临时工程：按一至四部分建安工作量（不包括其他临时工程）的 0.8% 编列。

3. 安全生产措施费：按一至四部分建安工作量的 1.7% 编列。

工程预算总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	161836872.27	
2		第二部分 机电设备及安装工程	93084.1	
3		第三部分 金属结构设备及安装工程	536473.75	
4		第四部分 施工临时工程	19179395.71	
5		第五部分 独立费用	6196579.5	
6		一至五部分投资合计	187842405.33	
7		基本预备费	10158620.27	
8	I	工程部分静态投资	198001025.6	
9		价差预备费		
10	II	建设征地移民补偿静态投资		
11	III	水土保持工程静态投资		
12	IV	环境保护工程静态投资		
13	V	专项工程静态投资		
14	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	198001025.6	
15		价差预备费合计		
16		建设期融资利息		
17	VII	总投资	198001025.6	

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	161836872.27			161836872.27	81.74%
1	一 螺河新闸下游工程	78767151.82			78767151.82	39.78%
2	二 螺河新闸上游工程	23930105.07			23930105.07	12.09%
3	三 渠道工程	14052426.06			14052426.06	7.10%
4	四 1#涵闸工程	6610669.48			6610669.48	3.34%
5	五 箱涵工程	3658880.84			3658880.84	1.85%
6	六 景观绿化工程	22613903.			22613903.	11.42%
7	七 清淤工程	12203736.			12203736.	6.16%
二	第二部分 机电设备及安装工程	67084.1	26000.		93084.1	0.05%
1	一 1#涵闸设备及安装工程	67084.1	26000.		93084.1	0.05%
三	第三部分 金属结构设备及安装工程	119066.36	417407.39		536473.75	0.27%
1	一 1#涵闸工程	119066.36	417407.39		536473.75	0.27%
四	第四部分 施工临时工程	19179395.71			19179395.71	9.69%
1	一 导流工程-螺河新闸下游	2087037.57			2087037.57	1.05%
2	二 导流工程-螺河新闸上游	843106.58			843106.58	0.43%
3	三 导流工程-渠道	1050847.48			1050847.48	0.53%
4	四 导流工程-1#涵闸	36424.08			36424.08	0.02%
5	五 导流工程-箱涵	67384.55			67384.55	0.03%
6	六 施工交通工程	10438695.61			10438695.61	5.27%
7	七 施工房屋建筑工程	220000.			220000.	0.11%
8	十 安全生产措施费	3005030.82			3005030.82	1.52%
9	十一 其他临时工程费	1430869.02			1430869.02	0.72%
五	第五部分 独立费用			6196579.5	6196579.5	3.13%
1	建设管理费			1550281.05	1550281.05	0.78%
2	经济技术咨询费			1118567.54	1118567.54	0.56%

工程部分总预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
3	工程建设监理费			1705100.	1705100.	0.86%
4	工程造价咨询服务费					
5	联合试运转费					
6	生产准备费					
7	科研勘测设计费					
8	其他			1629564.81	1629564.81	0.82%
9	招标业务费			193066.1	193066.1	0.10%
	一至五部分投资合计	181202418.43	443407.39	6196579.5	187842405.33	94.87%
	基本预备费				10158620.27	5.13%
	静态投资				198001025.6	100.00%

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				161836872.27	
	一 螺河新闸下游工程				78767151.82	
	一)土石方工程				11875891.1	
1.	土方开挖（用于围堰）	m3	32684.82	12.47	407579.71	[Y01177]
2.	土方开挖（用于渠道）	m3	21444.48	12.47	267412.67	[Y01177]
3.	土方开挖（用于临时道路）	m3	31166.16	12.47	388642.02	[Y01177]
4.	堤防土方回填（利用开挖土）	m3	38758.41	19.8	767416.52	[Y01177]; [Y03122]
5.	余方弃置（5km）	m3	83689.22	21.38	1789275.52	[Y01180]
6.	回填块石	m3	63125.59	130.78	8255564.66	[Y03144]
	二)地基处理				34815736.01	
1.	Φ600水泥粉喷桩（水泥含量10%）	m	416780.	63.21	26344663.8	[Y06367]
2.	塑性砼防渗墙（厚500mm）	m2	16753.5	505.63	8471072.21	[Y06247]; [Y06301]; [Y04251]; [Y04266]
	三)堤顶道路工程				3652076.94	
1.	石灰土150mm厚	m3	1927.57	233.59	450261.08	A1-4-125
2.	5%水泥稳定碎石180mm厚	m3	2313.08	371.26	858754.08	[Y03153]
3.	沥青下封层	m2	12850.47	10.7	137500.03	D2-3-34
4.	AC-20C中粒式沥青砼路面60mm厚	m2	12850.47	84.	1079439.48	[Y10052]
5.	粘层沥青	m2	12850.33	2.52	32382.83	D2-3-31
6.	AC-13C细粒式改性沥青砼路面40mm厚	m2	12850.47	60.	771028.2	[Y10052]
7.	麻石花岗岩路缘石500mm×150mm×300mm	m	2315.5	139.37	322711.24	[Y10030]
	四)踏步工程				710240.31	
1.	C25素砼踏步	m3	544.37	761.77	414684.73	[Y04122]
2.	3:7砂石垫层100mm厚（坡面）	m3	172.62	271.49	46864.6	[Y03008]
3.	C25素砼格梗	m3	370.76	670.76	248690.98	[Y04115]
	五)人行步道				5375765.08	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	碎石垫层100mm厚	m3	717.77	225.44	161814.07	[Y03009]
2.	C20素砼垫层150mm厚	m3	1076.66	658.09	708539.18	[Y04111]*0.5+Y04112*0.5
3.	30mm的花岗岩（30mm的M10水泥砂浆）	m2	7177.74	293.66	2107815.13	A1-12-53
4.	花岗岩栏杆（高1.2m）	m	2315.4	1035.5	2397596.7	
	六)生态护坡				9782817.62	
1.	平铺式生态框（1.08*1.08*0.5）	个	16094.	417.	6711198.	
2.	生态框填充BSC生物基质混凝土厚200mm	m3	2843.94	556.01	1581259.08	[Y09012]
3.	种植土	m3	2501.625	39.	97563.57	E1-1-8
4.	聚酯长纤无纺布400g/m2（斜铺）	m2	31469.74	11.55	363475.5	[Y10011]
5.	C25素砼格梗	m3	1534.56	670.76	1029321.47	[Y04115]
	七)素砼护坡				10403051.17	
1.	C30素砼护坡300mm厚	m3	4431.68	712.47	3157439.05	[Y04028]*0.5+Y04029*0.5
2.	1:1砂石混合垫层（坡面）	m3	4427.77	282.94	1252793.24	[Y03008]
3.	土工布400g/m2（斜铺）	m2	14772.25	10.44	154222.29	[Y10011]
4.	Φ75PVC排水管	m	1394.14	18.93	26391.07	[Y10026]
5.	C25素砼镇脚	m3	8219.67	643.68	5290837.19	[Y04069]
6.	C25素砼格梗	m3	777.28	670.76	521368.33	[Y04115]
	八)其他				2151573.59	
1.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	215.33	45.83	9868.57	[Y04396]
2.	平面钢模板	m2	28066.94	60.18	1689068.45	[Y05001]
3.	堤顶水泥道路拆除（弃运10km）	m3	3257.553	138.95	452636.57	[Y02364]; [Y02399]
	二 螺河新闸上游工程				23930105.07	
	一)土石方工程				2764708.42	
1.	土方开挖（用于围堰）	m3	11582.88	12.47	144438.51	[Y01177]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	堤防土方回填（利用开挖土）	m3	3260.55	19.8	64558.89	[Y01177];[Y03122]
3.	余方弃置（5km）	m3	55516.17	21.38	1186935.71	[Y01180]
4.	回填块石	m3	708.9	130.78	92709.94	[Y03144]
5.	6%水泥石	m3	9367.68	136.22	1276065.37	[Y03154]
	二)地基处理				4971840.48	
1.	φ600PHC(B型)管桩	m	10152.	489.74	4971840.48	[Y06356]
	三)堤顶道路工程				2424786.41	
1.	石灰土150mm厚	m3	1188.81	233.59	277694.13	A1-4-125
2.	5%水泥稳定碎石180mm厚	m3	1426.57	371.26	529628.38	[Y03153]
3.	沥青下封层	m2	7925.4	10.7	84801.78	D2-3-34
4.	AC-20C中粒式沥青砼路面60mm厚	m2	7925.4	84.	665733.6	[Y10052]
5.	粘层沥青	m2	7925.4	2.52	19972.01	D2-3-31
6.	AC-13C细粒式改性沥青砼路面40mm厚	m2	7925.4	60.	475524.	[Y10052]
7.	m	1428.	139.37	199020.36	[Y10030]	
8.	C25素砼格梗	m3	257.04	670.76	172412.15	[Y04115]
	四)踏步工程				250063.53	
1.	C25素砼格梗	m3	131.06	670.76	87909.81	[Y04115]
2.	C25素砼踏步	m3	183.04	761.77	139434.38	[Y04122]
3.	3:7砂石垫层100mm厚（坡面）	m3	61.03	271.49	16569.03	[Y03008]
4.	C25素砼路面150mm厚	m2	46.8	104.44	4887.79	[Y10053]
5.	3:7砂石垫层100mm厚	m3	4.68	269.77	1262.52	[Y03008]
	五)人行步道				1377430.87	
1.	碎石垫层100mm厚	m3	128.52	225.44	28973.55	[Y03009]
2.	C20素砼垫层150mm厚	m3	192.78	658.09	126866.59	[Y04111]*0.5+Y04112*0.5
3.	30mm的花岗岩（30mm的M10水泥砂浆）	m2	1285.2	293.66	377411.83	A1-12-53

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	花岗岩栏杆（高1.2m）	m	714.	1035.5	739347.	
5.	C30砼基础	m3	85.68	687.69	58921.28	[Y04115]
6.	钢筋制安	t	6.85	6702.28	45910.62	[Y04234]
	六)生态砌块挡墙				478635.36	
1.	C25素砼压顶	m3	28.56	758.9	21674.18	[Y04119]
2.	C30砼生态挡墙	m3	142.8	691.95	98810.46	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
3.	C25透水砼挡墙	m3	231.48	675.02	156253.63	[Y04074]*0.67+Y04075*0.33
4.	C30砼底板	m3	201.35	677.97	136509.26	[Y04021]
5.	C20砼垫层	m3	99.96	654.14	65387.83	[Y04111]
	七)3.45m高生态挡墙				5899409.74	
1.	C30砼底板	m3	1228.08	670.47	823390.8	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5
2.	预制C30砼墙身	m3	1942.08	1121.09	2177246.47	[Y04191]; [Y04144]; [Y04174]
3.	钢筋制安	t	175.23	6702.28	1174440.52	[Y04234]
4.	C20砼护底	m3	335.58	613.44	205858.2	[Y04025]
5.	C20砼垫层	m3	278.46	654.14	182151.82	[Y04111]
6.	Φ100PVC排水管	m	1428.	34.29	48966.12	[Y10027]
7.	Φ75PVC排水管	m	2856.	18.93	54064.08	[Y10026]
8.	土工布400g/m2	m2	5355.	9.56	51193.8	[Y10010]
9.	腔内现浇砼C25	m3	1656.48	634.58	1051169.08	[Y04105]
10.	腔内回填碎石	m3	528.36	234.78	124048.36	[Y03148]
11.	腔内回填种植土	m3	164.22	39.	6404.58	E1-1-8
12.	碎石反滤	m3	2.14	222.39	475.91	[Y03012]
	八)生态护坡				4998821.61	
1.	平铺式生态框（1.08*1.08*0.5）	个	8364.	417.	3487788.	

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	生态框填充BSC生物基质混凝土厚200mm	m3	2090.76	556.01	1162483.47	[Y09012]
3.	种植土	m3	1250.38	39.	48764.82	E1-1-8
4.	聚酯长纤无纺布400g/m2（斜铺）	m2	16003.8	11.55	184843.89	[Y10011]
5.	C25素砼格梗	m3	171.36	670.76	114941.43	[Y04115]
	九)其他				764408.65	
1.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	208.12	45.83	9538.14	[Y04396]
2.	平面钢模板	m2	4913.07	60.18	295668.55	[Y05001]
3.	沥青道路拆除（厚300mm，弃运10km）	m3	3304.8	138.95	459201.96	[Y02364];[Y02399]
	三 渠道工程				14052426.06	
	一)土石方工程				718166.98	
1.	渠道土方开挖（用于回填）	m3	14152.96	15.36	217389.47	[Y01249]
2.	渠道土方回填（利用开挖土）	m3	30167.32	16.6	500777.51	[Y03142]
	二)生态护坡				13334259.08	
1.	平铺式生态框（1.08*1.08*0.5）	个	12795.	417.	5335515.	
2.	生态框填充BSC生物基质混凝土厚200mm	m3	5836.03	556.01	3244891.04	[Y09012]
3.	种植土	m3	2918.02	39.	113802.78	E1-1-8
4.	聚酯长纤无纺布400g/m2（斜铺）	m2	29180.16	11.55	337030.85	[Y10011]
5.	C25素砼格梗	m3	5091.84	670.76	3415402.6	[Y04115]
6.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	509.18	45.83	23335.72	[Y04396]
7.	平面钢模板	m2	14361.6	60.18	864281.09	[Y05001]
	四 1#涵闸工程				6610669.48	
	一)土方工程				121143.47	
1.	土方开挖（用于回填）	m3	225.828	2.77	625.55	[Y01155]
2.	土方开挖（用于围堰）	m3	2996.433	11.28	33799.73	[Y01176]
3.	建筑物土方回填（利用开挖土）	m3	191.38	16.6	3176.91	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	余方弃置（5km）	m3	3907.45	21.38	83541.28	[Y01180]
	二)进口段				257039.04	
1.	雷诺护垫厚300mm	m3	74.35	336.35	25007.62	[Y03084]
2.	C20砼垫层	m3	15.06	654.14	9851.35	[Y04111]
3.	C30钢筋砼底板（厚0.5m）	m3	75.32	670.47	50499.8	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5
4.	C30钢筋砼八字墙（厚0.5m）	m3	19.71	688.15	13563.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
5.	C30砼挡墙	m3	119.26	660.61	78784.35	[Y04069]
6.	Φ75PVC排水管	m	16.59	18.93	314.05	[Y10026]
7.	Φ80PVC排水管	m	1.28	19.71	25.23	[Y10026]
8.	Φ100PVC排水管	m	26.4	34.29	905.26	[Y10027]
9.	碎石垫层	m3	5.58	225.44	1257.96	[Y03009]
10.	土工布400g/m2	m2	44.35	9.56	423.99	[Y10010]
11.	钢筋制安	t	11.4	6702.28	76405.99	[Y04234]
	三)箱涵段				3912620.38	
1.	C20砼垫层	m3	100.1	654.14	65479.41	[Y04111]
2.	C30钢筋砼箱涵	m3	2159.3	660.88	1427038.18	[Y04068]
3.	钢筋制安	t	259.12	6702.28	1736694.79	[Y04234]
4.	水泥搅拌桩Φ500（水泥含量20%）	m	8800.	77.66	683408.	[Y06365]
	四)闸门井				1461381.47	
1.	C20砼垫层	m3	24.02	654.14	15712.44	[Y04111]
2.	C30钢筋砼底板（厚0.8m）	m3	192.19	649.74	124873.53	[Y04024]
3.	C30钢筋砼顶板（厚0.8m）	m3	192.19	663.77	127569.96	[Y04034]
4.	C30钢筋砼立墙（厚0.8m）	m3	126.72	673.9	85396.61	[Y04075]*0.33+Y04076*0.67
5.	C30钢筋砼立柱	m3	48.44	739.39	35816.05	[Y04102]
6.	C30钢筋砼启闭机平台	m3	54.49	709.42	38656.3	[Y04101]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	C30钢筋砼桥板	m3	21.02	709.42	14912.01	[Y04101]
8.	C30二期砼	m3	6.95	971.74	6753.59	[Y04108]
9.	钢筋制安	t	76.21	6702.28	510780.76	[Y04234]
10.	C20砼人行桥桥台	m3	1.66	651.17	1080.94	[Y04114]
11.	启闭机/配电房建筑及装修	m2	113.5	3000.	340500.	
12.	Φ500水泥粉喷桩（水泥含量20%）	m	2112.	75.44	159329.28	[Y06367]
	五)消力池				189282.38	
1.	C20砼垫层	m3	13.4	654.14	8765.48	[Y04111]
2.	C30钢筋砼底板（厚0.5m）	m3	88.7	670.47	59470.69	[Y04022]*0.5+Y04023*0.5
3.	C30钢筋砼八字墙（厚0.5m）	m3	23.76	688.15	16350.44	[Y04074]*0.33+Y04075*0.67
4.	碎石垫层	m3	20.1	225.44	4531.34	[Y03009]
5.	瓜子片垫层	m3	20.1	225.44	4531.34	[Y03009]
6.	粗砂垫层	m3	20.1	192.61	3871.46	[Y03008]
7.	土工布400g/m2	m2	133.98	9.56	1280.85	[Y10010]
8.	钢筋制安	t	13.5	6702.28	90480.78	[Y04234]
	六)出口段				70772.8	
1.	C25砼护底	m3	18.61	661.04	12301.95	[Y04021]
2.	砂石混合垫层	m3	18.61	281.22	5233.5	[Y03008]
3.	C30素砼格梗	m3	5.81	687.69	3995.48	[Y04115]
4.	C30砼挡墙	m3	74.54	660.61	49241.87	[Y04069]
	七)其他				598429.94	
1.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	120.8	45.83	5536.26	[Y04396]
2.	紫铜止水	m	380.38	695.19	264436.37	[Y04361]
3.	平面钢模板	m2	2748.39	60.18	165398.11	[Y05001]
4.	双排脚手架	m2	962.	19.99	19230.38	[Y10065]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	满堂脚手架（高3m）	m2	910.	11.45	10419.5	[Y10068]
6.	满堂脚手架（高5.8m）	m2	16.34	18.74	306.21	[Y10068]
7.	不锈钢栏杆（高1.2m）	m	40.04	450.	18018.	
8.	旧涵闸钢筋砼拆除（弃运10km）	m3	668.4	172.18	115085.11	[Y02364]; [Y02399]
	五 箱涵工程				3658880.84	
	一)箱涵涵身				3243143.92	
1.	C20砼垫层	m3	115.94	654.14	75840.99	[Y04111]
2.	C30钢筋砼箱涵	m3	1874.21	660.88	1238627.9	[Y04068]
3.	紫铜止水	m	306.24	695.19	212894.99	[Y04361]
4.	钢筋制安	t	224.9	6702.28	1507342.77	[Y04234]
5.	平面钢模板	m2	3121.14	60.18	187830.21	[Y05001]
6.	双排脚手架	m2	544.	19.99	10874.56	[Y10065]
7.	满堂脚手架（高2m）	m2	850.	11.45	9732.5	[Y10068]
	二)其他				415736.92	
1.	C30砼挡墙	m3	99.39	660.61	65658.03	[Y04069]
2.	Φ75PVC排水管	m	17.16	18.93	324.84	[Y10026]
3.	Φ80PVC排水管	m	1.32	19.71	26.02	[Y10026]
4.	Φ100PVC排水管	m	22.	34.29	754.38	[Y10027]
5.	碎石垫层	m3	4.65	225.44	1048.3	[Y03009]
6.	土工布400g/m2	m2	36.96	9.56	353.34	[Y10010]
7.	C25砼护底	m3	8.69	661.04	5744.44	[Y04021]
8.	砂石混合垫层	m3	8.69	281.22	2443.8	[Y03008]
9.	C30素砼格梗	m3	5.15	687.69	3541.6	[Y04115]
10.	聚乙烯闭孔泡沫板分缝20mm厚	m2	79.56	45.83	3646.23	[Y04396]
11.	紫铜止水	m	229.6	695.19	159615.62	[Y04361]
12.	平面钢模板	m2	1316.14	60.18	79205.31	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	双排脚手架	m2	214.	19.99	4277.86	[Y10065]
14.	满堂脚手架（高2m）	m2	850.	11.45	9732.5	[Y10068]
15.	旧箱涵钢筋砼拆除（弃运10km）	m3	460.94	172.18	79364.65	[Y02364]; [Y02399]
	六 景观绿化工程				22613903.	
	一)景观绿化工程				22613903.	
1.	景观绿化	元	1.	22613903.	22613903.	
	七 清淤工程				12203736.	
	一)清淤（清表）工程				12203736.	
1.	清表（厚300mm，弃运1.5km）	m3	89400.	15.56	1391064.	[Y01026]; [Y01178]
2.	清淤（弃运1.5km）	m3	592800.	18.24	10812672.	[Y01289]; [Y01177] *0.5; [Y01178]*0.5
	合 计	元			161836872.27	

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程					26000.	67084.1	
	一 1#涵闸设备及安装工程					26000.	67084.1	
	一) 电气设备及安装工程					26000.	67084.1	
1.	闸门控制柜XL-21	台	1.	15000.	1076.53	15000.	1076.53	[Y07049]
2.	启闭机控制箱MNS	台	3.	3500.	372.33	10500.	1116.99	[Y07002]
3.	总等电位箱TD28 300x200x150	台	1.		362.01		362.01	C4-9-74
4.	照明箱PZ30	只	1.	500.	314.68	500.	314.68	[Y07001]
5.	单管荧光灯1x28W	套	8.		100.85		806.8	C4-12-245;C4-11-282
6.	暗装二加三安全型插座250V 10A	只	3.		36.86		110.58	C4-4-137;C4-11-281
7.	暗装双极开关250V 10A	只	1.		45.57		45.57	C4-4-117;C4-11-281
8.	自带蓄电池的应急灯(A)LED 6W(t>30min)	只	5.		213.98		1069.9	C4-12-192;C4-11-282
9.	蓄光型单向疏散标志(A)LED 3W(t>30min)	只	5.		150.35		751.75	C4-12-192;C4-11-282
10.	蓄光型安全出口标志(A)LED 3W(t>30min)	只	1.		153.04		153.04	C4-12-192;C4-11-282
11.	低压电缆YJV-4x25	m	300.		114.09		34227.	[Y07061]
12.	低压电缆YJV-4x16	m	60.		79.58		4774.8	[Y07061]
13.	低压电缆YJV-3x10	m	18.		40.46		728.28	[Y07060]
14.	照明电线BV-3x2.5/4/6	m	100.		10.89		1089.	[Y07065]
15.	基础预埋件[10、-100x5 (热镀锌)	t	0.5		9108.94		4554.47	A1-5-150
16.	预埋金属管SC100/50/25	t	0.5		5250.		2625.	
17.	预埋塑料管PE110/75/50/25 PVC20	m	100.		53.94		5394.	[Y07090]

设备及安装工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
18.	防雷接地∠50×50×6×2500、-40×4、Φ10（热镀锌）	t	0.5		5400.		2700.	
19.	电缆支架、桥架（热镀锌）	t	0.5		5400.		2700.	
20.	干粉灭火器3kg（手提式）	只	4.		67.48		269.92	C9-1-114
21.	防火堵料包	t	0.2		11068.9		2213.78	[Y07144]
	第三部分 金属结构设备及安装工程					417407.39	119066.36	
	一 1#涵闸工程					417407.39	119066.36	
	一) 闸门设备及安装工程					351407.39	79263.95	
1.	工作钢闸门（含防腐止水）	t	17.82	13509.91	2554.73	240746.6	45525.29	[Y11003]
2.	闸门槽埋件	t	5.15	12043.72	4689.29	62025.16	24149.84	[Y11051]
3.	检修钢闸门（含防腐止水）	t	3.6	13509.9	2663.56	48635.64	9588.82	[Y11002]
	二) 启闭设备及安装工程					66000.	39802.41	
1.	启闭机QP-2×100-6	台	3.	22000.	13267.47	66000.	39802.41	[Y10032]
	合 计					443407.39	186150.46	

临时工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				19179395.71	
	一 导流工程-螺河新闻下游				2087037.57	
	一)围堰工程				1834617.01	
1.	土围堰填筑（利用开挖土）	m3	8172.	7.33	59900.76	[Y03122]
2.	钢管桩 φ273（单根长8m，用6个月）	t	720.261	1805.29	1300278.18	D1-3-114;D1-3-211
3.	桩钢支撑（钢管 φ50）	t	5.49	1181.19	6484.73	[Y10079]
4.	土工布300g/m2	m2	4086.	9.18	37509.48	[Y10010]
5.	竹帘片	m2	4086.	10	40860.	
6.	φ16对拉钢筋	t	17.22	6702.28	115413.26	[Y04234]
7.	围堰拆除（弃运10km）	m3	8172.	33.55	274170.6	[Y01180]
	二)导流抽排水费用				252420.56	
1.	砖砌排水沟	m3	380.097	517.26	196610.53	[Y03106]
2.	砖砌降水井	m3	5.037	516.95	2605.43	[Y03106]
3.	砖砌排水沟、降水井拆除（弃运10km）	m3	385.134	80.66	31064.59	[Y02359];[Y02399]
4.	降水台班	台班	110.1	201.09	22140.01	99147019
	二 导流工程-螺河新闻上游				843106.58	
	一)围堰工程				661383.77	
1.	土围堰填筑（利用开挖土）	m3	2944.75	7.33	21585.02	[Y03122]
2.	钢管桩 φ273（单根长8m，用6个月）	t	259.65	1805.29	468743.55	D1-3-114;D1-3-211
3.	桩钢支撑（钢管 φ50）	t	1.98	1181.19	2338.76	[Y10079]
4.	土工布300g/m2	m2	1472.4	9.18	13516.63	[Y10010]
5.	竹帘片	m2	1472.4	10	14724.	
6.	φ16对拉钢筋	t	6.218	6700.12	41674.75	[Y04234]
7.	围堰拆除（弃运10km）	m3	2944.894	33.55	98801.06	[Y01180]
	二)导流抽排水费用				181722.81	

临时工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	砖砌排水沟	m3	226.194	517.27	117001.3	[Y03106]
2.	砖砌降水井	m3	3.672	517.54	1899.37	[Y03106]
3.	砖砌排水沟、降水井拆除（弃运10km）	m3	229.876	80.66	18542.12	[Y02359]; [Y02399]
4.	降水台班	台班	220.2	201.09	44280.02	99147019
	三 导流工程-渠道				1050847.48	
	一)围堰工程				18763.92	
1.	土围堰填筑（利用开挖土）	m3	459.	7.33	3364.47	[Y03122]
2.	围堰拆除（弃运10km）	m3	459.	33.55	15399.45	[Y01180]
	二)导流抽排水费用				1032083.56	
1.	砖砌排水沟	m3	1607.454	517.26	831469.59	[Y03106]
2.	砖砌降水井	m3	34.181	517.28	17680.63	[Y03106]
3.	砖砌排水沟、降水井拆除（弃运10km）	m3	1810.475	80.66	146033.32	[Y02359]; [Y02399]
4.	降水台班	台班	183.5	201.09	36900.02	99147019
	四 导流工程-1#涵闸				36424.08	
	一)围堰工程				36424.08	
1.	土围堰填筑（利用开挖土）	m3	891.	7.33	6531.03	[Y03122]
2.	围堰拆除（弃运10km）	m3	891.	33.55	29893.05	[Y01180]
	五 导流工程-箱涵				67384.55	
	一)围堰工程				67384.55	
1.	土围堰填筑（利用开挖土）	m3	1648.35	7.33	12082.41	[Y03122]
2.	围堰拆除（弃运10km）	m3	1648.35	33.55	55302.14	[Y01180]
	六 施工交通工程				10438695.61	
	一)临时道路工程				10438695.61	
1.	石灰土100mm厚	m3	4247.	233.59	992056.73	A1-4-125
2.	5%水泥稳定碎石180mm厚	m3	7353.1	371.26	2729911.91	[Y03153]

临时工程预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	沥青下封层	m2	39760.	10.7	425432.	D2-3-34
4.	AC-20C中粒式沥青砼路面60mm厚	m2	39760.	84	3339840.	[Y10052]
5.	粘层沥青	m2	39760.	2.52	100195.2	D2-3-31
6.	AC-13C细粒式改性沥青砼路面40mm厚	m2	39760.	60	2385600.	[Y10052]
7.	砼路缘石500mm×150mm×300mm	m	6589.	41.29	272059.81	[Y10029]
8.	路基回填土（利用开挖土）	m3	26412.	7.33	193599.96	[Y03122]
	七 施工房屋建筑工程				220000.	
	一)施工房屋建筑工程				220000.	
1.	施工仓库	m2	1000.	100	100000.	
2.	施工工棚	m2	1000.	120	120000.	
	十 安全生产措施费	元	176766518.6	0.017	3005030.82	
	十一 其他临时工程费	元	178858626.92	0.008	1430869.02	
	合 计	元			19179395.71	

独立费用预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			1550281.05
1.1.1	建设单位开办费			
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	3100562.092	50.	1550281.05
1.2	经济技术咨询费	2237135.077	50.	1118567.54
1.3	工程建设监理费	3410200.	50.	1705100.
1.4	工程造价咨询服务费	1725024.937		
1.5	联合试运转费			
1.6	生产准备费			
1.6.1	生产及管理单位提前进厂费	181202418.44		
1.6.2	生产职工培训费	181202418.44		
1.6.3	管理用具购置费	181202418.44		
1.6.4	备品备件购置费	443407.394		
1.6.5	工器具及生产家具购置费	443407.394		
1.7	科研勘测设计费			
1.7.1	工程科学研究试验费	181202418.44		
1.7.2	工程勘测设计费			
1.7.2.1	勘测费			
1.7.2.2	设计费			
1.8	其他			1629564.81
1.8.1	工程质量检测费	1533708.061	50.	766854.03
1.8.2	工程保险费	191713507.67	0.45	862710.78
1.9	招标业务费			193066.1
1.9.1	监理招标代理费	20640.8	50.	10320.4
1.9.2	工程质量检测招标代理费	11503.5	50.	5751.75
1.9.3	施工招标代理费	353987.9	50.	176993.95
	合 计			6196579.5

预备费预算表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	203172405.33	5.	10158620.27
1.2	价差预备费			
	合 计			10158620.27

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	柴油（机械用）	kg	8.69				
2	钢筋	kg	4.1				
3	汽油（机械用）	kg	10.4				
4	碎石	m3	168.2				
5	砂	m3	214.08				
6	水泥 42.5R	t	524.12				
7	AC-13C细粒式改性沥青混凝土（商品）	m3	1121.				
8	白色硅酸盐水泥 32.5	t	610.71				
9	块石	m3	81.55				
10	AC-20C中粒式沥青混凝土（商品）	m3	1045.35				
11	泵送混凝土C30（商品）	m3	487.36				
12	钢筋（综合）	t	4099.56				
13	毛石	m3	81.55				
14	混凝土C25（商品）	m3	472.28				
15	回填砂	m3	142.72				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工	工日	90.9
2	普工	工日	65.1
3	人工费	元	0.91
4	型钢	kg	4.12
5	镀锌低碳钢丝	kg	6.34
6	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5\sim 4$	kg	6.
7	镀锌铁丝	kg	6.34
8	铁丝	kg	5.2
9	钢丝绳	kg	7.8
10	镀锌扁钢	kg	6.
11	钢板	kg	4.1
12	钢材	kg	4.1
13	紫铜片 厚1.5	kg	71.
14	橡胶板	kg	12.8
15	橡胶垫 2mm	m ²	9.8
16	塑料薄膜	m ²	1.7
17	塑料带 20mm×40mm	卷	7.2
18	棉纱头	kg	11.
19	白布	kg	34.5
20	土工布	m ²	5.
21	聚酯长纤无纺布	m ²	5.73
22	麻袋	个	1.89
23	白棕绳	kg	13.46
24	无纺布 18g/m ²	m ²	1.3
25	铁钉	kg	5.2
26	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.18
27	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.43
28	镀锌螺栓 M8×14~150	套	1.1

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	镀锌螺栓 M10~12×70~75	套	1.9
30	镀锌螺栓 M10×70	套	1.5
31	镀锌螺栓 M8×100	套	0.4
32	膨胀螺栓 M6	套	0.2
33	膨胀螺栓 M10	套	0.7
34	塑料胀管 D6~8	十套	0.6
35	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	2.94
36	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	3.81
37	铁砂布 0~2#	张	0.94
38	铁砂布	张	1.
39	低碳钢焊条	kg	7.
40	电焊条	kg	6.2
41	铜电焊条	kg	65.
42	焊锡丝	kg	55.
43	冲击钻头 φ6~8	个	2.76
44	钢锯条	条	1.
45	合金钻头	个	43.
46	铅封	kg	25.
47	铁丝网	m ²	2.66
48	铁件	kg	5.2
49	型钢	kg	4.1
50	垫铁	kg	4.4
51	预埋铁件	kg	5.2
52	铁构件	kg	5.2
53	石屑	m ³	96.84
54	粉煤灰	kg	0.3
55	生石灰	t	397.57
56	膨润土	t	460.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	粘土	m ³	20.39
58	土料	m ³	20.39
59	熟耕土(松方)	m ³	41.94
60	种植壤土	m ³	15.
61	碱粉	kg	2.
62	标准砖 240×115×53	千块	373.58
63	混凝土管桩 φ600	m	310.89
64	硬垫木	m ³	1549.95
65	板枋材	m ³	1263.98
66	花岗岩石板	m ²	181.66
67	油漆	kg	12.6
68	酚醛调和漆	kg	7.17
69	调合漆	kg	15.
70	磁漆	kg	14.3
71	防火堵料	t	2800.
72	酚醛红丹防锈漆	kg	16.96
73	乳化沥青	kg	2.75
74	石油沥青 60~100#	t	3725.09
75	沥青	t	4000.
76	电力复合脂	kg	17.5
77	石蜡	kg	3.
78	草酸	kg	2.51
79	外加剂	kg	3.3
80	生态混凝土添加剂	kg	3.8
81	氧气	m ³	5.05
82	乙炔气	kg	7.57
83	乙炔气	m ³	10.
84	聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm	m ²	15.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
85	焊接钢管 (综合)	kg	5.25
86	塑料软管	kg	12.
87	塑料软管 $\phi 5$	m	0.2
88	UPVC管 DN80	m	11.56
89	UPVC管 DN100	m	22.22
90	钢导管 混凝土防渗墙用	kg	5.5
91	干粉灭火器3kg (手提式)	个	57.75
92	单管荧光灯1x28W	套	46.08
93	自带蓄电池的应急灯(A)LED 6W(t>30min)	套	142.59
94	蓄光型单向疏散标志(A)LED 3W(t>30min)	套	84.8
95	蓄光型安全出口标志(A)LED 3W(t>30min)	套	87.24
96	双极开关250V 10A	个	17.48
97	二加三安全型插座250V 10A	个	10.15
98	电气绝缘胶带 18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	2.2
99	裸铜线 6mm ²	m	4.6
100	裸铜线 10mm ²	m	8.4
101	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105 $^{\circ}$ C-2.5mm ²	m	1.11
102	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	1.11
103	低压电缆YJV-4x25	m	90.07
104	低压电缆YJV-4 \times 16	m	58.73
105	低压电缆YJV-3 \times 10	m	28.13
106	照明电线BV-3 \times 2.5/4/6	m	3.54
107	镀锌电缆吊挂 3 \times 50	套	5.
108	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.06
109	塑料接线柱 双线	个	0.85
110	铜接线端子	个	14.5
111	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	1.06
112	接线盒	个	1.5

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 陆丰市螺河(陆丰段)流域水环境综合整治工程（三标段）

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
113	胶木线夹	个	0.2
114	镀锌电缆卡子 2×35	个	1.7
115	草纸	kg	1.57
116	有机质	kg	0.8
117	混合种子	kg	33.46
118	钢管桩	t	4666.9
119	圆木	m ³	1523.19
120	白棉纱	kg	11.47
121	木柴	t	655.
122	水	m ³	4.47
123	风	m ³	0.15
124	标志牌	个	0.5
125	标准钢模板	kg	5.5
126	脚手架接驳管 φ43×350	支	6.
127	脚手架钢管底座	个	7.
128	脚手架钢管 φ51×3.5	m	25.
129	卡扣件	kg	5.4
130	脚手架扣件	kg	6.
131	麻石花岗岩路缘石	m	115.18
132	混凝土侧石	m	23.73
133	雷诺护垫 3m×2m×0.3m	m ²	11.8
134	总等电位箱TD28 300x200x150	台	200.
135	预拌水泥砂浆 M10	m ³	502.43
136	电（机械用）	kw. h	0.55
137	水（机械用）	m ³	4.47
138	塑料管PE110/75/50/25 PVC20	m	35.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目							
1	050102001001	黄花风铃木	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保 养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以 内 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 单株、单丛植物保养 乔木保 养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以 内 第7~12月 单价*0.25 6 个月 单价*6 4. 成品镀锌钢管护树桩支撑安 装 三角桩	株	267	3107.49	829699.83		
2	050102001002	小叶榄仁	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保 养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以 内 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 单株、单丛植物保养 乔木保 养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以 内 第7~12月 单价*0.25 6 个月 单价*6 4. 成品镀锌钢管护树桩支撑安 装 三角桩	株	579	3169.65	1835227.35		
3	050102001003	紫花风铃木	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保 养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以 内 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 单株、单丛植物保养 乔木保 养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以 内 第7~12月 单价*0.25 6 个月 单价*6 4. 成品镀锌钢管护树桩支撑安 装 三角桩	株	315	3211.49	1011619.35		
本页小计								3676546.53	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
4	050102002004	红花勒杜鹃	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	m2	7105.05	219.81	1561761.04	
5	050102008009	变叶木	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	6165.5	168.37	1038085.24	
6	050102008001	扶桑	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	10404.4	149.68	1557330.59	
7	050102008014	蓝雪花	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	6061	244.34	1480944.74	
8	050102008015	长春花	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	7326.4	103.54	758575.46	
本页小计							6396697.07	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
9	050102002005	花叶良姜	1. 露地花卉成片栽植 球根、块根花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	257.45	168.83	43465.28	
10	050102008016	金脉美人蕉	1. 露地花卉成片栽植 球根、块根花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	3639.45	122.10	444376.85	
11	050102008004	金叶假连翘	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 15以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	2565	343.25	880436.25	
12	050102008017	细叶萼距花	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	2671.4	146.17	390478.54	
13	050102008018	银边草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	3705	168.28	623477.40	
本页小计							2382234.32	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	050102008019	紫娇花	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	2400.65	156.72	376229.87	
15	050102008005	亮叶朱蕉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	5130	162.21	832137.30	
16	050102008020	七彩马尾铁	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	3705	107.55	398472.75	
17	050102008021	五色梅	1. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 2. 片植木本花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6 3. 露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	m2	1818.3	158.55	288291.47	
18	050102012001	大叶油草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 草皮保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	62512.85	40.27	2517392.47	
本页小计							4412523.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
19	050102008022	翠芦莉	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	7790	114.72	893668.80		
20	050102008023	花叶芦竹	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	3916.102 53479	191.59	750286.08		
21	050102008024	金红羽狼尾草	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	4839.3	270.34	1308256.36		
22	050102008025	醉蝶花	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6 3. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	2949.75	314.09	926486.98		
		分部分项合计					20746700.00		
		措施项目							
		单价措施合计							
本页小计								3878698.22	
合 计								20746700.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 1 页 共 43 页

项目编码	050102001001	项目名称	黄花风铃木	计量单位	株	工程量	267										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-6	栽植乔木(胸径cm) 15以内	100株	0.01	12177.51	263410.59	4550.67	2174.66	3011.07			121.78	2634.11	45.51	21.75	30.11		
E1-3-3 *0.5, *6	单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6个月 单价*0.5 6个月 单价*6	100株·月	0.01	2104.20	961.06	2446.79	591.63	819.18			21.04	9.61	24.47	5.92	8.19		
E1-3-3 *0.25, *6	单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第7~12个月 单价*0.25 6个月 单价*6	100株·月	0.01	1052.10	480.57	1223.40	295.82	409.59			10.52	4.81	12.23	2.96	4.1		
E1-2-142	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三脚桩	套	1	29.16	112.20		3.79	5.25			29.16	112.20		3.79	5.25		
人工单价		小计									182.50	2760.73	82.21	34.42	47.65		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 3 页 共 43 页

项目编码	050102001002	项目名称	小叶榄仁	计量单位	株	工程量	579										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-7	栽植乔木(胸径cm) 18以内	100株	0.01	13163.23	267071.81	5515.36	2428.22	3362.15			131.63	2670.72	55.15	24.28	33.62		
E1-3-3 *0.5, *6	单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6个月 单价*0.5 6个月 单价*6	100株·月	0.01	2104.20	961.06	2446.79	591.63	819.18			21.04	9.61	24.47	5.92	8.19		
E1-3-3 *0.25, *6	单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第7~12个月 单价*0.25 6个月 单价*6	100株·月	0.01	1052.10	480.57	1223.40	295.82	409.59			10.52	4.81	12.23	2.96	4.1		
E1-2-142	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三脚桩	套	1	29.16	112.20		3.79	5.25			29.16	112.20		3.79	5.25		
人工单价		小计									192.35	2797.34	91.85	36.95	51.16		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 5 页 共 43 页

项目编码	050102001003	项目名称	紫花风铃木	计量单位	株	工程量	315										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-6	栽植乔木(胸径cm) 15以内	100株	0.01	12177.51	273810.59	4550.67	2174.66	3011.07			121.78	2738.11	45.51	21.75	30.11		
E1-3-3 *0.5, *6	单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6个月 单价*0.5 6个月 单价*6	100株·月	0.01	2104.20	961.06	2446.79	591.63	819.18			21.04	9.61	24.47	5.92	8.19		
E1-3-3 *0.25, *6	单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第7~12个月 单价*0.25 6个月 单价*6	100株·月	0.01	1052.10	480.57	1223.40	295.82	409.59			10.52	4.81	12.23	2.96	4.1		
E1-2-142	成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三脚桩	套	1	29.16	112.20		3.79	5.25			29.16	112.20		3.79	5.25		
人工单价		小计									182.50	2864.73	82.21	34.42	47.65		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 7 页 共 43 页

项目编码	050102002004	项目名称	红花勒杜鹃	计量单位	m2	工程量	7105.05										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-17	栽植灌木(冠径cm) 40以内	100丛	0.01	371.74	21443.85	38.54	53.34	73.85			3.72	214.44	0.39	0.53	0.74		
E1-3-13 *0.5, *6	单株、单从植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 第4~6个月 单价*0.5 6个月 单价*6	100丛·月		799.56	187.98	577.24	178.98	247.82									
E1-3-13 *0.5, *6	单株、单从植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 80以内 第4~6个月 单价*0.5 6个月 单价*6	100丛·月		799.56	187.98	577.24	178.98	247.82									
人工单价		小计							3.72	214.44	0.39	0.53	0.74				
		未计价材料费							212.7								
		清单项目综合单价							219.81								
材	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 9 页 共 43 页

项目编码	050102008009	项目名称	变叶木	计量单位	m2	工程量	6165.5										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	11624.78	81.36	138.04	191.13			9.80	116.25	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.45	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.19	113.09	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计									24.10	120.27	12.60	4.77	6.61		
		未计价材料费									108.03						
		清单项目综合单价									168.37						
材料费	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 11 页 共 43 页

项目编码	050102008001	项目名称	扶桑	计量单位	m2	工程量	10404.4										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 15以内	100m2	0.01	705.74	10554.59	38.54	96.76	133.97			7.06	105.55	0.39	0.97	1.34		
E1-3-73 *0.5, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	802.74	257.49	750.45	201.91	279.57			8.03	2.57	7.50	2.02	2.8		
E1-3-73 *0.25, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	401.40	128.74	375.22	100.96	139.79			4.01	1.29	3.75	1.01	1.4		
人工单价		小计							19.10	109.41	11.64	4.00	5.54				
		未计价材料费							100.1								
		清单项目综合单价							149.68								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 13 页 共 43 页

项目编码	050102008014	项目名称	蓝雪花	计量单位	m2	工程量	6061										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	19222.28	81.36	138.04	191.13			9.80	192.22	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							24.10	196.24	12.60	4.77	6.61				
		未计价材料费							184								
		清单项目综合单价							244.34								
材料费	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 15 页 共 43 页

项目编码	050102008015	项目名称	长春花	计量单位	m2	工程量	7326.4										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	5142.28	81.36	138.04	191.13			9.80	51.42	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计						24.10	55.44	12.60	4.77	6.61					
		未计价材料费						43.2									
		清单项目综合单价						103.54									
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 17 页 共 43 页

项目编码	050102002005	项目名称	花叶良姜	计量单位	m2	工程量	257.45										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-76	露地花卉成片栽植 球根、块根花卉(育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	776.18	11983.03	47.10	107.03	148.19			7.76	119.83	0.47	1.07	1.48		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.32	786.42	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.16	393.24	113.09	156.59			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							22.06	123.85	12.26	4.46	6.18				
		未计价材料费							112.35								
		清单项目综合单价							168.83								
材料费	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 19 页 共 43 页

项目编码	050102008016	项目名称	金脉美人蕉	计量单位	m2	工程量	3639.45										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-76	露地花卉成片栽植 球根、块根花卉(育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	776.18	7310.53	47.10	107.03	148.19			7.76	73.11	0.47	1.07	1.48		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.32	786.42	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.16	393.24	113.09	156.59			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计						22.06	77.13	12.26	4.46	6.18					
		未计价材料费						65.63									
		清单项目综合单价						122.10									
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 21 页 共 43 页

项目编码	050102008004	项目名称	金叶假连翘	计量单位	m2	工程量	2565										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 15以内	100m2	0.01	705.74	29911.39	38.54	96.76	133.97			7.06	299.11	0.39	0.97	1.34		
E1-3-73 *0.5, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	802.74	257.49	750.45	201.91	279.57			8.03	2.57	7.50	2.02	2.8		
E1-3-73 *0.25, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	401.40	128.74	375.22	100.96	139.79			4.01	1.29	3.75	1.01	1.4		
人工单价		小计							19.10	302.97	11.64	4.00	5.54				
		未计价材料费							293.66								
		清单项目综合单价							343.25								
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 23 页 共 43 页

项目编码	050102008017	项目名称	细叶萼距花	计量单位	m2	工程量	2671.4										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	725.10	10178.82	38.54	99.27	137.46			7.25	101.79	0.39	0.99	1.37		
E1-3-73 *0.5, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	802.74	257.49	750.47	201.92	279.58			8.03	2.57	7.50	2.02	2.8		
E1-3-73 *0.25, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	401.40	128.74	375.20	100.96	139.79			4.01	1.29	3.75	1.01	1.4		
人工单价		小计							19.29	105.65	11.64	4.02	5.57				
		未计价材料费							96.38								
		清单项目综合单价							146.17								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 25 页 共 43 页

项目编码	050102008018	项目名称	银边草	计量单位	m2	工程量	3705										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	11616.28	81.36	138.04	191.13			9.80	116.16	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计						24.10	120.18	12.60	4.77	6.61					
		未计价材料费						107.94									
		清单项目综合单价						168.28									
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 27 页 共 43 页

项目编码	050102008019	项目名称	紫娇花	计量单位	m2	工程量	2400.65										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	10459.78	81.36	138.04	191.13			9.80	104.60	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							24.10	108.62	12.60	4.77	6.61				
		未计价材料费							96.38								
		清单项目综合单价							156.72								
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 29 页 共 43 页

项目编码	050102008005	项目名称	亮叶朱蕉	计量单位	m2	工程量	5130										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	11008.53	81.36	138.04	191.13			9.80	110.09	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.45	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.19	113.09	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							24.10	114.11	12.60	4.77	6.61				
		未计价材料费							101.86								
		清单项目综合单价							162.21								
材料费	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 31 页 共 43 页

项目编码	050102008020	项目名称	七彩马尾铁	计量单位	m2	工程量	3705										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	725.10	6316.32	38.54	99.27	137.46			7.25	63.16	0.39	0.99	1.37		
E1-3-73 *0.5, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	802.74	257.49	750.47	201.92	279.58			8.03	2.57	7.50	2.02	2.8		
E1-3-73 *0.25, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	401.40	128.74	375.20	100.96	139.79			4.01	1.29	3.75	1.01	1.4		
人工单价		小计									19.29	67.02	11.64	4.02	5.57		
		未计价材料费									57.75						
		清单项目综合单价									107.55						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 33 页 共 43 页

项目编码	050102008021	项目名称	五色梅	计量单位	m2	工程量	1818.3										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-66	露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	725.10	11416.32	38.54	99.27	137.46			7.25	114.16	0.39	0.99	1.37		
E1-3-73 *0.5, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	802.74	257.49	750.47	201.92	279.58			8.03	2.57	7.50	2.02	2.8		
E1-3-73 *0.25, *6	片植木本花卉 保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	401.40	128.74	375.20	100.96	139.79			4.01	1.29	3.75	1.01	1.4		
人工单价		小计									19.29	118.02	11.64	4.02	5.57		
		未计价材料费									108.75						
		清单项目综合单价									158.55						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 35 页 共 43 页

项目编码	050102012001	项目名称	大叶油草	计量单位	m2	工程量	62512.85										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.01	488.11	1433.87	81.36	74.03	102.50			4.88	14.34	0.81	0.74	1.03		
E1-3-85 *0.5,*6	草皮保养 机械灌溉 第4~6个月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	411.24	135.78	425.04	108.72	150.53			4.11	1.36	4.25	1.09	1.51		
E1-3-85 *0.25,*6	草皮保养 机械灌溉 第7~12个月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	205.62	67.90	212.49	54.35	75.26			2.06	0.68	2.12	0.54	0.75		
人工单价		小计									11.05	16.38	7.18	2.37	3.29		
		未计价材料费									6.3						
清单项目综合单价											40.27						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	大叶油草 件装 30cm×30cm/件			m2	1.05	6.00		6.30									
	其他材料费					-		10.08		-							
	材料费小计					-		16.38		-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 36 页 共 43 页

项目编码	050102008022	项目名称	翠芦莉	计量单位	m2	工程量	7790										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	6259.78	81.36	138.04	191.13			9.80	62.60	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							24.10	66.62	12.60	4.77	6.61				
		未计价材料费							54.38								
		清单项目综合单价							114.72								
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 38 页 共 43 页

项目编码	050102008023	项目名称	花叶芦竹	计量单位	m2	工程量	3916.10253479										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	13947.28	81.36	138.04	191.13			9.80	139.47	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							24.10	143.49	12.60	4.77	6.61				
		未计价材料费							131.25								
		清单项目综合单价							191.59								
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 40 页 共 43 页

项目编码	050102008024	项目名称	金红羽狼尾草	计量单位	m2	工程量	4839.3											
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价								
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	21822.28	81.36	138.04	191.13			9.80	218.22	0.81	1.38	1.91			
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13			
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57			
人工单价		小计						24.10	222.24	12.60	4.77	6.61						
		未计价材料费						210										
		清单项目综合单价						270.34										
材料费	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 42 页 共 43 页

项目编码	050102008025	项目名称	醉蝶花	计量单位	m2	工程量	2949.75										
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内	100m2	0.01	980.46	26197.28	81.36	138.04	191.13			9.80	261.97	0.81	1.38	1.91		
E1-3-76 *0.5, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	953.34	268.35	786.44	226.17	313.16			9.53	2.68	7.86	2.26	3.13		
E1-3-76 *0.25, *6	片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	100m2·月	0.01	476.70	134.15	393.18	113.08	156.58			4.77	1.34	3.93	1.13	1.57		
人工单价		小计							24.10	265.99	12.60	4.77	6.61				
		未计价材料费							253.75								
		清单项目综合单价							314.09								
材料费	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三标段-园林景观

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：三标段-园林景观

第 1 页 共 3 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	人工费		元	2899520.7201	0.91	2638563.86
2	人工费调整		元	45.59	1	45.59
3	余土外运		m ³	6505.0461	20.95	136280.72
4	熟耕土(松方)		m ³	3690.5087	41.94	154779.93
5	杀虫剂		kg	797.4366	17.09	13628.19
6	无机肥(复合肥)		kg	21431.4072	2.28	48863.61
7	有机肥		t	1767.6771	432	763636.51
8	成品镀锌钢管护树桩	(三角桩)	套	1161	110	127710
9	水		m ³	90014.3503	4.47	402364.15
10	其他材料费		元	41376.959	1	41376.96
11	材料费调整		元	25.2561	1	25.26
12	黄花风铃木	胸径14~15cm,高度550-600cm,冠幅300-350cm	株	277.68	2500	694200
13	紫花风铃木	胸径14~15cm,高度550-600cm,冠幅300-350cm	株	327.6	2600	851760
14	小叶榄仁	品种:小叶榄仁 胸径/米径Φ(cm):14-15 高度H(m):6-7 冠幅W/P(cm):300-350	株	602.16	2531.19	1524181.37
15	勒杜鹃(地被)	高度30-40cm,冠幅25-35cm,	丛	261465.84	5.78	1511272.56
16	紫娇花	品种:紫娇花 苗高(cm):25-30 冠幅W/P(cm):15-20	株	154241.7625	1.5	231362.64
17	翠芦莉	品种:翠芦莉 苗高(cm):35-40 冠幅W/P(cm):25-30	株	282387.5	1.5	423581.25
18	花叶芦竹	高度 100-120cm,冠幅50-60cm	株	102797.6906	5	513988.45
19	羽绒狼尾草	品种:羽绒狼尾草 苗高(cm):45-50 冠幅W/P(cm):35-40	株	127031.625	8	1016253
20	醉蝶花	品种:醉蝶花 苗高(cm):40-50 冠	株	106928.4375	7	748499.06

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

人材机汇总表

工程名称：三标段-园林景观

第 2 页 共 3 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
		幅W/P(cm):25-30 说明:150#精品苗				
21	变叶木	H:0.3-0.4m, P:0.2-0.3m	株	223499.375	2.98	666028.14
22	亮叶朱蕉	H:0.4-0.5m, P:0.25-0.35m	株	185962.5	2.81	522554.63
23	蓝雪花	高度: 0.3M, 冠幅: 0.2-0.25M	株	223044.8	5	1115224
24	长春花	高度20-30cm, 冠幅20-30cm, 25株/m2, 袋苗, 枝叶丰满, 粉色花	株	263750.4	1.2	316500.48
25	银边草	高度15-20cm, 冠幅15-20cm	株	238046.25	1.68	399917.7
26	大叶油草	件装 30cm×30cm/件	m2	65638.4925	6	393830.96
27	满天星	时花, 尺寸规格: h25-35 p25-30	株	171637.45	1.5	257456.18
28	七彩马尾铁	高度40-45cm、冠幅30-35cm	株	97256.25	2.2	213963.75
29	五色梅	高度: 0.45-0.5M, 冠幅: 0.35-0.4M	株	65913.375	3	197740.13
30	扶桑	品种:扶桑 高度H(m):0.35-0.4 冠幅W/P(cm):25-30	株	382881.92	2.72	1041438.82
31	金叶假连翘	H:0.4-0.5 P:0.25-0.35	株	94392	7.98	753248.16
32	花叶良姜	H: 0.3-0.4m, P: 0.3-0.4m	株	6758.0625	4.28	28924.51
33	美人蕉	高度50-60cm, 冠幅30-35cm	株	95535.5625	2.5	238838.91
34	机上人工		工日	1791.0688	209.3	374870.7
35	折旧费		元	174416.578	1	174416.58
36	检修费		元	30236.99	1	30236.99
37	维护费		元	123784.1647	1	123784.16
38	汽油	(机械用)国III93#	kg	1552.7458	10.4	16148.56
39	柴油	(机械用)0#	kg	87681.4666	8.69	761951.94
40	机械费调整		元	29.9897	1	29.99

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

人材机汇总表

工程名称：三标段-园林景观

第 3 页 共 3 页

合计		合 计	19469478.4
----	--	-----	------------

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：