

陆河县乡村振兴人居环境整治项目-新田镇（六标段）工程

最高报价

建设单位：陆河县农业农村局

工程名称：陆河县乡村振兴人居环境整治项目-新田镇（六标段）工程


工程造价咨询企业：中晟建设管理有限公司

工程总价（小写）：8366303.21 元

（大写）：捌佰叁拾陆万陆仟叁佰零叁元贰角壹分

审核单位：陆河县财政局投资评审中心（签字盖章）

2023年03月28日



陆河县乡村振兴人居环境整治项目-新田镇（六标段）

序号	项目名称	金额（元）
一	陆河县乡村振兴人居环境整治项目	5886628.87
1	环境整治工程-硬质	2850915.05
2	环境整治工程-环境整治	812142.78
3	环境整治工程-土方	16817.66
4	环境整治工程-安装	151305.71
5	道路工程	2055447.67
二	健身步道工程堤岸修复整治部分	2479674.34
合计		8366303.21

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 4 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		入口一					425903.58		
		土石方工程					8655.44		
1	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合	m3	396.8	5.07	2011.78		
2	010101003009	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑 4. 挖土方式:人机配合	m3	173.49	7.52	1304.64		
3	010103001005	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	123.77	7.77	961.69		
4	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:1KM	m3	447.58	9.78	4377.33		
		总平面					233898.85		
5	010101001005	平整场地	1. 平整场地	m2	705.48	2.36	1664.93		
6	010404001037	垫层	1. 垫层材料种类:碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	105.82	292.50	30952.35		
7	010404001038	垫层	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	70.55	534.66	37720.26		
8	011108001022	艺术压印地坪	1. 面层材料品种、规格、颜色:2-4厚压印地坪 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	162.04	68.82	11151.59		
9	011108001023	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:50厚青石板火烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	493.24	262.74	129593.88		
本页小计								219738.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 5 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	011108001024	石材波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x150x50厚芝麻黑花岗岩火烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	35.88	262.74	9427.11	
11	011108001025	石材波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x150x50厚芝麻黑花岗岩火烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	26.95	262.95	7086.50	
12	011108001026	石材波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x200x80厚芝麻黑花岗岩火烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	7.01	373.44	2617.81	
13	010403004004	花岗岩车挡石	1. 材料品种、规格、颜色：芝麻灰花岗岩火烧面车挡石Φ450*600mm 2. 其他：按设计图纸及规范要求	个	27	136.46	3684.42	
		沥青路面					29804.92	
14	010101001006	平整场地	1. 平整场地	m2	140.84	2.36	332.38	
15	010404001064	垫层	1. 垫层材料种类：石灰土（石灰含量10%，压实度≥0.95） 2. 素土夯实 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	28.17	176.60	4974.82	
16	040202015001	水泥稳定碎石基层	1. 5%水泥稳定碎石基层 2. 厚度：20cm 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	140.84	77.57	10924.96	
17	040203003009	粘层	1. 材料品种：粘层 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	281.68	2.14	602.80	
本页小计							39650.80	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 6 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
18	040203006007	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	140.84	65.78	9264.46	
19	040203006008	SAMI应力吸收层	1. 沥青混凝土种类:SAMI应力吸收层 2. 厚度:2cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	140.84	26.31	3705.50	
		植草砖停车位					26857.37	
20	010101001007	平整场地	1. 平整场地	m2	119.13	2.36	281.15	
21	010404001040	垫层	1. 垫层材料种类:碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	27.4	292.50	8014.50	
22	010404001041	垫层	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土(无砂大孔混凝土) 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	9.13	534.66	4881.45	
23	040204002002	嵌草砖铺设	1. 块料品种、规格:250*190*70厚成品井字植草砖(原绿色) 2. 30厚1:1黄土粗砂 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	77.38	55.10	4263.64	
24	011108001027	石材波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色:600x200x80厚芝麻黑花岗岩火烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:1黄土粗砂 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	13.95	359.42	5013.91	
本页小计							35424.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 7 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	040204004003	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600*120*300火烧面芝麻灰花岗岩 2. 30厚1:2.5水泥砂浆 3. C20混凝土基础 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m	27.8	123.99	3446.92	
26	060106004002	成品橡胶车档	1. 车挡类别:500*160*105成品橡胶车挡 2. 其他:按设计图纸及规范要求	套	12	79.65	955.80	
		汀步					559.08	
27	010404001042	垫层	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	0.14	534.66	74.85	
28	011108001028	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:1200x400x100厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	0.96	504.41	484.23	
		台阶					28332.73	
29	010404001044	垫层	1. 垫层材料种类:级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	2.66	292.50	778.05	
30	010506001005	混凝土台阶	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	4.85	580.46	2815.23	
本页小计							8555.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 8 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
31	010506001006	混凝土台阶	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	2.34	595.17	1392.70		
32	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.029	5282.86	153.20		
33	011108001029	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1000*300*150厚踏面芝麻灰火烧面花岗岩踢面自然面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	17.7	1310.37	23193.55		
		台阶(有挡墙)					62191.12		
34	010404001045	垫层	1. 垫层材料种类: 级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	6.48	292.50	1895.40		
35	010404001046	垫层	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.2	549.44	659.33		
36	010401003010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M10砖砌体 2. 墙体类型: 240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5 4. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	3.44	543.82	1870.74		
本页小计							29164.92		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 9 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	010506001007	混凝土台阶	1. 混凝土等级：C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	6.2	595.17	3690.05	
38	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 2. 其他：按设计图纸及规范要求	t	0.135	5282.86	713.19	
39	011108001030	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色：1000*300*150厚踏面芝麻灰火烧面花岗岩踢面自然面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	35.2	1310.37	46125.02	
40	011102001008	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色：360*200*50芝麻白花岗岩光面压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	6.77	248.23	1680.52	
41	011204002007	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色：200*200*20芝麻白花岗岩光面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	33.84	164.21	5556.87	
		花池					3868.82	
42	010404001047	垫层	1. 垫层材料种类：级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	0.68	292.50	198.90	
本页小计							57964.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 10 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:600x300x150厚芝麻灰火烧面花岗岩 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. C20混凝土基础 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m	30.23	121.40	3669.92	
		台地					21996.51	
44	010404001048	垫层	1. 垫层材料种类:级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m ³	4.67	292.50	1365.98	
45	010404001049	垫层	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ³	3.18	534.66	1700.22	
46	010401003011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10砖砌体 2. 墙体类型:240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其它:按设计图纸及规范要求	m ³	11.68	543.82	6351.82	
47	011102001009	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:块径100~120,50厚块石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5防水砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	18.22	253.88	4625.69	
48	011204002008	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:块径100~120,50厚块石 2. 结合层厚度、砂浆配合比:25厚1:2.5防水砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	28.03	268.60	7528.86	
本页小计							25242.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 11 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
49	040309009002	泄水孔	1. 材料品种：Φ60不锈钢套管、粒径20~50碎石，0.2x0.2x0.2m ³ 、外裹无纺布200g/平方米 2. 其它：按设计图纸及规范要求	个	22	19.27	423.94	
		特色瓦片坐凳					9738.74	
50	010404001050	垫层	1. 垫层材料种类：级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m ³	4.45	292.50	1301.63	
51	010404001051	垫层	1. 混凝土等级：C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m ³	2.97	534.66	1587.94	
52	010401003012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M10砖砌体 2. 墙体类型：320厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其它：按设计图纸及规范要求	m ³	1.73	531.48	919.46	
53	010401003013	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：M10砖砌体 2. 墙体类型：砖基础 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其它：按设计图纸及规范要求	m ³	2.04	496.53	1012.92	
54	011102001010	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色：600x400x100厚光面芝麻黑花岗岩压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1：2.5水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m ²	6.28	513.85	3226.98	
本页小计							8472.87	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 12 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	011204003004	块料墙面	1. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10厚仿古小青砖,5mm白色勾缝 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ²	0.98	158.91	155.73	
56	011204003005	小青瓦墙面	1. 砂浆强度等级、配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:140*70*50厚小青瓦 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ²	10.14	151.29	1534.08	
		入口二					20795.67	
		土石方工程					274.81	
57	010101003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 基础类别:挖沟槽土方 3. 挖土深度:综合考虑 4. 挖土方式:人机配合	m ³	16.93	7.52	127.31	
58	010103001004	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m ³	8.99	7.77	69.85	
59	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:1KM	m ³	7.94	9.78	77.65	
		总平面					7558.72	
60	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m ²	138.96	21.86	3037.67	
61	040103002002	余方弃置(运距暂定5KM,结算按实际运距计价)	1. 废弃料品种:砖石等 2. 运距:5km	m ³	2.78	34.63	96.27	
62	010403004003	石船小品	1. 材料品种、规格、颜色:石船小品2000x900x800mm 2. 磨砂深灰色、天然石材 3. 其他:按设计图纸及规范要求	个	1	4424.78	4424.78	
		条形矮墙/挡墙					12962.14	
本页小计							9523.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 13 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	010404001035	垫层	1. 垫层材料种类:级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	2.45	292.50	716.63	
64	010404001036	垫层	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	2.45	549.44	1346.13	
65	010401003009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:M10砖砌体 2. 墙体类型:240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	5.51	543.82	2996.45	
66	011102001007	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:360*200*50芝麻白花岗岩光面压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	13.78	248.23	3420.61	
67	011204002006	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:200*200*20芝麻白花岗岩光面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	28.79	155.69	4482.32	
		休闲步道					2024645.35	
		土石方工程					16671.54	
68	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合	m3	694.87	5.07	3522.99	
本页小计							16485.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 14 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
69	010101003012	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 基础类别:挖基坑土方 3. 挖土深度:综合考虑 4. 挖土方式:人机配合	m3	407.92	7.61	3104.27		
70	010103001006	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	368.66	7.77	2864.49		
71	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 废弃运距:1KM	m3	734.13	9.78	7179.79		
		总平面					1078612.89		
72	010101001009	平整场地	1. 平整场地	m2	2870.54	2.36	6774.47		
73	010404001056	垫层	1. 垫层材料种类:碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	367.66	292.50	107540.55		
74	010404001057	垫层	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	209.74	549.44	115239.55		
75	010404001058	垫层	1. 混凝土等级: C20普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	77.31	534.66	41334.56		
76	011108001034	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:600*300*50厚芝麻白花岗岩烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	1898.55	257.74	489332.28		
本页小计								773369.96	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 15 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
77	011108001035	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：500*500*50黄金麻花岗岩烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	773.13	342.87	265083.08		
78	011108001036	石材波打线	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*100*50芝麻灰花岗岩烧面收边 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	198.86	268.07	53308.40		
		台阶					226367.65		
79	010404001059	垫层	1. 垫层材料种类：级配碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	40.5	292.50	11846.25		
80	010404001060	垫层	1. 混凝土等级：C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	8.45	549.44	4642.77		
81	010401003017	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：M10砖砌体 2. 墙体类型：240厚外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	24.15	543.82	13133.25		
82	010506001008	混凝土台阶	1. 混凝土等级：C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	25.64	595.17	15260.16		
本页小计								363273.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 16 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
83	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	0.62	5282.86	3275.37		
84	011108001038	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 1000*300*150厚踏面芝麻灰火烧面花岗岩踢面自然面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	114.9	1310.37	150561.51		
85	011108001039	石材地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 600*300*50黄金麻花岗岩烧面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 30厚1:3水泥砂浆 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	35	342.87	12000.45		
86	011102001011	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色: 360*200*50芝麻白花岗岩光面压顶 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	23.75	248.23	5895.46		
87	011204002009	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 200*200*20芝麻白花岗岩光面 2. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	59.39	164.21	9752.43		
		条形坐凳					69064.94		
88	010501003015	混凝土基础	1. 混凝土等级: C30普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ³	23.25	549.53	12776.57		
本页小计								194261.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 17 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
89	010516002005	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其它:按设计图纸及规范要求	t	0.67	9278.51	6216.60		
90	011102001012	石材压顶	1. 面层材料品种、规格、颜色:500*450*30厚芝麻白花岗岩光面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	13.95	187.19	2611.30		
91	020510004002	坐凳面	1. 木材品种:50厚600*50原色防腐木, 缝5、50*50原色防腐木龙骨 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m2	62	207.74	12879.88		
92	011204002010	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:300*80*20芝麻白花岗岩光面 2. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水泥砂浆 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	121.21	168.01	20364.49		
93	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:50*50*3厚角钢预埋与耐候锈钢板焊接 2. 面层材料品种、规格、颜色:3厚耐锈钢板透空处理	m2	86.8	163.78	14216.10		
		栏杆					493702.98		
94	010404001063	垫层	1. 垫层材料种类:碎石垫层 2. 素土夯实 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	11.67	292.50	3413.48		
95	010501003018	独立基础	1. 混凝土等级: C25普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	12.6	534.82	6738.73		
本页小计							66440.58		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-硬质

标段：

第 18 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	010507007004	二次灌浆	1. 混凝土等级：C35普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	1.65	935.98	1544.37	
97	040309003002	混凝土仿木栏杆	1. 离地1300mm高混凝土仿木栏杆 2. 混凝土强度等级：C30 3. 规格尺寸：150X150混凝土立柱、80*80混凝土横梁、60*60混凝土栏杆 4. 钢筋规格：包含钢筋，具体布置及规格详见图纸 5. 油漆品种、刷漆遍数：仿木漆 6. 其它：按设计图纸及规范要求	m	885	544.64	482006.40	
		篱笆					140225.35	
98	010501003019	独立基础	1. 混凝土等级：C15普通商品混凝土 2. 混凝土制作、浇捣、养护及运输 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	12.81	515.21	6599.84	
99	040309001002	篱笆	1. 栏杆高度：离地1050mm高 2. 规格尺寸：Φ50*0.5厚不锈钢管立柱、Φ25*0.5厚不锈钢管横梁、Φ20*0.3厚不锈钢管栏杆，Φ3铁丝绑扎 3. 油漆品种、刷漆遍数：外喷竹木色漆 4. 其它：按设计图纸及规范要求	m	947.11	140.01	132604.87	
100	010516002006	预埋铁件	1. 预埋铁件 2. 其它：按设计图纸及规范要求	t	0.11	9278.51	1020.64	
		措施项目					36659.27	
101	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	125.52	27.21	3415.40	
本页小计							627191.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 29 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		田心村入口环境整治一					167091.50	
1	050102001004	月桂	1. 苗木种类:月桂 2. 苗木胸径:10cm 高度: 250-300cm 冠幅: 220-250cm 3. 养护期:3个月 4. 全冠, 树型优美, 独本 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	15	481.35	7220.25	
2	050102001005	黄金香柳	1. 苗木种类:黄金香柳 2. 苗木规格:高度150-180cm, 冠幅100-120cm 3. 养护期:3个月 4. 全冠, 树形饱满, 姿态优美 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	5	203.56	1017.80	
3	050102001006	大花紫薇	1. 苗木种类:大花紫薇 2. 苗木胸径:8cm 高度: 350-400cm 冠幅: 220-250cm 3. 养护期:3个月 4. 全冠, 树型优美, 独本 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	20	474.47	9489.40	
4	050102001007	鸡蛋花	1. 苗木种类:鸡蛋花 2. 苗木胸径:8cm 高度: 200-250cm 冠幅: 180-200cm 3. 养护期:3个月 4. 红花鸡蛋花, 不少于四级分枝, 树冠完整, 树形优美 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	5	659.62	3298.10	
5	050102001008	小叶紫薇	1. 苗木种类:小叶紫薇 2. 苗木胸径:8cm 高度: 200-250cm 冠幅: 150-200cm 3. 养护期:3个月 4. 全冠, 树形饱满, 姿态优美 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	12	361.89	4342.68	
本页小计							25368.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 30 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	050102001009	黄槐	1. 苗木种类:黄槐 2. 苗木胸径:8cm 高度: 300-350cm 冠幅: 250-300cm 3. 养护期:3个月 4. 树冠广阔, 树干多分枝 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	8	526.41	4211.28	
7	050102002001	芭蕉树	1. 苗木种类:芭蕉树 2. 苗木规格:高度250-300cm, 冠幅200-220cm 3. 养护期:3个月 4. 株型优美, 生长良好 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	5	296.91	1484.55	
8	050102002002	黄金榕球	1. 苗木种类:黄金榕球 2. 苗木规格:高度100cm, 冠幅120cm 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	株	3	179.97	539.91	
9	050102002003	三角梅球	1. 苗木种类:三角梅球 2. 苗木规格:高度120cm, 冠幅120cm 3. 养护期:3个月 4. 株型优美, 生长良好 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	16	271.53	4344.48	
10	050102002004	苏铁	1. 苗木种类:苏铁 2. 苗木规格:高度120cm, 冠幅120cm 3. 养护期:3个月 4. 株型优美, 生长良好 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	3	274.65	823.95	
11	050102007002	鹅掌柴	1. 苗木种类:鹅掌柴 2. 苗木规格:高度40-45cm, 冠幅25-30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	77	86.44	6655.88	
本页小计							18060.05	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 31 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
12	050102007003	软枝黄婵	1. 苗木种类:软枝黄婵 2. 苗木规格:高度40-45cm, 冠幅25-30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	67	88.35	5919.45		
13	050102007004	金叶假连翘	1. 苗木种类:金叶假连翘 2. 苗木规格:高度40-45cm, 冠幅25-30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	94	97.12	9129.28		
14	050102007005	大红花	1. 苗木种类:大红花 2. 苗木规格:高度40-45cm, 冠幅25-30cm, 25株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	248	86.01	21330.48		
15	050102007006	红花继木	1. 苗木种类:红花继木 2. 苗木规格:高度35-40cm, 冠幅25-30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	168	94.83	15931.44		
16	050102007007	狭叶翠芦莉	1. 苗木种类:狭叶翠芦莉 2. 苗木规格:高度35-40cm, 冠幅25-30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	72	95.05	6843.60		
17	050102007008	小叶龙船花	1. 苗木种类:小叶龙船花 2. 苗木规格:高度35-40cm, 冠幅25-30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	70	112.12	7848.40		
18	050102007009	亮叶朱蕉	1. 苗木种类:亮叶朱蕉 2. 苗木规格:高度25-30cm, 冠幅15-20cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	11	83.60	919.60		
本页小计								67922.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 32 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
19	050102007010	马缨丹	1. 苗木种类:马缨丹 2. 苗木规格:高度25-30cm, 冠幅15-20cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	6	69.86	419.16		
20	050102007011	西洋杜鹃	1. 苗木种类:西洋杜鹃 2. 苗木规格:高度25-30cm, 冠幅15-20cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	43	126.72	5448.96		
21	050102002005	花叶良姜	1. 苗木种类:花叶良姜 2. 苗木规格:高度40-45cm, 冠幅30-35cm 3. 养护期:3个月 4. 冠幅饱满, 成片密植, 16株/m ² 5. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	12	90.70	1088.40		
22	050102007012	蜘蛛兰	1. 苗木种类:蜘蛛兰 2. 苗木规格:高度25-30cm, 冠幅20-25cm, 25株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	30	64.28	1928.40		
23	050102007013	满天星	1. 苗木种类:满天星 2. 苗木规格:高度25-30cm, 冠幅15-20cm, 49株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	39	115.48	4503.72		
24	050102007014	吊竹梅	1. 苗木种类:吊竹梅 2. 苗木规格:主蔓长≥30cm, 36株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m ²	15	195.79	2936.85		
本页小计								16325.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 33 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
25	050102012001	草皮	1. 草皮种类:大叶油草, 满铺, 300mm*300mm样式 2. 高度: 10-15cm 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	1212	29.45	35693.40		
26	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	2164	1.72	3722.08		
		田心村入口环境整治二					27723.51		
27	050102001011	月桂	1. 苗木种类:月桂 2. 苗木胸径:10cm 高度: 250-300cm 冠幅: 220-250cm 3. 养护期:3个月 4. 全冠, 树型优美, 独本 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	7	481.35	3369.45		
28	050102001014	鸡蛋花	1. 苗木种类:鸡蛋花 2. 苗木胸径:8cm 高度: 200-250cm 冠幅: 180-200cm 3. 养护期:3个月 4. 红花鸡蛋花, 不少于四级分枝, 树冠完整, 树形优美 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	4	659.62	2638.48		
29	050102002007	三角梅球	1. 苗木种类:三角梅球 2. 苗木规格: 高度120cm, 冠幅120cm 3. 养护期:3个月 4. 株型优美, 生长良好 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	9	271.53	2443.77		
30	050102012002	草皮	1. 草皮种类:大叶油草, 满铺, 300mm*300mm样式 2. 高度: 10-15cm 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	593	29.45	17463.85		
本页小计								65331.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 34 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	593	1.72	1019.96	
32	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	100	7.88	788.00	
		休闲步道					453767.72	
33	050102001023	黄槐	1. 苗木种类:黄槐 2. 苗木胸径:8cm 高度: 300-350cm 冠幅: 250-300cm 3. 养护期:3个月 4. 树冠广阔, 树干多分枝 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	110	526.41	57905.10	
34	050102001017	鸡蛋花	1. 苗木种类:鸡蛋花 2. 苗木胸径:8cm 高度: 250-300cm 冠幅: 220-250cm 3. 养护期:3个月 4. 红花,假植移植,树型优美,冠幅饱满,全冠苗,不偏冠,低分枝 5. 其他:按设计图纸及规范要求	株	80	659.62	52769.60	
35	050102007030	美人蕉	1. 苗木种类:美人蕉 2. 苗木规格:高度60-80cm,冠幅50-60cm,5株/m ² 3. 养护期:3个月 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	11	62.10	683.10	
36	050102002009	芦苇	1. 苗木种类:芦苇 2. 苗木规格:高度40-50cm 3. 养护期:3个月 4. 冠幅饱满,成片密植,16株/m ² 5. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	565	72.89	41182.85	
本页小计							154348.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 35 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
37	050102007035	软枝黄蝉	1. 苗木种类: 软枝黄蝉 2. 苗木规格: 高度35-40cm, 冠幅25-30cm, 25株/m ² 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	210	74.35	15613.50		
38	050102007036	马蔺	1. 苗木种类: 马蔺 2. 苗木规格: 高度25-30cm, 冠幅20-25cm, 64株/m ² 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	54	102.69	5545.26		
39	050102007037	常绿鸢尾	1. 苗木种类: 常绿鸢尾 2. 苗木规格: 高度50-60cm, 冠幅35-40cm, 9株/m ² 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	64	81.67	5226.88		
40	050102012004	草灌混播	1. 草皮种类: 百喜草、白三叶、波斯菊、紫花苜蓿、铺地木兰、银合欢混播, 20克/平方米 2. 养护期: 3个月 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	7316	12.33	90206.28		
41	050102012005	草籽混播A	1. 草籽种类: 狗牙根 (30%)、糖密草 (50%)、百喜草 (20%), 20克/平方米 2. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	6808	12.33	83942.64		
42	050102012006	草籽混播B	1. 草籽种类: 香根草、百喜草、风车草、马蹄筋、南美蟛蜞菊混播, 20克/平方米 2. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	5327	12.33	65681.91		
43	050101010003	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	20355	1.72	35010.60		
本页小计							301227.07		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 36 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		田心路路侧					32073.93	
44	050102012007	草皮	1. 草皮种类:大叶油草, 满铺, 300mm*300mm样式 2. 高度: 10-15cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	1029	29.45	30304.05	
45	050101010004	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	1029	1.72	1769.88	
		参城桥连接线路侧					12938.98	
46	050102001024	大花紫薇	1. 苗木种类:大花紫薇 2. 苗木胸径:8cm 高度: 350-400cm 冠幅: 220-250cm 3. 养护期: 3个月 4. 全冠, 树型优美, 独本 5. 其他: 按设计图纸及规范要求	株	5	474.47	2372.35	
47	050102012008	草皮	1. 草皮种类:大叶油草, 满铺, 300mm*300mm样式 2. 高度: 10-15cm 3. 养护期: 3个月 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	339	29.45	9983.55	
48	050101010005	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	339	1.72	583.08	
		措施项目					5300.76	
49	050403001001	树木支撑架	1. 树木支撑架 2. 方式及高度综合考虑	株	271	19.56	5300.76	
本页小计							50313.67	
合 计							698896.40	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-环境整治

标段：

第 37 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	28867.95			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					28867.95			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-土方

标段：

第 46 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		田心村入口环境整治一					14281.30		
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 挖土方式:人机配合	m3	127.27	5.07	645.26		
2	010103001001	回填方	1. 土质要求:一般土壤 2. 密实度要求:按规范要求,夯填	m3	1754.96	7.77	13636.04		
		措施项目							
本页小计								14281.30	
合 计								14281.30	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-土方

标段：

第 47 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	4.35	482.39			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计			482.39			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-安装

标段：

第 56 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
		整个项目					134247.33		
1	030412004002	太阳能庭院灯	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 垫层 碎石 干铺 3. 接地极(板)制作、安装 圆钢接地极 普通土 4. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m ³) ≤1 5. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 6. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 7. 自卸汽车运土方 运距1km内 8. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	套	45	1927.57	86740.65		
2	030412008002	太阳能路灯	1. 抱箍式单臂挑灯架安装 单抱箍(臂长m) 1.2以下 其他LED灯具安装 (除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9 2. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 3. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m ³) ≤1 4. 地脚螺栓M20 5. 现浇构件圆钢 φ25内 6. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 7. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 8. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 9. 自卸汽车运土方 运距1km内	套	18	2305.98	41507.64		
3	030411004002	配线 RVV-2X2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5 2. 5	m	720	7.52	5414.40		
4	030411001002	PVC配管 DN50	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	36	16.24	584.64		
		措施项目							
本页小计								134247.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-安装

标段：

第 57 页 共 83 页

合 计	134247.3 3
-----	---------------

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-安装

标段：

第 58 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	3347.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：环境整治工程-安装

标段：

第 59 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					3347.85			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 68 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路工程					1758489.13	
		路面					817771.53	
1	040202015001	级配碎石底基层	1. 级配碎石底基层 2. 厚度:15cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	1977.7	43.86	86741.92	
2	040202015003	水泥稳定碎石基层	1. 5%水泥稳定碎石基层 2. 厚度:20cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	604.5	77.57	46891.07	
3	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 厚度:5cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	3404.1	65.78	223921.70	
4	040203006006	SAMI应力吸收层	1. 沥青混凝土种类:SAMI应力吸收层 2. 厚度:2cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	3454.9	26.31	90898.42	
5	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青粘层PCR改性乳化沥青0.6~1L/m ² 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	6899.6	2.14	14765.14	
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm水泥混凝土面层 3. 水泥混凝土路面养生 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	1657.7	138.06	228862.06	
7	041001004001	路面凿毛	1. 结构形式:水泥混凝土路面 2. 厚度:1cm 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	2456.3	0.89	2186.11	
8	040203001001	防裂贴	1. 防裂贴 2. 0.33cm宽 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	1971.4	16.09	31719.83	
本页小计							725986.25	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 69 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	15.992	5739.45	91785.28		
		路基土方					311078.73		
10	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 基础类别: 挖一般土方 3. 挖土深度: 综合考虑	m3	5360.4	4.93	26426.77		
11	010103001002	回填方	1. 土质要求: 一般土壤 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	2846.7	7.84	22318.13		
12	010103001009	回填方 (外购土)	1. 土质要求: 一般土壤 (外购土) 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填	m3	3280.6	7.84	25719.90		
13	010103001001	碎石土回填	1. 材料品种: 碎石土 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	874.5	244.27	213614.12		
14	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 土方 2. 运距: 1km	m3	2502.7	9.19	22999.81		
		土路肩					31508.82		
15	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C20 2. 厚度: 7cm水泥混凝土面层 3. 水泥混凝土路面养生 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	271.43	55.61	15094.22		
16	060104011001	土路肩	1. 材料品种、规格: 耕植土路肩 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	58.8	166.95	9816.66		
17	060104011002	土路肩	1. 材料品种、规格: 培土路肩 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	46.7	127.06	5933.70		
18	060105006001	土工布铺设	1. 材料品种、规格: 防渗土工布 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m2	92	7.22	664.24		
		边坡防护					13476.32		
本页小计								434372.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 70 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
19	050102012001	草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 养护期:3个月 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	457.6	29.45	13476.32		
		河塘防护					134863.47		
20	010103001008	砂砾垫层	1. 材料品种:砂砾 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	52.5	134.75	7074.38		
21	010403004001	片石护坡	1. 石料种类、规格:片石 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5 3. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	244.2	430.34	105089.03		
22	050102012003	草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 养护期:3个月 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	770.8	29.45	22700.06		
		清淤排水					86978.37		
23	010101003002	挖淤泥土方	1. 土壤类别:淤泥 2. 挖土深度:综合考虑	m3	275.1	11.25	3094.88		
24	040103002005	余方弃置 (运距暂定5KM, 结算按实际运距计价)	1. 废弃料品种:淤泥 2. 运距:5km	m3	275.1	23.35	6423.59		
25	041103001001	袋装土护坡	1. 围堰类型:袋装土护坡 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	96.2	206.87	19900.89		
26	041103001002	筑土围堰	1. 围堰类型:围堰粘土 2. 其它:按设计图纸及规范要求	m3	357.2	127.06	45385.83		
27	060105006002	塑钢格栅铺设	1. 材料品种、规格:塑钢格栅 2. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	1032.5	11.79	12173.18		
		病害处理					362811.89		
本页小计								235318.16	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 71 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
28	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 7cm 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ²	24.29	7.67	186.30		
29	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ²	1435.5	21.86	31380.03		
30	040103002004	余方弃置 (运距暂定5KM, 结算按实际运距计价)	1. 废弃料品种: 砖石等 2. 运距: 5km	m ³	288.8	34.63	10001.14		
31	010103001006	填石屑	1. 材料品种: 石屑 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ³	0.1	188.63	18.86		
32	040202015002	级配碎石底基层	1. 级配碎石底基层 2. 厚度: 20cm 3. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	262.5	56.95	14949.38		
33	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 7cm水泥混凝土面层 3. 水泥混凝土路面养生 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	24.29	57.69	1401.29		
34	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 20cm水泥混凝土面层 3. 水泥混凝土路面养生 4. 其他: 按设计图纸及规范要求	m ²	1435.5	138.06	198185.13		
35	040901001002	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	t	4.03	5739.45	23129.98		
36	040901001003	植筋	1. 钢筋规格: Φ14 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	个	662	13.43	8890.66		
37	040901001004	植筋	1. 钢筋规格: Φ28 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	个	941	57.24	53862.84		
本页小计								342005.61	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 72 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
38	040401007001	注浆	1. 浆液种类:水泥砂浆 2. 配合比:水泥:粉煤灰:膨胀剂:早强剂:水=1.0:2.0:0.08:0.06:1.2 3. 其他:按设计图纸及规范要求	m3	20.3	1024.94	20806.28		
		交通工程					26163.64		
39	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 基础类别:挖沟槽、基坑土方 3. 挖土深度:综合考虑	m3	2.04	8.06	16.44		
40	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:1km	m3	2.04	9.19	18.75		
41	040205006001	一般标线	1. 材料品种:一般标线(颜色综合考虑) 2. 工艺:热熔漆 3. 线型:综合考虑 4. 其他:按设计图纸及规范要求	m2	69	44.77	3089.13		
42	040205004001	单柱式标志(三角形)	1. 立柱材质、规格尺寸:Φ102*2*2530mm钢管立柱 2. 标志板材质、规格尺寸:△700标志板、颜色及版面类型综合考虑 3. 钢材全部采用A3,螺栓表面镀锌350g/m2,喷塑处理的钢管钢材等镀锌270g/m2 4. C20混凝土基础、钢筋及其他构配件按图纸要求 5. 其他:按设计图纸及规范要求	套	2	986.17	1972.34		
本页小计								25902.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 73 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
43	040205004003	单柱式标志（六边形）	1. 立柱材质、规格尺寸：Φ102*2*2530mm钢管立柱 2. 标志板材质、规格尺寸：六边形D=600mm标志板、颜色及版面类型综合考虑 3. 钢材全部采用A3，螺栓表面镀锌350g/m ² ，喷塑处理的钢管钢材等镀锌270g/m ² 4. C20混凝土基础、钢筋及其他构配件按图纸要求 5. 其他：按设计图纸及规范要求	套	2	1264.22	2528.44		
44	040205004002	道口标柱	1. 立柱材质、规格尺寸：Φ114*3*1200mm钢管立柱 2. 反光贴材质、规格尺寸：道口标柱的颜色红白相间，外贴IV类反光膜 3. C30混凝土基础 4. 其他：按设计图纸及规范要求	套	10	219.99	2199.90		
45	040205012001	波形护栏	1. 类型：Gr-B-2E型护栏 2. Φ114*4.5*2100立柱，2320X310X85X3护栏板，300*70*4.5B型托架及连接螺栓，Φ122柱帽 3. 所以钢构件需防腐处理 4. 含Q235路侧护栏圆形端头D-1，端头钢板厚度3mm。 5. 其他：按设计图纸及规范要求	m	72	223.56	16096.32		
46	040205014001	附着式轮廓标	1. 附着式轮廓标左右对称布设，反射器颜色沿临近车道行车方向为左黄右白，轮廓标安装于钢护栏凹槽内时，后底板固定于板连接螺栓。 2. 附着式轮廓标直线段布设间距6m，曲线段适当加密。 3. 百米牌为双面标字，与扁钢焊接。 4. 其他：按设计图纸及规范要求	块	13	18.64	242.32		
		措施项目							
本页小计								21066.98	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 74 页 共 83 页

合 计	1784652. 77	
-----	----------------	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 75 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	74124.63			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 76 页 共 83 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					74124.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

工程招标控制价汇总表

工程名称： 健身步道工程堤岸修复整治部分

序号	工程或费用名称	建安工程费(元)	设备购置费(元)	独立费用(元)	合计(元)
一	第一部分 建筑工程	2351221.81			2351221.81
1	护岸部分	2243697.08			2243697.08
2	其他工程	107524.73			107524.73
二	第四部分 施工临时工程	128452.53			128452.53
1	临时房屋建筑工程	70000			70000
2	十 安全生产措施费	32686.49			32686.49
3	十一 其他临时工程费	25766.04			25766.04
五	第五部分 独立费用				
1	建设管理费				
2	招标业务费				
3	经济技术咨询费				
4	工程建设监理费				
5	工程造价咨询服务费				
6	联合试运转费				
7	生产准备费				
8	科研勘测设计费				
9	其他				
	一至五部分投资合计	2479674.34			2479674.34
	基本预备费				
	静态投资				2479674.34

建筑工程招标控制价表

工程名称： 健身步道工程堤岸修复整治部分

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第一部分 建筑工程				2351221.81		
	护岸部分				2243697.08		
	土石方				424683.61		
1	一般土方开挖 1.土壤类别:一二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土方式:综合考虑	m ³	13069.36	2.56	33457.56	[Y01026];[Y01155]	
2	回填 1.土质要求:一般土壤(外购土) 2.密实度要求:分层压实,层厚不得超过30cm,压实度不小于91%。	m ³	42032.9	7.1	298433.59	[Y03122]	
3	回填 1.土质要求:一般土壤 2.密实度要求:分层压实,层厚不得超过30cm,压实度不小于91%。	m ³	13069.36	7.1	92792.46	[Y03122]	
	沥青道路				990932.41		
1	垫层 1.石灰土厚200(石灰含量10%,压实度 ≥ 0.95) 2.基底压实(压实度 ≥ 0.93) 3.其他:按设计图纸及规范要求	m ³	949.76	24.91	23658.52	[Y03011]	
2	沥青混凝土路面 1.改性细粒式沥青砼厚50(AC-13) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ²	3360.98	87.27	293312.72	[Y10052];[Y10056]	
3	ASMI应力吸收层 1.ASMI应力吸收层厚20 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ²	3360.98	70.2	235940.8	[Y10052];[Y10056]*[-4]	
4	垫层 1.水泥稳定碎石厚200(水泥含量5%,压实度 ≥ 0.97) 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ³	793.82	372.93	296039.29	[Y03153]	
5	下封层 1.下封层 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ²	3360.98	8.22	27627.26	[Y04413];D2-3-34	
6	粘层 1.粘层 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ²	3360.98	2.44	8200.79	[Y04410];D2-3-31	

建筑工程招标控制价表

工程名称： 健身步道工程堤岸修复整治部分

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
7	透层油 1.透层油 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ²				[Y04412]	
8	混凝土侧石 1.C25预制素混凝土路缘石 250*120*500 2.其他:按设计图纸及规范要求	m	2688.78	39.48	106153.03	[Y10029]	
	块石挡墙				44225		
1	垫层 1.垫层材料种类:碎石垫层 2.其他:按设计图纸及规范要求	m ³	5.93	226.96	1345.87	[Y03009]	
2	浆砌块石挡墙 1.石料种类、规格:块石 2.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M15 3.其它:按设计图纸及规范要求	m ³	85.2	491.4	41867.28	[Y03063]	
3	排水管 1.材料品种:Φ75PVC排水管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	14.38	18.93	272.21	[Y10026]	
4	排水管 1.材料品种:Φ100PVC排水管 2.其它:按设计图纸及规范要求	m	21.57	34.29	739.64	[Y10027]	
	防浪墙				783856.06		
1	条形基础 1.混凝土等级:C30混凝土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m ³	259.91	679.5	176608.85	[Y04115]	
2	混凝土挡墙 1.混凝土等级:C25混凝土 2.其它:按设计图纸及规范要求	m ³	146.2	670.93	98089.97	[Y04075]	
3	加筋麦克垫 1.材料品种:加筋麦克垫 2.其它:按设计图纸及规范要求	m ²	9892.06	15	148380.9	[Y10010]	
4	格宾石笼 1.格宾石笼 2.其它:按设计图纸及规范要求	m ³	336.1	225.92	75931.71	[Y03083]	
5	现浇构件钢筋 1.钢筋加工与安装 一般钢筋 2.其它:按设计图纸及规范要求	t	41.503	6863.23	284844.63	[Y04234]	
	其他工程				107524.73		

建筑工程招标控制价表

工程名称： 健身步道工程堤岸修复整治部分

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价 编号
	脚手架模板				107524.73		
1	综合脚手架 1. 钢管脚手架 综合脚手架 高度 4.5m以内	m ²	712.33	15.09	10749.06	[Y10058]	
2	条形基础模板 1. 条形基础模板	m ²	327.45	102.41	33534.15	[Y05003];[Y05004]	
3	墙模板 1. 墙模板	m ²	976.1	64.79	63241.52	[Y05008]	
	合 计	元			2351221.81		

临时工程招标控制价表

工程名称： 健身步道工程堤岸修复整治部分

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程				128452.53		
	临时房屋建筑工程				70000		
	临时房屋建筑工程				70000		
1	活动板房（暂估）	m ²	200	200	40000		
2	施工仓库（暂估）	m ²	200	150	30000		
	十 安全生产措施费	元	2421221.81	0.0135	32686.49		
	十一 其他临时工程费	元	2453908.3	0.0105	25766.04		
	合 计	元			128452.53		