











# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
A.3 桩基工程								
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 试验桩 AB φ500	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 打(压)试验桩 人工*2, 机械*2	m	147.5	385.59	56874.53	
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩 AB φ	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外	m	3746.5	330.23	1237206.7	
3	010301002004	预制钢筋混凝土管桩 送桩	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290030] 含量为0	m	264	70.84	18701.76	
4	010301002003	预制混凝土管桩填芯-桩顶	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑	m3	10.36	704.69	7300.59	
5	01030100300	钢桩尖制作	1. 钢桩尖制作	t	3.894	4172.16	16246.39	
6	01051600200	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2.206	9733.18	21471.4	
7	01030100300	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	2.555	5396.49	13788.03	
8	010301004001	管桩电焊接桩 φ500	1. 管桩电焊接桩 φ500	个	132	158	20856	
9	01030100400	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头	根	132	85.94	11344.08	
<b>【桩基工程】分部小计</b>								1403789.48
本页小计								1403789.48
合 计								1403789.48



## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	密目式安全网		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支架		项	1			
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1			
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1			
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1			
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1			
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.12	1.12	施工便道		项	1			
1.13	1.13	样板引路		项	1			
小 计								
2		措施其他项目						
2.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台次	1	11888.06	11888.06	
2.2	2.5	模板工程		项	1			
2.3	2.6	垂直运输工程		项	1			
2.4	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1			
2.5	2.8	成品保护工程		项	1			
2.6	2.9	井点降水工程		项	1			
小 计								11888.06
本页小计								11888.06
合 计								11888.06

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目









# 单位工程费汇总表

工程名称：1#厂房主体

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		10077270.86	
1.1	A.1土石方工程			64367.5	
1.2	A.4砌筑工程			621915.1	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程			4314954.72	
1.4	A.6金属结构工程			74957.76	
1.5	A.8门窗工程			931621.9	
1.6	A.9屋面及防水工程			375725.01	
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程				
1.8	A.11楼地面装饰工程			381237.43	
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			2558514.47	
1.10	A.13天棚工程			272368.47	
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程			449691.42	
1.12	A.15其他装饰工程			31917.08	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		2796536.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		1032010.21	
2.2	其他措施费	其他措施费		1764526.71	
3	其他项目	其他项目合计		144081.1	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		144081.1	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		13017888.88	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1171610	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		14189498.88	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		2935756.43	

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
A.1 土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	361.19	10.39	3752.76
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	1656.42	12.39	20523.04
3	01010300100	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	1450.53	20.27	29402.24
4	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	567.08	18.85	10689.46
【土石方工程】分部小计							64367.5
A.4 砌筑工程							
5	010402001001	页岩烧结多孔砖外墙 200	1. 页岩烧结多孔砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中	m3	438.17	589.04	258099.66
6	010402001002	蒸压加气混凝土砌块内墙 200	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	598.19	560.82	335476.92
7	010402001003	蒸压加气混凝土砌块内墙 300	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	9.41	510.08	4799.85
8	010401012001	蹲位	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	40	581.33	23253.2
9	010401012002	台阶1	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 2. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 垫层 3:7灰土	m2	2.16	132.16	285.47
【砌筑工程】分部小计							621915.1
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程							
本页小计							686282.6

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
10	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	74.28	528.21	39235.44
11	010501006001	电梯坑 C35	1. 现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	13.99	635.55	8891.34
12	010501005001	桩承台基础 C35	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	279.28	602.25	168196.38
13	010501004001	满堂基础 C35 P8	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	38.59	617.47	23828.17
14	010502001004	矩形柱 C35	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	191.5	718.91	137671.27
15	010502001002	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	193.64	698.64	135284.65
16	010502002001	构造柱 C25	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	24.54	751.16	18433.47
本页小计							531540.72

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
17	010503001001	基础梁 C35	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	176.58	595.86	105216.96	
18	010503004001	圈梁、门槛 C25	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	28.55	652.43	18626.88	
19	010503005001	过梁 C25	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.48	652.43	2270.46	
20	010505001001	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1695.45	594.33	1007656.8	
21	010504001001	直形墙 C35 P8	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	144.18	656.72	94685.89	
22	010506001001	直形楼梯 C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	50.66	653.38	33100.23	
本页小计								1261557.22

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
23	010507001001	散水	1. 垫层 3:7灰土 2. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	75.84	82.56	6261.35	
24	010507001002	坡道	1. 垫层 3:7灰土 2. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	156.56	153.49	24030.39	
25	010507002001	室内首层垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	1766.26	52.82	93293.85	
26	010515001001	现浇构件圆钢 $\phi$ 10内【正负零以上, 记取超	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	7.71	5993.15	46207.19	
27	010515001002	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内【正负零以上, 记取超高	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	60.359	5886.84	355323.78	
28	010515001003	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内【正负零以上, 记取超高	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	185.672	5761.94	1069830.92	
29	010515001004	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外【正负零以上, 记取超高	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外	t	14.371	5692.86	81812.09	
30	010515001005	现浇构件箍筋圆钢 $\phi$ 10以内【正负零以上, 记取超高	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	3.401	6851.94	23303.45	
31	010515001006	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内【正负零以上, 记取超	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内	t	48.418	7161.73	346756.64	
本页小计								2046819.66

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
32	010515001007	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外【正负零以上, 记取超	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外	t	2.337	6036.07	14106.3	
33	010515001009	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内【正负零以下, 不记取超	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	1.406	5875.79	8261.36	
34	010515001010	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内【正负零以下, 不记取超	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	53.866	5752.01	309837.77	
35	010515001011	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外【正负零以下, 不记取超	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外	t	1.864	5683.74	10594.49	
36	010515001012	现浇构件箍筋圆钢 $\phi$ 10以内【正负零以下, 不记取超	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.732	6830.75	5000.11	
37	010515001013	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内【正负零以下, 不记取超	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内	t	6.669	7137.45	47599.65	
38	010515001014	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外【正负零以下, 不记取超	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外	t	1.47	6023.81	8855.3	
39	010516003001	电渣压力焊接 $\phi$ 18以内	1. 电渣压力焊接 $\phi$ 18以内	个	674	8.69	5857.06	
40	010516003002	电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	1. 电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	个	1700	11.02	18734.4	
41	010516003003	套筒直螺纹钢筋接头 $\phi$ 18以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi$ 18以内	个	418	13.74	5743.32	
42	010516003004	套筒直螺纹钢筋接头 $\phi$ 25以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi$ 25以内	个	873	17.2	15015.6	
43	010516003005	套筒冷挤压接头 $\phi$ 32以内	1. 套筒冷挤压接头 $\phi$ 32以内	个	1231	20.66	25432.46	
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计						4314954.72
		A.6 金属结构工程						
本页小计							475037.12	

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
44	010607005001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	3845.96	19.49	74957.76	
<b>【金属结构工程】分部小计</b>								74957.76
A.8 门窗工程								
45	010802001003	实木门	1. 成品套装门安装 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	51.24	493.66	25295.14	
46	010802001005	铝合金固定窗	1. 固定窗安装 矩形 2. 铝合金固定窗 矩形	m2	1077.63	304.71	328364.64	
47	010802001007	铝合金百叶窗	1. 全铝合金百叶窗(包安装) 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	372.68	355	132301.4	
48	010802001008	铝合金平开窗	1. 平开窗安装 2. 铝合金双扇平开窗38系列	m2	49.8	425.17	21173.47	
49	010802001010	铝合金推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	939.96	368.21	346102.67	
50	010802001009	铝合金平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	5.04	492.89	2484.17	
51	010802001011	特级防火卷帘(耐火极限3小)	1. 防火卷帘门安装 2. 钢质防火卷帘复合片	m2	18.9	474.8	8973.72	
52	010802003001	甲级双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	42.9	448.12	19224.35	
53	010802003003	甲级单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	16.76	470.12	7879.21	
54	010802003002	乙级双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	71.28	437.12	31157.91	
55	010802003004	丙级单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	16.8	444.12	7461.22	
56	010802003005	防虫鼠钢丝网	1. 防虫鼠钢丝网 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	24.08	50	1204	
<b>【门窗工程】分部小计</b>								931621.9
本页小计								1006579.66

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
A.9 屋面及防水工程								
57	010902002001	上人屋面 屋1	1. 轻质混凝土垫层 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 4. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)	m2	1298.02	142.71	185240.43	
58	010902002002	不上人屋面 屋8	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	413.1	49.19	20320.39	
59	010902002003	上人屋面 屋1 防水层	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺	m2	1347.61	88.16	118805.3	
60	010902002004	不上人屋面 屋8 防水层	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	432.2	55.22	23866.08	
61	010902002005	防滑地砖面 楼地面4防水层	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度	m2	485.97	52.01	25275.3	
62	010903003001	防潮层	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	95.83	23.14	2217.51	
<b>【屋面及防水工程】分部小计</b>								375725.01
A.10 保温、隔热、防腐工程								
A.11 楼地面装饰工程								
63	011102003001	细石混凝土面 楼地面2	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	m2	6593.47	35.17	231892.34	
本页小计								607617.35

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
64	011102003002	防滑地砖面 楼地面4	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 轻质混凝土垫层 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 5. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	378.42	278.57	105416.46	
65	011102003004	地砖踢脚 踢脚2	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	135.99	111.7	15190.08	
66	011102003006	楼梯地砖踢脚 踢脚2	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 楼梯踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15	m2	16.91	128.46	2172.26	
67	011102003005	细石混凝土楼梯面 楼地面2	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	223.61	35.17	7864.36	
68	011101001001	水泥砂浆楼地面 水池1	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 地面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂	m2	144.92	129.05	18701.93	
<b>【楼地面装饰工程】分部小计</b>								381237.43
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计								149345.09

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
69	011201001001	乳胶漆饰面打底 内墙1-挂网	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	374.56	33.18	12427.9	
70	011201001008	乳胶漆饰面打底 内墙1-不挂网	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4	m2	4382.34	29.5	129279.03	
71	011201001003	独立柱乳胶漆饰面打底 内墙1	1. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 15+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4	m2	514.85	49.81	25644.68	
72	011201001002	无机涂料饰面打底 内墙2	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	2705.36	29.9	80890.26	
73	011204003001	块料墙面 内墙5	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2. 普通防水砂浆 立面 20mm 厚 实际厚度(mm):15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长 1200中	m2	890.19	121.28	107962.24	
本页小计								356204.11

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房主体

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
74	011201001004	面砖饰面 外墙2	1. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 换为【水泥防水砂浆(配合比) 1:2】 3. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	1185.65	261.86	310474.31	
75	011201001006	外墙打底 外墙6	1. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2. 水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):1.2	m2	2285.75	61.52	140619.34	
76	011201001005	铝板幕墙 外墙6	1. 平面铝板幕墙 铝合金骨架 2. 钢骨架 3. 铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 凹缝 换为【氟碳喷涂铝单板3】 4. 不锈钢面板饰面层 方形梁 5. 平面铝板幕墙 钢骨架 6. 平面铝塑板幕墙 铝合金骨架 换为【氟碳喷涂铝单板3】	m2	4947.57	327.96	1622605.06	
77	011201001009	墙面一般抹灰水池2	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 4. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	374.16	148.19	55446.77	
78	011201001007	电梯井内墙砂浆粉刷	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	780.72	21.64	16894.78	
本页小计								2146040.26

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 1#厂房主体

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
79	011210004001	卫生间隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	201.96	278.62	56270.1	
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计						2558514.47
		A.13 天棚工程						
80	011301001001	涂料饰面打底天棚1	1. 水泥石灰砂浆一次成活合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	10038.19	24.52	246136.42	
81	011301001002	天棚抹灰 水池3	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 4. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆	m2	182.84	143.47	26232.05	
		【天棚工程】分部小计						272368.47
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程						
82	011406001001	乳胶漆饰面油漆 内墙1	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	4743.8	30.46	144496.15	
83	011406001004	独立柱乳胶漆饰面油漆 内墙1	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m2	514.85	35.24	18143.31	
84	011406001002	无机涂料饰面油漆 内墙2	1. 喷无机涂料 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	2705.36	18.06	48858.8	
本页小计								540136.83





## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：1#厂房主体

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	640933	640933	
1.1.1	粤 011701008001	综合钢脚手架【30.5m】	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 30.5 2. 建筑用综合脚手架使	m2	4375.99	88.97	389331.8	
1.1.2	粤 011701008003	综合钢脚手架【12.5m】	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使	m2	455.52	72.44	32997.87	
1.1.3	粤 011701008002	单排钢脚手架【30.5m】	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10 2. 建筑用单排脚手架使	m2	486.77	8.94	4351.72	
1.1.4	粤 011701010001	满堂脚手架【6.2m】	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度	m2	1915.26	17.5	33517.05	
1.1.5	粤 011701010003	满堂脚手架【4.5】	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	1490.56	13.17	19630.68	
1.1.6	粤 011701010002	满堂脚手架【4.2】	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	4471.68	13.17	58892.03	
1.1.7	粤 011701011001	里脚手架【6.2m】	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6.2	m2	957.63	27.39	26229.49	
1.1.8	粤 011701011003	里脚手架【4.5m】	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.5	m2	745.28	21.86	16291.82	
1.1.9	粤 011701011002	里脚手架【4.2m】	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):4.2	m2	2235.84	21.86	48875.46	
1.1.10	粤 011701011004	里脚手架【3.6m】	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m	m2	101.28	16.34	1654.92	
1.1.11	粤 011701015001	电梯井脚手架【30m】	1. 电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30	座	3	3053.36	9160.08	
1.2	1.2	靠脚手架安全挡		项	1			
1.3	1.3	密目式安全网		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支架		项	1			
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1			
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1			
本页小计							640933	

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：1#厂房主体

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1.9	1.9	独立安全防护挡		项	1			
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1			
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.12	1.12	施工便道		项	1			
1.13	1.13	样板引路		项	1			
小 计							640933	
2		措施其他项目						
2.1	2.5	模板工程		项	1	1451685	1451685	
2.1.1	011702001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	178.93	33.34	5965.53	
2.1.2	011702001002	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	445.29	57.28	25506.21	
2.1.3	011702001003	电梯坑模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	8.16	53.54	436.89	
2.1.4	011702001004	筏板基础	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	52.22	53.54	2795.86	
2.1.5	011702002001	矩形柱模板【1.8m以外，6.2m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外实际支模高度(m):6.2	m2	569.6	80.27	45721.79	
2.1.6	011702002002	矩形柱模板【1.8m以外，4.5m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外实际支模高度(m):4.5	m2	337	71.37	24051.69	
2.1.7	011702002003	矩形柱模板【1.8m以外，4.2m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外实际支模高度(m):4.2	m2	943.5	71.37	67337.6	
2.1.8	011702002005	矩形柱模板【1.8m以外，3.6m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8外	m2	115.64	66.92	7738.63	
2.1.9	011702002004	矩形柱模板【1.2m以内，3.6m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内	m2	35.6	71.46	2543.98	
2.1.10	011702003001	构造柱模板【1.2m以内，6.2m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m):6.2	m2	93.76	84.81	7951.79	
2.1.11	011702003002	构造柱模板【1.2m以内，4.5m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m):4.5	m2	32.3	75.91	2451.89	
2.1.12	011702003003	构造柱模板【1.2m以内，4.2m】	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.2内实际支模高度(m):4.2	m2	95.01	75.91	7212.21	
本页小计							1451685	

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：1#厂房主体

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
2.1.13	011702003004	构造柱模板【1.2m以内，3.6m】	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	38.41	71.46	2744.78	
2.1.14	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	1080.41	68.63	74148.54	
2.1.15	011702006001	矩形梁模板【25以内，6.2m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	193.15	95.21	18389.81	
2.1.16	011702006002	矩形梁模板【25以内，4.5m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	58.09	79.28	4605.38	
2.1.17	011702006003	矩形梁模板【25以内，4.2m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	562.48	79.28	44593.41	
2.1.18	011702006008	矩形梁模板【25以内，3.6m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	104.35	71.31	7441.2	
2.1.19	011702006005	矩形梁模板【25以外，6.2m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	1246.64	102.24	127456.5	
2.1.20	011702006006	矩形梁模板【25以外，4.5m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	1081	86.31	93301.11	
2.1.21	011702006007	矩形梁模板【25以外，4.2m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	2838.96	86.31	245030.6	
2.1.22	011702006009	矩形梁模板【25以外，3.6m】	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	116.41	78.34	9119.56	
2.1.23	011702008001	圈梁、门槛模板	1. 圈梁模板 支模高度	m2	298.34	59.8	17840.73	
2.1.24	011702009001	过梁模板	1. 圈梁模板 支模高度	m2	50.15	59.8	2998.97	
2.1.25	011702011001	电梯坑墙模板	1. 电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内	m2	71.92	57.65	4146.19	
2.1.26	011702011002	直形墙模板【40cm以内，6.2m】	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度	m2	713.84	57.97	41381.3	
2.1.27	011702014001	有梁板模板【6.2m】	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):6.2	m2	1506.32	94.25	141970.7	
2.1.28	011702014002	有梁板模板【4.5m】	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	1160.83	76.76	89105.31	
本页小计								

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：1#厂房主体

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
2.1.29	011702014003	有梁板模板【4.2m】	1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.2	m2	3540.39	76.76	271760.3	
2.1.30	011702014004	有梁板模板【3.6m】	1.有梁板模板 支模高度3.6m	m2	138.48	68.01	9418.02	
2.1.31	011702024001	楼梯模板	1.楼梯模板 直形	m2	247.34	187.99	46497.45	
2.1.32	011702027001	台阶模板	1.台阶模板	m2	0.5	41.58	20.79	
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	312842	312842	
2.2.1	011703001001	垂直运输	1.建筑物20m以上的垂直运输 30m以内	m2	8060.86	38.81	312842	
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1			
2.4	2.8	成品保护工程		项	1			
2.5	2.9	井点降水工程		项	1			
小 计								1764527
本页小计								312842
合 计								2405460

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房主体

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	2913266.50 02	1	2913266.5		
2	00010052	人工降效	元	22490.0156	1	22490.02		
3	RGFTZ	人工费调整	元	0.0515	1	0.05		
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	7.8642	4700	36961.74		
5	01010040	螺纹钢 $\phi$ 25以内	t	249.4287	4700	1172314.89		
6	01010120	螺纹钢 $\phi$ 10以内	t	119.1891	4700	560188.77		
7	01010130	螺纹钢 $\phi$ 25以外	t	16.6409	4700	78212.23		
8	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0	kg	4027.5306	7.6	30609.23		
9	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	1667.7229	7.6	12674.69		
10	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5	kg	93.5797	7.6	711.21		
11	01050001	钢丝绳 $\phi$ 14.1~15	kg	1.1676	3.66	4.27		
12	01090022	圆钢 $\phi$ 10以内	t	4.2156	4700	19813.32		
13	01090023	圆钢 $\phi$ 10以内	kg	188.31	4.7	885.06		
14	01210001	角钢综合	kg	490.7646	4.6	2257.52		
15	01630130	吊装夹具	套	0.0072	180	1.3		
16	02030040	门窗密封橡胶条	m	478.3164	2.55	1219.71		
17	02050260	密封胶圈	个	75.1646	13.33	1001.94		
18	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	7336.4829	3.5	25677.69		
19	03010040	铝拉铆钉综合	十个	4.8924	0.87	4.26		
20	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	4.077	0.25	1.02		
21	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	3497.9982	2.23	7800.54		
22	03010195	木螺钉M5×50	十套	7088.2771	0.32	2268.25		
23	03010430	六角螺栓综合	kg	1.271	5.58	7.09		
24	03011325	对拉螺栓	kg	1147.6087	5.38	6174.13		
25	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	2.9005	1.3	3.77		
26	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	397.5206	2.65	1053.43		
27	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	18.2705	4.54	82.95		
28	03019001	圆钉综合	kg	16.2123	9	145.91		
29	03019021	圆钉50~75	kg	1601.4843	9	14413.36		
30	03019051	水泥钉	kg	4.8924	6.52	31.9		
31	03019161	马钉综合	kg	153.8384	5.21	801.5		
32	03033003	不锈钢合页100mm	个	58.9619	1.2	70.75		
33	03134011	水砂纸	张	405.9872	0.77	312.61		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房主体

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
34	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2519.5881	8.5	21416.5		
35	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.628	12.75	33.51		
36	03137001	焊剂	kg	63.9588	2.57	164.37		
37	03139121	合金钢钻头综合	个	1.8	5.29	9.52		
38	03210090	钢丝网综合	m <sup>2</sup>	4230.556	5.9	24960.28		
39	03210115	钢板网0.8	m <sup>2</sup>	25.0111	8.21	205.34		
40	03210280	钢脚手直角扣件	个	1611.7507	3.3	5318.78		
41	03213001	铁件综合	kg	33.639	4.84	162.81		
42	03213111	镀锌铁码	支	33880.8125	0.47	15923.98		
43	03230043	直螺纹套筒接头φ20以内	个	422.18	3.8	1604.28		
44	03230045	直螺纹套筒接头φ25以内	个	881.73	5.3	4673.17		
45	03230131	冷挤压套筒φ32内	套	1243.31	7.26	9026.43		
46	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	294.6131	440	129629.76		
47	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1893	750	141.98		
48	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	791.4196	250	197854.9		
49	04030015@1	中砂	m <sup>3</sup>	30.7014	250	7675.35		
50	04050025	碎石10	m <sup>3</sup>	1.84	150	276		
51	04090015	生石灰	t	49.9193	780	38937.05		
52	04090090	粘土	m <sup>3</sup>	65.4812	35.37	2316.07		
53	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.892	320	605.44		
54	04130001@1	页岩烧结多孔砖240×115×53	千块	238.0578	400	95223.12		
55	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	23.6883	7980	189032.63		
56	04150020@1	蒸压加气混凝土砌块600×300×300	千块	0.2409	10616.84	2557.6		
57	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	52.5608	1600	84097.28		
58	05030320	垫木	m <sup>3</sup>	0.0092	1549.95	14.26		
59	05030370	松杂直边板	m <sup>3</sup>	10.7578	1600	17212.48		
60	05050120	防水胶合板模板用18mm	m <sup>2</sup>	2745.3318	65	178446.57		
61	06010010@2	平板玻璃6	m <sup>2</sup>	2067.39	59	121976.01		
62	06010020@1	平板玻璃10	m <sup>2</sup>	5.04	108	544.32		
63	06550040	玻璃镜6	m <sup>2</sup>	35.4	66.94	2369.68		
64	07010001	釉面砖100×200	m <sup>2</sup>	158.5452	22	3487.99		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房主体

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
65	07010010@1	釉面砖800×800	m2	1042.791	90	93851.19		
66	07010023	釉面砖380×265	m2	921.3467	28	25797.71		
67	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	1718.351	42	72170.74		
68	08000040	石板材成品	m2	24.4545	130	3179.09		
69	09050180@1	氟碳喷涂铝单板3	m2	5442.327	255.99	1393181.29		
70	09390060	浴厕隔断成品	m2	201.96	250	50490		
71	11010240	成品套装门(含框扇)	m2	51.24	440	22545.6		
72	12030130	铝合金收口条150×3	m	204.27	21.46	4383.63		
73	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.5094	22.22	33.54		
74	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	1620.3593	10	16203.59		
75	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	2462.5777	10	24625.78		
76	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	12887.1368	2.5	32217.84		
77	13030570@1	无机涂料	kg	772.6508	34.96	27011.87		
78	13050170	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	11922.4005	11	131146.41		
79	13050310	水泥基渗透结晶防水 涂料	kg	4278.924	7	29952.47		
80	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1070.8376	16	17133.4		
81	13330150@1	三元乙丙橡胶卷材1.5	m2	1678.1787	15.58	26146.02		
82	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	30.3212	12	363.85		
83	13350020	防水粉	kg	1100.8522	2.1	2311.79		
84	13350190	密封毛条	m	5694.5597	0.34	1936.15		
85	13410010	嵌缝料	kg	69.3547	0.58	40.23		
86	13410050	软填料	kg	780.4359	3.9	3043.7		
87	14010030	松节油	kg	318.2029	7.1	2259.24		
88	14350250	隔离剂	kg	1810.5647	7.05	12764.48		
89	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.151	31.25	4.72		
90	14350410	聚合物乳液	kg	3102.0252	9.87	30616.99		
91	14350840	高分子卷材基层处理 剂	kg	471.6635	10	4716.64		
92	14390070	氧气	m3	2.1025	5.16	10.85		
93	14390100	乙炔气	kg	1.1563	13.3	15.38		
94	14410120	玻璃胶	L	415.4743	33.47	13905.92		
95	14410130	玻璃胶335克/支	支	1279.3974	13.73	17566.13		
96	14410490	墙边胶	L	483.5695	46.77	22616.55		
97	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	9176.2507	1.89	17343.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房主体

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
98	14430180	双面强力弹性胶带宽	m	151.59	0.26	39.41		
99	15010360	石棉垫	kg	81.42	6.42	522.72		
100	17130050	铝合金方管 20×20×1.0	m	576.2432	8.44	4863.49		
101	17130060	铝合金方管 25×25×1.2	m	11.4971	9.26	106.46		
102	17270180	高压橡胶管综合	m	25.0548	59.37	1487.5		
103	18250615	管箍	个	16.7032	9.29	155.17		
104	34090010	白棉纱	kg	48.4973	11.47	556.26		
105	34110010	水	m3	1133.6845	3.8	4308		
106	35030010	脚手架钢管	kg	27318.3036	3.42	93428.6		
107	35030020	脚手架接驳管 φ 43×350	支	27.576	5.74	158.29		
108	35030030	脚手架钢管底座	个	206.2975	7.05	1454.4		
109	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	731.2463	18	13162.43		
110	35030160	脚手架活动扣(含螺	套	37.7332	5.62	212.06		
111	35030170	脚手架直角扣(含螺	套	161.9029	5.24	848.37		
112	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	724.0694	1.5	1086.1		
113	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	192.8531	1.5	289.28		
114	35050025	密目式阻燃安全网	m2	1686.6639	8	13493.31		
115	35090230	钢支撑	kg	16225.4192	3.88	62954.63		
116	80030290	炉(矿)渣综合	m3	208.7123	65.96	13766.66		
117	99450760	其他材料费	元	39747.2305	1	39747.23		
118	BCCLF5@1	洗手盆安全抓杆	套	5	120	600		
119	BCCLF5@2	安全扶手	套	5	120	600		
120	CLFTZ	材料费调整	元	0.085	1	0.09		
121	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	1077.63	180	193973.4		
122	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	372.68	355	132301.4		
123	MC1-109	铝合金双扇平开窗38 系列	m2	49.8	290	14442		
124	MC1-2@1	防虫鼠钢丝网12×12 间距120	m2	24.08	50	1204		
125	MC1-73	钢质防火门单扇(甲	m2	16.76	439	7357.64		
126	MC1-73@1	钢质防火门单扇(丙	m2	16.8	413	6938.4		
127	MC1-75	钢质防火门双扇(甲	m2	42.9	417	17889.3		
128	MC1-76	钢质防火门双扇(乙	m2	71.28	406	28939.68		
129	MC1-84	钢质防火卷帘复合片	m2	18.9	415.93	7861.08		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 1#厂房主体

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
130	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	5.04	300	1512		
131	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	939.96	255	239689.8		
132	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	277.8289	435	120855.57		
133	8021903	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C20	m3	298.5454	456	136136.7		
134	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.1309	450	58.91		
135	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	57.1357	460	26282.42		
136	8021905	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C30	m3	1968.8463	476	937170.84		
137	8021906	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	476.8978	496	236541.31		
138	8021906@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	0.9575	490	469.18		
139	8021906@2	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	193.415	496	95933.84		
140	8021924	预拌S6~S8防水混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	185.5116	511	94796.43		
141	35090290@1	钢楼梯爬式	t	0.356	5000	1780		
142	00010003	机上人工	工日	876.4522	230	201584.01		
143	99450630	折旧费	元	56740.9532	1	56740.95		
144	99450640	检修费	元	10579.002	1	10579		
145	99450650	维护费	元	26746.9599	1	26746.96		
146	99450660	安拆费	元	12453.2524	1	12453.25		
147	99450680	柴油(机械用)0#	kg	6006.0774	7.86	47207.77		
148	99450700	电(机械用)	kw·h	47654.6636	1.23	58615.24		
149	99918004	机械降效	元	2422.9124	1	2422.91		
150	JXFZ	机械费调整	元	0.5188	1	0.52		
		合计				11139269.94		



# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：厂房配套附属设施

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	237.91	12.39	2947.7	
2	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	181.01	20.27	3669.07	
3	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	56.90	18.85	1072.57	
4	010402001001	蒸压加气砼200厚外墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M5	m3	42.16	571.58	24097.81	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.01	528.21	4230.96	
6	010501005001	桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	15.60	602.25	9395.1	
7	010502001001	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	103.13	696.26	71805.29	
8	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	22.34	575.56	12858.01	
本页小计								130076.51

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：厂房配套附属设施

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
9	010505001001	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	169.29	593.01	100390.66
10	010515001002	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	4.971	5875.79	29208.55
11	010515001003	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	28.566	5752.01	164311.92
12	010515001004	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内	t	11.521	7137.45	82230.56
13	010515001005	现浇构件箍筋带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外	t	0.503	6023.81	3029.98
14	010516003001	电渣压力焊接 $\phi$ 18以内	1. 电渣压力焊接 $\phi$ 18以内	个	112	8.57	959.84
15	010516003002	电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	1. 电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	个	152	10.87	1652.24
16	010606008001	钢梯 (11ZJ901--/41)	1. 钢楼梯 爬式	套	2	818.24	1636.48
17	01080100100	钢木复合门	1. 成品钢木复合门安装	m2	2.16	503.78	1088.16
18	010904003001	1:2.5水泥砂浆找坡,最薄处20厚(屋面)	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	260.40	22.55	5872.02
19	011301001002	涂料饰面打底天棚1	1. 水泥石灰砂浆一次成活 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	23.04	24.31	560.1
20	011406001004	涂料饰面油漆天棚1	1. 成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	m2	23.04	24.13	555.96
本页小计							391496.47

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称： 厂房配套附属设施

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
21	011406001001	墙面浅灰色真石漆(勾缝)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 真石漆 墙面	m2	605.81	118.39	71721.85	
22	011406001002	天棚浅灰色真石漆(勾缝)	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 真石漆 墙面	m2	64.80	120.92	7835.62	
23	011302001001	集成吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2. 集成方板吊顶1000*1000	m2	151.01	127.09	19191.86	
24	011502008001	GRC装饰造型柱子(展开)	1. GRC饰面	m2	285.74	378.28	108089.73	
25	011508004001	金属字(中文字)	1. 金属字(中文字)	个	8	720	5760	
26	011508004002	金属字(英文字)	1. 金属字(英文字)	个	40	105	4200	
							738372.04	
本页小计								216799.06
合 计								738372.04



## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：厂房配套附属设施

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	粤 011701008001	综合钢脚手架【12.5m】	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使	m2	788	30.01	23647.88	
1.3	粤 011701010001	满堂脚手架【7.5m】	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度	m2	260.4	21.83	5684.53	
1.4	粤 011701011001	里脚手架【7.5m】	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):7.5	m2	130.2	32.92	4286.18	
1.5	1.2	靠脚手架安全挡		项	1			
1.6	1.3	密目式安全网		项	1			
1.7	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.8	1.5	模板的支架		项	1			
1.9	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.10	1.7	施工围挡照明		项	1			
1.11	1.8	临时钢管架通道		项	1			
1.12	1.9	独立安全防护挡		项	1			
1.13	1.10	吊装设备基础		项	1			
1.14	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.15	1.12	施工便道		项	1			
1.16	1.13	样板引路		项	1			
小 计							33618.59	
2		措施其他项目						
2.1	2.5	模板工程		项	1	166049.7	166049.7	
2.1.1	011702001001	基础垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	25.54	33.34	851.5	
2.1.2	011702001002	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	45.60	57.28	2611.97	
2.1.3	011702002001	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	6.32	61.33	387.61	
2.1.4	011702002003	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	14.36	66.92	960.97	
本页小计							199668.2	

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：厂房配套附属设施

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
2.1.5	011702002002	矩形柱模板(周长m) 支模高度7.5m内 1.8内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):7.5	m2	172.40	79.13	13642.01
2.1.6	011702002004	矩形柱模板(周长m) 支模高度7.5m内 1.8外	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):7.5	m2	200.64	84.72	16998.22
2.1.7	011702004001	异形柱模板 支模高度7.5m内	1. 异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.5	m2	116.67	103.57	12083.51
2.1.8	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	116.40	68.63	7988.53
2.1.9	011702006001	矩形梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度8m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	31.04	111.14	3449.79
2.1.10	011702006002	矩形梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	43.20	78.34	3384.29
2.1.11	011702006003	矩形梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度8m	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度	m2	589.19	118.18	69630.47
2.1.12	011702014001	有梁板模板 支模高度3.6m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	199.65	68.01	13578.2
2.1.13	011702014002	有梁板模板 支模高度7.5m	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.5	m2	198.86	103	20482.58
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	11004.5	11004.5
2.2.1	011703001001	垂直运输	1. 建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构	m2	260.4	42.26	11004.5
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							177054.2
本页小计							11004.5
合 计							210672.7

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：厂房配套附属设施

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	14350410	聚合物乳液	kg	376.5475	9.87	3716.52		
2	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	2.516	10	25.16		
3	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	2.8524	10	28.52		
4	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	775.4419	2.5	1938.6		
5	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0201	1	-0.02		
6	JXFTZ	机械费调整	元	0.2957	1	0.3		
7	00010010	人工费	元	223940.1337	1	223940.13		
8	99450650	维护费	元	2173.4496	1	2173.45		
9	99450680	柴油(机械用)0#	kg	622.6807	7.86	4894.27		
10	00010003	机上人工	工日	42.6445	230	9808.24		
11	99450630	折旧费	元	4139.2353	1	4139.24		
12	99450640	检修费	元	733.1068	1	733.11		
13	99450700	电(机械用)	kw·h	3298.7733	1.23	4057.49		
14	99450660	安拆费	元	940.816	1	940.82		
15	03019021	圆钉50~75	kg	132.714	9	1194.43		
16	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	10.2806	440	4523.46		
17	04150010	蒸压加气混凝土砌块 600×200×200	千块	1.6695	7980	13322.61		
18	05030080	松杂板枋材	m3	4.8247	1600	7719.52		
19	34110010	水	m3	69.2057	3.8	262.98		
20	99450760	其他材料费	元	2353.2854	1	2353.29		
21	04030015	中砂	m3	27.6332	250	6908.3		
22	8021902	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C15	m3	8.1302	435	3536.64		
23	02270070	土工布	m2	838.8276	3.5	2935.9		
24	8021905	普通预拌混凝土【泵 送】碎石粒径综合考 虑 C30	m3	299.1815	476	142410.39		
25	02050260	密封胶圈	个	8.3797	13.33	111.7		
26	17270180	高压橡胶管综合	m	2.7933	59.37	165.84		
27	18250615	管箍	个	1.8621	9.29	17.3		
28	01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	16.8218	4700	79062.46		
29	01030031	镀锌低碳钢丝φ 0.7~1.2	kg	204.2725	7.6	1552.47		
30	01010040	螺纹钢筋φ25以内	t	29.7958	4700	140040.26		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：厂房配套附属设施

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	277.5948	8.5	2359.56		
32	01090023	圆钢φ10以内	kg	20.2	4.7	94.94		
33	03137001	焊剂	kg	6.5568	2.57	16.85		
34	15010360	石棉垫	kg	8.832	6.42	56.7		
35	03010227	木螺钉32mm	十套	1.5659	0.33	0.52		
36	03033003	不锈钢合页100mm	个	2.4855	1.2	2.98		
37	03134011	水砂纸	张	58.9478	0.77	45.39		
38	05030380	木材锯材	m3	0.0001	1150	0.12		
39	14010001	防腐油	kg	2.2248	31.33	69.7		
40	11190130@1	平开式成品钢木复合	m2	2.16	440	950.4		
41	13350020	防水粉	kg	123.6671	2.1	259.7		
42	01030035	镀锌低碳钢丝φ 1.2~2.5	kg	6.698	7.6	50.9		
43	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	18.0361	2.65	47.8		
44	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	76.7199	16	1227.52		
45	14010030	松节油	kg	23.5167	7.1	166.97		
46	35050025	密目式阻燃安全网	m2	131.99	8	1055.92		
47	03210280	钢脚手直角扣件	个	38.1262	3.3	125.82		
48	05030370	松杂直边板	m3	0.3479	1600	556.64		
49	35030010	脚手架钢管	kg	646.2185	3.42	2210.07		
50	35030030	脚手架钢管底座	个	4.943	7.05	34.85		
51	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	17.128	1.5	25.69		
52	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	4.562	1.5	6.84		
53	35030020	脚手架接驳管φ 43×350	支	0.9635	5.74	5.53		
54	35030050	脚手架钢管φ51×3.5	m	33.5916	18	604.65		
55	35030160	脚手架活动扣(含螺	套	1.4062	5.62	7.9		
56	35030170	脚手架直角扣(含螺	套	6.7704	5.24	35.48		
57	14350250	隔离剂	kg	175.987	7.05	1240.71		
58	01030017	镀锌低碳钢丝φ4.0	kg	275.7678	7.6	2095.84		
59	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	282.398	65	18355.87		
60	8021906	普通预拌混凝土【泵 送】碎石粒径综合考 虑 C35	m3	15.834	496	7853.66		
61	35090230	钢支撑	kg	2011.1032	3.88	7803.08		
62	03011325	对拉螺栓	kg	107.3574	5.38	577.58		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：厂房配套附属设施

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
63	01050001	钢丝绳 φ14.1~15	kg	0.7583	3.66	2.78		
64	01630130	吊装夹具	套	0.0046	180	0.83		
65	03010430	六角螺栓综合	kg	0.8254	5.58	4.61		
66	03135071	低合金钢耐热焊条综	kg	1.7067	12.75	21.76		
67	05030320	垫木	m3	0.006	1549.95	9.3		
68	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.9803	22.22	21.78		
69	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.098	31.25	3.06		
70	14390070	氧气	m3	1.3655	5.16	7.05		
71	14390100	乙炔气	kg	0.7509	13.3	9.99		
72	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	125.897	4.54	571.57		
73	09250090	GRC饰面	m2	291.4548	309.73	90272.3		
74	14410530	石胶	L	5.7148	51.74	295.68		
75	10010060	轻钢大龙骨h=60	m	199.1067	6.49	1292.2		
76	10010040	轻钢中龙骨	m	235.9833	3.58	844.82		
77	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	223.5854	3.58	800.44		
78	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	3.7904	3.88	14.71		
79	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.1314	4700	617.58		
80	05030140	杉木枋	m3	0.0106	1600	16.96		
81	03010320	螺母综合	十个	54.5146	2.82	153.73		
82	03011315	高强螺栓	kg	1.7517	12	21.02		
83	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	27.3328	0.99	27.06		
84	03213001	铁件综合	kg	257.3814	4.84	1245.73		
85	05030180	松木板	m3	0.0302	1600	48.32		
86	09050060@1	集成方板吊顶 1000*1000	m2	154.0302	62.5	9626.89		
87	13010050	醇酸清漆	kg	186.4967	13.99	2609.09		
88	13030473	真石漆	kg	2762.9132	3.3	9117.61		
89	13030475	真石面漆	kg	207.2185	11	2279.4		
90	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	20.9231	14.88	311.34		
91	BCCLF6@1	金属字（中文字）连 平县城东产业园	个	8	720	5760		
92	BCCLF7@1	金属字（英文字） Industrial Park Programme of Lianping countyo	个	40	105	4200		
93	35090290@1	钢楼梯爬式	t	0.2312	5000	1156		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：厂房配套附属设施

第 4 页 共 4 页

		合计				841823.17		
--	--	----	--	--	--	-----------	--	--

# 单位工程费汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		5217566.52	
1.1	高低压配电			2346726.12	
1.2	强电系统			435167.08	
1.3	弱电系统			490636.14	
1.4	防雷接地			56917.92	
1.5	给排水系统			599126.17	
1.6	消火栓系统			178707.76	
1.7	自动喷淋系统			311938.66	
1.8	气体灭火系统			28874.93	
1.9	自动报警系统			358548.04	
1.10	通风系统			164851.5	
1.11	抗震支架			201521.5	
1.12	太阳能光伏系统			44550.7	
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		291797.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		252425.14	
2.2	其他措施费	其他措施费		39372.55	
3	其他项目	其他项目合计		70568.95	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	预算包干费	预算包干费		70568.95	
3.6	工程优质费	工程优质费			
3.7	概算幅度差	概算幅度差			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		5579933.16	
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	502193.98	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		6082127.14	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		673427.95	

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
		高低压配电						
1	030402017001	高压配电柜 1#AH1	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	41353.55	41353.55	
2	030402017002	高压配电柜 1#AH2	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	20238.51	20238.51	
3	030402017003	高压配电柜 1#AH3	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	37231.43	37231.43	
4	030402017004	高压配电柜 1#AH4	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	35657.09	35657.09	
5	030402017005	高压配电柜 1#AH5	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	35657.09	35657.09	
6	030402017006	高压配电柜 1#AH6	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19272.14	19272.14	
7	030402017007	高压配电柜 1#AH7	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	35458.86	35458.86	
本页小计								224868.67

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
8	030404004015	低压开关柜(屏) 1#AA1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	25646.02	25646.02	
9	030404004001	低压开关柜(屏) 1#AA2	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	23548.67	23548.67	
10	030404004002	低压开关柜(屏) 1#AA3	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	20977.88	20977.88	
11	030404004003	低压开关柜(屏) 1#AA4	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	25834.51	25834.51	
12	030404004004	低压开关柜(屏) 1#AA5	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19630.09	19630.09	
13	030404004005	低压开关柜(屏) 1#AA6	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19630.09	19630.09	
本页小计								135267.26

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
14	030404004006	低压开关柜(屏) 1#AA7	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19630.09	19630.09	
15	030404004007	低压开关柜(屏) 1#AA8	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19630.09	19630.09	
16	030404004008	低压开关柜(屏) 1#AA9	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19630.09	19630.09	
17	030404004009	低压开关柜(屏) 1#AA10	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	29286.73	29286.73	
18	030404004010	低压开关柜(屏) 1#AA11	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	28893.81	28893.81	
19	030404004011	低压开关柜(屏) 1#AA12	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	21486.73	21486.73	
本页小计								138557.54

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
20	030404004012	低压开关柜 (屏) 1#AA13	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	19300.89	19300.89	
21	030404004013	低压开关柜 (屏) 1#AA14	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	31515.93	31515.93	
22	030404004014	低压开关柜 (屏) 1#AA15	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	28852.21	28852.21	
23	030404004016	低压开关柜 (屏) 1#AF1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装	台	1	20028.32	20028.32	
24	030401002001	干式变压器 SCB13-800KVA	1. 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800	台	2	91257.99	182515.98	
25	030113008001	柴油发电机组 250KW	1. 柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 2	台	1	152945.1	152945.1	
26	030403006001	母线槽 1600A	1. 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000	m	33.48	3165.4	105977.59	
27	030408001008	电力电缆 WDZN-YJY22-10KV-3*70	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	49.48	160.92	7962.32	
本页小计								549098.34

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
28	040201022001	800x800电缆沟带钢制盖板	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 电缆沟铸铁盖板安装 3. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 预埋铁件 6. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	m	72.57	546.28	39643.54	
29	040201022002	300x800电缆沟带钢制盖板	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 电缆沟铸铁盖板安装 3. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 预埋铁件 6. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	m	14.92	319.89	4772.76	
30	010507003001	镀锌薄钢板圆形风管 $\delta=1.0$	1. 镀锌薄钢板圆形风管( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装 直径(mm) $\leq 1000$	m	13.49	153.1	2065.32	
31	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*150+1*95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	92.52	422.64	39102.65	
32	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*150+2*95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	881.96	475.36	419248.51	
33	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	154.62	53.64	8293.82	
34	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	468.83	69.57	32616.5	
35	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*50+2*25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 $\text{mm}^2$ 以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	303.33	186.45	56555.88	
本页小计								602298.98

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
36	030408001014	电力电缆 TBTRZY-1KV-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	157.72	39.57	6240.98	
37	030408001015	电力电缆 TBTRZY-3*95+2*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	m	162.29	654.09	106152.27	
38	030408001016	电力电缆 TBTRZY-1KV-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	258.43	51.28	13252.29	
39	030408001017	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*240+2*120	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5	m	434.57	804.33	349537.69	
40	030408001018	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*95+2*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	m	201.02	328.69	66073.26	
41	030408006001	电力电缆头 16mm2	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16	个	16	149.91	2398.56	
42	030408006002	电力电缆头 35mm2	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	10	248.07	2480.7	
43	030408006003	电力电缆头 70mm2	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	3	318.74	956.22	
44	030408006004	电力电缆头 120mm2	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120	个	5	429.78	2148.9	
45	030408006005	电力电缆头 185mm2	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185	个	11	506.82	5575.02	
46	030408006006	电力电缆头 240mm2	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240	个	7	597.46	4182.22	
47	030404017042	T接线箱	1. 接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700	台	5	465.8	2329	
48	030409002002	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	169.63	28.77	4880.26	
49	030411003012	电缆桥架 CT-800*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000	m	17.27	400.81	6921.99	
50	030411003005	电缆桥架 CT-500*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800	m	111.38	300.29	33446.3	
51	030411003008	电缆桥架 CT-400*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	10.74	236.03	2534.96	
本页小计								609110.62

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
52	030411003007	电缆桥架 CT-100*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	m	75.04	60.15	4513.66	
53	030411003006	电缆桥架 CT-100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	137.24	88.35	12125.15	
54	030411003009	电缆桥架 CT-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	5.68	116.08	659.33	
55	030411003010	电缆桥架 CT-200*150	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	19.6	128.62	2520.95	
56	030411003011	电缆桥架 CT-50*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	m	21.97	51.48	1131.02	
57	030413001004	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	454.07	27.97	12700.34	
58	030414001001	电力变压器系统	1. 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下)	系统	2	3484.41	6968.82	
59	030414002002	10kV送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电	系统	12	3006.51	36078.12	
60	030414008001	母线、避雷器、电容器调试	1. 母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 10	段	2	2219.55	4439.1	
61	030414015001	电缆试验 10KV 电缆交流耐压试验	1. 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验	根	1	6207.36	6207.36	
62	030414015002	电缆试验 电缆泄漏试验	1. 电缆试验 电缆泄漏试验	根	1	180.86	180.86	
<b>【高低压配电】分部小计</b>								2346726.12
<b>强电系统</b>								
63	030412004001	安全出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	13	113.38	1473.94	
64	030412004002	方向标志灯(单向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	81	111.83	9058.23	
65	030412004003	方向标志灯(双向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	6	111.83	670.98	
66	030412002001	A型壁装型应急照明灯	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	174	121.12	21074.88	
67	030412004004	楼层标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	12	113.38	1360.56	
<b>本页小计</b>								121163.3

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
68	030412004005	疏散出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	19	113.38	2154.22	
69	03041200100	壁灯灯座 13W	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	10	43.09	430.9	
70	030412005001	单管T8高效节能灯管 18W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	46	74.18	3412.28	
71	030412001002	吸顶灯12W带声控开关	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	套	22	98.99	2177.78	
72	030412005002	双管T8高效节能灯管 2*18W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	14	127.75	1788.5	
73	030412004006	双管格栅灯 2*18W	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	15	156.29	2344.35	
74	03041200200	防水防尘灯	1. 防水防尘灯安装 吸顶式	套	1	108.67	108.67	
75	030404035001	单相二、三极电源插座暗装(安全型)	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	54	20.59	1111.86	
76	030404034003	单联单控暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	2	20.05	40.1	
77	030404034001	双联单控暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	15	21.91	328.65	
78	030404034002	三联单控暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	6	25.1	150.6	
79	03041100600	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	490	9.01	4414.9	
80	030404017012	配电箱 1#-1AL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3655.85	3655.85	
81	030404017013	配电箱 1#-1ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	6216.91	6216.91	
82	030404017014	配电箱 1#-1ALEa	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3278.85	3278.85	
83	030404017044	配电箱 1#-1ALEaf	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3975.31	3975.31	
84	030404017045	配电箱 1#-1ALEfd	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3070.89	3070.89	
85	030404017046	配电箱 1#-1ALEpd	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3070.89	3070.89	
86	030404017047	配电箱 1#-1ALERd	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4221.5	4221.5	
87	030404017048	配电箱 1#-1ALExf	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4100.09	4100.09	
88	030404017015	配电箱 1#-1ALG	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4385.05	4385.05	
本页小计								54438.15

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
89	030404017049	配电箱 1#-1AP1	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	1	4561.41	4561.41	
90	030404017050	配电箱 1#-1AP2	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	1	4561.41	4561.41	
91	030404017051	配电箱 1#-1APEplb	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	5491.24	5491.24	
92	030404017052	配电箱 1#-1APEplw	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	5491.24	5491.24	
93	030404017053	配电箱 1#-1APEqsb1	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	2713.37	2713.37	
94	030404017054	配电箱 1#-1APEshb	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	4903.63	4903.63	
95	030404017055	配电箱 1#-1APEsnxh	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	4340.8	4340.8	
96	030404017056	配电箱 1#-1APEsnxw	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	2482.39	2482.39	
97	030404017057	配电箱 1#-1APEswxh	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	4340.8	4340.8	
98	030404017058	配电箱 1#-1APEswxw	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	2482.39	2482.39	
99	030404017059	配电箱 1#-1APExfb	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	1	12008.5	12008.5	
100	030404017060	配电箱 1#-1APp1~3	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	3	2281.76	6845.28	
101	030404017018	配电箱 1#-2~5AL	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	4	3655.85	14623.4	
102	030404017019	配电箱 1#-2~5ALeA	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1.5	台	4	3278.85	13115.4	
103	030404017061	配电箱 1#-1~5AP1	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	5	4561.41	22807.05	
104	030404017062	配电箱 1#-1~5AP2	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	5	4561.41	22807.05	
105	030404017063	配电箱 1#-1~5APk	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	5	5098.57	25492.85	
106	030404017064	配电箱 1#-2~5APp1	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	4	2281.76	9127.04	
107	030404017065	配电箱 1#-TMAPEdt1	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	1	5419.81	5419.81	
108	030404017066	配电箱 1#-TMAPEdt2	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	1	4034.86	4034.86	
本页小计								177649.92

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
109	030408001019	电力电缆 WDZN-YJY-3*25+2*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	34.7	171.81	5961.81	
110	030408001020	电力电缆 WDZN-YJY-3*70+2*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	12.1	410.7	4969.47	
111	030408001021	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	44.11	42.37	1868.94	
112	030408001022	电力电缆 WDZN-YJY-6*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):7	m	45.06	201.62	9085	
113	030408001023	电力电缆 WDZN-YJY-7*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):7	m	70.54	103.69	7314.29	
114	030408001024	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆 (截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	25.66	84.35	2164.42	
115	030411004010	配线 WDUZC-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1079.69	3.88	4189.2	
116	030411004014	配线 WDZ-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	2218.99	3.88	8609.68	
117	030411004011	配线 WDUZC-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	236.73	5	1183.65	
118	030411004012	配线 WDUZCN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1525.21	4.55	6939.71	
119	030411004022	配线 WDUZCN-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	120.16	5.6	672.9	
120	030411004013	配线 WDUZCN-RYS-2*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	5450.76	6.87	37446.72	
121	030411004023	配线 WDZ-BYJ-1.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	25.27	2.9	73.28	
122	030411004017	配线 WDZ-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	39.44	5	197.2	
123	030411004018	配线 WDZN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	456.74	4.55	2078.17	
124	030411001014	配管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	12.05	15.92	191.84	
125	030411001006	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	1497.24	11.65	17442.85	
126	030411001007	配管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	2708.88	15.19	41147.89	
本页小计								151537.02

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
127	030411003014	电缆桥架 CT-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	33.91	116.08	3936.27	
128	030411003015	电缆桥架 CT-300*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	31.07	106.33	3303.67	
129	030411003016	电缆桥架 CT-50*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	m	87.5	51.48	4504.5	
130	030413001001	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	122.84	27.97	3435.83	
131	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	3	907.71	2723.13	
<b>【强电系统】分部小计</b>								435167.08
弱电系统								
视频监控系统								
132	030502007007	24芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	m	19.93	6.23	124.16	
133	030502007002	12芯室内单模OS2光缆	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	106.74	4.84	516.62	
134	030502005001	六类4对UTP网络线	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工	m	8167.91	4.34	35448.73	
135	030411001011	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	741.42	11.65	8637.54	
136	030411003001	弱电桥架 CT-100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	156.33	88.35	13811.76	
137	030411003002	弱电桥架 CT-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	69.4	116.08	8055.95	
138	030411003004	智能化桥架 CT-150*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	21.99	96.66	2125.55	
139	030413001002	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	237.53	27.97	6643.71	
140	03050200100	弱电机柜	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	5	639.53	3197.65	
141	03050201300	12芯熔纤盒	1. 安装光缆终端盒 ≤12芯	个	5	204.46	1022.3	
142	030507008001	电梯轿厢彩色IP摄像机	1. 半球形摄像机	台	3	739.81	2219.43	
143	03050300200	解码适配器	1. 控制网适配器	台	3	191.6	574.8	
144	03B002	信号避雷器	1. 信号避雷器	个	1	150	150	
本页小计								100431.6

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
145	030502012001	设备网六类数据信息插座	1. 安装8位模块式信息插座单口	个	3	38.39	115.17	
146	030507008002	室内日夜型彩色半球IP摄像机(1080P,带红外,POE)	1. 半球形摄像机	台	18	639.81	11516.58	
147	030507008003	室外彩色一体化快球IP摄像机(1080P)	1. 彩色摄像机带电动变焦镜头	台	11	2133.75	23471.25	
148	030411006006	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	35	9.01	315.35	
149	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	32	70.18	2245.76	
150	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以	点	3	22.47	67.41	
151	030501013004	无线网桥(2.4G电梯网)	1. 网桥 2. 网络设备安装调试 无线网	台	3	845.13	2535.39	
152	030501013005	系统工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	10944.45	10944.45	
153	030507014006	网络管理键盘	1. 主控键盘	台	1	3714.24	3714.24	
154	粤03050600900	16路高清解码器	1. 会议电视设备安装 编解码器	台	1	12899.34	12899.34	
155	030507014007	46寸监控显示屏	1. 监视器 ≤50"	台	15	3972.85	59592.75	
156	030505004001	3*5液晶拼接屏监视墙	1. 带抽屉电视墙 监视器24台以下	套	1	8696.87	8696.87	
157	030409002003	30×3紫铜排	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	104.78	61.71	6465.97	
158	030502001006	网络机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	2	2476.6	4953.2	
159	030502001007	服务器机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	2476.6	2476.6	
160	030404017067	不间断电源柜(UPS)	1. 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10	台	1	4392.94	4392.94	
161	030504001001	综合管理服务器(双引擎、电源、网口)	1. 工作组级服务器	台	1	24170.18	24170.18	
162	030504001002	流媒体/转码服务器(集群管)	1. 工作组级服务器	台	2	11289.65	22579.3	
163	03B002	AR实景平台	1. AR实景平台	套	1	17699.12	17699.12	
164	03B003	云存储管理节点	1. 云存储管理节点	台	1	20000	20000	
165	011104004001	防静电活动地板	1. 防静电活动地板安装(架空) 铝质	m2	26.4	391.58	10337.71	
<b>【视频监控系统】分部小计</b>								331717.78
本页小计								249189.58

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						税前综合单价	税前合价
光纤到户系统							
166	030502007008	12芯室内单模OS2光缆	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	106.74	4.84	516.62
167	030502013000	12芯熔纤盒	1. 安装光缆终端盒 ≤12芯	个	5	204.46	1022.30
168	030502010000	12口光纤配线架	1. 配线架安装 12口	个	5	382.28	1911.40
169	030502001000	720芯ODF配线架	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	6547.40	6547.40
<b>【光纤到户系统】分部小计</b>							9997.72
综合布线系统							
170	030502010000	12芯单模LC端	1. 配线架安装 12口	个	1	382.28	382.28
171	030502010000	24芯单模LC端	1. 配线架安装 24口	个	1	1161.17	1161.17
172	030506007000	设备网IP终端	1. 安装光网络终端(ONT)	台	60	150.03	9001.80
173	030502007006	12芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	12.1	4.48	54.21
174	030502007009	24芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	m	19.93	6.23	124.16
175	030502001000	设备网总配线架	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	3184.57	3184.57
176	030502001000	公网总配线架	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	3184.57	3184.57
<b>【综合布线系统】分部小计</b>							17092.76
计算机网络系统							
177	030501012001	24口接入层交换机(POE)	1. 工作组级交换机安装	台	2	2004.47	4008.94
178	030501012000	汇聚层交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	3438.10	3438.10
179	030502007005	室内单模OS2光缆	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	106.74	4.07	434.43
180	030501011001	防火墙	1. 防火墙设备安装、调试 ICP/ISP级	台	2	13136.03	26272.06
181	030501012003	设备网核心层交换机	1. 工作组级交换机安装	台	2	8092.97	16185.94
182	030501013001	网管工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	4305.33	4305.33
183	030501013002	工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	5824.98	5824.98
184	030501013003	安防工作服务器	1. 服务器设备安装、调试 服务器 工作组级服务器	台	2	18092.23	36184.46
185	03B006	48盘位云存储	1. 48盘位云存储	个	1	26106.19	26106.19
<b>【计算机网络系统】分部小计</b>							122760.43
电梯五方通话系统							
<b>本页小计</b>							149850.91

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
186	030506001002	电梯五方通话主机	1. 媒体矩阵控制主机	台	1	2636.5	2636.5	
187	030506001004	电源 220V	1. 稳压电源	台	1	153.44	153.44	
188	030904006001	电梯控制箱旁电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84	
189	030904006002	轿厢顶分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84	
190	030904006003	电梯轿厢分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84	
191	030904006004	电梯底坑分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84	
192	030411004020	配线 WDZR-RVVP-4*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	163.8	10.94	1791.97	
193	030411001012	配管 MT20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	50	11.65	582.5	
<b>【电梯五方通话系统】分部小计</b>								5695.77
<b>门禁系统</b>								
194	030507007009	电控锁	1. 电控锁	台	3	289.6	868.8	
195	粤03050601000	读卡器	1. 会议其它专用设备安装 读卡器	台	3	305	915	
196	030904003009	按钮	1. 按钮安装	个	3	102.75	308.25	
197	030411004024	配线 RVS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	125.07	3.48	435.24	
198	030411001015	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	72.48	11.65	844.39	
<b>【门禁系统】分部小计</b>								3371.68
<b>防雷接地</b>								
199	030409005004	暗装避雷网	1. 避雷网安装 沿混凝土块敷	m	342.59	22.29	7636.33	
200	030409005006	明敷避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷	m	307.54	51.52	15844.46	
201	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	520.85	21.67	11286.82	
202	030409006001	接闪杆	1. 避雷小短针制作 2. 避雷小短针在避雷网上安	根	10	73.02	730.2	
203	030409001001	接线端子	1. 成品接地极(板)安装 圆钢接地极 普通土	根	133	32.39	4307.87	
204	030409008001	接地电阻测量装置	1. 接地测试板制作、安装	块	2	115.94	231.88	
<b>本页小计</b>								49105.01

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
205	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	526.12	28.77	15136.47	
206	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1743.89	1743.89	
<b>【防雷接地】分部小计</b>								56917.92
给排水系统								
给水系统								
207	031001002005	钢塑复合管 DN100	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	2.15	191.94	412.67	
208	031001002006	钢塑复合管 DN80	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	0.95	140.09	133.09	
209	031001002003	钢塑复合管 DN65	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	m	89.06	114.91	10233.88	
210	031001002004	钢塑复合管 DN50	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	56.46	94.03	5308.93	
211	031001002007	钢塑复合管 DN25	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	0.6	62.84	37.7	
212	031001006001	PPR给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	71.91	76.36	5491.05	
213	031001006002	PPR给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	16.97	41.1	697.47	
本页小计								39195.15

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
214	031001006003	PPR给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	184.3	32.49	5987.91	
215	031001006004	PPR给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	23.07	26.34	607.66	
216	031001006005	PPR给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	63.4	22.17	1405.58	
217	031003003008	截止阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	5	218.97	1094.85	
218	031003006001	可调式减压阀组 DN50	1. 减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	2	2222.65	4445.3	
219	031003013001	水表 DN50	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	5	470.12	2350.6	
220	030601002006	压力表	1. 压力计 单管	台	2	119.98	239.96	
221	031003001003	自动排气阀 DN20	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	84.38	168.76	
222	031002003003	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	305.76	611.52	
223	031002003005	穿楼板套管 DN65	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 65	个	4	44.94	179.76	
224	031004006001	自闭式冲洗阀蹲便器	1. 蹲式大便器安装 脚踏开关	组	40	405.79	16231.6	
225	031004003001	感应式水嘴洗手盆	1. 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	组	25	642.11	16052.75	
226	031004007001	挂式小便器	1. 红外线感应式小便器	组	15	813.92	12208.8	
227	031004006006	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 自闭阀	组	5	828.54	4142.7	
<b>【给水系统】分部小计</b>								88042.54
<b>污水系统</b>								
228	031001006006	UPVC污水管 DN150	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	59.03	88.97	5251.9	
229	031001006007	UPVC污水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	189.29	59.35	11234.36	
<b>本页小计</b>								82214.01

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
230	031001006008	UPVC污水管 DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	24.42	43.63	1065.44	
231	031001006009	UPVC污水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	108.16	30.43	3291.31	
232	031004014001	地漏 DN100	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	67.73	406.38	
233	031004014003	清扫口 DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	25.66	153.96	
234	03B001	透气帽 DN150	1. 透气帽 DN150	个	1	20	20	
235	031002003007	穿楼板套管 DN150	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)	个	8	69.05	552.4	
<b>【污水系统】分部小计</b>								21975.75
<b>废水系统</b>								
236	031001006010	UPVC废水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	66.20	59.35	3928.97	
237	031002003009	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	305.76	1834.56	
238	031002003010	穿楼板套管 DN100	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内)	个	4	51.66	206.64	
239	03B001	透气帽 DN100	1. 透气帽 DN100	个	1	15	15	
<b>【废水系统】分部小计</b>								5985.17
<b>雨水系统</b>								
240	031001006011	UPVC雨水管 DN150	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	143.43	85.46	12257.53	
241	031001006012	UPVC雨水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	33.60	48.46	1628.26	
242	031004014007	侧排雨水斗 DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	67	134	
243	031004014004	87型雨水斗 DN150	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	96.52	579.12	
244	031004014005	87型雨水斗 DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	67	268	
245	031002003011	刚性防水套管 DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	368.46	2210.76	
<b>本页小计</b>								28552.33

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
246	031002003014	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	305.76	1834.56	
<b>【雨水系统】分部小计</b>								18912.23
冷凝水系统								
247	031001006013	UPVC冷凝水管 DN50	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	196.93	25.29	4980.36	
248	031002003012	刚性防水套管 DN50	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	8	211.68	1693.44	
249	031002003013	穿楼板套管 DN50	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	38	29.13	1106.94	
<b>【冷凝水系统】分部小计</b>								7780.74
消防泵房								
250	030901002012	热浸镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	132.75	179.2	23788.8	
251	030901002013	热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	57.57	111.88	6440.93	
本页小计								39845.03

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						税前综合单价	税前合价
252	030901002014	热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65	m	41.96	122.3	5131.71
253	030901002017	热浸镀锌钢管 DN200	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 200 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 200 3. 手工除锈 管道 轻锈 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第一遍	m	9.63	413.18	3978.92
254	030901002016	热浸镀锌钢管 DN300	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 300 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 300 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	28.57	958.52	27384.92
255	031002001004	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	217	32.07	6959.19
256	030109001002	室内喷淋稳压装置 Q=1.0L/s, H=55m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	15258.93	30517.86
257	030109001003	自动喷淋泵 Q=30L/s, H=70m, N=55kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	12504.06	25008.12
本页小计							98980.72

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
258	030109001004	室内消火栓稳压装置 Q=1.0L/s, H=55m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	15258.93	30517.86	
259	030109001005	室内消火栓泵 Q=20L/s, H=70m, N=37kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	23870.43	47740.86	
260	030109001006	室外消火栓稳压装置 Q=1.0L/s, H=32m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	11986.02	23972.04	
261	030109001007	室外消火栓泵 Q=30L/s, H=40m, N=30kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	14187.25	28374.5	
262	031006004003	气压罐 SQL1000*1.0	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 1000	台	3	10870.72	32612.16	
263	030601002005	压力表	1. 压力计 单管	台	14	119.98	1679.72	
264	030804001007	偏心异径管 DN200	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个	6	249.63	1497.78	
265	030804001008	偏心异径管 DN150	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	个	6	152.42	914.52	
266	030804001009	偏心异径管 DN80	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 80	个	6	96.92	581.52	
267	030804001005	偏心异径管 DN65	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65	个	6	111.25	667.5	
268	031003003030	闸阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	个	6	1383.32	8299.92	
269	031003003031	闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	21	1064.1	22346.1	
270	031003003031	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	14	665.65	9319.1	
271	031003003031	闸阀DN80	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	6	517.16	3102.96	
272	031003003032	止回阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	343.09	2058.54	
273	031003003033	止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	545.65	3273.9	
274	031003003032	电动蝶阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	1206.52	1206.52	
275	031003003032	电动蝶阀 DN300	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300	个	5	2889.67	14448.35	
本页小计								232613.85

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
276	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN65	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	282.97	1697.82	
277	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN80	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 80	个	6	329.55	1977.3	
278	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN100	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	403.73	2422.38	
279	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN200	1.可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	个	6	1079.12	6474.72	
280	031003003024	泄压阀 DN100	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	735.65	2206.95	
281	031003008001	Y型过滤器 DN100	1.Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	3	493.88	1481.64	
282	031003003025	防止旋流器 DN400	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400	个	2	3898.73	7797.46	
283	031003003026	活塞式气囊水锤吸纳器	1.焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	3	1810.7	5432.1	
284	030601005001	直读式流量计(系统测试用)	1.金属转子流量计 玻璃式	台	3	446.04	1338.12	
285	031002003017	刚性防水套管 DN250	1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	2	606.92	1213.84	
286	031002003018	刚性防水套管 DN150	1.刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2.刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	368.46	368.46	
287	031002003019	柔性防水套管 DN300	1.柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 2.柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	2	1141.97	2283.94	
<b>【消防泵房】分部小计</b>								396519.03
<b>生活泵房</b>								
288	031001002011	钢塑复合管 DN50	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	33.85	94.03	3182.92	
289	031001002013	钢塑复合管 DN65	1.给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	m	14.55	114.91	1671.94	
<b>本页小计</b>								39549.59

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
290	031001002009	钢塑复合管 DN100	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	5.05	191.94	969.3	
291	031003003014	过滤活塞式水位控制阀	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	916.89	916.89	
292	031003003013	节能消声止回阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	6	241.22	1447.32	
293	031003010001	可曲挠橡胶软接头 DN50	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50	个	6	205.22	1231.32	
294	030804001001	偏心异径管 DN50	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	个	6	59.08	354.48	
295	031003001004	浮球阀 DN15	1. 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	36.82	36.82	
296	031003003015	旋流防止器 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	545.65	545.65	
297	030601002004	压力表	1. 压力计 单管	台	7	119.98	839.86	
298	030109001001	生活给水设备单泵 单泵 :Q=2L/s, H=45m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	3	11133.26	33399.78	
299	031007003001	消毒设备 N=1.0KW	1. 消毒器	台	1	3093.84	3093.84	
300	031006004001	气压罐 SQL600*1.0	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 600	台	1	5668.27	5668.27	
301	031006015002	生活水箱4m3	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 6	台	1	6552.32	6552.32	
【生活泵房】分部小计								59910.71
消火栓系统								
302	030901002001	热浸镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	226.63	179.2	40612.1	
本页小计								95667.95

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
303	030901002002	热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	190.54	111.88	21317.62	
304	030901002003	热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	206.24	94.99	19590.74	
305	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	557.16	32.07	17868.12	
306	031003003001	闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	1064.1	5320.5	
307	031003003002	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	13	665.65	8653.45	
308	031003003003	闸阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	413.09	1239.27	
309	031003003009	止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	545.65	545.65	
310	031003003000	流量开关 DN100	1. 流量开关	个	1	394.34	394.34	
311	031003003001	防止旋流器 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	545.65	545.65	
312	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	84.38	168.76	
313	030901010001	减压稳压消火栓 DN65	1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65	套	35	682.85	23899.75	
本页小计								99543.85

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
314	030901010002	试验消火栓 DN65	1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)	套	1	120.36	120.36	
315	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装放置式 2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000	具	72	128.52	9253.44	
316	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	1. 一般钢管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	24	102.49	2459.76	
317	031002003021	刚性防水套管 DN65	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	259.72	259.72	
318	031002003022	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	305.76	305.76	
319	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	36	230.72	8305.92	
320	031006015001	高位消防水箱 12m3	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 15	台	1	17846.85	17846.85	
<b>【消火栓系统】分部小计</b>								178707.76
自动喷淋系统								
321	030901002004	热浸镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	229.17	179.2	41067.26	
322	030901002005	热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	164.78	111.88	18435.59	
本页小计								98054.66

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
323	030901002006	热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	194.87	96.77	18857.57	
324	030901002007	热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	131.98	94.99	12536.78	
325	030901002008	热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	268.46	88.21	23680.86	
326	030901002009	热浸镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	65.61	73.7	4835.46	
327	030901002010	热浸镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	693.18	52.84	36627.63	
本页小计								96538.3

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
328	030901002011	热浸镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	1490.56	43.37	64645.59	
329	031002001002	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	1460.67	32.07	46843.69	
330	030901003001	消防喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15	个	711	32.93	23413.23	
331	030901007001	减压孔板 DN150	1. 减压孔板安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	246.46	1725.22	
332	031003003004	信号阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	897.21	4486.05	
333	031003003040	信号阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	731.51	731.51	
334	031003001005	信号阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	580.26	580.26	
335	030901006001	水流指示器 DN150	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 150	个	5	818.32	4091.6	
336	030901006002	水流指示器 DN65	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 65	个	1	489.59	489.59	
337	030901006003	水流指示器 DN50	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 50	个	1	432.09	432.09	
338	030901004001	湿式报警装置 DN150	1. 湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内)	组	1	2987.95	2987.95	
339	030901008001	试水阀 DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	组	5	71.85	359.25	
340	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1	218.37	218.37	
341	030601002006	压力表	1. 压力计 单管	台	1	119.98	119.98	
342	031003003027	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	665.65	665.65	
343	031003003028	流量开关 DN100	1. 流量开关	个	1	394.34	394.34	
344	031002003002	穿楼板钢管套管 DN100	1. 一般钢管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	8	102.49	819.92	
本页小计								153004.29

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
345	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	7	360.68	2524.76	
346	031002003020	刚性防水套管 DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	368.46	368.46	
<b>【自动喷淋系统】分部小计</b>								311938.66
气体灭火系统								
347	030902009001	七氟丙烷灭火装置70L	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 70	套	1	3356.5	3356.5	
348	030902009002	七氟丙烷灭火装置120L	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150	套	5	4443.83	22219.15	
349	030703009001	泄压口	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	6	549.88	3299.28	
<b>【气体灭火系统】分部小计</b>								28874.93
自动报警系统								
350	030904003001	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 按钮安装	个	36	112.75	4059	
351	030904001001	点型感烟火灾探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	207	83.51	17286.57	
352	030904001002	点型感温火灾探测器	1. 点型探测器安装 感温	个	16	104.55	1672.8	
353	030507007001	防火门门磁开关	1. 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关、窗磁开关、紧急脚踏开关、紧急手动开关 有线	台	18	86.46	1556.28	
354	030507007002	防火门电动闭门器	1. 自动闭门器	台	18	222.97	4013.46	
355	03090400500	火灾声光报警器	1. 声光报警器安装	个	41	133.26	5463.66	
356	03090400800	输出模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	7	175.92	1231.44	
357	03090400800	输入模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	32	175.92	5629.44	
358	03090400800	输入输出模块	1. 多输入、多输出模块安装	个	6	240.35	1442.1	
359	030904008004	电压、电流监控模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	5	307.19	1535.95	
360	030904006005	消防电话分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	个	16	65.52	1048.32	
361	03090400300	消火栓按钮	1. 按钮安装	个	36	102.75	3699	
362	030904007001	应急广播扬声器	1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器	个	85	60.06	5105.1	
本页小计								85511.27

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						税前综合单价	税前合价
363	03090400400	消防警铃	1. 消防警铃安装	个	5	91.72	458.6
364	03090400800	总线隔离器	1. 多输入、多输出模块安装	个	3	210.35	631.05
365	03090400900 1	气体灭火控制器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	4	3087.74	12350.96
366	03041100600	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	580	9.01	5225.8
367	03041100500	消防接线端子	1. 模块箱安装	个	6	369.54	2217.24
368	03090401200	余压控制器	1. 控制器安装 主令	台	4	564.28	2257.12
369	03090400800	余压传感器	1. 点型探测器安装 红外光束	个	28	363.49	10177.72
370	03090401200	泄压阀执行器	1. 单输入、单输出模块安装	台	28	345.92	9685.76
371	03050200700 1	室外单芯光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	496.87	3.87	1922.89
372	03041100400 1	配线 NH-RVS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	496.87	4.17	2071.95
373	03041100400 2	配线 WDUZCN-BYJ-6	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	38.14	8.21	313.13
374	03041100400 3	配线 WDUZCN-BYS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	184.5	4.64	856.08
375	03041100400 4	配线 WDUZCN-RYP-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	1072.51	6.2	6649.56
376	03041100400 5	配线 WDUZCN-RYS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	2798.9	4.64	12986.9
377	03041100400 6	配线 WDUZCN-RYS-2*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	38.13	6.87	261.95
378	03041100400 7	配线 WDUZCN-RYSP-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	1116.86	8.55	9549.15
379	03041100400 8	配线 WDUZCN-BYJ-1.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	432.58	3.36	1453.47
380	03041100400 9	配线 WDUZCN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1193.15	4.55	5428.83
381	03041100100 1	配管 SC15	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	490.2	10.99	5387.3
382	03041100100 2	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	3819.31	11.65	44494.96
383	03041100100 3	配管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	655.91	15.92	10442.09
本页小计							144822.51

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
384	030411002001	金属线槽 MR50*50	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120	m	170.98	32.91	5626.95	
385	030411002002	金属线槽 MR200*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	82.19	90.77	7460.39	
386	030413001003	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	258.13	27.97	7219.9	
387	030905001001	自动报警系统 调试	1. 自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1	24220.23	24220.23	
388	030904013001	余压监控主机	1. 联动控制主机(落地)安装 256点以下	台	1	10156.27	10156.27	
389	030904012003	集中控制应急 照明主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	7943.62	7943.62	
390	030904009002	防火门监控器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	5524.44	5524.44	
391	030904009003	电气火灾监控 器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	4049.96	4049.96	
392	030904009004	消防电源监控 器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	3827.12	3827.12	
393	030904009005	可燃气体报警 控制器主机	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	7582.24	7582.24	
394	030904015001	图形显示装置	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	16797.48	16797.48	
395	030904013002	联动控制主机	1. 联动控制主机(落地)安装 256点以下	台	1	13103.17	13103.17	
396	030904012004	智能式火灾集 中报警控制主	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	21219.72	21219.72	
397	030904012005	消防电话主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	3052.91	3052.91	
398	030904012006	火灾应急广播 控制主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	11878.13	11878.13	
399	030904016001	UPS不间断电源	1. 消防报警备用电源安装	套	1	4543.59	4543.59	
400	030904015002	消防水池水位 显示装置	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	3	1925.43	5776.29	
		<b>【自动报警系统】分部小计</b>						358548.04
		通风系统						
401	030702001002	镀锌薄钢板矩 形风管 δ=0.5	1. 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤320	m2	124.55	174.07	21680.42	
本页小计								181662.83

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
402	030702001003	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.6$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装长边长(mm) $\leq 450$	m2	8.45	139.05	1174.97	
403	030702001004	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.75$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装长边长(mm) $\leq 1000$	m2	123.29	120.52	14858.91	
404	030702001005	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=1.0$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口)制作安装长边长(mm) $\leq 2000$	m2	19.00	158.95	3020.05	
405	03070400200	风管漏风试验	1. 风管漏风试验	m2	275.29	22.46	6183.01	
406	03070200900	弯头导流叶片	1. 弯头导流叶片制作安装	m2	3.12	235.84	735.82	
407	03070301900	柔性接口	1. 软管接口制作安装	m2	12.01	415.89	4994.84	
408	01080300200	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁	m2	130.26	132.74	17290.71	
409	030703001024	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	629.61	629.61	
410	030703001025	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	2	490.64	981.28	
411	030703001026	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	238.56	238.56	
412	030703001007	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	2	303.76	607.52	
413	030703001027	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	39	362.5	14137.5	
414	030703001014	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	2	478.88	957.76	
415	030703001028	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	445.44	445.44	
416	030703001029	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	1424.65	1424.65	
417	030703001030	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	3	916.69	2750.07	
本页小计								70430.7

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
418	030703001031	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	442.44	442.44	
419	030703001032	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	495.54	495.54	
420	030703001033	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	548.64	548.64	
421	030703001034	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	592.89	592.89	
422	030703001035	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	619.44	619.44	
423	030703001036	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	810.49	810.49	
424	030703001037	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	917.57	917.57	
425	030703001038	对开多叶调节阀 320*250	1. 碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内)	个	10	155.34	1553.4	
426	030703007012	单层百叶风口 1000*400	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	216.56	216.56	
427	030703007014	单层百叶风口 1000*500	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	259.98	259.98	
428	030703007013	单层百叶风口 1000*600	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	2	279.98	559.96	
429	030703007016	单层百叶风口 1000*630	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	251.59	251.59	
430	030703007015	单层百叶风口 1000*800	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200	个	2	362.79	725.58	
431	030703007017	单层百叶风口 2000*1500	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 7700	个	1	800.92	800.92	
432	030703007003	单层百叶风口 300*150	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	1	58.26	58.26	
433	030703007019	单层百叶风口 300*200	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280	个	54	68.82	3716.28	
434	030703007020	单层百叶风口 500*200	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	107.54	107.54	
435	030703007021	单层百叶风口 500*250	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	113.38	113.38	
本页小计								12790.46

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
436	030703007022	单层百叶风口 600*300	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 1800	个	2	126.23	252.46
437	030703007023	单层百叶风口 800*300	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 2500	个	1	171.47	171.47
438	030703007024	单层百叶风口 800*400	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 2500	个	1	190.16	190.16
439	030703007025	单层百叶风口 800*500	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 3300	个	1	226.52	226.52
440	030703007028	防雨百叶风口 1000*1000	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 4200	个	1	455.52	455.52
441	030703007027	防雨百叶风口 1200*700	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 4200	个	1	521	521
442	030703007029	防雨百叶风口 1600*1000	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 6400	个	1	891.48	891.48
443	030703007026	防雨百叶风口 500*400	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 1800	个	4	115.7	462.8
444	030703007030	防雨百叶风口 800*500	1. 风口安装 百叶风口 周长 (mm以内) 3300	个	1	218.97	218.97
445	030703021001	静压箱 600*600*250	1. 成品静压箱安装 每个(m3以内) 1	个	5	243.91	1219.55
446	030108001005	箱式离心风机 (吊装) 14-P-	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	3279.2	3279.2
447	030108001006	管道风机(防爆型) 1-P/SH-1-	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	2179.2	2179.2
448	030108001008	管道风机(防爆型) 1-P-1-3	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	4209.2	4209.2
449	030108001007	箱式离心风机 (吊装) 1-P-1-	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	4046.08	4046.08
450	030108001009	箱式离心风机 (吊装) 1-P-2-	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	3279.2	3279.2
451	030108001010	箱式离心风机 (吊装) 1-P-	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	2	3279.2	6558.4
452	030108001011	箱式离心风机 (吊装) 1-P-5-	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	3279.2	3279.2
453	030701003001	3匹分体空调	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下	台	3	6235.51	18706.53
454	030701003002	2匹分体空调	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下	台	1	4733.46	4733.46
本页小计							54880.4

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
455	030404033001	墙式通风机 1500cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	3	311.93	935.79	
456	030404033004	墙式通风机 200cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	17	180.34	3065.78	
457	030404033005	墙式通风机 3000cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	332.01	332.01	
458	030404033006	墙式通风机 1000cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	256.27	256.27	
459	030404033007	墙式通风机 2000cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	293.32	293.32	
460	030404033008	墙式通风机 500cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	186.35	186.35	
		<b>【通风系统】分部小计</b>						164851.5
		抗震支架						
461	031002001003	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 类型:包括电气专业、给排水专业、空调专业、消防专业(暂按建筑面积计算)	m2	8060.86	25	201521.5	
		<b>【抗震支架】分部小计</b>						201521.5
		太阳能光伏系统						
462	030404017043	配电箱 1#-TMAlgf	1. 成套配电箱安装 悬挂式 (半周长m以内) 1	台	1	5595.03	5595.03	
463	030405002001	2kW逆变器	1. 光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 10	台	1	3240.11	3240.11	
464	030404004017	直流柜及控制器	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	15774.23	15774.23	
465	030405001001	蓄电池	1. 固定密闭式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量(A·h以下)	个	1	1366.85	1366.85	
466	030405002002	太阳能光伏板 500Wp	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 500 2. 太阳能电池板钢架安装 方阵钢架 墙面、屋面上	组	4	4243.87	16975.48	
467	030411004021	配线 WDZ-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	180	5	900	
468	030411001013	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内)	m	60	11.65	699	
		<b>【太阳能光伏系统】分部小计</b>						44550.7
本页小计								251141.72
合 计								5217566.52

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	252425.14
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				252425.14

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1			
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1			
1.5	1.5	施工便道		项	1			
1.6	1.6	样板引路		项	1			
小 计								
2		措施其他项目						
2.1	031302007001	高层施工增加	1. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(消防工程) 2. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程) 3. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程) 4. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(通风空调工程) 5. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(建筑智能化工程) 6. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程) 7. 高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(通信设备及线路工程)	项	1	12164.79	12164.79	
本页小计								12164.79

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：1#厂房-安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
2.2	031301017001	脚手架搭拆费	1. 脚手架搭拆费(消防工程) 2. 脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程) 3. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 4. 脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 5. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程) 6. 脚手架搭拆费(通风空调工程) 7. 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 8. 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章) 9. 脚手架搭拆费(通信设	项	1	27207.76	27207.76	
小 计								39372.55
本页小计								27207.76
合 计								39372.55

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	18031463@4	沟槽管件DN80	套	76.5751	40	3063		
2	23070001	灭火器放置箱	个	36	60	2160		
3	18031463@3	沟槽管件DN65	套	186.6321	31	5785.6		
4	18031463@2	沟槽管件DN100	套	107.8881	52	5610.18		
5	18031463@1	沟槽管件DN150	套	136.0433	91	12379.94		
6	00010010	人工费	元	634055.2918	1	634055.29		
7	RGFTZ	人工费调整	元	39372.5724	1	39372.57		
8	01010030@1	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0792	4700	372.24		
9	01010031	热轧圆盘条Φ10以内	kg	40.2994	4.7	189.41		
10	01010031@1	热轧圆盘条Φ10以内	kg	3.667	4.7	17.23		
11	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	67.6959	6	406.18		
12	01010180	圆钢Φ10~14	kg	3.515	4.7	16.52		
13	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.7054	7.6	5.36		
14	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	66.186	7.6	503.01		
15	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	30.9161	7.6	234.96		
16	01090023	圆钢Φ10以内	kg	179.607	4.7	844.15		
17	01090035	镀锌圆钢Φ10~25	kg	5.056	6	30.34		
18	01130002	扁钢综合	kg	267.2383	4.65	1242.66		
19	01130002@1	扁钢综合	kg	5.04	4.65	23.44		
20	01130002@2	扁钢综合	kg	1.938	4.65	9.01		
21	01130060	镀锌扁钢综合	kg	282.2846	5.95	1679.59		
22	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	2.52	5.95	14.99		
23	01130080@1	镀锌扁钢40×4	kg	2.52	5.95	14.99		
24	01210001	角钢综合	kg	1321.2169	4.6	6077.6		
25	01290003	钢板综合	kg	50.08	4.6	230.37		
26	01290043	钢板8~15	kg	0.3217	4.6	1.48		
27	01290043@1	钢板8~15	kg	1.8106	4.6	8.33		
28	01290173	钢板12~20	kg	267.7587	4.6	1231.69		
29	01290225	镀锌钢板0.75	m2	3.5568	30	106.7		
30	01290245	镀锌钢板2.5	m2	2.23	98.13	218.83		
31	01290320	镀铬钢板2.5	m2	0.56	140.17	78.5		
32	01350020	紫铜板综合	kg	0.8	30	24		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 2 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
33	01370010	铜带综合	m	15	18.14	272.1		
34	01410001	黄铜丝综合	kg	0.25	48.06	12.02		
35	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	62.5384	26.42	1652.26		
36	02010010	橡胶板综合	kg	39.6997	3.56	141.33		
37	02010013	橡胶板1~3	kg	0.5138	25.7	13.2		
38	02010015	橡胶板4~15	kg	2.884	11.09	31.98		
39	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	73.66	7.71	567.92		
40	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	2.4	11.61	27.86		
41	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	0.072	7.19	0.52		
42	02030020	橡胶条 φ20	个	2.8	0.75	2.1		
43	02070270	橡皮垫2mm	m <sup>2</sup>	0.02	19.91	0.4		
44	02090020	聚氯乙烯薄膜	m <sup>2</sup>	1.68	1.29	2.17		
45	02130070	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	774.3453	0.13	100.66		
46	02130075	聚四氟乙烯生料带宽 26mm	m	636.1561	2.1	1335.93		
47	02130080	三色塑料带20mm×40m	m	0.02	0.09			
48	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	4.18	2.06	8.61		
49	02270001	棉纱	kg	108.3309	11.47	1242.56		
50	02270020	白布	kg	123.2174	2.75	338.85		
51	02270030	白布宽900	m	16.28	4.94	80.42		
52	02270070@1	土工布	m <sup>2</sup>	16.5672	3.5	57.99		
53	02270180	破布一级	kg	0.224	7.18	1.61		
54	02290110	油麻丝	kg	189.358	8.6	1628.48		
55	02310001	帆布	m <sup>2</sup>	13.8115	13.87	191.57		
56	02330010	草袋	个	1.5	1.28	1.92		
57	02350050	尼龙线卡	十套	172	0.35	60.2		
58	03010010	铆钉综合	kg	10.2809	5.9	60.66		
59	03010115	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	十套	24	3.4	81.6		
60	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	4.7	0.75	3.53		
61	03010130	自攻螺钉M5×25	十套	7.344	0.78	5.73		
62	03010136	自攻螺钉M8×35	十套	7.344	1.74	12.78		
63	03010137	自攻螺钉M10×30~50	十套	3.672	2.52	9.25		
64	03010205	木螺钉M6×30	十套	5.6	0.26	1.46		
65	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	89.648	0.18	16.14		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 3 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
66	03010240	木螺钉M4×65	十套	146.38	0.68	99.54		
67	03010250	木螺钉M6×100	十套	3	1.25	3.75		
68	03010290	半圆头螺丝 M6~12×12~50	十套	0.41	3.09	1.27		
69	03010430	六角螺栓综合	kg	96.4209	5.58	538.03		
70	03010440	六角螺栓M5	十套	2.856	0.57	1.63		
71	03010490	六角螺栓M10×20~50	十套	9.6	1.73	16.61		
72	03010500	六角螺栓M12×20~100	十套	0.206	9.73	2		
73	03010565	六角螺栓M2~5×4~20	十套	70.75	0.27	19.1		
74	03010580	六角螺栓 M16~20×65~110	十套	4.848	1.38	6.69		
75	03010590	六角螺栓M6×75	十套	210.4895	1.12	235.75		
76	03010605	六角螺栓M8×75	十套	227.3004	1.7	386.41		
77	03010610	六角螺栓M8×75以内	十套	18	1.17	21.06		
78	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	88.992	5.94	528.61		
79	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	29.664	8.66	256.89		
80	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	74.16	12.45	923.29		
81	03010910	六角螺栓M22×90~120	十套	12.36	18.67	230.76		
82	03010920	六角螺栓 M25~110×140~140	十套	21.424	36.5	781.98		
83	03011120	地脚螺栓 M12~140×300	十套	1.224	13	15.91		
84	03011130	地脚螺栓M10×25	十套	1.02	1.97	2.01		
85	03011350	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	37.08	56.57	2097.62		
86	03011375	双头螺栓	kg	4.872	5.44	26.5		
87	03011390	铜接地端子带螺栓DT- 6mm <sup>2</sup>	十套	110.4908	10.38	1146.89		
88	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹 垫 M6×100以内	十套	2.04	1.04	2.12		
89	03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	184.118	0.43	79.17		
90	03011435	半圆头镀锌螺栓 M6~12×22~80	十套	2.8	3.52	9.86		
91	03011510	镀锌六角螺栓 M16×85~140	十套	5.768	14.98	86.4		
92	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹 垫 M8×50以内	十套	2.7119	2.69	7.3		
93	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹 垫 M10×100以内	十套	132.2249	5.04	666.41		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 4 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
94	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	20.61	5.09	104.9		
95	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	9.2413	14.12	130.49		
96	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×100以内	十套	0.82	27.92	22.89		
97	03013001	膨胀螺栓综合	十套	14.42	2.63	37.92		
98	03013011	膨胀螺栓综合	kg	94.7568	7.56	716.36		
99	03013041	膨胀螺栓M8	十套	13.112	3.15	41.3		
100	03013051	膨胀螺栓M10	十套	23.684	5.82	137.84		
101	03013061	膨胀螺栓M12	十套	11.8196	8.41	99.4		
102	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	4.08	10.32	42.11		
103	03013431	塑料胀管D6~8	十套	215.83	0.6	129.5		
104	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	3.2	16	51.2		
105	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	10.32	2.4	24.77		
106	03014261	镀锌锁紧螺母DN15×1.5	十套	7.5736	0.82	6.21		
107	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	96.4149	1.58	152.34		
108	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	287.7147	3.81	1096.19		
109	03014421	六角螺母M8	十套	0.824	2.11	1.74		
110	03016071	垫圈M8	十个	0.824	0.09	0.07		
111	03019011	圆钉30~45	kg	0.034	9	0.31		
112	03078051	大便器胶皮碗	个	42	0.95	39.9		
113	03131011	砂轮片φ100	片	0.9558	12.87	12.3		
114	03131051	砂轮片φ400	片	0.9558	26.64	25.46		
115	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	4.748	4.27	20.27		
116	03131071	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	7.1736	3.04	21.81		
117	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	109.5963	11.97	1311.87		
118	03134021	铁砂布0~2#	张	185.0763	0.94	173.97		
119	03135001	低碳钢焊条综合	kg	355.4153	8.5	3021.03		
120	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	0.646	8.5	5.49		
121	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	225.0544	8.5	1912.96		
122	03135231	焊片φ3.5	个	54	0.2	10.8		
123	03136021	焊锡丝综合	kg	29.475	7.69	226.66		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 5 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
124	03136171	松香焊锡丝 φ2.3	kg	0.18	32.11	5.78		
125	03137011	焊锡	kg	2.72	58.12	158.09		
126	03137041	焊锡膏	kg	15.0659	47.01	708.25		
127	03138001	锡基钎料	kg	42.0918	52.47	2208.56		
128	03139001	冲击钻头 φ8	个	6.41	3.42	21.92		
129	03139011	冲击钻头 φ10	个	0.504	6.84	3.45		
130	03139021	冲击钻头 φ12	个	1.272	8.55	10.88		
131	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	20.4904	2.76	56.55		
132	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	3.99	4.14	16.52		
133	03139101	冲击钻头 φ10~20	个	30.1926	8.12	245.16		
134	03139151	合金钢钻头 φ3	个	1.5	0.55	0.83		
135	03139281	钢锯条	条	795.2906	0.43	341.97		
136	03139321	钢丝刷子	把	0.3281	12.82	4.21		
137	03139521	合金钢钻头 φ10	个	6.3832	4.57	29.17		
138	03213001	铁件综合	kg	242.703	4.84	1174.68		
139	03213021	垫铁	kg	11.946	4.87	58.18		
140	03213041	平垫铁综合	kg	14.721	4.22	62.12		
141	03213051	斜垫铁综合	kg	7.688	6.23	47.9		
142	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	46.656	3.62	168.89		
143	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	55.448	6.82	378.16		
144	03214106@2	花纹钢盖板800*800*5	十块	7.4747	515	3849.47		
145	03214106@3	花纹钢盖板300*800*5	十块	1.5368	350	537.88		
146	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	4.9082	440	2159.61		
147	04010020	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	kg	1461.4324	0.44	643.03		
148	04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	32.878	0.5	16.44		
149	04030001	砂子	kg	98.916	0.08	7.91		
150	04030015	中砂	m3	18.7981	250	4699.53		
151	04050035	碎石20	m3	2.019	150	302.85		
152	04090055	石灰膏	m3	0.74	378.64	280.19		
153	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	26.9938	320	8638.02		
154	04130070	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.6837	248	169.56		
155	05030200	木板	m3	0.108	1630.62	176.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 6 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
156	05030265	枕木	m3	0.089	1329.2	118.3		
157	05030285	枕木2500×250×200	根	0.235	119.81	28.16		
158	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	9.88	15	148.2		
159	07250010@1	钢质活动地板600*600	m2	27.72	220	6098.4		
160	13010020	白油漆	kg	0.08	11.23	0.9		
161	13010050	醇酸清漆	kg	34.6486	13.99	484.73		
162	13010120	酚醛磁漆	kg	0.53	7.75	4.11		
163	13010130	酚醛调和漆	kg	26.6217	7.17	190.88		
164	13010510	调和漆	kg	2.16	9.52	20.56		
165	13030240	厚漆	kg	56.9691	10.26	584.5		
166	13050070	防锈漆	kg	1.976	11	21.74		
167	13050080	防锈漆C53-1	kg	8.6217	16.13	139.07		
168	13050210	沥青绝缘漆	kg	6.3566	6.2	39.41		
169	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	10.909	12	130.91		
170	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	22.96	5	114.8		
171	13050500	油性防锈漆	kg	43.6575	11.89	519.09		
172	13350035	防水密封胶	支	27.3	8.1	221.13		
173	13350200	密封膏	kg	21.814	6.19	135.03		
174	13350360	橡胶石棉盘根编织 φ 11~25(250℃)	kg	0.588	22.46	13.21		
175	13350380	油浸石棉盘根编织 φ 6~10(250℃)	kg	3.75	18.06	67.73		
176	14010010	清油	kg	3.4716	13.07	45.37		
177	14010030	松节油	kg	7.7866	7.1	55.28		
178	14030010	柴油	kg	31.08	7.86	244.29		
179	14030030	煤油	kg	34.005	4.29	145.88		
180	14030040	汽油综合	kg	228.215	8.29	1891.9		
181	14030047	汽油70~90#	kg	5.668	8.29	46.99		
182	14050040	溶剂汽油	kg	89.9987	7.17	645.29		
183	14050050	溶剂油	kg	31.6231	3.94	124.6		
184	14070001	变压器油	kg	3.01	9.81	29.53		
185	14070050	机油综合	kg	49.3761	6.96	343.66		
186	14090010	电力复合脂	kg	26.7622	14.45	386.71		
187	14090030	黄甘油	kg	4.324	6.46	27.93		
188	14310230	硫酸98%	kg	1.62	2.14	3.47		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 7 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
189	14310430	四氯化碳	kg	0.5	4.25	2.13		
190	14330030	丙酮	kg	59.6802	9.74	581.29		
191	14330320	硬脂酸	kg	3.0981	6.33	19.61		
192	14350190	多功能上光清洁剂	盒	1.9	8.2	15.58		
193	14350360	酒精	kg	15.485	7.34	113.66		
194	14350490	漂白粉综合	kg	0.3779	5.31	2.01		
195	14350540	润滑剂	kg	6.8233	4.53	30.91		
196	14350690	洗涤剂	kg	0.28	6.54	1.83		
197	14390070	氧气	m3	193.3501	5.16	997.69		
198	14390100	乙炔气	kg	64.8716	13.3	862.79		
199	14410040	801胶	kg	2.23	6.15	13.71		
200	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	0.85	12.9	10.97		
201	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	12.5784	14.02	176.35		
202	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	4.25	11.97	50.87		
203	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	1.44	61	87.84		
204	14410600	胶粘剂	kg	0.24	1.88	0.45		
205	15010080	石棉编绳 φ11~25	kg	2.4	19.09	45.82		
206	15130060	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.143	25.85	3.7		
207	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	5.094	21.19	107.94		
208	15130210	难燃B1级PEF自粘板	m2	6.6681	10.3	68.68		
209	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.9088	4.19	3.81		
210	17010060	焊接钢管DN50	m	3.99	20.84	83.15		
211	17030010	镀锌钢管DN15	m	2.3	8.57	19.71		
212	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.06	5.39	0.32		
213	17250020	塑料异型管D5	m	50.96	3.07	156.45		
214	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	102	2.19	223.38		
215	17250170	塑料软管D5	m	17.43	0.4	6.97		
216	17250270	塑料软管D25	m	0.12	3.09	0.37		
217	17270175	橡胶软管DN20	m	0.4129	5	2.06		
218	17310090	镀铬钢管D10	m	11.2	3.09	34.61		
219	18010510	黑玛钢直通DN20	个	8.08	1.54	12.44		
220	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	4.04	2.91	11.76		
221	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	5.05	8.75	44.19		
222	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	4.04	1.56	6.3		
223	18030605	固定卡子 φ90	个	107.12	3.03	324.57		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 8 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
224	18030780	镀锌异径三通	个	1.01	5.93	5.99		
225	18030885	镀锌外接头DN25	个	718.11	2.4	1723.46		
226	18030920	镀锌丝堵DN15(堵头)	个	71.1	0.68	48.35		
227	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	1.01	0.95	0.96		
228	18250510	扁钢卡子25×4	kg	61.9692	5.37	332.77		
229	18250985	黑玛钢管箍DN15	个	4.04	0.37	1.49		
230	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.2548	26	6.62		
231	19010220	螺纹截止阀DN15	个	4.16	6.01	25		
232	20310001	垫片	个	6	0.14	0.84		
233	21150140	大便器排水接头	个	45.45	5.2	236.34		
234	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	8.9204	80	713.63		
235	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	4.2599	20	85.2		
236	24330001	光盘5"	片	5	4.44	22.2		
237	24590010	压力表弯管DN15	个	4.2599	5.56	23.69		
238	27060060	接地线1×16mm <sup>2</sup>	m	13.54	5.18	70.14		
239	27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	230.8307	2.4	553.99		
240	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	12.3	63.75	784.13		
241	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	11.58	53.88	623.93		
242	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-	m	2122.1982	1.88	3989.73		
243	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-	m	243.0382	2.8	680.51		
244	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-	m	8.1691	16.37	133.73		
245	28030350	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm <sup>2</sup>	m	88.566	4.55	402.98		
246	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm <sup>2</sup>	m	95.183	0.5	47.59		
247	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	61.8441	1.11	68.65		
248	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	118.2868	1.11	131.3		
249	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	44.88	2.68	120.28		
250	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm <sup>2</sup>	m	0.24	7.23	1.74		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 9 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
251	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	110.731	3.65	404.17		
252	29060035	镀锌电线管接头 15×1.5	个	126.2265	0.57	71.95		
253	29060040	镀锌电线管接头 20×1.5	个	1606.9159	0.99	1590.85		
254	29060045	镀锌电线管接头 25×1.5	个	171.9997	1.17	201.24		
255	29060100	镀锌电线管塑料护口 DN15~20	个	1039.8855	0.17	176.78		
256	29060105	镀锌电线管塑料护口 DN25~32	个	103.1998	0.26	26.83		
257	29060115	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	3207.1306	0.06	192.43		
258	29060145	钢管保护管 φ40×400	根	80.053	7.5	600.4		
259	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	3.2611	370	1206.61		
260	29090175	塑料接线柱双线	个	134.93	0.85	114.69		
261	29090185	铜端子6mm <sup>2</sup>	个	43.09	1.74	74.98		
262	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	242.585	1.06	257.14		
263	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	115.71	2.25	260.35		
264	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	152.26	3.17	482.66		
265	29090235	铜接线端子DT-35mm <sup>2</sup>	个	57.6358	4.67	269.16		
266	29090245	铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>	个	9.135	7.26	66.32		
267	29090255	铜接线端子DT-120mm <sup>2</sup>	个	15.225	13.98	212.85		
268	29090265	铜接线端子DT-185mm <sup>2</sup>	个	33.495	20.58	689.33		
269	29090270	铜接线端子DT-240mm <sup>2</sup>	个	21.315	32.72	697.43		
270	29170200	镀锌地线夹15	套	403.9248	0.36	145.41		
271	29170210	镀锌地线夹20	套	6872.0216	0.36	2473.93		
272	29170220	镀锌地线夹25	套	550.399	0.53	291.71		
273	29170340	胶木线夹	个	102	0.4	40.8		
274	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	86.1112	5.67	488.25		
275	33010030	镀锌钢板横梁	根	213.312	2.3	490.62		
276	33050030	支架铸铁	套	127.9872	19.97	2555.9		
277	34050050	复印纸A4 500张/包	包	0.3	19.36	5.81		
278	34050060	打印纸132-1	箱	2.9	133.33	386.66		
279	34050067	打印纸卷	盒	1.28	18	23.04		
280	34090001	白绸	m <sup>2</sup>	0.88	16.3	14.34		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 10 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
281	34090010	白棉纱	kg	0.264	11.47	3.03		
282	34090070	电池	节	384	1.03	395.52		
283	34090250	脱脂棉	kg	1.94	25.13	48.75		
284	34110010	水	m3	441.9041	3.8	1679.24		
285	34110010@1	水	m3	7.8849	3.8	29.96		
286	34110020	蒸馏水	kg	3.76	0.36	1.35		
287	34130001	标志牌塑料扁形	个	46	0.68	31.28		
288	34130003	标志牌	个	14	5.5	77		
289	34130020	铅标志牌	个	1	0.74	0.74		
290	34130080	铝牌	个	14	0.86	12.04		
291	34130090	位号牌	个	29	2.08	60.32		
292	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	5.4166	45.5	246.46		
293	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	1.4093	116.35	163.97		
294	37091110	钢垫板1~2	kg	27.05	4.37	118.21		
295	99450760	其他材料费	元	4722.3132	1	4722.31		
296	BCCLF0	抗震支架	m2	8060.86	25	201521.5		
297	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1923	1	-0.19		
298	MC1-83@1	挡烟垂壁	m2	130.26	132.74	17290.71		
299	8021903	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C20	m3	7.0692	450	3181.14		
300	01000003	型钢	kg	2346.5715	4.65	10911.56		
301	01010011	圆钢	kg	85.8056	4.7	403.29		
302	01130003	扁钢	kg	235.9654	4.65	1097.24		
303	01190043	槽钢	m	437	25	10925		
304	01210045	角钢	kg	804.4275	4.6	3700.37		
305	01290008	钢板	kg	298.32	4.6	1372.27		
306	01290008@1	钢板	kg	62.98	4.6	289.71		
307	01290303@2	镀锌薄钢板矩形风管 δ=0.5	m2	141.7379	21.39	3031.77		
308	01290303@3	镀锌薄钢板矩形风管 δ=0.6	m2	9.6161	25.38	244.06		
309	01290303@4	镀锌薄钢板矩形风管 δ=0.75	m2	140.304	30.94	4341.01		
310	01290303@5	镀锌薄钢板矩形风管 δ=1.0	m2	21.622	39.91	862.93		
311	01290303@8	镀锌薄钢板圆形风管 δ=1.0	m2	15.3516	39.91	612.68		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 11 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
312	03071041	红外感应龙头及配件	套	25.25	247.79	6256.7		
313	03072021@1	地漏 DN100	个	6.06	11.95	72.42		
314	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	40.4	17.52	707.81		
315	03074001@1	清扫口 DN100	个	6.06	11	66.66		
316	03076001	大便器脚踏阀	个	40.4	98	3959.2		
317	03076101	自闭式冲洗阀	个	5.05	53.1	268.16		
318	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	25.25	21.54	543.89		
319	03078101	坐便器盖板	套	5.05	43.4	219.17		
320	13010135	醇酸调和漆	kg	192.1148	13.57	2607		
321	13030795	醇酸防锈漆	kg	269.0248	13.57	3650.67		
322	17010075	焊接钢管	kg	447.12	3.8	1699.06		
323	17010100@1	热浸镀锌钢管 DN150	m	594.4355	105.51	62718.89		
324	17010100@2	热浸镀锌钢管 DN100	m	419.0834	59	24725.92		
325	17010100@3	热浸镀锌钢管 DN65	m	385.8827	50.7	19564.25		
326	17010100@6	热浸镀锌钢管 DN80	m	197.7931	44.5	8801.79		
327	17010100@9	热浸镀锌钢管 DN300	m	28.8557	364.87	10528.58		
328	17030001@1	热浸镀锌钢管 DN50	m	269.8023	41.4	11169.82		
329	17030001@2	热浸镀锌钢管 DN40	m	65.9381	31.8	2096.83		
330	17030001@3	热浸镀锌钢管 DN32	m	696.6459	18.5	12887.95		
331	17030001@4	热浸镀锌钢管 DN25	m	1498.0128	13	19474.17		
332	17190005	金属软管DN15	条	50.5	2.65	133.83		
333	17230001@1 0	钢塑复合管 DN25	m	0.5946	19.12	11.37		
334	17230001@1 1	钢塑复合管 DN100	m	5.0601	81.62	413.01		
335	17230001@4	钢塑复合管 DN65	m	103.8172	48.3	5014.37		
336	17230001@5	钢塑复合管 DN50	m	90.4906	35.5	3212.42		
337	17230001@8	钢塑复合管 DN100	m	2.1543	81.62	175.83		
338	17230001@9	钢塑复合管 DN80	m	0.9519	61.71	58.74		
339	17250040@1	UPVC冷凝水管 DN50	m	201.2625	6.2	1247.83		
340	17250050@3	PPR给水管 DN50	m	73.0606	38.3	2798.22		
341	17250050@4	PPR给水管 DN32	m	17.2415	14.6	251.73		
342	17250050@5	PPR给水管 DN25	m	187.2488	9.3	1741.41		
343	17250050@6	PPR给水管 DN15	m	64.4144	3.8	244.77		
344	17250050@7	PPR给水管 DN20	m	23.4391	5.8	135.95		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 12 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
345	17250370@1	UPVC污水管 DN100	m	179.8255	14.5	2607.47		
346	17250370@2	UPVC污水管 DN150	m	56.0785	30	1682.36		
347	17250370@3	UPVC污水管 DN75	m	23.9316	9.3	222.56		
348	17250370@4	UPVC废水管 DN100	m	62.89	14.5	911.91		
349	17250370@5	UPVC雨水管 DN150	m	139.9877	30	4199.63		
350	17250370@6	UPVC污水管 DN50	m	109.4579	6.2	678.64		
351	17250370@7	UPVC雨水管 DN100	m	33.3984	14.5	484.28		
352	17250790	塑料管 φ 75	m	12.084	9.3	112.38		
353	17250800	塑料管 φ 100	m	1.272	14.5	18.44		
354	17250810@1	塑料管 φ 160	m	1.272	30	38.16		
355	17250820	塑料管 φ 200	m	2.544	41	104.3		
356	18030010@5	偏心异径管 DN65	个	6	47.2	283.2		
357	18030529	螺纹管件DN15	个	25.25	4.42	111.61		
358	18031283@1	室内镀锌钢管管件 DN50	个	216.9157	11	2386.07		
359	18031283@2	室内镀锌钢管管件 DN40	个	56.4902	7	395.43		
360	18031283@3	室内镀锌钢管管件 DN32	个	476.2147	5	2381.07		
361	18031283@4	室内镀锌钢管管件 DN25	个	879.4304	3	2638.29		
362	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘 接) DN150	个	69.5636	25.3	1759.96		
363	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘 接) DN100	个	13.9776	12.43	173.74		
364	18090060@2	室内塑料排水管件 DN100	个	295.3464	12.43	3671.16		
365	18090060@3	室内塑料排水管件 DN150	个	35.1229	25.3	888.61		
366	18090060@4	室内塑料排水管件 DN75	个	21.6117	7.55	163.17		
367	18090060@5	室内塑料排水管件 DN50	个	74.6304	5	373.15		
368	18090260@1	室内塑料给水管接头 零件(热熔接) DN25	个	199.2283	2.21	440.29		
369	18090260@2	室内塑料给水管接头 零件(热熔接) DN32	个	15.0524	3.43	51.63		
370	18090260@3	室内塑料给水管接头 零件(热熔接) DN50	个	47.3887	12.17	576.72		
371	18090260@4	室内塑料给水管接头 零件(热熔接) DN15	个	96.368	0.7	67.46		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 13 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
372	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	28.2608	1.06	29.96		
373	18090995@1	空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN40	个	89.0124	5.46	486.01		
374	18110001@10	室内钢塑给水管接头零件 DN25	个	0.684	2.79	1.91		
375	18110001@4	室内钢塑给水管接头零件 DN65	个	54.4989	27.61	1504.71		
376	18110001@5	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	59.695	14.65	874.53		
377	18110001@8	室内钢塑给水管接头零件 DN100	个	2.9881	106.9	319.43		
378	18110001@9	室内钢塑给水管接头零件 DN80	个	0.4399	51.03	22.45		
379	18190001@2	Y型过滤器 DN100	个	3	203.54	610.62		
380	18210180@2	可曲挠橡胶接头 DN65	个	6	95	570		
381	19000001@1	试水阀 DN25	个	5.05	46	232.3		
382	19000020@10	防止旋流器 DN100	个	1	280	280		
383	19000020@16	泄压阀 DN100	个	3	470	1410		
384	19000020@19	防止旋流器 DN400	个	2	2200	4400		
385	19000020@2	闸阀 DN150	个	26	713.58	18553.08		
386	19000020@20	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	个	3	1460.18	4380.54		
387	19000020@22	电动蝶阀 DN150	个	1	856	856		
388	19000020@23	电动蝶阀 DN300	个	5	1688.12	8440.6		
389	19000020@3	闸阀 DN100	个	28	400	11200		
390	19000020@5	信号阀 DN150	个	5	546.69	2733.45		
391	19000040	末端试水阀DN25	个	2.02	25	50.5		
392	20010360@10	钢板平焊法兰 DN150	副	3	88.2	264.6		
393	20010360@2	钢板平焊法兰 DN150	副	44	88.2	3880.8		
394	20010360@3	钢板平焊法兰 DN100	副	34	76.42	2598.28		
395	20010360@5	钢板平焊法兰 DN100	副	1	76.42	76.42		
396	20010360@6	钢板平焊法兰 DN65	副	6	44.86	269.16		
397	20010360@8	钢板平焊法兰 DN300	副	5	430.18	2150.9		
398	20010360@9	钢板平焊法兰 DN400	副	2	555.18	1110.36		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 14 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
399	21090001	洗脸盆	套	25.25	130	3282.5		
400	21090005	洗脸盆排水附件	套	25.25	23.8	600.95		
401	21150001	瓷蹲式大便器	个	40.4	100	4040		
402	21150050	落地式坐便器(含存水弯)	个	5.05	550	2777.5		
403	21150110	冲水连接管(含防污器)	套	5.05	35.66	180.08		
404	21150120	防污器DN32	个	40.4	25.66	1036.66		
405	21150130	冲洗器DN32	个	40.4	57.02	2303.61		
406	21170001	挂式小便器	个	15.15	563.25	8533.24		
407	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	15.15	16.89	255.88		
408	21170030	小便器排水附件	套	15.15	27.24	412.69		
409	21310100	洗脸盆托架	副	25.25	51.89	1310.22		
410	21430010@1	消毒设备N=1.0KW	台	1	3000	3000		
411	22110010@2	自动排气阀 DN20	个	4	46.73	186.92		
412	22330001@1	太阳能光伏板 500Wp	组	4	3080	12320		
413	22410013@18	泄压口	个	6	486.73	2920.38		
414	22410013@19	单层百叶风口 1000*600	个	2	157.84	315.68		
415	22410013@20	单层百叶风口 1000*500	个	1	137.84	137.84		
416	22410013@21	单层百叶风口 1000*800	个	2	183.12	366.24		
417	22410013@22	单层百叶风口 1000*630	个	1	129.45	129.45		
418	22410013@24	单层百叶风口 2000*1500	个	1	492.04	492.04		
419	22410013@26	单层百叶风口 300*200	个	54	35.04	1892.16		
420	22410013@27	单层百叶风口 500*200	个	1	44.39	44.39		
421	22410013@28	单层百叶风口 500*250	个	1	50.23	50.23		
422	22410013@29	单层百叶风口 600*300	个	2	63.08	126.16		
423	22410013@3	单层百叶风口 1000*400	个	1	94.42	94.42		
424	22410013@30	单层百叶风口 800*300	个	1	77.1	77.1		
425	22410013@31	单层百叶风口 800*400	个	1	95.79	95.79		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 15 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
426	22410013@3 2	单层百叶风口 800*500	个	1	104.38	104.38		
427	22410013@3 3	防雨百叶风口 500*400	个	4	52.55	210.2		
428	22410013@3 4	防雨百叶风口 1200*700	个	1	341.33	341.33		
429	22410013@3 5	防雨百叶风口 1000*1000	个	1	275.85	275.85		
430	22410013@3 6	防雨百叶风口 1600*1000	个	1	634.16	634.16		
431	22410013@3 7	防雨百叶风口 800*500	个	1	96.83	96.83		
432	22410013@5	单层百叶风口 800*1500	个	1	31.54	31.54		
433	22530160@2	对开多叶调节阀 320*250	个	10	82.35	823.5		
434	22530170@1 5	70℃高气密风管防火 调节阀(常开)	个	2	301.13	602.26		
435	22530170@2 3	70℃高气密风管防火 调节阀(常开)	个	1	451.86	451.86		
436	22530170@2 4	70℃高气密风管防火 调节阀(常开)	个	2	312.89	625.78		
437	22530170@2 5	70℃高气密风管防火 调节阀(常开)	个	1	198.77	198.77		
438	22530170@2 6	70℃高气密风管防火 调节阀(常开)	个	39	322.71	12585.69		
439	22530170@2 7	70℃高气密风管防火 调节阀(常开)	个	1	267.69	267.69		
440	22530170@2 8	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开) 1000*630	个	1	1246.9	1246.9		
441	22530170@2 9	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开) 1200*400	个	3	738.94	2216.82		
442	22530170@3 0	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开)	个	1	402.65	402.65		
443	22530170@3 1	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开)	个	1	455.75	455.75		
444	22530170@3 2	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开)	个	1	508.85	508.85		
445	22530170@3 3	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开)	个	1	553.1	553.1		
446	22530170@3 4	70℃高气密全自动防 烟防火阀(常开)	个	1	579.65	579.65		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 16 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
447	22530170@35	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	个	1	632.74	632.74		
448	22530170@36	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开)	个	1	739.82	739.82		
449	22530170@8	70℃高气密风管防火调节阀(常开)	个	2	263.97	527.94		
450	22590001@1	静压箱 600*600*250	个	5	148.74	743.7		
451	23010001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	72	80	5760		
452	23030040@1	减压稳压消火栓 DN65	套	35	560	19600		
453	23030050@1	试验消火栓 DN65	个	1	85	85		
454	23070010@1	七氟丙烷灭火装置70L	套	1	2600	2600		
455	23070010@2	七氟丙烷灭火装置	套	5	3200	16000		
456	23130001@1	水流指示器 DN150	个	5	420	2100		
457	23170001@1	防火墙	台	2	12187.8	24375.6		
458	23210001@1	消防喷头	个	718.11	12.72	9134.36		
459	23290010@1	气压罐 SQL600*1.0	台	1	4144.92	4144.92		
460	23290010@4	气压罐 SQL1000*1.0	台	3	8864.6	26593.8		
461	23370100@1	点型感烟火灾探测器	个	207	40	8280		
462	23370100@3	余压传感器	个	28	93.81	2626.68		
463	23370100@4	点型感温火灾探测器	个	16	61.04	976.64		
464	23390005@1	火灾声光报警器	个	41	50	2050		
465	23390025	消防警铃	个	5	46.63	233.15		
466	23390370@1	气体灭火控制器	台	4	2323.2	9292.8		
467	23390370@2	防火门监控器	台	1	4759.9	4759.9		
468	23390370@3	电气火灾监控器	台	1	3285.42	3285.42		
469	23390370@4	消防电源监控器	台	1	3062.58	3062.58		
470	23390370@5	可燃气体报警控制器主机	台	1	6817.7	6817.7		
471	23390380	联动控制主机	台	1	10752.21	10752.21		
472	23390380@1	余压监控主机	台	1	7805.31	7805.31		
473	23390390@1	集中控制应急照明主机	台	1	5840.71	5840.71		
474	23390390@2	智能式火灾集中报警控制主机	台	1	19116.81	19116.81		
475	23390390@3	消防电话主机	台	1	950	950		
476	23390390@4	火灾应急广播控制主机	台	1	9775.22	9775.22		
477	23390395@3	图形显示装置	台	1	15637.17	15637.17		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 17 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
478	23390395@4	消防水池水位显示装置	台	3	765.12	2295.36		
479	23400001@1	输入模块	个	32	50	1600		
480	23400001@2	输入输出模块	个	6	70	420		
481	23400001@3	输出模块	个	7	50	350		
482	23400001@4	电压、电流监控模块	个	5	181.27	906.35		
483	23400001@5	泄压阀执行器	个	28	220	6160		
484	23400001@6	总线隔离器	个	3	40	120		
485	23400010@1	消防接线端子箱	台	6	274.63	1647.78		
486	23410060@1	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	36	50	1800		
487	23410060@2	消火栓按钮	个	36	40	1440		
488	23410060@3	按钮	个	3	40	120		
489	23410070@1	应急广播扬声器	只	85	30	2550		
490	23450010@1	减压孔板 DN150	个	7	39.82	278.74		
491	23450030@1	UPS不间断电源	台	1	4424.78	4424.78		
492	24110075	压力表	块	1	34.04	34.04		
493	24110180	压力仪表	台	24	39.82	955.68		
494	24130030@1	直读式流量计(系统测试用)	台	3	362.83	1088.49		
495	24630010	压力表阀门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	21.31	21.31		
496	24690001	取源部件	套	24	21.56	517.44		
497	25000001@1	安全出口标志灯	套	13.13	75.17	986.98		
498	25000001@10	双管T8高效节能灯管 2*18W	套	14.14	87.4	1235.84		
499	25000001@11	双管格栅灯 2*18W	套	15.15	136.56	2068.88		
500	25000001@12	防水防尘灯	套	1.01	65	65.65		
501	25000001@2	壁灯灯座 13W	套	10.1	13.5	136.35		
502	25000001@3	单管T8高效节能灯管 18W	套	46.46	41.85	1944.35		
503	25000001@4	方向标志灯(单向)	套	81.81	73.64	6024.49		
504	25000001@5	方向标志灯(双向)	套	6.06	73.64	446.26		
505	25000001@6	A型壁装型应急照明灯	套	175.74	75	13180.5		
506	25000001@7	楼层标志灯	套	12.12	75.17	911.06		
507	25000001@8	疏散出口标志灯	套	19.19	75.17	1442.51		
508	25000001@9	吸顶灯12W带声控开关	套	22.22	67	1488.74		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 18 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
509	25570020@1	解码适配器	台	3	132.74	398.22		
510	26050001@1	双联单控暗开关	个	15.3	8.97	137.24		
511	26050001@2	三联单控暗开关	个	6.12	11.93	73.01		
512	26050001@3	单联单控暗开关	个	2.04	7.84	15.99		
513	26410050	插座	个	24	8.12	194.88		
514	26410060@1	单相二、三极电源插座暗装(安全型)	个	55.08	8.12	447.25		
515	26490060@2	流量开关 DN100	个	2	260	520		
516	27050060@1	避雷针 $\phi$ 12热镀锌圆钢	根	10.5	25.75	270.38		
517	27050080@3	$\phi$ 12热镀锌圆钢	m	682.6365	5.8	3959.29		
518	27060170	接地母线	m	730.5375	5.8	4237.12		
519	27060170@2	30×3紫铜排	m	110.019	37.17	4089.41		
520	28030170@1	绝缘电线 WDUZCN-BYJ-6	m	41.1912	6.5	267.74		
521	28030170@10	绝缘电线 WDN-BYJ-2.5	m	502.414	2.93	1472.07		
522	28030170@12	配线 WDUZCN-BYJ-4	m	129.7728	4.09	530.77		
523	28030170@13	绝缘电线 WDN-BYJ-1.5	m	27.797	1.43	39.75		
524	28030170@2	绝缘电线 WDUZCN-BYJ-1.5	m	475.838	1.85	880.3		
525	28030170@3	绝缘电线 WDUZCN-BYJ-2.5	m	2990.196	2.93	8761.27		
526	28030170@4	绝缘电线 WDUZC-BYJ-2.5	m	1187.659	2.32	2755.37		
527	28030170@5	绝缘电线 WDUZC-BYJ-4	m	255.6684	3.53	902.51		
528	28030170@6	绝缘电线 WDN-BYJ-2.5	m	2440.889	2.32	5662.86		
529	28030170@9	绝缘电线 WDN-BYJ-4	m	236.9952	3.53	836.59		
530	28030270@1	六类4对UTP网络线	m	8331.2682	2.57	21411.36		
531	28030410@1	配线 WDUZCN-BYS-2*1.5BV	m	199.26	3.05	607.74		
532	28030410@2	配线 WDUZCN-RYP-2*1.5BV	m	1158.3108	4.5	5212.4		
533	28030410@3	配线 WDUZCN-RYS-2*1.5BV	m	3022.812	3.05	9219.58		
534	28030410@4	配线 WDUZCN-RYS-2*2.5BV	m	5928.0012	5.1	30232.81		
535	28030410@5	配线 WDUZCN-RYSP-2*1.5BV	m	1206.2088	6.67	8045.41		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 19 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
536	28030410@6	配线 NH-RVS-	m	536.6196	2.62	1405.94		
537	28030410@7	配线 WDZR-RVVP- 4*1.5BV	m	176.904	8.64	1528.45		
538	28030410@8	配线 RVS-2*1.5BV	m	135.0756	1.98	267.45		
539	28110210@1 0	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-3*150+2*95	m	890.7796	435.77	388175.03		
540	28110210@1 1	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-5*16	m	473.5183	56.25	26635.4		
541	28110210@1 3	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-3*50+2*25	m	306.3633	165.9	50825.67		
542	28110210@1 5	电力电缆 TBTRZY- 1KV-5*6	m	159.2972	32.54	5183.53		
543	28110210@1 6	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-5*10	m	156.1662	46.47	7257.04		
544	28110210@1 8	电力电缆 TBTRZY- 3*95+2*50	m	163.9129	620.8	101757.13		
545	28110210@1 9	电力电缆 TBTRZY- 1KV-5*10	m	261.0143	44.13	11518.56		
546	28110210@2 0	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-3*240+2*120	m	438.9157	753.06	330529.86		
547	28110210@2 1	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-3*95+2*50	m	203.0302	298.62	60628.88		
548	28110210@2 2	电力电缆 WDZN-YJY- 3*25+2*16	m	35.047	157.48	5519.2		
549	28110210@2 3	电力电缆 WDZN-YJY- 3*70+2*35	m	12.221	387.93	4740.89		
550	28110210@2 4	电力电缆 WDZN-YJY- 5*4	m	44.5511	35.31	1573.1		
551	28110210@2 5	电力电缆 WDZN-YJY- 6*25+1*16	m	45.5106	181.16	8244.7		
552	28110210@2 6	电力电缆 WDZN-YJY- 7*16	m	71.2454	84.2	5998.86		
553	28110210@2 7	电力电缆 WDZ-YJY- 5*16	m	25.9166	70.88	1836.97		
554	28110210@8	电力电缆 WDZN- YJY22-10KV-3*70	m	49.9748	144.94	7243.35		
555	28110210@9	电力电缆 WDZ-YJY- 1KV-4*150+1*95	m	93.4452	383.57	35842.78		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 20 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
556	28250010@1	室外单芯光纤	m	506.8074	1	506.81		
557	28250010@2	12芯室内单模OS2光缆	m	217.7496	1.95	424.61		
558	28250010@3	24芯室内单模光纤	m	40.6572	2	81.31		
559	28250010@4	室内单模OS2光缆	m	108.8748	1.2	130.65		
560	28250010@5	12芯室内单模光纤	m	12.342	1.6	19.75		
561	29010001@1	弱电桥架 CT-100*1001.0	m	164.1465	36.95	6065.21		
562	29010001@10	电缆桥架 CT-200*1501.2	m	20.58	75.31	1549.88		
563	29010001@11	电缆桥架 CT-50*501.0	m	114.9435	20.16	2317.26		
564	29010001@12	电缆桥架 CT-800*2001.5	m	18.1335	246.76	4474.62		
565	29010001@13	电缆桥架 CT-300*1001.2	m	32.6235	54.08	1764.28		
566	29010001@2	弱电桥架 CT-200*1001.2	m	72.87	63.36	4617.04		
567	29010001@4	智能化桥架 CT-150*1001.0	m	23.0895	44.87	1036.03		
568	29010001@5	电缆桥架 CT-500*2001.5	m	116.949	181.34	21207.53		
569	29010001@6	电缆桥架 CT-100*501.0	m	78.792	28.42	2239.27		
570	29010001@7	电缆桥架 CT-400*2001.5	m	11.277	156.8	1768.23		
571	29010001@8	电缆桥架 CT-100*1001.0	m	144.102	36.95	5324.57		
572	29010001@9	电缆桥架 CT-200*1001.2	m	41.5695	63.36	2633.84		
573	29030030@1	金属线槽 MR-50*501.0	m	176.1094	12.26	2159.1		
574	29030030@2	金属线槽 MR-200*1501.2	m	84.6557	46.44	3931.41		
575	29050030@2	母线槽 1600A	m	33.48	3000	100440		
576	29060030@1	镀锌电线管 JDG20	m	6376.1635	2.99	19064.73		
577	29060030@2	镀锌电线管 JDG25	m	675.5873	3.61	2438.87		
578	29060030@3	镀锌电线管 SC15	m	504.906	3	1514.72		
579	29060030@6	镀锌电线管 MT20	m	51.5	2.99	153.99		
580	29060030@7	镀锌电线管 JDG25	m	12.4115	3.61	44.81		
581	29070020@1	电力电缆头 16mm <sup>2</sup>	套	16.32	18.58	303.23		
582	29070020@2	电力电缆头 35mm <sup>2</sup>	套	10.2	30.84	314.57		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 21 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
583	29070020@3	电力电缆头 70mm <sup>2</sup>	套	3.06	33.1	101.29		
584	29070020@4	电力电缆头 120mm <sup>2</sup>	套	5.1	63.94	326.09		
585	29070020@5	电力电缆头 185mm <sup>2</sup>	套	11.22	69.2	776.42		
586	29070020@6	电力电缆头 240mm <sup>2</sup>	套	7.14	73.34	523.65		
587	29110240@1	12芯熔纤盒	个	10.2	105	1071		
588	29110390	接线盒	个	1127.1	1.8	2028.78		
589	29110400@1	T接箱	个	5	322.21	1611.05		
590	30030040@1	电梯轿厢彩色IP摄像机(1080P)	台	3	580	1740		
591	30030040@2	室内日夜型彩色半球IP摄像机(1080P,带红外,POE)	台	18	480	8640		
592	30030040@3	室外彩色一体化快球IP摄像机(1080P)	台	11	1907.96	20987.56		
593	30030080@1	网络管理键盘	台	1	3539.82	3539.82		
594	30030080@2	46寸监控显示器	台	15	3761.06	56415.9		
595	30070040@1	消防电话分机	部	16	50	800		
596	30070040@2	电梯控制箱旁电话	部	3	28.76	86.28		
597	30070040@3	轿厢顶分机	部	3	28.76	86.28		
598	30070040@4	电梯轿厢分机	部	3	28.76	86.28		
599	30070040@5	电梯底坑分机	部	3	28.76	86.28		
600	30090260@1	电源 220V	台	1	60	60		
601	30110080@1	3*5液晶拼接屏监视墙	台	1	5752.21	5752.21		
602	30130020@1	设备网六类数据信息插座单口	个	3.03	27.7	83.93		
603	30190001@1	电梯五方通话主机	台	1	1991.15	1991.15		
604	30210110@1	2kW逆变器	台	1	2800	2800		
605	30210150@1	设备网IP终端	台	60	27.7	1662		
606	30210160@1	24口接入层交换机(POE)	台	2	1752.21	3504.42		
607	30210160@2	汇聚层交换机	台	1	3185.84	3185.84		
608	30210160@3	设备网核心层交换机	台	2	7840.71	15681.42		
609	33010600	方阵钢架	m <sup>2</sup>	10.3968	44.08	458.29		
610	33050040@1	87型雨水斗 DN150	套	6	45	270		
611	33050040@2	87型雨水斗 DN100	套	4	20	80		
612	33050040@3	侧排雨水斗 DN100	套	2	20	40		
613	33110030@2	高位消防水箱12m <sup>3</sup>	台	1	16499.12	16499.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 22 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
614	33110030@4	生活水箱4m3食品级	台	1	5752.21	5752.21		
615	37270140	成品圆钢接地极	根	133	11.39	1514.87		
616	37330870@1	12口光纤配线架	个	5	198.2	991		
617	37330870@2	12芯单模LC端口	个	1	198.2	198.2		
618	37330870@3	24芯单模LC端口	个	1	796.46	796.46		
619	50030010@1	3匹分体空调	台	3	5464.6	16393.8		
620	50030010@2	2匹分体空调	台	1	3962.55	3962.55		
621	50290030@10	箱式离心风机(吊装) 1-P-1-2风量:16000CMH机外余压:300Pa参考功	台	1	3066.88	3066.88		
622	50290030@11	管道风机(防爆型) 1-P-1-3风量:4500CMH机外余压:300Pa参考功率:0.37kW	台	1	3230	3230		
623	50290030@12	箱式离心风机(吊装) 1-P-2-1风量:2000CMH机外余压:200Pa参考功	台	1	2300	2300		
624	50290030@13	箱式离心风机(吊装) 1-P-3/4-1风量:2000CMH机外余压:200Pa参考功率:0.75kW	台	2	2300	4600		
625	50290030@14	箱式离心风机(吊装) 1-P-5-1风量:2000CMH机外余压:200Pa参考功	台	1	2300	2300		
626	50290030@6	箱式离心风机(吊装) 14-P-1-1风量:2000CMH机外余压:200Pa参考功	台	1	2300	2300		
627	50290030@7	管道风机(防爆型) 1-P/SH-1-4风量:250CMH机外余压:150Pa参考功率:0.04kW	台	1	1200	1200		
628	50370001@1	墙式通风机 1500cmh	台	3	241.59	724.77		
629	50370001@3	墙式通风机 200cmh	台	17	110	1870		
630	50370001@6	墙式通风机 3000cmh	台	1	261.67	261.67		
631	50370001@7	墙式通风机 1000cmh	台	1	185.93	185.93		
632	50370001@8	墙式通风机 2000cmh	台	1	222.98	222.98		
633	50370001@9	墙式通风机 500cmh	台	1	116.01	116.01		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 23 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
634	51050001@1	生活给水设备单泵 单泵 :Q=2L/s, H=45m, N=2.5kw	台	3	10529.2	31587.6		
635	51050001@3	室内喷淋稳压装置 Q=1.0L/s, H=55m, N=2.5kw	台	2	14654.87	29309.74		
636	51050001@4	自动喷淋泵 Q=30L/s, H=70m, N=55kw	台	2	11900	23800		
637	51050001@5	室内消火栓稳压装置 Q=1.0L/s, H=55m, N=2.5kw	台	2	14654.87	29309.74		
638	51050001@6	室内消火栓泵 Q=20L/s, H=70m, N=37kw	台	2	23266.37	46532.74		
639	51050001@7	室外消火栓稳压装置 Q=1.0L/s, H=32m, N=2.5kw	台	2	11381.96	22763.92		
640	51050001@8	室外消火栓泵 Q=30L/s, H=40m, N=30kw	台	2	13583.19	27166.38		
641	55010001@1	低压开关柜(屏)	台	1	23015.93	23015.93		
642	55010001@10	低压开关柜(屏) 1#AA4	台	1	23204.42	23204.42		
643	55010001@11	低压开关柜(屏) 1#AA5	台	1	17000	17000		
644	55010001@12	低压开关柜(屏) 1#AA6	台	1	17000	17000		
645	55010001@13	低压开关柜(屏) 1#AA7	台	1	17000	17000		
646	55010001@14	低压开关柜(屏) 1#AA8	台	1	17000	17000		
647	55010001@15	低压开关柜(屏) 1#AA9	台	1	17000	17000		
648	55010001@16	低压开关柜(屏) 1#AF1	台	1	17398.23	17398.23		
649	55010001@17	直流柜及控制器	台	1	15000	15000		
650	55010001@2	低压开关柜(屏) 1#AA10	台	1	26656.64	26656.64		
651	55010001@3	低压开关柜(屏) 1#AA11	台	1	26263.72	26263.72		
652	55010001@4	低压开关柜(屏) 1#AA12	台	1	18856.64	18856.64		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 24 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
653	55010001@5	低压开关柜(屏) 1#AA13	台	1	16670.8	16670.8		
654	55010001@6	低压开关柜(屏) 1#AA14	台	1	28885.84	28885.84		
655	55010001@7	低压开关柜(屏) 1#AA15	台	1	26222.12	26222.12		
656	55010001@8	低压开关柜(屏)	台	1	20918.58	20918.58		
657	55010001@9	低压开关柜(屏)	台	1	18347.79	18347.79		
658	55010010@1	高压配电柜 1#AH1	台	1	38015.04	38015.04		
659	55010010@2	高压配电柜 1#AH2	台	1	16900	16900		
660	55010010@3	高压配电柜 1#AH3	台	1	33892.92	33892.92		
661	55010010@4	高压配电柜 1#AH4	台	1	32318.58	32318.58		
662	55010010@5	高压配电柜 1#AH5	台	1	32318.58	32318.58		
663	55010010@6	高压配电柜 1#AH6	台	1	15933.63	15933.63		
664	55010010@7	高压配电柜 1#AH7	台	1	32120.35	32120.35		
665	55050010	不间断电源柜(UPS)	台	1	3991.15	3991.15		
666	55090080@1 2	配电箱 1#-1AL	台	1	3297.35	3297.35		
667	55090080@1 3	配电箱 1#-1ALE	台	1	5858.41	5858.41		
668	55090080@1 4	配电箱 1#-1ALEa	台	1	2920.35	2920.35		
669	55090080@1 5	配电箱 1#-1ALG	台	1	4026.55	4026.55		
670	55090080@1 8	配电箱 1#-2~5AL	台	4	3297.35	13189.4		
671	55090080@1 9	配电箱 1#-2~5ALEa	台	4	2920.35	11681.4		
672	55090080@4 2	配电箱 1#-TMALgf	台	1	5309.73	5309.73		
673	55090080@4 3	配电箱 1#-1ALEaf	台	1	3616.81	3616.81		
674	55090080@4 4	配电箱 1#-1ALEfd	台	1	2712.39	2712.39		
675	55090080@4 5	配电箱 1#-1ALEpd	台	1	2712.39	2712.39		
676	55090080@4 6	配电箱 1#-1ALERd	台	1	3863	3863		
677	55090080@4 7	配电箱 1#-1ALExf	台	1	3741.59	3741.59		
678	55090080@4 8	配电箱 1#-1AP1	台	1	4276.11	4276.11		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 25 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
679	55090080@49	配电箱 1#-1AP2	台	1	4276.11	4276.11		
680	55090080@50	配电箱 1#-1APEp1b	台	2	5132.74	10265.48		
681	55090080@51	配电箱 1#-1APEqsb1	台	1	2354.87	2354.87		
682	55090080@52	配电箱 1#-1APEshb	台	1	4545.13	4545.13		
683	55090080@53	配电箱 1#-1APEsnxh	台	1	3982.3	3982.3		
684	55090080@54	配电箱 1#-1APEsnxw	台	1	2123.89	2123.89		
685	55090080@55	配电箱 1#-1APEswxh	台	1	3982.3	3982.3		
686	55090080@56	配电箱 1#-1APEswxw	台	1	2123.89	2123.89		
687	55090080@57	配电箱 1#-1APExfb	台	1	11650	11650		
688	55090080@58	配电箱 1#-1APp1~3	台	3	1996.46	5989.38		
689	55090080@59	配电箱 1#-1~5AP1	台	5	4276.11	21380.55		
690	55090080@60	配电箱 1#-1~5AP2	台	5	4276.11	21380.55		
691	55090080@61	配电箱 1#-1~5APk	台	5	4813.27	24066.35		
692	55090080@62	配电箱 1#-2~5APp1	台	4	1996.46	7985.84		
693	55090080@63	配电箱 1#-TMAPEdt1	台	1	5134.51	5134.51		
694	55090080@64	配电箱 1#-TMAPEdt2	台	1	3749.56	3749.56		
695	55270030@1	余压控制器	个	4	263.72	1054.88		
696	55270040	埋入式感应控制器	个	15.15	106.19	1608.78		
697	55410010	固定密闭式铅酸蓄电	个	1	1327.43	1327.43		
698	55430050@2	干式变压器 SCB13-800KVA	台	2	88849.56	177699.12		
699	55470001@1	柴油发电机组 250KW	台	1	149948.67	149948.67		
700	57010010@1	防火门门磁开关	套	18	40	720		
701	57030020@1	综合管理服务器(双引擎、电源、网口)	套	1	23500	23500		
702	57030020@2	流媒体/转码服务器(集群管理)	套	2	10619.47	21238.94		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 26 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
703	57030040@1	防火门电动闭门器	套	18	110	1980		
704	57030040@2	电控锁	套	3	141.59	424.77		
705	57310010@1	工作站	台 (套)	1	5500	5500		
706	57310010@2	安防工作服务器	台 (套)	2	17699.12	35398.24		
707	57310010@3	网管工作站	台 (套)	1	3980.35	3980.35		
708	57310010@4	系统工作站	台 (套)	1	10619.47	10619.47		
709	57310010@5	无线网桥 (2.4G电梯网桥)	台 (套)	3	132.74	398.22		
710	57330001@1	弱电机柜	个	5	353.98	1769.9		
711	57330001@2	720芯ODF配线柜	个	1	6017.7	6017.7		
712	57330001@3	设备网总配线柜	个	2	2654.87	5309.74		
713	57330001@4	网络机柜	个	2	1946.9	3893.8		
714	57330001@5	服务器机柜	个	1	1946.9	1946.9		
715	57390010@1	读卡器	台	3	265.49	796.47		
716	57410001@1	16路高清解码器	台	1	12389.38	12389.38		
717	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	1.6762				
718	补充主材 001@1	透气帽 DN150	个	1	20	20		
719	补充主材 001@2	透气帽 DN100	个	1	15	15		
720	补充主材 002	信号避雷器	个	1	150	150		
721	补充主材 002@1	AR实景平台	套	1	17699.12	17699.12		
722	补充主材 003@2	云存储管理节点	台	1	20000	20000		
723	补充主材 003	48盘位云存储	个	1	26106.19	26106.19		
724	00010003	机上人工	工日	44.2138	230	10169.17		
725	99450630	折旧费	元	11580.0269	1	11580.03		
726	99450640	检修费	元	1724.2646	1	1724.26		
727	99450650	维护费	元	6018.1398	1	6018.14		
728	99450660	安拆费	元	3941.6229	1	3941.62		
729	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	71.9124	8.29	596.15		
730	99450680	柴油(机械用)0#	kg	723.4374	7.86	5686.22		
731	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	0.9496	7.86	7.46		
732	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	94.109	7.86	739.7		
733	99450700	电(机械用)	kw·h	23201.4471	1.23	28537.78		
734	99450700@1	电(机械用)	kw·h	316.3551	1.23	389.12		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 27 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
735	99451300	校验费	元	2241.9482	1	2241.95		
736	JXFTZ	机械费调整	元	2.0641	1	2.06		
737	18031130	镀锌钢管接头	个	446.4234	1.97	879.45		
738	17030001@7	镀锌钢管SC20	m	2790.1464	4.81	13420.6		
739	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	16.16	20.77	335.64		
740	19000001@7	截止阀 DN50	个	5.05	159.74	806.69		
741	18010600	黑玛钢弯头DN50	个	4.04	11.36	45.89		
742	18010640	黑玛钢三通DN50	个	8.08	13.33	107.71		
743	18010703	黑玛钢六角内接头	个	4.04	1.21	4.89		
744	18010725	黑玛钢六角内接头	个	20.2	10.38	209.68		
745	19270010@1	减压阀DN50	个	2	220	440		
746	18190001@3	Y型过滤器DN50	个	2	130.09	260.18		
747	19000001@8	减压阀DN50	个	6.06	220	1333.2		
748	18210195@1	螺纹挠性接头DN50	个	2.02	66.37	134.07		
749	24010020@2	水表DN50	个	5	410	2050		
750	18010500	黑玛钢直通DN15	个	1.01	1.2	1.21		
751	19370010@1	浮球阀 DN15	个	1	23.17	23.17		
752	17010100@10	热浸镀锌钢管 DN200	m	9.7263	143	1390.86		
753	18031463@5	沟槽管件DN200	套	9.6782	158	1529.16		
754	18031463@6	沟槽管件DN300	套	28.7129	405	11628.72		
755	18210180@5	可曲挠橡胶接头 DN80	个	6	115	690		
756	20010360@11	钢板平焊法兰DN80	副	12	50.46	605.52		
757	18210180@6	可曲挠橡胶接头	个	6	130	780		
758	20010360@12	钢板平焊法兰DN100	副	14	76.42	1069.88		
759	18210180@7	可曲挠橡胶接头	个	6	460	2760		
760	20010360@13	钢板平焊法兰DN200	副	12	108.2	1298.4		
761	18030010@7	偏心异径管 DN200	个	6	68.14	408.84		
762	18030010@8	偏心异径管 DN150	个	6	34.51	207.06		
763	18030010@9	偏心异径管 DN80	个	6	23.34	140.04		
764	19000020@24	闸阀 DN200	个	6	830	4980		
765	19000020@25	闸阀DN80	个	6	310	1860		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 28 页 共 28 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
766	19000020@26	止回阀 DN65	个	6	160	960		
767	20010360@14	钢板平焊法兰DN65	副	11	44.86	493.46		
768	19000020@27	止回阀 DN100	个	7	280	1960		
769	19000001@11	节能消声止回阀 DN50	个	6.06	181.77	1101.53		
770	19000020@28	过滤活塞式水位控制阀 DN150	个	1	566.37	566.37		
771	20010360@15	钢板平焊法兰DN150	副	2	88.2	176.4		
772	18210180@8	可曲挠橡胶软接头 DN50	个	6	70	420		
773	20010360@16	钢板平焊法兰DN50	副	7	41.32	289.24		
774	18030010@10	偏心异径管 DN50	个	6	12.65	75.9		
775	19000020@30	旋流防止器 DN100	个	1	280	280		
776	19000020@31	闸阀 DN65	个	3	230	690		
777	19000020@32	信号阀 DN65	个	1	548.42	548.42		
778	19000001@12	信号阀 DN50	个	1.01	517.46	522.63		
779	23130001@2	水流指示器 DN65	个	1	280	280		
780	23130001@3	水流指示器 DN50	个	1	250	250		
781	03010560	六角螺栓M6×25	kg	5.583	5.44	30.37		
782	17030020	镀锌钢管DN20	m	10	11.35	113.5		
783	17030030	镀锌钢管DN25	m	4	12.28	49.12		
784	17030060	镀锌钢管DN80	m	2	54.41	108.82		
785	18030775	镀锌异径三通 DN80×15	个	1.01	4.09	4.13		
786	18030810	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.13	2.28		
787	18030815	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.7	6.87		
788	18030825	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.67	5.39		
789	18030865	镀锌弯头DN80	个	2.02	27.06	54.66		
790	23390010@1	湿式报警装置DN150	套	1	1371.68	1371.68		
		合计				4917076.87		



# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
室外强电								
1	040504001004	高压电缆井 800*800*800	1. 高压电缆井 800*800*800	座	3	2500	7500	
2	030408003014	电缆保护管 SC150	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	m	208.89	103.51	21622.2	
3	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	167.11	11.08	1851.58	
4	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	163.42	20.23	3305.99	
5	040103002007	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m3	3.69	17.4	64.21	
<b>【室外强电】分部小计</b>								34343.98
室外弱电								
6	040504001005	弱电井 1000*1000*1000	1. 弱电井 1000*1000*1000	座	5	2000	10000	
7	030408003011	电缆保护管 SC100	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	621	77.63	48208.23	
8	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	347.76	11.08	3853.18	
9	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	342.89	20.23	6936.66	
10	040103002006	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m3	4.87	17.4	84.74	
<b>【室外弱电】分部小计</b>								69082.81
给排水系统								
11	031001007001	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	2.1	114.39	240.22	
12	031001007002	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN50	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	0.7	55.75	39.03	
<b>本页小计</b>								103706.04

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
13	031001007003	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN25	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	0.7	32.08	22.46	
14	031001006002	UPVC排水管 DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	22.13	69.95	1547.99	
15	031001006004	UPVC雨水管 DN150	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内)	m	66.04	54.71	3613.05	
16	040504001006	污水检查井	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤ 400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	2	1168.99	2337.98	
17	040504008001	玻璃钢化粪池 12m3	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 20m3	座	1	6466.14	6466.14	
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m3	125.34	11.08	1388.77	
19	040103001004	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	125.34	20.23	2535.63	
<b>【给排水系统】分部小计</b>								18191.27
<b>消火栓系统</b>								
20	031001005001	球墨铸铁管 DN150	1. 给排水管道 室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 2. 铸铁管刷油 防锈漆 一遍 3. 铸铁管刷油 环氧富锌漆 第一遍	m	54.37	206.17	11209.46	
21	030901012001	消防水泵接合器SQD150-A	1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150	套	2	1608.18	3216.36	
22	030901011001	室外消火栓 DN150	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型	套	1	1234.72	1234.72	
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m3	30.45	11.08	337.39	
24	040103001006	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	29.49	20.23	596.58	
25	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m3	0.96	17.4	16.7	
<b>本页小计</b>								34523.23

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：室外安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
		<b>【消火栓系统】分部小计</b>					16611.21
		自动喷淋系统					
26	031001005002	球墨铸铁管 DN150	1. 给排水管道 室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 2. 铸铁管刷油 防锈漆 一遍 3. 铸铁管刷油 环氧富锌漆 第一遍	m	54.6	206.17	11256.88
27	030901012002	喷淋水泵接合器SQD150-A	1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150	套	2	1608.18	3216.36
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m <sup>3</sup>	30.58	11.08	338.83
29	040103001002	回填土	1. 回填土 夯压机夯实 槽、沟	m <sup>3</sup>	29.62	20.23	599.21
30	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m <sup>3</sup>	0.96	17.4	16.7
		<b>【自动喷淋系统】分部小计</b>					15427.98
本页小计							15427.98
合 计							153657.25

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	17155.82
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				17155.82

注：本表适用于以“项”计价的措施项目









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	17010100@2	电缆保护管 SC100	m	639.63	32.88	21031.03		
2	03135001	低碳钢焊条综合	kg	11.6185	8.5	98.76		
3	00010010	人工费	元	107961.8379	1	107961.84		
4	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	78.1576	7.6	594		
5	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	5.3699	7.6	40.81		
6	01290043	钢板8~15	kg	1.2143	4.6	5.59		
7	02010013	橡胶板1~3	kg	0.1782	25.7	4.58		
8	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	4.4	7.71	33.92		
9	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.28	11.61	3.25		
10	02270001	棉纱	kg	0.064	11.47	0.73		
11	02270020	白布	kg	52.0523	2.75	143.14		
12	02270180	破布一级	kg	3.705	7.18	26.6		
13	02290110	油麻丝	kg	0.17	8.6	1.46		
14	03010430	六角螺栓综合	kg	0.1327	5.58	0.74		
15	03011325	对拉螺栓	kg	615.4867	5.38	3311.32		
16	03011570	镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100	十套	9.888	19.98	197.56		
17	03019021@1	圆钉50~75	kg	342.5149	9	3082.63		
18	03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	0.388	4.27	1.66		
19	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	0.2929	11.97	3.51		
20	03134021	铁砂布0~2#	张	1.587	0.94	1.49		
21	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	1.1935	8.5	10.14		
22	03139281	钢锯条	条	0.1659	0.43	0.07		
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3174	440	139.66		
24	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.5306	440	233.46		
25	04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.68	0.5	0.34		
26	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	0.9622	250	240.55		
27	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.808	320	258.56		
28	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	25.8482	1600	41357.12		
29	05030320	垫木	m <sup>3</sup>	0.0177	1549.95	27.43		
30	13010050	醇酸清漆	kg	0.48	13.99	6.72		
31	13030240	厚漆	kg	2.24	10.26	22.98		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
32	13410010	嵌缝料	kg	143.674	0.58	83.33		
33	14050040	溶剂汽油	kg	2.1043	7.17	15.09		
34	14330030	丙酮	kg	1.4222	9.74	13.85		
35	14350250	隔离剂	kg	150.7816	7.05	1063.01		
36	14350490	漂白粉综合	kg	0.0037	5.31	0.02		
37	14390070	氧气	m3	113.9626	5.16	588.05		
38	14390100	乙炔气	kg	26.0206	13.3	346.07		
39	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.9459	14.02	13.26		
40	17010053	焊接钢管DN20	m	0.2507	6.83	1.71		
41	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0067	4.19	0.03		
42	17030030	镀锌钢管DN25	m	0.8	12.28	9.82		
43	17270175	橡胶软管DN20	m	0.112	5	0.56		
44	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	1.01	1.03	1.04		
45	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0674	26	1.75		
46	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0336	20	0.67		
47	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0336	5.56	0.19		
48	34110010	水	m3	28.1406	3.8	106.93		
49	34110010@1	水	m3	49.6603	3.8	188.71		
50	35090240	钢支撑及配件	kg	52.9831	3.88	205.57		
51	99450760	其他材料费	元	393.127	1	393.13		
52	8021902	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C15	m3	0.262	435	113.97		
53	02050001@1	橡胶圈 DN150	个	25.1176	5.24	131.62		
54	13030265	环氧富锌漆	kg	15.3975	28.8	443.45		
55	13030785	酚醛防锈漆	kg	5.3891	17.24	92.91		
56	17110070@1	球墨铸铁管 DN150	m	109.5149	146.16	16006.7		
57	17250370@2	UPVC排水管 DN200	m	21.9751	41	900.98		
58	17280030@1	钢丝网骨架塑料(聚乙烯) 复合管 DN100	m	2.1315	75.37	160.65		
59	18010825@1	室外承插铸铁给水管 件 DN150	个	11.006	60.8	669.16		
60	18091000@2	塑料排水管直接 DN200	个	1.0622	22.71	24.12		
61	18110210@1	给水室外钢骨架塑料 复合管电熔管件	个	0.5733	66.06	37.87		
62	20010360@1	钢板平焊法兰 DN150	副	2.5	88.2	220.5		
63	23030001@1	室外消火栓 DN150	套	1	1026.55	1026.55		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外安装

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
64	23050001@1	消防水泵接合器 SQD150-A	套	2	1150	2300		
65	00010003	机上人工	工日	16.3077	230	3750.77		
66	99450630	折旧费	元	1792.8528	1	1792.85		
67	99450640	检修费	元	520.464	1	520.46		
68	99450650	维护费	元	1597.014	1	1597.01		
69	99450660	安拆费	元	545.4484	1	545.45		
70	99450680	柴油(机械用)0#	kg	206.9349	7.86	1626.51		
71	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	0.8784	7.86	6.9		
72	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	247.9106	7.86	1948.58		
73	99450700	电(机械用)	kw·h	1163.4686	1.23	1431.07		
74	99450700@1	电(机械用)	kw·h	219.8421	1.23	270.41		
75	99450700@2	电(机械用)	kw·h	566.0718	1.23	696.27		
76	13010330	沥青清漆	kg	120.3624	6.45	776.34		
77	14030040	汽油综合	kg	35.2845	8.29	292.51		
78	17010100@1	电缆保护管 SC150	m	215.1567	49.41	10630.89		
79	23050001@2	喷淋水泵接合器 SQD150-A	套	2	1150	2300		
80	BCCLF0@1	高压电缆井 800*800*800	座	3	2500	7500		
81	BCCLF0@2	弱电井 1000*1000*1000	座	5	2000	10000		
82	17280030@2	钢丝网骨架塑料(聚乙烯) 复合管 DN50	m	0.714	35.08	25.05		
83	18110210@2	给水室外钢骨架塑料 复合管电熔管件 DN50	个	0.1967	14.65	2.88		
84	17280030@3	钢丝网骨架塑料(聚乙烯) 复合管 DN25	m	0.714	18.89	13.49		
85	18110210@3	给水室外钢骨架塑料 复合管电熔管件 DN25	个	0.1981	2.79	0.55		
86	36010080	井环盖、井座	套	2	290	580		
87	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	6.682	0.26	1.74		
88	33070070@1	玻璃钢化粪池12m <sup>3</sup>	个	1	5486.73	5486.73		
89	17250370@6	UPVC雨水管 DN150	m	65.5777	30	1967.33		
90	18091000@5	塑料排水管直接DN150	个	3.5001	11.32	39.62		
		合计				257806.33		





# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				

注：本表适用于以“项”计价的措施项目













# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
		北边地块						
		路缘石						
1	040204004001	花岗岩侧石 A (100x30x15cm)	1. 侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	1017.03	169	171878.07	
		<b>【路缘石】分部小计</b>						171878.07
		水泥砼路面						
2	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	21299.23	2.4	51118.15	
3	040202015004	15cm厚4%水泥稳定级配碎石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	21022.04	49.57	1042062.52	
4	040202015005	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	20398.85	60.85	1241270.02	
5	040203007001	24cm厚C40水泥混凝土面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 水泥混凝土路面养生 水养	m2	19842.02	171.64	3405684.31	
6	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	4644.95	12.59	58479.92	
7	040203007003	胀缝	1. 伸缝 沥青玛蹄脂	m2	59.28	193.47	11468.9	
8	040901001001	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	6.27	6348.88	39807.48	
		<b>【水泥砼路面】分部小计</b>						5849891.3
		挖路槽土方						
9	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km	m3	12140.56	19.58	237712.16	
		<b>【挖路槽土方】分部小计</b>						237712.16
<b>本页小计</b>								6259481.53

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
		软基处理						
10	040103001001	软基换填	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	19870.7	27.68	550020.98	
		【软基处理】分部小计						550020.98
		围墙						
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 4. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	1884.64	10.66	20090.26	
12	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1405.26	19.47	27360.41	
13	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 3. 挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	479.38	16.75	8029.62	
14	010501001001	C15 垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	109.29	525.32	57412.22	
15	010503001001	C25 基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	203.76	530.02	107996.88	
16	010502001001	C25 矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	125.67	646.64	81263.25	
本页小计								852173.62

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
17	010501003001	C25 矩形柱基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	85.5	535.98	45826.29	
18	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖	m3	171.16	713.69	122155.18	
19	011204003001	墙面小方砖	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面	m2	1582.51	156.3	247346.31	
20	011205002001	块料柱面	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 2. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	1036.15	165.13	171099.45	
21	020202003001	不锈钢护栏 (H=1.5m)	1. 不锈钢护栏 (H=1.5m)	m	1018.8	269	274057.2	
<b>【围墙】分部小计</b>								1162637.07
保安亭								
22	04B001	成品保安亭	1. 成品保安亭	座	1	30000	30000	
<b>【保安亭】分部小计</b>								30000
本页小计								890484.43
合 计								8002139.58

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	350201.75
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏导员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合 计				350201.75

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1			
1.4	1.4	桥梁支架		项	1			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1			
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1			
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1			
小 计								
2		措施其他项目						
2.1	2.7	模板工程		项	1	200040.3	200040.3	
2.1.1	041102002001	后座木模制安	1. 后座木模制安	m2	508.5	30.99	15758.42	
2.1.2	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层模板	m2	351.96	32.78	11537.25	
2.1.3	011702001002	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	342	58.35	19955.7	
2.1.4	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	1018.8	67.34	68605.99	
2.1.5	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m)支模高度3.6m内 1.8内	m2	1407.27	59.82	84182.89	
2.2	2.8	材料二次运输		项	1			
2.3	2.9	井点降水工程		项	1			
2.4	2.10	施工护栏		项	1			
2.5	2.11	监测量控工程		项	1			
小 计							200040.3	
本页小计							200040.3	
合 计							200040.3	

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	1310961.21 11	1	1310961.21		
2	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	1.5048	4700	7072.56		
3	01010125	螺纹钢 φ10~25	t	4.9533	4700	23280.51		
4	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	571.3682	7.6	4342.4		
5	01030031	镀锌低碳钢丝 φ 0.7~1.2	kg	18.81	7.6	142.96		
6	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	962.8003	3.5	3369.8		
7	03011325	对拉螺栓	kg	65.9877	5.38	355.01		
8	03019021	圆钉50~75	kg	656.7671	9	5910.9		
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.2604	8.5	27.71		
10	03139291	钢锯片 φ300	片	20.4378	264.96	5415.2		
11	03213001	铁件综合	kg	1289.7313	4.84	6242.3		
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	782.1426	440	344142.74		
13	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	153.8259	250	38456.48		
14	04050005	碎石20~40	m <sup>3</sup>	10074.9467	150	1511242.01		
15	04130020	蒸压灰砂砖 240×115×53	千块	91.7075	675	61902.56		
16	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	12.1036	1600	19365.76		
17	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	21.9427	1600	35108.32		
18	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	427.049	65	27758.19		
19	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m <sup>2</sup>	2728.3043	26	70935.91		
20	13310090	石油沥青60~100#	t	3.4005	7000	23803.5		
21	14030001	柴油	t	0.4961	7860	3899.35		
22	14230110	石粉	kg	755.2272	0.09	67.97		
23	14350250	隔离剂	kg	362.853	7.05	2558.11		
24	14350630	脱模剂	kg	680.9781	5.13	3493.42		
25	15010001	石棉	kg	746.928	3.89	2905.55		
26	34090010	白棉纱	kg	26.1866	11.47	300.36		
27	34110010	水	m <sup>3</sup>	5390.78	3.8	20484.96		
28	35010010	钢模板	kg	5305.7561	4.44	23557.56		
29	35090230	钢支撑	kg	768.2005	3.88	2980.62		
30	99450760	其他材料费	元	15791.3297	1	15791.33		
31	BCCLF2@1	不锈钢护栏	m	1018.8	269	274057.2		
32	BCCLF7	成品保安亭	座	1	30000	30000		





# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
		土石方工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	14838.22	10.66	158175.43	
2	04010300100	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	7671.34	124.49	955005.12	
3	04010300100	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	7317.22	19.47	142466.27	
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m3	3298.59	16.75	55251.38	
		【土石方工程】分部小计						1310898.2
		雨水部分						
		本页小计						1310898.2

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
5	040504001007	Φ1250雨水检查井 (06MS201-3, 页15)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工 *0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	5	4647.24	23236.2
本页小计							23236.2

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
6	040504001008	Φ1000雨水检查井 (06MS201-3, 页12)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工 *0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 8. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子	座	77	3439.58	264847.66	
本页小计								264847.66

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
7	040504001009	Φ1250沉泥井 (06MS201-3, 页126)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工 *0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 5. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	座	6	4709.21	28255.26
本页小计							28255.26

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
8	040504001010	Φ1000沉泥井 (06MS201-3, 页124)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工 *0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 8. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子	座	3	3380.52	10141.56	
9	040504009001	单算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	81	1020.21	82637.01	
本页小计								92778.57

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
10	04050400900 2	双算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 双平篦 (1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	32	1685.66	53941.12
11	04050100100 1	II级钢筋混凝土管 d800	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(Φ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 4. 承插口、企口 管径(mm以内) 800 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m	139.13	752.95	104757.93
12	04050100100 2	II级钢筋混凝土管 d600	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(Φ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 4. 承插口、企口 管径(mm以内) 600 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m	402.9	510.99	205877.87
本页小计							364576.92

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
13	04050100400 1	HDPE中空壁缠绕结构管 DN500, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电 热熔带接口) 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以 内) 600 合并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	913.14	396.77	362306.56	
14	04050100400 2	HDPE中空壁缠 绕结构管 DN400, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电 热熔带接口) 管径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以 内) 600 合并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	322.15	268.47	86487.61	
15	04050100400 3	HDPE中空壁缠 绕结构管 DN300, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电 热熔带接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以 内) 400 合并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	497.08	191.23	95056.61	
		<b>【雨水部分】分部小计</b>						1317545.39
		污水部分						
<b>本页小计</b>								543850.78

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
16	040504001011	Φ1000污水检查井 (06MS201-3, 页21)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工 *0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	76	4008.67	304658.92	
17	040501004004	HDPE中空壁缠绕结构管 DN400, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	1190.33	268.47	319567.9	
本页小计								624226.82

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排水工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
18	040501004005	HDPE中空壁缠绕结构管 DN300, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	223.68	191.23	42774.33
		<b>【污水部分】分部小计</b>					667001.15
		井圈加固					
19	040504001006	检查井井圈加固	1. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 钢筋制作、安装 圆钢 φ 10mm以内 3. 箍筋制作、安装 圆钢 φ 10mm以内 4. 井盖、井算安装 小型构件 5. 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	167	112.74	18827.58
		<b>【井圈加固】分部小计</b>					18827.58
本页小计							61601.91
合 计							3314272.32



## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	39063.19	39063.19	
1.1.1	041101005002	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 2	座	1	124.87	124.87	
1.1.2	041101005001	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 4	座	162	240.36	38938.32	
1.2	1.2	靠脚手架安全挡		项	1			
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1			
1.4	1.4	桥梁支架		项	1			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1			
1.7	1.7	独立安全防护挡		项	1			
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1			
小 计								39063.19
2		措施其他项目						
2.1	2.7	模板工程		项	1	297361.6	297361.6	
2.1.1	041102002001	管道基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 2. 管、渠道及其他 管座复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	332.16	61.78	20520.84	
2.1.2	041102001001	井垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂	m2	174.99	44.56	7797.55	
2.1.3	041102002002	井基础模板	1. 构筑物及池类 平池底木模	m2	181.33	86.37	15661.47	
2.1.4	041102028001	井壁(隔墙)模板	1. 沉井模板 井壁、隔墙 2. 构筑物及池类 圆形池壁 木模	m2	1663.17	93.83	156055.2	
2.1.5	041102036001	井盖模板	1. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	255.45	268.69	68636.86	
本页小计								336424.8

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	04130015	标准砖	m3	12.3559	320	3953.89		
2	8021901	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C10	m3	77.568	430	33354.24		
3	JXFTZ	机械费调整	元	-0.033	1	-0.03		
4	00010010	人工费	元	723369.850 1	1	723369.85		
5	99450650	维护费	元	27042.4097	1	27042.41		
6	99450680	柴油(机械用)0#	kg	5675.0882	7.86	44606.19		
7	00010003	机上人工	工日	214.0033	230	49220.76		
8	99450630	折旧费	元	36140.3527	1	36140.35		
9	99450640	检修费	元	9540.5541	1	9540.55		
10	04070045	石屑	m3	12424.7695	75	931857.71		
11	34110010	水	m3	2750.6316	3.8	10452.4		
12	99450760	其他材料费	元	16550.7554	1	16550.76		
13	99450700	电(机械用)	kw·h	27199.4375	1.23	33455.31		
14	99450660	安拆费	元	10681.5355	1	10681.54		
15	02090090	塑料薄膜	m2	1545.6623	0.26	401.87		
16	04130001	标准砖240×115×53	千块	53.2477	320	17039.26		
17	36010080@1	Φ700球墨铸铁防盗井	套	167	510	85170		
18	8021902	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C15	m3	18.135	435	7888.73		
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	16.0925	440	7080.7		
20	04030015	中砂	m3	48.2778	250	12069.45		
21	35010010	钢模板	kg	3.0193	4.44	13.41		
22	8021904	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C25	m3	24.4016	460	11224.74		
23	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	37.7322	4700	177341.34		
24	01030035	镀锌低碳钢丝Φ 1.2~2.5	kg	100.9207	7.6	767		
25	03135001	低碳钢焊条综合	kg	350.1118	8.5	2975.95		
26	36010280@1	定制加强型钢雨水进 水算	套	145	330	47850		
27	8021905	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C30	m3	4.9061	470	2305.87		
28	8021903	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C20	m3	107.0456	450	48170.52		
29	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.0561	8.29	25.34		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
30	17290070@1	II级钢筋混凝土管	m	140.5213	318.98	44823.48		
31	14350540	润滑剂	kg	38.6413	4.53	175.05		
32	02050001@1	橡胶圈d800	个	71.652	59.87	4289.81		
33	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0	kg	203.7555	7.6	1548.54		
34	17010058	焊接钢管DN40	m	1.1064	16.09	17.8		
35	17270120	橡胶管综合	m	55.3263	17.09	945.53		
36	17290070@2	II级钢筋混凝土管	m	406.929	186.38	75843.43		
37	02050001@2	橡胶圈d600	个	207.4935	49.12	10192.08		
38	14430080	热熔带DN500	个	164.3652	126.41	20777.4		
39	17250130@1	HDPE中空壁缠绕结构管DN500, 环刚度 $\geq$ 8KN/m <sup>2</sup>	m	917.7057	254.86	233886.47		
40	14430070	热熔带DN400	个	272.2464	81.27	22125.46		
41	17250130@2	HDPE中空壁缠绕结构管DN300, 环刚度 $\geq$ 8KN/m <sup>2</sup>	m	724.3638	97.16	70379.19		
42	17250130@3	HDPE中空壁缠绕结构管DN400, 环刚度 $\geq$ 8KN/m <sup>2</sup>	m	1520.0425	155.35	236138.6		
43	14430060	热熔带DN300	个	129.7368	54.18	7029.14		
44	13350020	防水粉	kg	67.919	2.1	142.63		
45	BCCLF1	防坠网	套	167	50	8350		
46	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	25.027	7.6	190.21		
47	03019001	圆钉综合	kg	498.8588	9	4489.73		
48	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	46.088	1600	73740.8		
49	14350630	脱模剂	kg	467.7567	5.13	2399.59		
50	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	2.986	4700	14034.2		
51	17010059	焊接钢管DN40	kg	92.852	4.19	389.05		
52	35030070	木脚手板	m <sup>3</sup>	0.326	1303.48	424.93		
53	35030110	扣件	kg	21.832	4.8	104.79		
54	03214046	零星卡具	kg	1489.404	5.47	8147.04		
55	13410010	嵌缝料	kg	184.45	0.58	106.98		
56	35030080	木支撑	m <sup>3</sup>	12.2906	1651.95	20303.46		
57	04290080	预制混凝土盖板	m <sup>3</sup>	24.4016				
58	8021922	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑	m <sup>3</sup>	321.7727	481	154772.67		





# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
给水部分								
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	2490	10.66	26543.4	
2	04010300100	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	2422	124.49	301514.78	
3	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	2490	16.75	41707.5	
4	031003013002	水表组	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 75×1.30×1.60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 800	组	2	12943.01	25886.02	
5	粤050101024005	Φ1200阀门井 (07MS101-2, 页14)	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	4	2331.74	9326.96	
6	粤050101024008	Φ1200阀门井 (07MS101-2, 页41.)	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	座	39	2991.72	116677.08	
7	粤050101024006	Φ1200排气阀井 (07MS101-2, 页52)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深2m 井径Φ1200mm 适用管径(mm)700~800 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	2486.68	2486.68	
本页小计								524142.42

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
8	粤050101024007	Φ800排泥阀井 (07MS101-2, 页58)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深1.5m 井径Φ800mm 适用管径(mm)400~600 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	座	1	1761.41	1761.41	
9	030901011001	室外消火栓 (SS150/80-1.0)	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型	套	15	1952.9	29293.5	
10	040501004010	PE100给水管 De200	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	m	1478	189.57	280184.46	
11	040501004007	PE100给水管 De160	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	m	585	124.4	72774	
12	040501004012	PE100给水管 De110	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	15	86.86	1302.9	
13	040501004011	PE100给水管 De63	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	30	36.3	1089	
14	040501004013	PE100给水管 De32	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	16	17.58	281.28	
15	031003003001	闸阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 2. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 200	个	9	1370.43	12333.87	
本页小计								399020.42



# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	36553.7
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				36553.7

注：本表适用于以“项”计价的措施项目









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	02010015	橡胶板4~15	kg	0.004	11.09	0.04		
2	02130070	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	1.6	0.13	0.21		
3	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84		
4	19000001@1	闸阀DN25	个	1.01	33.81	34.15		
5	17250050@10	PE100给水管De32	m	16.32	5.67	92.53		
6	18090783@10	室外塑料给水管热熔 管件De32	个	4.528	8.2	37.13		
7	17250050@9	PE100给水管De110	m	15.225	43.6	663.81		
8	18090783@9	室外塑料给水管热熔 管件De110	个	4.095	98.1	401.72		
9	19000020@11	闸阀DN100	个	40	400	16000		
10	20010360@10	钢板平焊法兰DN100	副	40	76.42	3056.8		
11	19030001@1	闸阀DN200	个	2	830	1660		
12	19090030@1	止回阀DN200	个	2	710	1420		
13	24010001@1	水表DN200	个	2	1300	2600		
14	14070050	机油综合	kg	0.012	6.96	0.08		
15	19000020@8	闸阀 DN200	个	9	830	7470		
16	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	4.2	11.61	48.76		
17	02270020	白布	kg	0.75	2.75	2.06		
18	02290110	油麻丝	kg	2.55	8.6	21.93		
19	04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	10.2	0.5	5.1		
20	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	15.15	1.03	15.6		
21	23030001@1	地上式消防栓 SS150/80-1.0	套	15	1750	26250		
22	00010003	机上人工	工日	91.0261	230	20936		
23	00010010	人工费	元	116280.3607	1	116280.36		
24	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	0.056	4700	263.2		
25	01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	0.16	7.6	1.22		
26	01290043	钢板8~15	kg	28.5633	4.6	131.39		
27	02010013	橡胶板1~3	kg	3.6572	25.7	93.99		
28	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	40.68	7.71	313.64		
29	02090090	塑料薄膜	m2	238.24	0.26	61.94		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
30	02270001	棉纱	kg	5.795	11.47	66.47		
31	03010430	六角螺栓综合	kg	3.3928	5.58	18.93		
32	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	67.568	5.94	401.35		
33	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	86.508	12.45	1077.02		
34	03134021	铁砂布0~2#	张	71.7275	0.94	67.42		
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	86.209	8.5	732.78		
36	03135021	低碳钢焊条结422 φ 3.2	kg	0.6326	8.5	5.38		
37	03139281	钢锯条	条	1.8773	0.43	0.81		
38	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	6.8549	440	3016.16		
39	04030015	中砂	m3	28.1766	250	7044.15		
40	04070045	石屑	m3	3245.48	75	243411		
41	04130001	标准砖240×115×53	千块	39.138	320	12524.16		
42	13030240	厚漆	kg	19.66	10.26	201.71		
43	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	23.355	10.8	252.23		
44	14010010	清油	kg	2.18	13.07	28.49		
45	14390070	氧气	m3	12.643	5.16	65.24		
46	14390100	乙炔气	kg	4.246	13.3	56.47		
47	17010054	焊接钢管DN20	kg	4.9992	4.19	20.95		
48	17250050@1	PE100给水管 De2001.0Mpa	m	1510.516	147.06	222136.48		
49	17250050@2	PE100给水管 De160	m	593.775	91.33	54229.47		
50	17270175	橡胶软管DN20	m	2.1117	5	10.56		
51	17290080	钢筋混凝土管D300	m	23.085	71.14	1642.27		
52	18090783@1	室外塑料给水管热熔 管件 De200	个	109.372	85	9296.62		
53	18090783@2	室外塑料给水管热熔 管件 De160	个	46.215	66	3050.19		
54	19000210	螺纹阀门DN20	个	1.416	26	36.82		
55	20010360	钢板平焊法兰DN200	副	6	108.2	649.2		
56	20010360@1	钢板平焊法兰 DN200	副	9	108.2	973.8		
57	20010360@2	钢板平焊法兰 DN150	副	7.5	88.2	661.5		
58	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.6356	20	12.71		
59	24590010	压力表弯管DN15	个	0.6356	5.56	3.53		
60	33010285	塑钢踏步	kg	372.212	6.29	2341.21		





# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
导向箭头、标线							
1	040205007001	直行（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	43	35.74	1536.82
2	040205007002	左转、右转（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	7	66.18	463.26
3	040205007003	直行或左转、直行或右转（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	17	88.02	1496.34
4	040205007004	直行或左转或右转（国标	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	5	72.8	364
5	04020500600	白色实线	1. 热熔标线 普通型	m2	449.7	65.55	29477.84
6	04020500600	黄色虚线	1. 热熔标线 普通型	m2	85.79	65.55	5623.53
7	04020500600	黄色实线	1. 热熔标线 普通型	m2	44.67	65.55	2928.12
8	04020500800	横道线	1. 横道线 热熔涂料 普通型	m2	107.96	70.47	7607.94
9	04020500600	停车位线	1. 热熔标线 普通型	m2	96.17	65.55	6303.94
10	04020500600	停止线	1. 热熔标线 普通型	m2	4.7	65.55	308.09
11	040205007006	地面消防通道标志	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	19	42.35	804.65
<b>【导向箭头、标线】分部小计</b>							56914.53
标志							
12	040205004001	太阳能黄闪灯	1. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 2. 交通信号灯安装 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M10 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓	块	3	1841.93	5525.79
本页小计							62440.32

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：交通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
13	040205004002	限速标志、禁止鸣笛标志 (D=80cm) 两牌共杆	1. 标志板安装 单块面积 1m2 内 2. 标志板安装 单块面积 1m2 内 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 6. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内 7. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外	块	10	3444.02	34440.2	
14	040205004004	禁止占用消防通道标志 (0.8*0.8cm)	1. 标志板安装 单块面积 1m2 内 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 6. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内 7. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以外 8. 预埋铁件	块	7	1982.04	13874.28	
15	040205004005	凸面镜 (D=80cm)	1. 广角镜安装 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓	块	2	1349.31	2698.62	
			<b>【标志】分部小计</b>				56538.89	
本页小计								51013.1
合 计								113453.42

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	3742.3
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏导员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合 计				3742.3

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1			
1.4	1.4	桥梁支架		项	1			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1			
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1			
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1			
小 计								
2		措施其他项目						
2.1	2.7	模板工程		项	1	3255.93	3255.93	
2.1.1	041102002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	55.8	58.35	3255.93	
2.2	2.8	材料二次运输		项	1			
2.3	2.9	井点降水工程		项	1			
2.4	2.10	施工护栏		项	1			
2.5	2.11	监测量控工程		项	1			
小 计								3255.93
本页小计								3255.93
合 计								3255.93

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	10814.0115	1	10814.01		
2	13010530	热塑标线底漆	kg	143.1159	9.6	1373.91		
3	13110040	热熔标线涂料	kg	4102.0513	10	41020.51		
4	14390080	液化石油气	m3	132.1751	6.97	921.26		
5	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	279.4966	2.45	684.77		
6	99450760	其他材料费	元	626.5184	1	626.52		
7	99450650	维护费	元	1008.6061	1	1008.61		
8	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	337.5176	8.29	2798.02		
9	99450630	折旧费	元	1347.1029	1	1347.1		
10	00010003	机上人工	工日	22.8622	230	5258.31		
11	99450640	检修费	元	345.0985	1	345.1		
12	99450680	柴油(机械用)0#	kg	224.9399	7.86	1768.03		
13	02270070	土工布	m2	12.3985	3.5	43.39		
14	34110010	水	m3	7.0523	3.8	26.8		
15	99450660	安拆费	元	172.4823	1	172.48		
16	99450700	电(机械用)	kw·h	251.8933	1.23	309.83		
17	8021904	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C25	m3	10.6484	460	4898.26		
18	05030080	松杂板枋材	m3	0.5302	1600	848.32		
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.8982	440	395.21		
20	04030015	中砂	m3	3.2218	250	805.45		
21	03010430	六角螺栓综合	kg	168.468	5.58	940.05		
22	03135001	低碳钢焊条综合	kg	32.7971	8.5	278.78		
23	03213001	铁件综合	kg	655.995	4.84	3175.02		
24	25350001@1	Φ300太阳能黄闪灯	套	3	796.46	2389.38		
25	36210110@1	Φ300太阳能黄闪灯 竖杆Φ89*4*3100	套	3	309.35	928.05		
26	34130010@1	限速标志(D=80cm)	块	10	291.39	2913.9		
27	34130010@2	禁止鸣笛标志 (D=80cm)	块	10	291.39	2913.9		
28	34130010@3	禁止占用消防通道标 志(0.8*0.8cm)	块	7	371.2	2598.4		
29	06550060@1	凸面镜(D=80cm)	个	2	180	360		
30	36210110@3	凸面镜 直杆Φ 89*4.5*3100	套	2	309.35	618.7		
31	36210120@2	限速标志、禁止鸣笛 标 直杆Φ	套	10	901.25	9012.5		





# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
			乔木				
1	050102001003	栽植香樟D (胸径13-15cm, 高度550-600cm, 冠幅300-350cm, 全冠苗)	E1-2-6:栽植乔木(胸径cm) 15以内 E1-3-3:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	74	1527.78	113055.72
2	050102001004	栽植幌伞枫C (胸径13-15cm, 高度400-450cm, 冠幅250-300cm, 全冠苗)	E1-2-6:栽植乔木(胸径cm) 15以内 E1-3-3:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	1241.54	2483.08
3	050102001005	栽植菠萝蜜B (胸径20-22cm, 高度600-700cm, 冠幅400-450cm, 全冠苗)	E1-2-9:栽植乔木(胸径cm) 25以内 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	1	4420.45	4420.45
本页小计							119959.25

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
4	050102001006	栽植红花紫荆C (胸径8-10cm, 高度350-400cm, 冠幅280-300cm, 全冠苗)	E1-2-4:栽植乔木(胸径cm)10以内 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	841.25	1682.5
5	050102001014	栽植红花鸡蛋花A (地径12-13cm, 高度350-400cm, 冠幅350cm, 全冠幅)	E1-2-5:栽植乔木(胸径cm)12以内 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	4	1827.21	7308.84
6	050102001015	栽植红花鸡蛋花C (胸径7-8cm, 高度200-220cm, 高度220-250cm, 全冠苗)	E1-2-3:栽植乔木(胸径cm)8以内 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm)12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	657.78	1973.34
本页小计							10964.68

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
7	050102001016	栽植桃花心木A (胸径20-22cm, 高度700-800cm, 冠幅350-400cm, 全冠苗)	E1-2-9:栽植乔木(胸径cm) 25以内 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	3131	6262	
<b>【乔木】分部小计</b>								137185.93
灌木								
8	050102002001	栽植洋金凤A (苗高×冠径200cm×200-250cm)	E1-2-23:栽植灌木(冠径cm) 180以内 E1-3-15:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 180以内 3个月 单价*3 E1-3-15:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-15:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 180以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	302.76	908.28	
9	050102002003	栽植红绒球A (苗高×冠径120cm×100-120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	19	170.89	3246.91	
本页小计								10417.19

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
10	050102002004	栽植大红花球B (苗高×冠径 120cm×120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 3个月 单 价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	55	156.57	8611.35
11	050102002006	栽植黄金榕球A (苗高×冠径 120cm×120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 3个月 单 价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	48	228.13	10950.24
12	050102002007	栽植黄金叶球B (苗高×冠径 100cm×100cm)	E1-2-20:栽植灌木(冠径cm) 100以内 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 3个月 单 价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保 养 灌木保养 机械灌溉 冠径 (Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	5	171.32	856.6
本页小计							20418.19

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
13	050102002008	栽植尖叶木樨榄球A (苗高×冠径 120cm×120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	206.19	412.38
14	050102002009	栽植红绒球B (苗高×冠径 100cm×80-100cm)	E1-2-20:栽植灌木(冠径cm) 100以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	114.08	342.24
15	050102002010	栽植红绒球A (苗高×冠径 120cm×100-120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	170.89	512.67
			<b>【灌木】分部小计</b>				25840.67
			地被				
			本页小计				1267.29

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
16	050102008005	栽植软枝黄婵 (高度40-45cm, 冠幅30-35cm)	E1-2-67:露地花卉成片栽植木本花卉(育苗袋Φcm) 15以内 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	40	104.02	4160.8
17	050102008007	栽植九里香 (高度35-40cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	60	144.03	8641.8
18	050102008009	栽植龙船花 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	94	144.03	13538.82
19	050102008010	栽植黄金叶 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	233	109.59	25534.47
本页小计							51875.89

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：附属工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
20	050102008011	栽植红花继木 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	216	126.81	27390.96	
21	050102008013	栽植福建茶 (高度25-30cm, 冠幅20-25cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	8	68.4	547.2	
22	050102008015	栽植蟛蜞菊 (高度15-20cm, 冠幅15-20cm)	E1-2-71:露地花卉成片栽植草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-78:片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-78:片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-78:片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	108	78.41	8468.28	
<b>【地被】分部小计</b>								88282.33
草皮								
23	050102012001	马尼拉草	E1-2-96:铺草皮 原土铺草皮 E1-3-87:草皮保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-87:草皮保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-87:草皮保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	1051	35.95	37783.45	
<b>【草皮】分部小计</b>								37783.45
其他								
24	05010100900	种植土回(换)	E1-1-8:填耕植土 机械	m3	530.9	4.92	2612.03	
<b>本页小计</b>								76801.92













# 单位工程人材机汇总表

工程名称：附属工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	62182.8698	1	62182.87		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.4171	1	0.42		
3	04090135	余土外运	m3	136.6877				
4	04090155	熟耕土(松方)	m3	274.2871				
5	04090155@1	熟耕土(松方)	m3	0.423				
6	04090175	通用种植土(松方)	m3	427.3745				
7	32270001	杀虫剂	kg	42.3078	17.09	723.04		
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	410.6899	2.97	1219.75		
9	32270020	有机肥	t	22.8263	432	9860.96		
10	33010565	成品镀锌钢管护树桩 (四脚桩)	套	81	160	12960		
11	34110010	水	m3	1833.6666	3.8	6967.93		
12	34110010@1	水	m3	3.0229	3.8	11.49		
13	99450760	其他材料费	元	1369.4825	1	1369.48		
14	CLFTZ	材料费调整	元	0.1517	1	0.15		
15	32010040@1	红花鸡蛋花C胸径7-8cm, 高度200-220cm, 高度220-250cm, 全冠苗	株	3.12	467.89	1459.82		
16	32010050@1	红花紫荆C胸径8-10cm, 高度350-400cm, 冠幅280-300cm, 全冠苗	株	2.08	624.17	1298.27		
17	32010060@5	红花鸡蛋花A地径12-13cm, 高度350-400cm, 冠幅350cm, 全冠幅	株	4.16	1500	6240		
18	32010070@2	香樟D胸径13-15cm, 高度550-600cm, 冠幅300-350cm, 全冠苗	株	76.96	1100.92	84726.8		
19	32010070@3	幌伞枫C胸径13-15cm, 高度400-450cm, 冠幅250-	株	2.08	825.69	1717.44		
20	32010120@1	菠萝蜜B胸径20-22cm, 高度600-700cm, 冠幅400-	株	1.04	3739.86	3889.45		
21	32010120@4	桃花心木A胸径20-22cm, 高度700-800cm, 冠幅350-400cm, 全冠苗	株	2.08	2500	5200		
22	32030030@1	黄金叶球B苗高×冠径100cm×100cm	丛	5.2	73.39	381.63		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：附属工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
23	32030030@2	红绒球B苗高×冠径 100cm×80-100cm	丛	3.12	18.35	57.25		
24	32030040@2	红绒球A苗高×冠径 120cm×100-120cm	丛	22.88	55.05	1259.54		
25	32030040@3	大红花球B苗高×冠径 120cm×120cm	丛	57.2	41.28	2361.22		
26	32030040@4	黄金榕球A苗高×冠径 120cm×120cm	丛	49.92	110.09	5495.69		
27	32030040@5	尖叶木樨榄球A苗高× 冠径 120cm×120cm	丛	2.08	89	185.12		
28	32030060@1	洋金凤A苗高×冠径 200cm×200-250cm	丛	3.12	110.09	343.48		
29	32070001@5	蟛蜞菊高度15-20cm, 冠幅15-20cm	株	5503.68	0.5	2751.84		
30	32070050@2	马尼拉草件装 30cm×30cm/件	m2	1103.55	6.42	7084.79		
31	32070130@4	九里香高度35-40cm, 冠幅25-30cm	株	2246.4	2.75	6177.6		
32	32070130@5	龙船花高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	3519.36	2.75	9678.24		
33	32070130@6	黄金叶高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	8723.52	1.83	15964.04		
34	32070130@7	红花继木高度30- 35cm, 冠幅25-30cm	株	8087.04	2.29	18519.32		
35	32070130@8	福建茶高度25-30cm, 冠幅20-25cm	株	299.52	0.73	218.65		
36	32070140@1	软枝黄婵高度40- 45cm, 冠幅30-35cm	株	665.6	3.8	2529.28		
37	00010003	机上人工	工日	19.063	230	4384.49		
38	99450630	折旧费	元	1605.3542	1	1605.35		
39	99450640	检修费	元	428.7729	1	428.77		
40	99450650	维护费	元	1295.2043	1	1295.2		
41	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	59.6001	8.29	494.08		
42	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	0.0293	8.29	0.24		
43	99450680	柴油(机械用)0#	kg	554.0386	7.86	4354.74		
44	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	2.9044	7.86	22.83		
45	JXFZT	机械费调整	元	0.4519	1	0.45		
		合计				285421.71		



# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	479.49	10.66	5111.36	
2	04010300100	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	353.27	19.47	6878.17	
3	04010300100	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	67.42	346.08	23332.71	
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	126.22	16.75	2114.19	
5	040805002001	单臂路灯 (9m/LED灯 60W )	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓 7. 路灯金属杆安装 单杆式 (杆长m以下) 10 8. 抱箍式单臂挑灯架安装 双抱箍 (臂长m) 3以下	套	62	3043.74	188711.88	
6	040806001001	50x5热镀锌角钢接地极	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	62	116.09	7197.58	
7	040803002001	电缆保护塑料管 (HDPE- $\phi$ 75 $\delta$ =3.5mm)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	1660	24.86	41267.6	
8	040803002002	电缆保护热镀锌钢管 (SC100 $\delta$ =4.0mm )	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	376	76.25	28670	
9	040803001001	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5x16)mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	20	69.16	1383.2	
10	040803001002	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5x10)mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	1848	43.35	80110.8	
11	040804002001	铜芯电线 RVV-450/750V-3x2.5mm2	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	682	8.57	5844.74	
12	04080100600	照明配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1	6739.21	6739.21	
本页小计								397361.44

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：照明工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						税前综合单价	税前合价
13	040504001001	电缆检查井 (砖砌井 内空 0.7x0.7x1.0m)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4. 井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	23	923.85	21248.55
							418609.99
本页小计							21248.55
合 计							418609.99



## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1			
1.4	1.4	桥梁支架		项	1			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1			
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1			
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1			
小 计								
2		措施其他项目						
2.1	2.7	模板工程		项	1	15764.96	15764.96	
2.1.1	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂	m2	34.72	44.56	1547.12	
2.1.2	041102002001	基础模板	1. 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础	m2	260.4	54.6	14217.84	
2.2	2.8	材料二次运输		项	1			
2.3	2.9	井点降水工程		项	1			
2.4	2.10	施工护栏		项	1			
2.5	2.11	监测量控工程		项	1			
小 计								15764.96
本页小计								15764.96
合 计								15764.96

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0013	1			
2	00010010	人工费	元	72802.8504	1	72802.85		
3	34110010	水	m3	25.861	3.8	98.27		
4	99450760	其他材料费	元	894.4282	1	894.43		
5	99450680	柴油(机械用)0#	kg	531.5917	7.86	4178.31		
6	99450650	维护费	元	1838.855	1	1838.86		
7	00010003	机上人工	工日	32.4282	230	7458.49		
8	99450630	折旧费	元	2223.6608	1	2223.66		
9	99450640	检修费	元	666.1722	1	666.17		
10	99450660	安拆费	元	723.3672	1	723.37		
11	99450700	电(机械用)	kw·h	2232.7437	1.23	2746.27		
12	8021903	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C20	m3	9.8248	450	4421.16		
13	02270070	土工布	m2	5.0513	3.5	17.68		
14	8021905	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C30	m3	39.8889	470	18747.78		
15	01010125	螺纹钢筋 φ10~25	t	1.1907	4700	5596.29		
16	01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	7.3972	7.6	56.22		
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	116.2602	8.5	988.21		
18	03213001	铁件综合	kg	1572.974	4.84	7613.19		
19	03010430	六角螺栓综合	kg	965.863	5.58	5389.52		
20	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.5458	4700	2565.26		
21	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	75.888	5.94	450.77		
22	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	50.84	1.75	88.97		
23	13010120	酚醛磁漆	kg	31.02	7.75	240.41		
24	13050080	防锈漆C53-1	kg	15.5	16.13	250.02		
25	37091120	钢垫板2.5~5	kg	31	4.23	131.13		
26	03010840	六角螺栓M10×80~130	十套	12.648	3.9	49.33		
27	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压 卡	副	125.24	17.05	2135.34		
28	27010060	飞保险(羊角熔断 器)10A	个	63.86	1.55	98.98		
29	27150020	铁担针式瓷瓶3#	个	127.72	3.56	454.68		
30	29230060	镀锌半挑8×50×400	块	62.62	4.04	252.98		
31	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	64.7192	8.29	536.52		
32	29190100@1	金属灯杆 9m	根	62	1260	78120		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
33	25610020@1	LED灯 60W	套	62.62	360	22543.2		
34	01130060	镀锌扁钢综合	kg	17.62	5.95	104.84		
35	01290205	镀锌钢板综合	kg	35.092	5.9	207.04		
36	03139281	钢锯条	条	228	0.43	98.04		
37	13010330	沥青清漆	kg	53.88	6.45	347.53		
38	37270101@1	50x5热镀锌角钢接地极 L=2500	根	65.1	39.14	2548.01		
39	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0	kg	10.18	7.6	77.37		
40	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m <sup>2</sup>	49.8	1.74	86.65		
41	02270001	棉纱	kg	84.364	11.47	967.66		
42	27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	86.51	2.4	207.62		
43	17250040@1	塑料管HDPE- $\phi$ 75 $\delta$ =3.5mm	m	1743	10.16	17708.88		
44	02270020	白布	kg	29.9712	2.75	82.42		
45	14030040	汽油综合	kg	29.4558	8.29	244.19		
46	14390070	氧气	m <sup>3</sup>	49.632	5.16	256.1		
47	14390100	乙炔气	kg	11.28	13.3	150.02		
48	17010100@1	热镀锌钢管 (SC100 $\delta$ =4.0mm )	m	387.28	32.88	12733.77		
49	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	14.9679	26.42	395.45		
50	03139521	合金钢钻头 $\phi$ 10	个	4.3659	4.57	19.95		
51	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.4674	6.2	9.1		
52	14330320	硬脂酸	kg	0.7337	6.33	4.64		
53	28110210@1	电力电缆 YJV- 0.6/1kV-(5x16)mm <sup>2</sup>	m	20.2	56.25	1136.25		
54	28110210@2	电力电缆 YJV- 0.6/1kV-(5x10)mm <sup>2</sup>	m	1866.48	36.5	68126.52		
55	03137041	焊锡膏	kg	0.0682	47.01	3.21		
56	03138001	锡基钎料	kg	1.0912	52.47	57.26		
57	28030170@1	铜芯电线 RVV- 450/750V-3x2.5mm <sup>2</sup>	m	750.2	6.62	4966.32		
58	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹 垫 M10×100以内	十套	0.61	5.04	3.07		
59	03134021	铁砂布0~2#	张	1	0.94	0.94		





# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
电力部分								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	456.97	10.66	4871.3	
2	04010300100	回填石粉	1. 管(基)坑回填石粉	m3	362.36	120.33	43602.78	
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	456.97	16.75	7654.25	
4	040303001001	C20 混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	34.14	553.86	18908.78	
5	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	12.6	734.76	9257.98	
6	040803003001	10KV电力排管	1. 长途专用 敷设塑料管道 6孔(3×2)	m	397	221.57	87963.29	
7	04080300600	Φ160管枕	1. Φ160管枕	个	130	10	1300	
8	04080300600	圆形电缆标志牌	1. 圆形电缆标志牌	个	80	6.3	504	
9	040901008001	植筋	1. 道路旧砼板 侧面植筋 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	根	608	53.56	32564.48	
本页小计								206626.86

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
10	040504001001	10KV电力工作井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托三SMC支架 11. 电缆标志牌（菱形，2mm厚不锈钢）	座	11	5730.21	63032.31
本页小计							63032.31

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
11	040504001002	10KV电力中间头井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土柱、梁 梁高0.6m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以内 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm 7. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 9. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 10. 安装泄水孔 塑料管 11. 一托三SMC支架 12. 电缆标志牌（菱形，2mm厚不锈钢）	座	1	11072.5	11072.5
本页小计							11072.5

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
12	040504001003	10KV电力三通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托二SMC支架 11. 电缆标志牌（菱形，2mm厚不锈钢）	座	3	7426.87	22280.61
本页小计							22280.61

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
13	040504001007	10KV电力四通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi$ 10mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-25mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托二SMC支架 11. 电缆标志牌（菱形，2mm厚不锈钢）	座	1	10031.1	10031.1
14	080601011001	电缆标志桩	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 电缆标志桩	根	95	68.9	6545.5
		<b>【电力部分】分部小计</b>					319588.88
		通信部分					
15	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	332.29	10.66	3542.21
16	040103001000	回填石粉	1. 管(基)坑回填石粉	m3	264.37	120.33	31811.64
17	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	332.29	16.75	5565.86
18	040303001002	C20 混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	34.22	553.86	18953.09
		本页小计					76449.4

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
19	040803004002	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	33.70	734.76	24761.41	
20	040803003002	10KV电力排管	1. 长途专用 敷设塑料管道 8孔(4×2)	m	368	136.45	50213.6	
21	040803006000	Φ110管枕	1. Φ110管枕	个	120	10	1200	
22	040504001004	通信小号直通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m <sup>3</sup> ) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	5	4704.05	23520.25	
本页小计								99695.26

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：电力通信工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						税前综合单价	税前合价
23	040504001005	通信小号三通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	4	4704.05	18816.2
24	040504001006	通信手孔井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	3	1925.96	5777.88
本页小计							24594.08



# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	19071.94
2	措施其他项目			
粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
041109002001	夜间施工增加费		20	
041109005001	交通疏导员增加费		15	
041108001001	地下管线交叉降效费		0	
粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0	
QTFY00000001	其他费用			
合 计				19071.94

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1			
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1			
1.4	1.4	桥梁支架		项	1			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1			
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1			
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1			
小 计								
2		措施其他项目						
2.1	2.7	模板工程		项	1	53288.9	53288.9	
2.1.1	041102034001	模板 底板	1. 模板 底板	m2	39.41	76.79	3026.29	
2.1.2	041102035001	模板 墙	1. 模板 墙	m2	495.88	101.05	50108.67	
2.1.3	041102037001	模板 梁	1. 模板 梁	m2	1.31	117.51	153.94	
2.2	2.8	材料二次运输		项	1			
2.3	2.9	井点降水工程		项	1			
2.4	2.10	施工护栏		项	1			
2.5	2.11	监测量控工程		项	1			
小 计								53288.9
本页小计								53288.9
合 计								53288.9

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	02190060	尼龙帽 $\phi$ 1.5	个	417.9817	0.69	288.41		
2	03010430	六角螺栓综合	kg	345.1314	5.58	1925.83		
3	03014081	螺栓顶托	十套	0.0018	2.48			
4	14070050	机油综合	kg	59.026	6.96	410.82		
5	35010010	钢模板	kg	367.8973	4.44	1633.46		
6	35020001	钢模零配件	kg	168.5506	5.03	847.81		
7	35090220	钢模支撑	kg	252.5553	3.88	979.91		
8	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	0.8036	7.6	6.11		
9	03019001	圆钉综合	kg	14.2895	9	128.61		
10	04130001	标准砖240×115×53	千块	21.1103	320	6755.3		
11	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	2.2918	1600	3666.88		
12	13350020	防水粉	kg	85.112	2.1	178.74		
13	14350630	脱模剂	kg	4.7883	5.13	24.56		
14	17250040@3	PVC $\phi$ 110 $\delta$ =4mm	m	3091.2	14.5	44822.4		
15	BCCLF2@1	$\phi$ 110管枕	个	120	10	1200		
16	00010003	机上人工	工日	46.8063	230	10765.45		
17	00010010	人工费	元	119134.9496	1	119134.95		
18	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	1.8007	4700	8463.29		
19	01010125	螺纹钢 $\phi$ 10~25	t	4.0795	4700	19173.65		
20	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5	kg	24.7419	7.6	188.04		
21	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	283.4207	0.26	73.69		
22	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	0.3609	3.5	1.26		
23	02330010	草袋	个	103.0599	1.28	131.92		
24	03019021	圆钉50~75	kg	5.3155	9	47.84		
25	03134011	水砂纸	张	19.6	0.77	15.09		
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	37.8531	8.5	321.75		
27	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	6.5672	440	2889.57		
28	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	19.2318	250	4807.95		
29	04030015@1	石粉	m <sup>3</sup>	808.4817	75	60636.13		
30	04050025	碎石10	m <sup>3</sup>	0.4081	150	61.22		
31	05010040	松杂原木 $\phi$ 100~280	m <sup>3</sup>	0.0936	1150	107.64		
32	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.1025	1600	164		





# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						税前综合单价	税前合价	
土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	7279.38	10.66	77598.19	
2	04010300100	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	2072.36	124.49	257988.1	
3	04010300100	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、	m3	4417.46	19.47	86007.95	
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):3	m3	2861.9	16.75	47936.83	
5	粤 040101006001	打拔6米III型拉森钢板桩支护	1. 陆上打拉森钢板桩 6m内 2. 拔拉森钢板桩 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m	t	988.2	1275.11	1260063.7	
6	粤 040101006002	打拔9米IV型拉森钢板桩支护	1. 陆上打拉森钢板桩 9m内 2. 拔拉森钢板桩 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m	t	2058.125	1061.09	2183855.86	
<b>【土石方工程】分部小计</b>								3913450.63
污水管								
7	040501004001	HDPE中空壁缠绕结构管 DN500, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电 热熔带接口) 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以 内) 600 合并制作子目 砌 筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	1210	384.27	464966.7	
本页小计								4378417.33

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排污主管工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
8	040504001001	Φ1000污水检查井 (06MS201-3, 页21)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工 *0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁 (隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	40	4008.67	160346.8	
9	040504001002	检查井井圈加固	1. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内 3. 箍筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内 4. 井盖、井算安装 小型构件 5. 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	40	112.74	4509.6	
本页小计							164856.4	

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排污主管工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
		<b>【污水管】分部小计</b>					629823.1	
		其他						
		拆除修复水泥混凝土路面						
10	041001001001	拆除混凝土面层(24cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚15cm内 实际厚度(cm):24 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km	m2	2936.18	35.73	104909.71	
11	041001003001	拆除路面基层(36cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚15cm内 实际厚度(cm):36 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km	m2	2936.18	37.97	111486.75	
12	040203007001	24cm厚C30水泥混凝土面层	1. 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养	m2	2936.18	164.3	482414.37	
13	040202015001	18cm厚4%水泥稳定级配碎石上基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	2936.18	60.61	177961.87	
14	040202015002	18cm厚4%水泥稳石屑下基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	2936.18	37.08	108873.55	
		<b>【拆除修复水泥混凝土路面】分部小计</b>					985646.25	
		拆除修复沥青混凝土路面						
本页小计								985646.25

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排污主管工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
15	041001001002	拆除沥青路面 (18cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚15cm内 实际厚度 (cm):18 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km 中 实际运距(1km):2	m2	84.3	18.14	1529.2	
16	041001003002	拆除路面基层 (36cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚15cm内 实际厚度 (cm):36 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km 中 实际运距(1km):2	m2	84.3	37.97	3200.87	
17	040203006001	4cmSBS改性沥青砼 (AC-13C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	84.3	66.51	5606.79	
18	040203003001	快裂洒布型乳化沥青PC-3 (0.5L/m2)	1. 喷洒乳化沥青 喷油量 (0.5kg/m2)	m2	168.6	2.53	426.56	
19	040203006002	6cm中粒式密级配沥青砼 (AC-	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	84.3	86.38	7281.83	
20	040203006003	8cm粗粒式密级配沥青砼 (AC-	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	84.3	105.13	8862.46	
21	040203004002	1.0cm 稀浆封层 (PC-3)	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	84.3	7.84	660.91	
22	040202015003	18cm厚5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑 (碎石) 混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑 (碎石) 混合料 厚度 15cm 实际厚度 (cm):18	m2	168.6	60.85	10259.31	
		<b>【拆除修复沥青混凝土路面】分部小计</b>					37827.93	
		雨水口及连接管						
本页小计								37827.93

# 分部分项工程清单与计价表

工程名称：排污主管工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						税前综合单价	税前合价	
23	04050400900 1	双算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 双平篦 (1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	10	1685.66	16856.6	
24	04050100400 2	HDPE中空壁缠绕结构管 DN300, 环刚度 ≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装 (电热熔带接口) 管径 (mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	m	50	191.23	9561.5	
		<b>【雨水口及连接管】分部小计</b>						26418.1
本页小计								26418.1
合 计								5593166.01



## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						税前综合单价	税前合价	
1		绿色施工安全防护措施费						
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	8471.4	8471.4	
1.1.1	041101005004	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 2	座	20	124.87	2497.4	
1.1.2	041101005001	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 4	座	10	240.36	2403.6	
1.1.3	041101005002	井字架	1. 钢管井字架 井深(m以内) 6	座	10	357.04	3570.4	
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1			
1.3	1.3	围尼龙编制布		项	1			
1.4	1.4	桥梁支架		项	1			
1.5	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
1.6	1.6	施工围挡照明		项	1			
1.7	1.7	独立安全防护挡板		项	1			
1.8	1.8	吊装设备基础		项	1			
小 计							8471.4	
2		措施其他项目						
2.1	2.7	模板工程		项	1	49478.43	49478.43	
2.1.1	041102001001	井垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂	m2	42.8	44.56	1907.17	
2.1.2	041102002001	井基础模板	1. 沉井模板 底板 2. 构筑物及池类 平池底木模	m2	44.4	86.37	3834.83	
2.1.3	041102028001	井壁(隔墙)模板	1. 沉井模板 井壁、隔墙 2. 构筑物及池类 圆形池壁 木模	m2	392	93.83	36781.36	
2.1.4	041102036002	井圈模板	1. 管、渠道及其他 井圈 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂	m3	12.88	539.99	6955.07	
2.2	2.8	材料二次运输		项	1			
2.3	2.9	井点降水工程		项	1			
2.4	2.10	施工护栏		项	1			
2.5	2.11	监测量控工程		项	1			
本页小计							57949.83	

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目









# 单位工程人材机汇总表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
1	03214046	零星卡具	kg	333.788	5.47	1825.82		
2	04270160	混凝土垫块	m3	0.0608				
3	13410010	嵌缝料	kg	43.64	0.58	25.31		
4	35030080	木支撑	m3	2.4319	1651.95	4017.38		
5	04130015	标准砖	m3	5.5325	320	1770.4		
6	8021901	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C10	m3	18.18	430	7817.4		
7	BCCLF1	防坠网	套	40	50	2000		
8	17010059	焊接钢管DN40	kg	22.09	4.19	92.56		
9	35030070	木脚手板	m3	0.08	1303.48	104.28		
10	35030110	扣件	kg	5.38	4.8	25.82		
11	01010030	热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	t	0.7153	4700	3361.91		
12	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2	kg	0.502	7.6	3.82		
13	03019001	圆钉综合	kg	87.859	9	790.73		
14	04090075	矿粉	kg	23.4354	0.19	4.45		
15	13310050	乳化沥青	kg	212.0988	3.49	740.22		
16	03139531	合金钎头 $\phi$ 150	个	1.4263	141.03	201.15		
17	03213001	铁件综合	kg	190.8517	4.84	923.72		
18	04050005	碎石20~40	m3	844.8494	150	126727.41		
19	14030001	柴油	t	0.0152	7860	119.47		
20	14350630	脱模剂	kg	172.7495	5.13	886.2		
21	14430060	热熔带DN300	个	9	54.18	487.62		
22	17250130@2	HDPE中空壁缠绕结构 管DN300, 环刚度 $\geq$ 8KN/m2	m	50.25	97.16	4882.29		
23	36010280@1	定制加强型钢雨水进 水算	套	20	330	6600		
24	8021905	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C30	m3	719.9777	470	338389.52		
25	01010125	螺纹钢筋 $\phi$ 10~25	t	9.4016	4700	44187.52		
26	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5	kg	24.9846	7.6	189.88		
27	02090090	塑料薄膜	m2	214.47	0.26	55.76		
28	03135001	低碳钢焊条综合	kg	991.104	8.5	8424.38		
29	13350020	防水粉	kg	31.5066	2.1	66.16		
30	35010010	钢模板	kg	785.1345	4.44	3486		

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：排污主管工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	税前单价 (元)	税前合价 (元)	品牌	厂家
31	36010080@1	Φ700球墨铸铁防盗井	套	40	510	20400		
32	8021902	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	2.25	435	978.75		
33	8021904	普通预拌混凝土碎石 粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	4.444	460	2044.24		
34	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ 2.5~4.0	kg	50.6806	7.6	385.17		
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	101.4525	440	44639.1		
36	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	9.6223	250	2405.58		
37	04130001	标准砖240×115×53	千块	7.533	320	2410.56		
38	14430080	热熔带DN500	个	209.16	126.41	26439.92		
39	17010058	焊接钢管DN40	m	0.378	16.09	6.08		
40	17250130@1	HDPE中空壁缠绕结构 管DN500，环刚度≥ 8KN/m <sup>2</sup>	m	1167.81	254.86	297628.06		
41	17270120	橡胶管综合	m	18.9	17.09	323		
42	00010003	机上人工	工日	1040.7683	230	239376.71		
43	00010010	人工费	元	1632156.09 59	1	1632156.1		
44	04070045	石屑	m <sup>3</sup>	4261.9191	75	319643.93		
45	34110010	水	m <sup>3</sup>	1682.3255	3.8	6392.84		
46	99450650	维护费	元	227906.078 3	1	227906.08		
47	99450680	柴油(机械用)0#	kg	59574.8394	7.86	468258.24		
48	99450630	折旧费	元	243412.303 8	1	243412.3		
49	99450640	检修费	元	98637.2861	1	98637.29		
50	99450700	电(机械用)	kw·h	37577.0619	1.23	46219.79		
51	99450660	安拆费	元	7792.7899	1	7792.79		
52	99450760	其他材料费	元	12885.8144	1	12885.81		
53	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0818	1	-0.08		
54	JXFTZ	机械费调整	元	-6.5668	1	-6.57		
55	05030060	板枋材综合	m <sup>3</sup>	7.8861	1600	12617.76		
56	35090210	拉森钢板桩	t	81.0322	5780.53	468409.06		
57	01000001	型钢综合	kg	1733.1499	4.65	8059.15		
58	05010020	松杂原木综合	m <sup>3</sup>	10.194	1150	11723.1		
59	17010050	焊接钢管综合	t	1.1893	4055.1	4822.73		

