

预算审核汇总表

工程名称：连平县工业园三期基础设施建设工程项目（石龙）

序号	项目名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减金额（元）	核增金额（元）	备注
一	建安工程费	96,357,299.32	92,879,745.38	4,623,140.90	1,145,586.96	
1	前期工程	8,632,192.32	7,521,593.78	1,151,845.52	41,246.98	
1.1	清表工程	1,617,318.42	742,800.29	874,518.13	0.00	本项目根据概算审核金额暂估，最终以实际为准
1.2	房屋及构筑物拆除工程	903,942.04	945,189.02	0.00	41,246.98	
1.3	场地平整工程	6,110,931.86	5,833,604.47	277,327.39	0.00	
2	土建工程	18,399,562.64	16,866,988.46	1,537,366.93	4,792.75	
2.1	桩基工程	1,599,699.63	1,604,492.38	0.00	4,792.75	
2.2	1#厂房	15,582,153.29	14,189,498.88	1,392,654.41	0.00	
2.3	厂房附属配套设施	1,217,709.72	1,072,997.20	144,712.52	0.00	
3	安装工程	7,104,046.48	6,446,837.63	657,208.85	0.00	
3.1	1#厂房-安装工程	6,692,107.49	6,082,127.14	609,980.35	0.00	
3.2	室外安装	411,938.99	364,710.49	47,228.50	0.00	
4	电梯工程	882,900.00	631,042.46	251,857.54	0.00	
4.1	电梯工程	882,900.00	631,042.46	251,857.54	0.00	
5	园区内部市政道路	15,531,681.19	16,353,843.70	104,620.08	926,782.59	
5.1	道路工程	8,691,536.22	9,460,903.16	0.00	769,366.94	
5.2	排水工程	4,010,089.40	4,167,254.92	0.00	157,165.52	
5.3	给水工程	1,157,022.91	1,094,103.94	62,918.97	0.00	
5.4	交通工程	137,949.31	132,775.61	5,173.70	0.00	
5.5	绿化工程	378,534.36	348,921.97	29,612.39	0.00	
5.6	照明工程	501,255.89	494,340.87	6,915.02	0.00	
5.7	电力通信工程	655,293.10	655,543.23	0.00	250.13	

预算审核汇总表

工程名称：连平县工业园三期基础设施建设工程项目（石龙）

序号	项目名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减金额（元）	核增金额（元）	备注
6	彩虹大道	33,835,598.06	33,479,896.10	528,466.60	172,764.64	
6.1	道路工程	11,613,703.83	11,778,610.40	0.00	164,906.57	
6.2	排水工程	2,720,088.86	2,597,602.26	122,486.60	0.00	
6.3	给水工程	620,578.82	553,903.53	66,675.29	0.00	
6.4	交通工程	750,403.16	686,857.98	63,545.18	0.00	
6.5	绿化工程	593,966.19	598,655.63	0.00	4,689.44	
6.6	喷灌工程	131,040.49	132,075.07	0.00	1,034.58	
6.7	箱涵工程	15,298,150.90	15,067,975.42	230,175.48	0.00	
6.8	电力工程	374,506.28	375,517.63	0.00	1,011.35	
6.9	通信工程	321,421.85	322,544.55	0.00	1,122.70	
6.10	照明工程	1,411,737.68	1,366,153.63	45,584.05	0.00	
7	排污主管工程	7,271,318.63	6,879,543.25	391,775.38	0.00	
7.1	排污主管工程	7,271,318.63	6,879,543.25	391,775.38	0.00	
8	工业用水工程	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	
8.1	工业用水工程	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	
二	其他费用	4,958,043.22	5,258,893.92	57,755.92	358,606.62	
1	施工监理服务费	1,156,287.59	1,207,436.69	0.00	51,149.10	建安费≤1亿元，按建安费1.3%；
2	编制可行性研究报告费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	5000万元-2亿元：5万元/宗；
3	环境影响评价费	50,000.00	30,000.00	20,000.00	0.00	≤1亿元：3万元/宗；
4	测量测绘费	31,536.82	31,536.82	0.00	0.00	
5	工程设计费	1,445,359.49	1,486,075.93	0.00	40,716.44	>3000万元，按建安费1.6%；
6	工程勘察费	433,607.85	557,278.47	0.00	123,670.62	建安费*0.6%

预算审核汇总表

工程名称：连平县工业园三期基础设施建设工程项目（石龙）

序号	项目名称	送审金额（元）	审核金额（元）	核减金额（元）	核增金额（元）	备注
7	工程造价咨询费（概、预算）	259,359.40	279,881.01	0.00	20,521.61	连平县项目相关费用标准（其中概算部分4万元封顶）
8	社会稳定风险分析与评估费	274,495.00	252,450.24	22,044.76	0.00	本费用为根据方案预估费用，最终以实际为准
9	水土保持方案编制费	311,194.00	311,194.00	0.00	0.00	本费用为根据方案预估费用，最终以实际为准
10	招标代理费 （包含工程、设计、监理）	20,000.00	139,902.28	0.00	119,902.28	①设计、监理等服务招标：1万元/宗； ②施工招标（立项投资≤600万元）：1万元/宗；③施工招标（立项投资>600万元）：按国家标准计算后按2.4折系数，且≥1万元/宗 ③广告费、评审专家费按2万元/宗包干
11	白蚁防治费	29,461.08	24,182.58	5,278.50	0.00	按建筑面积：①≤10000m ² ，3元/m ²
12	消防检测费	16,121.72	16,121.72	0.00	0.00	按建筑面积：2元/m ²
13	防雷检测费	12,394.00	12,394.00	0.00	0.00	本费用为根据方案预估费用，最终以实际为准
14	桩基检测费	171,360.00	171,360.00	0.00	0.00	本费用为根据方案预估费用，最终以实际为准
15	沉降观测费	63,846.00	63,846.00	0.00	0.00	本费用为根据方案预估费用，最终以实际为准
16	土壤污染状况调查费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	本费用为根据方案预估费用，最终以实际为准
17	施工图技术审查费	93,948.37	96,594.94	0.00	2,646.57	设计费*6.5%
18	工程保险	289,071.90	278,639.24	10,432.66	0.00	本费用暂按建安费0.3%计取，最终以实际为准
三	预备费	5,065,767.13	4,906,931.97	158,835.16	0.00	
1	基本预备费	5,065,767.13	4,906,931.97	158,835.16	0.00	按（一+二）*5%
2	价差预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
四	合计：（一+二+三）	106,381,109.67	103,045,571.27	4,839,731.98	1,504,193.58	

建设项目造价汇总表

工程名称：连平县工业园三期基础设施建设工程项目（石龙）

第 1 页 共 2 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	前期工程	7521593.78		182896.28	
1.1	清表工程	742800.29			
1.2	房屋及构筑物拆除工程	945189.02		28697.98	
1.3	场地平整工程	5833604.47		154198.30	
2	土建工程	16866988.46		1132633.13	
2.1	桩基工程	1604492.38		41167.02	
2.2	1#厂房-土建工程	14189498.88		1032010.21	
2.3	厂房附属配套设施-土建工程	1072997.20		59455.90	
3	安装工程	6446837.63		269580.96	
3.1	1#厂房-安装工程	6082127.14		252425.14	
3.2	室外安装	364710.49		17155.82	
4	电梯工程	631042.46			
4.1	电梯工程	631042.46			
5	园区内部市政道路	16353843.70	30000.00	596351.49	
5.1	道路工程	9460903.16	30000.00	350201.75	
5.2	排水工程	4167254.92		165543.03	
5.3	给水工程	1094103.94		36553.70	
5.4	交通工程	132775.61		3742.30	
5.5	绿化工程	348921.97		7196.33	
5.6	照明工程	494340.87		14042.44	
5.7	电力通信工程	655543.23		19071.94	
6	彩虹大道	33479896.10		1036203.33	
6.1	道路工程	11778610.40		289517.60	
6.2	排水工程	2597602.26		99126.38	
6.3	给水工程	553903.53		26477.06	
6.4	交通工程	686857.98		20178.38	
6.5	绿化工程	598655.63		11391.05	
6.6	喷灌工程	132075.07		7301.04	
6.7	箱涵工程	15067975.42		538418.21	
6.8	电力工程	375517.63		8942.97	
6.9	通信工程	322544.55		10352.74	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程费汇总表

工程名称：清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		742,800.29
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		742,800.29
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	0	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		742,800.29
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		

分部分项工程计价表

工程名称：清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	040101001001	清表工程（暂估价）	1. 清表工程（暂估价）	m3	1	742800.29	742800.29
							742800.29
本页小计							742800.29
合 计							742800.29

措施项目费汇总表

工程名称：清表工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	4.35%	
	小计	元			
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				0.00

其他项目费汇总表

工程名称：清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	0.00

人材机汇总表

工程名称：清表工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF7	清表工程（暂估价）	项	1	742800.29	742800.29
	合计	合计				742800.29

单位工程费汇总表

工程名称：房屋及构筑物拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		798,864.48
1.1	石龙村			404,096.40
1.2	邓村			394,768.08
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		28,697.98
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		28,697.98
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		39,583.43
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		39,583.43
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		867,145.89
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	78,043.13
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		945,189.02
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		78,450.40

分部分项工程计价表

工程名称：房屋及构筑物拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
石龙村							
1	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑	1. 机械整体拆除 民用建筑 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3	m2	7335.63	33.37	244789.97
2	粤R1-1-1	机械整体拆除 简易结构	1. 机械整体拆除 简易结构 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3	m2	1011.16	33.37	33742.41
3	011601001002	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	1335.86	17.71	23658.08
4	041001001001	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类 面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	3831.25	16.42	62909.13
5	041001001004	拆除路面外运石方	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	3831.25	5.06	19386.13
6	041001001003	拆除废料外运	1. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3	m2	3693.16	5.31	19610.68
【石龙村】分部小计							404096.4
邓村							
7	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑	1. 机械整体拆除 框架结构民房 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3	m2	6701.93	33.37	223643.4
8	粤R1-1-1	机械整体拆除 简易结构	1. 机械整体拆除 简易结构 2. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3	m2	1761.11	33.37	58768.24
9	011601001003	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	894.18	17.71	15835.93
10	041001001002	拆除路面	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类 面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	3642.87	16.42	59815.93
11	041001001005	拆除路面外运石方	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	3642.87	5.06	18432.92
本页小计							780592.82

分部分项工程计价表

工程名称：房屋及构筑物拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	041001001006	拆除废料外运	1. 机械装自卸汽车运其他拆除料 运距1km 实际运距(km):3	m2	3440.99	5.31	18271.66
			【邓村】分部小计				394768.08
			本页小计				18271.66
			合 计				798864.48

措施项目费汇总表

工程名称：房屋及构筑物拆除工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	4.35%	28697.98
	小计	元			28697.98
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				28697.98

其他项目费汇总表

工程名称：房屋及构筑物拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	39583.43
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	39583.43

人材机汇总表

工程名称：房屋及构筑物拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	0001001	综合工日	工日	517.1364	86.00	44473.73
2	00010010	人工费	元	33978.8271	1.00	33978.83
3	03139531	合金钎头 ϕ 150	个	0.9717	141.03	137.04
4	1237001	氧气	m ³	504.2949	5.05	2546.69
5	1237061	乙炔气	kg	218.5278	7.57	1654.26
6	99450760	其他材料费	元	74.7412	1.00	74.74
7	9946131	其他材料费	元	8404.915	1.00	8404.92
8	00010003	机上人工	工日	146.3638	230.00	33663.67
9	99450630	折旧费	元	23683.3981	1.00	23683.40
10	99450640	检修费	元	7907.1591	1.00	7907.16
11	99450650	维护费	元	21997.3465	1.00	21997.35
12	99450680	柴油(机械用)0#	kg	4453.8189	7.86	35007.02
13	9946001	折旧费	元	90483.2812	1.00	90483.28
14	9946011	大修理费	元	23832.9029	1.00	23832.90
15	9946021	经常修理费	元	51438.6543	1.00	51438.65
16	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	1602.2945	8.29	13283.02
17	9946051	柴油(机械用)0#	kg	27429.5558	7.86	215596.31
18	9946111	其他费用	元	1338.5628	1.00	1338.56
19	9946606	机上人工	工日	733.1226	86.00	63048.54
20	JXFTZ	机械费调整	元	0.0112	1.00	0.01
	合计	合计				672550.08

单位工程费汇总表

工程名称：场地平整工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		4,850,711.60
1.1	土石方工程			4,055,439.21
1.2	场地填前处理			242,243.69
1.3	排水设施			428,242.34
1.4	居民给水管道			124,786.36
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		288,531.80
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		154,198.30
2.2	其他措施费	其他措施费		134,333.50
3	其他项目	其他项目合计		212,687.31
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		212,687.31
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		5,351,930.71
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	481,673.76
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		5,833,604.47

分部分项工程计价表

工程名称：场地平整工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
土石方工程							
1	010101002001	挖一般土方【外借土方】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km) : 3	m3	25239.57	19.58	494190.78
2	010101002002	挖一般土方【场内回填】	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	142660.77	15.43	2201255.68
3	010103001001	回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	167900.34	8.1	1359992.75
【土石方工程】分部小计							4055439.21
场地填前处理							
4	010101006001	水塘清淤	1. 挖掘机挖淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距 (km) : 3	m3	4281.6	27.69	118557.5
5	010103001002	清淤回填	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖装一般土方 三类土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km) : 3 4. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	4281.6	27.68	118514.69
6	010103001005	抽水台班	1. 电动单级离心清水泵	台班	50	103.43	5171.5
【场地填前处理】分部小计							242243.69
排水设施							
7	010101003001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m3	1739.71	11.9	20702.55
8	010103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	689.83	19.47	13430.99
9	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km) : 3	m3	1049.88	16.75	17585.49
10	010507003001	矩形临时排水沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	673	559.47	376523.31
【排水设施】分部小计							428242.34
居民给水管道							
本页小计							4725925.24

分部分项工程计价表

工程名称：场地平整工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	010101003002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m ³	1028	11.9	12233.2	
12	010103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1028	19.47	20015.16	
13	050103001001	UPVC塑料给水管 DN50	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 2. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50 3. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	3960	19.25	76230	
14	050103001002	UPVC塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 3. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	1350	12.08	16308	
【居民给水管道】分部小计								124786.36
本页小计								124786.36
合 计								4850711.6

措施项目费汇总表

工程名称：场地平整工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	4.35%	154198.30
	小计	元			154198.30
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	134333.5	134333.50
011702026001	排水沟模板	m2	2422.8	52.97	128335.72
011702001001	基础垫层模板	m2	134.6	44.56	5997.78
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			134333.50
	合计				288531.80

其他项目费汇总表

工程名称：场地平整工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	212687.31
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	212687.31

人材机汇总表

工程名称：场地平整工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	JXFTZ	机械费调整	元	-0.3057	1.00	-0.31
2	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0073	440.00	3.21
3	04030015	中砂	m ³	0.0145	250.00	3.63
4	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.2423	7.60	1.84
5	14390100	乙炔气	kg	0.927	13.30	12.33
6	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	1.062	8.50	9.03
7	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	1.062	20.00	21.24
8	24590010	压力表弯管DN15	个	1.062	5.56	5.90
9	03010430	六角螺栓综合	kg	2.52	5.58	14.06
10	19000210	螺纹阀门DN20	个	2.52	26.00	65.52
11	05030060	板枋材综合	m ³	2.6476	1600.00	4236.16
12	14390070	氧气	m ³	2.781	5.16	14.35
13	17270175	橡胶软管DN20	m	3.717	5.00	18.59
14	14350490	漂白粉综合	kg	4.0365	5.31	21.43
15	02010013	橡胶板1~3	kg	5.04	25.70	129.53
16	17010054	焊接钢管DN20	kg	8.361	4.19	35.03
17	35030080	木支撑	m ³	14.7549	1651.95	24374.36
18	14330030	丙酮	kg	15.39	9.74	149.90
19	01290043	钢板8~15	kg	20.034	4.60	92.16
20	03134021	铁砂布0~2#	张	23.445	0.94	22.04
21	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	38.745	14.02	543.20
22	35010001	复合木模板面板	m ²	49.1828	29.91	1471.06
23	03139281	钢锯条	条	60.822	0.43	26.15
24	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	108.7568	435.00	47309.21
25	03019001	圆钉综合	kg	108.8591	9.00	979.73
26	99450700@1	电(机械用)	kw·h	114.9588	1.23	141.40
27	35010010	钢模板	kg	120.8735	4.44	536.68
28	03213001	铁件综合	kg	140.4497	4.84	679.78
29	14350630	脱模剂	kg	255.74	5.13	1311.95
30	18090480@2	室外塑料给水管热熔管件 DN25	个	382.05	1.06	404.97
31	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	516.5948	420.00	216969.82
32	34050040	草板纸80#	张	726.84	4.19	3045.46
33	03214046	零星卡具	kg	879.7671	5.47	4812.33

人材机汇总表

工程名称：场地平整工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	02090090	塑料薄膜	m ²	954.0609	0.26	248.06
35	18090480@1	室外塑料给水管热熔管件 DN50	个	1132.56	4.74	5368.33
36	02190060	尼龙帽 φ1.5	个	1284.084	0.69	886.02
37	17250050@3	UPVC塑料给水管 DN25*2.4	m	1377	2.73	3759.21
38	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	1468.3379	7.60	11159.37
39	99450660	安拆费	元	1694.0691	1.00	1694.07
40	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3120.9709	8.29	25872.85
41	34110010	水	m ³	3260.2705	3.80	12389.03
42	17250050@6	UPVC塑料给水管 DN50*4.7	m	4039.2	6.20	25043.04
43	00010003	机上人工	工日	4714.9277	230.00	1084433.37
44	99450760	其他材料费	元	5050.2154	1.00	5050.22
45	99450700	电(机械用)	kW·h	5161.7913	1.23	6349.00
46	99450640	检修费	元	131107.1935	1.00	131107.19
47	99450680	柴油(机械用)0#	kg	131892.5195	7.86	1036675.20
48	99450650	维护费	元	378438.7081	1.00	378438.71
49	00010010	人工费	元	408930.3381	1.00	408930.34
50	99450630	折旧费	元	531726.333	1.00	531726.33
	合计	合计				3976592.08

单位工程费汇总表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1,403,789.48
1.1	A.3桩基工程			1,403,789.48
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		53,055.08
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		41,167.02
2.2	其他措施费	其他措施费		11,888.06
3	其他项目	其他项目合计		15,166.80
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		15,166.80
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,472,011.36
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	132,481.02
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,604,492.38
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		65,517.62

分部分项工程计价表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A.3 桩基工程							
1	010301002001	预制钢筋混凝土管桩 试验桩 AB Φ 500	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 打(压)试验桩 人工*2, 机械*2	m	147.5	385.59	56874.53
2	010301002002	预制钢筋混凝土管桩 AB Φ 500	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外	m	3746.5	330.23	1237206.7
3	010301002004	预制钢筋混凝土管桩 送桩	1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290030] 含量为0	m	264	70.84	18701.76
4	010301002003	预制混凝土管桩 填芯-桩顶	1. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40	m ³	10.36	704.69	7300.59
5	010301003001	钢桩尖制作	1. 钢桩尖制作	t	3.894	4172.16	16246.39
6	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	2.206	9733.18	21471.4
7	010301003002	桩头插筋	1. 桩头插筋	t	2.555	5396.49	13788.03
8	010301004001	管桩电焊接桩 Φ 500	1. 管桩电焊接桩 Φ 500	个	132	158	20856
9	010301004002	截(凿)桩头	1. 截桩头 机械切割预制桩头	根	132	85.94	11344.08
【桩基工程】分部小计							1403789.48
本页小计							1403789.48
合 计							1403789.48

措施项目费汇总表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	41167.02
	小计	元			41167.02
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1	11888.06	11888.06
2.5	模板工程	项	1		
2.6	垂直运输工程	项	1		
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			11888.06
	合计				53055.08

其他项目费汇总表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	15166.80
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	15166.80

人材机汇总表

工程名称：桩基工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	65517.6193	1.00	65517.62
2	01000001	型钢综合	kg	233.2639	4.65	1084.68
3	01090030	圆钢Φ12~25	t	2.6317	4700.00	12368.99
4	01290160	钢板6~7	t	4.1276	4.60	18.99
5	02070230	橡胶垫	kg	5.8212	7.16	41.68
6	02290030	麻袋	个	43.2432	1.89	81.73
7	03135001	低碳钢焊条综合	kg	497.227	8.50	4226.43
8	03213001	铁件综合	kg	2228.06	4.84	10783.81
9	04290030	预应力混凝土管桩Φ500	m	4041.972	260.56	1053176.22
10	05030080	松杂板枋材	m ³	10.7277	1600.00	17164.32
11	14390070	氧气	m ³	37.3435	5.16	192.69
12	14390100	乙炔气	kg	16.199	13.30	215.45
13	34110010	水	m ³	1.554	3.80	5.91
14	99450760	其他材料费	元	493.0357	1.00	493.04
15	8021907	普通预拌混凝土微膨胀【泵送】 碎石粒径综合考虑 C40	m ³	10.4636	521.00	5451.54
16	00010003	机上人工	工日	92.6738	230.00	21314.97
17	99450630	折旧费	元	42444.3057	1.00	42444.31
18	99450640	检修费	元	13422.9304	1.00	13422.93
19	99450650	维护费	元	51603.3866	1.00	51603.39
20	99450660	安拆费	元	1157.7115	1.00	1157.71
21	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3144.7075	7.86	24717.40
22	99450700	电(机械用)	kw·h	5180.81	1.23	6372.40
	合计	合计				1331856.21

单位工程费汇总表

工程名称：1#厂房-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		10,077,270.86
1.1	A.1土石方工程			64,367.50
1.2	A.4砌筑工程			621,915.10
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程			4,314,954.72
1.4	A.6金属结构工程			74,957.76
1.5	A.8门窗工程			931,621.90
1.6	A.9屋面及防水工程			375,725.01
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程			
1.8	A.11楼地面装饰工程			381,237.43
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			2,558,514.47
1.10	A.13天棚工程			272,368.47
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程			449,691.42
1.12	A.15其他装饰工程			31,917.08
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		2,796,536.92
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		1,032,010.21
2.2	其他措施费	其他措施费		1,764,526.71
3	其他项目	其他项目合计		144,081.10
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		144,081.10
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		13,017,888.88
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1,171,610.00
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		14,189,498.88
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		2,935,756.43

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
A.1 土石方工程							
1	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	361.19	10.39	3752.76
2	010101004001	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	1656.42	12.39	20523.04
3	010103001001	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1450.53	20.27	29402.24
4	010103002001	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	567.08	18.85	10689.46
【土石方工程】分部小计							64367.5
A.4 砌筑工程							
5	010402001001	页岩烧结多孔砖外墙 200	1.页岩烧结多孔砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	438.17	589.04	258099.66
6	010402001002	蒸压加气混凝土砌块内墙 200	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	598.19	560.82	335476.92
7	010402001003	蒸压加气混凝土砌块内墙 300	1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 25cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	9.41	510.08	4799.85
8	010401012001	蹲位	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	40	581.33	23253.2
9	010401012002	台阶1	1.砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 2.现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.垫层 3:7灰土	m2	2.16	132.16	285.47
【砌筑工程】分部小计							621915.1
A.5 混凝土及钢筋混凝土工程							
本页小计							686282.6

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	74.28	528.21	39235.44
11	010501006001	电梯坑 C35	1. 现浇建筑物混凝土 电梯坑 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	13.99	635.55	8891.34
12	010501005001	桩承台基础 C35	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	279.28	602.25	168196.38
13	010501004001	满堂基础 C35 P8	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	38.59	617.47	23828.17
14	010502001004	矩形柱 C35	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	191.5	718.91	137671.27
15	010502001002	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	193.64	698.64	135284.65
16	010502002001	构造柱 C25	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	24.54	751.16	18433.47
本页小计							531540.72

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010503001001	基础梁 C35	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	176.58	595.86	105216.96
18	010503004001	圈梁、门槛 C25	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	28.55	652.43	18626.88
19	010503005001	过梁 C25	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.48	652.43	2270.46
20	010505001001	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1695.45	594.33	1007656.8
21	010504001001	直形墙 C35 P8	1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	144.18	656.72	94685.89
22	010506001001	直形楼梯 C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度5.0m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	50.66	653.38	33100.23
23	010507001001	散水	1. 垫层 3:7灰土 2. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光 随捣随抹 5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	75.84	82.56	6261.35
本页小计							1267818.57

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
24	010507001002	坡道	1. 垫层 3:7灰土 2. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ²	156.56	153.49	24030.39	
25	010507002001	室内首层垫层C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ²	1766.26	52.82	93293.85	
26	010515001001	现浇构件圆钢 ϕ 10内【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	7.71	5993.15	46207.19	
27	010515001002	现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	60.359	5886.84	355323.78	
28	010515001003	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	185.672	5761.94	1069830.92	
29	010515001004	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以外【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以外	t	14.371	5692.86	81812.09	
30	010515001005	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	3.401	6851.94	23303.45	
31	010515001006	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	48.418	7161.73	346756.64	
32	010515001007	现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以外【正负零以上, 记取超高】	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以外	t	2.337	6036.07	14106.3	
33	010515001009	现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内【正负零以下, 不记取超高】	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	1.406	5875.79	8261.36	
34	010515001010	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内【正负零以下, 不记取超高】	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	53.866	5752.01	309837.77	
本页小计								2372763.74

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	010515001011	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以外【正负零以下, 不记取超高】	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以外	t	1.864	5683.74	10594.49	
36	010515001012	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内【正负零以下, 不记取超高】	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.732	6830.75	5000.11	
37	010515001013	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内【正负零以下, 不记取超高】	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	6.669	7137.45	47599.65	
38	010515001014	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外【正负零以下, 不记取超高】	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	1.47	6023.81	8855	
39	010516003001	电渣压力焊接 ϕ 18以内	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	674	8.69	5857.06	
40	010516003002	电渣压力焊接 ϕ 32以内	1. 电渣压力焊接 ϕ 32以内	个	1700	11.02	18734	
41	010516003003	套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 18以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 18以内	个	418	13.74	5743.32	
42	010516003004	套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 ϕ 25以内	个	873	17.2	15015.6	
43	010516003005	套筒冷挤压接头 ϕ 32以内	1. 套筒冷挤压接头 ϕ 32以内	个	1231	20.66	25432.46	
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计							4314954.72	
A.6 金属结构工程								
44	010607005001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	3845.96	19.49	74957.76	
【金属结构工程】分部小计							74957.76	
A.8 门窗工程								
45	010802001003	实木门	1. 成品套装门安装 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m ²	51.24	493.66	25295.14	
46	010802001005	铝合金固定窗	1. 固定窗安装 矩形 2. 铝合金固定窗 矩形	m ²	1077.63	304.71	328364.64	
47	010802001007	铝合金百叶窗	1. 全铝合金百页窗 (包安装) 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m ²	372.68	355	132301.4	
本页小计							703750.63	

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
48	010802001008	铝合金平开窗	1. 平开窗安装 2. 铝合金双扇平开窗38系列	m2	49.8	425.17	21173.47	
49	010802001010	铝合金推拉窗	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	939.96	368.21	346102.67	
50	010802001009	铝合金平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	5.04	492.89	2484.17	
51	010802001011	特级防火卷帘(耐火极限3小时)	1. 防火卷帘门安装 2. 钢质防火卷帘复合片	m2	18.9	474.8	8973.72	
52	010802003001	甲级双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	42.9	448.12	19224.35	
53	010802003003	甲级单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(甲级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	16.76	470.12	7879.21	
54	010802003002	乙级双扇防火门	1. 钢质防火门 双扇(乙级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	71.28	437.12	31157.91	
55	010802003004	丙级单扇防火门	1. 钢质防火门 单扇(丙级) 2. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	16.8	444.12	7461.22	
56	010802003005	防虫鼠钢丝网	1. 防虫鼠钢丝网 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	24.08	50	1204	
【门窗工程】分部小计								931621.9
A.9 屋面及防水工程								
本页小计								445660.72

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
57	010902002001	上人屋面 屋1	1. 轻质混凝土垫层 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 4. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 实际结合层厚度(mm):25 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	1298.02	142.71	185240.43	
58	010902002002	不上人屋面 屋8	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	413.1	49.19	20320.39	
59	010902002003	上人屋面 屋1防水层	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚 2. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺	m2	1347.61	88.16	118805.3	
60	010902002004	不上人屋面 屋8防水层	1. 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 2mm厚	m2	432.2	55.22	23866.08	
61	010902002005	防滑地砖面 楼地面4防水层	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	485.97	52.01	25275.3	
62	010903003001	防潮层	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	95.83	23.14	2217.51	
【屋面及防水工程】分部小计								375725.01
A. 10 保温、隔热、防腐工程								
A. 11 楼地面装饰工程								
63	011102003001	细石混凝土面 楼地面2	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	6593.47	35.17	231892.34	
本页小计								607617.35

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
64	011102003002	防滑地砖面 楼地面4	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 轻质混凝土垫层 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 5. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	m2	378.42	278.57	105416.46	
65	011102003004	地砖踢脚 踢脚2	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	135.99	111.7	15190.08	
66	011102003006	楼梯地砖踢脚 踢脚2	1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 楼梯踢脚线块料面层 人工*1.15, 材料*1.15	m2	16.91	128.46	2172.26	
67	011102003005	细石混凝土楼梯面 楼地面2	1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	223.61	35.17	7864.36	
68	011101001001	水泥砂浆楼地面水池1	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 地面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	144.92	129.05	18701.93	
【楼地面装饰工程】分部小计								381237.43
A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计								149345.09

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
69	011201001001	乳胶漆饰面打底 内墙1-挂网	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	374.56	33.18	12427.9	
70	011201001008	乳胶漆饰面打底 内墙1-不挂网	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4	m2	4382.34	29.5	129279.03	
71	011201001003	独立柱乳胶漆饰面打底 内墙1	1. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 15+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:0.3:4	m2	514.85	49.81	25644.68	
72	011201001002	无机涂料饰面打底 内墙2	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	2705.36	29.9	80890.26	
73	011204003001	块料墙面 内墙5	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2. 普通防水砂浆 立面 20mm厚 实际厚度(mm):15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 建筑胶粘剂粘贴 块料周长1300内	m2	890.19	121.28	107962.24	
74	011201001004	面砖饰面 外墙2	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 换为【水泥防水砂浆(配合比) 1:2】 3. 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 建筑胶粘剂粘贴	m2	1185.65	261.86	310474.31	
本页小计								666678.42

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
75	011201001006	外墙打底 外墙6	1.底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 2.水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚 实际厚度(mm): 1.2	m2	2285.75	61.52	140619.34
76	011201001005	铝板幕墙 外墙6	1.平面铝板幕墙 铝合金骨架 2.钢骨架 3.铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 凹缝 换为【氟碳喷涂铝单板3】 4.不锈钢面板饰面层 方形梁 5.平面铝板幕墙 钢骨架 6.平面铝塑板幕墙 铝合金骨架 换为【氟碳喷涂铝单板2.5】	m2	4947.57	327.96	1622605.06
77	011201001009	墙面一般抹灰 水池2	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 4.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	374.16	148.19	55446.77
78	011201001007	电梯井内壁砂浆粉刷	1.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	780.72	21.64	16894.78
79	011210004001	卫生间隔断	1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	201.96	278.62	56270.1
【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计							2558514.47
A.13 天棚工程							
80	011301001001	涂料饰面打底 天棚1	1.水泥石灰砂浆一次成活 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	10038.19	24.52	246136.42
本页小计							2137972.47

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
81	011301001002	天棚抹灰 水池3	1. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):10 4. 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	182.84	143.47	26232.05
		【天棚工程】分部小计					272368.47
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
82	011406001001	乳胶漆饰面油漆 内墙1	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m2	4743.8	30.46	144496.15
83	011406001004	独立柱乳胶漆饰面油漆 内墙1	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m2	514.85	35.24	18143.31
84	011406001002	无机涂料饰面油漆 内墙2	1. 喷无机涂料 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	2705.36	18.06	48858.8
85	011406001003	涂料饰面油漆 天棚1	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	m2	9782.06	24.35	238193.16
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					449691.42
		A.15 其他装饰工程					
86	011503001001	楼梯栏杆	1. 铝合金栏杆 制安	m	81.54	115.79	9441.52
		本页小计					485364.99

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	23.29	480.07	11180.83
88	011505001002	成品镜子	1. 成品镜子 2. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	套	15	504.41	7566.15
89	011505001003	洗手盆安全抓杆	1. 洗手盆安全抓杆	套	5	120	600
90	011505001004	安全扶手	1. 安全扶手	套	5	120	600
91	011505001005	电梯坑爬梯	1. 钢楼梯 爬式 2. 电梯坑爬梯 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内	套	3	255.7	767.1
92	010606008001	检修爬梯	1. 钢楼梯 爬式	套	2	880.74	1761.48
			【其他装饰工程】分部小计				31917.08
			本页小计				22475.56
			合 计				10077270.86

措施项目费汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 1 页 共 3 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	640932.95	640932.95
粤011701008001	综合钢脚手架【30.5m】	m2	4375.99	88.97	389331.83
粤011701008003	综合钢脚手架【12.5m】	m2	455.52	72.44	32997.87
粤011701008002	单排钢脚手架【30.5m】	m2	486.77	8.94	4351.72
粤011701010001	满堂脚手架【6.2m】	m2	1915.26	17.5	33517.05
粤011701010003	满堂脚手架【4.5】	m2	1490.56	13.17	19630.68
粤011701010002	满堂脚手架【4.2】	m2	4471.68	13.17	58892.03
粤011701011001	里脚手架【6.2m】	m2	957.63	27.39	26229.49
粤011701011003	里脚手架【4.5m】	m2	745.28	21.86	16291.82
粤011701011002	里脚手架【4.2m】	m2	2235.84	21.86	48875.46
粤011701011004	里脚手架【3.6m】	m2	101.28	16.34	1654.92
粤011701015001	电梯井脚手架【30m】	座	3	3053.36	9160.08
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	391077.26
	小计	元			1032010.21
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	1451684.73	1451684.73
011702001001	垫层模板	m2	178.93	33.34	5965.53
011702001002	桩承台模板	m2	445.29	57.28	25506.21

措施项目费汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 2 页 共 3 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
011702001003	电梯坑模板	m2	8.16	53.54	436.89
011702001004	筏板基础	m2	52.22	53.54	2795.86
011702002001	矩形柱模板【1.8m以外, 6.2m】	m2	569.6	80.27	45721.79
011702002002	矩形柱模板【1.8m以外, 4.5m】	m2	337	71.37	24051.69
011702002003	矩形柱模板【1.8m以外, 4.2m】	m2	943.5	71.37	67337.60
011702002005	矩形柱模板【1.8m以外, 3.6m】	m2	115.64	66.92	7738.63
011702002004	矩形柱模板【1.2m以内, 3.6m】	m2	35.6	71.46	2543.98
011702003001	构造柱模板【1.2m以内, 6.2m】	m2	93.76	84.81	7951.79
011702003002	构造柱模板【1.2m以内, 4.5m】	m2	32.3	75.91	2451.89
011702003003	构造柱模板【1.2m以内, 4.2m】	m2	95.01	75.91	7212.21
011702003004	构造柱模板【1.2m以内, 3.6m】	m2	38.41	71.46	2744.78
011702005001	基础梁模板	m2	1080.41	68.63	74148.54
011702006001	矩形梁模板【25以内, 6.2m】	m2	193.15	95.21	18389.81
011702006002	矩形梁模板【25以内, 4.5m】	m2	58.09	79.28	4605.38
011702006003	矩形梁模板【25以内, 4.2m】	m2	562.48	79.28	44593.41
011702006008	矩形梁模板【25以内, 3.6m】	m2	104.35	71.31	7441.20
011702006005	矩形梁模板【25以外, 6.2m】	m2	1246.64	102.24	127456.47
011702006006	矩形梁模板【25以外, 4.5m】	m2	1081	86.31	93301.11
011702006007	矩形梁模板【25以外, 4.2m】	m2	2838.96	86.31	245030.64
011702006009	矩形梁模板【25以外, 3.6m】	m2	116.41	78.34	9119.56
011702008001	圈梁、门槛模板	m2	298.34	59.8	17840.73
011702009001	过梁模板	m2	50.15	59.8	2998.97
011702011001	电梯坑墙模板	m2	71.92	57.65	4146.19
011702011002	直形墙模板【40cm以内, 6.2m】	m2	713.84	57.97	41381.30
011702014001	有梁板模板【6.2m】	m2	1506.32	94.25	141970.66
011702014002	有梁板模板【4.5m】	m2	1160.83	76.76	89105.31
011702014003	有梁板模板【4.2m】	m2	3540.39	76.76	271760.34
011702014004	有梁板模板【3.6m】	m2	138.48	68.01	9418.02
011702024001	楼梯模板	m2	247.34	187.99	46497.45
011702027001	台阶模板	m2	0.5	41.58	20.79
2.6	垂直运输工程	项	1	312841.98	312841.98
011703001001	垂直运输	m2	8060.86	38.81	312841.98
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：1#厂房-土建工程

第 3 页 共 3 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	小计	元			1764526.71
	合计				2796536.92

其他项目费汇总表

工程名称：1#厂房-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	144081.10
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	144081.10

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	2913266.5002	1.00	2913266.50
2	00010052	人工降效	元	22490.0156	1.00	22490.02
3	RGFTZ	人工费调整	元	0.0515	1.00	0.05
4	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	7.8642	4700.00	36961.74
5	01010040	螺纹钢 ϕ 25以内	t	249.4287	4700.00	1172314.89
6	01010120	螺纹钢 ϕ 10以内	t	119.1891	4700.00	560188.77
7	01010130	螺纹钢 ϕ 25以外	t	16.6409	4700.00	78212.23
8	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	4027.5306	7.60	30609.23
9	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	1667.7229	7.60	12674.69
10	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	93.5797	7.60	711.21
11	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	1.1676	3.66	4.27
12	01090022	圆钢 ϕ 10以内	t	4.2156	4700.00	19813.32
13	01090023	圆钢 ϕ 10以内	kg	188.31	4.70	885.06
14	01210001	角钢综合	kg	490.7646	4.60	2257.52
15	01630130	吊装夹具	套	0.0072	180.00	1.30
16	02030040	门窗密封橡胶条	m	478.3164	2.55	1219.71
17	02050260	密封胶圈	个	75.1646	13.33	1001.94
18	02270070	土工布	m ²	7336.4829	3.50	25677.69
19	03010040	铝拉铆钉综合	十个	4.8924	0.87	4.26
20	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	4.077	0.25	1.02
21	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	3497.9982	2.23	7800.54
22	03010195	木螺钉M5×50	十套	7088.2771	0.32	2268.25
23	03010430	六角螺栓综合	kg	1.271	5.58	7.09
24	03011325	对拉螺栓	kg	1147.6087	5.38	6174.13
25	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	2.9005	1.30	3.77
26	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	397.5206	2.65	1053.43
27	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	18.2705	4.54	82.95
28	03019001	圆钉综合	kg	16.2123	9.00	145.91
29	03019021	圆钉50~75	kg	1601.4843	9.00	14413.36
30	03019051	水泥钉	kg	4.8924	6.52	31.90
31	03019161	马钉综合	kg	153.8384	5.21	801.50
32	03033003	不锈钢合页100mm	个	58.9619	1.20	70.75
33	03134011	水砂纸	张	405.9872	0.77	312.61
34	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2519.5881	8.50	21416.50
35	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	2.628	12.75	33.51

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03137001	焊剂	kg	63.9588	2.57	164.37
37	03139121	合金钢钻头综合	个	1.8	5.29	9.52
38	03210090	钢丝网综合	m ²	4230.556	5.90	24960.28
39	03210115	钢板网0.8	m ²	25.0111	8.21	205.34
40	03210280	钢脚手直角扣件	个	1611.7507	3.30	5318.78
41	03213001	铁件综合	kg	33.639	4.84	162.81
42	03213111	镀锌铁码	支	33880.8125	0.47	15923.98
43	03230043	直螺纹套筒接头 φ20以内	个	422.18	3.80	1604.28
44	03230045	直螺纹套筒接头 φ25以内	个	881.73	5.30	4673.17
45	03230131	冷挤压套筒 φ32内	套	1243.31	7.26	9026.43
46	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	294.6131	440.00	129629.76
47	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.1893	750.00	141.98
48	04030015	中砂	m ³	791.4196	250.00	197854.90
49	04030015@1	中砂	m ³	30.7014	250.00	7675.35
50	04050025	碎石10	m ³	1.84	150.00	276.00
51	04090015	生石灰	t	49.9193	780.00	38937.05
52	04090090	粘土	m ³	65.4812	35.37	2316.07
53	04130001	标准砖240×115×53	千块	1.892	320.00	605.44
54	04130001@1	页岩烧结多孔砖240×115×53	千块	238.0578	400.00	95223.12
55	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	23.6883	7980.00	189032.63
56	04150020@1	蒸压加气混凝土砌块600×300×300	千块	0.2409	10616.84	2557.60
57	05030080	松杂板枋材	m ³	52.5608	1600.00	84097.28
58	05030320	垫木	m ³	0.0092	1549.95	14.26
59	05030370	松杂直边板	m ³	10.7578	1600.00	17212.48
60	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	2745.3318	65.00	178446.57
61	06010010@2	平板玻璃6	m ²	2067.39	59.00	121976.01
62	06010020@1	平板玻璃10	m ²	5.04	108.00	544.32
63	06550040	玻璃镜6	m ²	35.4	66.94	2369.68
64	07010001	釉面砖100×200	m ²	158.5452	22.00	3487.99
65	07010010@1	釉面砖800×800	m ²	1042.791	90.00	93851.19
66	07010023	釉面砖380×265	m ²	921.3467	28.00	25797.71
67	07050010	瓷质抛光砖300×300	m ²	1718.351	42.00	72170.74
68	08000040	石板材成品	m ²	24.4545	130.00	3179.09

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	09050180@1	氟碳喷涂铝单板3	m2	5442.327	255.99	1393181.29
70	09390060	浴厕隔断成品	m2	201.96	250.00	50490.00
71	11010240	成品套装门(含框扇)	m2	51.24	440.00	22545.60
72	12030130	铝合金收口条150×3	m	204.27	21.46	4383.63
73	13010210	环氧富锌底漆	kg	1.5094	22.22	33.54
74	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	1620.3593	10.00	16203.59
75	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	2462.5777	10.00	24625.78
76	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	12887.1368	2.50	32217.84
77	13030570@1	无机涂料	kg	772.6508	34.96	27011.87
78	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	11922.4005	11.00	131146.41
79	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	4278.924	7.00	29952.47
80	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1070.8376	16.00	17133.40
81	13330150@1	三元乙丙橡胶卷材1.5	m2	1678.1787	15.58	26146.02
82	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	30.3212	12.00	363.85
83	13350020	防水粉	kg	1100.8522	2.10	2311.79
84	13350190	密封毛条	m	5694.5597	0.34	1936.15
85	13410010	嵌缝料	kg	69.3547	0.58	40.23
86	13410050	软填料	kg	780.4359	3.90	3043.70
87	14010030	松节油	kg	318.2029	7.10	2259.24
88	14350250	隔离剂	kg	1810.5647	7.05	12764.48
89	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.151	31.25	4.72
90	14350410	聚合物乳液	kg	3102.0252	9.87	30616.99
91	14350840	高分子卷材基层处理剂	kg	471.6635	10.00	4716.64
92	14390070	氧气	m3	2.1025	5.16	10.85
93	14390100	乙炔气	kg	1.1563	13.30	15.38
94	14410120	玻璃胶	L	415.4743	33.47	13905.92
95	14410130	玻璃胶335克/支	支	1279.3974	13.73	17566.13
96	14410490	墙边胶	L	483.5695	46.77	22616.55
97	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	9176.2507	1.89	17343.11
98	14430180	双面强力弹性胶带宽18	m	151.59	0.26	39.41
99	15010360	石棉垫	kg	81.42	6.42	522.72
100	17130050	铝合金方管20×20×1.0	m	576.2432	8.44	4863.49
101	17130060	铝合金方管25×25×1.2	m	11.4971	9.26	106.46
102	17270180	高压橡胶管综合	m	25.0548	59.37	1487.50
103	18250615	管箍	个	16.7032	9.29	155.17

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
104	34090010	白棉纱	kg	48.4973	11.47	556.26
105	34110010	水	m3	1133.6845	3.80	4308.00
106	35030010	脚手架钢管	kg	27318.3036	3.42	93428.60
107	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	27.576	5.74	158.29
108	35030030	脚手架钢管底座	个	206.2975	7.05	1454.40
109	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	731.2463	18.00	13162.43
110	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	37.7332	5.62	212.06
111	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	161.9029	5.24	848.37
112	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	724.0694	1.50	1086.10
113	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	192.8531	1.50	289.28
114	35050025	密目式阻燃安全网	m2	1686.6639	8.00	13493.31
115	35090230	钢支撑	kg	16225.4192	3.88	62954.63
116	80030290	炉(矿)渣综合	m3	208.7123	65.96	13766.66
117	99450760	其他材料费	元	39747.2305	1.00	39747.23
118	BCCLF5@1	洗手盆安全抓杆	套	5	120.00	600.00
119	BCCLF5@2	安全扶手	套	5	120.00	600.00
120	CLFTZ	材料费调整	元	0.085	1.00	0.09
121	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	1077.63	180.00	193973.40
122	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	372.68	355.00	132301.40
123	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	49.8	290.00	14442.00
124	MC1-2@1	防虫鼠钢丝网12×12间距120	m2	24.08	50.00	1204.00
125	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	16.76	439.00	7357.64
126	MC1-73@1	钢质防火门单扇(丙级)	m2	16.8	413.00	6938.40
127	MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	42.9	417.00	17889.30
128	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	71.28	406.00	28939.68
129	MC1-84	钢质防火卷帘复合片	m2	18.9	415.93	7861.08
130	MC1-97	铝合金全玻双扇平开门46系列无上亮	m2	5.04	300.00	1512.00
131	MC1-99	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	939.96	255.00	239689.80
132	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	277.8289	435.00	120855.57
133	8021903	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C20	m3	298.5454	456.00	136136.70
134	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.1309	450.00	58.91
135	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	57.1357	460.00	26282.42

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
136	8021905	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C30	m3	1968.8463	476.00	937170.84
137	8021906	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	476.8978	496.00	236541.31
138	8021906@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m3	0.9575	490.00	469.18
139	8021906@2	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	193.415	496.00	95933.84
140	8021924	预拌S6~S8防水混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	185.5116	511.00	94796.43
141	35090290@1	钢楼梯爬式	t	0.356	5000.00	1780.00
142	00010003	机上人工	工日	876.4522	230.00	201584.01
143	99450630	折旧费	元	56740.9532	1.00	56740.95
144	99450640	检修费	元	10579.002	1.00	10579.00
145	99450650	维护费	元	26746.9599	1.00	26746.96
146	99450660	安拆费	元	12453.2524	1.00	12453.25
147	99450680	柴油(机械用)0#	kg	6006.0774	7.86	47207.77
148	99450700	电(机械用)	kw·h	47654.6636	1.23	58615.24
149	99918004	机械降效	元	2422.9124	1.00	2422.91
150	JXFTZ	机械费调整	元	0.5188	1.00	0.52
	合计	合计				11139269.94

单位工程费汇总表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		738,372.04
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		236,510.05
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		59,455.90
2.2	其他措施费	其他措施费		177,054.15
3	其他项目	其他项目合计		9,519.01
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		9,519.01
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		984,401.10
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	88,596.10
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,072,997.20

分部分项工程计价表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1	m3	237.91	12.39	2947.7
2	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	181.01	20.27	3669.07
3	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	56.90	18.85	1072.57
4	010402001001	蒸压加气砼200厚外墙	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	42.16	571.58	24097.81
5	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.01	528.21	4230.96
6	010501005001	桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	15.60	602.25	9395.1
7	010502001001	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	103.13	696.26	71805.29
8	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	22.34	575.56	12858.01
本页小计							130076.51

分部分项工程计价表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	010505001001	有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	169.29	593.01	100390.66
10	010515001002	现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	4.971	5875.79	29208.55
11	010515001003	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	28.566	5752.01	164311.92
12	010515001004	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	11.521	7137.45	82230.56
13	010515001005	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	0.503	6023.81	3029.98
14	010516003001	电渣压力焊接 ϕ 18以内	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	112	8.57	959.84
15	010516003002	电渣压力焊接 ϕ 32以内	1. 电渣压力焊接 ϕ 32以内	个	152	10.87	1652.24
16	010606008001	钢梯 (11ZJ901--/41)	1. 钢楼梯 爬式	套	2	818.24	1636.48
17	010801001001	钢木复合门	1. 成品钢木复合门安装	m2	2.16	503.78	1088.16
18	010904003001	1:2.5水泥砂浆找坡,最薄处20厚(屋面)	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	260.40	22.55	5872.02
19	011301001002	涂料饰面打底 天棚1	1. 水泥石灰砂浆一次成活 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	23.04	24.31	560.1
20	011406001004	涂料饰面油漆 天棚1	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1 实际面漆遍数(遍):1	m2	23.04	24.13	555.96
本页小计							391496.47

分部分项工程计价表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	011406001001	墙面浅灰色真石漆(勾缝)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 真石漆 墙面	m2	605.81	118.39	71721.85	
22	011406001002	天棚浅灰色真石漆(勾缝)	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 4. 真石漆 墙面	m2	64.80	120.92	7835.62	
23	011302001001	集成吊顶	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 面层规格(mm) 600×600以上 平面 2. 集成方板吊顶1000*1000	m2	151.01	127.09	19191.86	
24	011502008001	GRC装饰造型柱子(展开)	1. GRC饰面	m2	285.74	378.28	108089.73	
25	011508004001	金属字(中文字)	1. 金属字(中文字)	个	8	720	5760	
26	011508004002	金属字(英文字)	1. 金属字(英文字)	个	40	105	4200	
								738372.04
本页小计								216799.06
合 计								738372.04

措施项目费汇总表

工程名称： 厂房附属配套设施-土建工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
粤011701008001	综合钢脚手架【12.5m】	m2	788	30.01	23647.88
粤011701010001	满堂脚手架【7.5m】	m2	260.4	21.83	5684.53
粤011701011001	里脚手架【7.5m】	m2	130.2	32.92	4286.18
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	25837.31
	小计	元			59455.90
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	166049.65	166049.65
011702001001	基础垫层模板	m2	25.54	33.34	851.50
011702001002	桩承台模板	m2	45.6	57.28	2611.97
011702002001	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8内	m2	6.32	61.33	387.61
011702002003	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8外	m2	14.36	66.92	960.97
011702002002	矩形柱模板(周长m) 支模高度7.5m 内 1.8内	m2	172.4	79.13	13642.01
011702002004	矩形柱模板(周长m) 支模高度7.5m 内 1.8外	m2	200.64	84.72	16998.22
011702004001	异形柱模板 支模高度7.5m内	m2	116.67	103.57	12083.51
011702005001	基础梁	m2	116.4	68.63	7988.53

措施项目费汇总表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
011702006001	矩形梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度8m	m2	31.04	111.14	3449.79
011702006002	矩形梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	43.2	78.34	3384.29
011702006003	矩形梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度8m	m2	589.19	118.18	69630.47
011702014001	有梁板模板 支模高度3.6m	m2	199.65	68.01	13578.20
011702014002	有梁板模板 支模高度7.5m	m2	198.86	103	20482.58
2.6	垂直运输工程	项	1	11004.5	11004.50
011703001001	垂直运输	m2	260.4	42.26	11004.50
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
	小计	元			177054.15
	合计				236510.05

其他项目费汇总表

工程名称： 厂房附属配套设施-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	9519.01
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	9519.01

人材机汇总表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	14350410	聚合物乳液	kg	376.5475	9.87	3716.52
2	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	2.516	10.00	25.16
3	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	2.8524	10.00	28.52
4	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	775.4419	2.50	1938.60
5	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0201	1.00	-0.02
6	JXFTZ	机械费调整	元	0.2957	1.00	0.30
7	00010010	人工费	元	223940.1337	1.00	223940.13
8	99450650	维护费	元	2173.4496	1.00	2173.45
9	99450680	柴油(机械用)0#	kg	622.6807	7.86	4894.27
10	00010003	机上人工	工日	42.6445	230.00	9808.24
11	99450630	折旧费	元	4139.2353	1.00	4139.24
12	99450640	检修费	元	733.1068	1.00	733.11
13	99450700	电(机械用)	kw·h	3298.7733	1.23	4057.49
14	99450660	安拆费	元	940.816	1.00	940.82
15	03019021	圆钉50~75	kg	132.714	9.00	1194.43
16	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	10.2806	440.00	4523.46
17	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	1.6695	7980.00	13322.61
18	05030080	松杂板枋材	m3	4.8247	1600.00	7719.52
19	34110010	水	m3	69.2057	3.80	262.98
20	99450760	其他材料费	元	2353.2854	1.00	2353.29
21	04030015	中砂	m3	27.6332	250.00	6908.30
22	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	8.1302	435.00	3536.64
23	02270070	土工布	m2	838.8276	3.50	2935.90
24	8021905	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C30	m3	299.1815	476.00	142410.39
25	02050260	密封胶圈	个	8.3797	13.33	111.70
26	17270180	高压橡胶管综合	m	2.7933	59.37	165.84
27	18250615	管箍	个	1.8621	9.29	17.30
28	01010120	螺纹钢筋φ10以内	t	16.8218	4700.00	79062.46
29	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	204.2725	7.60	1552.47
30	01010040	螺纹钢筋φ25以内	t	29.7958	4700.00	140040.26
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	277.5948	8.50	2359.56
32	01090023	圆钢φ10以内	kg	20.2	4.70	94.94
33	03137001	焊剂	kg	6.5568	2.57	16.85

人材机汇总表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	15010360	石棉垫	kg	8.832	6.42	56.70
35	03010227	木螺钉32mm	十套	1.5659	0.33	0.52
36	03033003	不锈钢合页100mm	个	2.4855	1.20	2.98
37	03134011	水砂纸	张	58.9478	0.77	45.39
38	05030380	木材锯材	m3	0.0001	1150.00	0.12
39	14010001	防腐油	kg	2.2248	31.33	69.70
40	11190130@1	平开式成品钢木复合门	m2	2.16	440.00	950.40
41	13350020	防水粉	kg	123.6671	2.10	259.70
42	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	6.698	7.60	50.90
43	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	18.0361	2.65	47.80
44	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	76.7199	16.00	1227.52
45	14010030	松节油	kg	23.5167	7.10	166.97
46	35050025	密目式阻燃安全网	m2	131.99	8.00	1055.92
47	03210280	钢脚手直角扣件	个	38.1262	3.30	125.82
48	05030370	松杂直边板	m3	0.3479	1600.00	556.64
49	35030010	脚手架钢管	kg	646.2185	3.42	2210.07
50	35030030	脚手架钢管底座	个	4.943	7.05	34.85
51	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	17.128	1.50	25.69
52	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	4.562	1.50	6.84
53	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.9635	5.74	5.53
54	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	33.5916	18.00	604.65
55	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	1.4062	5.62	7.90
56	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	6.7704	5.24	35.48
57	14350250	隔离剂	kg	175.987	7.05	1240.71
58	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	275.7678	7.60	2095.84
59	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	282.398	65.00	18355.87
60	8021906	普通预拌混凝土【泵送】碎石粒径综合考虑 C35	m3	15.834	496.00	7853.66
61	35090230	钢支撑	kg	2011.1032	3.88	7803.08
62	03011325	对拉螺栓	kg	107.3574	5.38	577.58
63	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	0.7583	3.66	2.78
64	01630130	吊装夹具	套	0.0046	180.00	0.83
65	03010430	六角螺栓综合	kg	0.8254	5.58	4.61
66	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	1.7067	12.75	21.76
67	05030320	垫木	m3	0.006	1549.95	9.30

人材机汇总表

工程名称：厂房附属配套设施-土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.9803	22.22	21.78
69	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.098	31.25	3.06
70	14390070	氧气	m3	1.3655	5.16	7.05
71	14390100	乙炔气	kg	0.7509	13.30	9.99
72	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	125.897	4.54	571.57
73	09250090	GRC饰面	m2	291.4548	309.73	90272.30
74	14410530	石胶	L	5.7148	51.74	295.68
75	10010060	轻钢大龙骨h=60	m	199.1067	6.49	1292.20
76	10010040	轻钢中龙骨	m	235.9833	3.58	844.82
77	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	223.5854	3.58	800.44
78	17090020	方钢管25×25×2.5	kg	3.7904	3.88	14.71
79	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.1314	4700.00	617.58
80	05030140	杉木枋	m3	0.0106	1600.00	16.96
81	03010320	螺母综合	十个	54.5146	2.82	153.73
82	03011315	高强螺栓	kg	1.7517	12.00	21.02
83	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	27.3328	0.99	27.06
84	03213001	铁件综合	kg	257.3814	4.84	1245.73
85	05030180	松木板	m3	0.0302	1600.00	48.32
86	09050060@1	集成方板吊顶1000*1000	m2	154.0302	62.50	9626.89
87	13010050	醇酸清漆	kg	186.4967	13.99	2609.09
88	13030473	真石漆	kg	2762.9132	3.30	9117.61
89	13030475	真石面漆	kg	207.2185	11.00	2279.40
90	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	20.9231	14.88	311.34
91	BCCLF6@1	金属字（中文字）连平县城东产业园	个	8	720.00	5760.00
92	BCCLF7@1	金属字（英文字）Industrial Park Programme of Lianping countyo	个	40	105.00	4200.00
93	35090290@1	钢楼梯爬式	t	0.2312	5000.00	1156.00
	合计	合计				841823.17

单位工程费汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		5,217,566.52
1.1	高低压配电			2,346,726.12
1.2	强电系统			435,167.08
1.3	弱电系统			490,636.14
1.4	防雷接地			56,917.92
1.5	给排水系统			599,126.17
1.6	消火栓系统			178,707.76
1.7	自动喷淋系统			311,938.66
1.8	气体灭火系统			28,874.93
1.9	自动报警系统			358,548.04
1.10	通风系统			164,851.50
1.11	抗震支架			201,521.50
1.12	太阳能光伏系统			44,550.70
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		291,797.69
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		252,425.14
2.2	其他措施费	其他措施费		39,372.55
3	其他项目	其他项目合计		70,568.95
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		70,568.95
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		5,579,933.16
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	502,193.98
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		6,082,127.14
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		673,427.95

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			高低压配电					
1	030402017001	高压配电柜 1#AH1	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	41353.55	41353.55	
2	030402017002	高压配电柜 1#AH2	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	20238.51	20238.51	
3	030402017003	高压配电柜 1#AH3	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	37231.43	37231.43	
4	030402017004	高压配电柜 1#AH4	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	35657.09	35657.09	
5	030402017005	高压配电柜 1#AH5	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	35657.09	35657.09	
6	030402017006	高压配电柜 1#AH6	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19272.14	19272.14	
7	030402017007	高压配电柜 1#AH7	1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	35458.86	35458.86	
本页小计								224868.67

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	030404004015	低压开关柜(屏) 1#AA1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	25646.02	25646.02	
9	030404004001	低压开关柜(屏) 1#AA2	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	23548.67	23548.67	
10	030404004002	低压开关柜(屏) 1#AA3	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	20977.88	20977.88	
11	030404004003	低压开关柜(屏) 1#AA4	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	25834.51	25834.51	
12	030404004004	低压开关柜(屏) 1#AA5	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19630.09	19630.09	
13	030404004005	低压开关柜(屏) 1#AA6	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19630.09	19630.09	
本页小计							135267.26	

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
14	030404004006	低压开关柜(屏) 1#AA7	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19630.09	19630.09	
15	030404004007	低压开关柜(屏) 1#AA8	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19630.09	19630.09	
16	030404004008	低压开关柜(屏) 1#AA9	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19630.09	19630.09	
17	030404004009	低压开关柜(屏) 1#AA10	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	29286.73	29286.73	
18	030404004010	低压开关柜(屏) 1#AA11	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	28893.81	28893.81	
19	030404004011	低压开关柜(屏) 1#AA12	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	21486.73	21486.73	
本页小计							138557.54	

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	030404004012	低压开关柜(屏) 1#AA13	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	19300.89	19300.89	
21	030404004013	低压开关柜(屏) 1#AA14	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	31515.93	31515.93	
22	030404004014	低压开关柜(屏) 1#AA15	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	28852.21	28852.21	
23	030404004016	低压开关柜(屏) 1#AF1	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏) 2. 基础型钢制作、安装 槽钢 制作 3. 基础型钢制作、安装 槽钢 安装	台	1	20028.32	20028.32	
24	030401002001	干式变压器 SCB1 3-800KVA	1. 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 800	台	2	91257.99	182515.98	
25	030113008001	柴油发电机组 25 0KW	1. 柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 2	台	1	152945.1	152945.1	
26	030403006001	母线槽 1600A	1. 低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A以下) 2000	m	33.48	3165.4	105977.59	
27	030408001008	电力电缆 WDN- YJY22-10KV-3*7 0	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70	m	49.48	160.92	7962.32	
本页小计								549098.34

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	040201022001	800x800电缆沟带钢制盖板	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 电缆沟铸铁盖板安装 3. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 预埋铁件 6. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	m	72.57	546.28	39643.54	
29	040201022002	300x800电缆沟带钢制盖板	1. 砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 电缆沟铸铁盖板安装 3. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 5. 预埋铁件 6. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	m	14.92	319.89	4772.76	
30	010507003001	镀锌薄钢板圆形风管 $\delta=1.0$	1. 镀锌薄钢板圆形风管 ($\delta=1.2$ mm以内咬口)制作安装 直径(mm) ≤ 1000	m	13.49	153.1	2065.32	
31	030408001009	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*150+1*95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	92.52	422.64	39102.65	
32	030408001010	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*150+2*95	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 185 实际电缆芯数(芯):5	m	881.96	475.36	419248.51	
33	030408001012	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	154.62	53.64	8293.82	
34	030408001011	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	468.83	69.57	32616.5	
35	030408001013	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*50+2*25	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	303.33	186.45	56555.88	
本页小计							602298.98	

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	030408001014	电力电缆 TBTRZY-1KV-5*6	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	157.72	39.57	6240.98	
37	030408001015	电力电缆 TBTRZY-3*95+2*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	m	162.29	654.09	106152.27	
38	030408001016	电力电缆 TBTRZY-1KV-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	258.43	51.28	13252.29	
39	030408001017	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*240+2*120	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 实际电缆芯数(芯):5	m	434.57	804.33	349537.69	
40	030408001018	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*95+2*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 实际电缆芯数(芯):5	m	201.02	328.69	66073.26	
41	030408006001	电力电缆头 16mm ²	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 16	个	16	149.91	2398.56	
42	030408006002	电力电缆头 35mm ²	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	10	248.07	2480.7	
43	030408006003	电力电缆头 70mm ²	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 70	个	3	318.74	956.22	
44	030408006004	电力电缆头 120mm ²	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120	个	5	429.78	2148.9	
45	030408006005	电力电缆头 185mm ²	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 185	个	11	506.82	5575.02	
46	030408006006	电力电缆头 240mm ²	1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 240	个	7	597.46	4182.22	
47	030404017042	T接箱	1. 接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700	台	5	465.8	2329	
48	030409002002	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	169.63	28.77	4880.26	
49	030411003012	电缆桥架 CT-800*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 1000	m	17.27	400.81	6921.99	
50	030411003005	电缆桥架 CT-500*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 800	m	111.38	300.29	33446.3	
51	030411003008	电缆桥架 CT-400*200	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 600	m	10.74	236.03	2534.96	
本页小计								609110.62

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
52	030411003007	电缆桥架 CT-100*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	m	75.04	60.15	4513.66	
53	030411003006	电缆桥架 CT-100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	137.24	88.35	12125.15	
54	030411003009	电缆桥架 CT-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	5.68	116.08	659.33	
55	030411003010	电缆桥架 CT-200*150	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	19.6	128.62	2520.95	
56	030411003011	电缆桥架 CT-50*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	m	21.97	51.48	1131.02	
57	030413001004	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	454.07	27.97	12700.34	
58	030414001001	电力变压器系统	1. 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800	系统	2	3484.41	6968.82	
59	030414002002	10kV送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电	系统	12	3006.51	36078.12	
60	030414008001	母线、避雷器、电容器调试	1. 母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 10	段	2	2219.55	4439.1	
61	030414015001	电缆试验 10KV电缆交流耐压试验	1. 电缆试验 10KV电缆交流耐压试验	根	1	6207.36	6207.36	
62	030414015002	电缆试验 电缆泄漏试验	1. 电缆试验 电缆泄漏试验	根	1	180.86	180.86	
【高低压配电】分部小计								2346726.12
强电系统								
63	030412004001	安全出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	13	113.38	1473.94	
64	030412004002	方向标志灯(单向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	81	111.83	9058.23	
65	030412004003	方向标志灯(双向)	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	6	111.83	670.98	
66	030412002001	A型壁装型应急照明灯	1. 密闭灯具安装 应急灯	套	174	121.12	21074.88	
67	030412004004	楼层标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	12	113.38	1360.56	
68	030412004005	疏散出口标志灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	19	113.38	2154.22	
本页小计								123317.52

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
69	030412001001	壁灯灯座 13W	1. 其他普通灯具安装 一般壁灯	套	10	43.09	430.9
70	030412005001	单管T8高效节能灯管 18W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	46	74.18	3412.28
71	030412001002	吸顶灯12W带声控开关	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 300	套	22	98.99	2177.78
72	030412005002	双管T8高效节能灯管 2*18W	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	14	127.75	1788.5
73	030412004006	双管格栅灯 2*18W	1. LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000	套	15	156.29	2344.35
74	030412002002	防水防尘灯	1. 防水防尘灯安装 吸顶式	套	1	108.67	108.67
75	030404035001	单相二、三相电源插座暗装(安全型)	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	54	20.59	1111.86
76	030404034003	单联单控暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	2	20.05	40.1
77	030404034001	双联单控暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	15	21.91	328.65
78	030404034002	三联单控暗开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	6	25.1	150.6
79	030411006002	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	490	9.01	4414.9
80	030404017012	配电箱 1#-1AL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3655.85	3655.85
81	030404017013	配电箱 1#-1ALE	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	6216.91	6216.91
82	030404017014	配电箱 1#-1ALEa	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3278.85	3278.85
83	030404017044	配电箱 1#-1ALEaf	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3975.31	3975.31
84	030404017045	配电箱 1#-1ALEfd	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3070.89	3070.89
85	030404017046	配电箱 1#-1ALEpd	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	3070.89	3070.89
86	030404017047	配电箱 1#-1ALerd	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4221.5	4221.5
87	030404017048	配电箱 1#-1ALExf	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4100.09	4100.09
88	030404017015	配电箱 1#-1ALG	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4385.05	4385.05
89	030404017049	配电箱 1#-1AP1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	4561.41	4561.41
90	030404017050	配电箱 1#-1AP2	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	4561.41	4561.41
本页小计							61406.75

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
91	030404017051	配电箱 1#-1 APEplb	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	5491.24	5491.24	
92	030404017052	配电箱 1#-1 APEplw	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	5491.24	5491.24	
93	030404017053	配电箱 1#-1 APEqsb1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2713.37	2713.37	
94	030404017054	配电箱 1#-1 APEshb	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4903.63	4903.63	
95	030404017055	配电箱 1#-1 APEsnxh	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4340.8	4340.8	
96	030404017056	配电箱 1#-1 APEsnxw	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2482.39	2482.39	
97	030404017057	配电箱 1#-1 APEswxh	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	4340.8	4340.8	
98	030404017058	配电箱 1#-1 APEswxw	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	2482.39	2482.39	
99	030404017059	配电箱 1#-1 APExfb	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	1	12008.5	12008.5	
100	030404017060	配电箱 1#-1APp1 3	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	3	2281.76	6845.28	
101	030404017018	配电箱 1#-2~5AL	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	4	3655.85	14623.4	
102	030404017019	配电箱 1#-2~5 ALEa	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5	台	4	3278.85	13115.4	
103	030404017061	配电箱 1#-1~5AP 1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	5	4561.41	22807.05	
104	030404017062	配电箱 1#-1~5AP 2	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	5	4561.41	22807.05	
105	030404017063	配电箱 1#-1~5 APk	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	5	5098.57	25492.85	
106	030404017064	配电箱 1#-2~5 APp1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	4	2281.76	9127.04	
107	030404017065	配电箱 1#- TMAPEdt1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	5419.81	5419.81	
108	030404017066	配电箱 1#- TMAPEdt2	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	4034.86	4034.86	
109	030408001019	电力电缆 WDN- YJY-3*25+2*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	34.7	171.81	5961.81	
110	030408001020	电力电缆 WDN- YJY-3*70+2*35	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	12.1	410.7	4969.47	
本页小计								179458.38

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
111	030408001021	电力电缆 WDN-YJY-5*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	44.11	42.37	1868.94	
112	030408001022	电力电缆 WDN-YJY-6*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):7	m	45.06	201.62	9085	
113	030408001023	电力电缆 WDN-YJY-7*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):7	m	70.54	103.69	7314.29	
114	030408001024	电力电缆 WDN-YJY-5*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	25.66	84.35	2164.42	
115	030411004010	配线 WDUZC-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1079.69	3.88	4189.2	
116	030411004014	配线 WDN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	2218.99	3.88	8609.68	
117	030411004011	配线 WDUZC-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	236.73	5	1183.65	
118	030411004012	配线 WDUZCN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	1525.21	4.55	6939.71	
119	030411004022	配线 WDUZCN-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	120.16	5.6	672.9	
120	030411004013	配线 WDUZCN-RYS-2*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	5450.76	6.87	37446.72	
121	030411004023	配线 WDN-BYJ-1.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	25.27	2.9	73.28	
122	030411004017	配线 WDN-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	39.44	5	197.2	
123	030411004018	配线 WDN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	456.74	4.55	2078.17	
124	030411001014	配管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	12.05	15.92	191.84	
125	030411001006	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	1497.24	11.65	17442.85	
126	030411001007	配管 SC20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	2708.88	15.19	41147.89	
127	030411003014	电缆桥架 CT-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	33.91	116.08	3936.27	
128	030411003015	电缆桥架 CT-300*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	31.07	106.33	3303.67	
129	030411003016	电缆桥架 CT-50*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 150	m	87.5	51.48	4504.5	
本页小计								152350.18

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
130	030413001001	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	122.84	27.97	3435.83	
131	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	3	907.71	2723.13	
【强电系统】分部小计								435167.08
弱电系统								
视频监控系统								
132	030502007007	24芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	m	19.93	6.23	124.16	
133	030502007002	12芯室内单模OS2光缆	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	106.74	4.84	516.62	
134	030502005001	六类4对UTP网络线	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	8167.91	4.34	35448.73	
135	030411001011	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	741.42	11.65	8637.54	
136	030411003001	弱电桥架 CT-100*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	156.33	88.35	13811.76	
137	030411003002	弱电桥架 CT-200*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	69.4	116.08	8055.95	
138	030411003004	智能化桥架 CT-150*100	1. 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	m	21.99	96.66	2125.55	
139	030413001002	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	237.53	27.97	6643.71	
140	030502001001	弱电机柜	1. 机柜、机架安装 墙挂式	台	5	639.53	3197.65	
141	030502013001	12芯熔纤盒	1. 安装光缆终端盒 ≤12芯	个	5	204.46	1022.3	
142	030507008001	电梯轿厢彩色IP摄像机(1080P)	1. 半球形摄像机	台	3	739.81	2219.43	
143	030503002001	解码适配器	1. 控制网适配器	台	3	191.6	574.8	
144	03B002	信号避雷器	1. 信号避雷器	个	1	150	150	
145	030502012001	设备网六类数据信息插座	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	3	38.39	115.17	
146	030507008002	室内日夜型彩色半球IP摄像机(1080P,带红外,POE)	1. 半球形摄像机	台	18	639.81	11516.58	
本页小计								100318.91

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
147	030507008003	室外彩色一体化快球IP摄像机(1080P)	1. 彩色摄像机带电动变焦镜头	台	11	2133.75	23471.25	
148	030411006003	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	35	9.01	315.35	
149	030507017001	安全防范分系统调试	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	系统	32	70.18	2245.76	
150	030502019001	双绞线缆测试	1. 4对双绞线缆测试 五类以上	点	3	22.47	67.41	
151	030501013004	无线网桥 (2.4G 电梯网桥)	1. 网桥 2. 网络设备安装调试 无线网桥	台	3	845.13	2535.39	
152	030501013005	系统工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	10944.45	10944.45	
153	030507014001	网络管理键盘	1. 主控键盘	台	1	3714.24	3714.24	
154	粤030506009001	16路高清解码器	1. 会议电视设备安装 编解码器	台	1	12899.34	12899.34	
155	030507014002	46寸监控显示器	1. 监视器 ≤50"	台	15	3972.85	59592.75	
156	030505004001	3*5液晶拼接屏监视墙	1. 带抽屉电视墙 监视器24台以下	套	1	8696.87	8696.87	
157	030409002003	30×3紫铜排	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	104.78	61.71	6465.97	
158	030502001005	网络机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	2	2476.6	4953.2	
159	030502001006	服务器机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	2476.6	2476.6	
160	030404017067	不间断电源柜(UPS)	1. 不间断电源柜安装 单相不间断电源容量(kV·A) ≤10	台	1	4392.94	4392.94	
161	030504001001	综合管理服务器(双引擎、电源、网口)	1. 工作组级服务器	台	1	24170.18	24170.18	
162	030504001002	流媒体/转码服务器(集群管理)	1. 工作组级服务器	台	2	11289.65	22579.3	
163	03B002	AR实景平台	1. AR实景平台	套	1	17699.12	17699.12	
164	03B003	云存储管理节点	1. 云存储管理节点	台	1	20000	20000	
165	011104004001	防静电活动地板	1. 防静电活动地板安装(架空) 铝质	m ²	26.4	391.58	10337.71	
【视频监控系统】分部小计								331717.78
光纤到户系统								
166	030502007008	12芯室内单模OS2光缆	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	106.74	4.84	516.62	
167	030502013002	12芯熔纤盒	1. 安装光缆终端盒 ≤12芯	个	5	204.46	1022.3	
168	030502010001	12口光纤配线架	1. 配线架安装 12口	个	5	382.28	1911.4	
169	030502001002	720芯ODF配线柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	6547.4	6547.4	
本页小计								247555.55

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
【光纤到户系统】分部小计							9997.72
综合布线系统							
170	030502010002	12芯单模LC端口	1. 配线架安装 12口	个	1	382.28	382.28
171	030502010003	24芯单模LC端口	1. 配线架安装 24口	个	1	1161.17	1161.17
172	030506007001	设备网IP终端	1. 安装光网络终端(ONT)	台	60	150.03	9001.8
173	030502007006	12芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	12.1	4.48	54.21
174	030502007009	24芯室内单模光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 36芯以下	m	19.93	6.23	124.16
175	030502001003	设备网总配线柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	3184.57	3184.57
176	030502001004	公共网总配线柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1	3184.57	3184.57
【综合布线系统】分部小计							17092.76
计算机网络系统							
177	030501012001	24口接入层交换机(POE)	1. 工作组级交换机安装	台	2	2004.47	4008.94
178	030501012002	汇聚层交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1	3438.1	3438.1
179	030502007005	室内单模OS2光缆	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	106.74	4.07	434.43
180	030501011001	防火墙	1. 防火墙设备安装、调试 ICP/ISP级	台	2	13136.03	26272.06
181	030501012003	设备网核心层交换机	1. 工作组级交换机安装	台	2	8092.97	16185.94
182	030501013001	网管工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	4305.33	4305.33
183	030501013002	工作站	1. 服务器设备安装、调试 工作站	台	1	5824.98	5824.98
184	030501013003	安防工作服务器	1. 服务器设备安装、调试 服务器 工作组级服务器	台	2	18092.23	36184.46
185	03B006	48盘位云存储	1. 48盘位云存储	个	1	26106.19	26106.19
【计算机网络系统】分部小计							122760.43
电梯五方通话系统							
186	030506001002	电梯五方通话主机	1. 媒体矩阵控制主机	台	1	2636.5	2636.5
187	030506001001	电源 220V	1. 稳压电源	台	1	153.44	153.44
188	030904006001	电梯控制箱旁电话	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84
189	030904006002	轿厢顶分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84
本页小计							142908.81

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
190	030904006003	电梯轿厢分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84	
191	030904006004	电梯底坑分机	1. 消防报警电话插孔(电话)安装 通讯分机安装	部	3	44.28	132.84	
192	030411004020	配线 WDZR-RVVP-4*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	163.8	10.94	1791.97	
193	030411001012	配管 MT20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	50	11.65	582.5	
【电梯五方通话系统】分部小计								5695.77
门禁系统								
194	030507007003	电控锁	1. 电控锁	台	3	289.6	868.8	
195	粤030506010001	读卡器	1. 会议其它专用设备安装 读卡器	台	3	305	915	
196	030904003003	按钮	1. 按钮安装	个	3	102.75	308.25	
197	030411004024	配线 RVS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5	m	125.07	3.48	435.24	
198	030411001015	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	72.48	11.65	844.39	
【门禁系统】分部小计								3371.68
防雷接地								
199	030409005001	暗装避雷网	1. 避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	342.59	22.29	7636.33	
200	030409005002	明敷避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	307.54	51.52	15844.46	
201	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	520.85	21.67	11286.82	
202	030409006001	接闪杆	1. 避雷小短针制作 2. 避雷小短针在避雷网上安装	根	10	73.02	730.2	
203	030409001001	接线端子	1. 成品接地极(板)安装 圆钢接地极 普通土	根	133	32.39	4307.87	
204	030409008001	接地电阻测量装置	1. 接地测试板制作、安装	块	2	115.94	231.88	
205	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	526.12	28.77	15136.47	
206	030414011001	接地装置	1. 接地装置调试 接地网	系统	1	1743.89	1743.89	
【防雷接地】分部小计								56917.92
给排水系统								
给水系统								
本页小计								62929.75

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
207	031001002005	钢塑复合管 DN100	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	2.15	191.94	412.67	
208	031001002006	钢塑复合管 DN80	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 80	m	0.95	140.09	133.09	
209	031001002003	钢塑复合管 DN65	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	m	89.06	114.91	10233.88	
210	031001002004	钢塑复合管 DN50	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	56.46	94.03	5308.93	
211	031001002007	钢塑复合管 DN25	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	0.6	62.84	37.7	
212	031001006001	PPR给水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	71.91	76.36	5491.05	
213	031001006002	PPR给水管 DN32	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	m	16.97	41.1	697.47	
214	031001006003	PPR给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	184.3	32.49	5987.91	
215	031001006004	PPR给水管 DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	m	23.07	26.34	607.66	
本页小计								28910.36

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
216	031001006005	PPR给水管 DN15	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	m	63.4	22.17	1405.58	
217	031003003008	截止阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	5	218.97	1094.85	
218	031003006001	可调式减压阀组 DN50	1. 减压器组成安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	组	2	2222.65	4445.3	
219	031003013001	水表 DN50	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	5	470.12	2350.6	
220	030601002003	压力表	1. 压力计 单管	台	2	119.98	239.96	
221	031003001003	自动排气阀 DN20	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	84.38	168.76	
222	031002003003	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	305.76	611.52	
223	031002003005	穿楼板套管 DN65	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 65	个	4	44.94	179.76	
224	031004006001	自闭式冲洗阀蹲便器	1. 蹲式大便器安装 脚踏开关	组	40	405.79	16231.6	
225	031004003001	感应式水嘴洗手盆	1. 洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	组	25	642.11	16052.75	
226	031004007001	挂式小便器	1. 红外线感应式小便器	组	15	813.92	12208.8	
227	031004006002	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 自闭阀	组	5	828.54	4142.7	
【给水系统】分部小计								88042.54
污水系统								
228	031001006006	UPVC污水管 DN150	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	59.03	88.97	5251.9	
229	031001006007	UPVC污水管 DN110	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	189.29	59.35	11234.36	
230	031001006008	UPVC污水管 DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	24.42	43.63	1065.44	
231	031001006009	UPVC污水管 DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	108.16	30.43	3291.31	
232	031004014001	地漏 DN100	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	67.73	406.38	
233	031004014003	清扫口 DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	25.66	153.96	
234	03B001	透气帽 DN150	1. 透气帽 DN150	个	1	20	20	
本页小计								80555.53

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
235	031002003007	穿楼板套管 DN150	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 150	个	8	69.05	552.4	
【污水系统】分部小计								21975.75
废水系统								
236	031001006010	UPVC废水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	66.20	59.35	3928.97	
237	031002003009	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	305.76	1834.56	
238	031002003010	穿楼板套管 DN100	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	4	51.66	206.64	
239	03B001	透气帽 DN100	1. 透气帽 DN100	个	1	15	15	
【废水系统】分部小计								5985.17
雨水系统								
240	031001006011	UPVC雨水管 DN150	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	143.43	85.46	12257.53	
241	031001006012	UPVC雨水管 DN100	1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	33.60	48.46	1628.26	
242	031004014007	侧排雨水斗 DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	67	134	
243	031004014004	87型雨水斗 DN150	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	96.52	579.12	
244	031004014005	87型雨水斗 DN100	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	4	67	268	
245	031002003011	刚性防水套管 DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	368.46	2210.76	
246	031002003014	刚性防水套管 DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	6	305.76	1834.56	
【雨水系统】分部小计								18912.23
冷凝水系统								
247	031001006013	UPVC冷凝水管 DN50	1. 空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	196.93	25.29	4980.36	
248	031002003012	刚性防水套管 DN50	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50	个	8	211.68	1693.44	
本页小计								32123.6

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
249	031002003013	穿楼板套管 DN50	1. 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	38	29.13	1106.94	
【冷凝水系统】分部小计								7780.74
消防泵房								
250	030901002012	热浸镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	132.75	179.2	23788.8	
251	030901002013	热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	57.57	111.88	6440.93	
252	030901002014	热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65	m	41.96	122.3	5131.71	
253	030901002017	热浸镀锌钢管 DN200	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 200 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 200 3. 手工除锈 管道 轻锈 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 5. 管道刷油 调和漆 第一遍	m	9.63	413.18	3978.92	
本页小计								40447.3

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
254	030901002016	热浸镀锌钢管 DN300	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 300 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 300 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	28.57	958.52	27384.92
255	031002001004	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	217	32.07	6959.19
256	030109001002	室内喷淋稳压装置 Q=1.0L/s, H=55m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	15258.93	30517.86
257	030109001003	自动喷淋泵 Q=30L/s, H=70m, N=55kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	12504.06	25008.12
258	030109001004	室内消火栓稳压装置 Q=1.0L/s, H=55m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	15258.93	30517.86
259	030109001005	室内消火栓泵 Q=20L/s, H=70m, N=37kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	23870.43	47740.86
260	030109001006	室外消火栓稳压装置 Q=1.0L/s, H=32m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	11986.02	23972.04
261	030109001007	室外消火栓泵 Q=30L/s, H=40m, N=30kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	2	14187.25	28374.5
262	031006004003	气压罐 SQL1000*1.0	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 1000	台	3	10870.72	32612.16
263	030601002005	压力表	1. 压力计 单管	台	14	119.98	1679.72
264	030804001007	偏心异径管 DN200	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	个	6	249.63	1497.78
本页小计							256265.01

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
265	030804001008	偏心异径管 DN150	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 150	个	6	152.42	914.52	
266	030804001009	偏心异径管 DN80	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 80	个	6	96.92	581.52	
267	030804001005	偏心异径管 DN65	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 65	个	6	111.25	667.5	
268	031003003030	闸阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200	个	6	1383.32	8299.92	
269	031003003017	闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	21	1064.1	22346.1	
270	031003003018	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	14	665.65	9319.1	
271	031003003031	闸阀DN80	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	6	517.16	3102.96	
272	031003003032	止回阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	343.09	2058.54	
273	031003003033	止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	545.65	3273.9	
274	031003003022	电动蝶阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	1206.52	1206.52	
275	031003003023	电动蝶阀 DN300	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 300	个	5	2889.67	14448.35	
276	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 65	个	6	282.97	1697.82	
277	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 80	个	6	329.55	1977.3	
278	031003010006	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100	个	6	403.73	2422.38	
279	031003010007	可曲挠橡胶接头 DN200	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 200	个	6	1079.12	6474.72	
280	031003003024	泄压阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	3	735.65	2206.95	
281	031003008001	Y型过滤器 DN100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 100	组	3	493.88	1481.64	
282	031003003025	防止旋流器 DN400	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 400	个	2	3898.73	7797.46	
283	031003003026	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	3	1810.7	5432.1	
284	030601005001	直读式流量计(系统测试用)	1. 金属转子流量计 玻璃式	台	3	446.04	1338.12	
本页小计								97047.42

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
285	031002003017	刚性防水套管 DN250	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	2	606.92	1213.84	
286	031002003018	刚性防水套管 DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	368.46	368.46	
287	031002003019	柔性防水套管 DN300	1. 柔性防水套管制作 公称直径(mm以内) 300 2. 柔性防水套管安装 公称直径(mm以内) 300	个	2	1141.97	2283.94	
【消防泵房】分部小计								396519.03
生活泵房								
288	031001002011	钢塑复合管 DN50	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	33.85	94.03	3182.92	
289	031001002013	钢塑复合管 DN65	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 65	m	14.55	114.91	1671.94	
290	031001002009	钢塑复合管 DN100	1. 给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	5.05	191.94	969.3	
291	031003003014	过滤活塞式水位控制阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	916.89	916.89	
292	031003003013	节能消声止回阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	6	241.22	1447.32	
293	031003010001	可曲挠橡胶软接头 DN50	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 50	个	6	205.22	1231.32	
294	030804001001	偏心异径管 DN50	1. 低压 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	个	6	59.08	354.48	
295	031003001004	浮球阀 DN15	1. 螺纹浮球阀安装 公称直径(mm以内) 15	个	1	36.82	36.82	
296	031003003015	旋流防止器 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	545.65	545.65	
297	030601002004	压力表	1. 压力计 单管	台	7	119.98	839.86	
本页小计								15062.74

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
298	030109001001	生活给水设备单泵 单泵:Q=2L/s, H=45m, N=2.5kw	1. 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.2	台	3	11133.26	33399.78	
299	031007003001	消毒设备N=1.0KW	1. 消毒器	台	1	3093.84	3093.84	
300	031006004001	气压罐 SQL600*1.0	1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 600	台	1	5668.27	5668.27	
301	031006015002	生活水箱4m3	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m3以内) 6	台	1	6552.32	6552.32	
【生活泵房】分部小计								59910.71
消火栓系统								
302	030901002001	热浸镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	226.63	179.2	40612.1	
303	030901002002	热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	190.54	111.88	21317.62	
304	030901002003	热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	206.24	94.99	19590.74	
本页小计								130234.67

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
305	031002001001	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	557.16	32.07	17868.12	
306	031003003001	闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	1064.1	5320.5	
307	031003003002	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	13	665.65	8653.45	
308	031003003038	闸阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	3	413.09	1239.27	
309	031003003039	止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	545.65	545.65	
310	031003003009	流量开关 DN100	1. 流量开关	个	1	394.34	394.34	
311	031003003010	防止旋流器 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	545.65	545.65	
312	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 20	个	2	84.38	168.76	
313	030901010001	减压稳压消火栓 DN65	1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65	套	35	682.85	23899.75	
314	030901010002	试验消火栓 DN65	1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)	套	1	120.36	120.36	
315	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000	具	72	128.52	9253.44	
316	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	24	102.49	2459.76	
317	031002003021	刚性防水套管DN65	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	259.72	259.72	
318	031002003022	刚性防水套管DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	305.76	305.76	
319	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	36	230.72	8305.92	
320	031006015001	高位消防水箱12m ³	1. 整体水箱安装 水箱总容量(m ³ 以内) 15	台	1	17846.85	17846.85	
本页小计								97187.3

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
【消火栓系统】分部小计							178707.76
自动喷淋系统							
321	030901002004	热浸镀锌钢管 DN150	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 150 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	229.17	179.2	41067.26
322	030901002005	热浸镀锌钢管 DN100	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 100 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	164.78	111.88	18435.59
323	030901002006	热浸镀锌钢管 DN80	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 80 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	194.87	96.77	18857.57
324	030901002007	热浸镀锌钢管 DN65	1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2. 水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	131.98	94.99	12536.78
本页小计							90897.2

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
325	030901002008	热浸镀锌钢管 DN50	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	268.46	88.21	23680.86	
326	030901002009	热浸镀锌钢管 DN40	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	65.61	73.7	4835.46	
327	030901002010	热浸镀锌钢管 DN32	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	693.18	52.84	36627.63	
328	030901002011	热浸镀锌钢管 DN25	1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 3. 管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	1490.56	43.37	64645.59	
329	031002001002	管道支架	1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5 2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5 3. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 4. 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	kg	1460.67	32.07	46843.69	
330	030901003001	消防喷头	1. 喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15	个	711	32.93	23413.23	
331	030901007001	减压孔板 DN150	1. 减压孔板安装 公称直径(mm以内) 150	个	7	246.46	1725.22	
332	031003003004	信号阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	5	897.21	4486.05	
333	031003003040	信号阀 DN65	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	1	731.51	731.51	
334	031003001005	信号阀 DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	580.26	580.26	
本页小计								207569.5

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
335	030901006001	水流指示器 DN150	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 150	个	5	818.32	4091.6	
336	030901006002	水流指示器 DN65	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 65	个	1	489.59	489.59	
337	030901006003	水流指示器 DN50	1. 水流指示器安装 法兰连接 公称直径(mm以内) 50	个	1	432.09	432.09	
338	030901004001	湿式报警装置DN150	1. 湿式报警装置安装(焊接法兰连接) 公称直径(mm以内) 150	组	1	2987.95	2987.95	
339	030901008001	试水阀 DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	组	5	71.85	359.25	
340	030901008002	末端试水装置 DN25	1. 末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25	组	1	218.37	218.37	
341	030601002002	压力表	1. 压力计 单管	台	1	119.98	119.98	
342	031003003027	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	665.65	665.65	
343	031003003028	流量开关 DN100	1. 流量开关	个	1	394.34	394.34	
344	031002003002	穿楼板钢套管 DN100	1. 一般钢套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	8	102.49	819.92	
345	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	7	360.68	2524.76	
346	031002003020	刚性防水套管 DN150	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	368.46	368.46	
【自动喷淋系统】分部小计								311938.66
气体灭火系统								
347	030902009001	七氟丙烷灭火装置70L	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 70	套	1	3356.5	3356.5	
348	030902009002	七氟丙烷灭火装置120L	1. 无管网气体灭火装置安装 贮存容器 容积(L以内) 150	套	5	4443.83	22219.15	
349	030703009001	泄压口	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	6	549.88	3299.28	
【气体灭火系统】分部小计								28874.93
自动报警系统								
350	030904003001	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 按钮安装	个	36	112.75	4059	
351	030904001001	点型感烟火灾探测器	1. 点型探测器安装 感烟	个	207	83.51	17286.57	
352	030904001002	点型感温火灾探测器	1. 点型探测器安装 感温	个	16	104.55	1672.8	
本页小计								65365.26

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
353	030507007001	防火门门磁开关	1. 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关、窗磁开关、紧急脚踏开关、紧急手动开关 有线	台	18	86.46	1556.28
354	030507007002	防火门电动闭门器	1. 自动闭门器	台	18	222.97	4013.46
355	030904005001	火灾声光警报器	1. 声光报警器安装	个	41	133.26	5463.66
356	030904008001	输出模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	7	175.92	1231.44
357	030904008002	输入模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	32	175.92	5629.44
358	030904008003	输入输出模块	1. 多输入、多输出模块安装	个	6	240.35	1442.1
359	030904008004	电压、电流监控模块	1. 单输入、单输出模块安装	个	5	307.19	1535.95
360	030904006005	消防电话分机	1. 消防报警电话插孔(电话) 安装 通讯分机安装	个	16	65.52	1048.32
361	030904003002	消火栓按钮	1. 按钮安装	个	36	102.75	3699
362	030904007001	应急广播扬声器	1. 消防广播(扬声器) 安装 吸顶式扬声器	个	85	60.06	5105.1
363	030904004001	消防警铃	1. 消防警铃安装	个	5	91.72	458.6
364	030904008006	总线隔离器	1. 多输入、多输出模块安装	个	3	210.35	631.05
365	030904009001	气体灭火控制器	1. 区域报警控制箱(壁挂式) 安装 64点以下	台	4	3087.74	12350.96
366	030411006001	接线盒	1. 接线盒安装 接线盒 暗装	个	580	9.01	5225.8
367	030411005001	消防接线端子箱	1. 模块箱安装	个	6	369.54	2217.24
368	030904012001	余压控制器	1. 控制器安装 主令	台	4	564.28	2257.12
369	030904008005	余压传感器	1. 点型探测器安装 红外光束	个	28	363.49	10177.72
370	030904012002	泄压阀执行器	1. 单输入、单输出模块安装	台	28	345.92	9685.76
371	030502007001	室外单芯光纤	1. 室内敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下	m	496.87	3.87	1922.89
372	030411004001	配线 NH-RVS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	496.87	4.17	2071.95
373	030411004002	配线 WDUZCN-BYJ-6	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面 (mm ² 以内) 6	m	38.14	8.21	313.13
374	030411004003	配线 WDUZCN-BYS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	184.5	4.64	856.08
375	030411004004	配线 WDUZCN-RYP-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	1072.51	6.2	6649.56
本页小计							85542.61

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
376	030411004005	配线 WDUZCN-RYS-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	2798.9	4.64	12986.9	
377	030411004006	配线 WDUZCN-RYS-2*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	38.13	6.87	261.95	
378	030411004007	配线 WDUZCN-RYSP-2*1.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	1116.86	8.55	9549.15	
379	030411004008	配线 WDUZCN-BYJ-1.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	432.58	3.36	1453.47	
380	030411004009	配线 WDUZCN-BYJ-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	1193.15	4.55	5428.83	
381	030411001001	配管 SC15	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	m	490.2	10.99	5387.3	
382	030411001002	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	3819.31	11.65	44494.96	
383	030411001003	配管 JDG25	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	655.91	15.92	10442.09	
384	030411002001	金属线槽 MR50*50	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 120	m	170.98	32.91	5626.95	
385	030411002002	金属线槽 MR200*150	1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600	m	82.19	90.77	7460.39	
386	030413001003	铁构件	1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作 2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	kg	258.13	27.97	7219.9	
387	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1	24220.23	24220.23	
388	030904013001	余压监控主机	1. 联动控制主机(落地)安装 256点以下	台	1	10156.27	10156.27	
389	030904012003	集中控制应急照明主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	7943.62	7943.62	
390	030904009002	防火门监控器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	5524.44	5524.44	
391	030904009003	电气火灾监控器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	4049.96	4049.96	
392	030904009004	消防电源监控器	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	3827.12	3827.12	
393	030904009005	可燃气体报警控制器主机	1. 区域报警控制箱(壁挂式)安装 64点以下	台	1	7582.24	7582.24	
394	030904015001	图形显示装置	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	16797.48	16797.48	
本页小计								190413.25

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
395	030904013002	联动控制主机	1. 联动控制主机(落地)安装 256点以下	台	1	13103.17	13103.17	
396	030904012004	智能式火灾集中报警控制主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	21219.72	21219.72	
397	030904012005	消防电话主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	3052.91	3052.91	
398	030904012006	火灾应急广播控制主机	1. 火灾报警系统控制主机(壁挂)安装 500点以下	台	1	11878.13	11878.13	
399	030904016001	UPS不间断电源	1. 消防报警备用电源安装	套	1	4543.59	4543.59	
400	030904015002	消防水池水位显示装置	1. 火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	3	1925.43	5776.29	
【自动报警系统】分部小计								358548.04
通风系统								
401	030702001002	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.5$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2$ mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤ 320	m ²	124.55	174.07	21680.42	
402	030702001003	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.6$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2$ mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤ 450	m ²	8.45	139.05	1174.97	
403	030702001004	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.75$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2$ mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤ 1000	m ²	123.29	120.52	14858.91	
404	030702001005	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=1.0$	1. 镀锌薄钢板矩形风管 ($\delta=1.2$ mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤ 2000	m ²	19.00	158.95	3020.05	
405	030704002001	风管漏风试验	1. 风管漏风试验	m ²	275.29	22.46	6183.01	
406	030702009001	弯头导流叶片	1. 弯头导流叶片制作安装	m ²	3.12	235.84	735.82	
407	030703019001	柔性接口	1. 软管接口制作安装	m ²	12.01	415.89	4994.84	
408	010803002001	挡烟垂壁	1. 挡烟垂壁	m ²	130.26	132.74	17290.71	
409	030703001024	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 1000*630	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	629.61	629.61	
410	030703001025	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 1200*400	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	2	490.64	981.28	
411	030703001026	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 320*200	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	238.56	238.56	
412	030703001007	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 400*250	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	2	303.76	607.52	
本页小计								131969.51

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
413	030703001027	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 500*400	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	39	362.5	14137.5	
414	030703001014	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 800*400	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	2	478.88	957.76	
415	030703001028	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 800*500	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	445.44	445.44	
416	030703001029	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 1000*630	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	1424.65	1424.65	
417	030703001030	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 1200*400	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	3	916.69	2750.07	
418	030703001031	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 200*120	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	442.44	442.44	
419	030703001032	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 350*250	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	495.54	495.54	
420	030703001033	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 400*250	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	548.64	548.64	
421	030703001034	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 400*320	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	592.89	592.89	
422	030703001035	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 630*400	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200	个	1	619.44	619.44	
423	030703001036	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 630*500	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	810.49	810.49	
424	030703001037	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 800*500	1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 3600	个	1	917.57	917.57	
425	030703001038	对开多叶调节阀 320*250	1. 碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 2800	个	10	155.34	1553.4	
426	030703007012	单层百叶风口 1000*400	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	216.56	216.56	
427	030703007014	单层百叶风口 1000*500	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	259.98	259.98	
428	030703007013	单层百叶风口 1000*600	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	2	279.98	559.96	
本页小计								26732.33

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
429	030703007016	单层百叶风口 1000*630	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	251.59	251.59	
430	030703007015	单层百叶风口 1000*800	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200	个	2	362.79	725.58	
431	030703007017	单层百叶风口 2000*1500	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 7700	个	1	800.92	800.92	
432	030703007003	单层百叶风口 300*150	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 900	个	1	58.26	58.26	
433	030703007019	单层百叶风口 300*200	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280	个	54	68.82	3716.28	
434	030703007020	单层百叶风口 500*200	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	107.54	107.54	
435	030703007021	单层百叶风口 500*250	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	1	113.38	113.38	
436	030703007022	单层百叶风口 600*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	2	126.23	252.46	
437	030703007023	单层百叶风口 800*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	171.47	171.47	
438	030703007024	单层百叶风口 800*400	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500	个	1	190.16	190.16	
439	030703007025	单层百叶风口 800*500	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	226.52	226.52	
440	030703007028	防雨百叶风口 1000*1000	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200	个	1	455.52	455.52	
441	030703007027	防雨百叶风口 1200*700	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 4200	个	1	521	521	
442	030703007029	防雨百叶风口 1600*1000	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 6400	个	1	891.48	891.48	
443	030703007026	防雨百叶风口 500*400	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1800	个	4	115.7	462.8	
444	030703007030	防雨百叶风口 800*500	1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300	个	1	218.97	218.97	
445	030703021001	静压箱 600*600*250	1. 成品静压箱安装 每个(m3以内) 1	个	5	243.91	1219.55	
446	030108001005	箱式离心风机(吊装) 14-P-1-1	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	3279.2	3279.2	
447	030108001006	管道风机(防爆型) 1-P/SH-1-4	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	2179.2	2179.2	
448	030108001008	管道风机(防爆型) 1-P-1-3	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	4209.2	4209.2	
449	030108001007	箱式离心风机(吊装) 1-P-1-2	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	4046.08	4046.08	
本页小计								24097.16

分部分项工程计价表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
450	030108001009	箱式离心风机(吊装) 1-P-2-1	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	3279.2	3279.2	
451	030108001010	箱式离心风机(吊装) 1-P-3/4-1	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	2	3279.2	6558.4	
452	030108001011	箱式离心风机(吊装) 1-P-5-1	1. 离心式通(引)风机安装 设备重量(t以内) 0.3	台	1	3279.2	3279.2	
453	030701003001	3匹分体空调	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下	台	3	6235.51	18706.53	
454	030701003002	2匹分体空调	1. 分体式室内空调器安装 吊顶式 制冷量(kW) 10以下 2. 分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下	台	1	4733.46	4733.46	
455	030404033001	墙式通风机 1500 cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	3	311.93	935.79	
456	030404033004	墙式通风机 200 cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	17	180.34	3065.78	
457	030404033005	墙式通风机 3000 cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	332.01	332.01	
458	030404033006	墙式通风机 1000 cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	256.27	256.27	
459	030404033007	墙式通风机 2000 cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	293.32	293.32	
460	030404033008	墙式通风机 500 cmh	1. 风扇安装 壁扇	台	1	186.35	186.35	
【通风系统】分部小计								164851.5
抗震支架								
461	031002001003	抗震支架	1. 名称:抗震支架 2. 类型:包括电气专业、给排水专业、空调专业、消防专业(暂按建筑面积计算)	m2	8060.86	25	201521.5	
【抗震支架】分部小计								201521.5
太阳能光伏系统								
462	030404017043	配电箱 1#-TMALgf	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	5595.03	5595.03	
463	030405002001	2kW逆变器	1. 光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 10	台	1	3240.11	3240.11	
464	030404004017	直流柜及控制器	1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)	台	1	15774.23	15774.23	
本页小计								267757.18

分部分项工程计价表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
465	030405001001	蓄电池	1. 固定密闭式铅酸蓄电池安装 蓄电池容量(A·h以下) 100	个	1	1366.85	1366.85	
466	030405002002	太阳能光伏板 500Wp	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 500 2. 太阳能电池板钢架安装 方阵钢架 墙面、屋面上	组	4	4243.87	16975.48	
467	030411004021	配线 WDZ-BYJ-4	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	180	5	900	
468	030411001013	配管 JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	60	11.65	699	
【太阳能光伏系统】分部小计								44550.7
本页小计								19941.33
合 计								5217566.52

措施项目费汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	252425.14
	小计	元			252425.14
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1	12164.79	12164.79
031301017001	脚手架搭拆费	项	1	27207.76	27207.76
	小计	元			39372.55
	合计				291797.69

其他项目费汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	70568.95
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	70568.95

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 1 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	18031463@4	沟槽管件DN80	套	76.5751	40.00	3063.00
2	23070001	灭火器放置箱	个	36	60.00	2160.00
3	18031463@3	沟槽管件DN65	套	186.6321	31.00	5785.60
4	18031463@2	沟槽管件DN100	套	107.8881	52.00	5610.18
5	18031463@1	沟槽管件DN150	套	136.0433	91.00	12379.94
6	00010010	人工费	元	634055.2918	1.00	634055.29
7	RGFTZ	人工费调整	元	39372.5724	1.00	39372.57
8	01010030@1	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0792	4700.00	372.24
9	01010031	热轧圆盘条 φ10以内	kg	40.2994	4.70	189.41
10	01010031@1	热轧圆盘条 φ10以内	kg	3.667	4.70	17.23
11	01010105	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	67.6959	6.00	406.18
12	01010180	圆钢 φ10~14	kg	3.515	4.70	16.52
13	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.7054	7.60	5.36
14	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	66.186	7.60	503.01
15	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	30.9161	7.60	234.96
16	01090023	圆钢 φ10以内	kg	179.607	4.70	844.15
17	01090035	镀锌圆钢 φ10~25	kg	5.056	6.00	30.34
18	01130002	扁钢综合	kg	267.2383	4.65	1242.66
19	01130002@1	扁钢综合	kg	5.04	4.65	23.44
20	01130002@2	扁钢综合	kg	1.938	4.65	9.01
21	01130060	镀锌扁钢综合	kg	282.2846	5.95	1679.59
22	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	2.52	5.95	14.99
23	01130080@1	镀锌扁钢40×4	kg	2.52	5.95	14.99
24	01210001	角钢综合	kg	1321.2169	4.60	6077.60
25	01290003	钢板综合	kg	50.08	4.60	230.37
26	01290043	钢板8~15	kg	0.3217	4.60	1.48
27	01290043@1	钢板8~15	kg	1.8106	4.60	8.33
28	01290173	钢板12~20	kg	267.7587	4.60	1231.69
29	01290225	镀锌钢板0.75	m2	3.5568	30.00	106.70
30	01290245	镀锌钢板2.5	m2	2.23	98.13	218.83
31	01290320	镀铬钢板2.5	m2	0.56	140.17	78.50
32	01350020	紫铜板综合	kg	0.8	30.00	24.00
33	01370010	铜带综合	m	15	18.14	272.10
34	01410001	黄铜丝综合	kg	0.25	48.06	12.02
35	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	62.5384	26.42	1652.26

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 2 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	02010010	橡胶板综合	kg	39.6997	3.56	141.33
37	02010013	橡胶板1~3	kg	0.5138	25.70	13.20
38	02010015	橡胶板4~15	kg	2.884	11.09	31.98
39	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	73.66	7.71	567.92
40	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	2.4	11.61	27.86
41	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	0.072	7.19	0.52
42	02030020	橡胶条 φ20	个	2.8	0.75	2.10
43	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.02	19.91	0.40
44	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	1.68	1.29	2.17
45	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	774.3453	0.13	100.66
46	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	636.1561	2.10	1335.93
47	02130080	三色塑料带20mm×40m	m	0.02	0.09	
48	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	4.18	2.06	8.61
49	02270001	棉纱	kg	108.3309	11.47	1242.56
50	02270020	白布	kg	123.2174	2.75	338.85
51	02270030	白布宽900	m	16.28	4.94	80.42
52	02270070@1	土工布	m ²	16.5672	3.50	57.99
53	02270180	破布一级	kg	0.224	7.18	1.61
54	02290110	油麻丝	kg	189.358	8.60	1628.48
55	02310001	帆布	m ²	13.8115	13.87	191.57
56	02330010	草袋	个	1.5	1.28	1.92
57	02350050	尼龙线卡	十套	172	0.35	60.20
58	03010010	铆钉综合	kg	10.2809	5.90	60.66
59	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	24	3.40	81.60
60	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	4.7	0.75	3.53
61	03010130	自攻螺钉M5×25	十套	7.344	0.78	5.73
62	03010136	自攻螺钉M8×35	十套	7.344	1.74	12.78
63	03010137	自攻螺钉M10×30~50	十套	3.672	2.52	9.25
64	03010205	木螺钉M6×30	十套	5.6	0.26	1.46
65	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	89.648	0.18	16.14
66	03010240	木螺钉M4×65	十套	146.38	0.68	99.54
67	03010250	木螺钉M6×100	十套	3	1.25	3.75
68	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	0.41	3.09	1.27
69	03010430	六角螺栓综合	kg	96.4209	5.58	538.03

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 3 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
70	03010440	六角螺栓M5	十套	2.856	0.57	1.63
71	03010490	六角螺栓M10×20~50	十套	9.6	1.73	16.61
72	03010500	六角螺栓M12×20~100	十套	0.206	9.73	2.00
73	03010565	六角螺栓M2~5×4~20	十套	70.75	0.27	19.10
74	03010580	六角螺栓M16~20×65~110	十套	4.848	1.38	6.69
75	03010590	六角螺栓M6×75	十套	210.4895	1.12	235.75
76	03010605	六角螺栓M8×75	十套	227.3004	1.70	386.41
77	03010610	六角螺栓M8×75以内	十套	18	1.17	21.06
78	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	88.992	5.94	528.61
79	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	29.664	8.66	256.89
80	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	74.16	12.45	923.29
81	03010910	六角螺栓M22×90~120	十套	12.36	18.67	230.76
82	03010920	六角螺栓M27×120~140	十套	21.424	36.50	781.98
83	03011120	地脚螺栓M14×120~230	十套	1.224	13.00	15.91
84	03011130	地脚螺栓M10×25	十套	1.02	1.97	2.01
85	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	37.08	56.57	2097.62
86	03011375	双头螺栓	kg	4.872	5.44	26.50
87	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	110.4908	10.38	1146.89
88	03011415	镀锌精制螺栓1平1弹垫 M6×10 0以内	十套	2.04	1.04	2.12
89	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	184.118	0.43	79.17
90	03011435	半圆头镀锌螺栓M6~12×22~80	十套	2.8	3.52	9.86
91	03011510	镀锌六角螺栓M16×85~140	十套	5.768	14.98	86.40
92	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50 以内	十套	2.7119	2.69	7.30
93	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×1 00以内	十套	132.2249	5.04	666.41
94	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×1 00以内	十套	20.61	5.09	104.90
95	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×1 00以内	十套	9.2413	14.12	130.49
96	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×1 00以内	十套	0.82	27.92	22.89
97	03013001	膨胀螺栓综合	十套	14.42	2.63	37.92
98	03013011	膨胀螺栓综合	kg	94.7568	7.56	716.36
99	03013041	膨胀螺栓M8	十套	13.112	3.15	41.30
100	03013051	膨胀螺栓M10	十套	23.684	5.82	137.84

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 4 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
101	03013061	膨胀螺栓M12	十套	11.8196	8.41	99.40
102	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	4.08	10.32	42.11
103	03013431	塑料胀管D6~8	十套	215.83	0.60	129.50
104	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	3.2	16.00	51.20
105	03014101	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十套	10.32	2.40	24.77
106	03014261	镀锌锁紧螺母DN15×1.5	十套	7.5736	0.82	6.21
107	03014271	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十套	96.4149	1.58	152.34
108	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	287.7147	3.81	1096.19
109	03014421	六角螺母M8	十套	0.824	2.11	1.74
110	03016071	垫圈M8	十个	0.824	0.09	0.07
111	03019011	圆钉30~45	kg	0.034	9.00	0.31
112	03078051	大便器胶皮碗	个	42	0.95	39.90
113	03131011	砂轮片φ100	片	0.9558	12.87	12.30
114	03131051	砂轮片φ400	片	0.9558	26.64	25.46
115	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	4.748	4.27	20.27
116	03131071	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	7.1736	3.04	21.81
117	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	109.5963	11.97	1311.87
118	03134021	铁砂布0~2#	张	185.0763	0.94	173.97
119	03135001	低碳钢焊条综合	kg	355.4153	8.50	3021.03
120	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	0.646	8.50	5.49
121	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	225.0544	8.50	1912.96
122	03135231	焊片φ3.5	个	54	0.20	10.80
123	03136021	焊锡丝综合	kg	29.475	7.69	226.66
124	03136171	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.18	32.11	5.78
125	03137011	焊锡	kg	2.72	58.12	158.09
126	03137041	焊锡膏	kg	15.0659	47.01	708.25
127	03138001	锡基钎料	kg	42.0918	52.47	2208.56
128	03139001	冲击钻头φ8	个	6.41	3.42	21.92
129	03139011	冲击钻头φ10	个	0.504	6.84	3.45
130	03139021	冲击钻头φ12	个	1.272	8.55	10.88
131	03139071	冲击钻头φ6~8	个	20.4904	2.76	56.55
132	03139081	冲击钻头φ8~16	个	3.99	4.14	16.52
133	03139101	冲击钻头φ10~20	个	30.1926	8.12	245.16
134	03139151	合金钢钻头φ3	个	1.5	0.55	0.83
135	03139281	钢锯条	条	795.2906	0.43	341.97

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 5 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
136	03139321	钢丝刷子	把	0.3281	12.82	4.21
137	03139521	合金钢钻头Φ10	个	6.3832	4.57	29.17
138	03213001	铁件综合	kg	242.703	4.84	1174.68
139	03213021	垫铁	kg	11.946	4.87	58.18
140	03213041	平垫铁综合	kg	14.721	4.22	62.12
141	03213051	斜垫铁综合	kg	7.688	6.23	47.90
142	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	46.656	3.62	168.89
143	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	55.448	6.82	378.16
144	03214106@2	花纹钢盖板800*800*5	十块	7.4747	515.00	3849.47
145	03214106@3	花纹钢盖板300*800*5	十块	1.5368	350.00	537.88
146	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.9082	440.00	2159.61
147	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1461.4324	0.44	643.03
148	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	32.878	0.50	16.44
149	04030001	砂子	kg	98.916	0.08	7.91
150	04030015	中砂	m3	18.7981	250.00	4699.53
151	04050035	碎石20	m3	2.019	150.00	302.85
152	04090055	石灰膏	m3	0.74	378.64	280.19
153	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	26.9938	320.00	8638.02
154	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.6837	248.00	169.56
155	05030200	木板	m3	0.108	1630.62	176.11
156	05030265	枕木	m3	0.089	1329.20	118.30
157	05030285	枕木2500×250×200	根	0.235	119.81	28.16
158	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	9.88	15.00	148.20
159	07250010@1	钢质活动地板600*600	m2	27.72	220.00	6098.40
160	13010020	白油漆	kg	0.08	11.23	0.90
161	13010050	醇酸清漆	kg	34.6486	13.99	484.73
162	13010120	酚醛磁漆	kg	0.53	7.75	4.11
163	13010130	酚醛调和漆	kg	26.6217	7.17	190.88
164	13010510	调和漆	kg	2.16	9.52	20.56
165	13030240	厚漆	kg	56.9691	10.26	584.50
166	13050070	防锈漆	kg	1.976	11.00	21.74
167	13050080	防锈漆C53-1	kg	8.6217	16.13	139.07
168	13050210	沥青绝缘漆	kg	6.3566	6.20	39.41
169	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	10.909	12.00	130.91
170	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	22.96	5.00	114.80

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 6 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
171	13050500	油性防锈漆	kg	43.6575	11.89	519.09
172	13350035	防水密封胶	支	27.3	8.10	221.13
173	13350200	密封胶	kg	21.814	6.19	135.03
174	13350360	橡胶石棉盘根编织 φ11~25(250℃)	kg	0.588	22.46	13.21
175	13350380	油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃)	kg	3.75	18.06	67.73
176	14010010	清油	kg	3.4716	13.07	45.37
177	14010030	松节油	kg	7.7866	7.10	55.28
178	14030010	柴油	kg	31.08	7.86	244.29
179	14030030	煤油	kg	34.005	4.29	145.88
180	14030040	汽油综合	kg	228.215	8.29	1891.90
181	14030047	汽油70~90#	kg	5.668	8.29	46.99
182	14050040	溶剂汽油	kg	89.9987	7.17	645.29
183	14050050	溶剂油	kg	31.6231	3.94	124.60
184	14070001	变压器油	kg	3.01	9.81	29.53
185	14070050	机油综合	kg	49.3761	6.96	343.66
186	14090010	电力复合脂	kg	26.7622	14.45	386.71
187	14090030	黄甘油	kg	4.324	6.46	27.93
188	14310230	硫酸98%	kg	1.62	2.14	3.47
189	14310430	四氯化碳	kg	0.5	4.25	2.13
190	14330030	丙酮	kg	59.6802	9.74	581.29
191	14330320	硬脂酸	kg	3.0981	6.33	19.61
192	14350190	多功能上光清洁剂	盒	1.9	8.20	15.58
193	14350360	酒精	kg	15.485	7.34	113.66
194	14350490	漂白粉综合	kg	0.3779	5.31	2.01
195	14350540	润滑剂	kg	6.8233	4.53	30.91
196	14350690	洗涤剂	kg	0.28	6.54	1.83
197	14390070	氧气	m3	193.3501	5.16	997.69
198	14390100	乙炔气	kg	64.8716	13.30	862.79
199	14410040	801胶	kg	2.23	6.15	13.71
200	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	0.85	12.90	10.97
201	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	12.5784	14.02	176.35
202	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	4.25	11.97	50.87
203	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	1.44	61.00	87.84

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 7 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
204	14410600	胶粘剂	kg	0.24	1.88	0.45
205	15010080	石棉编绳 $\phi 11 \sim 25$	kg	2.4	19.09	45.82
206	15130060	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.143	25.85	3.70
207	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	5.094	21.19	107.94
208	15130210	难燃B1级PEF自粘板	m ²	6.6681	10.30	68.68
209	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.9088	4.19	3.81
210	17010060	焊接钢管DN50	m	3.99	20.84	83.15
211	17030010	镀锌钢管DN15	m	2.3	8.57	19.71
212	17070080	热轧无缝钢管D22×2	m	0.06	5.39	0.32
213	17250020	塑料异型管D5	m	50.96	3.07	156.45
214	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	102	2.19	223.38
215	17250170	塑料软管D5	m	17.43	0.40	6.97
216	17250270	塑料软管D25	m	0.12	3.09	0.37
217	17270175	橡胶软管DN20	m	0.4129	5.00	2.06
218	17310090	镀铬钢管D10	m	11.2	3.09	34.61
219	18010510	黑玛钢直通DN20	个	8.08	1.54	12.44
220	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	4.04	2.91	11.76
221	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	5.05	8.75	44.19
222	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	4.04	1.56	6.30
223	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	107.12	3.03	324.57
224	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	1.01	5.93	5.99
225	18030885	镀锌外接头DN25	个	718.11	2.40	1723.46
226	18030920	镀锌丝堵DN15(堵头)	个	71.1	0.68	48.35
227	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	1.01	0.95	0.96
228	18250510	扁钢卡子25×4	kg	61.9692	5.37	332.77
229	18250985	黑玛钢管箍DN15	个	4.04	0.37	1.49
230	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.2548	26.00	6.62
231	19010220	螺纹截止阀DN15	个	4.16	6.01	25.00
232	20310001	垫片	个	6	0.14	0.84
233	21150140	大便器排水接头	个	45.45	5.20	236.34
234	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	8.9204	80.00	713.63
235	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	4.2599	20.00	85.20
236	24330001	光盘5"	片	5	4.44	22.20
237	24590010	压力表弯管DN15	个	4.2599	5.56	23.69
238	27060060	接地线1×16mm ²	m	13.54	5.18	70.14

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 8 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
239	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	230.8307	2.40	553.99
240	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	12.3	63.75	784.13
241	28010090	裸铜线10mm ²	kg	11.58	53.88	623.93
242	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	2122.1982	1.88	3989.73
243	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	243.0382	2.80	680.51
244	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	8.1691	16.37	133.73
245	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	88.566	4.55	402.98
246	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	95.183	0.50	47.59
247	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	61.8441	1.11	68.65
248	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	118.2868	1.11	131.30
249	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	44.88	2.68	120.28
250	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	0.24	7.23	1.74
251	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	110.731	3.65	404.17
252	29060035	镀锌电线管接头15×1.5	个	126.2265	0.57	71.95
253	29060040	镀锌电线管接头20×1.5	个	1606.9159	0.99	1590.85
254	29060045	镀锌电线管接头25×1.5	个	171.9997	1.17	201.24
255	29060100	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	1039.8855	0.17	176.78
256	29060105	镀锌电线管塑料护口DN25~32	个	103.1998	0.26	26.83
257	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	3207.1306	0.06	192.43
258	29060145	钢管保护管φ40×400	根	80.053	7.50	600.40
259	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	3.2611	370.00	1206.61
260	29090175	塑料接线柱双线	个	134.93	0.85	114.69
261	29090185	铜端子6mm ²	个	43.09	1.74	74.98
262	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	242.585	1.06	257.14
263	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	115.71	2.25	260.35
264	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	152.26	3.17	482.66
265	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	57.6358	4.67	269.16
266	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	9.135	7.26	66.32
267	29090255	铜接线端子DT-120mm ²	个	15.225	13.98	212.85

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 9 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
268	29090265	铜接线端子DT-185mm ²	个	33.495	20.58	689.33
269	29090270	铜接线端子DT-240mm ²	个	21.315	32.72	697.43
270	29170200	镀锌地线夹15	套	403.9248	0.36	145.41
271	29170210	镀锌地线夹20	套	6872.0216	0.36	2473.93
272	29170220	镀锌地线夹25	套	550.399	0.53	291.71
273	29170340	胶木线夹	个	102	0.40	40.80
274	33010020	镀锌扁钢支架40×3	kg	86.1112	5.67	488.25
275	33010030	镀锌钢板横梁	根	213.312	2.30	490.62
276	33050030	支架铸铁	套	127.9872	19.97	2555.90
277	34050050	复印纸A4 500张/包	包	0.3	19.36	5.81
278	34050060	打印纸132-1	箱	2.9	133.33	386.66
279	34050067	打印纸卷	盒	1.28	18.00	23.04
280	34090001	白绸	m ²	0.88	16.30	14.34
281	34090010	白棉纱	kg	0.264	11.47	3.03
282	34090070	电池	节	384	1.03	395.52
283	34090250	脱脂棉	kg	1.94	25.13	48.75
284	34110010	水	m ³	441.9041	3.80	1679.24
285	34110010@1	水	m ³	7.8849	3.80	29.96
286	34110020	蒸馏水	kg	3.76	0.36	1.35
287	34130001	标志牌塑料扁形	个	46	0.68	31.28
288	34130003	标志牌	个	14	5.50	77.00
289	34130020	铅标志牌	个	1	0.74	0.74
290	34130080	铝牌	个	14	0.86	12.04
291	34130090	位号牌	个	29	2.08	60.32
292	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	5.4166	45.50	246.46
293	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	1.4093	116.35	163.97
294	37091110	钢垫板1~2	kg	27.05	4.37	118.21
295	99450760	其他材料费	元	4722.3132	1.00	4722.31
296	BCCLF0	抗震支架	m ²	8060.86	25.00	201521.50
297	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1923	1.00	-0.19
298	MC1-83@1	挡烟垂壁	m ²	130.26	132.74	17290.71
299	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	7.0692	450.00	3181.14
300	01000003	型钢	kg	2346.5715	4.65	10911.56
301	01010011	圆钢	kg	85.8056	4.70	403.29

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 10 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
302	01130003	扁钢	kg	235.9654	4.65	1097.24
303	01190043	槽钢	m	437	25.00	10925.00
304	01210045	角钢	kg	804.4275	4.60	3700.37
305	01290008	钢板	kg	298.32	4.60	1372.27
306	01290008@1	钢板	kg	62.98	4.60	289.71
307	01290303@2	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.5$	m ²	141.7379	21.39	3031.77
308	01290303@3	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.6$	m ²	9.6161	25.38	244.06
309	01290303@4	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=0.75$	m ²	140.304	30.94	4341.01
310	01290303@5	镀锌薄钢板矩形风管 $\delta=1.0$	m ²	21.622	39.91	862.93
311	01290303@8	镀锌薄钢板圆形风管 $\delta=1.0$	m ²	15.3516	39.91	612.68
312	03071041	红外感应龙头及配件	套	25.25	247.79	6256.70
313	03072021@1	地漏 DN100	个	6.06	11.95	72.42
314	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	40.4	17.52	707.81
315	03074001@1	清扫口 DN100	个	6.06	11.00	66.66
316	03076001	大便器脚踏阀	个	40.4	98.00	3959.20
317	03076101	自闭式冲洗阀	个	5.05	53.10	268.16
318	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	25.25	21.54	543.89
319	03078101	坐便器盖板	套	5.05	43.40	219.17
320	13010135	醇酸调和漆	kg	192.1148	13.57	2607.00
321	13030795	醇酸防锈漆	kg	269.0248	13.57	3650.67
322	17010075	焊接钢管	kg	447.12	3.80	1699.06
323	17010100@1	热浸镀锌钢管 DN150	m	594.4355	105.51	62718.89
324	17010100@2	热浸镀锌钢管 DN100	m	419.0834	59.00	24725.92
325	17010100@3	热浸镀锌钢管 DN65	m	385.8827	50.70	19564.25
326	17010100@6	热浸镀锌钢管 DN80	m	197.7931	44.50	8801.79
327	17010100@9	热浸镀锌钢管 DN300	m	28.8557	364.87	10528.58
328	17030001@1	热浸镀锌钢管 DN50	m	269.8023	41.40	11169.82
329	17030001@2	热浸镀锌钢管 DN40	m	65.9381	31.80	2096.83
330	17030001@3	热浸镀锌钢管 DN32	m	696.6459	18.50	12887.95
331	17030001@4	热浸镀锌钢管 DN25	m	1498.0128	13.00	19474.17
332	17190005	金属软管DN15	条	50.5	2.65	133.83
333	17230001@10	钢塑复合管 DN25	m	0.5946	19.12	11.37
334	17230001@11	钢塑复合管 DN100	m	5.0601	81.62	413.01
335	17230001@4	钢塑复合管 DN65	m	103.8172	48.30	5014.37
336	17230001@5	钢塑复合管 DN50	m	90.4906	35.50	3212.42

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 11 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
337	17230001@8	钢塑复合管 DN100	m	2.1543	81.62	175.83
338	17230001@9	钢塑复合管 DN80	m	0.9519	61.71	58.74
339	17250040@1	UPVC冷凝水管 DN50	m	201.2625	6.20	1247.83
340	17250050@3	PPR给水管 DN50	m	73.0606	38.30	2798.22
341	17250050@4	PPR给水管 DN32	m	17.2415	14.60	251.73
342	17250050@5	PPR给水管 DN25	m	187.2488	9.30	1741.41
343	17250050@6	PPR给水管 DN15	m	64.4144	3.80	244.77
344	17250050@7	PPR给水管 DN20	m	23.4391	5.80	135.95
345	17250370@1	UPVC污水管 DN100	m	179.8255	14.50	2607.47
346	17250370@2	UPVC污水管 DN150	m	56.0785	30.00	1682.36
347	17250370@3	UPVC污水管 DN75	m	23.9316	9.30	222.56
348	17250370@4	UPVC废水管 DN100	m	62.89	14.50	911.91
349	17250370@5	UPVC雨水管 DN150	m	139.9877	30.00	4199.63
350	17250370@6	UPVC污水管 DN50	m	109.4579	6.20	678.64
351	17250370@7	UPVC雨水管 DN100	m	33.3984	14.50	484.28
352	17250790	塑料管 φ75	m	12.084	9.30	112.38
353	17250800	塑料管 φ100	m	1.272	14.50	18.44
354	17250810@1	塑料管 φ160	m	1.272	30.00	38.16
355	17250820	塑料管 φ200	m	2.544	41.00	104.30
356	18030010@5	偏心异径管 DN65	个	6	47.20	283.20
357	18030529	螺纹管件DN15	个	25.25	4.42	111.61
358	18031283@1	室内镀锌钢管管件 DN50	个	216.9157	11.00	2386.07
359	18031283@2	室内镀锌钢管管件 DN40	个	56.4902	7.00	395.43
360	18031283@3	室内镀锌钢管管件 DN32	个	476.2147	5.00	2381.07
361	18031283@4	室内镀锌钢管管件 DN25	个	879.4304	3.00	2638.29
362	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接) DN150	个	69.5636	25.30	1759.96
363	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	13.9776	12.43	173.74
364	18090060@2	室内塑料排水管件 DN100	个	295.3464	12.43	3671.16
365	18090060@3	室内塑料排水管件 DN150	个	35.1229	25.30	888.61
366	18090060@4	室内塑料排水管件 DN75	个	21.6117	7.55	163.17
367	18090060@5	室内塑料排水管件 DN50	个	74.6304	5.00	373.15
368	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	199.2283	2.21	440.29

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 12 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
369	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	15.0524	3.43	51.63
370	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	47.3887	12.17	576.72
371	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	96.368	0.70	67.46
372	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	28.2608	1.06	29.96
373	18090995@1	空调凝结水室内塑料管热熔管件 DN40	个	89.0124	5.46	486.01
374	18110001@10	室内钢塑给水管接头零件 DN25	个	0.684	2.79	1.91
375	18110001@4	室内钢塑给水管接头零件 DN65	个	54.4989	27.61	1504.71
376	18110001@5	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	59.695	14.65	874.53
377	18110001@8	室内钢塑给水管接头零件 DN100	个	2.9881	106.90	319.43
378	18110001@9	室内钢塑给水管接头零件 DN80	个	0.4399	51.03	22.45
379	18190001@2	Y型过滤器 DN100	个	3	203.54	610.62
380	18210180@2	可曲挠橡胶接头 DN65	个	6	95.00	570.00
381	19000001@1	试水阀 DN25	个	5.05	46.00	232.30
382	19000020@10	防止旋流器 DN100	个	1	280.00	280.00
383	19000020@16	泄压阀 DN100	个	3	470.00	1410.00
384	19000020@19	防止旋流器 DN400	个	2	2200.00	4400.00
385	19000020@2	闸阀 DN150	个	26	713.58	18553.08
386	19000020@20	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	个	3	1460.18	4380.54
387	19000020@22	电动蝶阀 DN150	个	1	856.00	856.00
388	19000020@23	电动蝶阀 DN300	个	5	1688.12	8440.60
389	19000020@3	闸阀 DN100	个	28	400.00	11200.00
390	19000020@5	信号阀 DN150	个	5	546.69	2733.45
391	19000040	末端试水阀DN25	个	2.02	25.00	50.50
392	20010360@10	钢板平焊法兰 DN150	副	3	88.20	264.60
393	20010360@2	钢板平焊法兰 DN150	副	44	88.20	3880.80
394	20010360@3	钢板平焊法兰 DN100	副	34	76.42	2598.28
395	20010360@5	钢板平焊法兰 DN100	副	1	76.42	76.42
396	20010360@6	钢板平焊法兰 DN65	副	6	44.86	269.16
397	20010360@8	钢板平焊法兰 DN300	副	5	430.18	2150.90
398	20010360@9	钢板平焊法兰 DN400	副	2	555.18	1110.36
399	21090001	洗脸盆	套	25.25	130.00	3282.50

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 13 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
400	21090005	洗脸盆排水附件	套	25.25	23.80	600.95
401	21150001	瓷蹲式大便器	个	40.4	100.00	4040.00
402	21150050	落地式坐便器(含存水弯)	个	5.05	550.00	2777.50
403	21150110	冲水连接管(含防污器)	套	5.05	35.66	180.08
404	21150120	防污器DN32	个	40.4	25.66	1036.66
405	21150130	冲洗器DN32	个	40.4	57.02	2303.61
406	21170001	挂式小便器	个	15.15	563.25	8533.24
407	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	15.15	16.89	255.88
408	21170030	小便器排水附件	套	15.15	27.24	412.69
409	21310100	洗脸盆托架	副	25.25	51.89	1310.22
410	21430010@1	消毒设备N=1.0KW	台	1	3000.00	3000.00
411	22110010@2	自动排气阀 DN20	个	4	46.73	186.92
412	22330001@1	太阳能光伏板 500Wp	组	4	3080.00	12320.00
413	22410013@18	泄压口	个	6	486.73	2920.38
414	22410013@19	单层百叶风口 1000*600	个	2	157.84	315.68
415	22410013@20	单层百叶风口 1000*500	个	1	137.84	137.84
416	22410013@21	单层百叶风口 1000*800	个	2	183.12	366.24
417	22410013@22	单层百叶风口 1000*630	个	1	129.45	129.45
418	22410013@24	单层百叶风口 2000*1500	个	1	492.04	492.04
419	22410013@26	单层百叶风口 300*200	个	54	35.04	1892.16
420	22410013@27	单层百叶风口 500*200	个	1	44.39	44.39
421	22410013@28	单层百叶风口 500*250	个	1	50.23	50.23
422	22410013@29	单层百叶风口 600*300	个	2	63.08	126.16
423	22410013@3	单层百叶风口 1000*400	个	1	94.42	94.42
424	22410013@30	单层百叶风口 800*300	个	1	77.10	77.10
425	22410013@31	单层百叶风口 800*400	个	1	95.79	95.79
426	22410013@32	单层百叶风口 800*500	个	1	104.38	104.38
427	22410013@33	防雨百叶风口 500*400	个	4	52.55	210.20
428	22410013@34	防雨百叶风口 1200*700	个	1	341.33	341.33
429	22410013@35	防雨百叶风口 1000*1000	个	1	275.85	275.85
430	22410013@36	防雨百叶风口 1600*1000	个	1	634.16	634.16
431	22410013@37	防雨百叶风口 800*500	个	1	96.83	96.83
432	22410013@5	单层百叶风口 300*150	个	1	31.54	31.54
433	22530160@2	对开多叶调节阀 320*250	个	10	82.35	823.50

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 14 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
434	22530170@15	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 800*400	个	2	301.13	602.26
435	22530170@23	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 1000*630	个	1	451.86	451.86
436	22530170@24	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 1200*400	个	2	312.89	625.78
437	22530170@25	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 320*200	个	1	198.77	198.77
438	22530170@26	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 500*400	个	39	322.71	12585.69
439	22530170@27	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 800*500	个	1	267.69	267.69
440	22530170@28	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 1000*630	个	1	1246.90	1246.90
441	22530170@29	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 1200*400	个	3	738.94	2216.82
442	22530170@30	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 200*120	个	1	402.65	402.65
443	22530170@31	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 350*250	个	1	455.75	455.75
444	22530170@32	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 400*250	个	1	508.85	508.85
445	22530170@33	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 400*320	个	1	553.10	553.10
446	22530170@34	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 630*400	个	1	579.65	579.65
447	22530170@35	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 630*500	个	1	632.74	632.74
448	22530170@36	70℃高气密全自动防烟防火阀(常开) 800*500	个	1	739.82	739.82
449	22530170@8	70℃高气密风管防火调节阀(常开) 400*250	个	2	263.97	527.94
450	22590001@1	静压箱 600*600*250	个	5	148.74	743.70
451	23010001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	个	72	80.00	5760.00
452	23030040@1	减压稳压消火栓 DN65	套	35	560.00	19600.00
453	23030050@1	试验消火栓 DN65	个	1	85.00	85.00
454	23070010@1	七氟丙烷灭火装置70L	套	1	2600.00	2600.00
455	23070010@2	七氟丙烷灭火装置120L	套	5	3200.00	16000.00
456	23130001@1	水流指示器 DN150	个	5	420.00	2100.00
457	23170001@1	防火墙	台	2	12187.80	24375.60
458	23210001@1	消防喷头	个	718.11	12.72	9134.36
459	23290010@1	气压罐 SQL600*1.0	台	1	4144.92	4144.92

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 15 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
460	23290010@4	气压罐 SQL1000*1.0	台	3	8864.60	26593.80
461	23370100@1	点型感烟火灾探测器	个(对)	207	40.00	8280.00
462	23370100@3	余压传感器	个(对)	28	93.81	2626.68
463	23370100@4	点型感温火灾探测器	个(对)	16	61.04	976.64
464	23390005@1	火灾声光报警器	个	41	50.00	2050.00
465	23390025	消防警铃	个	5	46.63	233.15
466	23390370@1	气体灭火控制器	台	4	2323.20	9292.80
467	23390370@2	防火门监控器	台	1	4759.90	4759.90
468	23390370@3	电气火灾监控器	台	1	3285.42	3285.42
469	23390370@4	消防电源监控器	台	1	3062.58	3062.58
470	23390370@5	可燃气体报警控制器主机	台	1	6817.70	6817.70
471	23390380	联动控制主机	台	1	10752.21	10752.21
472	23390380@1	余压监控主机	台	1	7805.31	7805.31
473	23390390@1	集中控制应急照明主机	台	1	5840.71	5840.71
474	23390390@2	智能式火灾集中报警控制主机	台	1	19116.81	19116.81
475	23390390@3	消防电话主机	台	1	950.00	950.00
476	23390390@4	火灾应急广播控制主机	台	1	9775.22	9775.22
477	23390395@3	图形显示装置	台	1	15637.17	15637.17
478	23390395@4	消防水池水位显示装置	台	3	765.12	2295.36
479	23400001@1	输入模块	个	32	50.00	1600.00
480	23400001@2	输入输出模块	个	6	70.00	420.00
481	23400001@3	输出模块	个	7	50.00	350.00
482	23400001@4	电压、电流监控模块	个	5	181.27	906.35
483	23400001@5	泄压阀执行器	个	28	220.00	6160.00
484	23400001@6	总线隔离器	个	3	40.00	120.00
485	23400010@1	消防接线端子箱	台	6	274.63	1647.78
486	23410060@1	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	个	36	50.00	1800.00
487	23410060@2	消火栓按钮	个	36	40.00	1440.00
488	23410060@3	按钮	个	3	40.00	120.00
489	23410070@1	应急广播扬声器	只	85	30.00	2550.00
490	23450010@1	减压孔板 DN150	个	7	39.82	278.74
491	23450030@1	UPS不间断电源	台	1	4424.78	4424.78
492	24110075	压力表	块	1	34.04	34.04
493	24110180	压力仪表	台	24	39.82	955.68

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 16 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
494	24130030@1	直读式流量计(系统测试用)	台	3	362.83	1088.49
495	24630010	压力表阀门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	21.31	21.31
496	24690001	取源部件	套	24	21.56	517.44
497	25000001@1	安全出口标志灯	套	13.13	75.17	986.98
498	25000001@10	双管T8高效节能灯管 2*18W	套	14.14	87.40	1235.84
499	25000001@11	双管格栅灯 2*18W	套	15.15	136.56	2068.88
500	25000001@12	防水防尘灯	套	1.01	65.00	65.65
501	25000001@2	壁灯灯座 13W	套	10.1	13.50	136.35
502	25000001@3	单管T8高效节能灯管 18W	套	46.46	41.85	1944.35
503	25000001@4	方向标志灯(单向)	套	81.81	73.64	6024.49
504	25000001@5	方向标志灯(双向)	套	6.06	73.64	446.26
505	25000001@6	A型壁装型应急照明灯	套	175.74	75.00	13180.50
506	25000001@7	楼层标志灯	套	12.12	75.17	911.06
507	25000001@8	疏散出口标志灯	套	19.19	75.17	1442.51
508	25000001@9	吸顶灯12W带声控开关	套	22.22	67.00	1488.74
509	25570020@1	解码适配器	台	3	132.74	398.22
510	26050001@1	双联单控暗开关	个	15.3	8.97	137.24
511	26050001@2	三联单控暗开关	个	6.12	11.93	73.01
512	26050001@3	单联单控暗开关	个	2.04	7.84	15.99
513	26410050	插座	个	24	8.12	194.88
514	26410060@1	单相二、三极电源插座暗装(安全型)	个	55.08	8.12	447.25
515	26490060@2	流量开关 DN100	个	2	260.00	520.00
516	27050060@1	避雷针 φ12热镀锌圆钢	根	10.5	25.75	270.38
517	27050080@3	φ12热镀锌圆钢	m	682.6365	5.80	3959.29
518	27060170	接地母线	m	730.5375	5.80	4237.12
519	27060170@2	30×3紫铜排	m	110.019	37.17	4089.41
520	28030170@1	绝缘电线 WDUZCN-BYJ-6	m	41.1912	6.50	267.74
521	28030170@10	绝缘电线 WDN-BYJ-2.5	m	502.414	2.93	1472.07
522	28030170@12	配线 WDUZCN-BYJ-4	m	129.7728	4.09	530.77
523	28030170@13	绝缘电线 WDZ-BYJ-1.5	m	27.797	1.43	39.75
524	28030170@2	绝缘电线 WDUZCN-BYJ-1.5	m	475.838	1.85	880.30
525	28030170@3	绝缘电线 WDUZCN-BYJ-2.5	m	2990.196	2.93	8761.27
526	28030170@4	绝缘电线 WDUZC-BYJ-2.5	m	1187.659	2.32	2755.37
527	28030170@5	绝缘电线 WDUZC-BYJ-4	m	255.6684	3.53	902.51

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 17 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
528	28030170@6	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	2440.889	2.32	5662.86
529	28030170@9	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	236.9952	3.53	836.59
530	28030270@1	六类4对UTP网络线	m	8331.2682	2.57	21411.36
531	28030410@1	配线 WDUZCN-BYS-2*1.5BV	m	199.26	3.05	607.74
532	28030410@2	配线 WDUZCN-RYP-2*1.5BV	m	1158.3108	4.50	5212.40
533	28030410@3	配线 WDUZCN-RYS-2*1.5BV	m	3022.812	3.05	9219.58
534	28030410@4	配线 WDUZCN-RYS-2*2.5BV	m	5928.0012	5.10	30232.81
535	28030410@5	配线 WDUZCN-RYSP-2*1.5BV	m	1206.2088	6.67	8045.41
536	28030410@6	配线 NH-RVS-2*1.5BV	m	536.6196	2.62	1405.94
537	28030410@7	配线 WDZR-RVVP-4*1.5BV	m	176.904	8.64	1528.45
538	28030410@8	配线 RVS-2*1.5BV	m	135.0756	1.98	267.45
539	28110210@10	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*150+2*95	m	890.7796	435.77	388175.03
540	28110210@11	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*16	m	473.5183	56.25	26635.40
541	28110210@13	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*50+2*25	m	306.3633	165.90	50825.67
542	28110210@15	电力电缆 TBTRZY-1KV-5*6	m	159.2972	32.54	5183.53
543	28110210@16	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-5*10	m	156.1662	46.47	7257.04
544	28110210@18	电力电缆 TBTRZY-3*95+2*50	m	163.9129	620.80	101757.13
545	28110210@19	电力电缆 TBTRZY-1KV-5*10	m	261.0143	44.13	11518.56
546	28110210@20	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*240+2*120	m	438.9157	753.06	330529.86
547	28110210@21	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-3*95+2*50	m	203.0302	298.62	60628.88
548	28110210@22	电力电缆 WDZN-YJY-3*25+2*16	m	35.047	157.48	5519.20
549	28110210@23	电力电缆 WDZN-YJY-3*70+2*35	m	12.221	387.93	4740.89
550	28110210@24	电力电缆 WDZN-YJY-5*4	m	44.5511	35.31	1573.10
551	28110210@25	电力电缆 WDZN-YJY-6*25+1*16	m	45.5106	181.16	8244.70
552	28110210@26	电力电缆 WDZN-YJY-7*16	m	71.2454	84.20	5998.86
553	28110210@27	电力电缆 WDZ-YJY-5*16	m	25.9166	70.88	1836.97
554	28110210@8	电力电缆 WDZN-YJY22-10KV-3*70	m	49.9748	144.94	7243.35
555	28110210@9	电力电缆 WDZ-YJY-1KV-4*150+1*95	m	93.4452	383.57	35842.78
556	28250010@1	室外单芯光纤	m	506.8074	1.00	506.81

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 18 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
557	28250010@2	12芯室内单模OS2光缆	m	217.7496	1.95	424.61
558	28250010@3	24芯室内单模光纤	m	40.6572	2.00	81.31
559	28250010@4	室内单模OS2光缆	m	108.8748	1.20	130.65
560	28250010@5	12芯室内单模光纤	m	12.342	1.60	19.75
561	29010001@1	弱电桥架 CT-100*1001.0	m	164.1465	36.95	6065.21
562	29010001@10	电缆桥架 CT-200*1501.2	m	20.58	75.31	1549.88
563	29010001@11	电缆桥架 CT-50*501.0	m	114.9435	20.16	2317.26
564	29010001@12	电缆桥架 CT-800*2001.5	m	18.1335	246.76	4474.62
565	29010001@13	电缆桥架 CT-300*1001.2	m	32.6235	54.08	1764.28
566	29010001@2	弱电桥架 CT-200*1001.2	m	72.87	63.36	4617.04
567	29010001@4	智能化桥架 CT-150*1001.0	m	23.0895	44.87	1036.03
568	29010001@5	电缆桥架 CT-500*2001.5	m	116.949	181.34	21207.53
569	29010001@6	电缆桥架 CT-100*501.0	m	78.792	28.42	2239.27
570	29010001@7	电缆桥架 CT-400*2001.5	m	11.277	156.80	1768.23
571	29010001@8	电缆桥架 CT-100*1001.0	m	144.102	36.95	5324.57
572	29010001@9	电缆桥架 CT-200*1001.2	m	41.5695	63.36	2633.84
573	29030030@1	金属线槽 MR-50*501.0	m	176.1094	12.26	2159.10
574	29030030@2	金属线槽 MR-200*1501.2	m	84.6557	46.44	3931.41
575	29050030@2	母线槽 1600A	m	33.48	3000.00	100440.00
576	29060030@1	镀锌电线管 JDG20	m	6376.1635	2.99	19064.73
577	29060030@2	镀锌电线管 JDG25	m	675.5873	3.61	2438.87
578	29060030@3	镀锌电线管 SC15	m	504.906	3.00	1514.72
579	29060030@6	镀锌电线管 MT20	m	51.5	2.99	153.99
580	29060030@7	镀锌电线管 JDG25	m	12.4115	3.61	44.81
581	29070020@1	电力电缆头 16mm ²	套	16.32	18.58	303.23
582	29070020@2	电力电缆头 35mm ²	套	10.2	30.84	314.57
583	29070020@3	电力电缆头 70mm ²	套	3.06	33.10	101.29
584	29070020@4	电力电缆头 120mm ²	套	5.1	63.94	326.09
585	29070020@5	电力电缆头 185mm ²	套	11.22	69.20	776.42
586	29070020@6	电力电缆头 240mm ²	套	7.14	73.34	523.65
587	29110240@1	12芯熔纤盒	个	10.2	105.00	1071.00
588	29110390	接线盒	个	1127.1	1.80	2028.78
589	29110400@1	T接箱	个	5	322.21	1611.05
590	30030040@1	电梯轿厢彩色IP摄像机(1080P)	台	3	580.00	1740.00

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 19 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
591	30030040@2	室内日夜型彩色半球IP摄像机(1080P,带红外,POE)	台	18	480.00	8640.00
592	30030040@3	室外彩色一体化快球IP摄像机(1080P)	台	11	1907.96	20987.56
593	30030080@1	网络管理键盘	台	1	3539.82	3539.82
594	30030080@2	46寸监控显示器	台	15	3761.06	56415.90
595	30070040@1	消防电话分机	部	16	50.00	800.00
596	30070040@2	电梯控制箱旁电话	部	3	28.76	86.28
597	30070040@3	轿厢顶分机	部	3	28.76	86.28
598	30070040@4	电梯轿厢分机	部	3	28.76	86.28
599	30070040@5	电梯底坑分机	部	3	28.76	86.28
600	30090260@1	电源 220V	台	1	60.00	60.00
601	30110080@1	3*5液晶拼接屏监视墙	台	1	5752.21	5752.21
602	30130020@1	设备网六类数据信息插座单口	个	3.03	27.70	83.93
603	30190001@1	电梯五方通话主机	台	1	1991.15	1991.15
604	30210110@1	2kW逆变器	台	1	2800.00	2800.00
605	30210150@1	设备网IP终端	台	60	27.70	1662.00
606	30210160@1	24口接入层交换机(POE)	台	2	1752.21	3504.42
607	30210160@2	汇聚层交换机	台	1	3185.84	3185.84
608	30210160@3	设备网核心层交换机	台	2	7840.71	15681.42
609	33010600	方阵钢架	m2	10.3968	44.08	458.29
610	33050040@1	87型雨水斗 DN150	套	6	45.00	270.00
611	33050040@2	87型雨水斗 DN100	套	4	20.00	80.00
612	33050040@3	侧排雨水斗 DN100	套	2	20.00	40.00
613	33110030@2	高位消防水箱12m3	台	1	16499.12	16499.12
614	33110030@4	生活水箱4m3食品级	台	1	5752.21	5752.21
615	37270140	成品圆钢接地极	根	133	11.39	1514.87
616	37330870@1	12口光纤配线架	个	5	198.20	991.00
617	37330870@2	12芯单模LC端口	个	1	198.20	198.20
618	37330870@3	24芯单模LC端口	个	1	796.46	796.46
619	50030010@1	3匹分体空调	台	3	5464.60	16393.80
620	50030010@2	2匹分体空调	台	1	3962.55	3962.55
621	50290030@10	箱式离心风机(吊装) 1-P-1-2 风量:16000CMH机外余压:300Pa 参考功率:4kW	台	1	3066.88	3066.88

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 20 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
622	50290030@11	管道风机(防爆型) 1-P-1-3 风量:4500CMH机外余压:300Pa 参考功率:0.37kW	台	1	3230.00	3230.00
623	50290030@12	箱式离心风机(吊装) 1-P-2-1 风量:2000CMH机外余压:200Pa 参考功率:0.75kW	台	1	2300.00	2300.00
624	50290030@13	箱式离心风机(吊装) 1-P-3/4-1 风量:2000CMH机外余压:200Pa 参考功率:0.75kW	台	2	2300.00	4600.00
625	50290030@14	箱式离心风机(吊装) 1-P-5-1 风量:2000CMH机外余压:200Pa 参考功率:0.75kW	台	1	2300.00	2300.00
626	50290030@6	箱式离心风机(吊装) 14-P-1-1 风量:2000CMH机外余压:200Pa 参考功率:0.75kW	台	1	2300.00	2300.00
627	50290030@7	管道风机(防爆型) 1-P/SH-1-4 风量:250CMH机外余压:150Pa 参考功率:0.04kW	台	1	1200.00	1200.00
628	50370001@1	墙式通风机 1500cmh	台	3	241.59	724.77
629	50370001@3	墙式通风机 200cmh	台	17	110.00	1870.00
630	50370001@6	墙式通风机 3000cmh	台	1	261.67	261.67
631	50370001@7	墙式通风机 1000cmh	台	1	185.93	185.93
632	50370001@8	墙式通风机 2000cmh	台	1	222.98	222.98
633	50370001@9	墙式通风机 500cmh	台	1	116.01	116.01
634	51050001@1	生活给水设备单泵 单泵:Q=2L/s, H=45m, N=2.5kw	台	3	10529.20	31587.60
635	51050001@3	室内喷淋稳压装置 Q=1.0L/s, H =55m, N=2.5kw	台	2	14654.87	29309.74
636	51050001@4	自动喷淋泵 Q=30L/s, H=70m, N =55kw	台	2	11900.00	23800.00
637	51050001@5	室内消火栓稳压装置 Q=1.0L/s , H=55m, N=2.5kw	台	2	14654.87	29309.74
638	51050001@6	室内消火栓泵 Q=20L/s, H=70m, N=37kw	台	2	23266.37	46532.74
639	51050001@7	室外消火栓稳压装置 Q=1.0L/s , H=32m, N=2.5kw	台	2	11381.96	22763.92
640	51050001@8	室外消火栓泵 Q=30L/s, H=40m, N=30kw	台	2	13583.19	27166.38
641	55010001@1	低压开关柜(屏) 1#AA1	台	1	23015.93	23015.93
642	55010001@10	低压开关柜(屏) 1#AA4	台	1	23204.42	23204.42
643	55010001@11	低压开关柜(屏) 1#AA5	台	1	17000.00	17000.00
644	55010001@12	低压开关柜(屏) 1#AA6	台	1	17000.00	17000.00

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 21 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
645	55010001@13	低压开关柜(屏) 1#AA7	台	1	17000.00	17000.00
646	55010001@14	低压开关柜(屏) 1#AA8	台	1	17000.00	17000.00
647	55010001@15	低压开关柜(屏) 1#AA9	台	1	17000.00	17000.00
648	55010001@16	低压开关柜(屏) 1#AF1	台	1	17398.23	17398.23
649	55010001@17	直流柜及控制器	台	1	15000.00	15000.00
650	55010001@2	低压开关柜(屏) 1#AA10	台	1	26656.64	26656.64
651	55010001@3	低压开关柜(屏) 1#AA11	台	1	26263.72	26263.72
652	55010001@4	低压开关柜(屏) 1#AA12	台	1	18856.64	18856.64
653	55010001@5	低压开关柜(屏) 1#AA13	台	1	16670.80	16670.80
654	55010001@6	低压开关柜(屏) 1#AA14	台	1	28885.84	28885.84
655	55010001@7	低压开关柜(屏) 1#AA15	台	1	26222.12	26222.12
656	55010001@8	低压开关柜(屏) 1#AA2	台	1	20918.58	20918.58
657	55010001@9	低压开关柜(屏) 1#AA3	台	1	18347.79	18347.79
658	55010010@1	高压配电柜 1#AH1	台	1	38015.04	38015.04
659	55010010@2	高压配电柜 1#AH2	台	1	16900.00	16900.00
660	55010010@3	高压配电柜 1#AH3	台	1	33892.92	33892.92
661	55010010@4	高压配电柜 1#AH4	台	1	32318.58	32318.58
662	55010010@5	高压配电柜 1#AH5	台	1	32318.58	32318.58
663	55010010@6	高压配电柜 1#AH6	台	1	15933.63	15933.63
664	55010010@7	高压配电柜 1#AH7	台	1	32120.35	32120.35
665	55050010	不间断电源柜(UPS)	台	1	3991.15	3991.15
666	55090080@12	配电箱 1#-1AL	台	1	3297.35	3297.35
667	55090080@13	配电箱 1#-1ALE	台	1	5858.41	5858.41
668	55090080@14	配电箱 1#-1ALEa	台	1	2920.35	2920.35
669	55090080@15	配电箱 1#-1ALG	台	1	4026.55	4026.55
670	55090080@18	配电箱 1#-2~5AL	台	4	3297.35	13189.40
671	55090080@19	配电箱 1#-2~5ALEa	台	4	2920.35	11681.40
672	55090080@42	配电箱 1#-TMALgf	台	1	5309.73	5309.73
673	55090080@43	配电箱 1#-1ALEaf	台	1	3616.81	3616.81
674	55090080@44	配电箱 1#-1ALEfd	台	1	2712.39	2712.39
675	55090080@45	配电箱 1#-1ALEpd	台	1	2712.39	2712.39
676	55090080@46	配电箱 1#-1ALErd	台	1	3863.00	3863.00
677	55090080@47	配电箱 1#-1ALExf	台	1	3741.59	3741.59
678	55090080@48	配电箱 1#-1AP1	台	1	4276.11	4276.11
679	55090080@49	配电箱 1#-1AP2	台	1	4276.11	4276.11

人材机汇总表

工程名称：1#厂房-安装工程

第 22 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
680	55090080@50	配电箱 1#-1APEp1b	台	2	5132.74	10265.48
681	55090080@51	配电箱 1#-1APEqsb1	台	1	2354.87	2354.87
682	55090080@52	配电箱 1#-1APEshb	台	1	4545.13	4545.13
683	55090080@53	配电箱 1#-1APEsnxh	台	1	3982.30	3982.30
684	55090080@54	配电箱 1#-1APEsnxw	台	1	2123.89	2123.89
685	55090080@55	配电箱 1#-1APEswxh	台	1	3982.30	3982.30
686	55090080@56	配电箱 1#-1APEswxw	台	1	2123.89	2123.89
687	55090080@57	配电箱 1#-1APExfb	台	1	11650.00	11650.00
688	55090080@58	配电箱 1#-1APp1~3	台	3	1996.46	5989.38
689	55090080@59	配电箱 1#-1~5AP1	台	5	4276.11	21380.55
690	55090080@60	配电箱 1#-1~5AP2	台	5	4276.11	21380.55
691	55090080@61	配电箱 1#-1~5APk	台	5	4813.27	24066.35
692	55090080@62	配电箱 1#-2~5APp1	台	4	1996.46	7985.84
693	55090080@63	配电箱 1#-TMAPEdt1	台	1	5134.51	5134.51
694	55090080@64	配电箱 1#-TMAPEdt2	台	1	3749.56	3749.56
695	55270030@1	余压控制器	个	4	263.72	1054.88
696	55270040	埋入式感应控制器	个	15.15	106.19	1608.78
697	55410010	固定密闭式铅酸蓄电池	个	1	1327.43	1327.43
698	55430050@2	干式变压器 SCB13-800KVA	台	2	88849.56	177699.12
699	55470001@1	柴油发电机组 250KW	台	1	149948.67	149948.67
700	57010010@1	防火门门磁开关	套	18	40.00	720.00
701	57030020@1	综合管理服务器(双引擎、电源、网口)	套	1	23500.00	23500.00
702	57030020@2	流媒体/转码服务器(集群管理)	套	2	10619.47	21238.94
703	57030040@1	防火门电动闭门器	套	18	110.00	1980.00
704	57030040@2	电控锁	套	3	141.59	424.77
705	57310010@1	工作站	台(套)	1	5500.00	5500.00
706	57310010@2	安防工作服务器	台(套)	2	17699.12	35398.24
707	57310010@3	网管工作站	台(套)	1	3980.35	3980.35
708	57310010@4	系统工作站	台(套)	1	10619.47	10619.47
709	57310010@5	无线网桥 (2.4G电梯网桥)	台(套)	3	132.74	398.22
710	57330001@1	弱电机柜	个	5	353.98	1769.90
711	57330001@2	720芯ODF配线柜	个	1	6017.70	6017.70
712	57330001@3	设备网总配线柜	个	2	2654.87	5309.74
713	57330001@4	网络机柜	个	2	1946.90	3893.80

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 23 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
714	57330001@5	服务器机柜	个	1	1946.90	1946.90
715	57390010@1	读卡器	台	3	265.49	796.47
716	57410001@1	16路高清解码器	台	1	12389.38	12389.38
717	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	1.6762		
718	补充主材001@1	透气帽 DN150	个	1	20.00	20.00
719	补充主材001@2	透气帽 DN100	个	1	15.00	15.00
720	补充主材002	信号避雷器	个	1	150.00	150.00
721	补充主材002@1	AR实景平台	套	1	17699.12	17699.12
722	补充主材003@2	云存储管理节点	台	1	20000.00	20000.00
723	补充主材006	48盘位云存储	个	1	26106.19	26106.19
724	00010003	机上人工	工日	44.2138	230.00	10169.17
725	99450630	折旧费	元	11580.0269	1.00	11580.03
726	99450640	检修费	元	1724.2646	1.00	1724.26
727	99450650	维护费	元	6018.1398	1.00	6018.14
728	99450660	安拆费	元	3941.6229	1.00	3941.62
729	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	71.9124	8.29	596.15
730	99450680	柴油(机械用)0#	kg	723.4374	7.86	5686.22
731	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	0.9496	7.86	7.46
732	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	94.109	7.86	739.70
733	99450700	电(机械用)	kw·h	23201.4471	1.23	28537.78
734	99450700@1	电(机械用)	kw·h	316.3551	1.23	389.12
735	99451300	校验费	元	2241.9482	1.00	2241.95
736	JXFTZ	机械费调整	元	2.0641	1.00	2.06
737	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	446.4234	1.97	879.45
738	17030001@7	镀锌钢管SC20	m	2790.1464	4.81	13420.60
739	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	16.16	20.77	335.64
740	19000001@7	截止阀 DN50	个	5.05	159.74	806.69
741	18010600	黑玛钢弯头DN50	个	4.04	11.36	45.89
742	18010640	黑玛钢三通DN50	个	8.08	13.33	107.71
743	18010703	黑玛钢六角内接头DN15	个	4.04	1.21	4.89
744	18010725	黑玛钢六角内接头DN50	个	20.2	10.38	209.68
745	19270010@1	减压阀DN50	个	2	220.00	440.00
746	18190001@3	Y型过滤器DN50	个	2	130.09	260.18
747	19000001@8	减压阀DN50	个	6.06	220.00	1333.20
748	18210195@1	螺纹挠性接头DN50	个	2.02	66.37	134.07

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 24 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
749	24010020@2	水表DN50	个	5	410.00	2050.00
750	18010500	黑玛钢直通DN15	个	1.01	1.20	1.21
751	19370010@1	浮球阀 DN15	个	1	23.17	23.17
752	17010100@10	热浸镀锌钢管 DN200	m	9.7263	143.00	1390.86
753	18031463@5	沟槽管件DN200	套	9.6782	158.00	1529.16
754	18031463@6	沟槽管件DN300	套	28.7129	405.00	11628.72
755	18210180@5	可曲挠橡胶接头 DN80	个	6	115.00	690.00
756	20010360@11	钢板平焊法兰DN80	副	12	50.46	605.52
757	18210180@6	可曲挠橡胶接头 DN100	个	6	130.00	780.00
758	20010360@12	钢板平焊法兰DN100	副	14	76.42	1069.88
759	18210180@7	可曲挠橡胶接头 DN200	个	6	460.00	2760.00
760	20010360@13	钢板平焊法兰DN200	副	12	108.20	1298.40
761	18030010@7	偏心异径管 DN200	个	6	68.14	408.84
762	18030010@8	偏心异径管 DN150	个	6	34.51	207.06
763	18030010@9	偏心异径管 DN80	个	6	23.34	140.04
764	19000020@24	闸阀 DN200	个	6	830.00	4980.00
765	19000020@25	闸阀DN80	个	6	310.00	1860.00
766	19000020@26	止回阀 DN65	个	6	160.00	960.00
767	20010360@14	钢板平焊法兰DN65	副	11	44.86	493.46
768	19000020@27	止回阀 DN100	个	7	280.00	1960.00
769	19000001@11	节能消声止回阀 DN50	个	6.06	181.77	1101.53
770	19000020@28	过滤活塞式水位控制阀 DN150	个	1	566.37	566.37
771	20010360@15	钢板平焊法兰DN150	副	2	88.20	176.40
772	18210180@8	可曲挠橡胶软接头 DN50	个	6	70.00	420.00
773	20010360@16	钢板平焊法兰DN50	副	7	41.32	289.24
774	18030010@10	偏心异径管 DN50	个	6	12.65	75.90
775	19000020@30	旋流防止器 DN100	个	1	280.00	280.00
776	19000020@31	闸阀 DN65	个	3	230.00	690.00
777	19000020@32	信号阀 DN65	个	1	548.42	548.42
778	19000001@12	信号阀 DN50	个	1.01	517.46	522.63
779	23130001@2	水流指示器 DN65	个	1	280.00	280.00
780	23130001@3	水流指示器 DN50	个	1	250.00	250.00
781	03010560	六角螺栓M6×25	kg	5.583	5.44	30.37
782	17030020	镀锌钢管DN20	m	10	11.35	113.50
783	17030030	镀锌钢管DN25	m	4	12.28	49.12

人材机汇总表

工程名称: 1#厂房-安装工程

第 25 页 共 25 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
784	17030060	镀锌钢管DN80	m	2	54.41	108.82
785	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	1.01	4.09	4.13
786	18030810	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.13	2.28
787	18030815	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.70	6.87
788	18030825	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.67	5.39
789	18030865	镀锌弯头DN80	个	2.02	27.06	54.66
790	23390010@1	湿式报警装置DN150	套	1	1371.68	1371.68
	合计	合计				4917076.87

单位工程费汇总表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		153,657.25
1.1	室外强电			34,343.98
1.2	室外弱电			69,082.81
1.3	给排水系统			18,191.27
1.4	消火栓系统			16,611.21
1.5	自动喷淋系统			15,427.98
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		176,143.38
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		17,155.82
2.2	其他措施费	其他措施费		158,987.56
3	其他项目	其他项目合计		4,796.15
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		4,796.15
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		334,596.78
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	30,113.71
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		364,710.49
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		107,961.84

分部分项工程计价表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
室外强电							
1	040504001004	高压电缆井 800*800*800	1. 高压电缆井 800*800*800	座	3	2500	7500
2	030408003014	电缆保护管 SC150	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 150	m	208.89	103.51	21622.2
3	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	167.11	11.08	1851.58
4	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	163.42	20.23	3305.99
5	040103002007	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m ³	3.69	17.4	64.21
【室外强电】分部小计							34343.98
室外弱电							
6	040504001005	弱电井 1000*1000*1000	1. 弱电井 1000*1000*1000	座	5	2000	10000
7	030408003011	电缆保护管 SC100	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	621	77.63	48208.23
8	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	347.76	11.08	3853.18
9	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	342.89	20.23	6936.66
10	040103002006	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m ³	4.87	17.4	84.74
【室外弱电】分部小计							69082.81
给排水系统							
11	031001007001	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN100	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	2.1	114.39	240.22
12	031001007002	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN50	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	0.7	55.75	39.03
本页小计							103706.04

分部分项工程计价表

工程名称：室外安装

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	031001007003	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN25	1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	0.7	32.08	22.46	
14	031001006002	UPVC排水管 DN200	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	m	22.13	69.95	1547.99	
15	031001006004	UPVC雨水管 DN150	1. 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	66.04	54.71	3613.05	
16	040504001006	污水检查井	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	2	1168.99	2337.98	
17	040504008001	玻璃钢化粪池 12m ³	1. 玻璃钢化粪池安装 容量 20m ³	座	1	6466.14	6466.14	
18	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m ³	125.34	11.08	1388.77	
19	040103001004	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	125.34	20.23	2535.63	
【给排水系统】分部小计								18191.27
消火栓系统								
20	031001005001	球墨铸铁管 DN150	1. 给排水管道 室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 2. 铸铁管刷油 防锈漆 一遍 3. 铸铁管刷油 环氧富锌漆 第一遍	m	54.37	206.17	11209.46	
21	030901012001	消防水泵接合器 SQD150-A	1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150	套	2	1608.18	3216.36	
22	030901011001	室外消火栓 DN150	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型	套	1	1234.72	1234.72	
23	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m ³	30.45	11.08	337.39	
24	040103001002	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	29.49	20.23	596.58	
25	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m ³	0.96	17.4	16.7	
本页小计								34523.23

分部分项工程计价表

工程名称：室外安装

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		【消火栓系统】分部小计					16611.21
		自动喷淋系统					
26	031001005002	球墨铸铁管 DN150	1. 给排水管道 室外铸铁给水管 (胶圈接口) 公称直径(mm以内) 150 2. 铸铁管刷油 防锈漆 一遍 3. 铸铁管刷油 环氧富锌漆 第一遍	m	54.6	206.17	11256.88
27	030901012002	喷淋水泵接合器 SQD150-A	1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 150	套	2	1608.18	3216.36
28	040101002002	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 2. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m ³	30.58	11.08	338.83
29	040103001003	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	29.62	20.23	599.21
30	040103002002	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 2. 挖掘机装土	m ³	0.96	17.4	16.7
		【自动喷淋系统】分部小计					15427.98
本页小计							15427.98
合 计							153657.25

措施项目费汇总表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	17155.82
	小计	元			17155.82
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
011702031001	化粪池模板	座	1	158987.56	158987.56
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			158987.56
	合计				176143.38

其他项目费汇总表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	4796.15
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	4796.15

人材机汇总表

工程名称：室外安装

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	17010100@2	电缆保护管 SC100	m	639.63	32.88	21031.03
2	03135001	低碳钢焊条综合	kg	11.6185	8.50	98.76
3	00010010	人工费	元	107961.8379	1.00	107961.84
4	01030017	镀锌低碳钢丝 ϕ 4.0	kg	78.1576	7.60	594.00
5	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	5.3699	7.60	40.81
6	01290043	钢板8~15	kg	1.2143	4.60	5.59
7	02010013	橡胶板1~3	kg	0.1782	25.70	4.58
8	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	4.4	7.71	33.92
9	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.28	11.61	3.25
10	02270001	棉纱	kg	0.064	11.47	0.73
11	02270020	白布	kg	52.0523	2.75	143.14
12	02270180	破布一级	kg	3.705	7.18	26.60
13	02290110	油麻丝	kg	0.17	8.60	1.46
14	03010430	六角螺栓综合	kg	0.1327	5.58	0.74
15	03011325	对拉螺栓	kg	615.4867	5.38	3311.32
16	03011570	镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×85~100	十套	9.888	19.98	197.56
17	03019021@1	圆钉50~75	kg	342.5149	9.00	3082.63
18	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	0.388	4.27	1.66
19	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	0.2929	11.97	3.51
20	03134021	铁砂布0~2#	张	1.587	0.94	1.49
21	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	1.1935	8.50	10.14
22	03139281	钢锯条	条	0.1659	0.43	0.07
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.3174	440.00	139.66
24	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5306	440.00	233.46
25	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	0.68	0.50	0.34
26	04030015	中砂	m ³	0.9622	250.00	240.55
27	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.808	320.00	258.56
28	05030080	松杂板枋材	m ³	25.8482	1600.00	41357.12
29	05030320	垫木	m ³	0.0177	1549.95	27.43
30	13010050	醇酸清漆	kg	0.48	13.99	6.72
31	13030240	厚漆	kg	2.24	10.26	22.98
32	13410010	嵌缝料	kg	143.674	0.58	83.33
33	14050040	溶剂汽油	kg	2.1043	7.17	15.09
34	14330030	丙酮	kg	1.4222	9.74	13.85

人材机汇总表

工程名称：室外安装

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	14350250	隔离剂	kg	150.7816	7.05	1063.01
36	14350490	漂白粉综合	kg	0.0037	5.31	0.02
37	14390070	氧气	m3	113.9626	5.16	588.05
38	14390100	乙炔气	kg	26.0206	13.30	346.07
39	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.9459	14.02	13.26
40	17010053	焊接钢管DN20	m	0.2507	6.83	1.71
41	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0067	4.19	0.03
42	17030030	镀锌钢管DN25	m	0.8	12.28	9.82
43	17270175	橡胶软管DN20	m	0.112	5.00	0.56
44	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	1.01	1.03	1.04
45	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0674	26.00	1.75
46	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0336	20.00	0.67
47	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0336	5.56	0.19
48	34110010	水	m3	28.1406	3.80	106.93
49	34110010@1	水	m3	49.6603	3.80	188.71
50	35090240	钢支撑及配件	kg	52.9831	3.88	205.57
51	99450760	其他材料费	元	393.127	1.00	393.13
52	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.262	435.00	113.97
53	02050001@1	橡胶圈 DN150	个	25.1176	5.24	131.62
54	13030265	环氧富锌漆	kg	15.3975	28.80	443.45
55	13030785	酚醛防锈漆	kg	5.3891	17.24	92.91
56	17110070@1	球墨铸铁管 DN150	m	109.5149	146.16	16006.70
57	17250370@2	UPVC排水管 DN200	m	21.9751	41.00	900.98
58	17280030@1	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN100	m	2.1315	75.37	160.65
59	18010825@1	室外承插铸铁水管件 DN150	个	11.006	60.80	669.16
60	18091000@2	塑料排水管直接 DN200	个	1.0622	22.71	24.12
61	18110210@1	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100	个	0.5733	66.06	37.87
62	20010360@1	钢板平焊法兰 DN150	副	2.5	88.20	220.50
63	23030001@1	室外消火栓 DN150	套	1	1026.55	1026.55
64	23050001@1	消防水泵接合器SQD150-A	套	2	1150.00	2300.00
65	00010003	机上人工	工日	16.3077	230.00	3750.77
66	99450630	折旧费	元	1792.8528	1.00	1792.85
67	99450640	检修费	元	520.464	1.00	520.46

人材机汇总表

工程名称：室外安装

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	99450650	维护费	元	1597.014	1.00	1597.01
69	99450660	安拆费	元	545.4484	1.00	545.45
70	99450680	柴油(机械用)0#	kg	206.9349	7.86	1626.51
71	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	0.8784	7.86	6.90
72	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	247.9106	7.86	1948.58
73	99450700	电(机械用)	kw·h	1163.4686	1.23	1431.07
74	99450700@1	电(机械用)	kw·h	219.8421	1.23	270.41
75	99450700@2	电(机械用)	kw·h	566.0718	1.23	696.27
76	13010330	沥青清漆	kg	120.3624	6.45	776.34
77	14030040	汽油综合	kg	35.2845	8.29	292.51
78	17010100@1	电缆保护管 SC150	m	215.1567	49.41	10630.89
79	23050001@2	喷淋水泵接合器SQD150-A	套	2	1150.00	2300.00
80	BCCLF0@1	高压电缆井 800*800*800	座	3	2500.00	7500.00
81	BCCLF0@2	弱电井 1000*1000*1000	座	5	2000.00	10000.00
82	17280030@2	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN50	m	0.714	35.08	25.05
83	18110210@2	给水室外钢骨架塑料复合管电熔 管件 DN50	个	0.1967	14.65	2.88
84	17280030@3	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管 DN25	m	0.714	18.89	13.49
85	18110210@3	给水室外钢骨架塑料复合管电熔 管件 DN25	个	0.1981	2.79	0.55
86	36010080	井环盖、井座	套	2	290.00	580.00
87	02090090	塑料薄膜	m2	6.682	0.26	1.74
88	33070070@1	玻璃钢化粪池12m3	个	1	5486.73	5486.73
89	17250370@6	UPVC雨水管 DN150	m	65.5777	30.00	1967.33
90	18091000@5	塑料排水管直接DN150	个	3.5001	11.32	39.62
	合计	合计				257806.33

单位工程费汇总表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		578,938.04
1.1	4#楼			578,938.04
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		578,938.04
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	52,104.42
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		631,042.46
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		

分部分项工程计价表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4#楼					
1	030107001003	客梯（5层，载重1600KG，速度1.5m/s）	1. 客梯（5层，载重1600KG，速度1.5m/s）	部	2	175309.73	350619.46
2	030107001004	货梯（5层，载重3000KG，速度1.0m/s）	1. 货梯（5层，载重3000KG，速度1.0m/s）	部	1	228318.58	228318.58
		【4#楼】分部小计					578938.04
本页小计							578938.04
合 计							578938.04

措施项目费汇总表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	0%	
	小计	元			
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				0.00

其他项目费汇总表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	0.00

人材机汇总表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF2	客梯 (5层, 载重1600KG, 速度1.5m/s)	部	2	175309.73	350619.46
2	BCCLF3	货梯 (5层, 载重3000KG, 速度1.0m/s)	部	1	228318.58	228318.58
	合计	合计				578938.04

单位工程费汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		8,002,139.58
1.1	北边地块			8,002,139.58
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		550,242.00
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		350,201.75
2.2	其他措施费	其他措施费		200,040.25
3	其他项目	其他项目合计		127,346.09
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		30,000.00
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		127,346.09
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		8,679,727.67
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	781,175.49
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		9,460,903.16

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		北边地块						
		路缘石						
1	040204004001	花岗岩侧石A(100x30x15cm)	1. 侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	1017.03	169	171878.07	
		【路缘石】分部小计						171878.07
		水泥砼路面						
2	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	21299.23	2.4	51118.15	
3	040202015004	15cm厚4%水泥稳定级配碎石底基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	21022.04	49.57	1042062.52	
4	040202015005	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm): 18	m2	20398.85	60.85	1241270.02	
5	040203007001	24cm厚C40水泥混凝土面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	19842.02	171.64	3405684.31	
6	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	4644.95	12.59	58479.92	
7	040203007003	胀缝	1. 伸缝 沥青玛蹄脂	m2	59.28	193.47	11468.9	
8	040901001001	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	6.27	6348.88	39807.48	
		【水泥砼路面】分部小计						5849891.3
		挖路槽土方						
9	040101001002	挖一般土方	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	12140.56	19.58	237712.16	
		【挖路槽土方】分部小计						237712.16
		软基处理						
本页小计								6259481.53

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	040103001001	软基换填	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 3. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	19870.7	27.68	550020.98	
【软基处理】分部小计								550020.98
围墙								
11	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 4. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	1884.64	10.66	20090.26	
12	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	1405.26	19.47	27360.41	
13	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 3. 挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	479.38	16.75	8029.62	
14	010501001001	C15 垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	109.29	525.32	57412.22	
15	010503001001	C25 基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	203.76	530.02	107996.88	
16	010502001001	C25 矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	125.67	646.64	81263.25	
本页小计								852173.62

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010501003001	C25 矩形柱基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	85.5	535.98	45826.29
18	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	171.16	713.69	122155.18
19	011204003001	墙面小方砖	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面	m2	1582.51	156.3	247346.31
20	011205002001	块料柱面	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	1036.15	165.13	171099.45
21	020202003001	不锈钢护栏 (H=1.5m)	1. 不锈钢护栏 (H=1.5m)	m	1018.8	269	274057.2
		【围墙】分部小计					1162637.07
		保安亭					
22	04B001	成品保安亭	1. 成品保安亭	座	1	30000	30000
		【保安亭】分部小计					30000
本页小计							890484.43
合 计							8002139.58

措施项目费汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	350201.75
	小计	元			350201.75
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	200040.25	200040.25
041102002001	后座木模制安	m2	508.5	30.99	15758.42
011702001001	基础垫层	m2	351.96	32.78	11537.25
011702001002	独立基础模板	m2	342	58.35	19955.70
011702005001	基础梁	m2	1018.8	67.34	68605.99
011702002001	矩形柱	m2	1407.27	59.82	84182.89
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			200040.25
	合计				550242.00

其他项目费汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	30000.00
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	127346.09
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	127346.09

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1310961.2111	1.00	1310961.21
2	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.5048	4700.00	7072.56
3	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	4.9533	4700.00	23280.51
4	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	571.3682	7.60	4342.40
5	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	18.81	7.60	142.96
6	02270070	土工布	m ²	962.8003	3.50	3369.80
7	03011325	对拉螺栓	kg	65.9877	5.38	355.01
8	03019021	圆钉50~75	kg	656.7671	9.00	5910.90
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.2604	8.50	27.71
10	03139291	钢锯片Φ300	片	20.4378	264.96	5415.20
11	03213001	铁件综合	kg	1289.7313	4.84	6242.30
12	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	782.1426	440.00	344142.74
13	04030015	中砂	m ³	153.8259	250.00	38456.48
14	04050005	碎石20~40	m ³	10074.9467	150.00	1511242.01
15	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	91.7075	675.00	61902.56
16	05030060	板枋材综合	m ³	12.1036	1600.00	19365.76
17	05030080	松杂板枋材	m ³	21.9427	1600.00	35108.32
18	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	427.049	65.00	27758.19
19	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m ²	2728.3043	26.00	70935.91
20	13310090	石油沥青60~100#	t	3.4005	7000.00	23803.50
21	14030001	柴油	t	0.4961	7860.00	3899.35
22	14230110	石粉	kg	755.2272	0.09	67.97
23	14350250	隔离剂	kg	362.853	7.05	2558.11
24	14350630	脱模剂	kg	680.9781	5.13	3493.42
25	15010001	石棉	kg	746.928	3.89	2905.55
26	34090010	白棉纱	kg	26.1866	11.47	300.36
27	34110010	水	m ³	5390.78	3.80	20484.96
28	35010010	钢模板	kg	5305.7561	4.44	23557.56
29	35090230	钢支撑	kg	768.2005	3.88	2980.62
30	99450760	其他材料费	元	15791.3297	1.00	15791.33
31	BCCLF2@1	不锈钢护栏(H=1.5m)	m	1018.8	269.00	274057.20
32	BCCLF7	成品保安亭	座	1	30000.00	30000.00
33	CLFTZ	材料费调整	元	5.5396	1.00	5.54
34	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	110.9294	435.00	48254.29

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	41.2914	450.00	18581.13
36	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	419.0793	460.00	192776.48
37	8021907	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m ³	4857.3265	500.00	2428663.25
38	36070001@1	花岗岩侧石A(100x30x15cm)	m	1032.2855	113.85	117525.70
39	00010003	机上人工	工日	1194.8374	230.00	274812.60
40	99450630	折旧费	元	158017.3267	1.00	158017.33
41	99450640	检修费	元	35919.9345	1.00	35919.93
42	99450650	维护费	元	107241.6623	1.00	107241.66
43	99450660	安拆费	元	2320.4355	1.00	2320.44
44	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1010.8485	8.29	8379.93
45	99450680	柴油(机械用)0#	kg	35226.2034	7.86	276877.96
46	99450700	电(机械用)	kw·h	28017.7714	1.23	34461.86
47	JXFTZ	机械费调整	元	-4.349	1.00	-4.35
	合计	合计				7583766.21

单位工程费汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		3,314,272.32
1.1	土石方工程			1,310,898.20
1.2	雨水部分			1,317,545.39
1.3	污水部分			667,001.15
1.4	井圈加固			18,827.58
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		462,904.66
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		165,543.03
2.2	其他措施费	其他措施费		297,361.63
3	其他项目	其他项目合计		45,992.67
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		45,992.67
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		3,823,169.65
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	344,085.27
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		4,167,254.92

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	14838.22	10.66	158175.43	
2	040103001001	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	7671.34	124.49	955005.12	
3	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7317.22	19.47	142466.27	
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	3298.59	16.75	55251.38	
【土石方工程】分部小计								1310898.2
雨水部分								
本页小计								1310898.2

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	040504001007	Φ1250雨水检查井 (06MS201-3, 页15)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11. 防坠网	座	5	4647.24	23236.2
本页小计							23236.2

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	040504001008	Φ1000雨水检查井 (06MS201-3, 页12)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m ³) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 8. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 防坠网	座	77	3439.58	264847.66
本页小计							264847.66

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	040504001009	Φ1250沉泥井 (06MS201-3, 页126)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 5. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 8. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11. 防坠网	座	6	4709.21	28255.26
本页小计							28255.26

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	040504001010	Φ1000沉泥井 (06MS201-3, 页124)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 6. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 8. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 防坠网	座	3	3380.52	10141.56
9	040504009001	单算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	81	1020.21	82637.01
10	040504009002	双算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	32	1685.66	53941.12
本页小计							146719.69

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	040501001001	II级钢筋混凝土管 d800	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 4. 承插口、企口 管径(mm以内) 800 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	139.13	752.95	104757.93	
12	040501001002	II级钢筋混凝土管 d600	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 4. 承插口、企口 管径(mm以内) 600 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	402.9	510.99	205877.87	
13	040501004001	HDPE中空壁缠绕结构管 DN500, 环刚度≥8KN/m ²	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	913.14	396.77	362306.56	
14	040501004002	HDPE中空壁缠绕结构管 DN400, 环刚度≥8KN/m ²	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	322.15	268.47	86487.61	
本页小计								759429.97

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	040501004003	HDPE中空壁缠绕结构管 DN300, 环刚度≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	497.08	191.23	95056.61	
			【雨水部分】分部小计				1317545.39	
			污水部分					
16	040504001011	Φ1000污水检查井 (06MS201-3, 页21)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11. 防坠网	座	76	4008.67	304658.92	
本页小计								399715.53

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	040501004004	HDPE中空壁缠绕结构管 DN400, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	1190.33	268.47	319567.9	
18	040501004005	HDPE中空壁缠绕结构管 DN300, 环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	223.68	191.23	42774.33	
		【污水部分】分部小计						667001.15
		井圈加固						
19	040504001006	检查井井圈加固	1. 混凝土井盖、井圈制作 井圈合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 3. 箍筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 4. 井盖、井算安装 小型构件 5. 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	167	112.74	18827.58	
		【井圈加固】分部小计						18827.58
		本页小计						381169.81
		合 计						3314272.32

措施项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	39063.19	39063.19
041101005002	井字架	座	1	124.87	124.87
041101005001	井字架	座	162	240.36	38938.32
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	126479.84
	小计	元			165543.03
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	297361.63	297361.63
041102002001	管道基础模板	m2	332.16	61.78	20520.84
041102001001	井垫层模板	m2	174.99	44.56	7797.55
041102002002	井基础模板	m2	181.33	86.37	15661.47
041102028001	井壁(隔墙)模板	m2	1663.17	93.83	156055.24
041102036001	井盖模板	m3	255.45	268.69	68636.86
041102036002	井圈模板	m3	53.13	539.99	28689.67
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			297361.63
	合计				462904.66

其他项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	45992.67
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	45992.67

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04130015	标准砖	m3	12.3559	320.00	3953.89
2	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m3	77.568	430.00	33354.24
3	JXFTZ	机械费调整	元	-0.033	1.00	-0.03
4	00010010	人工费	元	723369.8501	1.00	723369.85
5	99450650	维护费	元	27042.4097	1.00	27042.41
6	99450680	柴油(机械用)0#	kg	5675.0882	7.86	44606.19
7	00010003	机上人工	工日	214.0033	230.00	49220.76
8	99450630	折旧费	元	36140.3527	1.00	36140.35
9	99450640	检修费	元	9540.5541	1.00	9540.55
10	04070045	石屑	m3	12424.7695	75.00	931857.71
11	34110010	水	m3	2750.6316	3.80	10452.40
12	99450760	其他材料费	元	16550.7554	1.00	16550.76
13	99450700	电(机械用)	kw·h	27199.4375	1.23	33455.31
14	99450660	安拆费	元	10681.5355	1.00	10681.54
15	02090090	塑料薄膜	m2	1545.6623	0.26	401.87
16	04130001	标准砖240×115×53	千块	53.2477	320.00	17039.26
17	36010080@1	Φ700球墨铸铁防盗井盖	套	167	510.00	85170.00
18	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	18.135	435.00	7888.73
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	16.0925	440.00	7080.70
20	04030015	中砂	m3	48.2778	250.00	12069.45
21	35010010	钢模板	kg	3.0193	4.44	13.41
22	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	24.4016	460.00	11224.74
23	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	37.7322	4700.00	177341.34
24	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	100.9207	7.60	767.00
25	03135001	低碳钢焊条综合	kg	350.1118	8.50	2975.95
26	36010280@1	定制加强型钢雨水进水算	套	145	330.00	47850.00
27	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.9061	470.00	2305.87
28	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	107.0456	450.00	48170.52
29	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	3.0561	8.29	25.34
30	17290070@1	II级钢筋混凝土管d800	m	140.5213	318.98	44823.48
31	14350540	润滑剂	kg	38.6413	4.53	175.05
32	02050001@1	橡胶圈d800	个	71.652	59.87	4289.81

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	203.7555	7.60	1548.54
34	17010058	焊接钢管DN40	m	1.1064	16.09	17.80
35	17270120	橡胶管综合	m	55.3263	17.09	945.53
36	17290070@2	II级钢筋混凝土管d600	m	406.929	186.38	75843.43
37	02050001@2	橡胶圈d600	个	207.4935	49.12	10192.08
38	14430080	热熔带DN500	个	164.3652	126.41	20777.40
39	17250130@1	HDPE中空壁缠绕结构管DN500,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	917.7057	254.86	233886.47
40	14430070	热熔带DN400	个	272.2464	81.27	22125.46
41	17250130@2	HDPE中空壁缠绕结构管DN300,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	724.3638	97.16	70379.19
42	17250130@3	HDPE中空壁缠绕结构管DN400,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	1520.0425	155.35	236138.60
43	14430060	热熔带DN300	个	129.7368	54.18	7029.14
44	13350020	防水粉	kg	67.919	2.10	142.63
45	BCCLF1	防坠网	套	167	50.00	8350.00
46	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	25.027	7.60	190.21
47	03019001	圆钉综合	kg	498.8588	9.00	4489.73
48	05030060	板枋材综合	m ³	46.088	1600.00	73740.80
49	14350630	脱模剂	kg	467.7567	5.13	2399.59
50	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	2.986	4700.00	14034.20
51	17010059	焊接钢管DN40	kg	92.852	4.19	389.05
52	35030070	木脚手板	m ³	0.326	1303.48	424.93
53	35030110	扣件	kg	21.832	4.80	104.79
54	03214046	零星卡具	kg	1489.404	5.47	8147.04
55	13410010	嵌缝料	kg	184.45	0.58	106.98
56	35030080	木支撑	m ³	12.2906	1651.95	20303.46
57	04290080	预制混凝土盖板	m ³	24.4016		
58	8021922	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	321.7727	481.00	154772.67
59	34050040	草板纸80#	张	99.648	4.19	417.53
60	35010001	复合木模板面板	m ²	6.8425	29.91	204.66
61	04270160	混凝土垫块	m ³	0.2484		
	合计	合计				3366940.36

单位工程费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		956,134.50
1.1	给水部分			956,134.50
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		36,553.70
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		36,553.70
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		11,076.88
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		11,076.88
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,003,765.08
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	90,338.86
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,094,103.94

分部分项工程计价表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
给水部分							
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	2490	10.66	26543.4
2	040103001002	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	2422	124.49	301514.78
3	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	2490	16.75	41707.5
4	031003013002	水表组	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.75×1.30×1.60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 200	组	2	12943.01	25886.02
5	粤050101024005	Φ1200阀门井 (07MS101-2, 页14)	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	4	2331.74	9326.96
6	粤050101024008	Φ1200阀门井 (07MS101-2, 页41)	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	座	39	2991.72	116677.08
7	粤050101024006	Φ1200排气阀井 (07MS101-2, 页52)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深2m 井径Φ1200mm 适用管径(mm)700~800 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	2486.68	2486.68
本页小计							524142.42

分部分项工程计价表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	粤050101024007	Φ800排泥阀井 (07MS101-2, 页58)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深1.5m 井径Φ800mm 适用管径(mm)400~600 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	1761.41	1761.41	
9	030901011001	室外消火栓 (SS150/80-1.0)	1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 浅150型	套	15	1952.9	29293.5	
10	040501004010	PE100给水管 De200	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 200	m	1478	189.57	280184.46	
11	040501004007	PE100给水管 De160	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150	m	585	124.4	72774	
12	040501004012	PE100给水管 De110	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100	m	15	86.86	1302.9	
13	040501004011	PE100给水管 De63	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 63 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	m	30	36.3	1089	
14	040501004013	PE100给水管 De32	1. 给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	16	17.58	281.28	
15	031003003001	闸阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 2. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 200	个	9	1370.43	12333.87	
16	031003003002	闸阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150 2. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 150	个	30	1056.55	31696.5	
本页小计							430716.92	

分部分项工程计价表

工程名称：给水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
17	031003003004	闸阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 100	个	1	659.98	659.98	
18	031003003003	闸阀 DN50	1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 50 2. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径（mm以内） 50	个	2	278.08	556.16	
19	031003001001	闸阀 DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内） 25	个	1	59.02	59.02	
		【给水部分】分部小计						956134.5
本页小计								1275.16
合 计								956134.5

措施项目费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19.8%	36553.70
	小计	元			36553.70
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				36553.70

其他项目费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	11076.88
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	11076.88

人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	02010015	橡胶板4~15	kg	0.004	11.09	0.04
2	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.6	0.13	0.21
3	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84
4	19000001@1	闸阀DN25	个	1.01	33.81	34.15
5	17250050@10	PE100给水管De32	m	16.32	5.67	92.53
6	18090783@10	室外塑料给水管热熔管件De32	个	4.528	8.20	37.13
7	17250050@9	PE100给水管De110	m	15.225	43.60	663.81
8	18090783@9	室外塑料给水管热熔管件De110	个	4.095	98.10	401.72
9	19000020@11	闸阀DN100	个	40	400.00	16000.00
10	20010360@10	钢板平焊法兰DN100	副	40	76.42	3056.80
11	19030001@1	闸阀DN200	个	2	830.00	1660.00
12	19090030@1	止回阀DN200	个	2	710.00	1420.00
13	24010001@1	水表DN200	个	2	1300.00	2600.00
14	14070050	机油综合	kg	0.012	6.96	0.08
15	19000020@8	闸阀 DN200	个	9	830.00	7470.00
16	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	4.2	11.61	48.76
17	02270020	白布	kg	0.75	2.75	2.06
18	02290110	油麻丝	kg	2.55	8.60	21.93
19	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	kg	10.2	0.50	5.10
20	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	15.15	1.03	15.60
21	23030001@1	地上式消防栓 SS150/80-1.0	套	15	1750.00	26250.00
22	00010003	机上人工	工日	91.0261	230.00	20936.00
23	00010010	人工费	元	116280.3607	1.00	116280.36
24	01010035	热轧圆盘条φ12~25	t	0.056	4700.00	263.20
25	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	0.16	7.60	1.22
26	01290043	钢板8~15	kg	28.5633	4.60	131.39
27	02010013	橡胶板1~3	kg	3.6572	25.70	93.99
28	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	40.68	7.71	313.64
29	02090090	塑料薄膜	m2	238.24	0.26	61.94
30	02270001	棉纱	kg	5.795	11.47	66.47
31	03010430	六角螺栓综合	kg	3.3928	5.58	18.93
32	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	67.568	5.94	401.35
33	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	86.508	12.45	1077.02
34	03134021	铁砂布0~2#	张	71.7275	0.94	67.42

人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	86.209	8.50	732.78
36	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.6326	8.50	5.38
37	03139281	钢锯条	条	1.8773	0.43	0.81
38	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.8549	440.00	3016.16
39	04030015	中砂	m ³	28.1766	250.00	7044.15
40	04070045	石屑	m ³	3245.48	75.00	243411.00
41	04130001	标准砖240×115×53	千块	39.138	320.00	12524.16
42	13030240	厚漆	kg	19.66	10.26	201.71
43	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	23.355	10.80	252.23
44	14010010	清油	kg	2.18	13.07	28.49
45	14390070	氧气	m ³	12.643	5.16	65.24
46	14390100	乙炔气	kg	4.246	13.30	56.47
47	17010054	焊接钢管DN20	kg	4.9992	4.19	20.95
48	17250050@1	PE100给水管 De2001.0Mpa	m	1510.516	147.06	222136.48
49	17250050@2	PE100给水管 De160	m	593.775	91.33	54229.47
50	17270175	橡胶软管DN20	m	2.1117	5.00	10.56
51	17290080	钢筋混凝土管D300	m	23.085	71.14	1642.27
52	18090783@1	室外塑料给水管热熔管件 De200	个	109.372	85.00	9296.62
53	18090783@2	室外塑料给水管热熔管件 De160	个	46.215	66.00	3050.19
54	19000210	螺纹阀门DN20	个	1.416	26.00	36.82
55	20010360	钢板平焊法兰DN200	副	6	108.20	649.20
56	20010360@1	钢板平焊法兰 DN200	副	9	108.20	973.80
57	20010360@2	钢板平焊法兰 DN150	副	7.5	88.20	661.50
58	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.6356	20.00	12.71
59	24590010	压力表弯管DN15	个	0.6356	5.56	3.53
60	33010285	塑钢踏步	kg	372.212	6.29	2341.21
61	34110010	水	m ³	909.2601	3.80	3455.19
62	34110040	电	kW·h	51.26	1.23	63.05
63	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	59.285	435.00	25788.98
64	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	8.864	460.00	4077.44
65	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	0.763	470.00	358.61
66	99450650	维护费	元	8024.801	1.00	8024.80

人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2224.0409	7.86	17480.96
68	99450630	折旧费	元	11240.699	1.00	11240.70
69	99450640	检修费	元	3010.31	1.00	3010.31
70	99450700	电(机械用)	kw·h	4674.0221	1.23	5749.05
71	99450660	安拆费	元	1892.9634	1.00	1892.96
72	99450760	其他材料费	元	1687.0392	1.00	1687.04
73	X04001	含量:基础模板	m2	2.795		
74	X04003	重力式检查(沉砂)井预制钢筋砼井环铸铁井盖座Φ630	套	2	183.26	366.52
75	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0249	1.00	-0.02
76	14350490	漂白粉综合	kg	7.0916	5.31	37.66
77	36010205@1	铸铁井盖 2.75*1.3m	套	2	1184.35	2368.70
78	17250050@8	PE100给水管 De63	m	30.6	17.69	541.31
79	18090783@8	室外塑料给水管热熔管件 De63	个	8.43	20.59	173.57
80	19000020@9	闸阀 DN150	个	30	713.58	21407.40
81	20010360@8	钢板平焊法兰 DN150	副	30	88.20	2646.00
82	19000020@10	闸阀 DN50	个	2	150.00	300.00
83	20010360@9	钢板平焊法兰 DN50	副	2	41.32	82.64
84	36010205@2	铸铁井盖、井座	套	43	476.54	20491.22
	合计	合计				893149.67

单位工程费汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		113,453.42
1.1	导向箭头、标线			56,914.53
1.2	标志			56,538.89
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		6,998.23
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		3,742.30
2.2	其他措施费	其他措施费		3,255.93
3	其他项目	其他项目合计		1,360.84
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		1,360.84
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		121,812.49
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	10,963.12
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		132,775.61
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		10,814.01

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			导向箭头、标线				
1	040205007001	直行（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	43	35.74	1536.82
2	040205007002	左转、右转（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	7	66.18	463.26
3	040205007003	直行或左转、直行或右转（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	17	88.02	1496.34
4	040205007004	直行或左转或右转（国标 3m）	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	5	72.8	364
5	040205006001	白色实线	1. 热熔标线 普通型	m2	449.7	65.55	29477.84
6	040205006002	黄色虚线	1. 热熔标线 普通型	m2	85.79	65.55	5623.53
7	040205006003	黄色实线	1. 热熔标线 普通型	m2	44.67	65.55	2928.12
8	040205008001	横道线	1. 横道线 热熔涂料 普通型	m2	107.96	70.47	7607.94
9	040205006004	停车位线	1. 热熔标线 普通型	m2	96.17	65.55	6303.94
10	040205006005	停止线	1. 热熔标线 普通型	m2	4.7	65.55	308.09
11	040205007006	地面消防通道标志	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	19	42.35	804.65
			【导向箭头、标线】分部小计				56914.53
			标志				
12	040205004001	太阳能黄闪灯	1. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 2. 交通信号灯安装 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓	块	3	1841.93	5525.79
本页小计							62440.32

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040205004002	限速标志、禁止鸣笛标志 (D=80cm) 两牌共杆	1. 标志板安装 单块面积 1m2内 2. 标志板安装 单块面积 1m2内 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 6. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 7. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外 8. 预埋铁件 9. 预埋螺栓	块	10	3444.02	34440.2	
14	040205004004	禁止占用消防通道标志 (0.8*0.8cm)	1. 标志板安装 单块面积 1m2内 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 6. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 7. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外 8. 预埋铁件 9. 预埋螺栓	块	7	1982.04	13874.28	
15	040205004005	凸面镜 (D=80cm)	1. 广角镜安装 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓	块	2	1349.31	2698.62	
【标志】分部小计							56538.89	
本页小计							51013.1	
合 计							113453.42	

措施项目费汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	3742.30
	小计	元			3742.30
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	3255.93	3255.93
041102002001	基础模板	m2	55.8	58.35	3255.93
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			3255.93
	合计				6998.23

其他项目费汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	1360.84
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	1360.84

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	10814.0115	1.00	10814.01
2	13010530	热塑标线底漆	kg	143.1159	9.60	1373.91
3	13110040	热熔标线涂料	kg	4102.0513	10.00	41020.51
4	14390080	液化石油气	m ³	132.1751	6.97	921.26
5	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	279.4966	2.45	684.77
6	99450760	其他材料费	元	626.5184	1.00	626.52
7	99450650	维护费	元	1008.6061	1.00	1008.61
8	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	337.5176	8.29	2798.02
9	99450630	折旧费	元	1347.1029	1.00	1347.10
10	00010003	机上人工	工日	22.8622	230.00	5258.31
11	99450640	检修费	元	345.0985	1.00	345.10
12	99450680	柴油(机械用)0#	kg	224.9399	7.86	1768.03
13	02270070	土工布	m ²	12.3985	3.50	43.39
14	34110010	水	m ³	7.0523	3.80	26.80
15	99450660	安拆费	元	172.4823	1.00	172.48
16	99450700	电(机械用)	kw·h	251.8933	1.23	309.83
17	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	10.6484	460.00	4898.26
18	05030080	松杂板枋材	m ³	0.5302	1600.00	848.32
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.8982	440.00	395.21
20	04030015	中砂	m ³	3.2218	250.00	805.45
21	03010430	六角螺栓综合	kg	168.468	5.58	940.05
22	03135001	低碳钢焊条综合	kg	32.7971	8.50	278.78
23	03213001	铁件综合	kg	655.995	4.84	3175.02
24	25350001@1	Φ300太阳能黄闪灯	套	3	796.46	2389.38
25	36210110@1	Φ300太阳能黄闪灯 竖杆Φ89*4*3100	套	3	309.35	928.05
26	34130010@1	限速标志(D=80cm)	块	10	291.39	2913.90
27	34130010@2	禁止鸣笛标志(D=80cm)	块	10	291.39	2913.90
28	34130010@3	禁止占用消防通道标志(0.8*0.8cm)	块	7	371.20	2598.40
29	06550060@1	凸面镜(D=80cm)	个	2	180.00	360.00
30	36210110@3	凸面镜 直杆Φ89*4.5*3100	套	2	309.35	618.70
31	36210120@2	限速标志、禁止鸣笛标 直杆Φ89*5.5*4400	套	10	901.25	9012.50
32	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	29.0104	7.60	220.48

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03019021	圆钉50~75	kg	7.8289	9.00	70.46
34	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	8.37	65.00	544.05
35	14350250	隔离剂	kg	5.58	7.05	39.34
36	01010040	螺纹钢 Φ 25以内	t	0.994	4700.00	4671.80
37	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ 0.7~1.2	kg	3.6672	7.60	27.87
38	36210120@3	禁止占用消防通道标 直杆 Φ 89 *4*3500	套	7	309.35	2165.45
	合计	合计				109334.02

单位工程费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		291,704.41
1.1	乔木			137,185.93
1.2	灌木			25,840.67
1.3	地被			88,282.33
1.4	草皮			37,783.45
1.5	其他			2,612.03
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		24,089.69
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		7,196.33
2.2	其他措施费	其他措施费		16,893.36
3	其他项目	其他项目合计		4,317.80
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		4,317.80
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		320,111.90
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	28,810.07
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		348,921.97
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		62,183.45

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
乔木							
1	050102001003	栽植香樟D (胸径13-15cm, 高度550-600cm, 冠幅300-350cm, 全冠苗)	E1-2-6:栽植乔木(胸径cm) 15以内 E1-3-3:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	74	1527.78	113055.72
2	050102001004	栽植幌伞枫C (胸径13-15cm, 高度400-450cm, 冠幅250-300cm, 全冠苗)	E1-2-6:栽植乔木(胸径cm) 15以内 E1-3-3:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-3:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 20以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	1241.54	2483.08
3	050102001005	栽植菠萝蜜B (胸径20-22cm, 高度600-700cm, 冠幅400-450cm, 全冠苗)	E1-2-9:栽植乔木(胸径cm) 25以内 E1-3-4:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单从植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 35以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	1	4420.45	4420.45
本页小计							119959.25

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
4	050102001006	栽植红花紫荆C (胸径8-10cm, 高度350-400cm, 冠幅280-300cm, 全冠苗)	E1-2-4:栽植乔木(胸径cm) 10以内 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	841.25	1682.5
5	050102001014	栽植红花鸡蛋花A (地径12-13cm, 高度350-400cm, 冠幅350cm, 全冠幅)	E1-2-5:栽植乔木(胸径cm) 12以内 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	4	1827.21	7308.84
6	050102001015	栽植红花鸡蛋花C (胸径7-8cm, 高度200-220cm, 高度220-250cm, 全冠苗)	E1-2-3:栽植乔木(胸径cm) 8以内 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-2:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	657.78	1973.34
本页小计							10964.68

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	050102001016	栽植桃花心木A (胸径20-22cm, 高度700-800cm, 冠幅350-400cm, 全冠苗)	E1-2-9:栽植乔木(胸径cm) 25以内 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-4:单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	3131	6262	
【乔木】分部小计								137185.93
灌木								
8	050102002001	栽植洋金凤A (苗高×冠径 200cm×200-250cm)	E1-2-23:栽植灌木(冠径cm) 180以内 E1-3-15:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 3个月 单价*3 E1-3-15:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-15:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 180以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	302.76	908.28	
9	050102002003	栽植红绒球A (苗高×冠径 120cm×100-120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	19	170.89	3246.91	
本页小计								10417.19

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	050102002004	栽植大红花球B (苗高×冠径 120cm×120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	55	156.57	8611.35
11	050102002006	栽植黄金榕球A (苗高×冠径 120cm×120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	48	228.13	10950.24
12	050102002007	栽植黄金叶球B (苗高×冠径 100cm×100cm)	E1-2-20:栽植灌木(冠径cm) 100以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	5	171.32	856.6
本页小计							20418.19

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	050102002008	栽植尖叶木樨榄球A (苗高×冠径 120cm×120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	2	206.19	412.38	
14	050102002009	栽植红绒球B (苗高×冠径 100cm×80-100cm)	E1-2-20:栽植灌木(冠径cm) 100以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	114.08	342.24	
15	050102002010	栽植红绒球A (苗高×冠径 120cm×100-120cm)	E1-2-21:栽植灌木(冠径cm) 120以内 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-14:单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	3	170.89	512.67	
【灌木】分部小计								25840.67
地被								
本页小计								1267.29

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	050102008005	栽植软枝黄婊 (高度40-45cm, 冠幅30-35cm)	E1-2-67:露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 15以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	40	104.02	4160.8
17	050102008007	栽植九里香 (高度35-40cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	60	144.03	8641.8
18	050102008009	栽植龙船花 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	94	144.03	13538.82
19	050102008010	栽植黄金叶 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	233	109.59	25534.47
本页小计							51875.89

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	050102008011	栽植红花继木 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	216	126.81	27390.96	
21	050102008013	栽植福建茶 (高度25-30cm, 冠幅20-25cm)	E1-2-66:露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-75:片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	8	68.4	547.2	
22	050102008015	栽植鸢尾菊 (高度15-20cm, 冠幅15-20cm)	E1-2-71:露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 10以内 E1-3-78:片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-78:片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-78:片植草本及球(块)根花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	108	78.41	8468.28	
【地被】分部小计								88282.33
草皮								
23	050102012001	马尼拉草	E1-2-96:铺草皮 原土铺草皮 E1-3-87:草皮保养 喷灌 3个月 单价*3 E1-3-87:草皮保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 E1-3-87:草皮保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	1051	35.95	37783.45	
【草皮】分部小计								37783.45
其他								
24	050101009001	种植土回(换)填	E1-1-8:填耕植土 机械	m3	530.9	4.92	2612.03	
【其他】分部小计								2612.03
本页小计								76801.92

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 8 页 共 8 页

合 计	291704.41
-----	-----------

措施项目费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	7196.33
	小计	元			7196.33
2	措施其他项目				
粤050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
粤050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1	16893.36	16893.36
050403001001	树木支撑架	株	81	208.56	16893.36
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			16893.36
	合计				24089.69

其他项目费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	4317.80
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	4317.80

人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	62182.8698	1.00	62182.87
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.4171	1.00	0.42
3	04090135	余土外运	m3	136.6877		
4	04090155	熟耕土(松方)	m3	274.2871		
5	04090155@1	熟耕土(松方)	m3	0.423		
6	04090175	通用种植土(松方)	m3	427.3745		
7	32270001	杀虫剂	kg	42.3078	17.09	723.04
8	32270010	无机肥(复合肥)	kg	410.6899	2.97	1219.75
9	32270020	有机肥	t	22.8263	432.00	9860.96
10	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	81	160.00	12960.00
11	34110010	水	m3	1833.6666	3.80	6967.93
12	34110010@1	水	m3	3.0229	3.80	11.49
13	99450760	其他材料费	元	1369.4825	1.00	1369.48
14	CLFTZ	材料费调整	元	0.1517	1.00	0.15
15	32010040@1	红花鸡蛋花C胸径7-8cm, 高度200-220cm, 高度220-250cm, 全冠苗	株	3.12	467.89	1459.82
16	32010050@1	红花紫荆C胸径8-10cm, 高度350-400cm, 冠幅280-300cm, 全冠苗	株	2.08	624.17	1298.27
17	32010060@5	红花鸡蛋花A地径12-13cm, 高度350-400cm, 冠幅350cm, 全冠幅	株	4.16	1500.00	6240.00
18	32010070@2	香樟D胸径13-15cm, 高度550-600cm, 冠幅300-350cm, 全冠苗	株	76.96	1100.92	84726.80
19	32010070@3	幌伞枫C胸径13-15cm, 高度400-450cm, 冠幅250-300cm, 全冠苗	株	2.08	825.69	1717.44
20	32010120@1	菠萝蜜B胸径20-22cm, 高度600-700cm, 冠幅400-450cm, 全冠苗	株	1.04	3739.86	3889.45
21	32010120@4	桃花心木A胸径20-22cm, 高度700-800cm, 冠幅350-400cm, 全冠苗	株	2.08	2500.00	5200.00
22	32030030@1	黄金叶球B苗高×冠径 100cm×100cm	丛	5.2	73.39	381.63
23	32030030@2	红绒球B苗高×冠径 100cm×80-100cm	丛	3.12	18.35	57.25
24	32030040@2	红绒球A苗高×冠径 120cm×100-120cm	丛	22.88	55.05	1259.54

人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
25	32030040@3	大红花球B苗高×冠径 120cm×120cm	丛	57.2	41.28	2361.22
26	32030040@4	黄金榕球A苗高×冠径 120cm×120cm	丛	49.92	110.09	5495.69
27	32030040@5	尖叶木樨榄球A苗高×冠径 120cm×120cm	丛	2.08	89.00	185.12
28	32030060@1	洋金凤A苗高×冠径 200cm×200-250cm	丛	3.12	110.09	343.48
29	32070001@5	螭麒麟菊高度15-20cm, 冠幅15-20cm	株	5503.68	0.50	2751.84
30	32070050@2	马尼拉草件装 30cm×30cm/件	m ²	1103.55	6.42	7084.79
31	32070130@4	九里香高度35-40cm, 冠幅25-30cm	株	2246.4	2.75	6177.60
32	32070130@5	龙船花高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	3519.36	2.75	9678.24
33	32070130@6	黄金叶高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	8723.52	1.83	15964.04
34	32070130@7	红花继木高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	8087.04	2.29	18519.32
35	32070130@8	福建茶高度25-30cm, 冠幅20-25cm	株	299.52	0.73	218.65
36	32070140@1	软枝黄蝉高度40-45cm, 冠幅30-35cm	株	665.6	3.80	2529.28
37	00010003	机上人工	工日	19.063	230.00	4384.49
38	99450630	折旧费	元	1605.3542	1.00	1605.35
39	99450640	检修费	元	428.7729	1.00	428.77
40	99450650	维护费	元	1295.2043	1.00	1295.20
41	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	59.6001	8.29	494.08
42	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	0.0293	8.29	0.24
43	99450680	柴油(机械用)0#	kg	554.0386	7.86	4354.74
44	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	2.9044	7.86	22.83
45	JXF TZ	机械费调整	元	0.4519	1.00	0.45
	合计	合计				285421.71

单位工程费汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		418,609.99
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		29,807.40
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		14,042.44
2.2	其他措施费	其他措施费		15,764.96
3	其他项目	其他项目合计		5,106.34
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		5,106.34
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		453,523.73
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	40,817.14
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		494,340.87

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	479.49	10.66	5111.36	
2	040103001001	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	353.27	19.47	6878.17	
3	040103001002	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m ³	67.42	346.08	23332.71	
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	126.22	16.75	2114.19	
5	040805002001	单臂路灯 (9m/LED灯 60W)	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm 4. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓 7. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 8. 抱箍式单臂挑灯架安装 双抱箍(臂长m) 3以下	套	62	3043.74	188711.88	
6	040806001001	50x5热镀锌角钢 接地极 L=2500	1. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土	根	62	116.09	7197.58	
7	040803002001	电缆保护塑料管 (HDPE- ϕ 75 δ =3.5mm)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	1660	24.86	41267.6	
8	040803002002	电缆保护热镀锌钢管 (SC100 δ =4.0mm)	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	376	76.25	28670	
9	040803001001	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5x16)mm ²	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	20	69.16	1383.2	
10	040803001002	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5x10)mm ²	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	1848	43.35	80110.8	
11	040804002001	铜芯电线 RVV-450/750V-3x2.5mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	682	8.57	5844.74	
12	040801006001	照明配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1	6739.21	6739.21	
本页小计								397361.44

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	040504001001	电缆检查井 (砖砌井 内空0.7x0.7x1.0m)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆 (配合比) 1:2 4. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	23	923.85	21248.55
							418609.99
本页小计							21248.55
合 计							418609.99

措施项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	14042.44
	小计	元			14042.44
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	15764.96	15764.96
041102001001	垫层模板	m2	34.72	44.56	1547.12
041102002001	基础模板	m2	260.4	54.6	14217.84
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			15764.96
	合计				29807.40

其他项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	5106.34
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	5106.34

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0013	1.00	
2	00010010	人工费	元	72802.8504	1.00	72802.85
3	34110010	水	m3	25.861	3.80	98.27
4	99450760	其他材料费	元	894.4282	1.00	894.43
5	99450680	柴油(机械用)0#	kg	531.5917	7.86	4178.31
6	99450650	维护费	元	1838.855	1.00	1838.86
7	00010003	机上人工	工日	32.4282	230.00	7458.49
8	99450630	折旧费	元	2223.6608	1.00	2223.66
9	99450640	检修费	元	666.1722	1.00	666.17
10	99450660	安拆费	元	723.3672	1.00	723.37
11	99450700	电(机械用)	kw·h	2232.7437	1.23	2746.27
12	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	9.8248	450.00	4421.16
13	02270070	土工布	m2	5.0513	3.50	17.68
14	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	39.8889	470.00	18747.78
15	01010125	螺纹钢筋 φ10~25	t	1.1907	4700.00	5596.29
16	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	7.3972	7.60	56.22
17	03135001	低碳钢焊条综合	kg	116.2602	8.50	988.21
18	03213001	铁件综合	kg	1572.974	4.84	7613.19
19	03010430	六角螺栓综合	kg	965.863	5.58	5389.52
20	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.5458	4700.00	2565.26
21	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	75.888	5.94	450.77
22	03016141	弹簧垫圈M16~30	十个	50.84	1.75	88.97
23	13010120	酚醛磁漆	kg	31.02	7.75	240.41
24	13050080	防锈漆C53-1	kg	15.5	16.13	250.02
25	37091120	钢垫板2.5~5	kg	31	4.23	131.13
26	03010840	六角螺栓M10×80~130	十套	12.648	3.90	49.33
27	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	125.24	17.05	2135.34
28	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	63.86	1.55	98.98
29	27150020	铁担针式瓷瓶3#	个	127.72	3.56	454.68
30	29230060	镀锌半挑8×50×400	块	62.62	4.04	252.98
31	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	64.7192	8.29	536.52
32	29190100@1	金属灯杆 9m	根	62	1260.00	78120.00
33	25610020@1	LED灯 60W	套	62.62	360.00	22543.20

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	01130060	镀锌扁钢综合	kg	17.62	5.95	104.84
35	01290205	镀锌钢板综合	kg	35.092	5.90	207.04
36	03139281	钢锯条	条	228	0.43	98.04
37	13010330	沥青清漆	kg	53.88	6.45	347.53
38	37270101@1	50x5热镀锌角钢接地板 L=2500	根	65.1	39.14	2548.01
39	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	10.18	7.60	77.37
40	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m ²	49.8	1.74	86.65
41	02270001	棉纱	kg	84.364	11.47	967.66
42	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	86.51	2.40	207.62
43	17250040@1	塑料管HDPE- $\phi 75 \delta = 3.5\text{mm}$	m	1743	10.16	17708.88
44	02270020	白布	kg	29.9712	2.75	82.42
45	14030040	汽油综合	kg	29.4558	8.29	244.19
46	14390070	氧气	m ³	49.632	5.16	256.10
47	14390100	乙炔气	kg	11.28	13.30	150.02
48	17010100@1	热镀锌钢管 (SC100 $\delta = 4.0\text{mm}$)	m	387.28	32.88	12733.77
49	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	14.9679	26.42	395.45
50	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	4.3659	4.57	19.95
51	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.4674	6.20	9.10
52	14330320	硬脂酸	kg	0.7337	6.33	4.64
53	28110210@1	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5x16)mm ²	m	20.2	56.25	1136.25
54	28110210@2	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5x10)mm ²	m	1866.48	36.50	68126.52
55	03137041	焊锡膏	kg	0.0682	47.01	3.21
56	03138001	锡基钎料	kg	1.0912	52.47	57.26
57	28030170@1	铜芯电线 RVV-450/750V-3x2.5mm ²	m	750.2	6.62	4966.32
58	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.61	5.04	3.07
59	03134021	铁砂布0~2#	张	1	0.94	0.94
60	03136021	焊锡丝综合	kg	0.15	7.69	1.15
61	13010130	酚醛调和漆	kg	0.05	7.17	0.36
62	14090010	电力复合脂	kg	0.05	14.45	0.72
63	17250170	塑料软管D5	m	0.3	0.40	0.12
64	37091110	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	55090080@1	照明配电箱	台	1	6017.70	6017.70
66	04130001	标准砖240×115×53	千块	8.3377	320.00	2668.06
67	04030015	中砂	m3	93.4539	250.00	23363.48
68	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.8775	440.00	826.10
69	13350020	防水粉	kg	39.8533	2.10	83.69
70	36010080@1	高分子树脂模压井盖 700*700*50(重型)	套	23	248.60	5717.80
71	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0625	7.60	0.48
72	03019001	圆钉综合	kg	13.0999	9.00	117.90
73	05030060	板枋材综合	m3	1.2829	1600.00	2052.64
74	14350630	脱模剂	kg	29.512	5.13	151.40
75	03214046	零星卡具	kg	313.782	5.47	1716.39
76	13350250	模板嵌缝料	kg	13.02	1.71	22.26
77	35010030	组合钢模板	kg	153.636	5.41	831.17
78	35090230	钢支撑	kg	60.4128	3.88	234.40
	合计	合计				398728.30

单位工程费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		517,496.22
1.1	电力部分			319,588.88
1.2	通信部分			197,907.34
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		72,360.84
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		19,071.94
2.2	其他措施费	其他措施费		53,288.90
3	其他项目	其他项目合计		11,558.75
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		11,558.75
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		601,415.81
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	54,127.42
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		655,543.23
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		119,134.93

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
电力部分							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	456.97	10.66	4871.3
2	040103001001	回填石粉	1. 管(基)坑回填石粉	m3	362.36	120.33	43602.78
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	456.97	16.75	7654.25
4	040303001001	C20 混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	34.14	553.86	18908.78
5	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	12.6	734.76	9257.98
6	040803003001	10KV电力排管	1. 长途专用 敷设塑料管道 6孔 (3×2)	m	397	221.57	87963.29
7	040803006001	Φ160管枕	1. Φ160管枕	个	130	10	1300
8	040803006002	圆形电缆标志牌	1. 圆形电缆标志牌	个	80	6.3	504
9	040901008001	植筋	1. 道路旧砗板 侧面植筋 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10 25mm	根	608	53.56	32564.48
本页小计							206626.86

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504001001	10KV电力工作井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托三SMC支架 11. 电缆标志牌（菱形，2mm厚 不锈钢）	座	11	5730.21	63032.31
本页小计							63032.31

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040504001002	10KV电力中间头井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板 厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土柱、梁 梁高0.6m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 7. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 9. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 10. 安装泄水孔 塑料管 11. 一托三SMC支架 12. 电缆标志牌（菱形，2mm厚 不锈钢）	座	1	11072.5	11072.5
本页小计							11072.5

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	040504001003	10KV电力三通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托二SMC支架 11. 电缆标志牌 (菱形, 2mm厚 不锈钢)	座	3	7426.87	22280.61
本页小计							22280.61

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040504001007	10KV电力四通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托二SMC支架 11. 电缆标志牌 (菱形, 2mm厚 不锈钢)	座	1	10031.1	10031.1	
14	080601011001	电缆标志桩	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 电缆标志桩	根	95	68.9	6545.5	
		【电力部分】分部小计						319588.88
		通信部分						
15	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	332.29	10.66	3542.21	
16	040103001002	回填石粉	1. 管(基)坑回填石粉	m3	264.37	120.33	31811.64	
17	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	332.29	16.75	5565.86	
18	040303001002	C20 混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	34.22	553.86	18953.09	
本页小计								76449.4

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
19	040803004002	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	33.70	734.76	24761.41
20	040803003002	10KV电力排管	1. 长途专用 敷设塑料管道 8孔 (4×2)	m	368	136.45	50213.6
21	040803006003	Φ110管枕	1. Φ110管枕	个	120	10	1200
22	040504001004	通信小号直通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积 m ³) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	5	4704.05	23520.25
本页小计							99695.26

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	040504001005	通信小号三通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	4	4704.05	18816.2
24	040504001006	通信手孔井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	3	1925.96	5777.88
25	040501004001	PVC φ160塑料排水管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	280	49.09	13745.2
本页小计							38339.28

分部分项工程计价表

工程名称：电力通信工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			【通信部分】分部小计				197907.34	
本页小计								38339.28
合 计								517496.22

措施项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
		项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
		项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
		项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
		项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
		项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
		项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
		项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	19071.94
	小计	元			19071.94
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	53288.9	53288.90
041102034001	模板 底板	m2	39.41	76.79	3026.29
041102035001	模板 墙	m2	495.88	101.05	50108.67
041102037001	模板 梁	m2	1.31	117.51	153.94
2.8	材料二次运输	项	1		
		项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
		项	1		
2.10	施工护栏	项	1		

措施项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 2 页 共 2 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
		项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
		项	1		
	小计	元			53288.90
	合计				72360.84

其他项目费汇总表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	11558.75
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	11558.75

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	417.9817	0.69	288.41
2	03010430	六角螺栓综合	kg	345.1314	5.58	1925.83
3	03014081	螺栓顶托	十套	0.0018	2.48	
4	14070050	机油综合	kg	59.026	6.96	410.82
5	35010010	钢模板	kg	367.8973	4.44	1633.46
6	35020001	钢模零配件	kg	168.5506	5.03	847.81
7	35090220	钢模支撑	kg	252.5553	3.88	979.91
8	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.8036	7.60	6.11
9	03019001	圆钉综合	kg	14.2895	9.00	128.61
10	04130001	标准砖240×115×53	千块	21.1103	320.00	6755.30
11	05030060	板枋材综合	m3	2.2918	1600.00	3666.88
12	13350020	防水粉	kg	85.112	2.10	178.74
13	14350630	脱模剂	kg	4.7883	5.13	24.56
14	17250040@3	PVCΦ110 δ=4mm	m	3091.2	14.50	44822.40
15	BCCLF2@1	Φ110管枕	个	120	10.00	1200.00
16	00010003	机上人工	工日	46.8063	230.00	10765.45
17	00010010	人工费	元	119134.9496	1.00	119134.95
18	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.8007	4700.00	8463.29
19	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	4.0795	4700.00	19173.65
20	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	24.7419	7.60	188.04
21	02090090	塑料薄膜	m2	283.4207	0.26	73.69
22	02270070	土工布	m2	0.3609	3.50	1.26
23	02330010	草袋	个	103.0599	1.28	131.92
24	03019021	圆钉50~75	kg	5.3155	9.00	47.84
25	03134011	水砂纸	张	19.6	0.77	15.09
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	37.8531	8.50	321.75
27	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.5672	440.00	2889.57
28	04030015	中砂	m3	19.2318	250.00	4807.95
29	04030015@1	石粉	m3	808.4817	75.00	60636.13
30	04050025	碎石10	m3	0.4081	150.00	61.22
31	05010040	松杂原木Φ100~280	m3	0.0936	1150.00	107.64
32	05030080	松杂板枋材	m3	0.1025	1600.00	164.00
33	05030320	垫木	m3	0.0098	1549.95	15.19
34	14330030	丙酮	kg	1.96	9.74	19.09
35	14410480	强力植筋胶	L	23.104	85.00	1963.84

人材机汇总表

工程名称：电力通信工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	14410600	胶粘剂	kg	1.344	1.88	2.53
37	17250040@1	C-PVC Φ160 δ=8mm塑料管	m	2501.1	33.79	84512.17
38	17250040@2	PVC Φ160塑料排水管	m	280	30.00	8400.00
39	17250080@1	PVC塑料排水管DN200	m	6.528	41.00	267.65
40	34110010	水	m ³	276.2485	3.80	1049.74
41	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	134.2603	450.00	60417.14
42	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	22.1678	460.00	10197.19
43	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	78.401	470.00	36848.47
44	99450650	维护费	元	3598.17	1.00	3598.17
45	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1008.1995	7.86	7924.45
46	99450630	折旧费	元	5388.8971	1.00	5388.90
47	99450640	检修费	元	1415.7304	1.00	1415.73
48	99450700	电(机械用)	kw·h	1023.0683	1.23	1258.37
49	99450660	安拆费	元	440.8598	1.00	440.86
50	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.0141	8.29	8.41
51	99450760	其他材料费	元	3369.7565	1.00	3369.76
52	BCCLF11	一托二SMC支架	个	26	12.00	312.00
53	BCCLF13	电缆标志桩	根	95	50.00	4750.00
54	BCCLF2	Φ160管枕	个	130	10.00	1300.00
55	BCCLF4	圆形电缆标志牌	个	80	6.30	504.00
56	BCCLF7	一托三SMC支架	个	56	15.00	840.00
57	BCCLF9	电缆标志牌(菱形, 2mm厚不锈钢)	块	16	15.00	240.00
58	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0079	1.00	-0.01
	合计	合计				524895.93

单位工程费汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		10,165,433.95
1.1	路基填筑			556,923.89
1.2	路面结构			6,496,507.15
1.3	人行道结构			995,871.36
1.4	路缘石			574,859.96
1.5	边坡防护			120,340.88
1.6	边沟			120,249.61
1.7	过街设施			11,505.45
1.8	拆除工程			102,870.83
1.9	附属设施			219,788.54
1.10	挡土墙			966,516.28
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		535,351.51
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		289,517.60
2.2	其他措施费	其他措施费		245,833.91
3	其他项目	其他项目合计		105,279.13
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		105,279.13
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		10,806,064.59
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	972,545.81
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		11,778,610.40
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		884,757.82

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
路基填筑								
1	040103001001	清表	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	7821	19.58	153135.18	
2	040103001002	路基填土方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	48466.54	8.1	392578.97	
3	040101001001	挖一般土方(利用方)	1. 挖掘机挖装一般土方 三类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内	m3	726.49	15.43	11209.74	
【路基填筑】分部小计								556923.89
路面结构								
4	040203006001	4cmSBS改性沥青 砼 (AC-13C) 掺0.2%聚丙烯纤维	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	15865.2	66.51	1055194.45	
5	040203003001	快裂洒布型乳化 沥青PC-3 (0.5L/m2)	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2)	m2	27082.8	2.53	68519.48	
6	040203006002	6cm中粒式密级配 沥青砼(AC-20C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	15865.2	86.38	1370435.98	
7	040203004001	沥青瓜米石同步 封层+满铺玻纤格 栅	1. 沥青下封层 2. 铺装玻璃纤维格栅	m2	4647.6	26.38	122603.69	
8	040203006003	8cm粗粒式密级配 沥青砼(AC-25C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	11217.6	105.13	1179306.29	
9	040203004002	1.0cm 稀浆封层(PC-3)	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	11217.6	7.84	87945.98	
10	040203003002	1.1L/m2 液体沥 青AL(M)-2	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1.1L/m2)	m2	11217.6	8.72	97817.47	
11	040202015001	36cm厚5%水泥稳 定级配碎石下基 层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水 泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石) 混合料 自卸汽车装载 第一个1 km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合 料 厚度 15cm 实际厚度(cm): 36	m2	11544.3	124.05	1432070.42	
12	040202015002	18cm厚4%水泥稳 定级配碎石上基 层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水 泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石) 混合料 自卸汽车装载 第一个1 km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合 料 厚度 15cm 实际厚度(cm): 18	m2	11707.7	60.61	709603.7	
本页小计								6680421.35

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040203007001	24cm厚C40混凝土面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1362.06	171.64	233783.98	
14	040203007002	20cm厚C20混凝土基层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	368	133.93	49286.24	
15	040202011001	15cm厚级配碎石底基层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm	m2	368	39.7	14609.6	
16	040202015003	22cm厚5%水泥稳定级配碎石基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):22	m2	994.06	75.78	75329.87	
【路面结构】分部小计								6496507.15
人行道结构								
17	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	4638	2.08	9647.04	
18	040204002001	30x15x6cm高压机制透水砖	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m2	4638	95.93	444923.34	
19	040204003001	15cm厚C20混凝土垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	4638	88.64	411112.32	
20	040202011002	10cm厚级配碎石基层	1. 人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	4638	28.07	130188.66	
【人行道结构】分部小计								995871.36
路缘石								
本页小计								1368881.05

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
21	040204005001	混凝土小矮墙(铁研支路)	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土面油漆 抹灰色油漆(含刮腻子底油) 调和漆两遍 4. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 5. 铺设 碎石暗沟 6. 安装泄水孔 塑料管 换为【塑料排水管DN100】	m	337	207.2	69826.4	
22	040204004001	花岗岩缘石B:100x30x15cm	1. 侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 缘石铺设 花岗岩 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	1429	156.3	223352.7	
23	040204004002	花岗岩侧石C:100x10x20cm	1. 侧平石铺设 花岗岩平石 宽度250mm内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m	2055	81.97	168448.35	
24	040204004003	花岗岩平石:50x25x12cm	1. 侧平石铺设 花岗岩平石 宽度250mm内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m	1089	95.01	103465.89	
25	040205018001	花岗岩石墩车止石	1. 车止石 石质(硷质) 高度1m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	根	29	336.78	9766.62	
【路缘石】分部小计								574859.96
边坡防护								
本页小计								574859.96

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
26	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 播草籽 机械喷播草籽 2. 喷播植物保养 机械灌溉 3个月 单价*3 3. 喷播植物保养 机械灌溉 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 喷播植物保养 机械灌溉 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m ²	3292.5	21.86	71974.05	
27	040305005001	三维土工网	1. 坡面挂三维土工网	m ²	3292.5	14.69	48366.83	
【边坡防护】分部小计								120340.88
边沟								
28	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	187.57	10.66	1999.5	
29	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	58.54	19.47	1139.77	
30	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	129.03	16.75	2161.25	
31	040303001001	C15 混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	21.97	538.71	11835.46	
32	040201022001	C20 排水沟	1. 现浇混凝土电缆沟 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 伸缝 沥青木板	m ³	70.84	662.48	46930.08	
33	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	6.093	6395.7	38969	
34	040402016001	沟道盖板	1. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 盖板 安装	m ³	20.58	836.47	17214.55	
【边沟】分部小计								120249.61
过街设施								
本页小计								240590.49

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	040303002001	C30 混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	50.7	74.36	3770.05	
36	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	0.433	6032.06	2611.88	
37	040205018002	警示柱	1. 警示柱	根	36	142.32	5123.52	
【过街设施】分部小计								11505.45
拆除工程								
38	041001001001	拆除混凝土面层(24cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):24 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):3	m2	906.2	35.73	32378.53	
39	041001003001	拆除路面基层(22cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):22 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	906.2	22.54	20425.75	
40	041001002001	拆除人行道面层(6cm厚)	1. 拆除人行道 现浇混凝土面层厚10cm内 2. 拆除人行道砖 3. 挖掘机挖装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	1455	8.76	12745.8	
41	041001003002	拆除路面基层(20cm厚)	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):3 4. 挖掘机装土 5. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	1455	25.65	37320.75	
【拆除工程】分部小计								102870.83
附属设施								
本页小计								114376.28

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	040303006001	C25 混凝土地梁	1. 现浇承台、支撑梁与横梁 地、横梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	48.12	530.02	25504.56	
43	011108001001	2cm厚米黄色花岗岩压顶	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	120.3	229.35	27590.81	
44	011108003001	1cm厚瓷片	1. 铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆	m2	44.11	142.67	6293.17	
45	040309001001	金属栏杆	1. 焊接钢管栏杆	m	401	400	160400	
【附属设施】分部小计								219788.54
挡土墙								
46	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	1232	10.66	13133.12	
47	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	607.5	19.47	11828.03	
48	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	624.5	16.75	10460.38	
49	040303015001	C30 混凝土挡墙墙身	1. 现浇板梁、板拱与挡墙 挡墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	376.25	720.39	271046.74	
50	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	24.856	6032.06	149932.88	
51	040303001002	C15 混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	43.9	619.22	27183.76	
52	040303015002	C20片石混凝土挡墙	1. 现浇建筑物混凝土 毛石混凝土墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇建筑物混凝土 毛石混凝土墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 换为【片石】	m3	788.5	540.23	425971.36	
53	040309009001	Φ 100PVC排水管	1. 安装泄水孔 塑料管	m	272.7	22.99	6269.37	
54	040601025001	滤料铺设	1. 滤料铺设 中砂 换为【砂砾5~80】	m3	184.8	274.3	50690.64	
本页小计								1186304.82

分部分项工程计价表

工程名称：道路工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
			【挡土墙】分部小计				966516.28	
本页小计								1186304.82
合 计								10165433.95

措施项目费汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	289517.60
	小计	元			289517.60
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	245833.91	245833.91
041102002001	基础模板 (混凝土小矮墙)	m2	101.1	54.6	5520.06
041102017001	挡墙模板 (混凝土小矮墙)	m2	505.5	60.29	30476.60
041102001001	垫层模板 (边沟)	m2	74.8	44.56	3333.09
011702026001	边沟模板	m2	573.8	62.38	35793.64
041102002002	基础模板 (过街设施)	m2	7.2	54.6	393.12
041102006001	地梁模板	m2	320.8	93.17	29888.94
041102001002	垫层模板 (挡墙)	m2	26	44.56	1158.56
041102017002	挡墙模板	m2	2310	60.29	139269.90
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			245833.91
	合计				535351.51

其他项目费汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	105279.13
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	105279.13

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04050180	片石	m3	214.472	80.00	17157.76
2	02050260	密封胶圈	个	10.1588	13.33	135.42
3	17270180	高压橡胶管综合	m	3.3863	59.37	201.04
4	18250615	管箍	个	2.2575	9.29	20.97
5	02090090	塑料薄膜	m2	148.8917	0.26	38.71
6	05030220	木板20	m3	0.2011	1647.79	331.37
7	17250090@1	塑料排水管DN100	m	7.7342	14.50	112.15
8	13030570@1	反光油漆	kg	38.4989	10.51	404.62
9	00010010	人工费	元	884756.7911	1.00	884756.79
10	RGFTZ	人工费调整	元	0.9878	1.00	0.99
11	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	6.2149	4700.00	29210.03
12	01010125	螺纹钢φ10~25	t	26.3005	4700.00	123612.35
13	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	0.1814	7.60	1.38
14	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	112.6545	7.60	856.17
15	01030055	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0	kg	140.5236	7.60	1067.98
16	01150002	六角空心钢综合	kg	8.3808	4.01	33.61
17	02190060	尼龙帽φ1.5	个	1005.1335	0.69	693.54
18	02270070	土工布	m2	1745.7147	3.50	6110.00
19	02290030	麻袋	个	26.466	1.89	50.02
20	02290050	麻绳	kg	0.1029	17.09	1.76
21	03010065	铁钉	kg	105.2977	9.00	947.68
22	03019001	圆钉综合	kg	144.3119	9.00	1298.81
23	03135001	低碳钢焊条综合	kg	244.0389	8.50	2074.33
24	03139131	合金钢钻头一字型	个	5.238	4.74	24.83
25	03139531	合金钎头φ150	个	0.3353	141.03	47.29
26	03210090@1	三维土工网综合	m2	3621.75	3.50	12676.13
27	03213001	铁件综合	kg	3013.1028	4.84	14583.42
28	03214046	零星卡具	kg	800.5905	5.47	4379.23
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	746.3602	440.00	328398.49
30	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0181	750.00	13.58
31	04030015	中砂	m3	198.5532	250.00	49638.30
32	04030030	砂砾5~80	m3	207.7152	75.00	15578.64
33	04050005	碎石20~40	m3	10298.324	150.00	1544748.60
34	04050035	碎石20	m3	7.7342	150.00	1160.13
35	04050045	碎石60	m3	157.8762	150.00	23681.43

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	04070045	石屑	m3	149.4855	75.00	11211.41
37	04090075	矿粉	kg	3118.4928	0.19	592.51
38	05030060	板枋材综合	m3	16.3365	1600.00	26138.40
39	05030080	松杂板枋材	m3	9.4092	1600.00	15054.72
40	05030320	垫木	m3	0.0206	1549.95	31.93
41	07050001	陶瓷地砖综合	m2	46.7566	28.00	1309.18
42	08030080	花岗岩石板	m2	127.518	130.00	16577.34
43	09370070	玻璃纤维格栅	m2	5532.2242	9.29	51394.36
44	13310050	乳化沥青	kg	30640.2336	3.49	106934.42
45	13310050@1	液体沥青AL(M)-2	kg	12832.9344	7.00	89830.54
46	13310090	石油沥青60~100#	t	6.2578	7000.00	43804.60
47	13350250	模板嵌缝料	kg	162.23	1.71	277.41
48	14030001	柴油	t	2.4885	7860.00	19559.61
49	14030010	柴油	kg	857.947	7.86	6743.46
50	14090070	石蜡	kg	3.188	3.00	9.56
51	14310050	草酸	kg	1.191	5.59	6.66
52	14350630	脱模剂	kg	385.4958	5.13	1977.59
53	17250080@1	塑料排水管DN100	m	278.154	14.50	4033.23
54	17270090	高压风管	m	0.582	21.88	12.73
55	32070075	草籽混合物	kg	587.7113	35.00	20569.90
56	32270020	有机肥	t	16.4625	432.00	7111.80
57	34090010	白棉纱	kg	2.2456	11.47	25.76
58	34110010	水	m3	3902.6993	3.80	14830.26
59	35010010	钢模板	kg	475.7034	4.44	2112.12
60	35010030	组合钢模板	kg	1725.042	5.41	9332.48
61	35090230	钢支撑	kg	1596.1746	3.88	6193.16
62	36210060@1	警示柱(含油漆)	个	36	35.00	1260.00
63	99450760	其他材料费	元	25342.8864	1.00	25342.89
64	BCCLF2	焊接钢管栏杆	m	401	400.00	160400.00
65	CLFTZ	材料费调整	元	-0.5002	1.00	-0.50
66	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	4.464	450.00	2008.80
67	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	69.1097	435.00	30062.72
68	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1719.2725	450.00	773672.63

人材机汇总表

工程名称：道路工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	48.6012	460.00	22356.55
70	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	388.0444	470.00	182380.87
71	8021907	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m3	333.4323	500.00	166716.15
72	36050020@1	30x15x6cm高压机制透水砖	m2	4730.76	54.44	257542.57
73	36070001@1	花岗岩缘石B:100x30x15cm	m	1450.435	113.85	165132.02
74	36070010@1	花岗岩侧石C:100x10x20cm	m	2085.825	50.60	105542.75
75	36070010@2	花岗岩平石:50x25x12cm	m	1105.335	75.90	83894.93
76	SZB02005@1	花岗岩石墩车止石 φ300	根	29	280.00	8120.00
77	00010003	机上人工	工日	1326.1059	230.00	305004.36
78	99450630	折旧费	元	154210.693	1.00	154210.69
79	99450640	检修费	元	42447.2954	1.00	42447.30
80	99450650	维护费	元	124372.8524	1.00	124372.85
81	99450660	安拆费	元	2623.4959	1.00	2623.50
82	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2511.3388	8.29	20819.00
83	99450680	柴油(机械用)0#	kg	39990.8489	7.86	314328.07
84	99450700	电(机械用)	kw·h	26942.5085	1.23	33139.29
85	JXFTZ	机械费调整	元	-7.2517	1.00	-7.25
	合计	合计				6501092.88

单位工程费汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1,845,710.59
1.1	彩虹大道			1,845,710.59
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		508,444.49
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		99,126.38
2.2	其他措施费	其他措施费		409,318.11
3	其他项目	其他项目合计		28,966.26
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		28,966.26
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		2,383,121.34
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	214,480.92
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		2,597,602.26
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		504,901.49

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			彩虹大道				
			土石方工程				
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	10050.62	10.66	107139.61
2	040103001003	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	5135	124.49	639256.15
3	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	4473	19.47	87089.31
4	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	5577.62	16.75	93425.14
			【土石方工程】分部小计				926910.21
			雨水部分				
5	040501004005	HDPE中空壁缠绕结构管 DN300, 环刚度≥8KN/m ²	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	313	191.23	59854.99
6	040501004006	HDPE中空壁缠绕结构管 DN500, 环刚度≥8KN/m ²	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	91	396.77	36106.07
7	040501001007	II级钢筋混凝土管 d600	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 600以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600 4. 承插口、企口 管径(mm以内) 600 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	73	510.99	37302.27
			本页小计				1060173.54

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	040501001006	II级钢筋混凝土管 d800	1. 垫层 石屑 2. 钢筋混凝土管120° 混凝土基础 管径(mm) 1500以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 混凝土管铺设 承插式(φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 800 4. 承插口、企口 管径(mm以内) 800 5. 管道闭水试验 管径(mm以内) 800 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	405	752.94	304940.7	
9	040504001016	Φ1000雨水检查井 (06MS201-3, 页12)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm 8. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 防坠网	座	6	3439.58	20637.48	
本页小计								325578.18

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	040504001017	Φ1250雨水检查井 (06MS201-3, 页15)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m3) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11. 防坠网	座	15	4647.24	69708.6
11	040504009002	双算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380) 井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	31	1685.66	52255.46
本页小计							121964.06

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	040201022002	截水沟	1. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 预制 预制混凝土过梁(体积m ³) 0.5以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 管、渠道及其他 小型构件 木模 5. 检查井过梁 预制混凝土过梁(体积m ³) 0.5以内 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 6. 井盖、井算安装 雨水井 铸铁平篦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	24	1034.1	24818.4
【雨水部分】分部小计							605623.97
污水部分							
13	040501004008	HDPE中空壁缠绕结构管 DN400, 环刚度≥8KN/m ²	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	123	268.47	33021.81
14	040501004007	HDPE中空壁缠绕结构管 DN500, 环刚度≥8KN/m ²	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	474	396.77	188068.98
本页小计							245909.19

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	040504001014	Φ1000污水检查井 (06MS201-3, 页21)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 5. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m ³) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11. 防坠网	座	22	3990.96	87801.12
		【污水部分】分部小计					308891.91
		井圈加固					
16	040504001015	检查井井圈加固	1. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 钢筋制作、安装 圆钢 φ 10mm以内 3. 箍筋制作、安装 圆钢 φ 10mm以内 4. 井盖、井算安装 小型构件 5. 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	38	112.75	4284.5
本页小计							92085.62

分部分项工程计价表

工程名称：排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			【井圈加固】分部小计				4284.5
			水泥路面破除修复				
本页小计							
合 计							1845710.59

措施项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	19469.16	19469.16
041101005001	井字架	座	81	240.36	19469.16
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	79657.22
	小计	元			99126.38
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	409318.11	409318.11
041102002001	管道基础模板	m2	794.86	61.78	49106.45
041102001001	井垫层模板	m2	116	44.56	5168.96
041102002002	井基础模板	m2	127.41	86.37	11004.40
041102028001	井壁(隔墙)模板 圆形	m2	1237.07	225.69	279194.33
041102036001	井盖模板	m3	36.44	268.69	9791.06
041102036002	井圈模板	m3	87.41	539.99	47200.53
041102031001	截水沟底板	m2	5.47	47.14	257.86
041102031002	截水沟壁	m2	116.2	52.97	6155.11
041102037001	截水沟过梁模板	m2	15.6	92.27	1439.41
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			409318.11
	合计				508444.49

其他项目费汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	28966.26
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	28966.26

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04270160	混凝土垫块	m3	0.1746		
2	04290080	预制混凝土盖板	m3	6.1408		
3	8021922	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	44.1327	481.00	21227.83
4	03214046	零星卡具	kg	1269.814	5.47	6945.88
5	17010059	焊接钢管DN40	kg	46.251	4.19	193.79
6	35030070	木脚手板	m3	0.162	1303.48	211.16
7	35030110	扣件	kg	10.854	4.80	52.10
8	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	7.686	7.60	58.41
9	14430070	热熔带DN400	个	22.14	81.27	1799.32
10	17250130@3	HDPE中空壁缠绕结构管DN400,环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	123.615	155.35	19203.59
11	36010280@1	定制加强型钢雨水进水算	套	62	330.00	20460.00
12	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	53.8212	470.00	25295.96
13	01010125	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	10.4156	4700.00	48953.32
14	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	27.0464	7.60	205.55
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	96.6448	8.50	821.48
16	13350020	防水粉	kg	41.4977	2.10	87.15
17	35010010	钢模板	kg	872.8359	4.44	3875.39
18	36010080	$\Phi 700$ 球墨铸铁防盗井盖	套	43	510.00	21930.00
19	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	9.0354	435.00	3930.40
20	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	15.9176	460.00	7322.10
21	BCCLF1	防坠网	套	43	50.00	2150.00
22	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	213.1068	7.60	1619.61
23	02050001@1	橡胶圈d800	个	208.575	59.87	12487.39
24	02050001@2	橡胶圈d600	个	37.595	49.12	1846.67
25	02090090	塑料薄膜	m2	738.9946	0.26	192.14
26	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.6321	440.00	2918.12
27	04030015	中砂	m3	20.0972	250.00	5024.30
28	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	19.7088	320.00	6306.82
29	14350540	润滑剂	kg	39.4545	4.53	178.73
30	14430060	热熔带DN300	个	56.34	54.18	3052.50
31	14430080	热熔带DN500	个	101.7	126.41	12855.90
32	17010058	焊接钢管DN40	m	0.4437	16.09	7.14

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	17250130@1	HDPE中空壁缠绕结构管DN500,环刚度≥8KN/m ²	m	567.825	254.86	144715.88
34	17250130@2	HDPE中空壁缠绕结构管DN300,环刚度≥8KN/m ²	m	314.565	97.16	30563.14
35	17270120	橡胶管综合	m	22.185	17.09	379.14
36	17290070@1	II级钢筋混凝土管d800	m	409.05	318.98	130478.77
37	17290070@2	II级钢筋混凝土管d600	m	73.73	186.38	13741.80
38	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	117.2106	450.00	52744.77
39	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	8.8959	8.29	73.75
40	00010003	机上人工	工日	253.092	230.00	58211.16
41	00010010	人工费	元	504901.4805	1.00	504901.48
42	04070045	石屑	m ³	7879.8709	75.00	590990.32
43	34110010	水	m ³	1463.4684	3.80	5561.18
44	99450650	维护费	元	24233.0852	1.00	24233.09
45	99450680	柴油(机械用)0#	kg	6565.0096	7.86	51600.98
46	99450630	折旧费	元	34489.5893	1.00	34489.59
47	99450640	检修费	元	8574.9704	1.00	8574.97
48	99450700	电(机械用)	kw·h	14714.2373	1.23	18098.51
49	99450660	安拆费	元	5783.7852	1.00	5783.79
50	99450760	其他材料费	元	9566.0069	1.00	9566.01
51	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0558	1.00	-0.06
52	03019001	圆钉综合	kg	529.2343	9.00	4763.11
53	05030060	板枋材综合	m ³	42.7516	1600.00	68402.56
54	13410010	嵌缝料	kg	138.3478	0.58	80.24
55	14350630	脱模剂	kg	423.9044	5.13	2174.63
56	35030080	木支撑	m ³	13.2422	1651.95	21875.45
57	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.6795	4700.00	3193.65
58	36010280@2	钢格板篦子	套	31.92	330.00	10533.60
59	03213001	铁件综合	kg	6.7361	4.84	32.60
60	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m ³	21.816	430.00	9380.88
61	04130015	标准砖	m ³	8.5754	320.00	2744.13
62	34050040	草板纸80#	张	274.959	4.19	1152.08
63	35010001	复合木模板面板	m ²	18.8457	29.91	563.67
64	02190060	尼龙帽φ1.5	个	748.1599	0.69	516.23

人材机汇总表

工程名称：排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	03010430	六角螺栓综合	kg	2858.8688	5.58	15952.49
66	35020001	钢模零配件	kg	267.2071	5.03	1344.05
67	35090220	钢模支撑	kg	395.8624	3.88	1535.95
	合计	合计				2060166.34

单位工程费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		473,667.97
1.1	市政给水管			473,667.97
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		26,477.06
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		26,477.06
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		8,023.35
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		8,023.35
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		508,168.38
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	45,735.15
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		553,903.53

分部分项工程计价表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
市政给水管							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	1993	10.66	21245.38
2	040103001001	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	1043	124.49	129843.07
3	040103001002	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	812	19.47	15809.64
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	1181	16.75	19781.75
5	粤050101024002	Φ1200阀门井 (07MS101-2, 页14)	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.80m 井深(m) 2.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	座	3	3498.41	10495.23
6	粤050101024001	Φ1200阀门井 (07MS101-2, 页24)	1. 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100	座	4	2991.72	11966.88
7	粤050101024003	Φ1200排气阀井 (07MS101-2, 页52)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深2m 井径Φ1200mm 适用管径(mm)700~800 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	2486.68	2486.68
8	粤050101024004	Φ1000排泥阀井 (07MS101-2, 页58)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深1.5m 井径Φ1000mm 适用管径(mm)400~600 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	1761.41	1761.41
本页小计							213390.04

分部分项工程计价表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	040503002001	C15 混凝土支墩 (10S505, 页21)	1. 管道支墩(挡墩) 无筋每处(m 3以内) 5以外 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15	座	2	4327.98	8655.96	
10	031001002001	焊接钢管 DN500	1. 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 500 2. 钢管环氧煤沥青漆玻璃布每增 一油一布 管外径(mm) 630以下	m	92	732.59	67398.28	
11	031001002002	焊接钢管 DN200	1. 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 200 2. 钢管环氧煤沥青漆玻璃布每增 一油一布 管外径(mm以下) 273	m	5	228.56	1142.8	
12	031001002003	焊接钢管 DN150	1. 给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径(mm以内) 150 2. 钢管环氧煤沥青漆玻璃布每增 一油一布 管外径(mm以下) 159	m	30	170.5	5115	
13	031001005001	球墨铸铁管 DN500	1. 给排水管道 室外铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径(mm以内) 500 2. 铸铁管刷油 环氧富锌漆 第一 遍 实际遍数(遍):2 3. 喷漆 管道 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	m	392	386.59	151543.28	
14	030901011001	室外消火栓 (SS100/65-1.6)	1. 室外地上式消火栓安装 公称 压力1.6MPa 浅100型	套	6	1305.94	7835.64	
15	031003003001	蝶阀 DN500	1. 法兰阀门安装(不带管件) 公 称直径(mm以内) 500 2. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 500	个	4	3583.26	14333.04	
16	031003003007	蝶阀 DN200	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 200 2. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 200	个	3	1069.63	3208.89	
17	031003003002	排气阀 DN80	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 80	个	2	522.52	1045.04	
【市政给水管】分部小计								473667.97
本页小计								260277.93
合 计								473667.97

措施项目费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.5	施工便道	项	1		
1.6	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19.8%	26477.06
	小计	元			26477.06
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
031302007001	高层施工增加	项	1		
031301017001	脚手架搭拆费	项	1		
	小计	元			
	合计				26477.06

其他项目费汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	8023.35
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	8023.35

人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	19000020@10	闸阀DN100	个	7	400.00	2800.00
2	20010360@9	钢板平焊法兰DN100	副	7	76.42	534.94
3	02270020	白布	kg	0.18	2.75	0.50
4	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	6.06	1.03	6.24
5	00010003	机上人工	工日	75.8985	230.00	17456.66
6	00010010	人工费	元	73661.4722	1.00	73661.47
7	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	0.056	4700.00	263.20
8	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.16	7.60	1.22
9	01290043	钢板8~15	kg	25.0336	4.60	115.15
10	02010013	橡胶板1~3	kg	2.961	25.70	76.10
11	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	5.988	7.71	46.17
12	02090090	塑料薄膜	m ²	39.462	0.26	10.26
13	02270001	棉纱	kg	0.838	11.47	9.61
14	03010430	六角螺栓综合	kg	3.433	5.58	19.16
15	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	19.776	5.94	117.47
16	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	7.416	12.45	92.33
17	03134021	铁砂布0~2#	张	6.9	0.94	6.49
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	12.639	8.50	107.43
19	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	90.2293	8.50	766.95
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.6882	440.00	742.81
21	04030015	中砂	m ³	6.0405	250.00	1510.13
22	04070045	石屑	m ³	1397.62	75.00	104821.50
23	04130001	标准砖240×115×53	千块	7.433	320.00	2378.56
24	13030240	厚漆	kg	2.91	10.26	29.86
25	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	3.633	10.80	39.24
26	14010010	清油	kg	0.26	13.07	3.40
27	14390070	氧气	m ³	72.628	5.16	374.76
28	14390100	乙炔气	kg	24.212	13.30	322.02
29	17270175	橡胶软管DN20	m	0.6158	5.00	3.08
30	17290080	钢筋混凝土管D300	m	3.591	71.14	255.46
31	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.4087	26.00	10.63
32	20010360@1	钢板平焊法兰 DN200	副	3	108.20	324.60
33	20010360@4	钢板平焊法兰 DN80	副	2	50.46	100.92
34	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.2041	20.00	4.08
35	24590010	压力表弯管DN15	个	0.2041	5.56	1.13

人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	33010285	塑钢踏步	kg	69.636	6.29	438.01
37	34110010	水	m3	540.8401	3.80	2055.19
38	34110040	电	kW·h	7.252	1.23	8.92
39	36010205	Φ700球墨铸铁防盗井盖	套	3	470.00	1410.00
40	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	19.5868	435.00	8520.26
41	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.101	460.00	1886.46
42	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.763	470.00	358.61
43	99450650	维护费	元	7613.7441	1.00	7613.74
44	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1787.5887	7.86	14050.45
45	99450630	折旧费	元	9582.8061	1.00	9582.81
46	99450640	检修费	元	3093.2238	1.00	3093.22
47	99450700	电(机械用)	kw·h	5609.4826	1.23	6899.66
48	99450660	安拆费	元	1364.2146	1.00	1364.21
49	99450760	其他材料费	元	833.0572	1.00	833.06
50	X04001	含量:基础模板	m2	2.795		
51	X04003	重力式检查(沉砂)井预制钢筋砼井环铸铁井盖座Φ630	套	2	183.26	366.52
52	CLFTZ	材料费调整	元	0.6154	1.00	0.62
53	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0118	1.00	-0.01
54	02330010	草袋	个	12.7251	1.28	16.29
55	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	8.2907	7.60	63.01
56	01210001	角钢综合	kg	2.8376	4.60	13.05
57	02270180	破布一级	kg	27.5536	7.18	197.83
58	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	38.6207	4.27	164.91
59	14070050	机油综合	kg	2.39	6.96	16.63
60	17010053	焊接钢管DN20	m	1.533	6.83	10.47
61	13010220	环氧沥青面漆	kg	33.7471	30.47	1028.27
62	14350270	固化剂	kg	4.0365	27.08	109.31
63	15550095	玻璃布	m2	180.7698	1.95	352.50
64	14330030	丙酮	kg	1.0018	9.74	9.76
65	17010100@1	焊接钢管 DN500	m	89.7	453.90	40714.83
66	18031495@1	室外钢管焊接管件 DN500	个	5.336	400.00	2134.40
67	13030795	醇酸防锈漆	kg	171.7078	13.57	2330.07

人材机汇总表

工程名称：给水工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	14050040	溶剂汽油	kg	52.3124	7.17	375.08
69	13030265	环氧富锌漆	kg	358.1861	28.80	10315.76
70	13010050	醇酸清漆	kg	0.12	13.99	1.68
71	20010360@7	钢板平焊法兰 DN100	副	3	76.42	229.26
72	23030001@2	地上式消防栓 SS100/65-1.6	套	6	1100.00	6600.00
73	05010020	松杂原木综合	m3	0.504	1150.00	579.60
74	19000020@7	蝶阀 DN500	个	4	2176.99	8707.96
75	19000020@8	蝶阀 DN200	个	3	529.20	1587.60
76	19000020@9	排气阀 DN80	个	2	320.00	640.00
77	17010100@2	焊接钢管 DN200	m	5	149.56	747.80
78	17010100@3	焊接钢管 DN150	m	30	94.57	2837.10
79	17110070@1	承插球墨铸铁管 DN200	m	386.12	198.68	76714.32
80	18010825@1	室外承插铸铁给水管件 DN200	个	29.792	88.35	2632.12
81	02050001@1	橡胶圈 DN200	个	69.384	10.93	758.37
82	18031495@2	室外钢管焊接管件 DN200	个	0.335	66.96	22.43
83	18031495@3	室外钢管焊接管件 DN150	个	2.01	54.15	108.84
84	36010205@1	铸铁井盖、井座	套	4	476.54	1906.16
	合计	合计				427420.67

单位工程费汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		590,457.10
1.1	导向箭头、标线			73,877.26
1.2	标志			150,993.15
1.3	交通信号灯			139,149.14
1.4	电子警察			226,437.55
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		32,350.25
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		20,178.38
2.2	其他措施费	其他措施费		12,171.87
3	其他项目	其他项目合计		7,337.59
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		7,337.59
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		630,144.94
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	56,713.04
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		686,857.98
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		92,775.42

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			导向箭头、标线				
1	040205007001	直行 (国标 3m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	12	35.74	428.88
2	040205007006	直行 (国标 4.5m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	45	82.06	3692.7
3	040205007002	左转、右转 (国标 4.5m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	12	101.92	1223.04
4	040205007003	直行或掉头 (国标 4.5m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	2	136.99	273.98
5	040205007004	左转或掉头 (国标 4.5m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	6	160.15	960.9
6	040205007005	左转或右转 (国标 3m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	2	140.3	280.6
7	040205007009	左转或直行 (国标 4.5m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	2	138.98	277.96
8	040205007007	人行道预警标记 (国标 3m)	1. 文字、字符、图形标记 热熔型漆	个	36	41.03	1477.08
9	040205006001	白色实线	1. 热熔标线 普通型	m ²	351.9	65.55	23067.05
10	040205006002	白色虚线	1. 热熔标线 普通型	m ²	105.9	65.55	6941.75
11	040205006003	黄色实线	1. 热熔标线 普通型	m ²	120.4	65.55	7892.22
12	040205008001	横道线	1. 横道线 热熔涂料 普通型	m ²	358.5	70.47	25263.5
13	040205006004	停止线	1. 热熔标线 普通型	m ²	32	65.55	2097.6
			【导向箭头、标线】分部小计				73877.26
			标志				
14	040205004001	太阳能黄闪灯	1. 交通信号灯安装 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 水泥砂浆保护层 25mm厚 实际厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓	套	6	1805.88	10835.28
本页小计							84712.54

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	040205004002	人行横道标志 (60cm*60cm)、无障碍通道标志 (60cm*68cm) 两牌共杆	1. 标志板安装 单块面积 1m2内 2. 标志板安装 单块面积 1m2内 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 4. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 水泥砂浆保护层 25mm厚 实际厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 6. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以外 7. 预埋铁件 8. 预埋螺栓	块	6	3206.73	19240.38	
16	040205004003	限速标志 (D=80cm)、禁止停车标志 (D=80cm) 两牌共杆	1. 标志板安装 单块面积 1m2内 2. 标志板安装 单块面积 1m2内 3. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 4. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 水泥砂浆保护层 25mm厚 实际厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 6. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以外 7. 预埋铁件 8. 预埋螺栓	块	4	3368.27	13473.08	
17	040205004004	指路标志1 (0.4*1.2m)	1. 标志板安装 单块面积 1m2内 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 水泥砂浆保护层 25mm厚 实际厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 5. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以外 6. 预埋铁件 7. 预埋螺栓	块	4	1822.24	7288.96	
本页小计							40002.42	

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	040205004005	指路标志2 (4m*2.4m)	1. 标志板安装 单块面积 12m2 内 2. 信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆 (F杆) 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 水泥砂浆保护层 25mm厚 实际厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 5. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以外 6. 预埋铁件 7. 预埋螺栓	块	5	20031.09	100155.45	
		【标志】分部小计						150993.15
		交通信号灯						
19	040205003001	交通信号灯悬臂杆 (臂长8米)	1. 信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆 (L杆) 安装 杆高6000mm外 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 水泥砂浆保护层 25mm厚 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 6. 预埋铁件 7. 预埋螺栓	套	3	10599.03	31797.09	
本页小计								131952.54

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	040205003002	交通信号灯杆 (高度5.45米)	1. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高5000mm内 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 水泥砂浆保护层 25mm厚 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 6. 预埋铁件 7. 预埋螺栓	根	1	2597.82	2597.82	
21	040205014001	机动车信号灯组 (LED, Φ400MM)	1. 交通信号灯安装	组	7	3289.95	23029.65	
22	040205014002	人行信号灯 (LED, Φ300MM)	1. 交通信号灯安装 2. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 水泥砂浆保护层 25mm厚 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 5. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 二次灌浆 水泥砂浆 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 7. 预埋铁件 8. 预埋螺栓	组	8	3057.5	24460	
本页小计							50087.47	

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	040504001001	2号井 (600*800)	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 4. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 5. 钢支撑 制作安装 型钢支架 6. 管道支架制作 单件重量(kg 以内) 5 7. 管道支架安装 单件重量(kg 以内) 5	座	8	1009.1	8072.8	
24	040504001002	4号井 (400*400)	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2 4. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆 (配合比) 中砂 1:2	座	8	426.14	3409.12	
25	040501004001	Φ90HDPE管	1. 双壁波纹管安装 [PVC-U或 HDPE] (承插式胶圈接口) 管径 (mm以内) 300 2. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	167	66.8	11155.6	
26	040501002001	Φ90镀锌钢管	1. 钢管顶进 管径 (mm内) 800 2. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径 (mm以内) 100 3. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 4. 垫层 石粉	m	77.4	275.44	21319.06	
27	030411004001	电线: RVV-4*2.5 mm ²	1. 多芯软导线管内穿线 (芯以内) 四芯 导线截面 (mm ² 以内) 2.5	m	300	3.13	939	
本页小计							44895.58	

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	030411004002	电线: RVV-5*2.5mm ²	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 八芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	500	9.69	4845	
29	030411004003	电源线: RVV-4*10mm ²	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	300	25.08	7524	
【交通信号灯】分部小计								139149.14
电子警察								
30	040205015001	嵌入式路口电警主机	1. 落地式信号机箱安装	台	3	5918.12	17754.36	
31	040205020001	高清视频车检摄像机(含高清镜头、防护罩、防雷装置)	1. 摄影仪安装(含高清镜头、防护罩、防雷装置)	套	6	7958.11	47748.66	
32	040205020002	路口电警LED补光灯	1. 闪光灯安装	套	3	1383.41	4150.23	
33	040205020003	标清摄像机	1. 摄影仪安装(含高清镜头、防护罩、防雷装置)	套	3	1778.91	5336.73	
34	030501012001	以太网交换机(机架式工业级, 100M, 24口交换机)	1. 工作组级交换机安装	台	1	759.12	759.12	
35	030409001001	摄像杆防雷地极(4欧以下)	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	套	3	79.18	237.54	
36	031102006001	电源避雷器	1. 电涌保护器安装 220V 标称通流容量(8/20 μ s II类试验) 模块式 \geq 10kA	个	3	369.95	1109.85	
37	030502001001	路口机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	套	1	4012.6	4012.6	
38	040205016001	网络线 100M屏蔽网络线	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	m	250	5.01	1252.5	
39	040205016002	同轴电缆 SYV75-5/168	1. 室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 ϕ 9mm以内	m	250	4.07	1017.5	
40	040205016003	5*2.5电缆线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	250	10.87	2717.5	
41	040205016004	3*1.5电缆线	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	70	5.99	419.3	
42	031101007001	稳压电源 2KW	1. 电子交流稳压器	套	1	2202.75	2202.75	
本页小计								101087.64

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	040504001003	管井制作 400*400*600mm	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	3	474.62	1423.86	
44	040205003003	立杆横臂(单臂长度8米)	1. 信号灯杆、标志杆安装 单悬臂杆(L杆)安装 杆高6000mm外 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 4. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm	座	3	15286.67	45860.01	
45	030507013001	硬盘录像机(500G、4路)	1. 录像设备 数字录像机 4路输入	台	1	2284.17	2284.17	
46	030505009001	光端机(单模4路视频、1路网口、<20km)	1. 光纤传输设备安装、调试SDH光或电接口板 155Mb/s(或140Mb/s)	对	1	1202.34	1202.34	
47	030507010001	视频分配器(带字符叠加功能)	1. 控制设备安装 视频分配器	项	1	540.08	540.08	
48	040205015002	闯红灯电子警察检测主机	1. 落地式信号机箱安装	台	1	5918.12	5918.12	
49	030607004001	红灯信号检测器(8路,检测四个方向)	1. 八回路闪光报警器	台	1	2439.51	2439.51	
50	040205010001	地感线圈(多股铜线,100M)	1. 环形线圈车辆检测器 双车道	组	30	506.04	15181.2	
51	030414007001	信号灯同步电源(5V+12V同时输出,SW-313)	1. 开关电源(A以内) 50	台	3	352.56	1057.68	
本页小计								75906.97

分部分项工程计价表

工程名称：交通工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
52	030501012002	方向工业级光电交换机（1电1光，10M/100M）	1. 工作组级交换机安装	对	3	802.03	2406.09	
53	030501012003	网络交换机（5口以太网）	1. 工作组级交换机安装	台	1	630.39	630.39	
54	030501010001	光纤收发器（百兆网）	1. 光纤传输设备安装、调试PDH接入网 信令转换设备	对	1	5243.63	5243.63	
55	030501005001	复合控制单元	1. 插箱安装 固定式标准插箱	台	1	2848.6	2848.6	
56	030501004001	存储单元（1TB）	1. 数字硬盘录像机安装 带环路>16路	台	1	1545.96	1545.96	
57	040205024001	交通智能系统调试	1. 电子警察系统调试 15个站以内	系统	1	49137.27	49137.27	
【电子警察】分部小计								226437.55
本页小计								61811.94
合 计								590457.1

措施项目费汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	20178.38
	小计	元			20178.38
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	12171.87	12171.87
041102002001	基础模板	m2	110.96	58.35	6474.52
041102032001	混凝土包管	m2	92.22	61.78	5697.35
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			12171.87
	合计				32350.25

其他项目费汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	7337.59
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	7337.59

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.1614	7.60	1.23
2	34050040	草板纸80#	张	27.666	4.19	115.92
3	35010001	复合木模板面板	m ²	1.8997	29.91	56.82
4	35010010	钢模板	kg	0.8383	4.44	3.72
5	35030080	木支撑	m ³	0.5542	1651.95	915.51
6	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	57.6881	7.60	438.43
7	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	16.644	65.00	1081.86
8	14350250	隔离剂	kg	11.096	7.05	78.23
9	03014201	镀锌锁紧螺母DN100×3	十套	0.6378	101.96	65.03
10	04070045@1	石粉	m ³	5.1316	75.00	384.87
11	13010040	醇酸磁漆	kg	0.8731	9.37	8.18
12	13030240	厚漆	kg	1.8948	10.26	19.44
13	14050050	溶剂油	kg	0.7864	3.94	3.10
14	17010045@2	$\Phi 90$ 镀锌钢管	m	79.722	45.76	3648.08
15	18031110	镀锌钢管塑料护口DN100	个	6.3778	0.73	4.66
16	18031165	镀锌钢管接头100×4	个	11.9583	8.50	101.65
17	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	48.6931	1.88	91.54
18	29170280	镀锌地线夹100	套	47.8332	2.84	135.85
19	01000003@1	角钢	kg	48.8544	4.60	224.73
20	03013011	膨胀螺栓综合	kg	1.9728	7.56	14.91
21	03131061	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	0.0428	4.27	0.18
22	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	0.804	11.97	9.62
23	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	3.1234	8.50	26.55
24	03139101	冲击钻头 $\phi 10 \sim 20$	个	0.6286	8.12	5.10
25	14070050	机油综合	kg	0.2806	6.96	1.95
26	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m ³	0.0349		
27	03019021	圆钉50~75	kg	14.981	9.00	134.83
28	02130130	尼龙扎带综合	根	252.5	0.06	15.15
29	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	10.1	0.06	0.61
30	03016311	镀锌垫圈M10	个	32.64	0.18	5.88
31	03016386	镀锌弹簧垫圈M10	个	16.32	0.20	3.26
32	02090090	塑料薄膜	m ²	63.2256	0.26	16.44
33	03139281	钢锯条	条	6.483	0.43	2.79
34	03136161	松香焊锡丝 $\phi 2$	m	0.05	0.64	0.03

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	34130001	标志牌塑料扁形	个	9.45	0.68	6.43
36	03134011	水砂纸	张	23.213	0.77	17.87
37	02050001@1	Φ90橡胶圈	个	34.402	0.86	29.59
38	28030590	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 RVS-0.5mm ²	m	3060	0.91	2784.60
39	00010010	人工费	元	92775.4126	1.00	92775.41
40	99450760	其他材料费	元	1954.786	1.00	1954.79
41	CLFTZ	材料费调整	元	0.0879	1.00	0.09
42	99450630	折旧费	元	4557.7479	1.00	4557.75
43	99450640	检修费	元	812.7562	1.00	812.76
44	99450650	维护费	元	2825.1882	1.00	2825.19
45	99450660	安拆费	元	545.1181	1.00	545.12
46	99451300	校验费	元	309.5691	1.00	309.57
47	99450700	电(机械用)	kw·h	951.6438	1.23	1170.52
48	99450700@1	电(机械用)	kw·h	1001.4285	1.23	1231.76
49	28030410@1	铜芯多股绝缘电线电线：RVV-4 *2.5mm ²	m	324	1.41	456.84
50	29090185	铜端子6mm ²	个	6.12	1.74	10.65
51	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13 mm	卷	26.33	2.40	63.19
52	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	354.0233	2.45	867.36
53	28270215@1	同轴电缆 SYV75-5/168	m	255	2.57	655.35
54	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	6.12	2.68	16.40
55	28030630	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6 mm ²	m	3.06	2.80	8.57
56	28030670	铜芯聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 RVVP-2×1.5mm ²	m	12.24	3.09	37.82
57	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	6.09	3.17	19.31
58	28030270@1	网络线	m	255	3.43	874.65
59	02270070	土工布	m ²	44.58	3.50	156.03
60	03011495	镀锌六角螺栓M10×70	十套	4.59	3.80	17.44
61	34110010	水	m ³	29.53	3.80	112.21
62	34110010@1	水	m ³	8.5262	3.80	32.40
63	37270101@1	防雷镀锌角钢L50*50 长度3.0m	根	3.15	3.99	12.57
64	28030410@5	铜芯多股绝缘电线RVV-3*1.5mm ²	m	75.6	4.10	309.96
65	29060605	线号塑料软管综合	m	0.09	4.16	0.37

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	24330030	诊断盘片3.5"	片	4	4.44	17.76
67	03213001	铁件综合	kg	1377.741	4.84	6668.27
68	03213001@1	铁件综合	kg	345.8846	4.84	1674.08
69	28030637	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-10mm ²	m	1.53	4.86	7.44
70	03213021	垫铁	kg	0.9	4.87	4.38
71	14350630	脱模剂	kg	9.222	5.13	47.31
72	14010040	松香	kg	0.002	5.15	0.01
73	14390070	氧气	m ³	1.943	5.16	10.03
74	03214046	零星卡具	kg	20.3271	5.47	111.19
75	03010430	六角螺栓综合	kg	1441.305	5.58	8042.48
76	01290205	镀锌钢板综合	kg	1.698	5.90	10.02
77	01130060	镀锌扁钢综合	kg	0.78	5.95	4.64
78	13010330	沥青清漆	kg	0.06	6.45	0.39
79	03034099	标准导轨	m	0.459	6.50	2.98
80	14390080	液化石油气	m ³	167.4211	6.97	1166.93
81	28030410@2	铜芯多股绝缘电线电缆：RVV-5*2.5mm ²	m	540	7.05	3807.00
82	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	15.3	7.23	110.62
83	14350360	酒精	kg	0.1	7.34	0.73
84	03011407	镀锌带母螺栓M10×40~60	十套	1.632	7.50	12.24
85	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	4.6928	7.60	35.67
86	03136021	焊锡丝综合	kg	0.01	7.69	0.08
87	13010120	酚醛磁漆	kg	0.003	7.75	0.02
88	99450680	柴油(机械用)0#	kg	359.7597	7.86	2827.71
89	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	68.9248	7.86	541.75
90	14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.5	8.20	4.10
91	14030040	汽油综合	kg	9.722	8.29	80.60
92	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	481.2184	8.29	3989.30
93	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	332.1504	8.29	2753.53
94	03013061	膨胀螺栓M12	十套	0.408	8.41	3.43
95	03135001	低碳钢焊条综合	kg	94.5687	8.50	803.83
96	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	31.9947	8.50	271.95
97	28030410@4	铜芯多股绝缘电线BV	m	270	8.58	2316.60
98	03019001	圆钉综合	kg	19.3118	9.00	173.81

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	13010530	热塑标线底漆	kg	181.277	9.60	1740.26
100	13110040	热熔标线涂料	kg	5195.1815	10.00	51951.82
101	17250350@1	Φ90HDPE管	m	168.67	10.99	1853.68
102	13050070	防锈漆	kg	0.003	11.00	0.03
103	02270001	棉纱	kg	3.708	11.47	42.53
104	17250140	塑料软管综合	kg	1	12.02	12.02
105	14390100	乙炔气	kg	0.6477	13.30	8.61
106	34050050	复印纸A4 500张/包	包	6	19.36	116.16
107	28030410@3	铜芯多股绝缘电线电源线：RVV-4*10mm ²	m	324	21.74	7043.76
108	34090250	脱脂棉	kg	0.12	25.13	3.02
109	09330010	真丝绸布宽900	m	0.1	30.04	3.00
110	14090040	润滑脂	kg	2.338	34.61	80.92
111	27060050	接地铜编织线16mm ²	m	1.524	42.00	64.01
112	03137041	焊锡膏	kg	0.519	47.01	24.40
113	03138001	锡基钎料	kg	2.131	52.47	111.81
114	55490390@1	信号灯同步电源（5V+12V同时输出，SW-313）	台	3	128.73	386.19
115	36010080@1	井环盖、井座600*800	套	16	160.65	2570.40
116	36010080@2	井环盖、井座400*400	套	3	160.65	481.95
117	34130010@1	人行横道标志（60cm*60cm）	块	6	208.80	1252.80
118	00010003	机上人工	工日	57.6832	230.00	13267.14
119	34130010@2	无障碍通道标志（60cm*68cm）	块	6	236.64	1419.84
120	04030015	中砂	m ³	3.9364	250.00	984.10
121	04030015@1	中砂	m ³	4.0607	250.00	1015.18
122	27050070@1	单机电源避雷器雷电通流 8/20μs 10kA	台	3	257.47	772.41
123	28250020@2	光纤收发器（百兆网）	台	1	257.47	257.47
124	34130010@5	指路标志1（0.4*1.2m）	块	4	278.40	1113.60
125	34130010@3	限速标志（D=80cm）	块	4	291.39	1165.56
126	34130010@4	禁止停车标志（D=80cm）	块	4	291.39	1165.56
127	36210110@1	直杆Φ89*4*3100	套	10	309.35	3093.50
128	04130001	标准砖240×115×53	千块	5.073	320.00	1623.36
129	30210160@3	网络交换机（5口以太网）	台	1	386.20	386.20
130	30030170@1	数字硬盘1TB	台	1	415.93	415.93

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
131	30110130@1	视频分配器（带字符叠加功能）	台	1	429.11	429.11
132	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.2908	435.00	561.50
133	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.1773	440.00	518.01
134	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.3416	440.00	590.30
135	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	22.0033	450.00	9901.49
136	36210110@4	直杆Φ89*4*3500	套	8	454.86	3638.88
137	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	69.179	460.00	31822.34
138	30210160@1	以太网交换机	台	1	514.93	514.93
139	30210160@2	方向工业级光电交换机（1电1光，10M/100M）	台	3	557.84	1673.52
140	25350001@1	Φ300太阳能黄闪灯	套	6	796.46	4778.76
141	36210120@1	直杆Φ89*4*4000	套	6	796.46	4778.76
142	36210120@3	直杆 φ114X4X60006m	套	1	800.00	800.00
143	28250020@1	光端机（单模4路视频、1路网口、<20km）	端	1	815.31	815.31
144	36210120@2	直杆Φ89*5.5*4400	套	4	901.25	3605.00
145	25010030@1	路口电警LED补光灯	套	3	905.94	2717.82
146	05030080	松杂板枋材	m3	1.0167	1600.00	1626.72
147	05030060	板枋材综合	m3	0.1328	1600.00	212.48
148	25350001@4	人行信号灯（LED，Φ300MM）	套	8	1682.11	13456.88
149	57070001@2	标清摄像机	台	3	1716.44	5149.32
150	55190030@1	稳压电源 2KW≤5kV·A	台	1	1888.09	1888.09
151	24310030@1	红灯信号检测器（8路，检测四个方向）	台	1	1973.91	1973.91
152	30210170@1	硬盘录像机500G、4路	台	1	2059.73	2059.73
153	30110040@1	复合控制单元抱杆空机柜尺寸480mm×230mm×580mm	台	1	2654.87	2654.87
154	25350001@3	车行信号灯（LED，Φ400MM）	套	7	2935.12	20545.84
155	57330001@1	路口机柜	个	1	3500.00	3500.00
156	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	1.49	4700.00	7003.00
157	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	0.0703	4700.00	330.41
158	58030020@1	嵌入式路口电警主机	台	3	5017.88	15053.64
159	58030020@2	闯红灯电子警察检测主机	台	1	5017.88	5017.88
160	34130010@6	指路标志2（4m*2.4m）	块	5	5568.00	27840.00

人材机汇总表

工程名称：交通工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
161	37330160@1	杆高6000毫米以内外单悬臂杆(L杆)悬臂式交通灯杆(臂长8米)	套	3	5748.74	17246.22
162	37330100@1	双悬臂杆(F杆)臂长6米	套	5	6000.00	30000.00
163	57070001@1	高清视频车检摄像机	台	6	7895.64	47373.84
164	37330160@2	电子警察杆件立杆横臂(单臂长度8米)	套	3	11000.00	33000.00
	合计	合计				553295.38

单位工程费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		499,715.67
1.1	迁移乔木			45,231.78
1.2	乔木			270,752.00
1.3	灌木			75,402.88
1.4	地被			106,749.69
1.5	其他			1,579.32
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		42,675.05
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		11,391.05
2.2	其他措施费	其他措施费		31,284.00
3	其他项目	其他项目合计		6,834.63
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		6,834.63
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		549,225.35
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	49,430.28
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		598,655.63
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		81,900.39

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
迁移乔木								
1	粤050101016001	迁移乔木 (胸径35-40cm)	1. 截干起挖乔木(胸径cm) 40以内 3/5以外树冠 人工*1.5 2. 汽车运乔木(胸径cm) 40以内 运5km内 3. 栽植乔木(胸径cm) 40以内 4. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 3个月 单价*3 5. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 6. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 50以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	22	2055.99	45231.78	
【迁移乔木】分部小计							45231.78	
乔木								
2	050102001001	栽植麻楝C (胸径13-15cm, 高度400-450cm, 冠幅300-350cm, 全冠苗)	1. 栽植乔木(胸径cm) 15以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	128	2115.25	270752	
【乔木】分部小计							270752	
灌木								
3	050102002002	栽植灰莉球B (苗高×冠径 120cm×120cm)	1. 栽植灌木(冠径cm) 120以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 3个月 单价*3 3. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	株	224	336.62	75402.88	
本页小计							391386.66	

分部分项工程计价表

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			【灌木】分部小计				75402.88
			地被				
4	050102008001	栽植金叶假连翘 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	498	110.63	55093.74
5	050102008002	栽植黄金榕 (高度30-35cm, 冠幅25-30cm)	1. 露地花卉成片栽植 木本花卉 (育苗袋Φcm) 10以内 2. 片植木本花卉保养 喷灌 3个月 单价*3 3. 片植木本花卉保养 喷灌 第4~6月 单价*0.5 3个月 单价*3 4. 片植木本花卉保养 喷灌 第7~12月 单价*0.25 6个月 单价*6	m2	573	90.15	51655.95
			【地被】分部小计				106749.69
			其他				
6	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	321	4.92	1579.32
			【其他】分部小计				1579.32
本页小计							108329.01
合 计							499715.67

措施项目费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	10%	11391.05
	小计	元			11391.05
2	措施其他项目				
粤050405010001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
050405002001	夜间施工增加费	项		20%	
粤050405009001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
050405006001	反季节栽植影响措施	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地脚手架	项	1		
2.9	树木保护	项	1	31284	31284.00
050102001021	四脚钢管桩支撑	套	150	208.56	31284.00
3.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			31284.00
	合计				42675.05

其他项目费汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	6834.63
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	6834.63

人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	33010565	成品镀锌钢管护树桩(四脚桩)	套	150	160.00	24000.00
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.3533	1.00	0.35
3	CLFTZ	材料费调整	元	0.1154	1.00	0.12
4	JXFTZ	机械费调整	元	0.4936	1.00	0.49
5	00010010	人工费	元	81899.9526	1.00	81899.95
6	04090155	熟耕土(松方)	m ³	232.6543	39.15	9108.42
7	32270020	有机肥	t	9.6393	432.00	4164.18
8	34110010	水	m ³	1776.5694	3.80	6750.96
9	99450760	其他材料费	元	1434.0044	1.00	1434.00
10	99450630	折旧费	元	6010.5975	1.00	6010.60
11	99450640	检修费	元	1874.1766	1.00	1874.18
12	00010003	机上人工	工日	56.9022	230.00	13087.51
13	99450650	维护费	元	4510.6552	1.00	4510.66
14	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1301.26	7.86	10227.90
15	04090135	余土外运	m ³	200.1174		
16	02190140	塑料篾	kg	5.7904	3.73	21.60
17	02330001	稻草	kg	242	0.13	31.46
18	03210070	镀锌钢丝网φ2×22×22	m ²	92.4	5.20	480.48
19	05310020	茅竹5m内	条	33.66	12.00	403.92
20	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	180.1221	8.29	1493.21
21	32270001	杀虫剂	kg	74.5032	17.09	1273.26
22	32270010	无机肥(复合肥)	kg	487.56	2.97	1448.05
23	32010070@1	麻楝C胸径13-15cm, 高度400-450cm, 冠幅300-350cm, 全冠苗	株	133.12	1651.38	219831.71
24	32030040@1	灰莉球B苗高×冠径 120cm×120cm	丛	232.96	209.10	48711.94
25	32070130@1	金叶假连翘高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	18645.12	1.83	34120.57
26	32070130@2	黄金榕高度30-35cm, 冠幅25-30cm	株	15041.25	1.83	27525.49
27	04090175	通用种植土(松方)	m ³	258.405	32.97	8519.61
	合计	合计				506930.62

单位工程费汇总表

工程名称：喷灌工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		111,213.83
1.1	土石方工程			28,548.77
1.2	给水管道			43,749.19
1.3	喷灌管道			33,845.42
1.4	其他			5,070.45
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		7,301.04
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		7,301.04
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		2,654.92
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		2,654.92
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		121,169.79
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	10,905.28
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		132,075.07

分部分项工程计价表

工程名称：喷灌工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
土石方工程							
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	947.52	10.66	10100.56
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	947.52	19.47	18448.21
【土石方工程】分部小计							28548.77
给水管道							
3	050103001008	UPVC塑料给水管 DN80	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 90	m	9	37.84	340.56
4	050103001009	UPVC塑料给水管 DN65	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	869	30.41	26426.29
5	040504001002	阀门井(含DN65闸阀)(07MS101-2, 页14)	1. 标准阀门井(预制混凝土井盖) 井内净空尺寸(mm) 400×400×600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 65	座	2	764.85	1529.7
6	粤050101024001	Φ1200排气阀井(07MS101-2, 页52)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深2m 井径Φ1200mm 适用管径(mm) 700~800 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	2	2486.68	4973.36
7	粤050101024002	Φ1000排泥阀井(07MS101-2, 页58)	1. 砖砌圆形检查(沉砂)井 井深1.5m 井径Φ1000mm 适用管径(mm) 400~600 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	1	1761.41	1761.41
本页小计							63580.09

分部分项工程计价表

工程名称：喷灌工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	031003013002	水表组	1. 砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2. 15×1.10×1.40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 焊接法兰水表 公称直径(mm以内) 80 3. 过滤器安装	组	1	8717.87	8717.87	
【给水管道】分部小计								43749.19
喷灌管道								
9	050103002004	闸阀 DN40	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 40 2. 成品阀箱	个	29	195.3	5663.7	
10	050103002005	P-33塑料快速取水阀 DN25	1. 塑料阀门安装(粘接) 公称直径(mm以内) 25 2. 秋千架 3. 成品阀箱	个	23	194.08	4463.84	
11	050103002001	MINI微喷头 DN15	1. 微喷系统安装 微喷头安装	个	384	22.15	8505.6	
12	050103001003	UPVC塑料给水管 DN40	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	86	19.69	1693.34	
13	050103001004	UPVC塑料给水管 DN25	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	m	388	11.69	4535.72	
14	050103001010	UPVC塑料给水管 DN20	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	m	233	10.98	2558.34	
15	050103001005	UPVC塑料给水管 DN15	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	m	155	10.43	1616.65	
16	050103001006	UPVC塑料给水立管 DN15	1. 给排水管道 室外塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 32	m	461	10.43	4808.23	
【喷灌管道】分部小计								33845.42
其他								
17	050103001011	跨路镀锌钢管套管 DN100	1. 给排水管道 室外镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 100	m	55	92.19	5070.45	
【其他】分部小计								5070.45
本页小计								47633.74
合 计								111213.83

措施项目费汇总表

工程名称：喷灌工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	7301.04
	小计	元			7301.04
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				7301.04

其他项目费汇总表

工程名称：喷灌工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	2654.92
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	2654.92

人材机汇总表

工程名称：喷灌工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.78	7.71	6.01
2	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	4.872	5.94	28.94
3	14010010	清油	kg	0.045	13.07	0.59
4	19030001@1	闸阀DN65	个	1	230.00	230.00
5	19090030@1	止回阀DN65	个	1	160.00	160.00
6	20010360@1	钢板平焊法兰DN65	副	3	44.86	134.58
7	24010001@1	水表DN65	个	1	460.00	460.00
8	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	0.519	10.80	5.61
9	17290080	钢筋混凝土管D300	m	0.513	71.14	36.49
10	33010285	塑钢踏步	kg	9.898	6.29	62.26
11	34110040	电	kW·h	2.632	1.23	3.24
12	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.477	460.00	1599.42
13	01010035	热轧圆盘条φ12~25	t	0.087	4700.00	408.90
14	02090090	塑料薄膜	m2	25.801	0.26	6.71
15	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2.125	8.50	18.06
16	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.784	435.00	341.04
17	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.187	470.00	557.89
18	X04001	含量:基础模板	m2	4.271		
19	X04003	重力式检查(沉砂)井预制钢筋砼井环铸铁井盖座φ630	套	3	183.26	549.78
20	00010010	人工费	元	35844.0319	1.00	35844.03
21	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	0.249	7.60	1.89
22	01030055	镀锌低碳钢丝φ2.5~4.0	kg	0.5555	7.60	4.22
23	01290043	钢板8~15	kg	8.6766	4.60	39.91
24	02010013	橡胶板1~3	kg	2.1074	25.70	54.16
25	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	55.33	2.10	116.19
26	02270001	棉纱	kg	1.27	11.47	14.57
27	02270180	破布一级	kg	1.639	7.18	11.77
28	03010430	六角螺栓综合	kg	1.0976	5.58	6.12
29	03131101	尼龙砂轮片φ400	片	0.253	11.97	3.03
30	03134021	铁砂布0~2#	张	11.4204	0.94	10.74
31	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.5445	8.50	4.63
32	03139281	钢锯条	条	31.9591	0.43	13.74

人材机汇总表

工程名称：喷灌工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.4921	440.00	656.52
34	04030015	中砂	m3	4.7755	250.00	1193.88
35	04130001	标准砖240×115×53	千块	6.246	320.00	1998.72
36	13030240	厚漆	kg	0.36	10.26	3.69
37	14070050	机油综合	kg	0.5005	6.96	3.48
38	14390070	氧气	m3	1.1625	5.16	6.00
39	14390100	乙炔气	kg	0.3875	13.30	5.15
40	14410600	胶粘剂	kg	1.63	1.88	3.06
41	17010053	焊接钢管DN20	m	0.1155	6.83	0.79
42	17010054	焊接钢管DN20	kg	3.6622	4.19	15.34
43	17270175	橡胶软管DN20	m	1.678	5.00	8.39
44	19000210	螺纹阀门DN20	个	1.0107	26.00	26.28
45	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.5445	20.00	10.89
46	24590010	压力表弯管DN15	个	0.5445	5.56	3.03
47	34110010	水	m3	23.6828	3.80	89.99
48	99450760	其他材料费	元	387.645	1.00	387.65
49	17030001@1	镀锌钢管 DN100	m	55.715	50.70	2824.75
50	18031227@1	室外镀锌钢管管件 DN100	个	10.01	36.00	360.36
51	19380001@1	塑料闸阀 DN65	个	2.02	230.00	464.60
52	19380001@3	P-33塑料快速取水阀 DN25	个	23.23	35.00	813.05
53	32320010@1	MINI微喷头DN15	套	387.84	18.00	6981.12
54	36010400	铁制箱连盖350×200mm	套	2	188.10	376.20
55	00010003	机上人工	工日	7.6155	230.00	1751.57
56	99450630	折旧费	元	1366.8196	1.00	1366.82
57	99450640	检修费	元	428.629	1.00	428.63
58	99450650	维护费	元	1146.2711	1.00	1146.27
59	99450660	安拆费	元	509.6391	1.00	509.64
60	99450680	柴油(机械用)0#	kg	209.594	7.86	1647.41
61	99450700	电(机械用)	kw·h	1263.7918	1.23	1554.46
62	01130061	镀锌扁钢	kg	20	5.95	119.00
63	03011440	半圆头镀锌螺栓M8~12×12~50	十套	0.6	3.52	2.11
64	13010130	酚醛调和漆	kg	2	7.17	14.34
65	13050070	防锈漆	kg	2	11.00	22.00
66	18190170@1	80目过滤器 DN80	台	1	220.00	220.00
67	19380001@7	塑料闸阀 DN40	个	29.29	85.00	2489.65

人材机汇总表

工程名称：喷灌工程

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	36010205@1	铸铁井盖 2.15*1.1m	套	1	815.31	815.31
69	BCCLF0	成品阀箱	个	52	90.00	4680.00
70	BCCLF1	秋千架	个	23	60.00	1380.00
71	14330030	丙酮	kg	6.6377	9.74	64.65
72	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	15.8754	14.02	222.57
73	17250050@11	UPVC塑料给水管 DN80	m	9.135	21.28	194.39
74	18090480@1	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN80	个	2.457	14.74	36.22
75	17250050@12	UPVC塑料给水管 DN65	m	882.035	14.75	13010.02
76	18090480@2	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN65	个	244.189	14.19	3465.04
77	17250050@13	UPVC塑料给水管 DN40	m	87.72	6.72	589.48
78	18090480@3	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN40	个	24.596	7.47	183.73
79	17250050@14	UPVC塑料给水管 DN25	m	395.76	2.71	1072.51
80	18090480@4	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN25	个	109.804	2.21	242.67
81	17250050@15	UPVC塑料给水管 DN20	m	237.66	2.33	553.75
82	18090480@5	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN20	个	65.939	1.06	69.90
83	17250050@16	UPVC塑料给水管 DN15	m	628.32	1.85	1162.39
84	18090480@6	室外塑料给水管接头零件(粘接) DN15	个	174.328	0.86	149.92
	合计	合计				96131.91

单位工程费汇总表

工程名称：箱涵工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		12,280,356.54
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		1,402,266.83
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		538,418.21
2.2	其他措施费	其他措施费		863,848.62
3	其他项目	其他项目合计		141,207.29
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		141,207.29
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		13,823,830.66
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	1,244,144.76
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		15,067,975.42
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		2,110,237.11

分部分项工程计价表

工程名称：箱涵工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3. 人工挖一般土方 三类土 4. 挖掘机挖一般土方 三类土	m3	15940.7	6.78	108077.95	
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 回填土 夯实机夯实 平地	m3	11555.9	14.98	173107.38	
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距 (km) :3	m3	4384.8	16.75	73445.4	
4	040305001001	40cm厚砂砾垫层	1. 人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm 实际厚度 (cm) :40 2. 垫层 砂 换为【砂砾5~80】	m2	3828	61.33	234771.24	
5	040303001001	C20 混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	765.6	589.93	451650.41	
6	040306003001	箱涵底板	1. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 箱涵制作 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	2009.15	665.14	1336366.03	
7	040306004001	箱涵侧墙	1. 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 箱涵制作 侧墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	2140.28	679.33	1453956.41	
本页小计								3831374.82

分部分项工程计价表

工程名称：箱涵工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
8	040306005001	箱涵顶板	1. 现浇混凝土渠箱 顶板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 箱涵制作 顶板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 3. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m ³	2009.15	671.17	1348481.21	
9	040306007001	箱涵接缝	1. 箱涵接缝处理 沥青封口 2. 变形缝 橡胶止水带	m	1171.2	90.11	105536.83	
10	040901001001	钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25$ mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10 \sim 25$ mm	t	1080.64	6046.2	6533765.57	
11	040306004002	箱涵翼墙	1. 现浇混凝土渠箱 墙身 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 箱涵制作 侧墙 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 泵送混凝土增加费 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	86.7	648.88	56257.9	
12	040305003001	洞口铺砌片石	1. 浆砌片石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M7.5】 2. 浆砌片石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M7.5】	m ³	27.7	349.8	9689.46	
13	040501013001	井筒加固	1. 现浇钢筋混凝土池 其他现浇钢筋混凝土构件 异型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 混凝土井盖、井筒制作 井筒 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	4.41	796.5	3512.57	
14	040901001002	钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内	1. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内	t	0.119	6395.7	761.09	
15	040901009001	爬梯	1. 预埋铁件	t	1.411	8498.31	11991.12	
16	041001008001	拆除混凝土结构	1. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 装载机装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m ³	1842.6	205.68	378985.97	
							12280356.54	
本页小计							8448981.72	

分部分项工程计价表

工程名称：箱涵工程

第 3 页 共 3 页

合 计	12280356.5 4
-----	-----------------

措施项目费汇总表

工程名称：箱涵工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	150098.16	150098.16
041101001001	墙面脚手架	m2	4955.37	30.29	150098.16
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	388320.05
	小计	元			538418.21
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	863848.62	863848.62
041102022001	箱涵滑(底)板模板	m2	571.77	59.14	33814.48
041102023001	箱涵侧墙模板	m2	8195.42	73.33	600970.15
041102024001	箱涵顶板模板	m2	2877.46	73.45	211349.44
041102017001	挡墙模板 箱涵翼墙	m2	113.46	60.29	6840.50
041102031001	箱涵 垫层模板	m2	190.59	44.56	8492.69
010512008001	井筒模板	m3	4.41	539.99	2381.36
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			863848.62
	合计				1402266.83

其他项目费汇总表

工程名称：箱涵工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	141207.29
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	141207.29

人材机汇总表

工程名称：箱涵工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0254	1.00	-0.03
2	00010010	人工费	元	2110237.0673	1.00	2110237.07
3	99450650	维护费	元	140930.7152	1.00	140930.72
4	99450680	柴油(机械用)0#	kg	36754.2224	7.86	288888.19
5	00010003	机上人工	工日	1905.4358	230.00	438250.23
6	99450630	折旧费	元	178000.4115	1.00	178000.41
7	99450640	检修费	元	50259.6176	1.00	50259.62
8	99450700	电(机械用)	kw·h	89474.8184	1.23	110054.03
9	99450660	安拆费	元	25148.9596	1.00	25148.96
10	04030030	砂砾5~80	m ³	1935.4368	75.00	145157.76
11	99450760	其他材料费	元	57213.7116	1.00	57213.71
12	34110010	水	m ³	1790.1784	3.80	6802.68
13	02270070	土工布	m ²	712.8011	3.50	2494.80
14	13310070	石油沥青30#	kg	1302.3744	7.00	9116.62
15	14030010	柴油	kg	120.7741	7.86	949.28
16	01010125	螺纹钢筋φ10~25	t	1123.8656	4700.00	5282168.32
17	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	2550.2597	7.60	19381.97
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	10478.9762	8.50	89071.30
19	13370060	橡胶止水带	m	1229.76	59.57	73256.80
20	14210050	环氧树脂综合	kg	35.136	24.89	874.54
21	14330030	丙酮	kg	35.136	9.74	342.22
22	14330180	甲苯	kg	28.1088	7.50	210.82
23	14330300	乙二胺	kg	2.3424	14.18	33.22
24	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	4.4541	460.00	2048.89
25	04050180	片石	m ³	31.855	80.00	2548.40
26	04030015	中砂	m ³	11.6447	250.00	2911.18
27	04090015	生石灰	t	0.3199	780.00	249.52
28	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.6618	440.00	1171.19
29	02090090	塑料薄膜	m ²	102.0368	0.26	26.53
30	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	0.1214	4700.00	570.58
31	03213001	铁件综合	kg	3277.5874	4.84	15863.52
32	03139531	合金钎头φ150	个	2.9482	141.03	415.78
33	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	23.7788	7.60	180.72
34	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	9.9107	2.65	26.26

人材机汇总表

工程名称：箱涵工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	05010001	杉原木综合	m3	1.4866	1150.00	1709.59
36	05030360	定型板1000×500×15	件	647.6669	15.00	9715.00
37	05030370	松杂直边板	m3	2.4777	1600.00	3964.32
38	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	459.8583	16.00	7357.73
39	14010030	松节油	kg	144.2013	7.10	1023.83
40	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	182.3576	5.74	1046.73
41	35030030	脚手架钢管底座	个	103.0717	7.05	726.66
42	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	958.8641	18.00	17259.55
43	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	483.6441	5.62	2718.08
44	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	726.9528	5.24	3809.23
45	35050020	尼龙安全网	m2	830.0245	8.00	6640.20
46	03019001	圆钉综合	kg	421.7889	9.00	3796.10
47	03214046	零星卡具	kg	2763.4963	5.47	15116.32
48	05030060	板枋材综合	m3	22.3507	1600.00	35761.12
49	13350250	模板嵌缝料	kg	587.9055	1.71	1005.32
50	14350630	脱模剂	kg	1203.1079	5.13	6171.94
51	35010030	组合钢模板	kg	6942.4308	5.41	37558.55
52	35090230	钢支撑	kg	6007.1455	3.88	23307.72
53	02190060	尼龙帽 φ1.5	个	2884.3159	0.69	1990.18
54	02050260	密封胶圈	个	189.2939	13.33	2523.29
55	17270180	高压橡胶管综合	m	63.098	59.37	3746.13
56	18250615	管箍	个	42.0653	9.29	390.79
57	8021906@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 (泵送)	m3	6250.9588	496.00	3100475.56
58	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 (泵送)	m3	777.084	456.00	354350.30
59	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 (泵送)	m3	88.0005	466.00	41008.23
	合计	合计				12738028.28

单位工程费汇总表

工程名称：电力工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		293,526.06
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		47,733.54
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		8,942.97
2.2	其他措施费	其他措施费		38,790.57
3	其他项目	其他项目合计		3,251.99
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		3,251.99
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		344,511.59
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	31,006.04
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		375,517.63

分部分项工程计价表

工程名称：电力工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	445.01	10.66	4743.81	
2	040103001001	回填石粉	1. 管(基)坑回填石粉	m ³	338.24	120.33	40700.42	
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	445.01	16.75	7453.92	
4	040303001001	C20 混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	38.44	553.86	21290.38	
5	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	14.32	734.76	10521.76	
6	040803003001	10KV电力排管	1. 长途专用 敷设塑料管道 6孔 (3×2)	m	447	221.57	99041.79	
7	040803006001	Φ160管枕	1. Φ160管枕	个	224	10	2240	
8	040803006002	圆形电缆标志牌	1. 圆形电缆标志牌	个	90	6.3	567	
9	040901008001	植筋	1. 道路旧砗板 侧面植筋 2. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ 10~25mm	根	328	53.56	17567.68	
本页小计								204126.76

分部分项工程计价表

工程名称：电力工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040504001001	10KV电力工作井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托三SMC支架 11. 电缆标志牌（菱形，2mm厚 不锈钢）	座	7	5730.26	40111.82
本页小计							40111.82

分部分项工程计价表

工程名称：电力工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	040504001002	10KV电力中间头井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板 厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 混凝土柱、梁 梁高0.6m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 7. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 9. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 10. 安装泄水孔 塑料管 11. 一托三SMC支架 12. 电缆标志牌 (菱形, 2mm厚 不锈钢)	座	2	11072.26	22144.52
本页小计							22144.52

分部分项工程计价表

工程名称：电力工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040504001003	10KV电力三通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 混凝土地梁、底板 底板厚0.6m以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 混凝土墙 墙厚0.5m内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 圆钢 $\phi 10$ mm以内 5. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10-25$ mm 6. 现浇建筑物混凝土 小型构件 预制 地沟盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 7. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 8. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 9. 安装泄水孔 塑料管 10. 一托二SMC支架 11. 电缆标志牌（菱形，2mm厚 不锈钢）	座	2	7426.53	14853.06
13	080601011001	电缆标志桩	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 电缆标志桩	根	100	68.9	6890
14	040501004001	PVC $\phi 160$ 塑料排水管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	110	49.09	5399.9
							293526.06
本页小计							27142.96
合 计							293526.06

措施项目费汇总表

工程名称：电力工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	8942.97
	小计	元			8942.97
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	38790.57	38790.57
041102034001	模板 底板	m2	28.54	76.79	2191.59
041102035001	模板 墙	m2	359.14	101.05	36291.10
041102037001	模板 梁	m2	2.62	117.51	307.88
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			38790.57
	合计				47733.54

其他项目费汇总表

工程名称：电力工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	3251.99
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	3251.99

人材机汇总表

工程名称：电力工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0045	1.00	
2	00010010	人工费	元	61192.2892	1.00	61192.29
3	34110010	水	m3	142.582	3.80	541.81
4	99450760	其他材料费	元	1656.4974	1.00	1656.50
5	99450680	柴油(机械用)0#	kg	600.8287	7.86	4722.51
6	99450650	维护费	元	2207.2917	1.00	2207.29
7	00010003	机上人工	工日	25.4071	230.00	5843.63
8	99450630	折旧费	元	3320.5857	1.00	3320.59
9	99450640	检修费	元	887.5644	1.00	887.56
10	99450660	安拆费	元	240.0968	1.00	240.10
11	99450700	电(机械用)	kw·h	639.2862	1.23	786.32
12	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	61.3258	450.00	27596.61
13	04030015	中砂	m3	0.2401	250.00	60.03
14	04030015@1	石粉	m3	436.3296	75.00	32724.72
15	02090090	塑料薄膜	m2	41.5595	0.26	10.81
16	17250040@1	C-PVCΦ160 δ=8mm塑料管	m	2816.1	33.79	95156.02
17	BCCLF2	Φ160管枕	个	224	10.00	2240.00
18	BCCLF4	圆形电缆标志牌	个	90	6.30	567.00
19	14410480	强力植筋胶	L	12.464	85.00	1059.44
20	01010125	螺纹钢筋Φ10~25	t	2.8763	4700.00	13518.61
21	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	17.541	7.60	133.31
22	03135001	低碳钢焊条综合	kg	26.689	8.50	226.86
23	14410600	胶粘剂	kg	0.528	1.88	0.99
24	02330010	草袋	个	74.6208	1.28	95.51
25	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	56.1829	470.00	26405.96
26	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.2807	4700.00	6019.29
27	05030320	垫木	m3	0.0076	1549.95	11.78
28	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	10.6989	460.00	4921.49
29	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1395	440.00	61.38
30	04050025	碎石10	m3	0.3126	150.00	46.89
31	05010040	松杂原木Φ100~280	m3	0.0716	1150.00	82.34
32	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	0.7771	8.29	6.44
33	03019021	圆钉50~75	kg	4.0706	9.00	36.64

人材机汇总表

工程名称：电力工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	05030080	松杂板枋材	m3	0.0786	1600.00	125.76
35	BCCLF7	一托三SMC支架	个	52	15.00	780.00
36	BCCLF9	电缆标志牌（菱形，2mm厚不锈钢）	块	11	15.00	165.00
37	17250080@1	PVC塑料排水管DN200	m	4.488	41.00	184.01
38	BCCLF11	一托二SMC支架	个	12	12.00	144.00
39	02270070	土工布	m2	0.3799	3.50	1.33
40	05030060	板枋材综合	m3	1.1397	1600.00	1823.52
41	BCCLF13	电缆标志桩	根	100	50.00	5000.00
42	03134011	水砂纸	张	7.7	0.77	5.93
43	14330030	丙酮	kg	0.77	9.74	7.50
44	17250040@2	PVC φ160塑料排水管	m	110	30.00	3300.00
45	02190060	尼龙帽 φ1.5	个	303.219	0.69	209.22
46	03010430	六角螺栓综合	kg	250.7423	5.58	1399.14
47	03019001	圆钉综合	kg	8.8123	9.00	79.31
48	14070050	机油综合	kg	42.933	6.96	298.81
49	35010010	钢模板	kg	267.6103	4.44	1188.19
50	35090220	钢模支撑	kg	184.0652	3.88	714.17
51	35020001	钢模零配件	kg	123.2757	5.03	620.08
52	03014081	螺栓顶托	十套	0.0037	2.48	0.01
	合计	合计				308426.70

单位工程费汇总表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		281,795.06
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		10,352.74
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		10,352.74
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		3,764.63
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		3,764.63
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		295,912.43
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	26,632.12
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		322,544.55

分部分项工程计价表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	575.03	10.66	6129.82
2	040103001001	回填石粉	1. 管(基)坑回填石粉	m ³	412.90	120.33	49684.26
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	575.03	16.75	9631.75
4	040303001001	C20 混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	56.27	553.86	31165.7
5	040803004001	管道包封	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	59.89	734.76	44004.78
6	040803003001	10KV电力排管	1. 长途专用 敷设塑料管道 8孔 (4×2)	m	605	136.45	82552.25
7	040803006001	Φ110管枕	1. Φ110管枕	个	303	10	3030
8	040504001001	通信小号直通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积 m ³) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	8	4704.05	37632.4
本页小计							263830.96

分部分项工程计价表

工程名称：通信工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040504001002	通信小号四通井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积 m3) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	3	4704.04	14112.12
10	040504001003	通信手孔井	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 5. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 6. 井室盖板 矩形盖板(每块体积 m3) 1.0以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 7. 管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	2	1925.99	3851.98
							281795.06
本页小计							17964.1

分部分项工程计价表

工程名称：通信工程

第 3 页 共 3 页

合 计	281795.06
-----	-----------

措施项目费汇总表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	10352.74
	小计	元			10352.74
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	围堰工程	项	1		
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			
	合计				10352.74

其他项目费汇总表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	3764.63
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	3764.63

人材机汇总表

工程名称：通信工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	25.5439	230.00	5875.10
2	00010010	人工费	元	48052.3913	1.00	48052.39
3	02090090	塑料薄膜	m ²	349.224	0.26	90.80
4	04030015	中砂	m ³	21.786	250.00	5446.50
5	04030015@1	石粉	m ³	532.641	75.00	39948.08
6	34110010	水	m ³	166.7381	3.80	633.60
7	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	126.028	450.00	56712.60
8	99450650	维护费	元	1541.9946	1.00	1541.99
9	99450680	柴油(机械用)0#	kg	484.5986	7.86	3808.94
10	99450630	折旧费	元	2286.4062	1.00	2286.41
11	99450640	检修费	元	545.9679	1.00	545.97
12	99450700	电(机械用)	kw·h	332.2457	1.23	408.66
13	99450660	安拆费	元	224.4214	1.00	224.42
14	99450760	其他材料费	元	1685.6386	1.00	1685.64
15	JXF TZ	机械费调整	元	-0.0058	1.00	-0.01
16	17250040@2	PVC Φ110 δ=4mm	m	5082	14.50	73689.00
17	BCCLF2@1	Φ110管枕	个	303	10.00	3030.00
18	04130001	标准砖240×115×53	千块	24.2427	320.00	7757.66
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	7.3589	440.00	3237.92
20	13350020	防水粉	kg	97.8425	2.10	205.47
21	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	10.9032	460.00	5015.47
22	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	0.9456	7.60	7.19
23	03019001	圆钉综合	kg	2.5542	9.00	22.99
24	05030060	板枋材综合	m ³	0.8507	1600.00	1361.12
25	14350630	脱模剂	kg	5.6351	5.13	28.91
	合计	合计				261616.82

单位工程费汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		1,202,695.89
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		41,747.73
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		24,497.90
2.2	其他措施费	其他措施费		17,249.83
3	其他项目	其他项目合计		8,908.33
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		8,908.33
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		1,253,351.95
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	112,801.68
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		1,366,153.63

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	787.84	10.66	8398.37
2	040103001002	回填砂	1. 管(基)坑回填砂	m3	465.17	346.08	160986.03
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	78.84	16.75	1320.57
4	030413004001	管道包封 C20	1. 满包混凝土加固 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	119.4	734.76	87730.34
5	040805002001	单臂路灯 (9m/LED灯 60W)	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm 4. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓 7. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 8. 抱箍式单臂挑灯架安装 双抱箍(臂长m) 3以下	套	13	3267.21	42473.73
6	040805002002	双臂路灯 (H=12/8m LED 150W+60W)	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm 4. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓 7. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 8. 组装型双臂悬挑灯架安装 非对称式(臂长m) 2.5以下	套	28	5478.32	153392.96
本页小计							454302

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	040805002003	三火投光路灯 (H=13m LED 3x150W)	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm 4. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 5. 预埋铁件 6. 预埋螺栓 7. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15 8. 成套型高杆灯架安装 灯高19m以下 灯火数(火) 7	套	5	8758.37	43791.85	
8	040805002004	迁移现状9米双臂路灯(更换灯具LED 150W, 新建基础)	1. 路灯金属杆拆除 单杆式(杆长m以下) 10 单价*0.7 2. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 3. 挖掘机挖装松散石方 4. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5 5. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-25mm 8. 钢筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内 9. 预埋铁件 10. 预埋螺栓 11. 抱箍式单臂挑灯架安装 双抱箍(臂长m) 3以下	套	9	2699.51	24295.59	
9	040806001001	50x5热镀锌角钢接地极 L=2500	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	66	116.09	7661.94	
10	040803002001	电缆保护塑料管 (HDPE- ϕ 75 δ =3.5mm)	1. 电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 100	m	1816	24.86	45145.76	
11	040803002002	电缆保护热镀锌钢管 (SC100 δ =4.0mm)	1. 电缆保护管埋地敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	m	398	76.25	30347.5	
12	040803001001	电力电缆 YJV22-8.7/15kV-(3*70)mm ²	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70	m	1500	135.99	203985	
本页小计								355227.64

分部分项工程计价表

工程名称：照明工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	040803001002	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(4*50+1*25)mm ²	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 70 实际电缆芯数(芯):5	m	10	165.89	1658.9	
14	040803001003	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5*25)mm ²	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	2220	99.73	221400.6	
15	040804002001	铜芯电线 RVV-450/750V-3x2.5mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	1043	8.57	8938.51	
16	040801006001	户外照明配电箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1	11340.98	11340.98	
17	040801003001	箱式变压器 160kVA	1. 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量kVA以下) 315	座	1	132274.11	132274.11	
18	040504001001	电缆检查井 (砖砌井 内空0.7x0.7x1.0m)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	19	923.85	17553.15	
								1202695.89
本页小计								393166.25
合 计								1202695.89

措施项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	24497.90
	小计	元			24497.90
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	17249.83	17249.83
041102001001	垫层模板	m2	33.44	44.56	1490.09
041102002001	基础模板	m2	288.64	54.6	15759.74
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			17249.83
	合计				41747.73

其他项目费汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	8908.33
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	8908.33

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0602	7.60	0.46
2	03019001	圆钉综合	kg	13.5251	9.00	121.73
3	03214046	零星卡具	kg	347.8112	5.47	1902.53
4	05030060	板枋材综合	m ³	1.3491	1600.00	2158.56
5	13350250	模板嵌缝料	kg	14.432	1.71	24.68
6	14350630	脱模剂	kg	32.208	5.13	165.23
7	35010030	组合钢模板	kg	170.2976	5.41	921.31
8	35090230	钢支撑	kg	66.9645	3.88	259.82
9	00010003	机上人工	工日	55.5953	230.00	12786.92
10	00010010	人工费	元	126251.8477	1.00	126251.85
11	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.664	4700.00	3120.80
12	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	1.9727	4700.00	9271.69
13	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	10.1687	7.60	77.28
14	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	11.07	7.60	84.13
15	01130060	镀锌扁钢综合	kg	114.66	5.95	682.23
16	01290205	镀锌钢板综合	kg	37.356	5.90	220.40
17	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	49.4996	26.42	1307.78
18	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m ²	54.48	1.74	94.80
19	02270001	棉纱	kg	92.986	11.47	1066.55
20	02270020	白布	kg	43.589	2.75	119.87
21	02270070	土工布	m ²	5.9287	3.50	20.75
22	03010430	六角螺栓综合	kg	856.783	5.58	4780.85
23	03010680	六角螺栓M16 \times 65 \sim 80	十套	51.6528	5.94	306.82
24	03010840	六角螺栓M10 \times 80 \sim 130	十套	4.488	3.90	17.50
25	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 \times 100以内	十套	0.61	5.04	3.07
26	03016141	弹簧垫圈M16 \sim 30	十个	42.886	1.75	75.05
27	03134021	铁砂布0 \sim 2#	张	3	0.94	2.82
28	03135001	低碳钢焊条综合	kg	114.4113	8.50	972.50
29	03136021	焊锡丝综合	kg	0.5	7.69	3.85
30	03137041	焊锡膏	kg	0.1743	47.01	8.19
31	03138001	锡基钎料	kg	1.6688	52.47	87.56
32	03139281	钢锯条	条	248.6	0.43	106.90
33	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	6.8871	4.57	31.47
34	03213001	铁件综合	kg	1395.517	4.84	6754.30

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.5511	440.00	682.48
36	04030015	中砂	m ³	605.4247	250.00	151356.18
37	04130001	标准砖240×115×53	千块	6.8877	320.00	2204.06
38	13010120	酚醛磁漆	kg	29.47	7.75	228.39
39	13010130	酚醛调和漆	kg	0.55	7.17	3.94
40	13010330	沥青清漆	kg	57.04	6.45	367.91
41	13050080	防锈漆C53-1	kg	15.225	16.13	245.58
42	13050210	沥青绝缘漆	kg	4.8529	6.20	30.09
43	13350020	防水粉	kg	32.9223	2.10	69.14
44	14030040	汽油综合	kg	56.1405	8.29	465.40
45	14090010	电力复合脂	kg	0.25	14.45	3.61
46	14330320	硬脂酸	kg	2.5021	6.33	15.84
47	14390070	氧气	m ³	52.536	5.16	271.09
48	14390100	乙炔气	kg	11.94	13.30	158.80
49	17010100@1	热镀锌钢管 (SC100 δ=4.0mm)	m	409.94	32.88	13478.83
50	17250040@1	塑料管HDPE-φ75 δ=3.5mm	m	1906.8	10.16	19373.09
51	17250170	塑料软管D5	m	0.3	0.40	0.12
52	25610020@1	LED灯 60W	套	13.13	360.00	4726.80
53	25610080	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	44.44	17.05	757.70
54	27010060	飞保险(羊角熔断器)10A	个	22.66	1.55	35.12
55	27150020	铁担针式瓷瓶3#	个	45.32	3.56	161.34
56	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	96.115	2.40	230.68
57	28030170@1	铜芯电线 RVV-450/750V-3x2.5mm ²	m	1147.3	6.62	7595.13
58	29190100@1	金属灯杆 9m	根	13	1260.00	16380.00
59	29230060	镀锌半挑8×50×400	块	22.22	4.04	89.77
60	34110010	水	m ³	189.8715	3.80	721.51
61	36010080@1	高分子树脂模压井盖 700*700*50(重型)	套	19	248.60	4723.40
62	37091110	钢垫板1~2	kg	10.8	4.37	47.20
63	37091120	钢垫板2.5~5	kg	36.05	4.23	152.49
64	37270101@1	50x5热镀锌角钢接地极 L=2500	根	69.3	39.14	2712.40
65	55090080@1	户外照明配电箱2mm厚304不锈钢	台	1	10619.47	10619.47

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	130.0843	450.00	58537.94
67	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	46.8176	470.00	22004.27
68	99450650	维护费	元	2879.19	1.00	2879.19
69	99450680	柴油(机械用)0#	kg	879.869	7.86	6915.77
70	99450630	折旧费	元	3427.1182	1.00	3427.12
71	99450640	检修费	元	1105.9002	1.00	1105.90
72	99450700	电(机械用)	kw·h	2164.5569	1.23	2662.40
73	99450660	安拆费	元	795.025	1.00	795.03
74	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	62.6808	8.29	519.62
75	99450760	其他材料费	元	1931.0115	1.00	1931.01
76	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0009	1.00	
77	29190100@2	金属灯杆 12m	根	28	2400.00	67200.00
78	03012545	六角螺栓M12×14~75	十套	15.504	7.30	113.18
79	03010875	六角螺栓M14×14~75	十套	11.424	4.23	48.32
80	25610070	顶套	个	28.28	2.69	76.07
81	25610020@2	LED 150W+60W	套	28.28	1260.00	35632.80
82	29190100@3	金属灯杆 13m	根	5	2860.00	14300.00
83	25610020@3	LED 3x150W	套	5.05	2700.00	13635.00
84	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	1.7853	370.00	660.56
85	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	2.9655	45.50	134.93
86	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.7716	116.35	89.78
87	28110210@3	电力电缆 YJV22-8.7/15kV-(3*70)mm ²	m	1515	120.71	182875.65
88	28110210@4	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(4*50+1*25)mm ²	m	10.1	146.13	1475.91
89	28110210@5	电力电缆 YJV-0.6/1kV-(5*25)mm ²	m	2242.2	86.52	193995.14
90	25610020@4	LED灯 150W	套	9.09	900.00	8181.00
91	03139531	合金钎头 Φ150	个	0.0127	141.03	1.79
92	02090090	塑料薄膜	m ²	346.5227	0.26	90.10
93	03011645	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×250以内	十套	0.61	19.39	11.83
94	14070001	变压器油	kg	0.2	9.81	1.96
95	55070001@1	箱式变压器 160kVA	台	1	128849.56	128849.56

人材机汇总表

工程名称：照明工程

第 4 页 共 4 页

	合计	合计				1159869.64
--	----	----	--	--	--	------------

单位工程费汇总表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		5,593,166.01
1.1	土石方工程			3,913,450.63
1.2	污水管			629,823.10
1.3	其他			1,049,892.28
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费		542,237.10
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费		492,758.67
2.2	其他措施费	其他措施费		49,478.43
3	其他项目	其他项目合计		176,104.46
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	预算包干费	预算包干费		176,104.46
3.6	工程优质费	工程优质费		
3.7	概算幅度差	概算幅度差		
3.8	索赔费用	索赔费用		
3.9	现场签证费用	现场签证费用		
3.10	其他费用	其他费用		
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目		6,311,507.57
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	9	568,035.68
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额		6,879,543.25

分部分项工程计价表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
土石方工程								
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m3	7279.38	10.66	77598.19	
2	040103001001	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	2072.36	124.49	257988.1	
3	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4417.46	19.47	86007.95	
4	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	2861.9	16.75	47936.83	
5	粤040101006001	打拔6米III型拉森钢板桩支护	1. 陆上打拉森钢板桩 6m内 2. 拔拉森钢板桩 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	988.2	1275.11	1260063.7	
6	粤040101006002	打拔9米IV型拉森钢板桩支护	1. 陆上打拉森钢板桩 9m内 2. 拔拉森钢板桩 3. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	2058.125	1061.09	2183855.86	
【土石方工程】分部小计								3913450.63
污水管								
7	040501004001	HDPE中空壁缠绕结构管 DN500, 环刚度≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	1210	384.27	464966.7	
本页小计								4378417.33

分部分项工程计价表

工程名称：排污主管工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	040504001001	Φ1000污水检查井 (06MS201-3, 页21)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 2. 非定型井基础 混凝土 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度) 20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 井底流槽 石砌 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【标准砖】 6. 砖墙 抹灰 流槽 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 7. 预制 井室盖板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 8. 井室盖板 矩形盖板(每块体积m ³) 0.3以内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 9. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm 10. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 11. 防坠网	座	40	4008.67	160346.8
9	040504001002	检查井井圈加固	1. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 2. 钢筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 3. 箍筋制作、安装 圆钢 φ10mm以内 4. 井盖、井算安装 小型构件 5. 管、渠道及其他 井圈木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	40	112.74	4509.6
【污水管】分部小计							629823.1
本页小计							164856.4

分部分项工程计价表

工程名称：排污主管工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		其他						
		拆除修复水泥混凝土路面						
10	041001001001	拆除混凝土面层(24cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):24 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	2936.18	35.73	104909.71	
11	041001003001	拆除路面基层(36cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):36 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	2936.18	37.97	111486.75	
12	040203007001	24cm厚C30水泥混凝土面层	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):24 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 缩缝 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	2936.18	164.3	482414.37	
13	040202015001	18cm厚4%水泥稳定级配碎石上基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	2936.18	60.61	177961.87	
14	040202015002	18cm厚4%水泥稳定石屑下基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	2936.18	37.08	108873.55	
		【拆除修复水泥混凝土路面】分部小计						985646.25
		拆除修复沥青混凝土路面						
		本页小计						985646.25

分部分项工程计价表

工程名称：排污主管工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	041001001002	拆除沥青路面 (18cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):18 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	84.3	18.14	1529.2	
16	041001003002	拆除路面基层 (36cm厚)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm 内 实际厚度(cm):36 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m2	84.3	37.97	3200.87	
17	040203006001	4cmSBS改性沥青砼 (AC-13C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	m2	84.3	66.51	5606.79	
18	040203003001	快裂洒布型乳化沥青PC-3 (0.5L/m2)	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(0.5kg/m2)	m2	168.6	2.53	426.56	
19	040203006002	6cm中粒式密级配沥青砼(AC-20C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	m2	84.3	86.38	7281.83	
20	040203006003	8cm粗粒式密级配沥青砼(AC-25C)	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 粗粒式	m2	84.3	105.13	8862.46	
21	040203004002	1.0cm 稀浆封层(PC-3)	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	84.3	7.84	660.91	
22	040202015003	18cm厚5%水泥稳定级配碎石上基层	1. 集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):18	m2	168.6	60.85	10259.31	
【拆除修复沥青混凝土路面】分部小计								37827.93
雨水口及连接管								
本页小计								37827.93

分部分项工程计价表

工程名称：排污主管工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	040504009001	双算偏沟式雨水口	1. 平篦式雨水进水井 双平篦(1450×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	10	1685.66	16856.6	
24	040501004002	HDPE中空壁缠绕结构管 DN300, 环刚度≥8KN/m2	1. 垫层 石屑 2. 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 300 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	50	191.23	9561.5	
【雨水口及连接管】分部小计								26418.1
本页小计								26418.1
合 计								5593166.01

措施项目费汇总表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	8471.4	8471.40
041101005004	井字架	座	20	124.87	2497.40
041101005001	井字架	座	10	240.36	2403.60
041101005002	井字架	座	10	357.04	3570.40
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	围尼龙编制布	项	1		
1.4	桥梁支架	项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.6	施工围挡照明	项	1		
1.7	独立安全防护挡板	项	1		
1.8	吊装设备基础	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	16.5%	484287.27
	小计	元			492758.67
2	措施其他项目				
粤041109009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
041109002001	夜间施工增加费	项		20%	
041109005001	交通疏导员增加费	项		15%	
041108001001	地下管线交叉降效费	项		0%	
粤041109008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.7	模板工程	项	1	49478.43	49478.43
041102001001	井垫层模板	m2	42.8	44.56	1907.17
041102002001	井基础模板	m2	44.4	86.37	3834.83
041102028001	井壁(隔墙)模板	m2	392	93.83	36781.36
041102036002	井圈模板	m3	12.88	539.99	6955.07
2.8	材料二次运输	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	施工护栏	项	1		
2.11	监测量控工程	项	1		
	小计	元			49478.43
	合计				542237.10

其他项目费汇总表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	暂列金额	
2	暂估价	
2.1	材料暂估价	—
2.2	专业工程暂估价	
3	计日工	
4	总承包服务费	
5	预算包干费	176104.46
6	工程优质费	
7	概算幅度差	
8	现场签证费用	
9	索赔费用	
10	其他费用	
	合 计	176104.46

人材机汇总表

工程名称：排污主管工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	03214046	零星卡具	kg	333.788	5.47	1825.82
2	04270160	混凝土垫块	m3	0.0608		
3	13410010	嵌缝料	kg	43.64	0.58	25.31
4	35030080	木支撑	m3	2.4319	1651.95	4017.38
5	04130015	标准砖	m3	5.5325	320.00	1770.40
6	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m3	18.18	430.00	7817.40
7	BCCLF1	防坠网	套	40	50.00	2000.00
8	17010059	焊接钢管DN40	kg	22.09	4.19	92.56
9	35030070	木脚手板	m3	0.08	1303.48	104.28
10	35030110	扣件	kg	5.38	4.80	25.82
11	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	0.7153	4700.00	3361.91
12	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	0.502	7.60	3.82
13	03019001	圆钉综合	kg	87.859	9.00	790.73
14	04090075	矿粉	kg	23.4354	0.19	4.45
15	13310050	乳化沥青	kg	212.0988	3.49	740.22
16	03139531	合金钎头 ϕ 150	个	1.4263	141.03	201.15
17	03213001	铁件综合	kg	190.8517	4.84	923.72
18	04050005	碎石20~40	m3	844.8494	150.00	126727.41
19	14030001	柴油	t	0.0152	7860.00	119.47
20	14350630	脱模剂	kg	172.7495	5.13	886.20
21	14430060	热熔带DN300	个	9	54.18	487.62
22	17250130@2	HDPE中空壁缠绕结构管DN300,环刚度 \geq 8KN/m ²	m	50.25	97.16	4882.29
23	36010280@1	定制加强型钢雨水进水管	套	20	330.00	6600.00
24	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	719.9777	470.00	338389.52
25	01010125	螺纹钢 ϕ 10~25	t	9.4016	4700.00	44187.52
26	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	24.9846	7.60	189.88
27	02090090	塑料薄膜	m2	214.47	0.26	55.76
28	03135001	低碳钢焊条综合	kg	991.104	8.50	8424.38
29	13350020	防水粉	kg	31.5066	2.10	66.16
30	35010010	钢模板	kg	785.1345	4.44	3486.00
31	36010080@1	Φ 700球墨铸铁防盗井盖	套	40	510.00	20400.00
32	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	2.25	435.00	978.75

人材机汇总表

工程名称：排污主管工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.444	460.00	2044.24
34	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	50.6806	7.60	385.17
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	101.4525	440.00	44639.10
36	04030015	中砂	m3	9.6223	250.00	2405.58
37	04130001	标准砖240×115×53	千块	7.533	320.00	2410.56
38	14430080	热熔带DN500	个	209.16	126.41	26439.92
39	17010058	焊接钢管DN40	m	0.378	16.09	6.08
40	17250130@1	HDPE中空壁缠绕结构管DN500,环刚度≥8KN/m2	m	1167.81	254.86	297628.06
41	17270120	橡胶管综合	m	18.9	17.09	323.00
42	00010003	机上人工	工日	1040.7683	230.00	239376.71
43	00010010	人工费	元	1632156.0959	1.00	1632156.10
44	04070045	石屑	m3	4261.9191	75.00	319643.93
45	34110010	水	m3	1682.3255	3.80	6392.84
46	99450650	维护费	元	227906.0783	1.00	227906.08
47	99450680	柴油(机械用)0#	kg	59574.8394	7.86	468258.24
48	99450630	折旧费	元	243412.3038	1.00	243412.30
49	99450640	检修费	元	98637.2861	1.00	98637.29
50	99450700	电(机械用)	kw·h	37577.0619	1.23	46219.79
51	99450660	安拆费	元	7792.7899	1.00	7792.79
52	99450760	其他材料费	元	12885.8144	1.00	12885.81
53	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0818	1.00	-0.08
54	JXFTZ	机械费调整	元	-6.5668	1.00	-6.57
55	05030060	板枋材综合	m3	7.8861	1600.00	12617.76
56	35090210	拉森钢板桩	t	81.0322	5780.53	468409.06
57	01000001	型钢综合	kg	1733.1499	4.65	8059.15
58	05010020	松杂原木综合	m3	10.194	1150.00	11723.10
59	17010050	焊接钢管综合	t	1.1893	4055.10	4822.73
60	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	216.146	8.29	1791.85
61	8021922	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	86.728	481.00	41716.17
62	04290080	预制混凝土盖板	m3	4.444		
	合计	合计				4807682.69

单位工程费汇总表

工程名称：工业用水工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计		4,700,000.00
2	总造价	分部分项合计		4,700,000.00

分部分项工程计价表

工程名称：工业用水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	04B001	工业用水（暂列金额）	1、此部分为暂列金额，待设计深化图纸。	项	1	4700000	4700000
							4700000
本页小计							4700000
合 计							4700000

措施项目费汇总表

工程名称：工业用水工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
	合计				0.00

其他项目费汇总表

工程名称：工业用水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
	合 计	0.00

人材机汇总表

工程名称：工业用水工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF6	工业用水（暂列金额）	项	1	4700000.00	4700000.00
	合计	合计				4700000.00