

工程设计甲级证书 A164000989（宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司）

工程勘察乙级证书 B244065168（中恩工程技术有限公司）

潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程
—铜盂镇管网及村居改造工程

初步设计报告

（报批稿）

16 设计概算



宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司



中恩工程技术有限公司

ZOOMTECH ENGINEERING CO.,LTD.

二〇二三年五月·汕头



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

916400004540020198



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 李治

经营范围 水利工程设计、工程咨询、工程勘察；建设项目水资源论证、水土保持方案编制、水文水资源调查评价；水利水电建设工程蓄水安全鉴定、病险水库除险加固工程蓄水安全鉴定；水利建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 壹仟贰佰贰拾肆万壹仟柒佰柒拾捌圆整

成立日期 1992年06月06日

营业期限 1992年06月06日至2024年12月06日

住所 银川市兴庆区胜利街629号

登记机关





编号: S0612019166451G(5-5)

统一社会信用代码

91440101677771843T

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中恩工程技术有限公司

注册资本 伍仟万元(人民币)

类型 其他有限责任公司

成立日期 2008年07月16日

法定代表人 林周生

营业期限 2008年07月16日至长期

经营范围 专业技术服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

住所 广州市天河区高唐路231号5栋1001-1003房(仅限办公用途)

登记机关




2019年12月09日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



工 程 设 计 资 质 证 书

证书编号: A164000989

有效期: 至2025年05月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

企业名称: 宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司
经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)
资质等级: 水利行业甲级。





工程勘察资质证书

证书编号: B244065168

企业名称: 中恩工程技术有限公司

统一社会信用代码: 91440101677771843T

法定代表人: 林周生

注册地址: 广州市天河区高唐路231号5栋1001-1003房(仅限办公用途)

有效期: 至 2026年06月15日

资质等级: 工程勘察专业类工程测量乙级
工程勘察专业类岩土工程勘察乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2021年08月13日

潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程
—铜盂镇管网及村居改造工程

初步设计报告

责任页

专业	姓名	职称	签名
审查:	曹建忠	高级工程师	曹建忠
校核:	柳朝晖	高级工程师	柳朝晖
专业负责人:	柳朝晖	高级工程师	柳朝晖
编写:	郑学挺	助理工程师	郑学挺

目 录

编制说明.....	1
设计概算表.....	7
工程概算总表.....	8
工程部分总概算表.....	9
建筑工程概算表.....	10
设备及安装工程概算表.....	101
临时工程概算表.....	108
独立费概算表.....	109
预备费概算表.....	110
主要材料预算价格汇总表.....	111
其他材料预算价格汇总表.....	112
施工机械台班费汇总表.....	137
主要工程量汇总表.....	141
建筑工程单价表.....	166
安装工程单价表.....	347
临时工程单价表.....	452
勘测设计监理费计算书.....	453
专项投资(征地、水保、环保)附表.....	457
潮阳区最新信息价及部分设备询价.....	469

16 设计概算

16.1 工程概况

为完善铜孟镇供水系统布局，需新增或改造一批镇级供水干管和配水管网。2022年工程范围内现状总人口约15.09万人，其中村居户籍人口约14.16万人，共29710户，外来居住人口约0.93万人。2025年预测总供水人口为16.02万人，设计供水规模为2.60万吨/天，2035年预测总供水人口为17.84万人，设计供水规模为3.0万吨/天。本项目拟对28个行政村和社区进行全面配水管网改造，包括村内主管、巷道管、接户管和水表。

本次工程规模按2035年水平年来设计。

1) 配套铺设镇级供水输配水管道16.574km，管径De110~DN600；村居管网改造管道合计412.231km，管径De50~De280，新建De25接户管109.680km；

2) 改造潮兴加压泵站，规模1.1万m³/d；

3) 安装村级计量总表共50个，口径DN100~DN250；安装入户计量装置DN15~DN150远传水表28842块；

4) 设置流量及水质在线监测系统。

16.2 主要投资指标

本工程采用汕头潮阳区2022年第四季度信息价格水平，工程总投资为19936.48万元。投资组成如下：

工程静态投资19657.14万元。其中：建筑工程15060.61万元；机电设备及安装工程537.24万元；金属结构设备及安装工程0万元；临时工程763.39万元；独立费用1839.81万元；基本预备费1456.08万元。

建设用地投资43.47万元；水土保持工程173.12万元；环境保护工程62.75万元。

16.3 编制原则和依据

国家及广东省颁布的有关法律法规、政策规定、技术标准、规程规范。

广东省水利厅发布的《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》（粤水建管[2017]37号）（以下简称《省编规》）。

广东省水利厅颁发的《广东省水利水电建筑工程概算定额》、《广东省水利水电设备安装工程概算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》（粤

水建管[2017]37号)。

国家住建部《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)

广东省住建厅颁布的《广东省市政工程综合定额(2018)》。

广东省水利水电工程造价定额站《关于我省水利水电工程设计概(估)算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》(粤水造价函[2018]3号)

广东省水利厅颁发的《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》(粤水建管[2018]58号)。

广东省水利厅关于调整《广东省水利水电工程设计概(估)算编制规定》增值税销项税税率的通知(粤水建管函[2019]9号)。

工程初步设计报告、图纸,设计工程量及设备清单等。

16.4 工程单价费率取值

本工程属于供(调)水工程工程中的水厂工程,单价中的:其他直接费、间接费、利润、税金,按《省编规》规定的“其他水利工程”计算。

16.4.1 其它直接费

计算基础为基本直接费,建筑工程费率为4.1%,安装工程费率为4.8%。

16.4.2 间接费

以直接费为计算基础,土方开挖工程取7.5%、石方开挖工程取10.5%、土石方填筑工程取8.5%、混凝土工程取8.5%、钢筋加工安装工程取6%、模板工程取8.5%、基础处理及锚固工程取7.5%、疏浚工程取6.5%、管道工程取7.5%、植物措施工程取6.5%、其他工程取9.5%计算。设备安装工程按人工费的70%计算。自行补充项目与省房建市政工程定额的项目按直接费的7.5%计算。

16.4.3 利润

按直接费、间接费之和的7%计算。

16.4.4 税金

按直接费、间接费、利润及主要材料价差之和的9%计算。

16.5 基础单价

16.5.1 人工预算单价

工程所在地汕头市潮阳区属三类工资地区,按《省编规》规定,人工预算单价为:普工70.4元/工日,技工98.3元/工日。

16.5.2 材料预算价格

(1)工程主要材料预算价格:采用汕头市潮阳区 2022 年第四季度信息价(除税法)作为预算价格。主要材料预算价格及基价见下表:

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	基价(元)	备注
1	钢筋(综合)	t	4294.51	3000	工程建设地在材料信息价涵盖的运距范围内,预算价格不再增计运费。
2	水泥 42.5R	t	477.92	300	
3	中砂	m ³	288.83	65	
4	碎石	m ³	135.98	75	
5	块石	m ³	189.32	70	
6	柴油	t	7332.23	5100	根据广东省发展改革委 2022 年近期最新公布的最高零售价(除税法)
7	汽油	t	8734.07	5100	

(2)次要材料参照广东省水利厅颁发的“2022 年广东省水利水电工程定额次要材料预算价格”调整(粤水建设函[2022]1034 号)。

16.5.3 电、风、水预算价格

施工电价:根据施工组织设计,施工用电全部由当地系统电网供应,按《省编规》规定进行计算,综合价格为 0.55 元/kW·h。

施工风价:0.16 元/m³;

施工水价:根据施工组织设计,全部采用附近水泵抽水供水,按《省编规》规定进行计算,综合水价为:0.65 元/m³。

16.5.4 施工机械台班费

施工机械台班费执行粤水建管[2017]37 号文颁发的《施工机械台班费定额》。

16.5.5 混凝土材料价格

根据施工组织设计,本工程混凝土均采用商品混凝土。混凝土材料价格按设计所提供的混凝土标号,按汕头市潮阳区 2022 年第四季度信息价(除税法)计算。

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	基价(元)
1	纯混凝土 C15(商品)	m ³	539.43	230

序号	名称及规格	单位	预算价格（元）	基价（元）
2	纯混凝土 C30 (商品)	m3	592.67	230
3	纯混凝土 C35 (商品)	m3	611.82	230

16.6 建筑工程

(1) 主体建筑工程

按设计工程量乘以工程单价编制。

(2) 房屋建筑工程

房屋拆除造价指标暂按 300 元/m² 计算。

16.7 机电设备及安装工程

16.7.1 设备价格

主要设备价格厂家咨询价格及参考近期类似工程的价格进行计算。设备价格均为到工地的含税价，且包含设备运杂费、采购及保管费。

16.7.2 安装工程：按设备数量乘以安装单价进行计算。

16.8 临时工程

(1) 安全生产措施费

按一至四部分建安工作量的 3.0% 计算。

(2) 其他临时工程

按一至四部分建安工作量的 1.2% 计算。

16.9 独立费用

独立费用，按《省编规》规定的标准、费率计算。

16.9.1 建设管理费

项目建设管理费：本工程建设单位开办费暂按 10 万元计列，建设单位人员费和项目管理费以一至四部分建筑安装工作量之和为基数，按差额定率累进法计算，并乘以 60% 计。

16.9.2 招标业务费

招标业务费：参照国家计委的相关规定（计价格[2002]1980 号）以及国家发展改革委的相关规定（发改价格[2011]534 号）计算。

16.9.3 经济技术咨询费

经济技术咨询费：以一至四部分投资之和为计算基数，按差额定率累进法计算。

16.9.4 工程建设监理费

参照国家发展和改革委员会、建设部发布的有关规定计算（发改价格[2007]670号）。

16.9.5 工程造价咨询服务费

根据《省编规》附录 10 工程造价咨询服务收费标准参考表规定的“施工阶段全过程造价控制”收费标准及广东省水利水电工程造价定额站发布的《关于我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的勘误及补充说明》（粤水造价函[2018]3号）进行计算。

16.9.6 生产准备费

按《省编规》中规定的相应费用的计算取值取的中低值计算。

16.9.7 科研勘测设计费

前期阶段勘察设计费：参考发改价格[2006]1352号文《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》和原国家计委关于印发《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（计价格[1999]1283号）进行计算。

初设~施工图阶段勘察设计费：参考《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）及其《使用手册》进行计算。

16.9.8 其他

（1）工程质量检测费：按第一至第四部分建筑安装工程费的 0.6%计算。

（2）工程保险费：按第一至第四部分投资合计的 0.45%计算。

16.10 预备费

基本预备费：按工程一至五部分投资合计数的 8%计算；

价差预备费：按国家计投资[1999]1340号文规定，暂不计列。

16.11 专项费(已包含相应的勘测设计费、建设监理费、预备费等)

建设及施工场地征用费按水库淹没补偿费有关规定计算。

水土保持工程费按相应专题设计报告的投资计列。

环境保护工程费按相应专题设计报告的投资计列。

16.12 初步设计报批稿与可研批复建设内容及投资对比情况

经对比初步设计报批稿及可研批复，项目的建设内容及投资对比情况如下：

表：建设内容及投资对比表

序号	可研批复建设内容	本次初设建设内容	变化原因
1	配套铺设镇级供水输配水管道 18.279km， 管径 De225~DN400；	配套铺设镇级供水输配水管道 16.574km， 管径 De110~DN600；	结合水务局和铜孟供水公司意见，考虑防洪安全及实际使用需求取消北港河堤防上 dn300 给水管。结合建设单位意见，取消肖渡村南 位于潮南区内的 dn200 管道。考虑日后地块开发需求，增加环北路 dn300 给水管。李仙村东侧现状 de280 给水管漏损严重，考虑新建 de280 供水管。
2	村居管网改造管道合计 376.085km（不计入户水表表后预留管道长度），管径 De50~De280。	村居管网改造管道合计 412.231km，管径 De50~De280，新建 De25 接户管 109.680km；	根据实测房屋设置管道，可研漏计 dn25 接户管工程量。
3	改造潮兴加压泵站，规模 1.0 万 m ³ /d	改造潮兴加压泵站，规模 1.1 万 m ³ /d；	结合实际供水量微调规模。
4	安装村级流量监控总表 73 个，口径 DN100~DN250；安装入户计量装置 DN20~DN200 远传水表 26210 块；	安装村级计量总表共 50 个，口径 DN100~DN250；安装入户计量装置 DN20 远传水表 28842 块；	结合自然村分布及实测地形调整。
5	设置流量及水质在线监测系统。	设置流量及水质在线监测系统。	无变化
6	工程总投资 19968.60 万元	工程总投资 19936.48 万元	根据最新信息价格及调整后工程量计算投资

本次初步设计工程概算总投资为 19936.48 万元。投资组成如下：

工程静态投资 19657.14 万元。其中：建筑工程 15060.61 万元；机电设备及安装工程 537.24 万元；金属结构设备及安装工程 0 万元；临时工程 763.39 万元；

独立费用 1839.81 万元；基本预备费 1456.08 万元。

建设用地投资 43.47 万元；水土保持工程 173.12 万元；环境保护工程 62.75 万元。初步设计报批稿与可研批复投资对比情况详见下表。

序号	工程或费用名称	可研批复	报批稿	报批稿-可研批复	增减百分比
一	第一部分 建筑工程	14682.64	15060.61	377.97	2.57%
二	第二部分 机电设备及安装工程	988.43	537.24	-451.19	-45.65%
三	第四部分 施工临时工程	709.17	763.39	54.22	7.65%
五	第五部分 独立费用	1949.96	1839.81	-110.15	-5.65%
1	建设管理费	172.82	174.06	1.24	0.72%
2	招标业务费	41.17	40.69	-0.48	-1.17%
3	经济技术咨询费	195.80	195.61	-0.19	-0.10%
4	工程建设监理费	297.13	296.82	-0.31	-0.10%
5	工程造价咨询服务费	157.51	157.35	-0.16	-0.10%
6	联合试运转费	1.05	1.05	0.00	0.00%
7	生产准备费	54.79	55.36	0.57	1.04%
8	工程勘测设计费	737.55	748.53	10.98	1.49%
9	其他	292.13	170.34	-121.79	-41.69%
	一至五部分投资合计	18330.20	18201.06	-129.14	-0.70%
	基本预备费	1492.79	1456.08	-36.71	-2.46%
I	静态投资	19822.99	19657.14	-165.85	-0.84%
II	建设用地静态投资	43.47	43.47	0.00	0.00%
III	水土保持工程静态投资	70.14	173.12	102.98	146.82%
IV	环境保护工程静态投资	32.00	62.75	30.75	96.09%
V	专项工程静态投资				
VI	静态总投资(I+II+III+IV+V 合计)	19968.60	19936.48	-32.12	-0.16%
VII	总投资	19968.60	19936.48	-32.12	-0.16%

16.13 设计概算表

工程概算总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	项目编号	项目名称	投资/万元	备注
1		第一部分 建筑工程	15060.61	
2		第二部分 机电设备及安装工程	537.24	
3		第四部分 施工临时工程	763.39	
4		第五部分 独立费用	1839.81	
5		一至五部分投资合计	18201.06	
6		基本预备费	1456.08	
7	I	工程部分静态投资	19657.14	
8		价差预备费		
9	II	建设征地移民补偿静态投资	43.47	
10	III	水土保持工程静态投资	173.12	
11	IV	环境保护工程静态投资	62.75	
12	V	专项工程静态投资		
13	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	19936.48	
14		价差预备费合计		
15		建设期融资利息		
16	VII	总投资	19936.48	

工程部分总概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	15060.61			15060.61	76.62%
1	一、村居管网	12964.71			12964.71	65.95%
2	二、镇级供水管	1998.23			1998.23	10.17%
3	三、加压泵站土建工程	97.67			97.67	0.50%
二	第二部分 机电设备及安装工程	295.05	242.19		537.24	2.73%
1	一、加压泵站安装工程	121.01	242.19		363.2	1.85%
2	二、公用设备及安装工程	174.05			174.05	0.89%
三	第四部分 施工临时工程	763.39			763.39	3.88%
1	一、施工交通工程	21.94			21.94	0.11%
2	二、施工房屋建筑工程	86.4			86.4	0.44%
3	十 安全生产措施费	463.92			463.92	2.36%
4	十一 其他临时工程费	191.13			191.13	0.97%
五	第五部分 独立费用			1839.81	1839.81	9.36%
1	建设管理费			174.06	174.06	0.89%
2	招标业务费			40.69	40.69	0.21%
3	经济技术咨询费			195.61	195.61	1.00%
4	工程建设监理费			296.82	296.82	1.51%
5	工程造价咨询服务费			157.35	157.35	0.80%
6	联合试运转费			1.05	1.05	0.01%
7	生产准备费			55.36	55.36	0.28%
8	科研勘测设计费			748.53	748.53	3.81%
9	其他			170.34	170.34	0.87%
	一至五部分投资合计	16119.06	242.19	1839.81	18201.06	92.59%
	基本预备费				1456.08	7.41%
	静态投资				19657.14	100.00%

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				150606116.38	
	一、村居管网				129647099.22	
	一) 树香村				1937894.65	
1.	PE管 DN25	m	1748.	15.01	26237.48	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	3101.	28.58	88626.58	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	496.	33.16	16447.36	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	484.	63.42	30695.28	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	895.	84.81	75904.95	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	801.	206.47	165382.47	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	焊接钢管 D159x4.5	m	22.	127.12	2796.64	[G08012]; [G08182]; [G08200]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	25.	336.45	8411.25	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	7.	445.45	3118.15	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	12.	641.65	7699.8	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	2.	859.65	1719.3	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
13.	手孔井	座	44.	1504.78	66210.32	D5-3- 153; [G04232]
14.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	5.	3397.65	16988.25	D4-3-1; [G04232]
15.	排泥阀 DN50	套	3.	309.2	927.6	[G08159]
16.	排泥阀井 φ1200	套	3.	4358.59	13075.77	D4-3-46; [G04232]
17.	排泥湿井 φ800	套	3.	2227.45	6682.35	D4-3-44
18.	排气阀 DN50	套	3.	97.88	293.64	D4-2-183

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
19.	排气阀井 ϕ 1200	套	5.	3397.65	16988.25	D4-3-1; [G04232]
20.	入户水表 DN15	套	437.	291.26	127280.62	D4-2-261
21.	加密闸阀 DN15	个	437.	80.52	35187.24	D4-2-179
22.	止回阀 DN15	个	437.	15.39	6725.43	D4-2-179
23.	无压紧铜闸阀 DN15	个	437.	40.78	17820.86	D4-2-179
24.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
25.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
26.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
27.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
28.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
29.	井模板	m ²	52.3	63.97	3345.63	[G05001]
30.	路面切缝 10cm厚	m	5352.	8.04	43030.08	D1-4-88
31.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1267.	32.45	41114.15	[G02372]; [G02407]
32.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1267.	22.1	28000.7	D1-4-7; [G01204]
33.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1267.	189.53	240134.51	[G10053]
34.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1267.	79.64	100903.88	[G03153]
35.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2041.	35.87	73210.67	[G02371]; [G02360]
36.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2041.	27.29	55698.89	D1-4-11; [G02360]
37.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	2041.	100.91	205957.31	[G10053]
38.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	2041.	39.82	81272.62	[G03153]
39.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
40.	PE三通 DN150×DN100	个	1.	99.44	99.44	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
41.	PE三通 DN150×DN80	个	7.	68.16	477.12	
42.	PE三通 DN150×DN50	个	4.	49.71	198.84	
43.	PE三通 DN150×DN40	个	5.	39.77	198.85	
44.	PE三通 DN100×DN100	个	1.	59.67	59.67	
45.	PE三通 DN100×DN50	个	1.	29.83	29.83	
46.	PE三通 DN100×DN40	个	23.	23.87	549.01	
47.	PE异径管 DN150×DN100	个	1.	85.21	85.21	
48.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
49.	PE法兰短管 DN150	个	6.	70.62	423.72	
50.	PE法兰短管 DN100	个	4.	32.25	129.	
51.	C15混凝土支墩	m3	122.4	734.35	89884.44	[G04067]
52.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	236.41	84.1	19882.08	[G01029]； [G01123]
53.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	746.94	18.12	13534.55	[G01162]； [G01176]
54.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	522.82	38.23	19987.41	[G01162]； [G01180]
55.	回填石屑	m3	710.44	136.91	97266.34	[G03011]
56.	中粗砂垫层	m3	126.73	361.46	45807.83	[G03008]
57.	回填原土 利用方	m3	633.	22.54	14267.82	[G03119]； [G01176]
	二) 屿北村				4038182.5	
1.	PE管 DN25	m	3808.	15.01	57158.08	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	4804.	28.58	137298.32	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	2748.	33.16	91123.68	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1593.	63.42	101028.06	[G08094]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	PE管 DN110	m	1724.	84.81	146212.44	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	727.	206.47	150103.69	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	904.	307.81	278260.24	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D159x4.5	m	10.	127.12	1271.2	[G08012]; [G08182]; [G08200]
9.	焊接钢管 D219x6	m	10.	214.93	2149.3	[G08013]; [G08182]; [G08200]
10.	弹性座封闸阀 DN40	套	17.	336.45	5719.65	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN50	套	34.	445.45	15145.3	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN80	套	31.	641.65	19891.15	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN100	套	9.	859.65	7736.85	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
15.	弹性座封闸阀 DN200	套	7.	2344.46	16411.22	[G08161]
16.	手孔井	座	82.	76.59	6280.38	D5-3-153
17.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	4.	3397.65	13590.6	D4-3-1; [G04232]
18.	排泥阀 DN50	套	2.	309.2	618.4	[G08159]
19.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
20.	排泥阀井 φ1200	套	4.	4358.59	17434.36	D4-3-46; [G04232]
21.	排泥湿井 φ800	套	1.	2227.45	2227.45	D4-3-44
22.	排气阀 DN50	套	7.	97.88	685.16	D4-2-183
23.	排气阀 DN65	套	3.	152.35	457.05	D4-2-184
24.	排气阀井 φ1200	套	10.	3397.65	33976.5	D4-3-1; [G04232]
25.	入户水表 DN15	套	952.	291.26	277279.52	D4-2-261
26.	加密闸阀 DN15	个	952.	80.52	76655.04	D4-2-179
27.	止回阀 DN15	个	952.	15.39	14651.28	D4-2-179

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
28.	无压紧铜闸阀 DN15	个	952.	40.78	38822.56	D4-2-179
29.	入户水表 DN50	套	3.	580.38	1741.14	D4-2-265
30.	加密闸阀 DN50	个	3.	229.72	689.16	D4-2-183
31.	止回阀 DN50	个	3.	44.22	132.66	D4-2-183
32.	无压紧铜闸阀 DN50	个	3.	105.87	317.61	D4-2-183
33.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306;[G04232]
34.	井模板	m ²	55.6	63.97	3556.73	[G05001]
35.	路面切缝 10cm厚	m	15392.	8.04	123751.68	D1-4-88
36.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2512.	32.45	81514.4	[G02372]; [G02407]
37.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2512.	22.1	55515.2	D1-4-7;[G01204]
38.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2512.	189.53	476099.36	[G10053]
39.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2512.	79.64	200055.68	[G03153]
40.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	4573.	35.87	164033.51	[G02371]; [G02360]
41.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	4573.	27.29	124797.17	D1-4-11;[G02360]
42.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	4573.	100.91	461461.43	[G10053]
43.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	4573.	39.82	182096.86	[G03153]
44.	PE三通 DN200×DN150	个	1.	283.08	283.08	
45.	PE三通 DN200×DN100	个	3.	188.72	566.16	
46.	PE三通 DN200×DN80	个	5.	150.98	754.9	
47.	PE三通 DN200×DN50	个	2.	94.36	188.72	
48.	PE三通 DN200×DN40	个	2.	75.49	150.98	
49.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	
50.	PE三通 DN150×DN100	个	4.	99.44	397.76	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
51.	PE三通 DN150×DN80	个	17.	79.55	1352.35	
52.	PE三通 DN150×DN50	个	7.	49.71	347.97	
53.	PE三通 DN150×DN40	个	7.	39.77	278.39	
54.	PE三通 DN100×DN80	个	2.	47.73	95.46	
55.	PE三通 DN100×DN50	个	16.	29.83	477.28	
56.	PE三通 DN100×DN40	个	12.	23.87	286.44	
57.	PE异径管 DN200×DN100	个	1.	188.72	188.72	
58.	PE异径管 DN150×DN100	个	2.	99.44	198.88	
59.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	47.73	95.46	
60.	PE异径管 DN100×DN50	个	2.	29.83	59.66	
61.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	23.87	23.87	
62.	PE法兰短管 DN200	个	8.	121.96	975.68	
63.	PE法兰短管 DN150	个	20.	70.62	1412.4	
64.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
65.	C15混凝土支墩	m3	251.6	734.35	184762.46	[G04067]
66.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	516.54	84.1	43441.01	[G01029]； [G01123]
67.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1661.44	18.12	30105.29	[G01162]； [G01176]
68.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	967.06	38.23	36970.7	[G01162]； [G01180]
69.	回填石屑	m3	1389.82	136.91	190280.26	[G03011]
70.	中粗砂垫层	m3	251.16	361.46	90784.29	[G03008]
71.	回填原土 利用方	m3	1408.	22.54	31736.32	[G03119]； [G01176]
	三) 屿南村				2908992.54	
1.	PE管 DN25	m	2284.	15.01	34282.84	[G08092]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	PE管 DN50	m	4348.	28.58	124265.84	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1871.	33.16	62042.36	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	564.	63.42	35768.88	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	2150.	84.81	182341.5	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	608.	206.47	125533.76	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	焊接钢管 D108x4	m	15.	76.8	1152.	[G08011]; [G08181]; [G08199]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	39.	336.45	13121.55	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	23.	445.45	10245.35	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	15.	641.65	9624.75	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	10.	859.65	8596.5	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	4.	1501.56	6006.24	[G08160]
13.	手孔井	座	77.	76.59	5897.43	D5-3-153
14.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	14.	3397.65	47567.1	D4-3-1; [G04232]
15.	排泥阀 DN50	套	4.	309.2	1236.8	[G08159]
16.	排泥阀井 φ1200	套	4.	4358.59	17434.36	D4-3-46; [G04232]
17.	排泥湿井 φ800	套	2.	2227.45	4454.9	D4-3-44
18.	排气阀 DN50	套	2.	97.88	195.76	D4-2-183
19.	排气阀井 φ1200	套	8.	3397.65	27181.2	D4-3-1; [G04232]
20.	入户水表 DN15	套	571.	291.26	166309.46	D4-2-261
21.	加密闸阀 DN15	个	571.	80.52	45976.92	D4-2-179
22.	止回阀 DN15	个	571.	15.39	8787.69	D4-2-179
23.	无压紧铜闸阀 DN15	个	571.	40.78	23285.38	D4-2-179

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
24.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
25.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
26.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
27.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
28.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
29.	井模板	m ²	52.3	63.97	3345.63	[G05001]
30.	路面切缝 10cm厚	m	10386.	8.04	83503.44	D1-4-88
31.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1991.	32.45	64607.95	[G02372]; [G02407]
32.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1991.	22.1	44001.1	D1-4-7; [G01204]
33.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1991.	189.53	377354.23	[G10053]
34.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1991.	79.64	158563.24	[G03153]
35.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3392.	35.87	121671.04	[G02371]; [G02360]
36.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3392.	27.29	92567.68	D1-4-11; [G02360]
37.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	3392.	100.91	342286.72	[G10053]
38.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	3392.	39.82	135069.44	[G03153]
39.	PE三通 DN150×DN100	个	6.	149.16	894.96	
40.	PE三通 DN150×DN80	个	4.	79.55	318.2	
41.	PE三通 DN150×DN50	个	14.	49.71	695.94	
42.	PE三通 DN150×DN40	个	18.	39.77	715.86	
43.	PE三通 DN100×DN80	个	10.	47.73	477.3	
44.	PE三通 DN100×DN50	个	11.	29.83	328.13	
45.	PE三通 DN100×DN40	个	6.	23.87	143.22	
46.	PE异径管 DN150×DN100	个	3.	85.21	255.63	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
47.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
48.	PE异径管 DN150×DN40	个	1.	34.08	34.08	
49.	PE异径管 DN100×DN80	个	1.	40.91	40.91	
50.	PE异径管 DN100×DN50	个	1.	25.56	25.56	
51.	PE异径管 DN100×DN40	个	2.	20.45	40.9	
52.	PE法兰短管 DN150	个	20.	70.62	1412.4	
53.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
54.	C15混凝土支墩	m3	222.7	734.35	163539.75	[G04067]
55.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	377.09	84.1	31713.27	[G01029] ; [G01123]
56.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1195.34	18.12	21659.56	[G01162] ; [G01176]
57.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	813.01	38.23	31081.37	[G01162] ; [G01180]
58.	回填石屑	m3	1122.37	136.91	153663.68	[G03011]
59.	中粗砂垫层	m3	199.14	361.46	71981.14	[G03008]
60.	回填原土 利用方	m3	1013.	22.54	22833.02	[G03119] ; [G01176]
	四) 玉窑村				2637032.23	
1.	PE管 DN25	m	2436.	15.01	36564.36	[G08092] ; [G08181] ; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	3791.	28.58	108346.78	[G08092] ; [G08181] ; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1820.	33.16	60351.2	[G08093] ; [G08181] ; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	906.	63.42	57458.52	[G08094] ; [G08181] ; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1337.	84.81	113390.97	[G08095] ; [G08181] ; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	866.	206.47	178803.02	[G08098] ; [G08182] ; [G08200]
7.	弹性座封闸阀 DN40	套	24.	336.45	8074.8	[G08159]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	弹性座封闸阀 DN50	套	16.	445.45	7127.2	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN80	套	20.	641.65	12833.	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN100	套	7.	859.65	6017.55	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
12.	手孔井	座	60.	76.59	4595.4	D5-3-153
13.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	5.	3397.65	16988.25	D4-3-1; [G04232]
14.	排泥阀 DN50	套	5.	309.2	1546.	[G08159]
15.	排泥阀井 φ1200	套	5.	4358.59	21792.95	D4-3-46; [G04232]
16.	排泥湿井 φ800	套	5.	2227.45	11137.25	D4-3-44
17.	排气阀 DN50	套	3.	97.88	293.64	D4-2-183
18.	排气阀井 φ1200	套	3.	3397.65	10192.95	D4-3-1; [G04232]
19.	入户水表 DN15	套	609.	291.26	177377.34	D4-2-261
20.	加密闸阀 DN15	个	609.	80.52	49036.68	D4-2-179
21.	止回阀 DN15	个	609.	15.39	9372.51	D4-2-179
22.	无压紧铜闸阀 DN15	个	609.	40.78	24835.02	D4-2-179
23.	入户水表 DN80	套	1.	846.15	846.15	D4-2-267
24.	加密闸阀 DN80	个	1.	342.46	342.46	D4-2-185
25.	止回阀 DN80	个	1.	110.01	110.01	D4-2-185
26.	无压紧铜闸阀 DN80	个	1.	197.49	197.49	D4-2-185
27.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
28.	井模板	m ²	52.3	63.97	3345.63	[G05001]
29.	路面切缝 10cm厚	m	9858.	8.04	79258.32	D1-4-88
30.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运 10km	m ²	1629.	32.45	52861.05	[G02372]; [G02407]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
31.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m2	1629.	22.1	36000.9	D1-4-7; [G01204]
32.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m2	1629.	189.53	308744.37	[G10053]
33.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m2	1629.	79.64	129733.56	[G03153]
34.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m2	3259.	35.87	116900.33	[G02371]; [G02360]
35.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m2	3259.	27.29	88938.11	D1-4-11; [G02360]
36.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m2	3259.	100.91	328865.69	[G10053]
37.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	3259.	39.82	129773.38	[G03153]
38.	PE三通 DN150×DN150	个	4.	149.16	596.64	
39.	PE三通 DN150×DN100	个	1.	99.44	99.44	
40.	PE三通 DN150×DN80	个	10.	79.55	795.5	
41.	PE三通 DN150×DN50	个	2.	49.71	99.42	
42.	PE三通 DN150×DN40	个	10.	39.77	397.7	
43.	PE三通 DN100×DN100	个	1.	59.67	59.67	
44.	PE三通 DN100×DN80	个	12.	47.73	572.76	
45.	PE三通 DN100×DN50	个	12.	29.83	357.96	
46.	PE三通 DN100×DN40	个	9.	23.87	214.83	
47.	PE异径管 DN150×DN100	个	3.	85.21	255.63	
48.	PE异径管 DN150×DN40	个	1.	34.08	34.08	
49.	PE异径管 DN100×DN50	个	2.	25.56	51.12	
50.	PE法兰短管 DN150	个	22.	70.62	1553.64	
51.	PE法兰短管 DN100	个	8.	32.25	258.	
52.	C15混凝土支墩	m3	181.9	734.35	133578.27	[G04067]
53.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	357.12	84.1	30033.79	[G01029]; [G01123]
54.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1163.48	18.12	21082.26	[G01162]; [G01176]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
55.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	592.73	38.23	22660.07	[G01162]； [G01180]
56.	回填石屑	m3	914.54	136.91	125209.67	[G03011]
57.	中粗砂垫层	m3	162.87	361.46	58870.99	[G03008]
58.	回填原土 利用方	m3	986.	22.54	22224.44	[G03119]； [G01176]
	五) 双岐村				3015152.66	
1.	PE管 DN25	m	2952.	15.01	44309.52	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	3850.	28.58	110033.	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	2221.	33.16	73648.36	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	929.	63.42	58917.18	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1548.	84.81	131285.88	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	398.	206.47	82175.06	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	弹性座封闸阀 DN40	套	16.	336.45	5383.2	[G08159]
8.	弹性座封闸阀 DN50	套	23.	445.45	10245.35	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN80	套	27.	641.65	17324.55	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN100	套	6.	859.65	5157.9	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
12.	手孔井	座	66.	76.59	5054.94	D5-3-153
13.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	9.	3397.65	30578.85	D4-3-1；[G04232]
14.	排泥阀 DN50	套	3.	309.2	927.6	[G08159]
15.	排泥阀井 φ1200	套	2.	4358.59	8717.18	D4-3-46；[G04232]
16.	排泥湿井 φ800	套	2.	2227.45	4454.9	D4-3-44
17.	排气阀 DN50	套	8.	97.88	783.04	D4-2-183

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
18.	排气阀井 ϕ 1200	套	8.	3397.65	27181.2	D4-3-1; [G04232]
19.	入户水表 DN15	套	738.	291.26	214949.88	D4-2-261
20.	加密闸阀 DN15	个	738.	80.52	59423.76	D4-2-179
21.	止回阀 DN15	个	738.	15.39	11357.82	D4-2-179
22.	无压紧铜闸阀 DN15	个	738.	40.78	30095.64	D4-2-179
23.	入户水表 DN40	套	2.	492.31	984.62	D4-2-264
24.	加密闸阀 DN40	个	2.	194.35	388.7	D4-2-182
25.	止回阀 DN40	个	2.	35.7	71.4	D4-2-182
26.	无压紧铜闸阀 DN40	个	2.	86.25	172.5	D4-2-182
27.	入户水表 DN20	套	740.	351.81	260339.4	D4-2-262
28.	加密闸阀 DN20	个	740.	98.49	72882.6	D4-2-180
29.	止回阀 DN20	个	740.	18.45	13653.	D4-2-180
30.	无压紧铜闸阀 DN20	个	740.	50.18	37133.2	D4-2-180
31.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
32.	井模板	m ²	52.3	63.97	3345.63	[G05001]
33.	路面切缝 10cm厚	m	10192.	8.04	81943.68	D1-4-88
34.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1402.	32.45	45494.9	[G02372]; [G02407]
35.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1402.	22.1	30984.2	D1-4-7; [G01204]
36.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1402.	189.53	265721.06	[G10053]
37.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1402.	79.64	111655.28	[G03153]
38.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3500.	35.87	125545.	[G02371]; [G02360]
39.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3500.	27.29	95515.	D1-4-11; [G02360]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
40.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m2	3500.	100.91	353185.	[G10053]
41.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	3500.	39.82	139370.	[G03153]
42.	PE三通 DN150×DN100	个	2.	99.44	198.88	
43.	PE三通 DN150×DN80	个	3.	79.55	238.65	
44.	PE三通 DN150×DN50	个	2.	49.71	99.42	
45.	PE三通 DN150×DN40	个	4.	39.77	159.08	
46.	PE三通 DN100×DN100	个	2.	59.67	119.34	
47.	PE三通 DN100×DN80	个	26.	47.73	1240.98	
48.	PE三通 DN100×DN50	个	14.	29.83	417.62	
49.	PE三通 DN100×DN40	个	12.	23.87	286.44	
50.	PE异径管 DN150×DN100	个	1.	85.21	85.21	
51.	PE异径管 DN150×DN80	个	1.	68.16	68.16	
52.	PE异径管 DN100×DN80	个	3.	40.91	122.73	
53.	PE异径管 DN100×DN50	个	2.	25.56	51.12	
54.	PE异径管 DN100×DN40	个	2.	20.45	40.9	
55.	PE法兰短管 DN150	个	6.	70.62	423.72	
56.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
57.	C15混凝土支墩	m3	190.4	734.35	139820.24	[G04067]
58.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	378.39	84.1	31822.6	[G01029]； [G01123]
59.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1275.58	18.12	23113.51	[G01162]； [G01176]
60.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	401.79	38.23	15360.43	[G01162]； [G01180]
61.	回填石屑	m3	790.46	136.91	108221.88	[G03011]
62.	中粗砂垫层	m3	140.2	361.46	50676.69	[G03008]
63.	回填原土 利用方	m3	1081.	22.54	24365.74	[G03119]； [G01176]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六) 潮港村				6440793.8	
1.	PE管 DN25	m	5656.	15.01	84896.56	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	8218.	28.58	234870.44	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	3874.	33.16	128461.84	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	2436.	63.42	154491.12	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	3470.	84.81	294290.7	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1259.	206.47	259945.73	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	902.	307.81	277644.62	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	23.	76.8	1766.4	[G08011]; [G08181]; [G08199]
9.	焊接钢管 D159x4.5	m	7.	127.12	889.84	[G08012]; [G08182]; [G08200]
10.	弹性座封闸阀 DN40	套	38.	336.45	12785.1	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN50	套	32.	445.45	14254.4	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN80	套	58.	641.65	37215.7	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN100	套	16.	859.65	13754.4	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN150	套	7.	1501.56	10510.92	[G08160]
15.	弹性座封闸阀 DN200	套	3.	2344.46	7033.38	[G08161]
16.	手孔井	座	128.	76.59	9803.52	D5-3-153
17.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	26.	3397.65	88338.9	D4-3-1; [G04232]
18.	排泥阀 DN50	套	8.	309.2	2473.6	[G08159]
19.	排泥阀 DN75	套	3.	405.12	1215.36	[G08159]
20.	排泥阀井 φ1200	套	11.	4358.59	47944.49	D4-3-46; [G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
21.	排泥湿井 Φ800	套	11.	2227.45	24501.95	D4-3-44
22.	排气阀 DN50	套	12.	97.88	1174.56	D4-2-183
23.	排气阀 DN65	套	4.	152.35	609.4	D4-2-184
24.	排气阀井 Φ1200	套	16.	3397.65	54362.4	D4-3-1; [G04232]
25.	入户水表 DN15	套	1414.	291.26	411841.64	D4-2-261
26.	加密闸阀 DN15	个	1414.	80.52	113855.28	D4-2-179
27.	止回阀 DN15	个	1414.	15.39	21761.46	D4-2-179
28.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1414.	40.78	57662.92	D4-2-179
29.	入户水表 DN50	套	3.	580.38	1741.14	D4-2-265
30.	加密闸阀 DN50	个	3.	229.72	689.16	D4-2-183
31.	止回阀 DN50	个	3.	44.22	132.66	D4-2-183
32.	无压紧铜闸阀 DN50	个	3.	105.87	317.61	D4-2-183
33.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
34.	井模板	m ²	58.8	63.97	3761.44	[G05001]
35.	路面切缝 10cm厚	m	23882.	8.04	192011.28	D1-4-88
36.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	4158.	32.45	134927.1	[G02372]; [G02407]
37.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	4158.	22.1	91891.8	D1-4-7; [G01204]
38.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	4158.	189.53	788065.74	[G10053]
39.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	4158.	79.64	331143.12	[G03153]
40.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	7264.	35.87	260559.68	[G02371]; [G02360]
41.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	7264.	27.29	198234.56	D1-4-11; [G02360]
42.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	7264.	100.91	733010.24	[G10053]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
43.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	7264.	39.82	289252.48	[G03153]
44.	PE三通 DN200×DN200	个	1.	377.45	377.45	
45.	PE三通 DN200×DN150	个	3.	283.08	849.24	
46.	PE三通 DN200×DN100	个	2.	188.72	377.44	
47.	PE三通 DN200×DN80	个	15.	150.98	2264.7	
48.	PE三通 DN200×DN50	个	5.	94.36	471.8	
49.	PE三通 DN200×DN40	个	7.	75.49	528.43	
50.	PE三通 DN150×DN100	个	3.	99.44	298.32	
51.	PE三通 DN150×DN80	个	24.	79.55	1909.2	
52.	PE三通 DN150×DN40	个	3.	39.77	119.31	
53.	PE三通 DN100×DN100	个	3.	59.67	179.01	
54.	PE三通 DN100×DN80	个	25.	47.73	1193.25	
55.	PE三通 DN100×DN50	个	24.	29.83	715.92	
56.	PE三通 DN100×DN40	个	14.	23.87	334.18	
57.	PE异径管 DN200×DN150	个	2.	169.79	339.58	
58.	PE异径管 DN200×DN100	个	1.	113.19	113.19	
59.	PE异径管 DN150×DN100	个	2.	85.21	170.42	
60.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
61.	PE异径管 DN100×DN80	个	3.	40.91	122.73	
62.	PE异径管 DN100×DN40	个	7.	20.45	143.15	
63.	PE法兰短管 DN200	个	16.	121.96	1951.36	
64.	PE法兰短管 DN150	个	10.	70.62	706.2	
65.	PE法兰短管 DN100	个	24.	32.25	774.	
66.	C15混凝土支墩	m ³	423.3	734.35	310850.36	[G04067]
67.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m ³	818.48	84.1	68834.17	[G01029] ; [G01123]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
68.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2610.16	18.12	47296.1	[G01162]; [G01176]
69.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1655.72	38.23	63298.18	[G01162]; [G01180]
70.	回填石屑	m3	2317.42	136.91	317277.97	[G03011]
71.	中粗砂垫层	m3	415.78	361.46	150287.84	[G03008]
72.	回填原土 利用方	m3	2212.	22.54	49858.48	[G03119]; [G01176]
	七) 宅美村				4092906.33	
1.	PE管 DN25	m	3052.	15.01	45810.52	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	5957.	28.58	170251.06	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1605.	33.16	53221.8	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1258.	63.42	79782.36	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	2568.	84.81	217792.08	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1452.	206.47	299794.44	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	焊接钢管 D108x4	m	18.	76.8	1382.4	[G08011]; [G08181]; [G08199]
8.	焊接钢管 D159x4.5	m	24.	127.12	3050.88	[G08012]; [G08182]; [G08200]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	64.	336.45	21532.8	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	9.	445.45	4009.05	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	18.	641.65	11549.7	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	14.	859.65	12035.1	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
14.	手孔井	座	91.	76.59	6969.69	D5-3-153
15.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	11.	3397.65	37374.15	D4-3-1; [G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	排泥阀 DN50	套	7.	309.2	2164.4	[G08159]
17.	排泥阀井 φ1200	套	7.	4358.59	30510.13	D4-3-46; [G04232]
18.	排泥湿井 φ800	套	7.	2227.45	15592.15	D4-3-44
19.	排气阀 DN50	套	15.	97.88	1468.2	D4-2-183
20.	排气阀井 φ1200	套	13.	3397.65	44169.45	D4-3-1; [G04232]
21.	入户水表 DN15	套	763.	291.26	222231.38	D4-2-261
22.	加密闸阀 DN15	个	763.	80.52	61436.76	D4-2-179
23.	止回阀 DN15	个	763.	15.39	11742.57	D4-2-179
24.	无压紧铜闸阀 DN15	个	763.	40.78	31115.14	D4-2-179
25.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
26.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
27.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
28.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
29.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
30.	井模板	m ²	52.3	63.97	3345.63	[G05001]
31.	路面切缝 10cm厚	m	13766.	8.04	110678.64	D1-4-88
32.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2959.	32.45	96019.55	[G02372]; [G02407]
33.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2959.	22.1	65393.9	D1-4-7; [G01204]
34.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2959.	189.53	560819.27	[G10053]
35.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2959.	79.64	235654.76	[G03153]
36.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	4410.	35.87	158186.7	[G02371]; [G02360]
37.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	4410.	27.29	120348.9	D1-4-11; [G02360]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
38.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m2	4410.	100.91	445013.1	[G10053]
39.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	4410.	39.82	175606.2	[G03153]
40.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	
41.	PE三通 DN150×DN100	个	3.	99.44	298.32	
42.	PE三通 DN150×DN80	个	3.	79.55	238.65	
43.	PE三通 DN150×DN50	个	1.	49.71	49.71	
44.	PE三通 DN150×DN40	个	14.	39.77	556.78	
45.	PE三通 DN100×DN100	个	4.	59.67	238.68	
46.	PE三通 DN100×DN80	个	19.	47.73	906.87	
47.	PE三通 DN100×DN50	个	2.	29.83	59.66	
48.	PE三通 DN100×DN40	个	45.	23.87	1074.15	
49.	PE异径管 DN150×DN100	个	4.	85.21	340.84	
50.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	40.91	81.82	
51.	PE异径管 DN100×DN40	个	2.	20.45	40.9	
52.	PE法兰短管 DN150	个	14.	70.62	988.68	
53.	PE法兰短管 DN100	个	8.	32.25	258.	
54.	C15混凝土支墩	m3	270.3	734.35	198494.81	[G04067]
55.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	504.18	84.1	42401.54	[G01029]； [G01123]
56.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1557.6	18.12	28223.71	[G01162]； [G01176]
57.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1295.71	38.23	49534.99	[G01162]； [G01180]
58.	回填石屑	m3	1662.76	136.91	227648.47	[G03011]
59.	中粗砂垫层	m3	295.92	361.46	106963.24	[G03008]
60.	回填原土 利用方	m3	1320.	22.54	29752.8	[G03119]； [G01176]
	八) 岐美村				5673965.14	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	PE管 DN25	m	4644.	15.01	69706.44	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	7164.	28.58	204747.12	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	3508.	33.16	116325.28	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1820.	63.42	115424.4	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	3732.	84.81	316510.92	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1136.	206.47	234549.92	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	554.	307.81	170526.74	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	26.	76.8	1996.8	[G08011]; [G08181]; [G08199]
9.	焊接钢管 D159x4.5	m	7.	127.12	889.84	[G08012]; [G08182]; [G08200]
10.	弹性座封闸阀 DN40	套	37.	336.45	12448.65	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN50	套	26.	445.45	11581.7	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN80	套	38.	641.65	24382.7	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN100	套	16.	859.65	13754.4	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN150	套	8.	1501.56	12012.48	[G08160]
15.	手孔井	座	101.	76.59	7735.59	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	24.	3397.65	81543.6	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	3.	309.2	927.6	[G08159]
18.	排泥阀井 φ1200	套	3.	4358.59	13075.77	D4-3-46; [G04232]
19.	排泥湿井 φ800	套	3.	2227.45	6682.35	D4-3-44
20.	排气阀 DN50	套	3.	97.88	293.64	D4-2-183
21.	排气阀井 φ1200	套	15.	3397.65	50964.75	D4-3-1; [G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
22.	入户水表 DN15	套	1161.	291.26	338152.86	D4-2-261
23.	加密闸阀 DN15	个	1161.	80.52	93483.72	D4-2-179
24.	止回阀 DN15	个	1161.	15.39	17867.79	D4-2-179
25.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1161.	40.78	47345.58	D4-2-179
26.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
27.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
28.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
29.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
30.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
31.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
32.	井模板	m ²	104.6	63.97	6691.26	[G05001]
33.	路面切缝 10cm厚	m	21500.	8.04	172860.	D1-4-88
34.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3964.	32.45	128631.8	[G02372]; [G02407]
35.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3964.	22.1	87604.4	D1-4-7; [G01204]
36.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	3964.	189.53	751296.92	[G10053]
37.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	3964.	79.64	315692.96	[G03153]
38.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	6246.	35.87	224044.02	[G02371]; [G02360]
39.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	6246.	27.29	170453.34	D1-4-11; [G02360]
40.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	6246.	100.91	630283.86	[G10053]
41.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	6246.	39.82	248715.72	[G03153]
42.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
43.	PE三通 DN150×DN100	个	11.	99.44	1093.84	
44.	PE三通 DN150×DN80	个	11.	79.55	875.05	
45.	PE三通 DN150×DN50	个	16.	49.71	795.36	
46.	PE三通 DN150×DN40	个	22.	39.77	874.94	
47.	PE三通 DN100×DN80	个	22.	47.73	1050.06	
48.	PE三通 DN100×DN50	个	4.	29.83	119.32	
49.	PE三通 DN100×DN40	个	14.	23.87	334.18	
50.	PE异径管 DN150×DN100	个	5.	85.21	426.05	
51.	PE异径管 DN150×DN40	个	3.	34.08	102.24	
52.	PE异径管 DN100×DN80	个	4.	40.91	163.64	
53.	PE异径管 DN100×DN50	个	1.	25.56	25.56	
54.	PE异径管 DN100×DN40	个	3.	20.45	61.35	
55.	PE法兰短管 DN150	个	24.	70.62	1694.88	
56.	PE法兰短管 DN100	个	24.	32.25	774.	
57.	C15混凝土支墩	m3	358.7	734.35	263411.35	[G04067]
58.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	712.69	84.1	59937.23	[G01029]； [G01123]
59.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2229.02	18.12	40389.84	[G01162]； [G01176]
60.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1680.42	38.23	64242.46	[G01162]； [G01180]
61.	回填石屑	m3	2219.06	136.91	303811.5	[G03011]
62.	中粗砂垫层	m3	396.44	361.46	143297.2	[G03008]
63.	回填原土 利用方	m3	1889.	22.54	42578.06	[G03119]； [G01176]
	九) 光星村				3883984.41	
1.	PE管 DN25	m	2772.	15.01	41607.72	[G08092]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	PE管 DN50	m	3852.	28.58	110090.16	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	2277.	33.16	75505.32	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1586.	63.42	100584.12	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1917.	84.81	162580.77	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1506.	206.47	310943.82	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	339.	307.81	104347.59	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D159x4.5	m	72.	127.12	9152.64	[G08012]; [G08182]; [G08200]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	9.	336.45	3028.05	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	20.	445.45	8909.	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	35.	641.65	22457.75	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	9.	859.65	7736.85	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
14.	弹性座封闸阀 DN200	套	1.	2344.46	2344.46	[G08161]
15.	手孔井	座	64.	76.59	4901.76	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	15.	3397.65	50964.75	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	6.	309.2	1855.2	[G08159]
18.	排泥阀井 φ1200	套	6.	4358.59	26151.54	D4-3-46; [G04232]
19.	排泥湿井 φ800	套	6.	2227.45	13364.7	D4-3-44
20.	排气阀 DN50	套	10.	97.88	978.8	D4-2-183
21.	排气阀 DN65	套	2.	152.35	304.7	D4-2-184
22.	排气阀井 φ1200	套	12.	3397.65	40771.8	D4-3-1; [G04232]
23.	入户水表 DN15	套	693.	291.26	201843.18	D4-2-261

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
24.	加密闸阀 DN15	个	693.	80.52	55800.36	D4-2-179
25.	止回阀 DN15	个	693.	15.39	10665.27	D4-2-179
26.	无压紧铜闸阀 DN15	个	693.	40.78	28260.54	D4-2-179
27.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
28.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
29.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
30.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
31.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
32.	井模板	m ²	29.4	63.97	1880.72	[G05001]
33.	路面切缝 10cm厚	m	15250.	8.04	122610.	D1-4-88
34.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2818.	32.45	91444.1	[G02372]; [G02407]
35.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2818.	22.1	62277.8	D1-4-7; [G01204]
36.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2818.	189.53	534095.54	[G10053]
37.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2818.	79.64	224425.52	[G03153]
38.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3858.	35.87	138386.46	[G02371]; [G02360]
39.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3858.	27.29	105284.82	D1-4-11; [G02360]
40.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	3858.	100.91	389310.78	[G10053]
41.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	3858.	39.82	153625.56	[G03153]
42.	PE三通 DN200×DN100	个	1.	188.72	188.72	
43.	PE三通 DN200×DN80	个	1.	150.98	150.98	
44.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
45.	PE三通 DN150×DN100	个	4.	99.44	397.76	
46.	PE三通 DN150×DN80	个	13.	79.55	1034.15	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
47.	PE三通 DN150×DN50	个	8.	49.71	397.68	
48.	PE三通 DN150×DN40	个	5.	39.77	198.85	
49.	PE三通 DN100×DN100	个	1.	59.67	59.67	
50.	PE三通 DN100×DN80	个	15.	47.73	715.95	
51.	PE三通 DN100×DN50	个	10.	29.83	298.3	
52.	PE三通 DN100×DN40	个	8.	23.87	190.96	
53.	PE异径管 DN200×DN150	个	1.	169.79	169.79	
54.	PE异径管 DN200×DN100	个	1.	113.19	113.19	
55.	PE异径管 DN150×DN100	个	3.	85.21	255.63	
56.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	40.91	81.82	
57.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	20.45	20.45	
58.	PE法兰短管 DN200	个	2.	121.96	243.92	
59.	PE法兰短管 DN150	个	14.	70.62	988.68	
60.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
61.	C15混凝土支墩	m3	232.9	734.35	171030.12	[G04067]
62.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	450.83	84.1	37914.8	[G01029]； [G01123]
63.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1366.44	18.12	24759.89	[G01162]； [G01176]
64.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1282.3	38.23	49022.33	[G01162]； [G01180]
65.	回填石屑	m3	1572.44	136.91	215282.76	[G03011]
66.	中粗砂垫层	m3	281.79	361.46	101855.81	[G03008]
67.	回填原土 利用方	m3	1158.	22.54	26101.32	[G03119]； [G01176]
	十) 集星村				7499543.6	
1.	PE管 DN25	m	5680.	15.01	85256.8	[G08092]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	PE管 DN50	m	10313.	28.58	294745.54	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	4693.	33.16	155619.88	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1984.	63.42	125825.28	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	4883.	84.81	414127.23	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	993.	206.47	205024.71	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	1163.	307.81	357983.03	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	47.	76.8	3609.6	[G08011]; [G08181]; [G08199]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	57.	336.45	19177.65	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	53.	445.45	23608.85	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	42.	641.65	26949.3	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	21.	859.65	18052.65	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	2.	1501.56	3003.12	[G08160]
14.	弹性座封闸阀 DN200	套	4.	2344.46	9377.84	[G08161]
15.	手孔井	座	152.	76.59	11641.68	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	27.	3397.65	91736.55	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	12.	309.2	3710.4	[G08159]
18.	排泥阀 DN75	套	3.	405.12	1215.36	[G08159]
19.	排泥阀井 φ1200	套	15.	4358.59	65378.85	D4-3-46; [G04232]
20.	排泥湿井 φ800	套	18.	2227.45	40094.1	D4-3-44
21.	排气阀 DN65	套	4.	152.35	609.4	D4-2-184
22.	排气阀井 φ1200	套	4.	3397.65	13590.6	D4-3-1; [G04232]
23.	入户水表 DN15	套	1420.	291.26	413589.2	D4-2-261

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
24.	加密闸阀 DN15	个	1420.	80.52	114338.4	D4-2-179
25.	止回阀 DN15	个	1420.	15.39	21853.8	D4-2-179
26.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1420.	40.78	57907.6	D4-2-179
27.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
28.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
29.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
30.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
31.	入户水表 DN100	套	1.	1003.07	1003.07	D4-2-268
32.	加密闸阀 DN100	个	1.	491.79	491.79	D4-2-185
33.	止回阀 DN100	个	1.	113.57	113.57	D4-2-185
34.	无压紧铜闸阀 DN100	个	1.	214.16	214.16	D4-2-185
35.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
36.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
37.	井模板	m ²	137.3	63.97	8783.08	[G05001]
38.	路面切缝 10cm厚	m	27432.	8.04	220553.28	D1-4-88
39.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	5143.	32.45	166890.35	[G02372]; [G02407]
40.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	5143.	22.1	113660.3	D1-4-7; [G01204]
41.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	5143.	189.53	974752.79	[G10053]
42.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	5143.	79.64	409588.52	[G03153]
43.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	8495.	35.87	304715.65	[G02371]; [G02360]
44.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	8495.	27.29	231828.55	D1-4-11; [G02360]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
45.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	8495.	100.91	857230.45	[G10053]
46.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	8495.	39.82	338270.9	[G03153]
47.	PE三通 DN200×DN100	个	9.	188.72	1698.48	
48.	PE三通 DN200×DN80	个	15.	150.98	2264.7	
49.	PE三通 DN200×DN50	个	7.	94.36	660.52	
50.	PE三通 DN200×DN40	个	17.	75.49	1283.33	
51.	PE三通 DN150×DN100	个	2.	99.44	198.88	
52.	PE三通 DN150×DN80	个	4.	79.55	318.2	
53.	PE三通 DN150×DN50	个	3.	49.71	149.13	
54.	PE三通 DN150×DN40	个	14.	39.77	556.78	
55.	PE三通 DN100×DN100	个	4.	59.67	238.68	
56.	PE三通 DN100×DN80	个	23.	47.73	1097.79	
57.	PE三通 DN100×DN50	个	42.	29.83	1252.86	
58.	PE三通 DN100×DN40	个	24.	23.87	572.88	
59.	PE异径管 DN200×DN100	个	3.	113.19	339.57	
60.	PE异径管 DN200×DN40	个	1.	45.28	45.28	
61.	PE异径管 DN150×DN100	个	6.	85.21	511.26	
62.	PE异径管 DN150×DN80	个	1.	68.16	68.16	
63.	PE异径管 DN100×DN80	个	3.	40.91	122.73	
64.	PE异径管 DN100×DN50	个	2.	25.56	51.12	
65.	PE异径管 DN100×DN40	个	4.	20.45	81.8	
66.	PE法兰短管 DN200	个	22.	121.96	2683.12	
67.	PE法兰短管 DN150	个	12.	70.62	847.44	
68.	PE法兰短管 DN100	个	33.	32.25	1064.25	
69.	C15混凝土支墩	m ³	484.5	734.35	355792.58	[G04067]
70.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m ³	948.46	84.1	79765.49	[G01029]； [G01123]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
71.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2985.4	18.12	54095.45	[G01162]; [G01176]
72.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	2141.99	38.23	81888.28	[G01162]; [G01180]
73.	回填石屑	m3	2870.33	136.91	392976.88	[G03011]
74.	中粗砂垫层	m3	514.29	361.46	185895.26	[G03008]
75.	回填原土 利用方	m3	2530.	22.54	57026.2	[G03119]; [G01176]
	十一) 李仙村				2335957.84	
1.	PE管 DN25	m	2228.	15.01	33442.28	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	2776.	28.58	79338.08	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1600.	33.16	53056.	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1113.	63.42	70586.46	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1731.	84.81	146806.11	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	331.	206.47	68341.57	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	弹性座封闸阀 DN40	套	12.	336.45	4037.4	[G08159]
8.	弹性座封闸阀 DN50	套	12.	445.45	5345.4	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN80	套	29.	641.65	18607.85	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN100	套	6.	859.65	5157.9	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN150	套	1.	1501.56	1501.56	[G08160]
12.	手孔井	座	53.	76.59	4059.27	D5-3-153
13.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	7.	3397.65	23783.55	D4-3-1; [G04232]
14.	排泥阀 DN50	套	6.	309.2	1855.2	[G08159]
15.	排泥阀井 φ1200	套	6.	4358.59	26151.54	D4-3-46; [G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
16.	排泥湿井 Φ800	套	6.	2227.45	13364.7	D4-3-44
17.	排气阀 DN50	套	2.	97.88	195.76	D4-2-183
18.	排气阀井 Φ1200	套	2.	3397.65	6795.3	D4-3-1; [G04232]
19.	入户水表 DN15	套	557.	291.26	162231.82	D4-2-261
20.	加密闸阀 DN15	个	557.	80.52	44849.64	D4-2-179
21.	止回阀 DN15	个	557.	15.39	8572.23	D4-2-179
22.	无压紧铜闸阀 DN15	个	557.	40.78	22714.46	D4-2-179
23.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
24.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
25.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
26.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
27.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
28.	井模板	m ²	52.3	63.97	3345.63	[G05001]
29.	路面切缝 10cm厚	m	9550.	8.04	76782.	D1-4-88
30.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1477.	32.45	47928.65	[G02372]; [G02407]
31.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1477.	22.1	32641.7	D1-4-7; [G01204]
32.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1477.	189.53	279935.81	[G10053]
33.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1477.	79.64	117628.28	[G03153]
34.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2745.	35.87	98463.15	[G02371]; [G02360]
35.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2745.	27.29	74911.05	D1-4-11; [G02360]
36.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	2745.	100.91	276997.95	[G10053]
37.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	2745.	39.82	109305.9	[G03153]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
38.	PE三通 DN150×DN100	个	1.	99.44	99.44	
39.	PE三通 DN150×DN50	个	1.	49.71	49.71	
40.	PE三通 DN150×DN40	个	2.	39.77	79.54	
41.	PE三通 DN100×DN100	个	2.	59.67	119.34	
42.	PE三通 DN100×DN80	个	29.	47.73	1384.17	
43.	PE三通 DN100×DN50	个	13.	29.83	387.79	
44.	PE三通 DN100×DN40	个	3.	23.87	71.61	
45.	PE异径管 DN150×DN100	个	1.	85.21	85.21	
46.	PE法兰短管 DN150	个	4.	70.62	282.48	
47.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
48.	C15混凝土支墩	m3	161.5	734.35	118597.53	[G04067]
49.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	307.8	84.1	25885.98	[G01029]； [G01123]
50.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	992.38	18.12	17981.93	[G01162]； [G01176]
51.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	562.49	38.23	21503.99	[G01162]； [G01180]
52.	回填石屑	m3	833.28	136.91	114084.36	[G03011]
53.	中粗砂垫层	m3	147.65	361.46	53369.57	[G03008]
54.	回填原土 利用方	m3	841.	22.54	18956.14	[G03119]； [G01176]
	十二）新桥村				3024587.08	
1.	PE管 DN25	m	4832.	15.01	72528.32	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	335.	28.58	9574.3	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	652.	33.16	21620.32	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	103.	63.42	6532.26	[G08094]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	PE管 DN110	m	1992.	84.81	168941.52	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1549.	206.47	319822.03	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	338.	307.81	104039.78	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D159x4.5	m	20.	127.12	2542.4	[G08012]; [G08182]; [G08200]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	2.	445.45	890.9	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	3.	641.65	1924.95	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	8.	859.65	6877.2	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
13.	手孔井	座	5.	76.59	382.95	D5-3-153
14.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	13.	3397.65	44169.45	D4-3-1; [G04232]
15.	排泥阀 DN50	套	4.	309.2	1236.8	[G08159]
16.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
17.	排泥阀井 φ1200	套	6.	4358.59	26151.54	D4-3-46; [G04232]
18.	排泥湿井 φ800	套	6.	2227.45	13364.7	D4-3-44
19.	排气阀 DN50	套	2.	97.88	195.76	D4-2-183
20.	排气阀井 φ1200	套	2.	3397.65	6795.3	D4-3-1; [G04232]
21.	入户水表 DN15	套	1208.	291.26	351842.08	D4-2-261
22.	加密闸阀 DN15	个	1208.	80.52	97268.16	D4-2-179
23.	止回阀 DN15	个	1208.	15.39	18591.12	D4-2-179
24.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1208.	40.78	49262.24	D4-2-179
25.	入户水表 DN40	套	32.	492.31	15753.92	D4-2-264
26.	加密闸阀 DN40	个	32.	194.35	6219.2	D4-2-182
27.	止回阀 DN40	个	32.	35.7	1142.4	D4-2-182

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
28.	无压紧铜闸阀 DN40	个	32.	86.25	2760.	D4-2-182
29.	入户水表 DN50	套	4.	580.38	2321.52	D4-2-265
30.	加密闸阀 DN50	个	4.	229.72	918.88	D4-2-183
31.	止回阀 DN50	个	4.	44.22	176.88	D4-2-183
32.	无压紧铜闸阀 DN50	个	4.	105.87	423.48	D4-2-183
33.	钢筋混凝土矩形水表井组DN100 A×B×H=2150×1100×1400	座	1.	14210.22	14210.22	D4-2-273;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
34.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
35.	井模板	m ²	79.9	63.97	5111.2	[G05001]
36.	路面切缝 10cm厚	m	9172.	8.04	73742.88	D1-4-88
37.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2870.	32.45	93131.5	[G02372]; [G02407]
38.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2870.	22.1	63427.	D1-4-7; [G01204]
39.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2870.	189.53	543951.1	[G10053]
40.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2870.	79.64	228566.8	[G03153]
41.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	545.	35.87	19549.15	[G02371]; [G02360]
42.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	545.	27.29	14873.05	D1-4-11; [G02360]
43.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	545.	100.91	54995.95	[G10053]
44.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	545.	39.82	21701.9	[G03153]
45.	PE三通 DN200×DN200	个	1.	377.45	377.45	
46.	PE三通 DN200×DN150	个	1.	283.08	283.08	
47.	PE三通 DN200×DN80	个	3.	150.98	452.94	
48.	PE三通 DN200×DN50	个	5.	94.36	471.8	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
49.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
50.	PE三通 DN150×DN100	个	2.	99.44	198.88	
51.	PE三通 DN100×DN100	个	3.	59.67	179.01	
52.	PE三通 DN100×DN50	个	3.	29.83	89.49	
53.	PE异径管 DN200×DN50	个	1.	56.59	56.59	
54.	PE异径管 DN150×DN100	个	2.	85.21	170.42	
55.	PE异径管 DN100×DN50	个	2.	25.56	51.12	
56.	PE法兰短管 DN200	个	4.	121.96	487.84	
57.	PE法兰短管 DN150	个	14.	70.62	988.68	
58.	PE法兰短管 DN100	个	10.	32.25	322.5	
59.	C15混凝土支墩	m3	100.3	734.35	73655.31	[G04067]
60.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	237.14	84.1	19943.47	[G01029]； [G01123]
61.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	543.98	18.12	9856.92	[G01162]； [G01176]
62.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1635.9	38.23	62540.46	[G01162]； [G01180]
63.	回填石屑	m3	1601.81	136.91	219303.81	[G03011]
64.	中粗砂垫层	m3	287.04	361.46	103753.48	[G03008]
65.	回填原土 利用方	m3	461.	22.54	10390.94	[G03119]； [G01176]
	十三）溪边村				4724699.19	
1.	PE管 DN25	m	3628.	15.01	54456.28	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	5872.	28.58	167821.76	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	3285.	33.16	108930.6	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1510.	63.42	95764.2	[G08094]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	PE管 DN110	m	4079.	84.81	345939.99	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	446.	206.47	92085.62	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	200.	307.81	61562.	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	16.	336.45	5383.2	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	37.	445.45	16481.65	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	25.	641.65	16041.25	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	18.	859.65	15473.7	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
13.	手孔井	座	78.	76.59	5974.02	D5-3-153
14.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	21.	3397.65	71350.65	D4-3-1; [G04232]
15.	排泥阀 DN50	套	7.	309.2	2164.4	[G08159]
16.	排泥阀 DN75	套	1.	405.12	405.12	[G08159]
17.	排泥阀井 φ1200	套	8.	4358.59	34868.72	D4-3-46; [G04232]
18.	排泥湿井 φ800	套	8.	2227.45	17819.6	D4-3-44
19.	排气阀 DN50	套	9.	97.88	880.92	D4-2-183
20.	排气阀井 φ1200	套	9.	3397.65	30578.85	D4-3-1; [G04232]
21.	入户水表 DN15	套	907.	291.26	264172.82	D4-2-261
22.	加密闸阀 DN15	个	907.	80.52	73031.64	D4-2-179
23.	止回阀 DN15	个	907.	15.39	13958.73	D4-2-179
24.	无压紧铜闸阀 DN15	个	907.	40.78	36987.46	D4-2-179
25.	入户水表 DN40	套	9.	492.31	4430.79	D4-2-264
26.	加密闸阀 DN40	个	9.	194.35	1749.15	D4-2-182
27.	止回阀 DN40	个	9.	35.7	321.3	D4-2-182

建筑工程概算表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
28.	无压紧铜闸阀 DN40	个	9.	86.25	776.25	D4-2-182
29.	入户水表 DN50	套	10.	580.38	5803.8	D4-2-265
30.	加密闸阀 DN50	个	10.	229.72	2297.2	D4-2-183
31.	止回阀 DN50	个	10.	44.22	442.2	D4-2-183
32.	无压紧铜闸阀 DN50	个	10.	105.87	1058.7	D4-2-183
33.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
34.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
35.	井模板	m ²	106.1	63.97	6787.22	[G05001]
36.	路面切缝 10cm厚	m	18942.	8.04	152293.68	D1-4-88
37.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3338.	32.45	108318.1	[G02372]; [G02407]
38.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3338.	22.1	73769.8	D1-4-7; [G01204]
39.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	3338.	189.53	632651.14	[G10053]
40.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	3338.	79.64	265838.32	[G03153]
41.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	5334.	35.87	191330.58	[G02371]; [G02360]
42.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	5334.	27.29	145564.86	D1-4-11; [G02360]
43.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	5334.	100.91	538253.94	[G10053]
44.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	5334.	39.82	212399.88	[G03153]
45.	PE三通 DN200×DN150	个	3.	283.08	849.24	
46.	PE三通 DN200×DN80	个	7.	150.98	1056.86	
47.	PE三通 DN200×DN50	个	14.	94.36	1321.04	
48.	PE三通 DN200×DN40	个	1.	75.49	75.49	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
49.	PE三通 DN150×DN100	个	2.	99.44	198.88	
50.	PE三通 DN150×DN80	个	7.	79.55	556.85	
51.	PE三通 DN150×DN50	个	11.	49.71	546.81	
52.	PE三通 DN150×DN40	个	7.	39.77	278.39	
53.	PE三通 DN100×DN100	个	4.	59.67	238.68	
54.	PE三通 DN100×DN80	个	9.	47.73	429.57	
55.	PE三通 DN100×DN50	个	16.	29.83	477.28	
56.	PE三通 DN100×DN40	个	5.	23.87	119.35	
57.	PE异径管 DN200×DN150	个	1.	169.79	169.79	
58.	PE异径管 DN150×DN100	个	3.	85.21	255.63	
59.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
60.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	40.91	81.82	
61.	PE异径管 DN100×DN50	个	1.	25.56	25.56	
62.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	20.45	20.45	
63.	PE法兰短管 DN200	个	4.	121.96	487.84	
64.	PE法兰短管 DN150	个	12.	70.62	847.44	
65.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
66.	C15混凝土支墩	m3	292.4	734.35	214723.94	[G04067]
67.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	601.73	84.1	50605.49	[G01029]； [G01123]
68.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1882.1	18.12	34103.65	[G01162]； [G01176]
69.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1413.35	38.23	54032.37	[G01162]； [G01180]
70.	回填石屑	m3	1880.73	136.91	257490.74	[G03011]
71.	中粗砂垫层	m3	333.78	361.46	120648.12	[G03008]
72.	回填原土 利用方	m3	1595.	22.54	35951.3	[G03119]； [G01176]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	十四) 深岭村				4163938.45	
1.	PE管 DN25	m	2944.	15.01	44189.44	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	5763.	28.58	164706.54	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	3641.	33.16	120735.56	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1263.	63.42	80099.46	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	2452.	84.81	207954.12	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	769.	206.47	158775.43	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	362.	307.81	111427.22	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	18.	336.45	6056.1	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	33.	445.45	14699.85	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	25.	641.65	16041.25	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	9.	859.65	7736.85	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
13.	弹性座封闸阀 DN200	套	3.	2344.46	7033.38	[G08161]
14.	手孔井	座	76.	76.59	5820.84	D5-3-153
15.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	15.	3397.65	50964.75	D4-3-1; [G04232]
16.	排泥阀 DN50	套	2.	309.2	618.4	[G08159]
17.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
18.	排泥阀井 φ1200	套	4.	4358.59	17434.36	D4-3-46; [G04232]
19.	排泥湿井 φ800	套	4.	2227.45	8909.8	D4-3-44
20.	排气阀 DN50	套	8.	97.88	783.04	D4-2-183
21.	排气阀井 φ1200	套	8.	3397.65	27181.2	D4-3-1; [G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
22.	入户水表 DN15	套	736.	291.26	214367.36	D4-2-261
23.	加密闸阀 DN15	个	736.	80.52	59262.72	D4-2-179
24.	止回阀 DN15	个	736.	15.39	11327.04	D4-2-179
25.	无压紧铜闸阀 DN15	个	736.	40.78	30014.08	D4-2-179
26.	入户水表 DN40	套	74.	492.31	36430.94	D4-2-264
27.	加密闸阀 DN40	个	74.	194.35	14381.9	D4-2-182
28.	止回阀 DN40	个	74.	35.7	2641.8	D4-2-182
29.	无压紧铜闸阀 DN40	个	74.	86.25	6382.5	D4-2-182
30.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
31.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
32.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
33.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
34.	入户水表 DN100	套	1.	1003.07	1003.07	D4-2-268
35.	加密闸阀 DN100	个	1.	491.79	491.79	D4-2-185
36.	止回阀 DN100	个	1.	113.57	113.57	D4-2-185
37.	无压紧铜闸阀 DN100	个	1.	214.16	214.16	D4-2-185
38.	钢筋混凝土矩形水表井组DN100 A×B×H=2150×1100×1400	座	1.	14210.22	14210.22	D4-2-273;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
39.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
40.	井模板	m ²	76.7	63.97	4906.5	[G05001]
41.	路面切缝 10cm厚	m	16856.	8.04	135522.24	D1-4-88
42.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2580.	32.45	83721.	[G02372]; [G02407]
43.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2580.	22.1	57018.	D1-4-7; [G01204]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
44.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m2	2580.	189.53	488987.4	[G10053]
45.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m2	2580.	79.64	205471.2	[G03153]
46.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m2	5334.	35.87	191330.58	[G02371]; [G02360]
47.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m2	5334.	27.29	145564.86	D1-4-11; [G02360]
48.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m2	5334.	100.91	538253.94	[G10053]
49.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	5334.	39.82	212399.88	[G03153]
50.	PE三通 DN200×DN150	个	3.	283.08	849.24	
51.	PE三通 DN200×DN100	个	1.	188.72	188.72	
52.	PE三通 DN200×DN80	个	4.	150.98	603.92	
53.	PE三通 DN200×DN50	个	3.	94.36	283.08	
54.	PE三通 DN200×DN40	个	9.	75.49	679.41	
55.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
56.	PE三通 DN150×DN100	个	3.	99.44	298.32	
57.	PE三通 DN150×DN80	个	12.	79.55	954.6	
58.	PE三通 DN150×DN50	个	4.	49.71	198.84	
59.	PE三通 DN150×DN40	个	6.	39.77	238.62	
60.	PE三通 DN100×DN80	个	15.	47.73	715.95	
61.	PE三通 DN100×DN50	个	17.	29.83	507.11	
62.	PE三通 DN100×DN40	个	10.	23.87	238.7	
63.	PE异径管 DN200×DN150	个	2.	169.79	339.58	
64.	PE异径管 DN200×DN40	个	1.	45.28	45.28	
65.	PE异径管 DN150×DN80	个	1.	68.16	68.16	
66.	PE异径管 DN100×DN80	个	1.	40.91	40.91	
67.	PE异径管 DN100×DN50	个	2.	25.56	51.12	
68.	PE异径管 DN100×DN40	个	2.	20.45	40.9	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
69.	PE法兰短管 DN200	个	8.	121.96	975.68	
70.	PE法兰短管 DN150	个	10.	70.62	706.2	
71.	PE法兰短管 DN100	个	10.	32.25	322.5	
72.	C15混凝土支墩	m3	238.	734.35	174775.3	[G04067]
73.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	567.14	84.1	47696.47	[G01029]； [G01123]
74.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1849.06	18.12	33504.97	[G01162]； [G01176]
75.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	936.22	38.23	35791.69	[G01162]； [G01180]
76.	回填石屑	m3	1443.77	136.91	197666.55	[G03011]
77.	中粗砂垫层	m3	257.99	361.46	93253.07	[G03008]
78.	回填原土 利用方	m3	1567.	22.54	35320.18	[G03119]； [G01176]
	十五）河陇村				8507120.54	
1.	PE管 DN25	m	6588.	15.01	98885.88	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	10635.	28.58	303948.3	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	5593.	33.16	185463.88	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	3355.	63.42	212774.1	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	4293.	84.81	364089.33	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	2014.	206.47	415830.58	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	PE管 DN225	m	1000.	307.81	307810.	[G08100]； [G08183]； [G08201]
8.	PE管 DN280	m	319.	434.43	138583.17	[G08100]； [G08183]； [G08201]
9.	焊接钢管 D108x4	m	10.	76.8	768.	[G08011]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	焊接钢管 D159x4.5	m	6.	127.12	762.72	[G08012]; [G08182]; [G08200]
11.	弹性座封闸阀 DN40	套	20.	336.45	6729.	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN50	套	55.	445.45	24499.75	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN80	套	64.	641.65	41065.6	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN100	套	19.	859.65	16333.35	[G08159]
15.	弹性座封闸阀 DN150	套	8.	1501.56	12012.48	[G08160]
16.	弹性座封闸阀 DN200	套	5.	2344.46	11722.3	[G08161]
17.	手孔井	座	139.	76.59	10646.01	D5-3-153
18.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	32.	3397.65	108724.8	D4-3-1; [G04232]
19.	排泥阀 DN50	套	7.	309.2	2164.4	[G08159]
20.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
21.	排泥阀井 φ1200	套	9.	4358.59	39227.31	D4-3-46; [G04232]
22.	排泥湿井 φ800	套	9.	2227.45	20047.05	D4-3-44
23.	排气阀 DN50	套	9.	97.88	880.92	D4-2-183
24.	排气阀井 φ1200	套	11.	3397.65	37374.15	D4-3-1; [G04232]
25.	入户水表 DN15	套	1647.	291.26	479705.22	D4-2-261
26.	加密闸阀 DN15	个	1647.	80.52	132616.44	D4-2-179
27.	止回阀 DN15	个	1647.	15.39	25347.33	D4-2-179
28.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1647.	40.78	67164.66	D4-2-179
29.	入户水表 DN40	套	7.	492.31	3446.17	D4-2-264
30.	加密闸阀 DN40	个	7.	194.35	1360.45	D4-2-182
31.	止回阀 DN40	个	7.	35.7	249.9	D4-2-182
32.	无压紧铜闸阀 DN40	个	7.	86.25	603.75	D4-2-182
33.	入户水表 DN50	套	15.	580.38	8705.7	D4-2-265

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
34.	加密闸阀 DN50	个	15.	229.72	3445.8	D4-2-183
35.	止回阀 DN50	个	15.	44.22	663.3	D4-2-183
36.	无压紧铜闸阀 DN50	个	15.	105.87	1588.05	D4-2-183
37.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
38.	井模板	m ²	58.8	63.97	3761.44	[G05001]
39.	路面切缝 10cm厚	m	33082.	8.04	265979.28	D1-4-88
40.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	5680.	32.45	184316.	[G02372]; [G02407]
41.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	5680.	22.1	125528.	D1-4-7; [G01204]
42.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	5680.	189.53	1076530.4	[G10053]
43.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	5680.	79.64	452355.2	[G03153]
44.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	9792.	35.87	351239.04	[G02371]; [G02360]
45.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	9792.	27.29	267223.68	D1-4-11; [G02360]
46.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	9792.	100.91	988110.72	[G10053]
47.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	9792.	39.82	389917.44	[G03153]
48.	PE三通 DN200×DN200	个	2.	377.45	754.9	
49.	PE三通 DN200×DN150	个	6.	283.08	1698.48	
50.	PE三通 DN200×DN100	个	2.	188.72	377.44	
51.	PE三通 DN200×DN80	个	13.	150.98	1962.74	
52.	PE三通 DN200×DN50	个	1.	94.36	94.36	
53.	PE三通 DN200×DN40	个	2.	75.49	150.98	
54.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	
55.	PE三通 DN150×DN100	个	8.	99.44	795.52	
56.	PE三通 DN150×DN80	个	32.	79.55	2545.6	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
57.	PE三通 DN150×DN50	个	43.	49.71	2137.53	
58.	PE三通 DN150×DN40	个	9.	39.77	357.93	
59.	PE三通 DN100×DN100	个	2.	59.67	119.34	
60.	PE三通 DN100×DN80	个	10.	47.73	477.3	
61.	PE三通 DN100×DN50	个	9.	29.83	268.47	
62.	PE三通 DN100×DN40	个	5.	23.87	119.35	
63.	PE异径管 DN200×DN150	个	1.	169.79	169.79	
64.	PE异径管 DN150×DN100	个	4.	85.21	340.84	
65.	PE异径管 DN150×DN50	个	2.	42.6	85.2	
66.	PE异径管 DN150×DN40	个	1.	34.08	34.08	
67.	PE异径管 DN100×DN50	个	1.	25.56	25.56	
68.	PE法兰短管 DN200	个	24.	121.96	2927.04	
69.	PE法兰短管 DN150	个	26.	70.62	1836.12	
70.	PE法兰短管 DN100	个	16.	32.25	516.	
71.	C15混凝土支墩	m3	438.6	734.35	322085.91	[G04067]
72.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	1087.77	84.1	91481.46	[G01029]； [G01123]
73.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	3443.24	18.12	62391.51	[G01162]； [G01176]
74.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	2325.68	38.23	88910.75	[G01162]； [G01180]
75.	回填石屑	m3	3154.26	136.91	431849.74	[G03011]
76.	中粗砂垫层	m3	582.39	361.46	210510.69	[G03008]
77.	回填原土 利用方	m3	2918.	22.54	65771.72	[G03119]； [G01176]
	十六）洋美村				3832416.91	
1.	PE管 DN25	m	3268.	15.01	49052.68	[G08092]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	PE管 DN50	m	6836.	28.58	195372.88	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1909.	33.16	63302.44	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1611.	63.42	102169.62	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1789.	84.81	151725.09	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	202.	206.47	41706.94	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	973.	307.81	299499.13	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D219x6	m	4.	214.93	859.72	[G08013]; [G08182]; [G08200]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	18.	336.45	6056.1	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	13.	445.45	5790.85	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	31.	641.65	19891.15	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	9.	859.65	7736.85	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	1.	1501.56	1501.56	[G08160]
14.	弹性座封闸阀 DN200	套	3.	2344.46	7033.38	[G08161]
15.	手孔井	座	62.	76.59	4748.58	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	13.	3397.65	44169.45	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	5.	309.2	1546.	[G08159]
18.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
19.	排泥阀井 φ1200	套	7.	4358.59	30510.13	D4-3-46; [G04232]
20.	排泥湿井 φ800	套	7.	2227.45	15592.15	D4-3-44
21.	排气阀 DN65	套	1.	152.35	152.35	D4-2-184
22.	排气阀井 φ1200	套	1.	3397.65	3397.65	D4-3-1; [G04232]
23.	入户水表 DN15	套	817.	291.26	237959.42	D4-2-261

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
24.	加密闸阀 DN15	个	817.	80.52	65784.84	D4-2-179
25.	止回阀 DN15	个	817.	15.39	12573.63	D4-2-179
26.	无压紧铜闸阀 DN15	个	817.	40.78	33317.26	D4-2-179
27.	入户水表 DN40	套	8.	492.31	3938.48	D4-2-264
28.	加密闸阀 DN40	个	8.	194.35	1554.8	D4-2-182
29.	止回阀 DN40	个	8.	35.7	285.6	D4-2-182
30.	无压紧铜闸阀 DN40	个	8.	86.25	690.	D4-2-182
31.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
32.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
33.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
34.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
35.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
36.	井模板	m ²	29.4	63.97	1880.72	[G05001]
37.	路面切缝 10cm厚	m	12846.	8.04	103281.84	D1-4-88
38.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2150.	32.45	69767.5	[G02372]; [G02407]
39.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2150.	22.1	47515.	D1-4-7; [G01204]
40.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2150.	189.53	407489.5	[G10053]
41.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2150.	79.64	171226.	[G03153]
42.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	5178.	35.87	185734.86	[G02371]; [G02360]
43.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	5178.	27.29	141307.62	D1-4-11; [G02360]
44.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	5178.	100.91	522511.98	[G10053]
45.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	5178.	39.82	206187.96	[G03153]
46.	PE三通 DN200×DN100	个	3.	188.72	566.16	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
47.	PE三通 DN200×DN80	个	11.	150.98	1660.78	
48.	PE三通 DN200×DN50	个	6.	94.36	566.16	
49.	PE三通 DN200×DN40	个	14.	75.49	1056.86	
50.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
51.	PE三通 DN150×DN80	个	3.	79.55	238.65	
52.	PE三通 DN100×DN100	个	1.	59.67	59.67	
53.	PE三通 DN100×DN80	个	19.	47.73	906.87	
54.	PE三通 DN100×DN50	个	2.	29.83	59.66	
55.	PE三通 DN100×DN40	个	2.	23.87	47.74	
56.	PE异径管 DN200×DN150	个	1.	169.79	169.79	
57.	PE异径管 DN200×DN100	个	2.	113.19	226.38	
58.	PE异径管 DN200×DN80	个	1.	89.36	89.36	
59.	PE异径管 DN200×DN40	个	1.	45.28	45.28	
60.	PE异径管 DN150×DN100	个	3.	85.21	255.63	
61.	PE异径管 DN100×DN80	个	1.	40.91	40.91	
62.	PE异径管 DN100×DN50	个	1.	25.56	25.56	
63.	C15混凝土支墩	m3	210.8	734.35	154800.98	[G04067]
64.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	541.48	84.1	45538.47	[G01029]； [G01123]
65.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1806.58	18.12	32735.23	[G01162]； [G01176]
66.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	674.97	38.23	25804.1	[G01162]； [G01180]
67.	回填石屑	m3	1187.63	136.91	162598.42	[G03011]
68.	中粗砂垫层	m3	214.96	361.46	77699.44	[G03008]
69.	回填原土 利用方	m3	1531.	22.54	34508.74	[G03119]； [G01176]
	十七）桶盘村				3141453.71	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	PE管 DN25	m	2112.	15.01	31701.12	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	4377.	28.58	125094.66	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1636.	33.16	54249.76	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	887.	63.42	56253.54	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	2491.	84.81	211261.71	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	223.	206.47	46042.81	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	433.	307.81	133281.73	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	5.	336.45	1682.25	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	17.	445.45	7572.65	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	23.	641.65	14757.95	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	10.	859.65	8596.5	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	1.	1501.56	1501.56	[G08160]
13.	弹性座封闸阀 DN200	套	1.	2344.46	2344.46	[G08161]
14.	手孔井	座	45.	76.59	3446.55	D5-3-153
15.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	12.	3397.65	40771.8	D4-3-1; [G04232]
16.	排泥阀 DN50	套	7.	309.2	2164.4	[G08159]
17.	排泥阀 DN75	套	3.	405.12	1215.36	[G08159]
18.	排泥阀井 φ1200	套	10.	4358.59	43585.9	D4-3-46; [G04232]
19.	排泥湿井 φ800	套	10.	2227.45	22274.5	D4-3-44
20.	排气阀 DN50	套	2.	97.88	195.76	D4-2-183
21.	排气阀 DN65	套	1.	152.35	152.35	D4-2-184
22.	排气阀井 φ1200	套	5.	3397.65	16988.25	D4-3-1; [G04232]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
23.	入户水表 DN15	套	528.	291.26	153785.28	D4-2-261
24.	加密闸阀 DN15	个	528.	80.52	42514.56	D4-2-179
25.	止回阀 DN15	个	528.	15.39	8125.92	D4-2-179
26.	无压紧铜闸阀 DN15	个	528.	40.78	21531.84	D4-2-179
27.	入户水表 DN40	套	13.	492.31	6400.03	D4-2-264
28.	加密闸阀 DN40	个	13.	194.35	2526.55	D4-2-182
29.	止回阀 DN40	个	13.	35.7	464.1	D4-2-182
30.	无压紧铜闸阀 DN40	个	13.	86.25	1121.25	D4-2-182
31.	入户水表 DN50	套	3.	580.38	1741.14	D4-2-265
32.	加密闸阀 DN50	个	3.	229.72	689.16	D4-2-183
33.	止回阀 DN50	个	3.	44.22	132.66	D4-2-183
34.	无压紧铜闸阀 DN50	个	3.	105.87	317.61	D4-2-183
35.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306;[G04232]
36.	井模板	m ²	29.4	63.97	1880.72	[G05001]
37.	路面切缝 10cm厚	m	11256.	8.04	90498.24	D1-4-88
38.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2239.	32.45	72655.55	[G02372]; [G02407]
39.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2239.	22.1	49481.9	D1-4-7; [G01204]
40.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2239.	189.53	424357.67	[G10053]
41.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2239.	79.64	178313.96	[G03153]
42.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3450.	35.87	123751.5	[G02371]; [G02360]
43.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3450.	27.29	94150.5	D1-4-11; [G02360]
44.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	3450.	100.91	348139.5	[G10053]
45.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	3450.	39.82	137379.	[G03153]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
46.	PE三通 DN200×DN150	个	1.	283.08	283.08	
47.	PE三通 DN200×DN100	个	3.	188.72	566.16	
48.	PE三通 DN200×DN80	个	2.	150.98	301.96	
49.	PE三通 DN200×DN40	个	1.	75.49	75.49	
50.	PE三通 DN150×DN80	个	6.	79.55	477.3	
51.	PE三通 DN150×DN50	个	3.	49.71	149.13	
52.	PE三通 DN100×DN100	个	2.	59.67	119.34	
53.	PE三通 DN100×DN80	个	2.	47.73	95.46	
54.	PE三通 DN100×DN50	个	18.	29.83	536.94	
55.	PE三通 DN100×DN40	个	2.	23.87	47.74	
56.	PE异径管 DN150×DN100	个	1.	85.21	85.21	
57.	PE异径管 DN100×DN80	个	4.	40.91	163.64	
58.	PE异径管 DN100×DN50	个	1.	25.56	25.56	
59.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	20.45	20.45	
60.	PE法兰短管 DN200	个	6.	121.96	731.76	
61.	PE法兰短管 DN150	个	6.	70.62	423.72	
62.	PE法兰短管 DN100	个	12.	32.25	387.	
63.	C15混凝土支墩	m3	217.6	734.35	159794.56	[G04067]
64.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	387.66	84.1	32602.21	[G01029]； [G01123]
65.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1202.42	18.12	21787.85	[G01162]； [G01176]
66.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	970.95	38.23	37119.42	[G01162]； [G01180]
67.	回填石屑	m3	1253.73	136.91	171648.17	[G03011]
68.	中粗砂垫层	m3	223.91	361.46	80934.51	[G03008]
69.	回填原土 利用方	m3	1019.	22.54	22968.26	[G03119]； [G01176]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	十八) 华岐村				1631823.26	
1.	PE管 DN25	m	2608.	15.01	39146.08	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN110	m	1127.	84.81	95580.87	[G08095]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN160	m	999.	206.47	206263.53	[G08098]; [G08182]; [G08200]
4.	焊接钢管 D159x4.5	m	3.	127.12	381.36	[G08012]; [G08182]; [G08200]
5.	弹性座封闸阀 DN80	套	72.	641.65	46198.8	[G08159]
6.	弹性座封闸阀 DN100	套	7.	859.65	6017.55	[G08159]
7.	弹性座封闸阀 DN150	套	6.	1501.56	9009.36	[G08160]
8.	手孔井	座	72.	76.59	5514.48	D5-3-153
9.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	13.	3397.65	44169.45	D4-3-1; [G04232]
10.	排泥阀 DN50	套	5.	309.2	1546.	[G08159]
11.	排泥阀井 φ1200	套	5.	4358.59	21792.95	D4-3-46; [G04232]
12.	排泥湿井 φ800	套	5.	2227.45	11137.25	D4-3-44
13.	排气阀 DN50	套	6.	97.88	587.28	D4-2-183
14.	排气阀井 φ1200	套	6.	3397.65	20385.9	D4-3-1; [G04232]
15.	入户水表 DN15	套	652.	291.26	189901.52	D4-2-261
16.	加密闸阀 DN15	个	652.	80.52	52499.04	D4-2-179
17.	止回阀 DN15	个	652.	15.39	10034.28	D4-2-179
18.	无压紧铜闸阀 DN15	个	652.	40.78	26588.56	D4-2-179
19.	入户水表 DN40	套	1.	492.31	492.31	D4-2-264
20.	加密闸阀 DN40	个	1.	194.35	194.35	D4-2-182
21.	止回阀 DN40	个	1.	35.7	35.7	D4-2-182
22.	无压紧铜闸阀 DN40	个	1.	86.25	86.25	D4-2-182

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
23.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
24.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
25.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
26.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
27.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
28.	井模板	m ²	26.2	63.97	1676.01	[G05001]
29.	路面切缝 10cm厚	m	4252.	8.04	34186.08	D1-4-88
30.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1588.	32.45	51530.6	[G02372]; [G02407]
31.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1588.	22.1	35094.8	D1-4-7; [G01204]
32.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1588.	189.53	300973.64	[G10053]
33.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1588.	79.64	126468.32	[G03153]
34.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
35.	PE三通 DN150×DN100	个	4.	99.44	397.76	
36.	PE三通 DN150×DN80	个	6.	79.55	477.3	
37.	PE异径管 DN150×DN100	个	2.	85.21	170.42	
38.	PE法兰短管 DN150	个	12.	70.62	847.44	
39.	PE法兰短管 DN100	个	22.	32.25	709.5	
40.	C15混凝土支墩	m ³	51.	734.35	37451.85	[G04067]
41.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m ³	105.01	84.1	8831.34	[G01029]; [G01123]
42.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m ³	199.42	18.12	3613.49	[G01162]; [G01176]
43.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m ³	945.52	38.23	36147.23	[G01162]; [G01180]
44.	回填石屑	m ³	890.32	136.91	121893.71	[G03011]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
45.	中粗砂垫层	m ³	158.81	361.46	57403.46	[G03008]
46.	回填原土 利用方	m ³	169.	22.54	3809.26	[G03119]; [G01176]
	十九) 凤田村				2736803.03	
1.	PE管 DN25	m	2252.	15.01	33802.52	[G08092]; [G08181]; [G08199]
2.	PE管 DN50	m	3502.	28.58	100087.16	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	1801.	33.16	59721.16	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	795.	63.42	50418.9	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1118.	84.81	94817.58	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	863.	206.47	178183.61	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	288.	307.81	88649.28	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	18.	336.45	6056.1	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	26.	445.45	11581.7	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	17.	641.65	10908.05	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	7.	859.65	6017.55	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
13.	弹性座封闸阀 DN200	套	4.	2344.46	9377.84	[G08161]
14.	手孔井	座	61.	76.59	4671.99	D5-3-153
15.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	16.	3397.65	54362.4	D4-3-1; [G04232]
16.	排泥阀 DN50	套	1.	309.2	309.2	[G08159]
17.	排泥阀井 φ1200	套	1.	4358.59	4358.59	D4-3-46; [G04232]
18.	排泥湿井 φ800	套	1.	2227.45	2227.45	D4-3-44
19.	排气阀 DN50	套	6.	97.88	587.28	D4-2-183

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
20.	排气阀 DN65	套	3.	152.35	457.05	D4-2-184
21.	排气阀井 φ1200	套	9.	3397.65	30578.85	D4-3-1; [G04232]
22.	入户水表 DN15	套	563.	291.26	163979.38	D4-2-261
23.	加密闸阀 DN15	个	563.	80.52	45332.76	D4-2-179
24.	止回阀 DN15	个	563.	15.39	8664.57	D4-2-179
25.	无压紧铜闸阀 DN15	个	563.	40.78	22959.14	D4-2-179
26.	入户水表 DN40	套	1.	492.31	492.31	D4-2-264
27.	加密闸阀 DN40	个	1.	194.35	194.35	D4-2-182
28.	止回阀 DN40	个	1.	35.7	35.7	D4-2-182
29.	无压紧铜闸阀 DN40	个	1.	86.25	86.25	D4-2-182
30.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
31.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
32.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
33.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
34.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	2.	25014.58	50029.16	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
35.	井模板	m ²	58.8	63.97	3761.44	[G05001]
36.	路面切缝 10cm厚	m	9730.	8.04	78229.2	D1-4-88
37.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1703.	32.45	55262.35	[G02372]; [G02407]
38.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1703.	22.1	37636.3	D1-4-7; [G01204]
39.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1703.	189.53	322769.59	[G10053]
40.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1703.	79.64	135626.92	[G03153]
41.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3049.	35.87	109367.63	[G02371]; [G02360]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
42.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m2	3049.	27.29	83207.21	D1-4-11; [G02360]
43.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m2	3049.	100.91	307674.59	[G10053]
44.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	3049.	39.82	121411.18	[G03153]
45.	PE三通 DN200×DN200	个	1.	377.45	377.45	
46.	PE三通 DN200×DN150	个	2.	283.08	566.16	
47.	PE三通 DN200×DN80	个	2.	150.98	301.96	
48.	PE三通 DN200×DN50	个	1.	94.36	94.36	
49.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	
50.	PE三通 DN150×DN80	个	4.	79.55	318.2	
51.	PE三通 DN150×DN50	个	17.	49.71	845.07	
52.	PE三通 DN150×DN40	个	7.	39.77	278.39	
53.	PE三通 DN100×DN80	个	3.	47.73	143.19	
54.	PE三通 DN100×DN50	个	19.	29.83	566.77	
55.	PE三通 DN100×DN40	个	2.	23.87	47.74	
56.	PE异径管 DN200×DN150	个	1.	169.79	169.79	
57.	PE异径管 DN150×DN100	个	2.	85.21	170.42	
58.	PE异径管 DN150×DN80	个	2.	68.16	136.32	
59.	PE异径管 DN150×DN50	个	2.	42.6	85.2	
60.	PE异径管 DN150×DN40	个	1.	34.08	34.08	
61.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	20.45	20.45	
62.	PE法兰短管 DN200	个	8.	121.96	975.68	
63.	PE法兰短管 DN150	个	10.	70.62	706.2	
64.	PE法兰短管 DN100	个	4.	32.25	129.	
65.	C15混凝土支墩	m3	192.1	734.35	141068.64	[G04067]
66.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	339.89	84.1	28584.75	[G01029]; [G01123]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
67.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1087.96	18.12	19713.84	[G01162]； [G01176]
68.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	670.37	38.23	25628.25	[G01162]； [G01180]
69.	回填石屑	m3	948.56	136.91	129867.35	[G03011]
70.	中粗砂垫层	m3	170.34	361.46	61571.1	[G03008]
71.	回填原土 利用方	m3	922.	22.54	20781.88	[G03119]； [G01176]
	二十）肖渡村				6804979.41	
1.	PE管 DN25	m	5480.	15.01	82254.8	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	11266.	28.58	321982.28	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	4664.	33.16	154658.24	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1001.	63.42	63483.42	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	3756.	84.81	318546.36	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	876.	206.47	180867.72	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	PE管 DN225	m	1216.	307.81	374296.96	[G08100]； [G08183]； [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	8.	76.8	614.4	[G08011]； [G08181]； [G08199]
9.	焊接钢管 D159x4.5	m	2.	127.12	254.24	[G08012]； [G08182]； [G08200]
10.	焊接钢管 D219x6	m	20.	214.93	4298.6	[G08013]； [G08182]； [G08200]
11.	弹性座封闸阀 DN40	套	58.	336.45	19514.1	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN50	套	58.	445.45	25836.1	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN80	套	31.	641.65	19891.15	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN100	套	16.	859.65	13754.4	[G08159]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
16.	弹性座封闸阀 DN200	套	5.	2344.46	11722.3	[G08161]
17.	手孔井	座	147.	76.59	11258.73	D5-3-153
18.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	26.	3397.65	88338.9	D4-3-1; [G04232]
19.	排泥阀 DN50	套	4.	309.2	1236.8	[G08159]
20.	排泥阀 DN75	套	1.	405.12	405.12	[G08159]
21.	排泥阀井 φ1200	套	12.	4358.59	52303.08	D4-3-46; [G04232]
22.	排泥湿井 φ800	套	12.	2227.45	26729.4	D4-3-44
23.	排气阀 DN50	套	3.	97.88	293.64	D4-2-183
24.	排气阀 DN65	套	1.	152.35	152.35	D4-2-184
25.	排气阀井 φ1200	套	12.	3397.65	40771.8	D4-3-1; [G04232]
26.	入户水表 DN15	套	1370.	291.26	399026.2	D4-2-261
27.	加密闸阀 DN15	个	1370.	80.52	110312.4	D4-2-179
28.	止回阀 DN15	个	1370.	15.39	21084.3	D4-2-179
29.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1370.	40.78	55868.6	D4-2-179
30.	入户水表 DN40	套	12.	492.31	5907.72	D4-2-264
31.	加密闸阀 DN40	个	12.	194.35	2332.2	D4-2-182
32.	止回阀 DN40	个	12.	35.7	428.4	D4-2-182
33.	无压紧铜闸阀 DN40	个	12.	86.25	1035.	D4-2-182
34.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
35.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
36.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
37.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
38.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
39.	井模板	m ²	58.8	63.97	3761.44	[G05001]
40.	路面切缝 10cm厚	m	23026.	8.04	185129.04	D1-4-88
41.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	4303.	32.45	139632.35	[G02372]; [G02407]
42.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	4303.	22.1	95096.3	D1-4-7; [G01204]
43.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	4303.	189.53	815547.59	[G10053]
44.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	4303.	79.64	342690.92	[G03153]
45.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	8466.	35.87	303675.42	[G02371]; [G02360]
46.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	8466.	27.29	231037.14	D1-4-11; [G02360]
47.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	8466.	100.91	854304.06	[G10053]
48.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	8466.	39.82	337116.12	[G03153]
49.	PE三通 DN200×DN150	个	6.	283.08	1698.48	
50.	PE三通 DN200×DN100	个	4.	188.72	754.88	
51.	PE三通 DN200×DN80	个	3.	150.98	452.94	
52.	PE三通 DN200×DN50	个	12.	94.36	1132.32	
53.	PE三通 DN200×DN40	个	10.	75.49	754.9	
54.	PE三通 DN150×DN150	个	4.	149.16	596.64	
55.	PE三通 DN150×DN100	个	4.	99.44	397.76	
56.	PE三通 DN150×DN80	个	8.	79.55	636.4	
57.	PE三通 DN150×DN50	个	41.	49.71	2038.11	
58.	PE三通 DN150×DN40	个	9.	39.77	357.93	
59.	PE三通 DN100×DN80	个	8.	47.73	381.84	
60.	PE三通 DN100×DN50	个	29.	29.83	865.07	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
61.	PE三通 DN100×DN40	个	11.	23.87	262.57	
62.	PE异径管 DN200×DN150	个	3.	169.79	509.37	
63.	PE异径管 DN200×DN100	个	1.	113.19	113.19	
64.	PE异径管 DN200×DN40	个	1.	45.28	45.28	
65.	PE异径管 DN150×DN100	个	4.	85.21	340.84	
66.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	40.91	81.82	
67.	PE异径管 DN100×DN50	个	3.	25.56	76.68	
68.	PE法兰短管 DN200	个	18.	121.96	2195.28	
69.	PE法兰短管 DN150	个	32.	70.62	2259.84	
70.	PE法兰短管 DN100	个	16.	32.25	516.	
71.	C15混凝土支墩	m3	414.8	734.35	304608.38	[G04067]
72.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	914.56	84.1	76914.5	[G01029]； [G01123]
73.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2970.06	18.12	53817.49	[G01162]； [G01176]
74.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1602.16	38.23	61250.58	[G01162]； [G01180]
75.	回填石屑	m3	2394.02	136.91	327765.28	[G03011]
76.	中粗砂垫层	m3	430.28	361.46	155529.01	[G03008]
77.	回填原土 利用方	m3	2517.	22.54	56733.18	[G03119]； [G01176]
	二十一）新岐村				3158996.79	
1.	PE管 DN25	m	2704.	15.01	40587.04	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	5983.	28.58	170994.14	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	2339.	33.16	77561.24	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	600.	63.42	38052.	[G08094]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	PE管 DN110	m	2208.	84.81	187260.48	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	399.	206.47	82381.53	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	焊接钢管 D108x4	m	5.	76.8	384.	[G08011]; [G08181]; [G08199]
8.	弹性座封闸阀 DN40	套	27.	336.45	9084.15	[G08159]
9.	弹性座封闸阀 DN50	套	26.	445.45	11581.7	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN80	套	21.	641.65	13474.65	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN100	套	9.	859.65	7736.85	[G08159]
12.	手孔井	座	74.	76.59	5667.66	D5-3-153
13.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	9.	3397.65	30578.85	D4-3-1; [G04232]
14.	排泥阀 DN50	套	4.	309.2	1236.8	[G08159]
15.	排泥阀井 φ1200	套	4.	4358.59	17434.36	D4-3-46; [G04232]
16.	排泥湿井 φ800	套	4.	2227.45	8909.8	D4-3-44
17.	排气阀 DN50	套	6.	97.88	587.28	D4-2-183
18.	排气阀井 φ1200	套	6.	3397.65	20385.9	D4-3-1; [G04232]
19.	入户水表 DN15	套	676.	291.26	196891.76	D4-2-261
20.	加密闸阀 DN15	个	676.	80.52	54431.52	D4-2-179
21.	止回阀 DN15	个	676.	15.39	10403.64	D4-2-179
22.	无压紧铜闸阀 DN15	个	676.	40.78	27567.28	D4-2-179
23.	入户水表 DN40	套	1.	492.31	492.31	D4-2-264
24.	加密闸阀 DN40	个	1.	194.35	194.35	D4-2-182
25.	止回阀 DN40	个	1.	35.7	35.7	D4-2-182
26.	无压紧铜闸阀 DN40	个	1.	86.25	86.25	D4-2-182
27.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
28.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
29.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
30.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
31.	钢筋混凝土矩形水表井组DN100 A×B×H=2150×1100×1400	座	1.	14210.22	14210.22	D4-2-273;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
32.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
33.	井模板	m ²	78.5	63.97	5021.65	[G05001]
34.	路面切缝 10cm厚	m	11092.	8.04	89179.68	D1-4-88
35.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	1865.	32.45	60519.25	[G02372]; [G02407]
36.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	1865.	22.1	41216.5	D1-4-7; [G01204]
37.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	1865.	189.53	353473.45	[G10053]
38.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	1865.	79.64	148528.6	[G03153]
39.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	4461.	35.87	160016.07	[G02371]; [G02360]
40.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	4461.	27.29	121740.69	D1-4-11; [G02360]
41.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	4461.	100.91	450159.51	[G10053]
42.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	4461.	39.82	177637.02	[G03153]
43.	PE三通 DN150×DN100	个	4.	99.44	397.76	
44.	PE三通 DN150×DN80	个	2.	79.55	159.1	
45.	PE三通 DN150×DN50	个	10.	49.71	497.1	
46.	PE三通 DN150×DN40	个	7.	39.77	278.39	
47.	PE三通 DN100×DN100	个	4.	59.67	238.68	
48.	PE三通 DN100×DN80	个	17.	47.73	811.41	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
49.	PE三通 DN100×DN50	个	5.	29.83	149.15	
50.	PE三通 DN100×DN40	个	19.	23.87	453.53	
51.	PE异径管 DN150×DN100	个	4.	85.21	340.84	
52.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	40.91	81.82	
53.	PE异径管 DN100×DN40	个	3.	20.45	61.35	
54.	PE法兰短管 DN100	个	18.	32.25	580.5	
55.	C15混凝土支墩	m3	195.5	734.35	143565.43	[G04067]
56.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	464.32	84.1	39049.31	[G01029]； [G01123]
57.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	1549.34	18.12	28074.04	[G01162]； [G01176]
58.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	590.8	38.23	22586.28	[G01162]； [G01180]
59.	回填石屑	m3	1052.59	136.91	144110.1	[G03011]
60.	中粗砂垫层	m3	186.48	361.46	67405.06	[G03008]
61.	回填原土 利用方	m3	1313.	22.54	29595.02	[G03119]； [G01176]
	二十二) 市上村				4421199.11	
1.	PE管 DN25	m	3932.	15.01	59019.32	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	7247.	28.58	207119.26	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	3326.	33.16	110290.16	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1058.	63.42	67098.36	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	1846.	84.81	156559.26	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	714.	206.47	147419.58	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	PE管 DN225	m	719.	307.81	221315.39	[G08100]； [G08183]； [G08201]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	焊接钢管 D159x4.5	m	5.	127.12	635.6	[G08012]; [G08182]; [G08200]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	24.	336.45	8074.8	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	40.	445.45	17818.	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	21.	641.65	13474.65	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	10.	859.65	8596.5	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	3.	1501.56	4504.68	[G08160]
14.	弹性座封闸阀 DN200	套	4.	2344.46	9377.84	[G08161]
15.	手孔井	座	85.	76.59	6510.15	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	17.	6405.96	108901.32	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	6.	309.2	1855.2	[G08159]
18.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
19.	排泥阀井 φ1200	套	8.	4358.59	34868.72	D4-3-46; [G04232]
20.	排泥湿井 φ800	套	8.	2227.45	17819.6	D4-3-44
21.	排气阀 DN50	套	6.	97.88	587.28	D4-2-183
22.	排气阀 DN65	套	1.	152.35	152.35	D4-2-184
23.	排气阀井 φ1200	套	7.	3397.65	23783.55	D4-3-1; [G04232]
24.	入户水表 DN15	套	983.	291.26	286308.58	D4-2-261
25.	加密闸阀 DN15	个	983.	80.52	79151.16	D4-2-179
26.	止回阀 DN15	个	983.	15.39	15128.37	D4-2-179
27.	无压紧铜闸阀 DN15	个	983.	40.78	40086.74	D4-2-179
28.	入户水表 DN40	套	1.	492.31	492.31	D4-2-264
29.	加密闸阀 DN40	个	1.	194.35	194.35	D4-2-182
30.	止回阀 DN40	个	1.	35.7	35.7	D4-2-182
31.	无压紧铜闸阀 DN40	个	1.	86.25	86.25	D4-2-182

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
32.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
33.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
34.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
35.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
36.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	2.	25014.58	50029.16	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
37.	井模板	m ²	58.8	63.97	3761.44	[G05001]
38.	路面切缝 10cm厚	m	15326.	8.04	123221.04	D1-4-88
39.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	2439.	32.45	79145.55	[G02372]; [G02407]
40.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	2439.	22.1	53901.9	D1-4-7; [G01204]
41.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	2439.	189.53	462263.67	[G10053]
42.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	2439.	79.64	194241.96	[G03153]
43.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	5816.	35.87	208619.92	[G02371]; [G02360]
44.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	5816.	27.29	158718.64	D1-4-11; [G02360]
45.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	5816.	100.91	586892.56	[G10053]
46.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	5816.	39.82	231593.12	[G03153]
47.	PE三通 DN200×DN200	个	2.	377.45	754.9	
48.	PE三通 DN200×DN150	个	3.	283.08	849.24	
49.	PE三通 DN200×DN100	个	1.	188.72	188.72	
50.	PE三通 DN200×DN80	个	3.	150.98	452.94	
51.	PE三通 DN200×DN50	个	3.	94.36	283.08	
52.	PE三通 DN150×DN80	个	8.	79.55	636.4	
53.	PE三通 DN150×DN50	个	6.	49.71	298.26	
54.	PE三通 DN150×DN40	个	2.	39.77	79.54	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
55.	PE三通 DN100×DN100	个	2.	59.67	119.34	
56.	PE三通 DN100×DN80	个	20.	47.73	954.6	
57.	PE三通 DN100×DN50	个	11.	29.83	328.13	
58.	PE三通 DN100×DN40	个	13.	23.87	310.31	
59.	PE异径管 DN200×DN150	个	2.	169.79	339.58	
60.	PE异径管 DN200×DN80	个	1.	89.36	89.36	
61.	PE异径管 DN150×DN100	个	2.	85.21	170.42	
62.	PE异径管 DN150×DN80	个	2.	68.16	136.32	
63.	PE异径管 DN100×DN80	个	1.	40.91	40.91	
64.	PE异径管 DN100×DN50	个	3.	25.56	76.68	
65.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	20.45	20.45	
66.	PE法兰短管 DN200	个	8.	121.96	975.68	
67.	PE法兰短管 DN150	个	8.	70.62	564.96	
68.	PE法兰短管 DN100	个	16.	32.25	516.	
69.	C15混凝土支墩	m3	246.5	734.35	181017.28	[G04067]
70.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	613.35	84.1	51582.74	[G01029]； [G01123]
71.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2048.48	18.12	37118.46	[G01162]； [G01176]
72.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	764.55	38.23	29228.75	[G01162]； [G01180]
73.	回填石屑	m3	1353.93	136.91	185366.56	[G03011]
74.	中粗砂垫层	m3	243.86	361.46	88145.64	[G03008]
75.	回填原土 利用方	m3	1736.	22.54	39129.44	[G03119]； [G01176]
	二十三）凤壶村				7120532.21	
1.	PE管 DN25	m	6084.	15.01	91320.84	[G08092]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	PE管 DN50	m	5639.	28.58	161162.62	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	8555.	33.16	283683.8	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	2558.	63.42	162228.36	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	4939.	84.81	418876.59	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1327.	206.47	273985.69	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	173.	307.81	53251.13	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	30.	76.8	2304.	[G08011]; [G08181]; [G08199]
9.	焊接钢管 D159x4.5	m	6.	127.12	762.72	[G08012]; [G08182]; [G08200]
10.	弹性座封闸阀 DN40	套	17.	336.45	5719.65	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN50	套	97.	445.45	43208.65	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN80	套	46.	641.65	29515.9	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN100	套	22.	859.65	18912.3	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
15.	弹性座封闸阀 DN200	套	2.	2344.46	4688.92	[G08161]
16.	手孔井	座	160.	76.59	12254.4	D5-3-153
17.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	29.	3397.65	98531.85	D4-3-1; [G04232]
18.	排泥阀 DN50	套	10.	309.2	3092.	[G08159]
19.	排泥阀井 φ1200	套	11.	4358.59	47944.49	D4-3-46; [G04232]
20.	排泥湿井 φ800	套	11.	2227.45	24501.95	D4-3-44
21.	排气阀 DN50	套	3.	97.88	293.64	D4-2-183
22.	排气阀 DN65	套	1.	152.35	152.35	D4-2-184

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
23.	排气阀井 ϕ 1200	套	4.	3397.65	13590.6	D4-3-1; [G04232]
24.	入户水表 DN15	套	1521.	291.26	443006.46	D4-2-261
25.	加密闸阀 DN15	个	1521.	80.52	122470.92	D4-2-179
26.	止回阀 DN15	个	1521.	15.39	23408.19	D4-2-179
27.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1521.	40.78	62026.38	D4-2-179
28.	入户水表 DN40	套	1.	492.31	492.31	D4-2-264
29.	加密闸阀 DN40	个	1.	194.35	194.35	D4-2-182
30.	止回阀 DN40	个	1.	35.7	35.7	D4-2-182
31.	无压紧铜闸阀 DN40	个	1.	86.25	86.25	D4-2-182
32.	入户水表 DN50	套	4.	580.38	2321.52	D4-2-265
33.	加密闸阀 DN50	个	4.	229.72	918.88	D4-2-183
34.	止回阀 DN50	个	4.	44.22	176.88	D4-2-183
35.	无压紧铜闸阀 DN50	个	4.	105.87	423.48	D4-2-183
36.	入户水表 DN80	套	2.	846.15	1692.3	D4-2-267
37.	加密闸阀 DN80	个	2.	342.46	684.92	D4-2-185
38.	止回阀 DN80	个	2.	110.01	220.02	D4-2-185
39.	无压紧铜闸阀 DN80	个	2.	197.49	394.98	D4-2-185
40.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	2.	21468.83	42937.66	D4-2-274; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
41.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	1.	25014.58	25014.58	D4-2-275; D5-3-281; D5-4-34; D5-4-44; D5-1-60; D5-3-306; [G04232]
42.	井模板	m ²	107.9	63.97	6902.36	[G05001]
43.	路面切缝 10cm厚	m	35104.	8.04	282236.16	D1-4-88
44.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运 10km	m ²	4657.	32.45	151119.65	[G02372]; [G02407]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
45.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m2	4657.	22.1	102919.7	D1-4-7; [G01204]
46.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m2	4657.	189.53	882641.21	[G10053]
47.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m2	4657.	79.64	370883.48	[G03153]
48.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m2	8376.	35.87	300447.12	[G02371]; [G02360]
49.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m2	8376.	27.29	228581.04	D1-4-11; [G02360]
50.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m2	8376.	100.91	845222.16	[G10053]
51.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	8376.	39.82	333532.32	[G03153]
52.	PE三通 DN200×DN150	个	3.	283.08	849.24	
53.	PE三通 DN200×DN80	个	5.	150.98	754.9	
54.	PE三通 DN200×DN50	个	3.	94.36	283.08	
55.	PE三通 DN200×DN40	个	2.	75.49	150.98	
56.	PE三通 DN150×DN100	个	8.	99.44	795.52	
57.	PE三通 DN150×DN80	个	30.	79.55	2386.5	
58.	PE三通 DN150×DN50	个	11.	49.71	546.81	
59.	PE三通 DN150×DN40	个	3.	39.77	119.31	
60.	PE三通 DN100×DN100	个	10.	59.67	596.7	
61.	PE三通 DN100×DN80	个	20.	47.73	954.6	
62.	PE三通 DN100×DN50	个	58.	29.83	1730.14	
63.	PE三通 DN100×DN40	个	7.	23.87	167.09	
64.	PE异径管 DN200×DN100	个	1.	113.19	113.19	
65.	PE异径管 DN150×DN100	个	8.	85.21	681.68	
66.	PE异径管 DN150×DN80	个	1.	68.16	68.16	
67.	PE异径管 DN100×DN80	个	3.	40.91	122.73	
68.	PE异径管 DN100×DN50	个	4.	25.56	102.24	
69.	PE异径管 DN100×DN40	个	1.	20.45	20.45	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
70.	PE法兰短管 DN200	个	6.	121.96	731.76	
71.	PE法兰短管 DN150	个	18.	70.62	1271.16	
72.	PE法兰短管 DN100	个	36.	32.25	1161.	
73.	C15混凝土支墩	m3	452.2	734.35	332073.07	[G04067]
74.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	930.86	84.1	78285.33	[G01029]； [G01123]
75.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2973.6	18.12	53881.63	[G01162]； [G01176]
76.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1837.54	38.23	70249.15	[G01162]； [G01180]
77.	回填石屑	m3	2620.78	136.91	358810.99	[G03011]
78.	中粗砂垫层	m3	465.73	361.46	168342.77	[G03008]
79.	回填原土 利用方	m3	2520.	22.54	56800.8	[G03119]； [G01176]
	二十四) 草尾村				7649689.92	
1.	PE管 DN25	m	6388.	15.01	95883.88	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	11498.	28.58	328612.84	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	5460.	33.16	181053.6	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1464.	63.42	92846.88	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	5668.	84.81	480703.08	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	366.	206.47	75568.02	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	PE管 DN225	m	268.	307.81	82493.08	[G08100]； [G08183]； [G08201]
8.	PE管 DN280	m	656.	434.43	284986.08	[G08100]； [G08183]； [G08201]
9.	焊接钢管 D108x4	m	14.	76.8	1075.2	[G08011]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	焊接钢管 D219x6	m	6.	214.93	1289.58	[G08013]; [G08182]; [G08200]
11.	弹性座封闸阀 DN40	套	39.	336.45	13121.55	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN50	套	65.	445.45	28954.25	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN80	套	22.	641.65	14116.3	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN100	套	25.	859.65	21491.25	[G08159]
15.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
16.	弹性座封闸阀 DN200	套	3.	2344.46	7033.38	[G08161]
17.	弹性座封闸阀 DN250	套	3.	3166.35	9499.05	[G08162]
18.	手孔井	座	126.	76.59	9650.34	D5-3-153
19.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	33.	3397.65	112122.45	D4-3-1; [G04232]
20.	圆形立式闸阀井 φ1400	座	3.	4566.68	13700.04	D4-3-4; [G04232]
21.	排泥阀 DN50	套	13.	309.2	4019.6	[G08159]
22.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
23.	排泥湿井 φ800	套	15.	2227.45	33411.75	D4-3-44
24.	排气阀 DN50	套	3.	97.88	293.64	D4-2-183
25.	排气阀井 φ1200	套	12.	3397.65	40771.8	D4-3-1; [G04232]
26.	入户水表 DN15	套	1597.	291.26	465142.22	D4-2-261
27.	加密闸阀 DN15	个	1597.	80.52	128590.44	D4-2-179
28.	止回阀 DN15	个	1597.	15.39	24577.83	D4-2-179
29.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1597.	40.78	65125.66	D4-2-179
30.	入户水表 DN40	套	8.	492.31	3938.48	D4-2-264
31.	加密闸阀 DN40	个	8.	194.35	1554.8	D4-2-182
32.	止回阀 DN40	个	8.	35.7	285.6	D4-2-182
33.	无压紧铜闸阀 DN40	个	8.	86.25	690.	D4-2-182

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
34.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
35.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
36.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183
37.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
38.	入户水表 DN100	套	1.	1003.07	1003.07	D4-2-268
39.	加密闸阀 DN100	个	1.	491.79	491.79	D4-2-185
40.	止回阀 DN100	个	1.	113.57	113.57	D4-2-185
41.	无压紧铜闸阀 DN100	个	1.	214.16	214.16	D4-2-185
42.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
43.	钢筋混凝土矩形水表井组DN250 A×B×H=3200×1300×1600	座	2.	36340.82	72681.64	D4-2-276;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
44.	井模板	m ²	91.3	63.97	5840.46	[G05001]
45.	路面切缝 10cm厚	m	27668.	8.04	222450.72	D1-4-88
46.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	5027.	32.45	163126.15	[G02372]; [G02407]
47.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	5027.	22.1	111096.7	D1-4-7; [G01204]
48.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	5027.	189.53	952767.31	[G10053]
49.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	5027.	79.64	400350.28	[G03153]
50.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	9211.	35.87	330398.57	[G02371]; [G02360]
51.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	9211.	27.29	251368.19	D1-4-11; [G02360]
52.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	9211.	100.91	929482.01	[G10053]
53.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	9211.	39.82	366782.02	[G03153]
54.	PE三通 DN250×DN200	个	2.	385.23	770.46	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
55.	PE三通 DN250×DN150	个	2.	288.93	577.86	
56.	PE三通 DN250×DN100	个	1.	192.61	192.61	
57.	PE三通 DN250×DN80	个	2.	154.09	308.18	
58.	PE三通 DN250×DN50	个	3.	96.31	288.93	
59.	PE三通 DN200×DN150	个	2.	283.08	566.16	
60.	PE三通 DN200×DN100	个	3.	188.72	566.16	
61.	PE三通 DN200×DN50	个	3.	94.36	283.08	
62.	PE三通 DN200×DN40	个	4.	75.49	301.96	
63.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	
64.	PE三通 DN150×DN100	个	6.	99.44	596.64	
65.	PE三通 DN150×DN80	个	1.	79.55	79.55	
66.	PE三通 DN150×DN50	个	36.	49.71	1789.56	
67.	PE三通 DN150×DN40	个	1.	39.77	39.77	
68.	PE三通 DN100×DN100	个	5.	59.67	298.35	
69.	PE三通 DN100×DN80	个	16.	47.73	763.68	
70.	PE三通 DN100×DN50	个	59.	29.83	1759.97	
71.	PE三通 DN100×DN40	个	31.	23.87	739.97	
72.	PE异径管 DN200×DN150	个	2.	169.79	339.58	
73.	PE异径管 DN150×DN100	个	3.	85.21	255.63	
74.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
75.	PE异径管 DN100×DN50	个	3.	25.56	76.68	
76.	PE异径管 DN100×DN40	个	7.	20.45	143.15	
77.	PE法兰短管 DN250	个	6.	162.6	975.6	
78.	PE法兰短管 DN200	个	16.	121.96	1951.36	
79.	PE法兰短管 DN150	个	22.	70.62	1553.64	
80.	PE法兰短管 DN100	个	38.	32.25	1225.5	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
81.	C15混凝土支墩	m3	423.3	734.35	310850.36	[G04067]
82.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	1025.47	84.1	86242.03	[G01029]； [G01123]
83.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	3295.74	18.12	59718.81	[G01162]； [G01176]
84.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1970.15	38.23	75318.83	[G01162]； [G01180]
85.	回填石屑	m3	2804.29	136.91	383935.34	[G03011]
86.	中粗砂垫层	m3	532.2	361.46	192369.01	[G03008]
87.	回填原土 利用方	m3	2793.	22.54	62954.22	[G03119]； [G01176]
	二十五）溪东村				336589.23	
1.	入户水表 DN15	套	1138.	291.26	331453.88	D4-2-261
2.	入户水表 DN40	套	1.	492.31	492.31	D4-2-264
3.	入户水表 DN50	套	8.	580.38	4643.04	D4-2-265
	二十六）铜钵孟社区				6518422.24	
1.	PE管 DN25	m	4532.	15.01	68025.32	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	7820.	28.58	223495.6	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	4801.	33.16	159201.16	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	2709.	63.42	171804.78	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	2543.	84.81	215671.83	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	2124.	206.47	438542.28	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	PE管 DN225	m	811.	307.81	249633.91	[G08100]； [G08183]； [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	4.	76.8	307.2	[G08011]； [G08181]； [G08199]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	57.	336.45	19177.65	[G08159]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	43.	445.45	19154.35	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	39.	641.65	25024.35	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	14.	859.65	12035.1	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	8.	1501.56	12012.48	[G08160]
14.	弹性座封闸阀 DN200	套	4.	2344.46	9377.84	[G08161]
15.	手孔井	座	139.	76.59	10646.01	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	26.	3397.65	88338.9	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	8.	309.2	2473.6	[G08159]
18.	排泥阀 DN75	套	3.	405.12	1215.36	[G08159]
19.	排泥阀井 φ1200	套	11.	4358.59	47944.49	D4-3-46; [G04232]
20.	排泥湿井 φ800	套	11.	2227.45	24501.95	D4-3-44
21.	排气阀 DN50	套	1.	97.88	97.88	D4-2-183
22.	排气阀井 φ1200	套	16.	3397.65	54362.4	D4-3-1; [G04232]
23.	入户水表 DN15	套	1133.	291.26	329997.58	D4-2-261
24.	加密闸阀 DN15	个	1133.	80.52	91229.16	D4-2-179
25.	止回阀 DN15	个	1133.	15.39	17436.87	D4-2-179
26.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1133.	40.78	46203.74	D4-2-179
27.	入户水表 DN50	套	2.	580.38	1160.76	D4-2-265
28.	加密闸阀 DN50	个	2.	229.72	459.44	D4-2-183
29.	止回阀 DN50	个	2.	44.22	88.44	D4-2-183
30.	无压紧铜闸阀 DN50	个	2.	105.87	211.74	D4-2-183
31.	入户水表 DN80	套	1.	846.15	846.15	D4-2-267
32.	加密闸阀 DN80	个	1.	342.46	342.46	D4-2-185
33.	止回阀 DN80	个	1.	110.01	110.01	D4-2-185
34.	无压紧铜闸阀 DN80	个	1.	197.49	197.49	D4-2-185

建筑工程概算表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
35.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	2.	25014.58	50029.16	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306;[G04232]
36.	井模板	m ²	88.2	63.97	5642.15	[G05001]
37.	路面切缝 10cm厚	m	25976.	8.04	208847.04	D1-4-88
38.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运 10km	m ²	4128.	32.45	133953.6	[G02372]; [G02407]
39.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	4128.	22.1	91228.8	D1-4-7; [G01204]
40.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	4128.	189.53	782379.84	[G10053]
41.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	4128.	79.64	328753.92	[G03153]
42.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	7665.	35.87	274943.55	[G02371]; [G02360]
43.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃 运10km	m ²	7665.	27.29	209177.85	D1-4-11; [G02360]
44.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	7665.	100.91	773475.15	[G10053]
45.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	7665.	39.82	305220.3	[G03153]
46.	PE三通 DN200×DN150	个	5.	283.08	1415.4	
47.	PE三通 DN200×DN100	个	4.	188.72	754.88	
48.	PE三通 DN200×DN80	个	4.	150.98	603.92	
49.	PE三通 DN200×DN50	个	5.	94.36	471.8	
50.	PE三通 DN200×DN40	个	7.	75.49	528.43	
51.	PE三通 DN150×DN150	个	5.	149.16	745.8	
52.	PE三通 DN150×DN100	个	4.	99.44	397.76	
53.	PE三通 DN150×DN80	个	22.	79.55	1750.1	
54.	PE三通 DN150×DN50	个	29.	49.71	1441.59	
55.	PE三通 DN150×DN40	个	16.	39.77	636.32	
56.	PE三通 DN100×DN100	个	1.	59.67	59.67	
57.	PE三通 DN100×DN80	个	27.	47.73	1288.71	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
58.	PE三通 DN100×DN50	个	13.	29.83	387.79	
59.	PE三通 DN100×DN40	个	29.	23.87	692.23	
60.	PE异径管 DN200×DN150	个	2.	169.79	339.58	
61.	PE异径管 DN200×DN100	个	1.	113.19	113.19	
62.	PE异径管 DN200×DN40	个	2.	45.28	90.56	
63.	PE异径管 DN150×DN100	个	1.	85.21	85.21	
64.	PE异径管 DN150×DN80	个	3.	68.16	204.48	
65.	PE异径管 DN150×DN50	个	4.	42.6	170.4	
66.	PE异径管 DN100×DN80	个	2.	40.91	81.82	
67.	PE异径管 DN100×DN50	个	3.	25.56	76.68	
68.	PE异径管 DN100×DN40	个	6.	20.45	122.7	
69.	PE法兰短管 DN200	个	10.	121.96	1219.6	
70.	PE法兰短管 DN150	个	30.	70.62	2118.6	
71.	PE法兰短管 DN100	个	24.	32.25	774.	
72.	C15混凝土支墩	m3	413.1	734.35	303359.99	[G04067]
73.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	826.83	84.1	69536.4	[G01029]； [G01123]
74.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2643.2	18.12	47894.78	[G01162]； [G01176]
75.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1625.33	38.23	62136.37	[G01162]； [G01180]
76.	回填石屑	m3	2295.23	136.91	314239.94	[G03011]
77.	中粗砂垫层	m3	412.81	361.46	149214.3	[G03008]
78.	回填原土 利用方	m3	2240.	22.54	50489.6	[G03119]； [G01176]
	二十七) 溪西社区				5749383.	
1.	PE管 DN25	m	4816.	15.01	72288.16	[G08092]； [G08181]； [G08199]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	PE管 DN50	m	9185.	28.58	262507.3	[G08092]; [G08181]; [G08199]
3.	PE管 DN63	m	3860.	33.16	127997.6	[G08093]; [G08181]; [G08199]
4.	PE管 DN90	m	2435.	63.42	154427.7	[G08094]; [G08181]; [G08199]
5.	PE管 DN110	m	3025.	84.81	256550.25	[G08095]; [G08181]; [G08199]
6.	PE管 DN160	m	1091.	206.47	225258.77	[G08098]; [G08182]; [G08200]
7.	PE管 DN225	m	314.	307.81	96652.34	[G08100]; [G08183]; [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	15.	76.8	1152.	[G08011]; [G08181]; [G08199]
9.	弹性座封闸阀 DN40	套	54.	336.45	18168.3	[G08159]
10.	弹性座封闸阀 DN50	套	46.	445.45	20490.7	[G08159]
11.	弹性座封闸阀 DN80	套	30.	641.65	19249.5	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN100	套	18.	859.65	15473.7	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN150	套	10.	1501.56	15015.6	[G08160]
14.	弹性座封闸阀 DN200	套	3.	2344.46	7033.38	[G08161]
15.	手孔井	座	130.	76.59	9956.7	D5-3-153
16.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	31.	3397.65	105327.15	D4-3-1; [G04232]
17.	排泥阀 DN50	套	5.	309.2	1546.	[G08159]
18.	排泥阀 DN75	套	2.	405.12	810.24	[G08159]
19.	排泥阀井 φ1200	套	7.	4358.59	30510.13	D4-3-46; [G04232]
20.	排泥湿井 φ800	套	7.	2227.45	15592.15	D4-3-44
21.	排气阀 DN50	套	1.	97.88	97.88	D4-2-183
22.	排气阀井 φ1200	套	15.	3397.65	50964.75	D4-3-1; [G04232]
23.	入户水表 DN15	套	1204.	291.26	350677.04	D4-2-261

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
24.	加密闸阀 DN15	个	1204.	80.52	96946.08	D4-2-179
25.	止回阀 DN15	个	1204.	15.39	18529.56	D4-2-179
26.	无压紧铜闸阀 DN15	个	1204.	40.78	49099.12	D4-2-179
27.	入户水表 DN40	套	2.	492.31	984.62	D4-2-264
28.	加密闸阀 DN40	个	2.	194.35	388.7	D4-2-182
29.	止回阀 DN40	个	2.	35.7	71.4	D4-2-182
30.	无压紧铜闸阀 DN40	个	2.	86.25	172.5	D4-2-182
31.	入户水表 DN50	套	12.	580.38	6964.56	D4-2-265
32.	加密闸阀 DN50	个	12.	229.72	2756.64	D4-2-183
33.	止回阀 DN50	个	12.	44.22	530.64	D4-2-183
34.	无压紧铜闸阀 DN50	个	12.	105.87	1270.44	D4-2-183
35.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
36.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	2.	25014.58	50029.16	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
37.	井模板	m ²	84.9	63.97	5431.05	[G05001]
38.	路面切缝 10cm厚	m	21450.	8.04	172458.	D1-4-88
39.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	3242.	32.45	105202.9	[G02372]; [G02407]
40.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	3242.	22.1	71648.2	D1-4-7; [G01204]
41.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	3242.	189.53	614456.26	[G10053]
42.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	3242.	79.64	258192.88	[G03153]
43.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	7740.	35.87	277633.8	[G02371]; [G02360]
44.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	7740.	27.29	211224.6	D1-4-11; [G02360]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
45.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	7740.	100.91	781043.4	[G10053]
46.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	7740.	39.82	308206.8	[G03153]
47.	PE三通 DN200×DN150	个	4.	283.08	1132.32	
48.	PE三通 DN200×DN100	个	4.	188.72	754.88	
49.	PE三通 DN200×DN80	个	8.	150.98	1207.84	
50.	PE三通 DN200×DN50	个	10.	94.36	943.6	
51.	PE三通 DN150×DN150	个	2.	149.16	298.32	
52.	PE三通 DN150×DN100	个	6.	99.44	596.64	
53.	PE三通 DN150×DN80	个	13.	79.55	1034.15	
54.	PE三通 DN150×DN50	个	13.	49.71	646.23	
55.	PE三通 DN150×DN40	个	4.	39.77	159.08	
56.	PE三通 DN100×DN100	个	1.	59.67	59.67	
57.	PE三通 DN100×DN80	个	15.	47.73	715.95	
58.	PE三通 DN100×DN50	个	51.	29.83	1521.33	
59.	PE三通 DN100×DN40	个	13.	23.87	310.31	
60.	PE异径管 DN200×DN150	个	1.	169.79	169.79	
61.	PE异径管 DN200×DN100	个	3.	113.19	339.57	
62.	PE异径管 DN200×DN80	个	1.	89.36	89.36	
63.	PE异径管 DN150×DN100	个	1.	85.21	85.21	
64.	PE异径管 DN150×DN80	个	1.	68.16	68.16	
65.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
66.	PE异径管 DN150×DN40	个	1.	34.08	34.08	
67.	PE异径管 DN100×DN80	个	4.	40.91	163.64	
68.	PE异径管 DN100×DN50	个	3.	25.56	76.68	
69.	PE异径管 DN100×DN40	个	2.	20.45	40.9	
70.	PE法兰短管 DN200	个	14.	121.96	1707.44	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
71.	PE法兰短管 DN150	个	26.	70.62	1836.12	
72.	PE法兰短管 DN100	个	26.	32.25	838.5	
73.	C15混凝土支墩	m3	338.3	734.35	248430.61	[G04067]
74.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	808.94	84.1	68031.85	[G01029]； [G01123]
75.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	2692.76	18.12	48792.81	[G01162]； [G01176]
76.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	1031.61	38.23	39438.45	[G01162]； [G01180]
77.	回填石屑	m3	1816.93	136.91	248755.89	[G03011]
78.	中粗砂垫层	m3	324.15	361.46	117167.26	[G03008]
79.	回填原土 利用方	m3	2282.	22.54	51436.28	[G03119]； [G01176]
	二十八）胜前社区				11660059.44	
1.	PE管 DN25	m	10252.	15.01	153882.52	[G08092]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN50	m	19643.	28.58	561396.94	[G08092]； [G08181]； [G08199]
3.	PE管 DN63	m	6491.	33.16	215241.56	[G08093]； [G08181]； [G08199]
4.	PE管 DN90	m	1611.	63.42	102169.62	[G08094]； [G08181]； [G08199]
5.	PE管 DN110	m	7304.	84.81	619452.24	[G08095]； [G08181]； [G08199]
6.	PE管 DN160	m	653.	206.47	134824.91	[G08098]； [G08182]； [G08200]
7.	PE管 DN225	m	2255.	307.81	694111.55	[G08100]； [G08183]； [G08201]
8.	焊接钢管 D108x4	m	160.	76.8	12288.	[G08011]； [G08181]； [G08199]
9.	焊接钢管 D219x6	m	34.	214.93	7307.62	[G08013]； [G08182]； [G08200]
10.	弹性座封闸阀 DN40	套	102.	336.45	34317.9	[G08159]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	弹性座封闸阀 DN50	套	81.	445.45	36081.45	[G08159]
12.	弹性座封闸阀 DN80	套	32.	641.65	20532.8	[G08159]
13.	弹性座封闸阀 DN100	套	34.	859.65	29228.1	[G08159]
14.	弹性座封闸阀 DN150	套	5.	1501.56	7507.8	[G08160]
15.	弹性座封闸阀 DN200	套	12.	2344.46	28133.52	[G08161]
16.	手孔井	座	215.	76.59	16466.85	D5-3-153
17.	圆形立式闸阀井 φ1200	座	51.	3397.65	173280.15	D4-3-1; [G04232]
18.	排泥阀 DN50	套	14.	309.2	4328.8	[G08159]
19.	排泥阀 DN75	套	6.	405.12	2430.72	[G08159]
20.	排泥阀井 φ1200	套	20.	4358.59	87171.8	D4-3-46; [G04232]
21.	排泥湿井 φ800	套	20.	2227.45	44549.	D4-3-44
22.	排气阀 DN50	套	23.	97.88	2251.24	D4-2-183
23.	排气阀 DN65	套	6.	152.35	914.1	D4-2-184
24.	排气阀井 φ1200	套	28.	3397.65	95134.2	D4-3-1; [G04232]
25.	入户水表 DN15	套	2563.	291.26	746499.38	D4-2-261
26.	加密闸阀 DN15	个	2563.	80.52	206372.76	D4-2-179
27.	止回阀 DN15	个	2563.	15.39	39444.57	D4-2-179
28.	无压紧铜闸阀 DN15	个	2563.	40.78	104519.14	D4-2-179
29.	入户水表 DN40	套	15.	492.31	7384.65	D4-2-264
30.	加密闸阀 DN40	个	15.	194.35	2915.25	D4-2-182
31.	止回阀 DN40	个	15.	35.7	535.5	D4-2-182
32.	无压紧铜闸阀 DN40	个	15.	86.25	1293.75	D4-2-182
33.	入户水表 DN50	套	1.	580.38	580.38	D4-2-265
34.	加密闸阀 DN50	个	1.	229.72	229.72	D4-2-183
35.	止回阀 DN50	个	1.	44.22	44.22	D4-2-183

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
36.	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.	105.87	105.87	D4-2-183
37.	入户水表 DN100	套	1.	1003.07	1003.07	D4-2-268
38.	加密闸阀 DN100	个	1.	491.79	491.79	D4-2-185
39.	止回阀 DN100	个	1.	113.57	113.57	D4-2-185
40.	无压紧铜闸阀 DN100	个	1.	214.16	214.16	D4-2-185
41.	入户水表 DN150	套	1.	1358.55	1358.55	D4-2-269
42.	加密闸阀 DN150	个	1.	779.07	779.07	D4-2-186
43.	止回阀 DN150	个	1.	164.86	164.86	D4-2-186
44.	无压紧铜闸阀 DN150	个	1.	295.64	295.64	D4-2-186
45.	钢筋混凝土矩形水表井组DN150 A×B×H=2750×1300×1400	座	1.	21468.83	21468.83	D4-2-274;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
46.	钢筋混凝土矩形水表井组DN200 A×B×H=2750×1300×1600	座	3.	25014.58	75043.74	D4-2-275;D5-3-281;D5-4-34;D5-4-44;D5-1-60;D5-3-306; [G04232]
47.	井模板	m ²	166.7	63.97	10663.8	[G05001]
48.	路面切缝 10cm厚	m	36628.	8.04	294489.12	D1-4-88
49.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	7439.	32.45	241395.55	[G02372]; [G02407]
50.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	7439.	22.1	164401.9	D1-4-7; [G01204]
51.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	7439.	189.53	1409913.67	[G10053]
52.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	7439.	79.64	592441.96	[G03153]
53.	巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	13873.	35.87	497624.51	[G02371]; [G02360]
54.	巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	13873.	27.29	378594.17	D1-4-11; [G02360]
55.	巷道 12cm厚C30水泥砼路面	m ²	13873.	100.91	1399924.43	[G10053]
56.	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层	m ²	13873.	39.82	552422.86	[G03153]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
57.	PE三通 DN200×DN200	个	1.	377.45	377.45	
58.	PE三通 DN200×DN150	个	4.	283.08	1132.32	
59.	PE三通 DN200×DN100	个	14.	188.72	2642.08	
60.	PE三通 DN200×DN80	个	7.	150.98	1056.86	
61.	PE三通 DN200×DN50	个	1.	94.36	94.36	
62.	PE三通 DN200×DN40	个	3.	75.49	226.47	
63.	PE三通 DN150×DN150	个	5.	149.16	745.8	
64.	PE三通 DN150×DN100	个	10.	99.44	994.4	
65.	PE三通 DN150×DN80	个	46.	79.55	3659.3	
66.	PE三通 DN150×DN50	个	21.	49.71	1043.91	
67.	PE三通 DN150×DN40	个	20.	39.77	795.4	
68.	PE三通 DN100×DN100	个	3.	59.67	179.01	
69.	PE三通 DN100×DN80	个	51.	47.73	2434.23	
70.	PE三通 DN100×DN50	个	46.	29.83	1372.18	
71.	PE三通 DN100×DN40	个	28.	23.87	668.36	
72.	PE异径管 DN200×DN150	个	2.	169.79	339.58	
73.	PE异径管 DN200×DN100	个	3.	113.19	339.57	
74.	PE异径管 DN150×DN100	个	8.	85.21	681.68	
75.	PE异径管 DN150×DN80	个	3.	68.16	204.48	
76.	PE异径管 DN150×DN50	个	1.	42.6	42.6	
77.	PE异径管 DN150×DN40	个	3.	34.08	102.24	
78.	PE异径管 DN100×DN80	个	6.	40.91	245.46	
79.	PE异径管 DN100×DN50	个	3.	25.56	76.68	
80.	PE异径管 DN100×DN40	个	3.	20.45	61.35	
81.	PE法兰短管 DN200	个	22.	121.96	2683.12	
82.	PE法兰短管 DN150	个	43.	70.62	3036.66	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
83.	PE法兰短管 DN100	个	54.	70.62	3813.48	
84.	C15混凝土支墩	m3	731.	734.35	536809.85	[G04067]
85.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	1536.31	84.1	129203.67	[G01029]； [G01123]
86.	沟槽土方机械开挖（间接利用土 临时堆运）	m3	4963.08	18.12	89931.01	[G01162]； [G01176]
87.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	2837.18	38.23	108465.39	[G01162]； [G01180]
88.	回填石屑	m3	4142.62	136.91	567166.1	[G03011]
89.	中粗砂垫层	m3	743.92	361.46	268897.32	[G03008]
90.	回填原土 利用方	m3	4206.	22.54	94803.24	[G03119]； [G01176]
	二、镇级供水管				19982345.53	
	一）镇级管网				19982345.53	
1.	PE管 DN110	m	498.	84.81	42235.38	[G08095]； [G08181]； [G08199]
2.	PE管 DN225	m	258.	307.81	79414.98	[G08100]； [G08183]； [G08201]
3.	PE管 DN250	m	1017.	348.6	354526.2	[G08100]； [G08183]； [G08201]
4.	PE管 DN280	m	3591.	434.43	1560038.13	[G08100]； [G08183]； [G08201]
5.	PE管 DN315	m	7229.	519.8	3757634.2	[G08100]； [G08184]； [G08202]
6.	PE管 DN400	m	3495.	816.81	2854750.95	[G08100]； [G08184]； [G08202]
7.	焊接钢管 D219x6	m	164.	214.93	35248.52	[G08013]； [G08182]； [G08200]
8.	焊接钢管 D273×12 过河挂管	m	22.	589.19	12962.18	[G08015]； [G08183]； [G08201]；A1-7-154；A1-7-155

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	焊接钢管 D325×16 过河挂管	m	82.	967.34	79321.88	[G08016]; [G08184]; [G08202];A1-7-154;A1-7-155
10.	焊接钢管 D426×16 过河挂管	m	24.	1348.33	32359.92	[G08017]; [G08185]; [G08203];A1-7-154;A1-7-155
11.	球墨铸铁管 D600 过河挂管	m	194.	1414.79	274469.26	[G08075]; [G08187]; [G08205];A1-7-154;A1-7-155
12.	PE管 DN400	m	89.	816.81	72696.09	[G08100]; [G08184]; [G08202]
13.	顶拉管工作井-土方机械开挖（外弃10km）	m3	33.5	38.23	1280.71	[G01162]; [G01180]
14.	顶拉管工作井-回填石屑	m3	8.05	136.91	1102.13	[G03011]
15.	顶拉管工作井-C30钢筋混凝土后座墙	m3	22.	821.35	18069.7	[G04073]
16.	顶拉管工作井-C15混凝土垫层	m3	0.53	803.02	425.6	[G04109]; [G04281]
17.	顶拉管工作井-钢筋	t	2.87	7391.43	21213.4	[G04232]
18.	顶拉管工作井-500搅拌桩 水泥含量20%	m	721.8	74.95	54098.91	[G06362]
19.	顶拉管工作井-500搅拌桩空桩	m	167.4	18.78	3143.77	[G06363]
20.	顶拉管接收井-土方机械开挖（外弃10km）	m3	33.5	38.23	1280.71	[G01162]; [G01180]
21.	顶拉管接收井-回填石屑	m3	6.54	136.91	895.39	[G03011]
22.	顶拉管接收井-C30钢筋混凝土后座墙	m3	17.2	821.35	14127.22	[G04073]
23.	顶拉管接收井-C15混凝土垫层	m3	0.85	803.02	682.57	[G04109]; [G04281]
24.	顶拉管接收井-钢筋	t	1.24	7391.43	9165.37	[G04232]
25.	顶拉管接收井-500搅拌桩 水泥含量20%	m	635.4	74.95	47623.23	[G06362]
26.	顶拉管接收井-500搅拌桩空桩	m	83.7	18.78	1571.89	[G06363]
27.	弹性座封闸阀 DN250	套	12.	3166.35	37996.2	[G08162]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
28.	弹性座封闸阀 DN300	套	18.	4432.13	79778.34	[G08163]
29.	法兰连接立式蝶阀 DN400	套	11.	11004.94	121054.34	[G08164]
30.	圆形立式闸阀井 φ1400	座	30.	4566.68	137000.4	D4-3-4; [G04232]
31.	圆形立式蝶阀井 φ1800	座	11.	6753.86	74292.46	D4-3-13; [G04232]
32.	排泥阀 DN75	套	14.	405.12	5671.68	[G08159]
33.	排泥阀 DN100	套	3.	571.46	1714.38	[G08159]
34.	排气阀井 φ1200	套	20.	3397.65	67953.	D4-3-1; [G04232]
35.	排泥湿井 φ800	套	14.	2227.45	31184.3	D4-3-44
36.	排泥湿井 φ1000	套	3.	2911.85	8735.55	D4-3-45
37.	排气阀 DN65	套	3.	152.35	457.05	D4-2-184
38.	排气阀 DN80	套	9.	211.66	1904.94	D4-2-185
39.	路面切缝 10cm厚	m	32176.	8.04	258695.04	D1-4-88
40.	行车道 22cm厚水泥砼路面破除 弃运10km	m ²	16848.	32.45	546717.6	[G02372]; [G02407]
41.	行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km	m ²	16848.	22.1	372340.8	D1-4-7; [G01204]
42.	行车道 22cm厚C35水泥砼路面	m ²	16848.	189.53	3193201.44	[G10053]
43.	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层	m ²	16848.	79.64	1341774.72	[G03153]
44.	铸铁承插三通 DN500×DN300	个	1.	1930.53	1930.53	[G08148]
45.	铸铁承插三通 DN400×DN400	个	4.	1625.36	6501.44	[G08148]
46.	铸铁承插三通 DN400×DN200	个	2.	1253.15	2506.3	[G08148]
47.	铸铁法兰短管 DN400	个	4.	921.39	3685.56	[G08148]
48.	铸铁法兰短管 DN300	个	1.	696.44	696.44	[G08148]
49.	铸铁法兰短管 DN200	个	2.	511.41	1022.82	[G08148]
50.	钢制法兰短管 DN600	个	4.	4543.44	18173.76	[G08134]
51.	钢制法兰短管 DN200	个	1.	1525.62	1525.62	[G08133]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
52.	PE三通 DN400×DN400	个	2.	1478.52	2957.04	
53.	PE三通 DN400×DN300	个	1.	1108.89	1108.89	
54.	PE三通 DN300×DN300	个	1.	608.79	608.79	
55.	PE三通 DN300×DN250	个	3.	507.32	1521.96	
56.	PE三通 DN300×DN200	个	1.	405.86	405.86	
57.	PE三通 DN250×DN200	个	1.	385.23	385.23	
58.	PE三通 DN150×DN150	个	1.	149.16	149.16	
59.	PE异径管 DN400×DN300	个	4.	743.53	2974.12	
60.	PE异径管 DN250×DN200	个	1.	277.03	277.03	
61.	PE法兰短管 DN400	个	4.	689.72	2758.88	
62.	PE法兰短管 DN300	个	1.	324.57	324.57	
63.	PE法兰短管 DN250	个	1.	162.6	162.6	
64.	PE法兰短管 DN200	个	1.	121.96	121.96	
65.	C15混凝土支墩	m3	707.2	734.35	519332.32	[G04067]
66.	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	m3	3975.69	84.1	334355.53	[G01029]； [G01123]
67.	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	m3	13309.918	38.23	508838.24	[G01162]； [G01180]
68.	回填石屑	m3	7181.616	136.91	983235.59	[G03011]
69.	中粗砂垫层	m3	2251.32	361.46	813762.13	[G03008]
70.	回填原土 利用方	m3	5875.867	22.54	132442.11	[G03119]； [G01176]
71.	换填碎石	m3	62.64	188.23	11790.73	[G03009]
72.	植筋（螺纹钢筋14×70@60）	根	35747.	18.26	652740.22	D3-6-31；D3-6-9
73.	C30钢筋混凝土支墩	m3	112.64	795.29	89581.47	[G04067]
74.	压200×200预制方桩	m	160.	99.77	15963.2	[G06343]
75.	钢筋	t	28.6	7391.43	211394.9	[G04232]
76.	管线保护	处	161.	300.	48300.	

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三、加压泵站土建工程				976671.63	
	一) 泵站及办公楼				976671.63	
1.	旧泵站拆除	m2	181.83	300.	54549.	
2.	基坑土方人工开挖(外弃6km)	m3	19.511	71.51	1395.16	[G01029]; [G01123]
3.	基坑土方机械开挖(外弃6km)	m3	79.586	28.72	2285.82	[G01252]
4.	回填土方	m3	44.713	18.11	809.7	[G03142]
5.	D500预应力管桩,C80砼PHC桩-AB型	m	504.	368.83	185890.32	[G06352]
6.	C15混凝土垫层	m3	3.888	1087.18	4229.13	[G04109]
7.	C30混凝土桩承台	m3	48.393	814.49	39413.17	[G04112]
8.	C30混凝土柱	m3	27.258	875.37	23862.59	[G04100]
9.	C30混凝土梁	m3	31.511	847.74	26712.29	[G04098]
10.	C30混凝土板	m3	54.432	829.57	45153.5	[G04099]
11.	C30混凝土楼梯	m3	26.928	969.8	26116.71	[G04108]
12.	钢筋	t	16.83	7391.43	124397.77	[G04232]
13.	泵站模板	m2	1161.16	63.97	74279.41	[G05001]
14.	砌块外墙	m3	19.08	509.73	9725.65	[G03106]
15.	砌块内墙	m3	37.428	525.56	19671.71	[G03107]
16.	M1824	樘	3.	3234.17	9702.51	A1-9-81;A1-9-223
17.	M1821	樘	1.	2833.71	2833.71	A1-9-81;A1-9-223
18.	M1521	樘	1.	2366.52	2366.52	A1-9-81;A1-9-223
19.	M0921	樘	3.	1432.13	4296.39	A1-9-81;A1-9-223
20.	M0821	樘	2.	1276.4	2552.8	A1-9-81;A1-9-223
21.	铝合金窗	m2	11.34	662.77	7515.81	A1-9-207;[11390092]

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
22.	梯级砖（做法表-L-3C）	m2	21.14	450.41	9521.67	A1-12-38;[G04109];[G03002]
23.	600×600抛光砖地面（做法表-L-3D）	m2	124.43	321.81	40042.82	A1-12-74;[G04109];[G03002]
24.	600×600抛光砖楼面（做法表-G-3D）	m2	40.47	179.5	7264.37	A1-12-74
25.	耐磨防滑砖楼面（做法表-L-5A）	m2	14.82	208.04	3083.15	A1-12-72;A1-12-2;A1-10-135;A1-12-9
26.	耐磨防滑砖地面（做法表-G-3C）	m2	103.02	89.14	9183.2	A1-12-72
27.	釉面砖内墙（做法表-N-3C）	m2	91.52	143.52	13134.95	A1-13-8;A1-13-150
28.	无机涂料内墙（做法表-N-1B）	m2	527.86	33.48	17672.75	A1-13-8
29.	防虫漆内墙（做法表-N-2）	m2	145.14	29.07	4219.22	A1-13-16
30.	瓷片内墙（做法表-N-5A）	m2	45.9	159.36	7314.62	A1-13-8;A1-13-150
31.	无机涂料顶棚（做法表-D-2A）	m2	186.37	37.7	7026.15	A1-14-6;A1-15-159
32.	铝合金饰面板顶棚（做法表-T-3A）	m2	14.82	837.87	12417.23	A1-7-100
33.	釉面砖踢脚（做法表-T-3A）	m2	1.83	67.09	122.77	A1-12-16
34.	卫生间成品隔断	m2	36.76	315.56	11599.99	A1-13-287
35.	卫生间洗漱台	m2	2.24	585.03	1310.47	A1-16-174
36.	卫生间镜面玻璃	m2	2.98	330.33	984.38	A1-16-103
37.	不上人屋面（做法表-屋面2）	m2	176.28	252.79	44561.82	A1-12-1;A1-11-157;A1-7-111;A1-11-121;A1-10-58;A1-10-91;A1-12-1
38.	外墙面（做法表-外墙面）	m2	394.09	238.11	93836.77	A1-15-202;A1-11-108;A1-13-9
39.	成品陶瓷洗手盆	个	2.	373.02	746.04	C10-4-20
40.	蹲便器（埋入式感应控制器）	个	3.	453.13	1359.39	C10-4-34
41.	壁挂式小便器（埋入式感应控制器）	个	3.	741.71	2225.13	C10-4-45

建筑工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
42.	DN50 地漏	个	3.	65.	195.	
43.	综合脚手架	m2	394.09	42.36	16693.65	[G10060]
44.	满堂脚手架	m2	352.56	12.47	4396.42	[G10068]
	合 计	元			150606116.38	

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程					2421924.	2950524.34	
	一、加压泵站安装工程					2421924.	1210071.14	
	一) 工艺设备安装工程					2393500.	397465.16	
1.	智能高频双驱变速泵 Q=270m ³ /h, H=40m, N=45kW	台	3.	790000.	22734.04	2370000.	68202.12	[G03004]
2.	偏心异径管 DN300×DN200	个	3.		609.84		1829.52	[G08133]
3.	同心异径管 DN200×DN125	个	3.		605.38		1816.14	[G08133]
4.	双法兰传力接头 DN300	个	3.		980.41		2941.23	C10-3-222
5.	双法兰传力接头 DN250	个	3.		771.62		2314.86	C10-3-221
6.	多功能水表控制阀 DN250	个	3.		18317.35		54952.05	[G08162]
7.	调整管 DN250	个	3.		1796.59		5389.77	C10-3-159
8.	法兰蝶阀 DN300	个	3.		26123.13		78369.39	[G08163]
9.	电动法兰式蝶阀 DN250	套	3.		20349.65		61048.95	[G08162]
10.	负压表 P=0~1.0MPa	套	3.		676.24		2028.72	C6-1-28
11.	压力传感器-数显 PN1.0MPa	个	3.		850.		2550.	
12.	钢管 DN300	m	4.		252.04		1008.16	[G08015]
13.	钢管 DN250	m	4.		210.25		841.	[G08014]
14.	复合排气阀 DN80	个	1.		222.		222.	[G08159]
15.	钢管 DN600	m	15.		708.37		10625.55	[G08018]
16.	电动法兰式蝶阀 DN600	套	2.		40609.3		81218.6	[G08167]
17.	90° 弯头带法兰盘 DN600	个	4.		2262.2		9048.8	[G08134]

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
18.	配置电动葫芦装置 t=2吨, Lk=8.2m, 起吊高度 6m, n=9.9kw, 运行电机 N=0.4×2kw	套	1.	23500.	2698.62	23500.	2698.62	[G10064]
19.	角铁支撑	套	3.		320.		960.	
20.	C20混凝土支墩	m ³	12.8		734.35		9399.68	[G04067]
	二) 建筑给排水						34836.3	
1.	PP-R给水管 DN15	m	1.		10.08		10.08	[G08083]; [G08181]; [G08199]
2.	PP-R给水管 DN20	m	13.		10.69		138.97	[G08083]; [G08181]; [G08199]
3.	PP-R给水管 DN25	m	6.		12.3		73.8	[G08083]; [G08181]; [G08199]
4.	PP-R给水管 DN32	m	14.		15.77		220.78	[G08084]; [G08181]; [G08199]
5.	PP-R给水管 DN40	m	21.		23.84		500.64	[G08085]; [G08181]; [G08199]
6.	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐) MF/ABC3	具	6.		96.91		581.46	C9-1-114
7.	PE给水管 DN40	m	20.		20.65		413.	[G08092]; [G08181]; [G08199]
8.	止回阀 DN20	套	1.		219.82		219.82	[G08159]
9.	止回阀 DN40	套	1.		412.75		412.75	[G08159]
10.	水表 DN40	套	1.		322.77		322.77	D4-2-264
11.	PVC-U排污水管 DN50	m	3.		17.43		52.29	[G08092]; D5-1-94
12.	PVC-U排污水管 DN75	m	6.		24.17		145.02	[G08093]; D5-1-94

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
13.	PVC-U排污水管 DN100	m	108.		37.21		4018.68	[G08095];D5-1-94
14.	PVC-U雨水管 DN100	m	99.		33.76		3342.24	[G08095]
15.	检查口 DN100	个	4.		126.21		504.84	[G08157]
16.	雨水斗 DN100	个	4.		89.54		358.16	C10-4-94
17.	钢筋混凝土化粪池 G1-2SQF	个	1.		23521.		23521.	
	三) 仪表设备安装工程						120000.	
1.	智能水质监测站(包含自来水多参数水质在线监测仪、设备立杆及设备箱、监控设备、以及供电防雷系统)	项	1.		120000.		120000.	
	四) 防雷接地						16658.18	
1.	总电位端子箱 TD28型, 75×160×50	套	1.		327.64		327.64	C4-9-71
2.	局部等电位端子箱 TD28型, 75×160×50	套	2.		218.43		436.86	C4-9-71
3.	水平地体 40×4mm热镀锌接地扁钢	m	110.		40.67		4473.7	[G07177]
4.	接地引线 φ16热镀锌圆钢	m	8.		41.97		335.76	[G07177]
5.	避雷针 φ12热镀锌圆钢, 0.3m	根	6.		414.12		2484.72	C4-9-34;C4-9-41
6.	避雷带 φ12热镀锌圆钢	m	90.		41.07		3696.3	[G07177]
7.	避雷带 φ16热镀锌圆钢	m	90.		41.97		3777.3	[G07177]
8.	接地线 BVR-4mm	m	30.		37.53		1125.9	[G07177]
	五) 室内照明设施(强电)					21318.	236540.75	
1.	动力配电箱	套	3.	7106.	415.16	21318.	1245.48	[G07002]
2.	LED双管灯具(LED, 2×12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	15.		357.2		5358.	C4-12-240

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
3.	LED单管灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	2.		228.1		456.2	C4-12-239
4.	防水防尘灯 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	8.		241.21		1929.68	C4-12-21
5.	吸顶灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	30.		147.77		4433.1	C4-12-245
6.	出口指示灯 功率为5W, 电池供电时间>90min	套	10.		133.47		1334.7	C4-12-192
7.	消防应急灯 功率为5W, 电池供电时间>90min	套	8.		204.79		1638.32	C4-12-34
8.	单联单控开关 AC220V, 10A	套	4.		25.11		100.44	C4-4-116
9.	双联单控开关 AC220V, 10A	套	3.		27.16		81.48	C4-4-117
10.	三联单控开关 AC220V, 10A	套	2.		30.79		61.58	C4-4-118
11.	双控开关 AC220V, 10A	套	6.		28.67		172.02	C4-4-122
12.	3P空调插座 AC220V, 16A	套	4.		60.92		243.68	C4-4-141
13.	防水插座 AC220V, 10A	套	2.		32.04		64.08	C4-4-137
14.	暗装二三级插座 AC220V, 10A	套	15.		32.06		480.9	C4-4-137
15.	金属桥架 MR 150×75	m	30.		61.62		1848.6	[G07084]
16.	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25mm ²	m	500.		188.71		94355.	C4-8-3
17.	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×6mm ²	m	150.		35.35		5302.5	C4-8-1
18.	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3×6mm ²	m	150.		23.41		3511.5	C4-8-1
19.	电线 ZR-BV-450/750V 3×4mm ²	m	150.		12.57		1885.5	C4-11-216

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
20.	电线 ZR-BV-450/750V 3×2.5mm ²	m	300.		4.1		1230.	C4-11-215
21.	电线 WDZN-BYJ-450/750V 3×2.5mm ²	m	150.		4.19		628.5	C4-11-215
22.	电缆保护管 SC φ80	m	500.		108.11		54055.	C4-11-26
23.	电缆保护管 SC φ32	m	300.		36.98		11094.	C4-11-22
24.	电缆保护管 PC φ20	m	600.		23.22		13932.	C4-11-82
25.	办公楼接地	项	1.		31098.49		31098.49	[G07179]; [G07180]
	六) 综合布线(弱电)					7106.	404570.75	
1.	动力配电箱	套	1.	7106.	415.16	7106.	415.16	[G07002]
2.	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×4mm ²	m	300.		27.94		8382.	C4-8-1
3.	电缆保护管 SC φ32	m	150.		36.98		5547.	C4-11-22
4.	电线 ZR-BV-450/750V 3×4mm ²	m	150.		12.57		1885.5	C4-11-216
5.	综合布线机柜	套	1.		2338.15		2338.15	C5-2-4
6.	视频管理服务器(带机柜)	套	1.		22387.38		22387.38	C5-2-4; C5-1-106
7.	设备监控管理工作站计算机 (至强E5系列六核 2.0GHz, 16G内存, 2TB硬 盘, 7K2rpm硬盘 双口千兆网 卡)	套	1.		9694.23		9694.23	C5-1-106
8.	激光打印机	套	1.		3037.6		3037.6	C5-1-7
9.	视频解码器	套	1.		17567.1		17567.1	C5-6-126
10.	46寸液晶拼接屏	套	8.		6769.71		54157.68	C5-6-137
11.	话务台	套	1.		2128.65		2128.65	C11-1-64
12.	综合控制台(含活动椅)	套	3.		12447.02		37341.06	C6-10-6
13.	工业以太网交换机	套	8.		3929.17		31433.36	C5-1-99

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
14.	服务器系统软件 Windows Server 2012	套	1.		2866.66		2866.66	C5-1-127
15.	工作站系统软件 Windows 10	套	1.		2122.19		2122.19	C5-1-127
16.	数据库软件 Microsoft SQL Server 2012	套	1.		4514.91		4514.91	C5-1-130
17.	设备监控应用软件服务器端版+开发版	套	1.		29965.32		29965.32	C5-1-130
18.	视频管理软件服务器端版+开发版	套	1.		19583.07		19583.07	C5-1-130
19.	视频管理软件客户端版	套	1.		11931.27		11931.27	C5-1-130
20.	枪式摄像机（红外式）1080P	套	25.		1960.23		49005.75	C5-6-80
21.	半球式摄像机（红外式）1080P	套	5.		1483.04		7415.2	C5-6-82
22.	室外云台式摄像机（红外式）1080P	套	16.		1916.63		30666.08	C5-6-80
23.	NVR录像机 16路	套	3.		2656.32		7968.96	C5-6-135
24.	UPS机柜 2kVA, 后备时间, 不小于8h	套	1.		4463.14		4463.14	C5-2-6
25.	24口交换机	套	4.		2234.22		8936.88	C5-1-99
26.	24口交换机(POE)	套	2.		6533.18		13066.36	C5-1-99
27.	100对电话交接箱	套	1.		2074.68		2074.68	C11-1-77
28.	网络插座	套	5.		26.07		130.35	C5-2-94
29.	电话插座	套	5.		28.27		141.35	C5-2-94
30.	无线AP	套	3.		491.57		1474.71	C5-3-157
31.	弱电线槽 200×100	m	30.		135.28		4058.4	C4-11-151
32.	四芯单模光纤	m	100.		8.83		883.	C5-2-49
33.	六类网线	m	600.		4.73		2838.	C5-2-26
34.	电话线 HYA-2×0.5	m	600.		3.82		2292.	C4-11-223

设备及安装工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
35.	电缆保护管 PC φ 20	m	80.		23.22		1857.6	C4-11-82
	二、公用设备及安装工程						1740453.2	
	一)消防设备						1740453.2	
1.	智慧防撞型室外消火栓 SS100/65	套	1292.		1347.1		1740453.2	C9-1-100
	合 计					2421924.	2950524.34	

临时工程概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				7633910.43	
	一、施工交通工程				219360.	
	一) 公路工程				219360.	
1.	泥结石路面 宽4m 厚200mm	m2	4000.	54.84	219360.	[G10051]
	二、施工房屋建筑工程				864000.	
	一) 临时施工工区				864000.	
1.	临时生活、办公区	m2	4000.	180	720000.	
2.	综合仓库	m2	800.	180	144000.	
	十 安全生产措施费	元	154640000.72	0.03	4639200.02	
	十一 其他临时工程费	元	159279200.74	0.012	1911350.41	
	合 计	元			7633910.43	

独立费用概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	建设管理费			1740571.97
1.1.1	建设单位开办费	100000.		100000.
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费	2734286.614	60.	1640571.97
1.2	招标业务费	406900.	100.	406900.
1.3	经济技术咨询费	1956124.752		1956124.75
1.4	工程建设监理费	2968200.	100.	2968200.
1.5	工程造价咨询服务费	1573544.791		1573544.79
1.6	联合试运转费	10500.		10500.
1.7	生产准备费			553613.82
1.7.1	生产及管理单位提前进厂费	161190551.15	0.1	161190.55
1.7.2	生产职工培训费	161190551.15	0.2	322381.1
1.7.3	管理用具购置费	161190551.15	0.03	48357.17
1.7.4	备品备件购置费	4337000.	0.4	17348.
1.7.5	工器具及生产家具购置费	4337000.	0.1	4337.
1.8	科研勘测设计费			7485260.
1.8.1	工程勘测设计费			7485260.
1.8.1.1	前期工作咨询费	400000.	100.	400000.
1.8.1.2	勘察费	3206000.	100.	3206000.
1.8.1.3	设计费	3526600.	100.	3526600.
1.8.1.4	预算编制费	3526600.	10.	352660.
1.9	其他			1703399.45
1.9.1	工程质量检测费	161190551.15	0.6	967143.31
1.9.2	工程保险费	163612475.15	0.45	736256.14
	合 计			18398114.78

预备费概算表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	182010589.93	8.	14560847.19
1.2	价差预备费			
	合 计			14560847.19

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	C15混凝土 (商品)	m ³	539.43				
2	C30混凝土 (商品)	m ³	592.67				
3	C35混凝土 (商品)	m ³	611.82				
4	白色硅酸盐水泥 32.5	t	577.42				
5	柴油 (机械用)	kg	7.33				
6	柴油 (机械用)0#	kg	7.33				
7	柴油	kg	7.33				
8	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m ³	539.43				
9	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m ³	592.67				
10	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	446.83				
11	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.48				
12	钢筋 (综合)	t	4294.51				
13	汽油 (机械用)	kg	8.73				
14	汽油 (机械用)国III93#	kg	8.73				
15	汽油 综合	kg	8.73				

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
16	热轧圆盘条 φ12~25	t	4397.86				
17	砂	m ³	288.83				
18	水泥 42.5R	kg	0.48				
19	水泥	t	477.92				
20	碎石	m ³	135.98				
21	细砂	m ³	122.33				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工 (机械用)	工日	98.3
2	技工	工日	98.3
3	普工	工日	70.4
4	人工费	元	1.
5	型钢	kg	4.14
6	型钢	t	4600.
7	镀锌低碳钢丝	kg	6.
8	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	5.38
9	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	6.
10	铁丝	kg	5.2
11	六角空心钢 综合	kg	4.01
12	角钢	kg	4.12
13	水平地体 40×4mm热镀锌接地扁钢	m	5.96
14	钢板	kg	4.41
15	钢板 2~2.5	kg	4.41
16	铝合金T型码支座	个	3.99
17	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	26.42
18	橡胶板	kg	12.8
19	橡胶板 1~3	kg	25.7
20	耐油橡胶板 3~6	kg	7.71
21	石棉橡胶板	kg	14.5
22	石棉橡胶板 3~6	kg	14.5
23	石棉橡胶板 1~6	kg	11.97
24	石棉橡胶板 3	kg	14.5
25	橡胶止水圈 DN200	个	9.33
26	橡胶止水圈 DN300	个	16.03
27	橡胶止水圈 DN400	个	35.28
28	橡胶止水圈 DN500	个	65.61

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
29	橡胶止水圈 DN600	个	104.
30	塑料薄膜	m ²	1.7
31	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.1
32	棉纱	kg	11.47
33	棉纱头	kg	11.
34	白布	kg	34.5
35	细白布 宽0.9m	m	4.94
36	麻布	kg	2.99
37	麻袋	个	1.89
38	油麻丝	kg	8.6
39	无纺聚酯纤维布	m ²	3.25
40	不锈钢自攻螺钉 M5×12	十套	9.7
41	不锈钢螺钉 M5×12	十套	2.23
42	木螺钉 M5×50	十套	0.32
43	木螺钉 M2~4×6~65	十套	0.18
44	木螺钉 32mm	十套	0.33
45	木螺钉 M4×65	十套	0.68
46	六角螺栓 综合	kg	5.58
47	六角螺栓 M5	十套	0.57
48	六角螺栓 M12×20~100	十套	9.73
49	六角螺栓 M16×80	十套	6.39
50	六角螺栓 M20×100	十套	12.29
51	镀锌螺栓 M24×120	10套	46.
52	六角螺栓 M22×90~120	十套	18.67
53	地脚螺栓 M16×230	十套	24.63
54	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	56.57
55	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	10.38
56	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.43

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
57	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	2.2
58	镀锌螺栓 M10×70	套	2.65
59	镀锌螺栓 M10×75	套	2.5
60	膨胀螺栓 M6	十套	2.8
61	膨胀螺栓 M12	十套	8.41
62	膨胀螺栓 M8×80	十套	4.54
63	镀锌螺栓 M16×80	十套	10.32
64	塑料胀管 D6~8	十套	0.6
65	镀锌锁紧螺母 DN32×3	十套	7.72
66	镀锌锁紧螺母 DN80×3	十套	53.55
67	塑料膨胀锚栓	十套	3.5
68	圆钉 50~75	kg	3.54
69	单舌(双舌)门锁	把	5.15
70	不锈钢合页 100mm	个	1.2
71	雨水斗 DN100	个	11.85
72	大便器胶皮碗	个	0.95
73	尼龙砂轮片 φ100	片	6.
74	水砂纸	张	1.2
75	铁砂布 0~2#	张	0.94
76	铁砂布	张	1.
77	低碳钢焊条 综合	kg	7.
78	电焊条	kg	6.2
79	焊锡丝	kg	55.
80	焊锡膏	kg	36.
81	锡基钎料	kg	52.47
82	冲击钻头 φ6~8	个	2.76
83	冲击钻头 φ8~16	个	4.14
84	合金钢钻头 综合	个	5.29

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
85	合金钢钻头 一字型	个	4.74
86	钢锯条	条	1.
87	钢锯片 $\phi 300$	片	264.96
88	合金钢钻头 $\phi 10$	个	4.57
89	合金钎头 $\phi 150$	个	141.03
90	钢丝网 综合	m ²	5.9
91	钢板网 0.8	m ²	8.21
92	铁件	kg	5.2
93	垫铁	kg	4.4
94	镀锌铁码	支	0.47
95	预埋铁件	kg	5.2
96	砂子	kg	0.08
97	石屑	m ³	89.32
98	生石灰	t	776.7
99	石灰膏	m ³	378.64
100	黏土	m ³	46.6
101	标准砖 240×115×53	千块	310.92
102	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	248.
103	混凝土管桩 $\phi 500$	m	235.27
104	混凝土方桩	m	48.99
105	松杂原木	m ³	1050.59
106	木材 锯材	m ³	1194.9
107	板枋材	m ³	1506.79
108	平板玻璃 5	m ²	25.75
109	玻璃镜 6	m ²	66.94
110	釉面砖 45×145	m ²	28.43
111	瓷质抛光砖 300×300	m ²	43.17
112	防滑地砖 300×300	m ²	28.34

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
113	瓷质抛光砖 600×600	m ²	95.96
114	石板材 成品	m ²	173.64
115	8-10厚大理石块料	m ²	193.93
116	铝镁锰合金直立锁边板	m ²	350.
117	铝镁锰合金泛水、收边板 1.0mm	m ²	95.
118	浴厕隔断 成品	m ²	222.52
119	平开式成品门扇	m ²	515.23
120	铝合金双扇推拉窗90系列	m ²	437.43
121	铝合金收口条 150×3	m	21.46
122	铝合金收口条(山墙扣件)	m	21.46
123	铝合金收口条(Z型扣件)	m	21.46
124	油漆	kg	12.6
125	醇酸清漆	kg	13.99
126	酚醛调和漆	kg	7.17
127	调合漆	kg	15.
128	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	11.22
129	磁漆	kg	14.3
130	厚漆	kg	10.26
131	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	3.55
132	腻子粉 成品(一般型)	kg	2.94
133	乳胶漆 8205	kg	11.22
134	防锈漆	kg	16.
135	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	14.5
136	沥青绝缘漆	kg	6.2
137	酚醛红丹防锈漆	kg	17.24
138	油性防锈漆	kg	11.89
139	石油沥青 30#	kg	3.1
140	三元乙丙橡胶卷材	m ²	23.93

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
141	聚氨酯嵌缝胶	kg	12.
142	防水密封胶	支	8.1
143	密封毛条	m	0.34
144	泡沫堵头	m	1.3
145	软填料	kg	3.9
146	防腐油	kg	31.33
147	清油	kg	13.07
148	煤油	kg	3.3
149	溶剂油	kg	3.94
150	机油 综合	kg	8.
151	电力复合脂	kg	17.5
152	黄油	kg	13.2
153	石蜡	kg	3.
154	石粉	m ³	89.32
155	草酸	kg	30.
156	丙酮	kg	7.1
157	硬脂酸	kg	9.5
158	多功能上光清洁剂	盒	8.2
159	酒精	kg	8.
160	漂白粉	kg	5.5
161	高分子卷材基层处理剂	kg	10.
162	氧气	m ³	6.
163	乙炔气	kg	13.3
164	乙炔气	m ³	10.
165	玻璃胶	L	33.47
166	玻璃胶 335克/支	支	17.24
167	强力植筋胶	L	85.
168	墙边胶	L	46.77

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
169	胶粘剂	kg	1.88
170	粘合剂	kg	38.
171	双面强力弹性胶带 宽18	m	0.26
172	丁基自粘胶带	圈	43.2
173	聚苯乙烯泡沫板 δ 40	m ²	15.38
174	隔热垫	块	0.64
175	焊接钢管 DN40	m	16.09
176	钢管 D108x4	m	51.94
177	钢管 D159x4.5	m	88.49
178	钢管 D219x6	m	162.64
179	钢管 DN250	m	155.
180	钢管 D630×8	m	563.99
181	钢管 DN300	m	187.67
182	焊接钢管 D273×12	m	354.94
183	焊接钢管 D325×16	m	560.29
184	焊接钢管 D426×16	m	743.43
185	电缆保护管 SC φ 80	m	16.67
186	电缆保护管 SC φ 32	m	3.85
187	镀锌钢管 DN50	m	35.
188	球墨铸铁管 DN600	m	801.6
189	PVC-U排水管 DN50	m	5.53
190	PVC-U排水管 DN75	m	9.07
191	PVC-U排水管 DN100	m	17.76
192	塑料软管 φ5	m	0.2
193	PE管 DN40	m	8.4
194	PE管 DN225	m	227.21
195	PE管 DN280	m	341.1
196	PE管 DN315	m	416.44

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
197	PE管 DN400	m	683.58
198	PE管 DN250	m	263.9
199	PE管 DN25	m	3.32
200	PE管 DN63	m	17.12
201	PE管 DN50	m	13.06
202	PE管 DN90	m	36.07
203	PE管 DN110	m	50.9
204	PE管 DN160	m	129.34
205	PP-R给水管 DN15	m	2.21
206	PP-R给水管 DN20	m	2.76
207	PP-R给水管 DN25	m	4.21
208	PP-R给水管 DN32	m	7.
209	PP-R给水管 DN40	m	12.8
210	高压风管	m	21.88
211	橡胶管 综合	m	17.09
212	钢筋混凝土管 D300	m	71.48
213	铸铁承盘短管 DN100	个	94.5
214	铸铁承盘短管 DN150	个	149.1
215	铸铁承盘短管 DN200	个	210.
216	铸铁承盘短管 DN250	个	288.75
217	铸铁插盘短管 DN100	个	100.8
218	铸铁插盘短管 DN150	个	163.8
219	铸铁插盘短管 DN200	个	236.25
220	铸铁插盘短管 DN250	个	330.75
221	黑玛钢堵头 DN15	个	1.03
222	铸铁承插三通 DN500×DN300	个	1308.3
223	铸铁承插三通 DN400×DN400	个	1109.85
224	铸铁承插三通 DN400×DN200	个	771.75

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
225	铸铁法兰短管 DN400	个	470.4
226	铸铁法兰短管 DN300	个	316.05
227	铸铁法兰短管 DN200	个	165.38
228	镀锌钢管塑料护口 DN80	个	0.56
229	镀锌钢管接头 32×3.25	个	3.12
230	镀锌钢管接头 80×4	个	6.8
231	钢制法兰短管 DN600	副	3728.
232	钢制法兰短管 DN200	副	1038.4
233	钢制双盘偏心异径管 DN200×DN150	副	206.56
234	钢制双盘同心异径管 DN200×DN150	副	202.51
235	90° 弯头带法兰盘 DN600	副	1655.84
236	检查口 DN100	个	25.
237	调整管 DN250	个	856.
238	镀锌钢管卡子 DN32	个	0.77
239	镀锌钢管卡子 DN80	个	2.15
240	镀锌管卡子 12~40×1.5	个	0.73
241	加密闸阀 DN15	个	65.
242	无压紧铜闸阀 DN50	个	70.5
243	加密闸阀 DN40	个	156.
244	止回阀 DN40	个	11.89
245	无压紧铜闸阀 DN40	个	57.81
246	止回阀 DN15	个	5.84
247	无压紧铜闸阀 DN20	个	36.12
248	止回阀 DN20	个	7.3
249	加密闸阀 DN20	个	80.
250	排气阀 DN50 铸铁	个	63.25
251	无压紧铜闸阀 DN15	个	28.9
252	加密闸阀 DN50	个	183.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
253	止回阀 DN50	个	14.5
254	弹性座封闸阀 DN40	个	220.
255	加密闸阀 DN80	个	235.
256	加密闸阀 DN100	个	372.
257	止回阀 DN100	个	25.01
258	无压紧铜闸阀 DN100	个	117.3
259	加密闸阀 DN150	个	596.
260	止回阀 DN150	个	32.51
261	无压紧铜闸阀 DN150	个	152.49
262	弹性座封闸阀 DN50	个	320.
263	弹性座封闸阀 DN80	个	500.
264	弹性座封闸阀 DN100	个	700.
265	弹性座封闸阀 DN150	个	1245.
266	排气阀 DN65 铸铁	个	80.5
267	排气阀 DN80 铸铁	个	115.
268	无压紧铜闸阀 DN80	个	102.
269	止回阀 DN80	个	21.75
270	排泥阀 DN75 铸铁	个	283.
271	排泥阀 DN100 铸铁	个	435.6
272	排泥阀 DN50 铸铁	个	195.
273	止回阀 DN20	个	113.
274	止回阀 DN40	个	290.
275	弹性座封闸阀 DN250	个	2600.
276	弹性座封闸阀 DN200	个	1900.
277	弹性座封闸阀 DN300	个	3600.
278	法兰连接立式蝶阀 DN400	个	9213.4
279	吸排气阀 DN80	个	115.
280	电动法兰式蝶阀 DN600	个	35897.4

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
281	电动法兰式蝶阀 DN250	个	18364.5
282	多功能水表控制阀 DN250	个	16500.
283	法兰蝶阀 DN300	个	23500.
284	法兰截止阀 DN50	个	95.
285	双法兰传力接头 DN300	副	210.2
286	双法兰传力接头 DN250	副	159.22
287	碳钢平焊法兰 1.0MPa DN80	副	51.84
288	平焊法兰 DN50	片	19.85
289	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100	副	76.8
290	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN150	副	126.72
291	钢板平焊法兰、闸阀等配件 DN100	套	600.
292	钢板平焊法兰 DN250	副	110.
293	洗脸盆	套	223.39
294	瓷蹲式大便器	个	202.11
295	大便器排水接头	个	5.2
296	挂式小便器	个	563.25
297	吊盒	个	0.89
298	手提式灭火器（干粉磷酸铵盐）MF/ABC3	个	84.34
299	智慧防撞型室外消火栓 SS100/65	套	464.6
300	入户水表 DN80	个	585.
301	水表组 DN100	个	6118.
302	水表组 DN250	个	21762.
303	入户水表 DN100	个	672.75
304	入户水表 DN150	个	874.58
305	水表组 DN150	个	10795.
306	水表组 DN200	个	13050.
307	入户水表 DN15	个	210.
308	水表 DN40	个	191.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
309	入户水表 DN50	个	425.
310	入户水表 DN20	个	265.
311	入户水表 DN40	个	345.
312	远程式压力表 P=0~1.0MPa	台	400.
313	光盘 5"	片	4.44
314	仪表接头	套	12.82
315	取源部件	套	24.7
316	综合控制台（含活动椅）	台	10572.
317	LED双管灯具（LED, 2×12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W）	套	262.71
318	LED单管灯具（LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W）	套	154.81
319	防水防尘灯（LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W）	套	163.85
320	吸顶灯具（LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W）	套	95.
321	出口指示灯 功率为5W, 电池供电时间>90min	套	75.17
322	消防应急灯 功率为5W, 电池供电时间>90min	套	130.11
323	瓜子灯链 大号	m	2.04
324	单联单控开关 AC220V, 10A	个	7.84
325	双联单控开关 AC220V, 10A	个	8.85
326	三联单控开关 AC220V, 10A	个	11.93
327	双控开关 AC220V, 10A	个	10.27
328	3P空调插座	个	35.
329	防水插座 AC220V, 10A	个	13.77
330	暗装二三级插座 AC220V, 10A	个	13.79
331	避雷针 φ12热镀锌圆钢, 0.3m	根	46.
332	接地母线 BVR-4mm	m	3.5
333	接地引线 φ16热镀锌圆钢	m	7.05
334	避雷带 φ12热镀锌圆钢	m	6.3
335	避雷带 φ16热镀锌圆钢	m	7.05
336	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	2.2

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
337	裸铜线 10mm ²	m	8.4
338	铜芯橡皮花线 2×23/0.15mm ²	m	1.97
339	绝缘线	m	1.8
340	电线 ZR-BV-450/750V 3×4mm ²	m	8.37
341	电线 ZR-BV-450/750V 3×2.5mm ²	m	1.73
342	电线 WDZN-BYJ-450/750V 3×2.5mm ²	m	1.8
343	六类网线	m	2.2
344	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	1.88
345	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	2.8
346	多股铜芯软导线 BVR-6mm	m	5.6
347	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm ²	m	4.55
348	接地编织铜线 综合	m	8.8
349	电话线 HYA-2×0.5	m	1.8
350	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	1.11
351	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	1.11
352	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	2.68
353	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm ²	m	7.23
354	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25mm ²	m	149.03
355	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×6mm ²	m	23.8
356	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3×6mm ²	m	14.88
357	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×4mm ²	m	17.07
358	四芯单模光纤	m	4.51
359	弱电槽 200×100	m	78.1
360	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	0.06
361	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	0.22
362	电缆保护管 PC φ20	m	2.26
363	难燃塑料管接头 20	个	0.48
364	难燃塑料管卡子 20	个	0.27

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
365	难燃塑料管三通 20	个	0.65
366	难燃塑料管伸缩接头 20	个	0.94
367	难燃塑料管弯头 20	个	0.47
368	线号塑料软套管 综合	m	4.16
369	电缆敷设牵引头 综合	只	370.
370	塑料接线柱 双线	个	0.85
371	铜端子 6mm ²	个	1.74
372	铜接线端子	个	14.5
373	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	1.06
374	100对电话交接箱	台	656.
375	镀锌地线夹 32	套	0.79
376	镀锌地线夹 80	套	2.22
377	枪式摄像机（红外式） 1080P	台	1430.
378	半球式摄像机（红外式） 1080P	台	1166.
379	室外云台式摄像机（红外式） 1080P	台	1390.
380	46寸液晶拼接屏	台	5950.
381	视频解码器	台	16000.
382	话务台	台	1390.
383	网络插座	个	11.
384	电话插座	个	13.
385	激光打印机	台	2680.
386	工业以太网交换机	台	3305.
387	24口交换机	台	1750.
388	24口交换机(PoE)	台	5694.
389	NVR录像机 16路	台	1582.
390	钢板底座 300×300×6	kg	4.58
391	塑钢踏步	kg	6.29
392	标签纸 50页/本	本	8.55

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
393	复印纸 A4 500张/包	包	19.36
394	白棉纱	kg	11.47
395	激光打印机墨粉	瓶	102.56
396	塑料圆台	块	0.58
397	脱脂棉	kg	25.13
398	水	m ³	0.65
399	电	kW·h	0.55
400	风	m ³	0.16
401	标志牌 塑料扁形	个	0.68
402	位号牌	个	2.08
403	标准钢模板	kg	5.5
404	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	6.
405	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	25.
406	卡扣件	kg	5.4
407	脚手架扣件	kg	6.
408	铝合金七字扣件	m	20.16
409	尼龙安全网	m ²	5.4
410	钢肋板 6	kg	2.89
411	电缆敷设滚轮 综合	个	45.5
412	电缆敷设转向导轮 综合	个	116.35
413	上提旋转式套筒盖	套	110.
414	铸铁井盖、井座 $\phi 700$	套	390.87
415	钢垫板 1~2	kg	4.37
416	无线AP	台	353.98
417	总电位端子箱 TD28型, 75×160×50	台	115.
418	局部等电位端子箱 TD28型, 75×160×50	台	14.8
419	服务器系统软件 Windows Server 2012	套	2500.
420	工作站系统软件 Windows 10	套	1817.

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
421	数据库软件 Microsoft SQL Server 2012	套	3976.
422	设备监控应用软件服务器端版+开发版	套	27325.
423	视频管理软件服务器端版+开发版	套	17800.
424	视频管理软件客户端版	套	10780.
425	视频管理服务器	台(套)	18000.
426	设备监控管理工作站计算机(至强E5系列六核2.0GHz, 16G内存, 2TB硬盘, 7K2rpm硬盘 双口千兆网卡)	台(套)	8500.
427	综合布线机柜	个	1715.3
428	19寸标准机柜	个	1715.3
429	UPS机柜 2kVA, 后备时间, 不小于8h	个	3500.
430	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	544.59
431	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	544.59
432	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	510.9
433	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	453.75
434	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	571.31
435	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	439.75
436	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m ³	439.75
437	湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m ³	453.75
438	湿拌砌筑砂浆 M10 砌筑灰缝≥5mm	m ³	482.32
439	湿拌抹灰砂浆 M20 一次性抹灰厚度≥5mm	m ³	540.96
440	膨胀玻化微珠保温浆料	m ³	3200.
441	C15细石混凝土	m ³	539.43
442	普通预拌混凝土 C10	m ³	521.63
443	普通预拌混凝土 C25	m ³	581.71
444	维护费	元	1.
445	电 (机械用)	kw. h	0.55
446	水 (机械用)	m ³	0.65
447	水 (机械用)	m ³	0.65

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
448	其他材料费	元	1.
449	校验费	元	1.
450	土料运输(自然方)	m ³	8.93
451	土料运输(自然方)	m ³	8.93
452	土料运输(自然方)	m ³	8.93
453	土料运输(自然方)	m ³	8.93
454	土料运输(自然方)	m ³	8.93
455	土料运输(自然方)	m ³	8.93
456	土料运输(自然方)	m ³	8.93
457	土料运输(自然方)	m ³	8.93
458	土料运输(自然方)	m ³	8.93
459	土料运输(自然方)	m ³	8.93
460	土料运输(自然方)	m ³	8.93
461	土料运输(自然方)	m ³	8.93
462	土料运输(自然方)	m ³	8.93
463	土料运输(自然方)	m ³	8.93
464	土料运输(自然方)	m ³	8.93
465	土料运输(自然方)	m ³	8.93
466	土料运输(自然方)	m ³	8.93
467	土料运输(自然方)	m ³	8.93
468	土料运输(自然方)	m ³	8.93
469	土料运输(自然方)	m ³	8.93
470	土料运输(自然方)	m ³	8.93
471	土料运输(自然方)	m ³	8.93
472	土料运输(自然方)	m ³	8.93
473	土料运输(自然方)	m ³	8.93
474	土料运输(自然方)	m ³	8.93
475	土料运输(自然方)	m ³	8.93

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
476	土料运输(自然方)	m3	8.93
477	混凝土拌制	m3	
478	混凝土拌制	m3	
479	混凝土拌制	m3	
480	混凝土拌制	m3	
481	混凝土拌制	m3	
482	混凝土拌制	m3	
483	混凝土拌制	m3	
484	混凝土拌制	m3	
485	混凝土拌制	m3	
486	混凝土拌制	m3	
487	混凝土拌制	m3	
488	混凝土拌制	m3	
489	混凝土拌制	m3	
490	混凝土拌制	m3	
491	混凝土拌制	m3	
492	混凝土拌制	m3	
493	混凝土拌制	m3	
494	混凝土拌制	m3	
495	混凝土拌制	m3	
496	混凝土拌制	m3	
497	混凝土拌制	m3	
498	混凝土拌制	m3	
499	混凝土拌制	m3	
500	混凝土拌制	m3	
501	混凝土拌制	m3	
502	混凝土拌制	m3	
503	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
504	混凝土拌制	m3	
505	混凝土拌制	m3	
506	混凝土拌制	m3	
507	混凝土拌制	m3	
508	混凝土拌制	m3	
509	混凝土拌制	m3	
510	混凝土拌制	m3	
511	混凝土拌制	m3	
512	混凝土拌制	m3	
513	混凝土拌制	m3	
514	混凝土拌制	m3	
515	混凝土拌制	m3	
516	混凝土拌制	m3	
517	混凝土拌制	m3	
518	混凝土拌制	m3	
519	混凝土拌制	m3	
520	混凝土拌制	m3	
521	混凝土拌制	m3	
522	混凝土拌制	m3	
523	混凝土拌制	m3	
524	混凝土拌制	m3	
525	混凝土拌制	m3	
526	混凝土拌制	m3	
527	混凝土拌制	m3	
528	混凝土拌制	m3	
529	混凝土拌制	m3	
530	混凝土拌制	m3	
531	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
532	混凝土拌制	m3	
533	混凝土拌制	m3	
534	混凝土拌制	m3	
535	混凝土拌制	m3	
536	混凝土拌制	m3	
537	混凝土拌制	m3	
538	混凝土拌制	m3	
539	混凝土拌制	m3	
540	混凝土拌制	m3	
541	混凝土拌制	m3	
542	混凝土拌制	m3	
543	混凝土拌制	m3	
544	混凝土拌制	m3	
545	混凝土拌制	m3	
546	混凝土拌制	m3	
547	混凝土拌制	m3	
548	混凝土拌制	m3	
549	混凝土拌制	m3	
550	混凝土拌制	m3	
551	混凝土拌制	m3	
552	混凝土拌制	m3	
553	混凝土拌制	m3	
554	混凝土拌制	m3	
555	混凝土拌制	m3	
556	混凝土拌制	m3	
557	混凝土拌制	m3	
558	混凝土拌制	m3	
559	混凝土拌制	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
560	混凝土拌制	m3	
561	混凝土拌制	m3	
562	混凝土拌制	m3	
563	混凝土拌制	m3	
564	混凝土拌制	m3	
565	混凝土运输	m3	
566	混凝土运输	m3	
567	混凝土运输	m3	
568	混凝土运输	m3	
569	混凝土运输	m3	
570	混凝土运输	m3	
571	混凝土运输	m3	
572	混凝土运输	m3	
573	混凝土运输	m3	
574	混凝土运输	m3	
575	混凝土运输	m3	
576	混凝土运输	m3	
577	混凝土运输	m3	
578	混凝土运输	m3	
579	混凝土运输	m3	
580	混凝土运输	m3	
581	混凝土运输	m3	
582	混凝土运输	m3	
583	混凝土运输	m3	
584	混凝土运输	m3	
585	混凝土运输	m3	
586	混凝土运输	m3	
587	混凝土运输	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
588	混凝土运输	m3	
589	混凝土运输	m3	
590	混凝土运输	m3	
591	混凝土运输	m3	
592	混凝土运输	m3	
593	混凝土运输	m3	
594	混凝土运输	m3	
595	混凝土运输	m3	
596	混凝土运输	m3	
597	混凝土运输	m3	
598	混凝土运输	m3	
599	混凝土运输	m3	
600	混凝土运输	m3	
601	混凝土运输	m3	
602	混凝土运输	m3	
603	混凝土运输	m3	
604	混凝土运输	m3	
605	混凝土运输	m3	
606	混凝土运输	m3	
607	混凝土运输	m3	
608	混凝土运输	m3	
609	混凝土运输	m3	
610	混凝土运输	m3	
611	混凝土运输	m3	
612	混凝土运输	m3	
613	混凝土运输	m3	
614	混凝土运输	m3	
615	混凝土运输	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
616	混凝土运输	m3	
617	混凝土运输	m3	
618	混凝土运输	m3	
619	混凝土运输	m3	
620	混凝土运输	m3	
621	混凝土运输	m3	
622	混凝土运输	m3	
623	混凝土运输	m3	
624	混凝土运输	m3	
625	混凝土运输	m3	
626	混凝土运输	m3	
627	混凝土运输	m3	
628	混凝土运输	m3	
629	混凝土运输	m3	
630	混凝土运输	m3	
631	混凝土运输	m3	
632	混凝土运输	m3	
633	混凝土运输	m3	
634	混凝土运输	m3	
635	混凝土运输	m3	
636	混凝土运输	m3	
637	混凝土运输	m3	
638	混凝土运输	m3	
639	混凝土运输	m3	
640	混凝土运输	m3	
641	混凝土运输	m3	
642	混凝土运输	m3	
643	混凝土运输	m3	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
644	混凝土运输	m3	
645	混凝土运输	m3	
646	混凝土运输	m3	
647	混凝土运输	m3	
648	混凝土运输	m3	
649	混凝土运输	m3	
650	混凝土运输	m3	
651	混凝土运输	m3	
652	混凝土运输	m3	3.02
653	外购土料	m3	
654	外购土料	m3	
655	防坠网	套	25.86

施工机械台班费汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					98.3元/工日	0.16元/m ³	0.65元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
1	柴油打桩机 锤头重量2~4t	725.11	328.21	396.9	294.9				102.	
2	电焊机 直流 20kW	53.15	9.15	44.				44.		
3	电焊机 交流 25~30kVA	36.07	4.17	31.9				31.9		
4	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	23.88	17.55	6.33				6.33		
5	对焊机 电阻型 150kVA	300.91	26.39	274.52	98.3			176.22		
6	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	143.99	3.73	140.26		129.6	10.66			
7	风镐	61.83	11.75	50.08		50.08				
8	钢筋调直机 功率4~14kW	147.18	29.08	118.1	98.3			19.8		
9	钢筋切断机 功率20kW	164.94	19.34	145.6	98.3			47.3		
10	钢筋弯曲机 直径6~40mm	128.77	13.97	114.8	98.3			16.5		
11	灰浆搅拌机	138.21	21.21	117.	98.3			18.7		
12	混凝土搅拌机 出料0.25m ³	132.64	22.51	110.13	98.3			11.83		
13	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	161.14	39.19	121.95	98.3			23.65		
14	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	530.31	260.28	270.02	196.6			73.43		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					98.3元/工日	0.16元/m ³	0.65元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
15	剪板机 6.3×2000mm	251.47	32.87	218.6	196.6			22.		
16	胶轮车	4.75	4.75							
17	搅拌水泥桩机	509.53	141.66	367.87	196.6			171.27		
18	静力压桩机 液压 压力160t	1660.54	1390.57	269.97	196.6			73.37		
19	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	168.84	45.52	123.33	98.3			25.03		
20	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	140.91	23.03	117.88	98.3			19.58		
21	立式钻床 直径13mm	109.93	6.13	103.8	98.3			5.5		
22	履带起重机 油动 起重量25t	904.39	365.58	538.81	196.6				342.21	
23	履带起重机 油动 起重量15t	775.5	305.54	469.96	196.6				273.36	
24	木工园锯机 直径500mm	20.16	6.96	13.2				13.2		
25	牛头刨床 B=650mm	144.47	39.84	104.63	98.3			6.33		
26	普通车床 直径400~600mm	197.21	76.91	120.3	98.3			22.		
27	汽车起重机 起重量5t	455.96	126.25	329.71	196.6					133.11
28	汽车起重机 起重量8t	543.72	170.15	373.57	196.6				176.97	

施工机械台班费汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					98.3元/工日	0.16元/m ³	0.65元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
29	桥式起重机	201.86	73.86	128.	98.3			29.7		
30	全自动热熔对接焊接机	182.34	148.79	33.55				33.55		
31	试压泵 2.5Mpa	108.92	6.5	102.42	98.3			4.13		
32	塔式起重机 起重量10t	640.65	343.13	297.52	196.6			100.93		
33	台式砂轮机 直径100mm	11.98	11.43	0.55				0.55		
34	推土机 功率59kW	612.35	201.55	410.8	196.6				214.2	
35	推土机 功率74kW	712.	245.1	466.9	196.6				270.3	
36	推土机 功率88kW	857.05	339.15	517.9	196.6				321.3	
37	挖掘机 液压 斗容0.6m ³	771.71	332.86	438.85	196.6				242.25	
38	挖掘机 液压 斗容1m ³	979.24	402.69	576.55	196.6				379.95	
39	蛙式夯实机 功率2.8kW	210.37	6.9	203.47	196.6			6.88		
40	压路机 内燃 重量12~15t	519.72	157.37	362.35	196.6				165.75	
41	压路机 内燃 重量8~10t	403.44	92.09	311.35	196.6				114.75	
42	摇臂钻床 直径35~50mm	150.67	39.44	111.22	98.3			12.93		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其 中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
					98.3元/工日	0.16元/m ³	0.65元/m ³	0.55元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
43	液压注浆机 HYB60/50-1型	152.84	45.91	106.94	98.3			8.63		
44	载重汽车 载重量5t	378.84	115.3	263.54	98.3					165.24
45	振动器 插入式 功率1.5KW	15.23	13.42	1.81				1.81		
46	振动器 变频机组 容量8.5KVA	62.92	52.36	10.56				10.56		
47	振动器 平板式 功率2.2KW	10.23	7.43	2.81				2.81		
48	振动器 插入式 功率1.1KW	10.26	8.94	1.32				1.32		
49	装载机 轮胎式 斗容1m ³	446.86	98.66	348.2	98.3				249.9	
50	自卸汽车 载重量5t	395.61	88.21	307.4	98.3				209.1	
51	自卸汽车 载重量2t	262.02	56.62	205.4	98.3					107.1
52	自卸汽车 载重量3.5t	340.26	64.99	275.27	98.3					176.97
53	自卸汽车 载重量8t	522.47	190.08	332.39	98.3				234.09	

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	第一部分 建筑工程	120731.275		365524.486	8786.13	3061.06	76.71		
	一、村居管网	103279.57		333245.74	7733.3	1899.9	44.		
	一) 树香村	1506.17		4778.17		52.3	44.		
13	手孔井						44.		
29	井模板					52.3			
34	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1267.					
38	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			2041.					
52	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	236.41							
53	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	746.94							
54	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	522.82							
55	回填石屑			710.44					
56	中粗砂垫层			126.73					
57	回填原土 利用方			633.					
	二) 屿北村	3145.04		10133.98	251.6	55.6			

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
34	井模板					55.6			
39	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2512.					
43	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			4573.					
65	C15混凝土支墩				251.6				
66	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	516.54							
67	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	1661.44							
68	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	967.06							
69	回填石屑			1389.82					
70	中粗砂垫层			251.16					
71	回填原土 利用方			1408.					
	三) 屿南村	2385.44		7717.51	222.7	52.3			
29	井模板					52.3			
34	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1991.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
38	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			3392.					
54	C15混凝土支墩				222.7				
55	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	377.09							
56	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	1195.34							
57	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	813.01							
58	回填石屑			1122.37					
59	中粗砂垫层			199.14					
60	回填原土 利用方			1013.					
	四) 玉窑村	2113.33		6951.41	181.9	52.3			
28	井模板					52.3			
33	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1629.					
37	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			3259.					
52	C15混凝土支墩				181.9				

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
53	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	357.12							
54	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1163.48							
55	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	592.73							
56	回填石屑			914.54					
57	中粗砂垫层			162.87					
58	回填原土 利用方			986.					
	五) 双岐村	2055.76		6913.66	190.4	52.3			
32	井模板					52.3			
37	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1402.					
41	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			3500.					
57	C15混凝土支墩				190.4				
58	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	378.39							
59	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1275.58							

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
60	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	401.79							
61	回填石屑			790.46					
62	中粗砂垫层			140.2					
63	回填原土 利用方			1081.					
	六) 潮港村	5084.36		16367.2	423.3	58.8			
34	井模板					58.8			
39	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			4158.					
43	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			7264.					
66	C15混凝土支墩				423.3				
67	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	818.48							
68	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	2610.16							
69	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	1655.72							
70	回填石屑			2317.42					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
71	中粗砂垫层			415.78					
72	回填原土 利用方			2212.					
	七) 宅美村	3357.49		10647.68	270.3	52.3			
30	井模板					52.3			
35	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2959.					
39	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			4410.					
54	C15混凝土支墩				270.3				
55	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	504.18							
56	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1557.6							
57	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	1295.71							
58	回填石屑			1662.76					
59	中粗砂垫层			295.92					
60	回填原土 利用方			1320.					
	八) 岐美村	4622.13		14714.5	358.7	104.6			

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
32	井模板					104.6			
37	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			3964.					
41	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			6246.					
57	C15混凝土支墩				358.7				
58	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	712.69							
59	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	2229.02							
60	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	1680.42							
61	回填石屑			2219.06					
62	中粗砂垫层			396.44					
63	回填原土 利用方			1889.					
	九）光星村	3099.57		9688.23	232.9	29.4			
32	井模板					29.4			
37	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2818.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
41	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			3858.					
61	C15混凝土支墩				232.9				
62	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	450.83							
63	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	1366.44							
64	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	1282.3							
65	回填石屑			1572.44					
66	中粗砂垫层			281.79					
67	回填原土 利用方			1158.					
	十）集星村	6075.85		19552.62	484.5	137.3			
37	井模板					137.3			
42	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			5143.					
46	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			8495.					
69	C15混凝土支墩				484.5				

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
70	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	948.46							
71	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	2985.4							
72	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	2141.99							
73	回填石屑			2870.33					
74	中粗砂垫层			514.29					
75	回填原土 利用方			2530.					
	十一)李仙村	1862.67		6043.93	161.5	52.3			
28	井模板					52.3			
33	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1477.					
37	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			2745.					
48	C15混凝土支墩				161.5				
49	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	307.8							
50	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	992.38							

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
51	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	562.49							
52	回填石屑			833.28					
53	中粗砂垫层			147.65					
54	回填原土 利用方			841.					
	十二）新桥村	2417.02		5764.85	100.3	79.9			
35	井模板					79.9			
40	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2870.					
44	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			545.					
59	C15混凝土支墩				100.3				
60	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	237.14							
61	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	543.98							
62	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	1635.9							
63	回填石屑			1601.81					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
64	中粗砂垫层			287.04					
65	回填原土 利用方			461.					
	十三) 溪边村	3897.18		12481.51	292.4	106.1			
35	井模板					106.1			
40	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			3338.					
44	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			5334.					
66	C15混凝土支墩				292.4				
67	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	601.73							
68	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1882.1							
69	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	1413.35							
70	回填石屑			1880.73					
71	中粗砂垫层			333.78					
72	回填原土 利用方			1595.					
	十四) 深岭村	3352.42		11182.76	238.	76.7			

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
40	井模板					76.7			
45	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2580.					
49	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			5334.					
72	C15混凝土支墩				238.				
73	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	567.14							
74	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	1849.06							
75	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	936.22							
76	回填石屑			1443.77					
77	中粗砂垫层			257.99					
78	回填原土 利用方			1567.					
	十五) 河陇村	6856.69		22126.65	438.6	58.8			
38	井模板					58.8			
43	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			5680.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
47	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			9792.					
71	C15混凝土支墩				438.6				
72	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	1087.77							
73	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	3443.24							
74	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	2325.68							
75	回填石屑			3154.26					
76	中粗砂垫层			582.39					
77	回填原土 利用方			2918.					
	十六) 洋美村	3023.03		10261.59	210.8	29.4			
36	井模板					29.4			
41	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2150.					
45	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			5178.					
63	C15混凝土支墩				210.8				

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
64	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	541.48							
65	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1806.58							
66	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	674.97							
67	回填石屑			1187.63					
68	中粗砂垫层			214.96					
69	回填原土 利用方			1531.					
	十七)桶盘村	2561.03		8185.64	217.6	29.4			
36	井模板					29.4			
41	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2239.					
45	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			3450.					
63	C15混凝土支墩				217.6				
64	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	387.66							
65	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1202.42							

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
66	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	970.95							
67	回填石屑			1253.73					
68	中粗砂垫层			223.91					
69	回填原土 利用方			1019.					
	十八）华岐村	1249.95		2806.13	51.	26.2			
28	井模板					26.2			
33	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1588.					
40	C15混凝土支墩				51.				
41	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	105.01							
42	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	199.42							
43	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	945.52							
44	回填石屑			890.32					
45	中粗砂垫层			158.81					
46	回填原土 利用方			169.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	十九) 凤田村	2098.22		6792.9	192.1	58.8			
35	井模板					58.8			
40	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1703.					
44	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			3049.					
65	C15混凝土支墩				192.1				
66	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	339.89							
67	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1087.96							
68	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	670.37							
69	回填石屑			948.56					
70	中粗砂垫层			170.34					
71	回填原土 利用方			922.					
	二十) 肖渡村	5486.78		18110.3	414.8	58.8			
39	井模板					58.8			

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
44	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			4303.					
48	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			8466.					
71	C15混凝土支墩				414.8				
72	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	914.56							
73	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	2970.06							
74	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	1602.16							
75	回填石屑			2394.02					
76	中粗砂垫层			430.28					
77	回填原土 利用方			2517.					
	二十一）新岐村	2604.46		8878.07	195.5	78.5			
33	井模板					78.5			
38	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			1865.					
42	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			4461.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
55	C15混凝土支墩				195.5				
56	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	464.32							
57	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	1549.34							
58	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	590.8							
59	回填石屑			1052.59					
60	中粗砂垫层			186.48					
61	回填原土 利用方			1313.					
	二十二)市上村	3426.38		11588.79	246.5	58.8			
37	井模板					58.8			
42	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			2439.					
46	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			5816.					
69	C15混凝土支墩				246.5				
70	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	613.35							

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
71	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	2048.48							
72	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	764.55							
73	回填石屑			1353.93					
74	中粗砂垫层			243.86					
75	回填原土 利用方			1736.					
	二十三) 凤壶村	5742.		18639.51	452.2	107.9			
42	井模板					107.9			
47	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			4657.					
51	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			8376.					
73	C15混凝土支墩				452.2				
74	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	930.86							
75	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	2973.6							
76	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	1837.54							

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
77	回填石屑			2620.78					
78	中粗砂垫层			465.73					
79	回填原土 利用方			2520.					
	二十四) 草尾村	6291.36		20367.49	423.3	91.3			
44	井模板					91.3			
49	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			5027.					
53	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			9211.					
81	C15混凝土支墩				423.3				
82	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	1025.47							
83	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	3295.74							
84	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	1970.15							
85	回填石屑			2804.29					
86	中粗砂垫层			532.2					
87	回填原土 利用方			2793.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜钵镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	二十六) 铜钵孟社区	5095.36		16741.04	413.1	88.2			
36	井模板					88.2			
41	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			4128.					
45	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			7665.					
72	C15混凝土支墩				413.1				
73	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	826.83							
74	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	2643.2							
75	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	1625.33							
76	回填石屑			2295.23					
77	中粗砂垫层			412.81					
78	回填原土 利用方			2240.					
	二十七) 溪西社区	4533.31		15405.08	338.3	84.9			
37	井模板					84.9			

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
42	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			3242.					
46	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			7740.					
73	C15混凝土支墩				338.3				
74	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	808.94							
75	沟槽土方机械开挖（间接利用土临时堆运）	2692.76							
76	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	1031.61							
77	回填石屑			1816.93					
78	中粗砂垫层			324.15					
79	回填原土 利用方			2282.					
	二十八）胜前社区	9336.57		30404.54	731.	166.7			
47	井模板					166.7			
52	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			7439.					
56	巷道 10cm厚5%水泥稳定碎石基层			13873.					

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
84	C15混凝土支墩				731.				
85	沟槽土方人工开挖(外弃10km)	1536.31							
86	沟槽土方机械开挖(间接利用土临时堆运)	4963.08							
87	沟槽土方机械开挖(外弃10km)	2837.18							
88	回填石屑			4142.62					
89	中粗砂垫层			743.92					
90	回填原土 利用方			4206.					
	二、镇级供水管	17352.608		32234.033	860.42		32.71		
	一) 镇级管网	17352.608		32234.033	860.42		32.71		
14	土方机械开挖(外弃10km)	33.5							
15	回填石屑			8.05					
16	C30钢筋混凝土后座墙				22.				
17	C15混凝土垫层				0.53				
18	钢筋						2.87		
22	土方机械开挖(外弃10km)	33.5							

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
23	回填石屑			6.54					
24	C30钢筋混凝土后座墙				17.2				
25	C15混凝土垫层				0.85				
26	钢筋						1.24		
45	行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层			16848.					
67	C15混凝土支墩				707.2				
68	沟槽土方人工开挖（外弃10km）	3975.69							
69	沟槽土方机械开挖（外弃10km）	13309.918							
70	回填石屑			7181.616					
71	中粗砂垫层			2251.32					
72	回填原土 利用方			5875.867					
73	换填碎石			62.64					
75	C30钢筋混凝土支墩				112.64				
77	钢筋						28.6		
	三、加压泵站土建工程	99.097		44.713	192.41	1161.16			

主要工程量汇总表

工程名称： 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程

序号	项目	土石方明挖(m3)	石方洞挖(m3)	土石方填筑(m3)	混凝土(m3)	模板(m2)	钢筋(t)	帷幕灌浆(m)	固结灌浆(m)
	一) 泵站及办公楼	99.097		44.713	192.41	1161.16			
2	基坑土方人工开挖(外弃6km)	19.511							
3	基坑土方机械开挖(外弃6km)	79.586							
4	回填土方			44.713					
6	C15混凝土垫层				3.888				
7	C30混凝土桩承台				48.393				
8	C30混凝土柱				27.258				
9	C30混凝土梁				31.511				
10	C30混凝土板				54.432				
11	C30混凝土楼梯				26.928				
13	泵站模板					1161.16			
	第二部分 机电设备及安装工程				12.8				
	一、加压泵站安装工程				12.8				
	一) 工艺设备安装工程				12.8				
20	C20混凝土支墩				12.8				
	合 计	120731.275		365524.486	8798.93	3061.06	76.71		

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN25

项目编码: 010101017011

定额编号: G08092 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 50mm//换:PE管DN25

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			623.8
1.1	基本直接费	元			603.29
1.1.1	人工费	元			342.76
00010005	技工	工日	2.52	98.3	247.72
00010006	普工	工日	1.35	70.4	95.04
1.1.2	材料费	元			64.64
81010001	零星材料费	%	12.		64.64
1.1.3	机械费	元			195.89
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	0.97	182.34	176.87
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	10.		17.81
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	603.29	20.51
2	间接费	%	7.5	623.8	46.79
3	利润	%	7.	670.59	46.94
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			338.64
17250311-8	PE管 DN25	m	102.	3.32	338.64
6	税金	%	9.	1056.17	95.06
	合计	%	100.	1151.23	1151.23

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN25

项目编码: 010101017011

定额编号: G08181

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 100mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			198.3
1.1	基本直接费	元			191.78
1.1.1	人工费	元			117.65
00010005	技工	工日	0.76	98.3	74.71
00010006	普工	工日	0.61	70.4	42.94
1.1.2	材料费	元			55.11
01290003	钢板	kg	0.83	4.41	3.66
02010075	石棉橡胶板	kg	0.61	14.5	8.85
03011527	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	0.15	2.2	0.33
03135270	电焊条	kg	0.3	6.2	1.86
14390070	氧气	m3	0.26	6.	1.56
14390105	乙炔气	m3	0.09	10.	0.9
17030050	镀锌钢管 DN50	m	1.02	35.	35.7
19010120	法兰截止阀 DN50	个	0.01	95.	0.95
20010250	平焊法兰 DN50	片	0.01	19.85	0.2
34110010	水	m3	0.86	0.65	0.56
81010015	其他材料费	%	1.		0.55
1.1.3	机械费	元			19.02
99147028	试压泵 2.5Mpa	台班	0.1	108.92	10.89
99147043	电焊机 直流 20kW	台班	0.1	53.15	5.32
99147077	立式钻床 直径13mm	台班	0.02	109.93	2.2
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.01	23.88	0.24
99451170	其他机械费	%	2.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	191.78	6.52
2	间接费	%	7.5	198.3	14.87
3	利润	%	7.	213.17	14.92
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	228.09	20.53

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN25

项目编码: 010101017011

定额编号: G08181

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 100mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	248.62	248.62

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN25

项目编码: 010101017011

定额编号: G08199

定额单位: 100m

施工方法: 管道消毒冲洗 公称直径 100mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			80.33
1.1	基本直接费	元			77.69
1.1.1	人工费	元			76.33
00010005	技工	工日	0.49	98.3	48.17
00010006	普工	工日	0.4	70.4	28.16
1.1.2	材料费	元			1.36
14350490	漂白粉	kg	0.14	5.5	0.77
34110010	水	m3	0.86	0.65	0.56
81010015	其他材料费	%	2.		0.03
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	77.69	2.64
2	间接费	%	7.5	80.33	6.02
3	利润	%	7.	86.35	6.04
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	92.39	8.32
	合计	%	100.	100.71	100.71

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN50

项目编码: 010101017012

定额编号: G08092 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 50mm//换:PE管DN50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2001.21
1.1	基本直接费	元			1935.41
1.1.1	人工费	元			342.76
00010005	技工	工日	2.52	98.3	247.72
00010006	普工	工日	1.35	70.4	95.04
1.1.2	材料费	元			1396.76
17250312	PE管 DN50	m	102.	13.06	1332.12
81010001	零星材料费	%	12.		64.64
1.1.3	机械费	元			195.89
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	0.97	182.34	176.87
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	10.		17.81
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1935.41	65.8
2	间接费	%	7.5	2001.21	150.09
3	利润	%	7.	2151.3	150.59
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2301.89	207.17
	合计	%	100.	2509.06	2509.06

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN63

项目编码: 010101017013

定额编号: G08093 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 75mm//换:PE管DN63

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			847.74
1.1	基本直接费	元			819.86
1.1.1	人工费	元			515.19
00010005	技工	工日	3.78	98.3	371.57
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			87.84
81010001	零星材料费	%	12.		87.84
1.1.3	机械费	元			216.83
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.07	182.34	195.1
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.1	20.16	2.02
99451170	其他机械费	%	10.		19.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	819.86	27.88
2	间接费	%	7.5	847.74	63.58
3	利润	%	7.	911.32	63.79
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			1746.24
17250311-9	PE管 DN63	m	102.	17.12	1746.24
6	税金	%	9.	2721.35	244.92
	合计	%	100.	2966.27	2966.27

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN90

项目编码: 010101017014

定额编号: G08094 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 90mm//换:PE管DN90

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4780.1
1.1	基本直接费	元			4622.92
1.1.1	人工费	元			601.76
00010005	技工	工日	4.41	98.3	433.5
00010006	普工	工日	2.39	70.4	168.26
1.1.2	材料费	元			3780.26
17250314	PE管 DN90	m	102.	36.07	3679.14
81010001	零星材料费	%	12.		101.12
1.1.3	机械费	元			240.9
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.19	182.34	216.98
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.1	20.16	2.02
99451170	其他机械费	%	10.		21.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4622.92	157.18
2	间接费	%	7.5	4780.1	358.51
3	利润	%	7.	5138.61	359.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5498.31	494.85
	合计	%	100.	5993.16	5993.16

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN110

项目编码: 010101017015

定额编号: G08095 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 110mm//换:PE管DN110

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			6485.73
1.1	基本直接费	元			6272.47
1.1.1	人工费	元			703.92
00010005	技工	工日	5.17	98.3	508.21
00010006	普工	工日	2.78	70.4	195.71
1.1.2	材料费	元			5307.59
17250315	PE管 DN110	m	102.	50.9	5191.8
81010001	零星材料费	%	12.		115.79
1.1.3	机械费	元			260.96
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.29	182.34	235.22
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.1	20.16	2.02
99451170	其他机械费	%	10.		23.73
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6272.47	213.26
2	间接费	%	7.5	6485.73	486.43
3	利润	%	7.	6972.16	488.05
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	7460.21	671.42
	合计	%	100.	8131.63	8131.63

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN160

项目编码: 010101017016

定额编号: G08098 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 160mm//换:PE管DN160

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			16064.74
1.1	基本直接费	元			15536.5
1.1.1	人工费	元			1734.58
00010005	技工	工日	12.74	98.3	1252.34
00010006	普工	工日	6.85	70.4	482.24
1.1.2	材料费	元			13443.8
17250318	PE管 DN160	m	102.	129.34	13192.68
81010001	零星材料费	%	12.		251.12
1.1.3	机械费	元			358.12
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.77	182.34	322.74
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.14	20.16	2.82
99451170	其他机械费	%	10.		32.56
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15536.5	528.24
2	间接费	%	7.5	16064.74	1204.86
3	利润	%	7.	17269.6	1208.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	18478.47	1663.06
	合计	%	100.	20141.53	20141.53

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN160

项目编码: 010101017016

定额编号: G08182

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 200mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			291.38
1.1	基本直接费	元			281.8
1.1.1	人工费	元			179.5
00010005	技工	工日	1.16	98.3	114.03
00010006	普工	工日	0.93	70.4	65.47
1.1.2	材料费	元			69.94
01290003	钢板	kg	2.48	4.41	10.94
02010075	石棉橡胶板	kg	0.91	14.5	13.2
03011527	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	0.24	2.2	0.53
03135270	电焊条	kg	0.3	6.2	1.86
14390070	氧气	m3	0.39	6.	2.34
14390105	乙炔气	m3	0.13	10.	1.3
17030050	镀锌钢管 DN50	m	1.02	35.	35.7
19010120	法兰截止阀 DN50	个	0.01	95.	0.95
20010250	平焊法兰 DN50	片	0.01	19.85	0.2
34110010	水	m3	3.45	0.65	2.24
81010015	其他材料费	%	1.		0.69
1.1.3	机械费	元			32.36
99147028	试压泵 2.5Mpa	台班	0.21	108.92	22.87
99147043	电焊机 直流 20kW	台班	0.1	53.15	5.32
99147077	立式钻床 直径13mm	台班	0.03	109.93	3.3
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.01	23.88	0.24
99451170	其他机械费	%	2.		0.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	281.8	9.58
2	间接费	%	7.5	291.38	21.85
3	利润	%	7.	313.23	21.93
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	335.16	30.16

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN160

项目编码: 010101017016

定额编号: G08182

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 200mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	365.32	365.32

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN160

项目编码: 010101017016

定额编号: G08200

定额单位: 100m

施工方法: 管道消毒冲洗 公称直径 200mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			111.83
1.1	基本直接费	元			108.15
1.1.1	人工费	元			102.89
00010005	技工	工日	0.66	98.3	64.88
00010006	普工	工日	0.54	70.4	38.02
1.1.2	材料费	元			5.26
14350490	漂白粉	kg	0.53	5.5	2.92
34110010	水	m ³	3.45	0.65	2.24
81010015	其他材料费	%	2.		0.1
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	108.15	3.68
2	间接费	%	7.5	111.83	8.39
3	利润	%	7.	120.22	8.42
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	128.64	11.58
	合计	%	100.	140.22	140.22

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D159x4.5

项目编码: 010101017227

定额编号: G08012 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 150mm//换:钢管D159x4.5

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1871.34
1.1	基本直接费	元			1809.81
1.1.1	人工费	元			1413.35
00010005	技工	工日	11.37	98.3	1117.67
00010006	普工	工日	4.2	70.4	295.68
1.1.2	材料费	元			129.28
01210001	角钢	kg	1.42	4.12	5.85
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	1.51	6.	9.06
03135270	电焊条	kg	5.83	6.2	36.15
14390070	氧气	m ³	6.08	6.	36.48
14390105	乙炔气	m ³	2.02	10.	20.2
81010015	其他材料费	%	20.		21.54
1.1.3	机械费	元			267.18
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.26	543.72	141.37
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	2.95	36.07	106.41
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.28	23.88	6.69
99451170	其他机械费	%	5.		12.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1809.81	61.53
2	间接费	%	7.5	1871.34	140.35
3	利润	%	7.	2011.69	140.82
4	主要材料价差	元			20.12
99450681	柴油 (机械用)	kg	9.022	2.23	20.14
5	未计价材料费	元			9025.98
17010103-1	钢管 D159x4.5	m	102.	88.49	9025.98
6	税金	%	9.	11198.61	1007.87
	合计	%	100.	12206.48	12206.48

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN40

项目编码: 010101018030

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:弹性座封闸阀 DN40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			2200.
19000020-1	弹性座封闸阀 DN40	个	10.	220.	2200.
6	税金	%	9.	3086.72	277.8
	合计	%	100.	3364.52	3364.52

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN50

项目编码: 010101018031

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:弹性座封闸阀 DN50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			3200.
19000020-2	弹性座封闸阀 DN50	个	10.	320.	3200.
6	税金	%	9.	4086.72	367.8
	合计	%	100.	4454.52	4454.52

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN80

项目编码: 010101018032

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:弹性座封闸阀 DN80

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			5000.
19000020-3	弹性座封闸阀 DN80	个	10.	500.	5000.
6	税金	%	9.	5886.72	529.8
	合计	%	100.	6416.52	6416.52

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN100

项目编码: 010101018034

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:弹性座封闸阀 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			7000.
19000020-4	弹性座封闸阀 DN100	个	10.	700.	7000.
6	税金	%	9.	7886.72	709.8
	合计	%	100.	8596.52	8596.52

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN150

项目编码: 010101018035

定额编号: G08160 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 150mm//换:弹性座封闸阀 DN150

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1142.36
1.1	基本直接费	元			1104.8
1.1.1	人工费	元			917.99
00010005	技工	工日	7.14	98.3	701.86
00010006	普工	工日	3.07	70.4	216.13
1.1.2	材料费	元			148.55
05010020	松杂原木	m ³	0.14	1050.59	147.08
81010015	其他材料费	%	1.		1.47
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1104.8	37.56
2	间接费	%	7.5	1142.36	85.68
3	利润	%	7.	1228.04	85.96
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			12450.
19000020-5	弹性座封闸阀 DN150	个	10.	1245.	12450.
6	税金	%	9.	13775.76	1239.82
	合计	%	100.	15015.58	15015.58

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 手孔井

项目编码: 010101018033

定额编号: D5-3-153 换

定额单位: 座

施工方法: 检查井筒砌筑(Φ700)筒高1.0m以内//换:上提旋转式套筒盖

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			503.24
1.1	基本直接费	元			486.69
1.1.1	人工费	元			245.63
00010010	人工费	元	245.63	1.	245.63
1.1.2	材料费	元			240.99
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.345	310.92	107.27
33010285	塑钢踏步	kg	3.323	6.29	20.9
34110010	水	m3	0.218	0.65	0.14
80010680	预拌水泥砂浆 M7.5	m3	0.226	453.75	102.55
80010750	预拌水泥防水砂浆 1:2	m3	0.005	571.31	2.86
99450760	其他材料费	元	7.277	1.	7.28
1.1.3	机械费	元			0.07
990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	0.007	9.61	0.07
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	486.69	16.55
2	间接费	%	7.5	503.24	37.74
3	利润	%	7.	540.98	37.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			110.
36010080-1	上提旋转式套筒盖	套	1.	110.	110.
6	税金	%	9.	688.85	62.
	合计	%	100.	750.85	750.85

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 手孔井

项目编码: 010101018033

定额编号: G04232

定额单位: 1t

施工方法: 钢筋加工与安装 一般钢筋

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4753.4
1.1	基本直接费	元			4597.1
1.1.1	人工费	元			1174.63
00010005	技工	工日	9.45	98.3	928.93
00010006	普工	工日	3.49	70.4	245.7
1.1.2	材料费	元			3312.27
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	3000.	3210.
01030230	铁丝	kg	4.24	5.2	22.05
03135270	电焊条	kg	7.65	6.2	47.43
81010015	其他材料费	%	1.		32.79
1.1.3	机械费	元			110.2
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.13	143.99	18.72
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.04	378.84	15.15
99084011	塔式起重机 起重量10t	台班	0.01	640.65	6.41
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.93	36.07	33.55
99147048	对焊机 电阻型 150kVA	台班	0.03	300.91	9.03
99147051	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	0.1	128.77	12.88
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.03	164.94	4.95
99147055	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	0.05	147.18	7.36
99451170	其他机械费	%	2.		2.16
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4597.1	156.3
2	间接费	%	6.	4753.4	285.2
3	利润	%	7.	5038.6	352.7
4	主要材料价差	元			1389.83
01010001	钢筋 (综合)	t	1.07	1294.51	1385.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.296	3.63	4.71
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6781.13	610.3
	合计	%	100.	7391.43	7391.43

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 圆形立式闸阀井 ϕ 1200

项目编码: 010101018036

定额编号: D4-3-1 换

定额单位: 座

施工方法: 砖砌立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m//换:湿拌砌筑砂浆M10 砌筑灰缝 \geq 5mm 换:普通预拌混凝土 C25 换:普通预拌混凝土 C10 换:铸铁井盖、井座 ϕ 700 换:防坠网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1742.05
1.1	基本直接费	元			1684.77
1.1.1	人工费	元			513.39
00010010	人工费	元	513.39	1.	513.39
1.1.2	材料费	元			1147.36
02090090	塑料薄膜	m ²	4.526	1.7	7.69
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.675	310.92	209.87
17290080	钢筋混凝土管 D300	m	0.513	71.48	36.67
33010285	塑钢踏步	kg	8.13	6.29	51.14
34110010	水	m ³	0.539	0.65	0.35
34110040	电	kW·h	1.036	0.55	0.57
8005903	湿拌砌筑砂浆 M10 砌筑灰缝 \geq 5mm	m ³	0.422	482.32	203.54
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m ³	0.34	521.63	177.35
80210210	普通预拌混凝土 C25	m ³	0.78	581.71	453.73
99450760	其他材料费	元	6.44	1.	6.44
1.1.3	机械费	元			24.02
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.021	640.62	13.45
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.022	480.41	10.57
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1684.77	57.28
2	间接费	%	7.5	1742.05	130.65
3	利润	%	7.	1872.7	131.09
4	主要材料价差	元			3.07
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	1.378	2.23	3.08
5	未计价材料费	元			418.57
13030410	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.519	3.55	1.84
36010205-1	铸铁井盖、井座 ϕ 700	套	1.	390.87	390.87
ZB000014-1	防坠网	套	1.	25.86	25.86
6	税金	%	9.	2425.43	218.29
	合计	%	100.	2643.72	2643.72

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排泥阀 DN50

项目编码: 010101018037

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:排泥阀 DN50铸铁

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m3	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			1950.
19000021-4	排泥阀 DN50 铸铁	个	10.	195.	1950.
6	税金	%	9.	2836.72	255.3
	合计	%	100.	3092.02	3092.02

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排泥阀井 ϕ 1200

项目编码: 010101018038

定额编号: D4-3-46 换

定额单位: 座

施工方法: 排泥湿井 井内径 1.2m 井深2.0m//换:普通预拌混凝土 C25 换:普通预拌混凝土 C10 换:湿拌砌筑砂浆M7.5 砌筑灰缝 \geq 5mm 换:铸铁井盖、井座 ϕ 700 换:防坠网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2508.49
1.1	基本直接费	元			2426.01
1.1.1	人工费	元			939.43
00010010	人工费	元	939.43	1.	939.43
1.1.2	材料费	元			1462.56
02090090	塑料薄膜	m ²	4.526	1.7	7.69
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.985	310.92	306.26
33010285	塑钢踏步	kg	12.372	6.29	77.82
34110010	水	m ³	0.661	0.65	0.43
34110040	电	kW·h	0.857	0.55	0.47
8005902	湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝 \geq 5mm	m ³	0.948	453.75	430.15
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m ³	0.34	521.63	177.35
80210210	普通预拌混凝土 C25	m ³	0.78	581.71	453.73
99450760	其他材料费	元	8.65	1.	8.65
1.1.3	机械费	元			24.02
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.021	640.62	13.45
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.022	480.41	10.57
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2426.01	82.48
2	间接费	%	7.5	2508.49	188.14
3	利润	%	7.	2696.63	188.76
4	主要材料价差	元			3.07
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	1.378	2.23	3.08
5	未计价材料费	元			418.57
13030410	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.519	3.55	1.84
36010205-1	铸铁井盖、井座 ϕ 700	套	1.	390.87	390.87
ZB000014-1	防坠网	套	1.	25.86	25.86
6	税金	%	9.	3307.03	297.63
	合计	%	100.	3604.66	3604.66

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排泥湿井 φ800

项目编码: 010101018039

定额编号: D4-3-44 换

定额单位: 座

施工方法: 排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m//换:普通预拌混凝土 C25 换:普通预拌混凝土 C10 换:湿拌砌筑砂浆M7.5 砌筑灰缝≥5mm 换:铸铁井盖、井座 φ700 换:防坠网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1412.2
1.1	基本直接费	元			1365.76
1.1.1	人工费	元			556.56
00010010	人工费	元	556.56	1.	556.56
1.1.2	材料费	元			809.2
02090090	塑料薄膜	m ²	1.789	1.7	3.04
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.569	310.92	176.91
33010285	塑钢踏步	kg	9.901	6.29	62.28
34110010	水	m ³	0.319	0.65	0.21
34110040	电	kW·h	0.434	0.55	0.24
8005902	湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝≥5mm	m ³	0.548	453.75	248.66
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m ³	0.22	521.63	114.76
80210210	普通预拌混凝土 C25	m ³	0.34	581.71	197.78
99450760	其他材料费	元	5.33	1.	5.33
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1365.76	46.44
2	间接费	%	7.5	1412.2	105.92
3	利润	%	7.	1518.12	106.27
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			419.14
13030410	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.678	3.55	2.41
36010205-1	铸铁井盖、井座 φ700	套	1.	390.87	390.87
ZB000014-1	防坠网	套	1.	25.86	25.86
6	税金	%	9.	2043.53	183.92
	合计	%	100.	2227.45	2227.45

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排气阀 DN50

项目编码: 010101018040

定额编号: D4-2-183 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径50mm以内//换:排气阀 DN50铸铁

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			22.53
1.1	基本直接费	元			21.79
1.1.1	人工费	元			20.65
00010010	人工费	元	20.65	1.	20.65
1.1.2	材料费	元			1.14
99450760	其他材料费	元	1.14	1.	1.14
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	21.79	0.74
2	间接费	%	7.5	22.53	1.69
3	利润	%	7.	24.22	1.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			63.88
19000001-6	排气阀 DN50 铸铁	个	1.01	63.25	63.88
6	税金	%	9.	89.8	8.08
	合计	%	100.	97.88	97.88

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 入户水表 DN15

项目编码: 010101018654

定额编号: D4-2-261 换

定额单位: 组

施工方法: 丝扣水表安装 公称直径15mm以内//换:入户水表 DN15

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			47.91
1.1	基本直接费	元			46.33
1.1.1	人工费	元			41.53
00010010	人工费	元	41.53	1.	41.53
1.1.2	材料费	元			4.8
99450760	其他材料费	元	4.8	1.	4.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	46.33	1.58
2	间接费	%	7.5	47.91	3.59
3	利润	%	7.	51.5	3.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			212.1
24010020-1	入户水表 DN15	个	1.01	210.	212.1
6	税金	%	9.	267.21	24.05
	合计	%	100.	291.26	291.26

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 加密闸阀 DN15

项目编码: 010101018655

定额编号: D4-2-179 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径15mm以内//换:加密闸阀 DN15

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7.14
1.1	基本直接费	元			6.91
1.1.1	人工费	元			6.62
00010010	人工费	元	6.62	1.	6.62
1.1.2	材料费	元			0.29
99450760	其他材料费	元	0.288	1.	0.29
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.91	0.23
2	间接费	%	7.5	7.14	0.54
3	利润	%	7.	7.68	0.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			65.65
19000001-1	加密闸阀 DN15	个	1.01	65.	65.65
6	税金	%	9.	73.87	6.65
	合计	%	100.	80.52	80.52

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN15

项目编码: 010101018656

定额编号: D4-2-179 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径15mm以内//换:止回阀 DN15

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7.14
1.1	基本直接费	元			6.91
1.1.1	人工费	元			6.62
00010010	人工费	元	6.62	1.	6.62
1.1.2	材料费	元			0.29
99450760	其他材料费	元	0.288	1.	0.29
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.91	0.23
2	间接费	%	7.5	7.14	0.54
3	利润	%	7.	7.68	0.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			5.9
19000001-2	止回阀 DN15	个	1.01	5.84	5.9
6	税金	%	9.	14.12	1.27
	合计	%	100.	15.39	15.39

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无压紧铜闸阀 DN15

项目编码: 010101018657

定额编号: D4-2-179 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径15mm以内//换:无压紧铜闸阀 DN15

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7.14
1.1	基本直接费	元			6.91
1.1.1	人工费	元			6.62
00010010	人工费	元	6.62	1.	6.62
1.1.2	材料费	元			0.29
99450760	其他材料费	元	0.288	1.	0.29
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6.91	0.23
2	间接费	%	7.5	7.14	0.54
3	利润	%	7.	7.68	0.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			29.19
19000001-7	无压紧铜闸阀 DN15	个	1.01	28.9	29.19
6	税金	%	9.	37.41	3.37
	合计	%	100.	40.78	40.78

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 入户水表 DN50

项目编码: 0101010191604

定额编号: D4-2-265 换

定额单位: 组

施工方法: 丝扣水表安装 公称直径50mm以内//换:入户水表 DN50

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			89.73
1.1	基本直接费	元			86.78
1.1.1	人工费	元			81.98
00010010	人工费	元	81.98	1.	81.98
1.1.2	材料费	元			4.8
99450760	其他材料费	元	4.8	1.	4.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	86.78	2.95
2	间接费	%	7.5	89.73	6.73
3	利润	%	7.	96.46	6.75
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			429.25
24010020-3	入户水表 DN50	个	1.01	425.	429.25
6	税金	%	9.	532.46	47.92
	合计	%	100.	580.38	580.38

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 加密闸阀 DN50

项目编码: 010101018844

定额编号: D4-2-183 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径50mm以内//换:加密闸阀 DN50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			22.53
1.1	基本直接费	元			21.79
1.1.1	人工费	元			20.65
00010010	人工费	元	20.65	1.	20.65
1.1.2	材料费	元			1.14
99450760	其他材料费	元	1.14	1.	1.14
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	21.79	0.74
2	间接费	%	7.5	22.53	1.69
3	利润	%	7.	24.22	1.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			184.83
19000001-8	加密闸阀 DN50	个	1.01	183.	184.83
6	税金	%	9.	210.75	18.97
	合计	%	100.	229.72	229.72

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN50

项目编码: 010101018845

定额编号: D4-2-183 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径50mm以内//换:止回阀 DN50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			22.53
1.1	基本直接费	元			21.79
1.1.1	人工费	元			20.65
00010010	人工费	元	20.65	1.	20.65
1.1.2	材料费	元			1.14
99450760	其他材料费	元	1.14	1.	1.14
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	21.79	0.74
2	间接费	%	7.5	22.53	1.69
3	利润	%	7.	24.22	1.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			14.65
19000001-9	止回阀 DN50	个	1.01	14.5	14.64
6	税金	%	9.	40.57	3.65
	合计	%	100.	44.22	44.22

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无压紧铜闸阀 DN50

项目编码: 010101018846

定额编号: D4-2-183 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径50mm以内//换:无压紧铜闸阀 DN50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			22.53
1.1	基本直接费	元			21.79
1.1.1	人工费	元			20.65
00010010	人工费	元	20.65	1.	20.65
1.1.2	材料费	元			1.14
99450760	其他材料费	元	1.14	1.	1.14
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	21.79	0.74
2	间接费	%	7.5	22.53	1.69
3	利润	%	7.	24.22	1.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			71.21
19000001-10	无压紧铜闸阀 DN50	个	1.01	70.5	71.2
6	税金	%	9.	97.13	8.74
	合计	%	100.	105.87	105.87

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN150
A×B×H=2750×1300×1400

项目编码: 010101018043

定额编号: D4-2-274 换

定额单位: 组

施工方法: 法兰水表组安装 公称直径150mm以内//换: 铸铁承盘短管DN150 换: 铸铁插盘短管DN150 换: 水表井 DN150

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			269.54
1.1	基本直接费	元			260.68
1.1.1	人工费	元			205.89
00010010	人工费	元	205.89	1.	205.89
1.1.2	材料费	元			54.79
02010140	石棉橡胶板 3	kg	2.12	14.5	30.74
02290110	油麻丝	kg	0.17	8.6	1.46
03010685	六角螺栓 M16×80	十套	2.496	6.39	15.95
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.86	0.3	0.26
13030240	厚漆	kg	0.48	10.26	4.92
99450760	其他材料费	元	1.46	1.	1.46
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	260.68	8.86
2	间接费	%	7.5	269.54	20.22
3	利润	%	7.	289.76	20.28
4	主要材料价差	元			0.15
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.86	0.18	0.15
5	未计价材料费	元			11107.9
18010010-2	铸铁承盘短管 DN150	个	1.	149.1	149.1
18010220-2	铸铁插盘短管 DN150	个	1.	163.8	163.8
24010001-8	水表组 DN150	个	1.	10795.	10795.
6	税金	%	9.	11418.09	1027.63
	合计	%	100.	12445.72	12445.72

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN150
A×B×H=2750×1300×1400

项目编码: 010101018043

定额编号: D5-3-281 换

定额单位: 10m3

施工方法: 非定型井垫层 混凝土//换:普通预拌混凝土 C10

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7045.05
1.1	基本直接费	元			6813.39
1.1.1	人工费	元			1364.33
00010010	人工费	元	1364.33	1.	1364.33
1.1.2	材料费	元			5306.44
34110010	水	m3	9.587	0.65	6.23
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m3	10.1	521.63	5268.46
99450760	其他材料费	元	31.749	1.	31.75
1.1.3	机械费	元			142.62
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	0.8	166.02	132.82
990605060	混凝土振捣器 (插入式)	台班	1.02	9.61	9.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6813.39	231.66
2	间接费	%	7.5	7045.05	528.38
3	利润	%	7.	7573.43	530.14
4	主要材料价差	元			10.76
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	4.824	2.23	10.77
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8114.33	730.29
	合计	%	100.	8844.62	8844.62

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN150
A×B×H=2750×1300×1400

项目编码: 010101018043

定额编号: D5-4-34 换

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内//换:普通预拌混凝土 C25

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7303.36
1.1	基本直接费	元			7063.21
1.1.1	人工费	元			900.49
00010010	人工费	元	900.49	1.	900.49
1.1.2	材料费	元			6154.22
02090090	塑料薄膜	m2	104.003	1.7	176.81
34110010	水	m3	12.98	0.65	8.44
80210210	普通预拌混凝土 C25	m3	10.2	581.71	5933.44
99450760	其他材料费	元	35.54	1.	35.54
1.1.3	机械费	元			8.5
990605065	混凝土振捣器(平板式)	台班	0.784	10.84	8.5
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7063.21	240.15
2	间接费	%	7.5	7303.36	547.75
3	利润	%	7.	7851.11	549.58
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8400.69	756.06
	合计	%	100.	9156.75	9156.75

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN150
A×B×H=2750×1300×1400

项目编码: 010101018043

定额编号: D5-4-44 换

定额单位: 10m3

施工方法: 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内//换:普通预拌混凝土 C25

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7312.59
1.1	基本直接费	元			7072.14
1.1.1	人工费	元			1083.29
00010010	人工费	元	1083.29	1.	1083.29
1.1.2	材料费	元			5976.59
34110010	水	m3	12.171	0.65	7.91
80210210	普通预拌混凝土 C25	m3	10.2	581.71	5933.44
99450760	其他材料费	元	35.24	1.	35.24
1.1.3	机械费	元			12.26
990605060	混凝土振捣器(插入式)	台班	1.276	9.61	12.26
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7072.14	240.45
2	间接费	%	7.5	7312.59	548.44
3	利润	%	7.	7861.03	550.27
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8411.3	757.02
	合计	%	100.	9168.32	9168.32

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN150
A×B×H=2750×1300×1400

项目编码: 010101018043

定额编号: D5-1-60 换

定额单位: 10m3

施工方法: 预制 井盖盖板//换:普通预拌混凝土 C25

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7780.28
1.1	基本直接费	元			7524.45
1.1.1	人工费	元			1147.5
00010010	人工费	元	1147.5	1.	1147.5
1.1.2	材料费	元			6233.12
02090090	塑料薄膜	m2	162.49	1.7	276.23
34110010	水	m3	16.298	0.65	10.59
80210210	普通预拌混凝土 C25	m3	10.1	581.71	5875.27
99450760	其他材料费	元	71.02	1.	71.02
1.1.3	机械费	元			143.83
990406010	机动翻斗车 装载质量1(t)	台班	0.8	166.02	132.82
990605065	混凝土振捣器 (平板式)	台班	1.016	10.84	11.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7524.45	255.83
2	间接费	%	7.5	7780.28	583.52
3	利润	%	7.	8363.8	585.47
4	主要材料价差	元			10.76
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	4.824	2.23	10.77
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8960.03	806.4
	合计	%	100.	9766.43	9766.43

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN150
A×B×H=2750×1300×1400

项目编码: 010101018043

定额编号: D5-3-306 换

定额单位: 10套

施工方法: 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座//换:铸铁井盖、井座 φ700 换:湿拌抹灰砂浆M20 一次性抹灰厚度≥5mm 换:防坠网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			773.61
1.1	基本直接费	元			748.17
1.1.1	人工费	元			539.99
00010010	人工费	元	539.99	1.	539.99
1.1.2	材料费	元			208.18
8005909	湿拌抹灰砂浆 M20 一次性抹灰厚度≥5mm	m ³	0.284	540.96	153.63
99450760	其他材料费	元	54.55	1.	54.55
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	748.17	25.44
2	间接费	%	7.5	773.61	58.02
3	利润	%	7.	831.63	58.21
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			4167.3
36010205-1	铸铁井盖、井座 φ700	套	10.	390.87	3908.7
ZB000014-1	防坠网	套	10.	25.86	258.6
6	税金	%	9.	5057.14	455.14
	合计	%	100.	5512.28	5512.28

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 井模板

项目编码: 010101022001

定额编号: G05001

定额单位: 100m²

施工方法: 普通标准钢模板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4953.28
1.1	基本直接费	元			4790.41
1.1.1	人工费	元			2609.56
00010005	技工	工日	22.3	98.3	2192.09
00010006	普工	工日	5.93	70.4	417.47
1.1.2	材料费	元			1577.68
01000001	型钢	kg	43.83	4.14	181.46
03135270	电焊条	kg	2.53	6.2	15.69
03213001	铁件	kg	1.53	5.2	7.96
03213131	预埋铁件	kg	124.11	5.2	645.37
35010010	标准钢模板	kg	101.45	5.5	557.98
35030115	卡扣件	kg	25.84	5.4	139.54
81010015	其他材料费	%	3.		29.7
1.1.3	机械费	元			603.17
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.06	378.84	22.73
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	1.17	455.96	533.47
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.46	36.07	16.59
99147054	钢筋切断机 功率20kW	台班	0.01	164.94	1.65
99451170	其他机械费	%	5.		28.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4790.41	162.87
2	间接费	%	8.5	4953.28	421.03
3	利润	%	7.	5374.31	376.2
4	主要材料价差	元			117.9
99450671	汽油 (机械用)	kg	32.481	3.63	118.04
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5868.41	528.16
	合计	%	100.	6396.57	6396.57

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 路面切缝 10cm厚

项目编码: 010101020039

定额编号: D1-4-88 扩

定额单位: 100m

施工方法: 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			641.51
1.1	基本直接费	元			620.42
1.1.1	人工费	元			190.3
00010010	人工费	元	190.3	1.	190.3
1.1.2	材料费	元			175.57
03139291	钢锯片 φ300	片	0.64	264.96	169.57
99450760	其他材料费	元	6.	1.	6.
1.1.3	机械费	元			254.55
990618010	混凝土切缝机 功率7.5(kW)	台班	9.53	26.71	254.55
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	620.42	21.09
2	间接费	%	7.5	641.51	48.11
3	利润	%	7.	689.62	48.27
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	737.89	66.41
	合计	%	100.	804.3	804.3

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km

项目编码: 010101035022

定额编号: D1-4-7 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚20cm内//改:破碎沥青混凝土面层、稳定基层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1050.95
1.1	基本直接费	元			1016.39
1.1.1	人工费	元			31.93
00010010	人工费	元	31.927	1.	31.93
1.1.2	材料费	元			6.4
03139531	合金钎头 φ150	个	0.013	141.03	1.9
99450760	其他材料费	元	4.5	1.	4.5
1.1.3	机械费	元			978.06
990107025	履带式单斗挖掘机(带液压镐)斗容量 1(m ³)	台班	0.724	1351.28	977.99
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1016.39	34.56
2	间接费	%	7.5	1050.95	78.82
3	利润	%	7.	1129.77	79.08
4	主要材料价差	元			101.69
99450680	柴油(机械用)0#	kg	45.596	2.23	101.78
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1310.54	117.95
	合计	%	100.	1428.49	1428.49

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 行车道 20cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km

项目编码: 010101035022

定额编号: G01204 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 装载机挖装土自卸汽车运输 1m3装载机 运距10km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2638.54
1.1	基本直接费	元			2551.78
1.1.1	人工费	元			68.29
00010006	普工	工日	0.97	70.4	68.29
1.1.2	材料费	元			74.32
81010001	零星材料费	%	3.		74.32
1.1.3	机械费	元			2409.17
99021011	装载机 轮胎式 斗容1m3	台班	0.29	446.86	129.59
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.15	612.35	91.85
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	5.53	395.61	2187.72
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2551.78	86.76
2	间接费	%	7.5	2638.54	197.89
3	利润	%	7.	2836.43	198.55
4	主要材料价差	元			551.35
99450681	柴油 (机械用)	kg	247.24	2.23	551.9
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3586.33	322.77
	合计	%	100.	3909.1	3909.1

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 行车道 22cm厚C35水泥砼路面

项目编码: 010101035023

定额编号: G10053 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 公路路面 混凝土 压实厚度22cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			7527.13
1.1	基本直接费	元			7279.62
1.1.1	人工费	元			1632.05
00010005	技工	工日	7.98	98.3	784.43
00010006	普工	工日	12.04	70.4	847.62
1.1.2	材料费	元			5618.03
05030391	板枋材	m ³	0.027	1506.79	40.68
80210660T003	C35混凝土 (商品)	m ³	22.44	230.	5161.2
81010015	其他材料费	%	8.		416.15
1.1.3	机械费	元			29.54
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	2.38	10.23	24.35
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.01	378.84	3.79
99451170	其他机械费	%	5.		1.4
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7279.62	247.51
2	间接费	%	9.5	7527.13	715.08
3	利润	%	7.	8242.21	576.95
4	主要材料价差	元			8569.22
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.324	3.63	1.18
80210660T003	C35混凝土 (商品)	m ³	22.44	381.82	8568.04
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	17388.38	1564.95
	合计	%	100.	18953.33	18953.33

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 行车道 20cm厚6%水泥稳定碎石基层

项目编码: 010101035024

定额编号: G03153

定额单位: 100m3实方

施工方法: 混合料填筑 水泥、砂、碎石 水泥含量6%

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			15739.8
1.1	基本直接费	元			15222.24
1.1.1	人工费	元			966.81
00010005	技工	工日	1.32	98.3	129.76
00010006	普工	工日	11.89	70.4	837.06
1.1.2	材料费	元			13727.67
04010002	水泥	t	12.24	300.	3672.
04030005	砂	m3	46.31	65.	3010.15
04050051	碎石	m3	92.75	75.	6956.25
34110010	水	m3	32.26	0.65	20.97
81010015	其他材料费	%	0.5		68.3
1.1.3	机械费	元			527.76
99021037	压路机 内燃 重量8~10t	台班	0.11	403.44	44.38
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.77	519.72	400.18
99042002	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台班	0.5	161.14	80.57
99451170	其他机械费	%	0.5		2.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15222.24	517.56
2	间接费	%	8.5	15739.8	1337.88
3	利润	%	7.	17077.68	1195.44
4	主要材料价差	元			18260.53
04050051	碎石	m3	92.75	60.98	5655.89
04030005	砂	m3	46.31	223.83	10365.57
04010002	水泥	t	12.24	177.92	2177.74
99450681	柴油 (机械用)	kg	27.5	2.23	61.39
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	36533.65	3288.03
	合计	%	100.	39821.68	39821.68

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km

项目编码: 010101035025

定额编号: G02371

定额单位: 100m3

施工方法: 混凝土拆除 一般拆除 风镐拆除

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			14635.61
1.1	基本直接费	元			14154.36
1.1.1	人工费	元			10301.26
00010005	技工	工日	29.61	98.3	2910.66
00010006	普工	工日	104.98	70.4	7390.59
1.1.2	材料费	元			412.26
81010001	零星材料费	%	3.		412.26
1.1.3	机械费	元			3440.84
99021043	风镐	台班	53.	61.83	3276.99
99451170	其他机械费	%	5.		163.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14154.36	481.25
2	间接费	%	10.5	14635.61	1536.74
3	利润	%	7.	16172.35	1132.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	17304.41	1557.4
	合计	%	100.	18861.81	18861.81

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 巷道 12cm厚水泥砼路面破除 弃运10km

项目编码: 010101035025

定额编号: G02360 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 人工装石渣小型自卸汽车运输 运距4km//改:洞外增运(km)10

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7281.47
1.1	基本直接费	元			7042.04
1.1.1	人工费	元			1710.72
00010006	普工	工日	24.3	70.4	1710.72
1.1.2	材料费	元			138.08
81010001	零星材料费	%	2.		138.08
1.1.3	机械费	元			5193.24
99063007	自卸汽车 载重量2t	台班	19.82	262.02	5193.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7042.04	239.43
2	间接费	%	10.5	7281.47	764.55
3	利润	%	7.	8046.02	563.22
4	主要材料价差	元			1510.88
99450671	汽油 (机械用)	kg	416.22	3.63	1512.57
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10120.12	910.81
	合计	%	100.	11030.93	11030.93

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 巷道 10cm厚水泥稳定碎石基层破除 弃运10km

项目编码: 010101035026

定额编号: D1-4-11

定额单位: 100m2

施工方法: 小型机械拆除各类底层 厚15cm内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1069.37
1.1	基本直接费	元			1034.21
1.1.1	人工费	元			776.16
00010010	人工费	元	776.16	1.	776.16
1.1.2	材料费	元			4.52
01150002	六角空心钢 综合	kg	0.376	4.01	1.51
03139131	合金钢钻头 一字型	个	0.24	4.74	1.14
17270090	高压风管	m	0.04	21.88	0.88
99450760	其他材料费	元	1.	1.	1.
1.1.3	机械费	元			253.53
990129010	风动凿岩机 手持式	台班	2.2	14.1	31.02
991004010	内燃空气压缩机 排气量3(m3/min)	台班	1.04	213.95	222.51
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1034.21	35.16
2	间接费	%	7.5	1069.37	80.2
3	利润	%	7.	1149.57	80.47
4	主要材料价差	元			59.37
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	26.624	2.23	59.43
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1289.41	116.05
	合计	%	100.	1405.46	1405.46

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 巷道 12cm厚C30水泥砼路面

项目编码: 010101035027

定额编号: G10053 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 公路路面 混凝土 压实厚度12cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4111.99
1.1	基本直接费	元			3976.78
1.1.1	人工费	元			890.97
00010005	技工	工日	4.38	98.3	430.55
00010006	普工	工日	6.54	70.4	460.42
1.1.2	材料费	元			3068.08
05030391	板枋材	m ³	0.017	1506.79	25.62
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m ³	12.24	230.	2815.2
81010015	其他材料费	%	8.		227.26
1.1.3	机械费	元			17.73
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	1.28	10.23	13.09
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.01	378.84	3.79
99451170	其他机械费	%	5.		0.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3976.78	135.21
2	间接费	%	9.5	4111.99	390.64
3	利润	%	7.	4502.63	315.18
4	主要材料价差	元			4440.26
99450671	汽油 (机械用)	kg	0.324	3.63	1.18
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m ³	12.24	362.67	4439.08
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9258.07	833.23
	合计	%	100.	10091.3	10091.3

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C15混凝土支墩

项目编码: 010101020003

定额编号: G04067

定额单位: 100m3

施工方法: 墩 平均厚度100cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			30045.72
1.1	基本直接费	元			29057.76
1.1.1	人工费	元			4213.54
00010005	技工	工日	29.4	98.3	2890.02
00010006	普工	工日	18.8	70.4	1323.52
1.1.2	材料费	元			24439.42
34110010	水	m3	73.	0.65	47.45
80210660T011	C15混凝土 (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	1.		241.97
1.1.3	机械费	元			404.8
99042026	振动器 插入式 功率1.5KW	台班	4.01	15.23	61.07
99042028	振动器 变频机组 容量8.5KVA	台班	2.01	62.92	126.47
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.08	143.99	155.51
99451170	其他机械费	%	18.		61.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	29057.76	987.96
2	间接费	%	8.5	30045.72	2553.89
3	利润	%	7.	32599.61	2281.97
4	主要材料价差	元			32490.15
80210660T011	C15混凝土 (商品)	m3	105.	309.43	32490.15
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	67371.73	6063.46
	合计	%	100.	73435.19	73435.19

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 沟槽土方人工开挖 (外弃10km)

项目编码: 010101001004

定额编号: G01029 调

定额单位: 100m³

施工方法: 人工挖沟槽土方 上口宽度≤1m//改:挖I、II类土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1312.7
1.1	基本直接费	元			1269.54
1.1.1	人工费	元			1232.56
00010005	技工	工日	0.348	98.3	34.21
00010006	普工	工日	17.022	70.4	1198.35
1.1.2	材料费	元			36.98
81010001	零星材料费	%	3.		36.98
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1269.54	43.16
2	间接费	%	7.5	1312.7	98.45
3	利润	%	7.	1411.15	98.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1509.93	135.89
	合计	%	100.	1645.82	1645.82

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 沟槽土方人工开挖 (外弃10km)

项目编码: 010101001004

定额编号: G01123 扩

定额单位: 100m³

施工方法: 人工装土自卸汽车运输 运距10km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4404.12
1.1	基本直接费	元			4259.3
1.1.1	人工费	元			1120.77
00010006	普工	工日	15.92	70.4	1120.77
1.1.2	材料费	元			42.17
81010001	零星材料费	%	1.		42.17
1.1.3	机械费	元			3096.36
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.05	612.35	30.62
99063008	自卸汽车 载重量3.5t	台班	9.01	340.26	3065.74
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4259.3	144.82
2	间接费	%	7.5	4404.12	330.31
3	利润	%	7.	4734.43	331.41
4	主要材料价差	元			1139.58
99450681	柴油 (机械用)	kg	2.1	2.23	4.69
99450671	汽油 (机械用)	kg	312.647	3.63	1136.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6205.42	558.49
	合计	%	100.	6763.91	6763.91

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 沟槽土方机械开挖 (间接利用土 临时堆运)

项目编码: 010101001207

定额编号: G01162 调

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 III//改:不修边

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			427.11
1.1	基本直接费	元			413.07
1.1.1	人工费	元			88.7
00010006	普工	工日	1.26	70.4	88.7
1.1.2	材料费	元			30.6
81010001	零星材料费	%	8.		30.6
1.1.3	机械费	元			293.77
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.3	979.24	293.77
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	413.07	14.04
2	间接费	%	7.5	427.11	32.03
3	利润	%	7.	459.14	32.14
4	主要材料价差	元			49.84
99450681	柴油 (机械用)	kg	22.35	2.23	49.89
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	541.12	48.7
	合计	%	100.	589.82	589.82

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 沟槽土方机械开挖 (间接利用土 临时堆运)

项目编码: 010101001207

定额编号: G01176

定额单位: 100m³

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距≤0.5km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			854.74
1.1	基本直接费	元			826.63
1.1.1	人工费	元			52.1
00010006	普工	工日	0.74	70.4	52.1
1.1.2	材料费	元			31.79
81010001	零星材料费	%	4.		31.79
1.1.3	机械费	元			742.74
99021003	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	0.19	979.24	186.06
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	612.35	55.11
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	0.96	522.47	501.57
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	826.63	28.11
2	间接费	%	7.5	854.74	64.11
3	利润	%	7.	918.85	64.32
4	主要材料价差	元			138.26
99450681	柴油 (机械用)	kg	61.999	2.23	138.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1121.43	100.93
	合计	%	100.	1222.36	1222.36

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 沟槽土方机械开挖 (外弃10km)

项目编码: 010101001005

定额编号: G01180 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距10km//改:挖装松土

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2237.78
1.1	基本直接费	元			2164.2
1.1.1	人工费	元			44.28
00010006	普工	工日	0.629	70.4	44.28
1.1.2	材料费	元			83.24
81010001	零星材料费	%	4.		83.24
1.1.3	机械费	元			2036.68
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.162	979.24	158.15
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	612.35	55.11
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	3.49	522.47	1823.42
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2164.2	73.58
2	间接费	%	7.5	2237.78	167.83
3	利润	%	7.	2405.61	168.39
4	主要材料价差	元			392.5
99450681	柴油 (机械用)	kg	176.003	2.23	392.88
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2966.5	266.99
	合计	%	100.	3233.49	3233.49

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 回填石屑

项目编码: 010101005004

定额编号: G03011

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 石粉垫层

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10727.92
1.1	基本直接费	元			10375.16
1.1.1	人工费	元			171.76
00010005	技工	工日	0.05	98.3	4.92
00010006	普工	工日	2.37	70.4	166.85
1.1.2	材料费	元			9562.6
14230110	石粉	m3	106.	89.32	9467.92
81010015	其他材料费	%	1.		94.68
1.1.3	机械费	元			640.8
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.9	712.	640.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	10375.16	352.76
2	间接费	%	8.5	10727.92	911.87
3	利润	%	7.	11639.79	814.79
4	主要材料价差	元			106.37
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.7	2.23	106.48
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	12560.95	1130.49
	合计	%	100.	13691.44	13691.44

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 中粗砂垫层

项目编码: 010101006002

定额编号: G03008

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			8035.69
1.1	基本直接费	元			7771.46
1.1.1	人工费	元			171.76
00010005	技工	工日	0.05	98.3	4.92
00010006	普工	工日	2.37	70.4	166.85
1.1.2	材料费	元			6958.9
04030005	砂	m3	106.	65.	6890.
81010015	其他材料费	%	1.		68.9
1.1.3	机械费	元			640.8
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.9	712.	640.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7771.46	264.23
2	间接费	%	8.5	8035.69	683.03
3	利润	%	7.	8718.72	610.31
4	主要材料价差	元			23832.35
04030005	砂	m3	106.	223.83	23725.98
99450681	柴油 (机械用)	kg	47.7	2.23	106.48
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	33161.38	2984.52
	合计	%	100.	36145.9	36145.9

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 回填原土 利用方

项目编码: 010101004001

定额编号: G03119 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 推土机压实 土料//换:土料运输(自然方)

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			1558.58
1.1	基本直接费	元			1507.33
1.1.1	人工费	元			56.6
00010005	技工	工日	0.01	98.3	0.98
00010006	普工	工日	0.79	70.4	55.62
1.1.2	材料费	元			28.31
81010001	零星材料费	%	8.		28.31
1.1.3	机械费	元			297.24
99021018	推土机 功率88kW	台班	0.31	857.05	265.69
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	0.15	210.37	31.56
1.1.4	其他费用	元			1125.18
999800301T003	土料运输(自然方)	m3	126.	8.93	1125.18
1.2	其他直接费	%	3.4	1507.33	51.25
2	间接费	%	8.5	1558.58	132.48
3	利润	%	7.	1691.06	118.37
4	主要材料价差	元			258.68
99450681	柴油 (机械用)	kg	116.002	2.23	258.94
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2068.11	186.13
	合计	%	100.	2254.24	2254.24

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 回填原土 利用方

项目编码: 010101004001

定额编号: G01176

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距≤0.5km

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元			893.35
1.1.1	人工费	元			52.1
00010006	普工	工日	0.74	70.4	52.1
1.1.2	材料费	元			34.36
81010001	零星材料费	%	4.		34.36
1.1.3	机械费	元			806.89
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.19	979.24	186.06
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	612.35	55.11
99063009	自卸汽车 载重量5t	台班	1.43	395.61	565.72
1.1.4	其他费用	元			
	合计	元			893.35

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN225

项目编码: 010101017025

定额编号: G08100 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 400mm//换:PE管DN225

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3927.36
1.1	基本直接费	元			3798.22
1.1.1	人工费	元			2933.32
00010005	技工	工日	21.54	98.3	2117.38
00010006	普工	工日	11.59	70.4	815.94
1.1.2	材料费	元			406.95
81010001	零星材料费	%	12.		406.95
1.1.3	机械费	元			457.95
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	2.26	182.34	412.09
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.21	20.16	4.23
99451170	其他机械费	%	10.		41.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3798.22	129.14
2	间接费	%	7.5	3927.36	294.55
3	利润	%	7.	4221.91	295.53
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			23175.42
17250311-10	PE管 DN225	m	102.	227.21	23175.42
6	税金	%	9.	27692.86	2492.36
	合计	%	100.	30185.22	30185.22

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN25

项目编码: 010101017025

定额编号: G08183

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 300mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			336.84
1.1	基本直接费	元			325.76
1.1.1	人工费	元			212.82
00010005	技工	工日	1.37	98.3	134.67
00010006	普工	工日	1.11	70.4	78.14
1.1.2	材料费	元			79.46
01290003	钢板	kg	3.91	4.41	17.24
02010075	石棉橡胶板	kg	0.91	14.5	13.2
03011527	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	0.38	2.2	0.84
03135270	电焊条	kg	0.3	6.2	1.86
14390070	氧气	m3	0.39	6.	2.34
14390105	乙炔气	m3	0.13	10.	1.3
17030050	镀锌钢管 DN50	m	1.02	35.	35.7
19010120	法兰截止阀 DN50	个	0.01	95.	0.95
20010250	平焊法兰 DN50	片	0.01	19.85	0.2
34110010	水	m3	7.77	0.65	5.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.79
1.1.3	机械费	元			33.48
99147028	试压泵 2.5Mpa	台班	0.21	108.92	22.87
99147043	电焊机 直流 20kW	台班	0.1	53.15	5.32
99147077	立式钻床 直径13mm	台班	0.04	109.93	4.4
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.01	23.88	0.24
99451170	其他机械费	%	2.		0.66
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	325.76	11.08
2	间接费	%	7.5	336.84	25.26
3	利润	%	7.	362.1	25.35
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	387.45	34.87

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN225

项目编码: 010101017025

定额编号: G08183

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 300mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	422.32	422.32

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN225

项目编码: 010101017025

定额编号: G08201

定额单位: 100m

施工方法: 管道消毒冲洗 公称直径 300mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			138.1
1.1	基本直接费	元			133.56
1.1.1	人工费	元			121.73
00010005	技工	工日	0.78	98.3	76.67
00010006	普工	工日	0.64	70.4	45.06
1.1.2	材料费	元			11.83
14350490	漂白粉	kg	1.19	5.5	6.54
34110010	水	m ³	7.77	0.65	5.05
81010015	其他材料费	%	2.		0.23
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	133.56	4.54
2	间接费	%	7.5	138.1	10.36
3	利润	%	7.	148.46	10.39
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	158.85	14.3
	合计	%	100.	173.15	173.15

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D219x6

项目编码: 010101017230

定额编号: G08013 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 200mm//换:钢管D219x6

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2286.55
1.1	基本直接费	元			2211.36
1.1.1	人工费	元			1619.19
00010005	技工	工日	13.02	98.3	1279.87
00010006	普工	工日	4.82	70.4	339.33
1.1.2	材料费	元			184.22
01210001	角钢	kg	1.42	4.12	5.85
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	2.61	6.	15.66
03135270	电焊条	kg	10.03	6.2	62.19
14390070	氧气	m ³	8.98	6.	53.88
14390105	乙炔气	m ³	2.99	10.	29.9
81010015	其他材料费	%	10.		16.74
1.1.3	机械费	元			407.95
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.45	543.72	244.67
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	3.73	36.07	134.54
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.39	23.88	9.31
99451170	其他机械费	%	5.		19.42
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2211.36	75.19
2	间接费	%	7.5	2286.55	171.49
3	利润	%	7.	2458.04	172.06
4	主要材料价差	元			34.82
99450681	柴油 (机械用)	kg	15.615	2.23	34.86
5	未计价材料费	元			16589.28
17010104-1	钢管 D219x6	m	102.	162.64	16589.28
6	税金	%	9.	19254.2	1732.88
	合计	%	100.	20987.08	20987.08

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN200

项目编码: 010101018060

定额编号: G08161 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 200mm//换:弹性座封闸阀 DN200

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2170.84
1.1	基本直接费	元			2099.46
1.1.1	人工费	元			1795.93
00010005	技工	工日	13.98	98.3	1374.23
00010006	普工	工日	5.99	70.4	421.7
1.1.2	材料费	元			265.27
05010020	松杂原木	m ³	0.25	1050.59	262.65
81010015	其他材料费	%	1.		2.62
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2099.46	71.38
2	间接费	%	7.5	2170.84	162.81
3	利润	%	7.	2333.65	163.36
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			19000.
19000023-4	弹性座封闸阀 DN200	个	10.	1900.	19000.
6	税金	%	9.	21508.77	1935.79
	合计	%	100.	23444.56	23444.56

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排泥阀 DN75

项目编码: 010101018061

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:排泥阀 DN75铸铁

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			2830.
19000021-2	排泥阀 DN75 铸铁	个	10.	283.	2830.
6	税金	%	9.	3716.72	334.5
	合计	%	100.	4051.22	4051.22

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排气阀 DN65

项目编码: 010101018062

定额编号: D4-2-184 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径75mm以内//换:排气阀 DN65

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			51.53
1.1	基本直接费	元			49.84
1.1.1	人工费	元			49.17
00010010	人工费	元	49.17	1.	49.17
1.1.2	材料费	元			0.67
99450760	其他材料费	元	0.67	1.	0.67
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	49.84	1.69
2	间接费	%	7.5	51.53	3.86
3	利润	%	7.	55.39	3.88
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			80.5
19000020-6	排气阀 DN65 铸铁	个	1.	80.5	80.5
6	税金	%	9.	139.77	12.58
	合计	%	100.	152.35	152.35

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN200
A×B×H=2750×1300×1600

项目编码: 010101018059

定额编号: D4-2-275 换

定额单位: 组

施工方法: 法兰水表组安装 公称直径200mm以内//换: 铸铁承盘短管DN200 换: 铸铁插盘短管DN200 换: 水表组 DN200

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			492.65
1.1	基本直接费	元			476.45
1.1.1	人工费	元			401.65
00010010	人工费	元	401.65	1.	401.65
1.1.2	材料费	元			74.8
02010140	石棉橡胶板 3	kg	2.98	14.5	43.21
02290110	油麻丝	kg	0.22	8.6	1.89
03010685	六角螺栓 M16×80	十套	3.328	6.39	21.27
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	1.12	0.3	0.34
13030240	厚漆	kg	0.6	10.26	6.16
99450760	其他材料费	元	1.94	1.	1.94
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	476.45	16.2
2	间接费	%	7.5	492.65	36.95
3	利润	%	7.	529.6	37.07
4	主要材料价差	元			0.2
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	1.12	0.18	0.2
5	未计价材料费	元			13496.25
18010010-3	铸铁承盘短管 DN200	个	1.	210.	210.
18010220-3	铸铁插盘短管 DN200	个	1.	236.25	236.25
24010001-9	水表组 DN200	个	1.	13050.	13050.
6	税金	%	9.	14063.12	1265.68
	合计	%	100.	15328.8	15328.8

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D108x4

项目编码: 010101017231

定额编号: G08011 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 100mm//换:钢管D108x4

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1241.29
1.1	基本直接费	元			1200.47
1.1.1	人工费	元			1018.67
00010005	技工	工日	8.2	98.3	806.06
00010006	普工	工日	3.02	70.4	212.61
1.1.2	材料费	元			97.63
01210001	角钢	kg	1.23	4.12	5.07
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	1.08	6.	6.48
03135270	电焊条	kg	4.16	6.2	25.79
14390070	氧气	m3	4.72	6.	28.32
14390105	乙炔气	m3	1.57	10.	15.7
81010015	其他材料费	%	20.		16.27
1.1.3	机械费	元			84.17
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	2.09	36.07	75.39
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.2	23.88	4.78
99451170	其他机械费	%	5.		4.01
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1200.47	40.82
2	间接费	%	7.5	1241.29	93.1
3	利润	%	7.	1334.39	93.41
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			5297.88
17010102-1	钢管 D108x4	m	102.	51.94	5297.88
6	税金	%	9.	6725.68	605.31
	合计	%	100.	7330.99	7330.99

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 入户水表 DN80

项目编码: 0101010191647

定额编号: D4-2-267 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰式水表单体安装 公称直径80mm以内//换: 入户水表 DN80

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			166.3
1.1	基本直接费	元			160.83
1.1.1	人工费	元			74.33
00010010	人工费	元	74.33	1.	74.33
1.1.2	材料费	元			70.96
02010110	石棉橡胶板 1~6	kg	0.26	11.97	3.11
03010685	六角螺栓 M16×80	十套	1.648	6.39	10.53
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	0.49	7.	3.43
14010010	清油	kg	0.015	13.07	0.2
14390070	氧气	m ³	0.06	6.	0.36
14390100	乙炔气	kg	0.02	13.3	0.27
20010090	碳钢平焊法兰 1.0MPa DN80	副	1.	51.84	51.84
99450760	其他材料费	元	1.224	1.	1.22
1.1.3	机械费	元			15.54
990904030	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	0.23	67.55	15.54
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	160.83	5.47
2	间接费	%	7.5	166.3	12.47
3	利润	%	7.	178.77	12.51
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			585.
24010001-1	入户水表 DN80	个	1.	585.	585.
6	税金	%	9.	776.28	69.87
	合计	%	100.	846.15	846.15

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 加密闸阀 DN80

项目编码: 010101018974

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:加密闸阀 DN80

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			235.
19000020-10	加密闸阀 DN80	个	1.	235.	235.
6	税金	%	9.	314.18	28.28
	合计	%	100.	342.46	342.46

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN80

项目编码: 010101018975

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:止回阀 DN80

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			21.75
19000020-9	止回阀 DN80	个	1.	21.75	21.75
6	税金	%	9.	100.93	9.08
	合计	%	100.	110.01	110.01

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无压紧铜闸阀 DN80

项目编码: 010101018976

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:无压紧铜闸阀 DN80

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			102.
19000020-8	无压紧铜闸阀 DN80	个	1.	102.	102.
6	税金	%	9.	181.18	16.31
	合计	%	100.	197.49	197.49

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 入户水表 DN40

项目编码: 0101010191630

定额编号: D4-2-264 换

定额单位: 组

施工方法: 丝扣水表安装 公称直径40mm以内//换:入户水表 DN40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			89.73
1.1	基本直接费	元			86.78
1.1.1	人工费	元			81.98
00010010	人工费	元	81.98	1.	81.98
1.1.2	材料费	元			4.8
99450760	其他材料费	元	4.8	1.	4.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	86.78	2.95
2	间接费	%	7.5	89.73	6.73
3	利润	%	7.	96.46	6.75
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			348.45
24010020-5	入户水表 DN40	个	1.01	345.	348.45
6	税金	%	9.	451.66	40.65
	合计	%	100.	492.31	492.31

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 加密闸阀 DN40

项目编码: 010101018837

定额编号: D4-2-182 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径40mm以内//换:加密闸阀 DN40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			18.03
1.1	基本直接费	元			17.44
1.1.1	人工费	元			16.52
00010010	人工费	元	16.52	1.	16.52
1.1.2	材料费	元			0.92
99450760	其他材料费	元	0.924	1.	0.92
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	17.44	0.59
2	间接费	%	7.5	18.03	1.35
3	利润	%	7.	19.38	1.36
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			157.56
19000001-11	加密闸阀 DN40	个	1.01	156.	157.56
6	税金	%	9.	178.3	16.05
	合计	%	100.	194.35	194.35

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN40

项目编码: 010101018838

定额编号: D4-2-182 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径40mm以内//换:止回阀 DN40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			18.03
1.1	基本直接费	元			17.44
1.1.1	人工费	元			16.52
00010010	人工费	元	16.52	1.	16.52
1.1.2	材料费	元			0.92
99450760	其他材料费	元	0.924	1.	0.92
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	17.44	0.59
2	间接费	%	7.5	18.03	1.35
3	利润	%	7.	19.38	1.36
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			12.01
19000001-12	止回阀 DN40	个	1.01	11.89	12.01
6	税金	%	9.	32.75	2.95
	合计	%	100.	35.7	35.7

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无压紧铜闸阀 DN40

项目编码: 010101018839

定额编号: D4-2-182 换

定额单位: 个

施工方法: 丝扣阀门安装 公称直径40mm以内//换:无压紧铜闸阀 DN40

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			18.03
1.1	基本直接费	元			17.44
1.1.1	人工费	元			16.52
00010010	人工费	元	16.52	1.	16.52
1.1.2	材料费	元			0.92
99450760	其他材料费	元	0.924	1.	0.92
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	17.44	0.59
2	间接费	%	7.5	18.03	1.35
3	利润	%	7.	19.38	1.36
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			58.39
19000001-13	无压紧铜闸阀 DN40	个	1.01	57.81	58.39
6	税金	%	9.	79.13	7.12
	合计	%	100.	86.25	86.25

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 入户水表 DN100

项目编码: 0101010191650

定额编号: D4-2-268 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰式水表单体安装 公称直径100mm以内//换: 入户水表 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			215.17
1.1	基本直接费	元			208.09
1.1.1	人工费	元			91.75
00010010	人工费	元	91.75	1.	91.75
1.1.2	材料费	元			98.1
02010110	石棉橡胶板 1~6	kg	0.35	11.97	4.19
03010685	六角螺栓 M16×80	十套	1.648	6.39	10.53
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	0.59	7.	4.13
14010010	清油	kg	0.02	13.07	0.26
14390070	氧气	m ³	0.07	6.	0.42
14390100	乙炔气	kg	0.023	13.3	0.31
20010340	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN100	副	1.	76.8	76.8
99450760	其他材料费	元	1.464	1.	1.46
1.1.3	机械费	元			18.24
990904030	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	0.27	67.55	18.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	208.09	7.08
2	间接费	%	7.5	215.17	16.14
3	利润	%	7.	231.31	16.19
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			672.75
24010001-2	入户水表 DN100	个	1.	672.75	672.75
6	税金	%	9.	920.25	82.82
	合计	%	100.	1003.07	1003.07

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 加密闸阀 DN100

项目编码: 010101018983

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:加密闸阀 DN100

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			372.
19000020-11	加密闸阀 DN100	个	1.	372.	372.
6	税金	%	9.	451.18	40.61
	合计	%	100.	491.79	491.79

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN100

项目编码: 010101018984

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:止回阀 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			25.01
19000020-12	止回阀 DN100	个	1.	25.01	25.01
6	税金	%	9.	104.19	9.38
	合计	%	100.	113.57	113.57

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无压紧铜闸阀 DN100

项目编码: 010101018985

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:无压紧铜闸阀 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			117.3
19000020-13	无压紧铜闸阀 DN100	个	1.	117.3	117.3
6	税金	%	9.	196.48	17.68
	合计	%	100.	214.16	214.16

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN100
A×B×H=2150×1100×1400

项目编码: 010101018227

定额编号: D4-2-273 换

定额单位: 组

施工方法: 法兰水表组安装 公称直径100mm以内//换: 铸铁承盘短管DN100 换: 铸铁插盘短管DN100 换: 水表组 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			184.88
1.1	基本直接费	元			178.8
1.1.1	人工费	元			141.05
00010010	人工费	元	141.05	1.	141.05
1.1.2	材料费	元			37.75
02010140	石棉橡胶板 3	kg	1.45	14.5	21.02
02290110	油麻丝	kg	0.12	8.6	1.03
03010685	六角螺栓 M16×80	十套	1.664	6.39	10.63
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.62	0.3	0.19
13030240	厚漆	kg	0.37	10.26	3.8
99450760	其他材料费	元	1.08	1.	1.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	178.8	6.08
2	间接费	%	7.5	184.88	13.87
3	利润	%	7.	198.75	13.91
4	主要材料价差	元			0.11
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.62	0.18	0.11
5	未计价材料费	元			6313.3
18010010-1	铸铁承盘短管 DN100	个	1.	94.5	94.5
18010220-1	铸铁插盘短管 DN100	个	1.	100.8	100.8
24010001-10	水表组 DN100	个	1.	6118.	6118.
6	税金	%	9.	6526.07	587.35
	合计	%	100.	7113.42	7113.42

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN280

项目编码: 010101017243

定额编号: G08100 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 400mm//换:PE管DN280

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3927.36
1.1	基本直接费	元			3798.22
1.1.1	人工费	元			2933.32
00010005	技工	工日	21.54	98.3	2117.38
00010006	普工	工日	11.59	70.4	815.94
1.1.2	材料费	元			406.95
81010001	零星材料费	%	12.		406.95
1.1.3	机械费	元			457.95
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	2.26	182.34	412.09
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.21	20.16	4.23
99451170	其他机械费	%	10.		41.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3798.22	129.14
2	间接费	%	7.5	3927.36	294.55
3	利润	%	7.	4221.91	295.53
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			34792.2
17250311-11	PE管 DN280	m	102.	341.1	34792.2
6	税金	%	9.	39309.64	3537.87
	合计	%	100.	42847.51	42847.51

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN250

项目编码: 010101018453

定额编号: G08162 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 250mm//换:弹性座封闸阀 DN250

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2640.54
1.1	基本直接费	元			2553.71
1.1.1	人工费	元			2091.01
00010005	技工	工日	16.28	98.3	1600.32
00010006	普工	工日	6.97	70.4	490.69
1.1.2	材料费	元			424.44
05010020	松杂原木	m ³	0.4	1050.59	420.24
81010015	其他材料费	%	1.		4.2
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2553.71	86.83
2	间接费	%	7.5	2640.54	198.04
3	利润	%	7.	2838.58	198.7
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			26000.
19000023-3	弹性座封闸阀 DN250	个	10.	2600.	26000.
6	税金	%	9.	29049.04	2614.41
	合计	%	100.	31663.45	31663.45

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 圆形立式闸阀井 ϕ 1400

项目编码: 010101018454

定额编号: D4-3-4 换

定额单位: 座

施工方法: 砖砌立式闸阀井 井内径1.40m 井室深1.80m 井深2.05m//换:普通预拌混凝土 C25 换:普通预拌混凝土 C10
换:湿拌砌筑砂浆M10 砌筑灰缝 \geq 5mm 换:铸铁井盖、井座 ϕ 700 换:防坠网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2525.11
1.1	基本直接费	元			2442.08
1.1.1	人工费	元			783.89
00010010	人工费	元	783.89	1.	783.89
1.1.2	材料费	元			1626.32
02090090	塑料薄膜	m ²	5.722	1.7	9.73
04130001	标准砖 240×115×53	千块	1.154	310.92	358.8
17290080	钢筋混凝土管 D300	m	0.513	71.48	36.67
33010285	塑钢踏步	kg	12.372	6.29	77.82
34110010	水	m ³	0.787	0.65	0.51
34110040	电	kW·h	1.234	0.55	0.68
8005903	湿拌砌筑砂浆 M10 砌筑灰缝 \geq 5mm	m ³	0.721	482.32	347.75
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m ³	0.41	521.63	213.87
80210210	普通预拌混凝土 C25	m ³	0.98	581.71	570.08
99450760	其他材料费	元	10.41	1.	10.41
1.1.3	机械费	元			31.87
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.028	640.62	17.94
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.029	480.41	13.93
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2442.08	83.03
2	间接费	%	7.5	2525.11	189.38
3	利润	%	7.	2714.49	190.01
4	主要材料价差	元			4.07
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	1.825	2.23	4.07
5	未计价材料费	元			392.71
13030410	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.519	3.55	1.84
36010205-1	铸铁井盖、井座 ϕ 700	套	1.	390.87	390.87
6	税金	%	9.	3301.28	297.12
	合计	%	100.	3598.4	3598.4

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢筋混凝土矩形水表井组DN250
A×B×H=3200×1300×1600

项目编码: 010101018452

定额编号: D4-2-276 换

定额单位: 组

施工方法: 法兰水表组安装 公称直径250mm以内//换: 铸铁承盘短管DN250 换: 铸铁插盘短管DN250 换: 水表组 DN250

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			614.21
1.1	基本直接费	元			594.01
1.1.1	人工费	元			477.24
00010010	人工费	元	477.24	1.	477.24
1.1.2	材料费	元			116.77
02010140	石棉橡胶板 3	kg	4.24	14.5	61.48
02290110	油麻丝	kg	0.3	8.6	2.58
03010725	六角螺栓 M20×100	十套	3.328	12.29	40.9
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	1.64	0.3	0.49
13030240	厚漆	kg	0.83	10.26	8.52
99450760	其他材料费	元	2.8	1.	2.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	594.01	20.2
2	间接费	%	7.5	614.21	46.07
3	利润	%	7.	660.28	46.22
4	主要材料价差	元			0.3
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	1.64	0.18	0.3
5	未计价材料费	元			22381.5
18010010-4	铸铁承盘短管 DN250	个	1.	288.75	288.75
18010220-4	铸铁插盘短管 DN250	个	1.	330.75	330.75
24010001-11	水表组 DN250	个	1.	21762.	21762.
6	税金	%	9.	23088.3	2077.95
	合计	%	100.	25166.25	25166.25

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 入户水表 DN150

项目编码: 0101010191654

定额编号: D4-2-269 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰式水表单体安装 公称直径150mm以内//换: 入户水表 DN150

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			323.24
1.1	基本直接费	元			312.61
1.1.1	人工费	元			138.55
00010010	人工费	元	138.55	1.	138.55
1.1.2	材料费	元			153.79
02010110	石棉橡胶板 1~6	kg	0.55	11.97	6.58
03010685	六角螺栓 M16×80	十套	1.648	6.39	10.53
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	0.88	7.	6.16
14010010	清油	kg	0.03	13.07	0.39
14390070	氧气	m ³	0.11	6.	0.66
14390100	乙炔气	kg	0.037	13.3	0.49
20010350	碳钢平焊法兰 1.6MPa DN150	副	1.	126.72	126.72
99450760	其他材料费	元	2.256	1.	2.26
1.1.3	机械费	元			20.27
990904030	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	0.3	67.55	20.26
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	312.61	10.63
2	间接费	%	7.5	323.24	24.24
3	利润	%	7.	347.48	24.32
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			874.58
24010001-3	入户水表 DN150	个	1.	874.58	874.58
6	税金	%	9.	1246.38	112.17
	合计	%	100.	1358.55	1358.55

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 加密闸阀 DN150

项目编码: 010101018995

定额编号: D4-2-186 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径150mm以内//换:加密闸阀 DN150

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			103.23
1.1	基本直接费	元			99.84
1.1.1	人工费	元			98.5
00010010	人工费	元	98.5	1.	98.5
1.1.2	材料费	元			1.34
99450760	其他材料费	元	1.34	1.	1.34
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.84	3.39
2	间接费	%	7.5	103.23	7.74
3	利润	%	7.	110.97	7.77
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			596.
19000020-14	加密闸阀 DN150	个	1.	596.	596.
6	税金	%	9.	714.74	64.33
	合计	%	100.	779.07	779.07

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN150

项目编码: 010101018996

定额编号: D4-2-186 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径150mm以内//换:止回阀 DN150

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			103.23
1.1	基本直接费	元			99.84
1.1.1	人工费	元			98.5
00010010	人工费	元	98.5	1.	98.5
1.1.2	材料费	元			1.34
99450760	其他材料费	元	1.34	1.	1.34
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.84	3.39
2	间接费	%	7.5	103.23	7.74
3	利润	%	7.	110.97	7.77
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			32.51
19000020-15	止回阀 DN150	个	1.	32.51	32.51
6	税金	%	9.	151.25	13.61
	合计	%	100.	164.86	164.86

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无压紧铜闸阀 DN150

项目编码: 010101018997

定额编号: D4-2-186 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径150mm以内//换:无压紧铜闸阀 DN150

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			103.23
1.1	基本直接费	元			99.84
1.1.1	人工费	元			98.5
00010010	人工费	元	98.5	1.	98.5
1.1.2	材料费	元			1.34
99450760	其他材料费	元	1.34	1.	1.34
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	99.84	3.39
2	间接费	%	7.5	103.23	7.74
3	利润	%	7.	110.97	7.77
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			152.49
19000020-16	无压紧铜闸阀 DN150	个	1.	152.49	152.49
6	税金	%	9.	271.23	24.41
	合计	%	100.	295.64	295.64

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN250

项目编码: 010101017201

定额编号: G08100 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 400mm//换:PE管DN250

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3927.36
1.1	基本直接费	元			3798.22
1.1.1	人工费	元			2933.32
00010005	技工	工日	21.54	98.3	2117.38
00010006	普工	工日	11.59	70.4	815.94
1.1.2	材料费	元			406.95
81010001	零星材料费	%	12.		406.95
1.1.3	机械费	元			457.95
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	2.26	182.34	412.09
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.21	20.16	4.23
99451170	其他机械费	%	10.		41.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3798.22	129.14
2	间接费	%	7.5	3927.36	294.55
3	利润	%	7.	4221.91	295.53
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			26917.8
17250311-6	PE管 DN250	m	102.	263.9	26917.8
6	税金	%	9.	31435.24	2829.17
	合计	%	100.	34264.41	34264.41

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN315

项目编码: 010101017203

定额编号: G08100 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 400mm//换:PE管DN315

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3927.36
1.1	基本直接费	元			3798.22
1.1.1	人工费	元			2933.32
00010005	技工	工日	21.54	98.3	2117.38
00010006	普工	工日	11.59	70.4	815.94
1.1.2	材料费	元			406.95
81010001	零星材料费	%	12.		406.95
1.1.3	机械费	元			457.95
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	2.26	182.34	412.09
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.21	20.16	4.23
99451170	其他机械费	%	10.		41.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3798.22	129.14
2	间接费	%	7.5	3927.36	294.55
3	利润	%	7.	4221.91	295.53
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			42476.88
17250311-12	PE管 DN315	m	102.	416.44	42476.88
6	税金	%	9.	46994.32	4229.49
	合计	%	100.	51223.81	51223.81

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN315

项目编码: 010101017203

定额编号: G08184

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 400mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			442.69
1.1	基本直接费	元			428.13
1.1.1	人工费	元			274.38
00010005	技工	工日	1.76	98.3	173.01
00010006	普工	工日	1.44	70.4	101.38
1.1.2	材料费	元			108.04
01290003	钢板	kg	4.79	4.41	21.12
02010075	石棉橡胶板	kg	2.12	14.5	30.74
03011527	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	0.67	2.2	1.47
03135270	电焊条	kg	0.48	6.2	2.98
14390070	氧气	m3	0.52	6.	3.12
14390105	乙炔气	m3	0.17	10.	1.7
17030050	镀锌钢管 DN50	m	1.02	35.	35.7
19010120	法兰截止阀 DN50	个	0.01	95.	0.95
20010250	平焊法兰 DN50	片	0.01	19.85	0.2
34110010	水	m3	13.82	0.65	8.98
81010015	其他材料费	%	1.		1.07
1.1.3	机械费	元			45.71
99147028	试压泵 2.5Mpa	台班	0.31	108.92	33.77
99147043	电焊机 直流 20kW	台班	0.1	53.15	5.32
99147077	立式钻床 直径13mm	台班	0.05	109.93	5.5
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.01	23.88	0.24
99451170	其他机械费	%	2.		0.89
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	428.13	14.56
2	间接费	%	7.5	442.69	33.2
3	利润	%	7.	475.89	33.31
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	509.2	45.83

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN315

项目编码: 010101017203

定额编号: G08184

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 400mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	555.03	555.03

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN315

项目编码: 010101017203

定额编号: G08202

定额单位: 100m

施工方法: 管道消毒冲洗 公称直径 400mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			160.81
1.1	基本直接费	元			155.52
1.1.1	人工费	元			134.52
00010005	技工	工日	0.86	98.3	84.54
00010006	普工	工日	0.71	70.4	49.98
1.1.2	材料费	元			21.
14350490	漂白粉	kg	2.11	5.5	11.6
34110010	水	m3	13.82	0.65	8.98
81010015	其他材料费	%	2.		0.41
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	155.52	5.29
2	间接费	%	7.5	160.81	12.06
3	利润	%	7.	172.87	12.1
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	184.97	16.65
	合计	%	100.	201.62	201.62

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE管 DN400

项目编码: 010101017204

定额编号: G08100 换

定额单位: 100m

施工方法: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 400mm//换:PE管DN400

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3927.36
1.1	基本直接费	元			3798.22
1.1.1	人工费	元			2933.32
00010005	技工	工日	21.54	98.3	2117.38
00010006	普工	工日	11.59	70.4	815.94
1.1.2	材料费	元			406.95
81010001	零星材料费	%	12.		406.95
1.1.3	机械费	元			457.95
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	2.26	182.34	412.09
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.21	20.16	4.23
99451170	其他机械费	%	10.		41.63
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3798.22	129.14
2	间接费	%	7.5	3927.36	294.55
3	利润	%	7.	4221.91	295.53
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			69725.16
17250311-13	PE管 DN400	m	102.	683.58	69725.16
6	税金	%	9.	74242.6	6681.83
	合计	%	100.	80924.43	80924.43

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D273×12 过河挂管

项目编码: 010101017207

定额编号: G08015 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 300mm//换:焊接钢管 D273×12

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3405.1
1.1	基本直接费	元			3293.13
1.1.1	人工费	元			2267.49
00010005	技工	工日	18.24	98.3	1792.99
00010006	普工	工日	6.74	70.4	474.5
1.1.2	材料费	元			339.03
01210001	角钢	kg	1.6	4.12	6.59
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	2.95	6.	17.7
03135270	电焊条	kg	24.17	6.2	149.85
14390070	氧气	m ³	14.36	6.	86.16
14390105	乙炔气	m ³	4.79	10.	47.9
81010015	其他材料费	%	10.		30.82
1.1.3	机械费	元			686.61
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.83	543.72	451.29
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	5.26	36.07	189.73
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.54	23.88	12.9
99451170	其他机械费	%	5.		32.7
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3293.13	111.97
2	间接费	%	7.5	3405.1	255.38
3	利润	%	7.	3660.48	256.23
4	主要材料价差	元			64.23
99450681	柴油 (机械用)	kg	28.801	2.23	64.29
5	未计价材料费	元			36203.88
17010106-1	焊接钢管 D273×12	m	102.	354.94	36204.37
6	税金	%	9.	40184.82	3616.63
	合计	%	100.	43801.45	43801.45

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D273×12 过河挂管

项目编码: 010101017207

定额编号: A1-7-154

定额单位: t

施工方法: 附墙钢支架 制作

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			8663.89
1.1	基本直接费	元			8379.
1.1.1	人工费	元			3000.46
00010010	人工费	元	3000.46	1.	3000.46
1.1.2	材料费	元			4874.38
01210001	角钢	kg	910.	4.12	3749.2
01290020	钢板 2~2.5	kg	170.	4.41	749.7
03010430	六角螺栓 综合	kg	1.5	5.58	8.37
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	24.31	7.	170.17
13050500	油性防锈漆	kg	7.67	11.89	91.2
14390070	氧气	m3	3.23	6.	19.38
14390100	乙炔气	kg	1.4	13.3	18.62
99450760	其他材料费	元	67.74	1.	67.74
1.1.3	机械费	元			504.16
990304020	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	0.17	958.93	163.02
990728020	摇臂钻床 钻孔直径50(mm)	台班	0.22	28.21	6.21
990732050	剪板机 厚度×宽度40×3100(mm)	台班	0.12	636.88	76.43
990901015	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	3.43	73.46	251.97
991003070	电动空气压缩机 排气量10(m3/min)	台班	0.02	327.22	6.54
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8379.	284.89
2	间接费	%	7.5	8663.89	649.79
3	利润	%	7.	9313.68	651.96
4	主要材料价差	元			14.56
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	6.53	2.23	14.58
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9980.2	898.22
	合计	%	100.	10878.42	10878.42

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D273×12 过河挂管

项目编码: 010101017207

定额编号: A1-7-155

定额单位: t

施工方法: 附墙钢支架 安装

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1374.37
1.1	基本直接费	元			1329.18
1.1.1	人工费	元			1072.08
00010010	人工费	元	1072.08	1.	1072.08
1.1.2	材料费	元			111.12
03010430	六角螺栓 综合	kg	1.66	5.58	9.26
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	6.39	7.	44.73
14390070	氧气	m3	0.82	6.	4.92
14390100	乙炔气	kg	0.36	13.3	4.79
99450760	其他材料费	元	47.42	1.	47.42
1.1.3	机械费	元			145.98
990304020	汽车式起重机 提升质量20(t)	台班	0.05	958.93	47.95
990901015	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	1.29	73.46	94.76
991003070	电动空气压缩机 排气量10(m3/min)	台班	0.01	327.22	3.27
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1329.18	45.19
2	间接费	%	7.5	1374.37	103.08
3	利润	%	7.	1477.45	103.42
4	主要材料价差	元			4.28
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	1.92	2.23	4.29
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1585.15	142.66
	合计	%	100.	1727.81	1727.81

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D325×16 过河挂管

项目编码: 010101017208

定额编号: G08016 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 400mm//换:焊接钢管 D325×16

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4225.74
1.1	基本直接费	元			4086.79
1.1.1	人工费	元			2845.67
00010005	技工	工日	22.89	98.3	2250.09
00010006	普工	工日	8.46	70.4	595.58
1.1.2	材料费	元			420.58
01210001	角钢	kg	1.6	4.12	6.59
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	3.09	6.	18.54
03135270	电焊条	kg	32.38	6.2	200.76
14390070	氧气	m ³	16.76	6.	100.56
14390105	乙炔气	m ³	5.59	10.	55.9
81010015	其他材料费	%	10.		38.23
1.1.3	机械费	元			820.54
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	1.01	543.72	549.16
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	6.03	36.07	217.5
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.62	23.88	14.81
99451170	其他机械费	%	5.		39.08
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4086.79	138.95
2	间接费	%	7.5	4225.74	316.93
3	利润	%	7.	4542.67	317.99
4	主要材料价差	元			78.15
99450681	柴油 (机械用)	kg	35.047	2.23	78.23
5	未计价材料费	元			57149.58
17010107-1	焊接钢管 D325×16	m	102.	560.29	57149.85
6	税金	%	9.	62088.39	5587.96
	合计	%	100.	67676.35	67676.35

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D426×16 过河挂管

项目编码: 010101017209

定额编号: G08017 换

定额单位: 100m

施工方法: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 500mm//换:焊接钢管 D426×16

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5242.97
1.1	基本直接费	元			5070.57
1.1.1	人工费	元			3572.51
00010005	技工	工日	28.73	98.3	2824.16
00010006	普工	工日	10.63	70.4	748.35
1.1.2	材料费	元			564.65
01210001	角钢	kg	1.77	4.12	7.29
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	3.23	6.	19.38
03135270	电焊条	kg	44.24	6.2	274.29
14390070	氧气	m ³	25.06	6.	150.36
14390105	乙炔气	m ³	7.15	10.	71.5
81010015	其他材料费	%	8.		41.83
1.1.3	机械费	元			933.41
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	1.2	543.72	652.46
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	6.37	36.07	229.77
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.64	23.88	15.28
99451170	其他机械费	%	4.		35.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5070.57	172.4
2	间接费	%	7.5	5242.97	393.22
3	利润	%	7.	5636.19	394.53
4	主要材料价差	元			92.86
99450681	柴油 (机械用)	kg	41.64	2.23	92.95
5	未计价材料费	元			75829.86
17010108-1	焊接钢管 D426×16	m	102.	743.43	75829.98
6	税金	%	9.	81953.44	7375.81
	合计	%	100.	89329.25	89329.25

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D426×16 过河挂管

项目编码: 010101017209

定额编号: G08185

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 500mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			519.37
1.1	基本直接费	元			502.29
1.1.1	人工费	元			333.56
00010005	技工	工日	2.14	98.3	210.36
00010006	普工	工日	1.75	70.4	123.2
1.1.2	材料费	元			121.9
01290003	钢板	kg	6.08	4.41	26.81
02010075	石棉橡胶板	kg	2.12	14.5	30.74
03011527	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	1.11	2.2	2.44
03135270	电焊条	kg	0.6	6.2	3.72
14390070	氧气	m3	0.65	6.	3.9
14390105	乙炔气	m3	0.22	10.	2.2
17030050	镀锌钢管 DN50	m	1.02	35.	35.7
19010120	法兰截止阀 DN50	个	0.01	95.	0.95
20010250	平焊法兰 DN50	片	0.01	19.85	0.2
34110010	水	m3	21.59	0.65	14.03
81010015	其他材料费	%	1.		1.2
1.1.3	机械费	元			46.83
99147028	试压泵 2.5Mpa	台班	0.31	108.92	33.77
99147043	电焊机 直流 20kW	台班	0.1	53.15	5.32
99147077	立式钻床 直径13mm	台班	0.06	109.93	6.6
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.01	23.88	0.24
99451170	其他机械费	%	2.		0.92
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	502.29	17.08
2	间接费	%	7.5	519.37	38.95
3	利润	%	7.	558.32	39.08
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	597.4	53.77

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D426×16 过河挂管

项目编码: 010101017209

定额编号: G08185

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 500mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	651.17	651.17

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 焊接钢管 D426×16 过河挂管

项目编码: 010101017209

定额编号: G08203

定额单位: 100m

施工方法: 管道消毒冲洗 公称直径 500mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			191.06
1.1	基本直接费	元			184.78
1.1.1	人工费	元			151.95
00010005	技工	工日	0.98	98.3	96.33
00010006	普工	工日	0.79	70.4	55.62
1.1.2	材料费	元			32.83
14350490	漂白粉	kg	3.3	5.5	18.15
34110010	水	m3	21.59	0.65	14.03
81010015	其他材料费	%	2.		0.65
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	184.78	6.28
2	间接费	%	7.5	191.06	14.33
3	利润	%	7.	205.39	14.38
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	219.77	19.78
	合计	%	100.	239.55	239.55

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 球墨铸铁管 D600 过河挂管

项目编码: 010101017225

定额编号: G08075

定额单位: 100m

施工方法: 球墨铸铁管管道铺设 公称直径 600mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5577.39
1.1	基本直接费	元			5393.99
1.1.1	人工费	元			2348.16
00010005	技工	工日	18.28	98.3	1796.92
00010006	普工	工日	7.83	70.4	551.23
1.1.2	材料费	元			1911.8
02050077	橡胶止水圈 DN600	个	17.	104.	1768.
14090040	黄油	kg	2.2	13.2	29.04
14390070	氧气	m ³	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m ³	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	3.		55.68
1.1.3	机械费	元			1134.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.55	378.84	208.36
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	1.32	543.72	717.71
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	1.1	168.84	185.72
99451170	其他机械费	%	2.		22.23
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5393.99	183.4
2	间接费	%	7.5	5577.39	418.3
3	利润	%	7.	5995.69	419.7
4	主要材料价差	元			166.83
99450681	柴油 (机械用)	kg	45.804	2.23	102.25
99450671	汽油 (机械用)	kg	17.82	3.63	64.76
5	未计价材料费	元			80961.6
17110008	球墨铸铁管 DN600	m	101.	801.6	80961.6
6	税金	%	9.	87543.82	7878.94
	合计	%	100.	95422.76	95422.76

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 球墨铸铁管 D600 过河挂管

项目编码: 010101017225

定额编号: G08187

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 800mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			854.27
1.1	基本直接费	元			826.18
1.1.1	人工费	元			548.77
00010005	技工	工日	3.52	98.3	346.02
00010006	普工	工日	2.88	70.4	202.75
1.1.2	材料费	元			226.5
01290003	钢板	kg	8.88	4.41	39.16
02010075	石棉橡胶板	kg	3.74	14.5	54.23
03011527	镀锌螺栓 M10~16×70~140	套	1.77	2.2	3.89
03135270	电焊条	kg	1.34	6.2	8.31
14390070	氧气	m3	1.05	6.	6.3
14390105	乙炔气	m3	0.35	10.	3.5
17030050	镀锌钢管 DN50	m	2.04	35.	71.4
19010120	法兰截止阀 DN50	个	0.01	95.	0.95
20010250	平焊法兰 DN50	片	0.03	19.85	0.6
34110010	水	m3	55.26	0.65	35.92
81010015	其他材料费	%	1.		2.24
1.1.3	机械费	元			50.91
99147028	试压泵 2.5Mpa	台班	0.31	108.92	33.77
99147043	电焊机 直流 20kW	台班	0.15	53.15	7.97
99147077	立式钻床 直径13mm	台班	0.07	109.93	7.7
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.02	23.88	0.48
99451170	其他机械费	%	2.		1.
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	826.18	28.09
2	间接费	%	7.5	854.27	64.07
3	利润	%	7.	918.34	64.28
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	982.62	88.44

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 球墨铸铁管 D600 过河挂管

项目编码: 010101017225

定额编号: G08187

定额单位: 100m

施工方法: 管道试压 公称直径 800mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	合计	%	100.	1071.06	1071.06

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 球墨铸铁管 D600 过河挂管

项目编码: 010101017225

定额编号: G08205

定额单位: 100m

施工方法: 管道消毒冲洗 公称直径 800mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			296.87
1.1	基本直接费	元			287.11
1.1.1	人工费	元			203.12
00010005	技工	工日	1.3	98.3	127.79
00010006	普工	工日	1.07	70.4	75.33
1.1.2	材料费	元			83.99
14350490	漂白粉	kg	8.44	5.5	46.42
34110010	水	m3	55.26	0.65	35.92
81010015	其他材料费	%	2.		1.65
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	287.11	9.76
2	间接费	%	7.5	296.87	22.27
3	利润	%	7.	319.14	22.34
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	341.48	30.73
	合计	%	100.	372.21	372.21

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30钢筋混凝土后座墙

项目编码: 010101020071

定额编号: G04073 调

定额单位: 100m3

施工方法: 墙 平面墙墙厚60cm//改:混凝土泵入仓浇筑 30m3/h 水平输送折算距离50m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			31480.3
1.1	基本直接费	元			30445.16
1.1.1	人工费	元			4370.56
00010005	技工	工日	29.83	98.3	2932.29
00010006	普工	工日	20.43	70.4	1438.27
1.1.2	材料费	元			25001.38
34110010	水	m3	148.	0.65	96.2
80210660T012	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	230.	24610.
81010001	零星材料费	%	8.		295.18
81010015	其他材料费	%	1.		247.06
1.1.3	机械费	元			1073.22
99042021	混凝土输送泵 输出量30m3/h	台班	1.134	530.31	601.48
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	7.28	10.26	74.69
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.9	143.99	273.58
99451170	其他机械费	%	13.		123.47
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30445.16	1035.14
2	间接费	%	8.5	31480.3	2675.83
3	利润	%	7.	34156.13	2390.93
4	主要材料价差	元			38805.69
80210660T012	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	107.	362.67	38805.69
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	75352.75	6781.75
	合计	%	100.	82134.5	82134.5

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C15混凝土垫层

项目编码: 010101020072

定额编号: G04109 调

定额单位: 100m3

施工方法: 垫层混凝土 平均厚度10cm//改:非岩基垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			35206.02
1.1	基本直接费	元			34048.38
1.1.1	人工费	元			8988.49
00010005	技工	工日	61.89	98.3	6083.79
00010006	普工	工日	41.26	70.4	2904.7
1.1.2	材料费	元			24582.38
34110010	水	m3	123.2	0.65	80.08
80210660T013	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	106.	230.	24380.
81010015	其他材料费	%	0.5		122.3
1.1.3	机械费	元			157.39
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	9.87	10.23	100.97
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	143.99	51.84
99451170	其他机械费	%	3.		4.58
1.1.4	其他费用	元			320.12
99980060T217	混凝土运输	m3	106.	3.02	320.12
1.2	其他直接费	%	3.4	34048.38	1157.64
2	间接费	%	8.5	35206.02	2992.51
3	利润	%	7.	38198.53	2673.9
4	主要材料价差	元			32799.58
80210660T013	纯混凝土C15 二级配 42.5R (商品)	m3	106.	309.43	32799.58
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	73672.01	6630.48
	合计	%	100.	80302.49	80302.49

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C15混凝土垫层

项目编码: 010101020072

定额编号: G04281

定额单位: 100m3

施工方法: 溜槽运混凝土 溜槽斜长≤5m

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1.1	基本直接费	元			302.44
1.1.1	人工费	元			252.03
00010006	普工	工日	3.58	70.4	252.03
1.1.2	材料费	元			50.41
81010001	零星材料费	%	20.		50.41
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
	合计	元			302.44

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 500搅拌桩 水泥含量20%

项目编码: 010101027001

定额编号: G06362

定额单位: 100m

施工方法: 水泥搅拌桩 喷浆桩体

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4778.54
1.1	基本直接费	元			4621.41
1.1.1	人工费	元			661.34
00010005	技工	工日	3.447	98.3	338.84
00010006	普工	工日	4.581	70.4	322.5
1.1.2	材料费	元			2615.74
04010002	水泥	t	7.755	300.	2326.39
34110010	水	m3	14.	0.65	9.1
81010015	其他材料费	%	12.		280.25
1.1.3	机械费	元			1344.33
99105027	灰浆搅拌机	台班	0.999	138.21	138.07
99105031	液压注浆机 HYB60/50-1型	台班	0.999	152.84	152.69
99105054	搅拌水泥桩机	台班	2.016	509.53	1027.21
99451170	其他机械费	%	2.		26.36
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4621.41	157.13
2	间接费	%	7.5	4778.54	358.39
3	利润	%	7.	5136.93	359.59
4	主要材料价差	元			1379.7
04010002	水泥	t	7.755	177.92	1379.7
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6876.22	618.86
	合计	%	100.	7495.08	7495.08

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 500搅拌桩空桩

项目编码: 010101027002

定额编号: G06363

定额单位: 100m

施工方法: 水泥搅拌桩 喷浆空桩

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1497.74
1.1	基本直接费	元			1448.49
1.1.1	人工费	元			496.2
00010005	技工	工日	2.592	98.3	254.79
00010006	普工	工日	3.429	70.4	241.4
1.1.2	材料费	元			
1.1.3	机械费	元			952.29
99105027	灰浆搅拌机	台班	0.378	138.21	52.24
99105031	液压注浆机 HYB60/50-1型	台班	0.756	152.84	115.55
99105054	搅拌水泥桩机	台班	1.503	509.53	765.82
99451170	其他机械费	%	2.		18.68
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1448.49	49.25
2	间接费	%	7.5	1497.74	112.33
3	利润	%	7.	1610.07	112.7
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1722.77	155.05
	合计	%	100.	1877.82	1877.82

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弹性座封闸阀 DN300

项目编码: 010101018534

定额编号: G08163 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 300mm//换:弹性座封闸阀 DN300

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4042.58
1.1	基本直接费	元			3909.65
1.1.1	人工费	元			2916.4
00010005	技工	工日	22.7	98.3	2231.41
00010006	普工	工日	9.73	70.4	684.99
1.1.2	材料费	元			954.99
05010020	松杂原木	m ³	0.9	1050.59	945.53
81010015	其他材料费	%	1.		9.46
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3909.65	132.93
2	间接费	%	7.5	4042.58	303.19
3	利润	%	7.	4345.77	304.2
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			36000.
19000023-5	弹性座封闸阀 DN300	个	10.	3600.	36000.
6	税金	%	9.	40661.73	3659.56
	合计	%	100.	44321.29	44321.29

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 法兰连接立式蝶阀 DN400

项目编码: 010101018535

定额编号: G08164 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 400mm//换:法兰连接立式蝶阀 DN400

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7488.28
1.1	基本直接费	元			7242.05
1.1.1	人工费	元			4763.62
00010005	技工	工日	37.08	98.3	3644.96
00010006	普工	工日	15.89	70.4	1118.66
1.1.2	材料费	元			1135.37
05010020	松杂原木	m ³	1.07	1050.59	1124.13
81010015	其他材料费	%	1.		11.24
1.1.3	机械费	元			1343.06
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.41	378.84	155.32
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	2.16	543.72	1174.44
99451170	其他机械费	%	1.		13.3
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7242.05	246.23
2	间接费	%	7.5	7488.28	561.62
3	利润	%	7.	8049.9	563.49
4	主要材料价差	元			215.36
99450671	汽油 (机械用)	kg	13.284	3.63	48.27
99450681	柴油 (机械用)	kg	74.952	2.23	167.31
5	未计价材料费	元			92134.
19000023-6	法兰连接立式蝶阀 DN400	个	10.	9213.4	92134.
6	税金	%	9.	100962.75	9086.65
	合计	%	100.	110049.4	110049.4

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 圆形立式蝶阀井 ϕ 1800

项目编码: 010101018537

定额编号: D4-3-13 换

定额单位: 座

施工方法: 砖砌立式蝶阀井 井内径1.80m 井室深2.00m 井深2.30m//换:湿拌砌筑砂浆M10 砌筑灰缝 \geq 5mm 换:普通预拌混凝土 C25 换:普通预拌混凝土 C10 换:铸铁井盖、井座 ϕ 700 换:防坠网

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3671.41
1.1	基本直接费	元			3550.69
1.1.1	人工费	元			1118.27
00010010	人工费	元	1118.27	1.	1118.27
1.1.2	材料费	元			2365.8
02090090	塑料薄膜	m ²	8.505	1.7	14.46
04130001	标准砖 240×115×53	千块	1.593	310.92	495.3
17290080	钢筋混凝土管 D300	m	0.513	71.48	36.67
33010285	塑钢踏步	kg	14.141	6.29	88.95
34110010	水	m ³	1.127	0.65	0.73
34110040	电	kW·h	1.844	0.55	1.01
8005903	湿拌砌筑砂浆 M10 砌筑灰缝 \geq 5mm	m ³	0.996	482.32	480.39
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m ³	0.56	521.63	292.11
80210210	普通预拌混凝土 C25	m ³	1.62	581.71	942.37
99450760	其他材料费	元	13.81	1.	13.81
1.1.3	机械费	元			66.62
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.059	640.62	37.8
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.06	480.41	28.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3550.69	120.72
2	间接费	%	7.5	3671.41	275.36
3	利润	%	7.	3946.77	276.27
4	主要材料价差	元			8.49
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	3.807	2.23	8.5
5	未计价材料费	元			418.57
13030410	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.519	3.55	1.84
36010205-1	铸铁井盖、井座 ϕ 700	套	1.	390.87	390.87
ZB000014-1	防坠网	套	1.	25.86	25.86
6	税金	%	9.	4650.1	418.51
	合计	%	100.	5068.61	5068.61

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排泥阀 DN100

项目编码: 010101018538

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

施工方法: 阀门安装 公称直径 100mm//换:排泥阀 DN100铸铁

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			4356.
19000021-3	排泥阀 DN100 铸铁	个	10.	435.6	4356.
6	税金	%	9.	5242.72	471.84
	合计	%	100.	5714.56	5714.56

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排泥湿井 ϕ 1000

项目编码: 010101018539

定额编号: D4-3-45 换

定额单位: 座

施工方法: 排泥湿井 井内径 1.0m 井深2.0m//换:普通预拌混凝土 C25 换:普通预拌混凝土 C10 换:湿拌砌筑砂浆M7.5 砌筑灰缝 \geq 5mm 换:铸铁井盖、井座 ϕ 700 换:防坠网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1981.06
1.1	基本直接费	元			1915.92
1.1.1	人工费	元			748.19
00010010	人工费	元	748.19	1.	748.19
1.1.2	材料费	元			1167.73
02090090	塑料薄膜	m ²	2.306	1.7	3.92
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.891	310.92	277.03
33010285	塑钢踏步	kg	13.434	6.29	84.5
34110010	水	m ³	0.467	0.65	0.3
34110040	电	kW·h	0.552	0.55	0.3
8005902	湿拌砌筑砂浆 M7.5 砌筑灰缝 \geq 5mm	m ³	0.863	453.75	391.59
80210190-1	普通预拌混凝土 C10	m ³	0.28	521.63	146.06
80210210	普通预拌混凝土 C25	m ³	0.44	581.71	255.95
99450760	其他材料费	元	8.08	1.	8.08
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1915.92	65.14
2	间接费	%	7.5	1981.06	148.58
3	利润	%	7.	2129.64	149.07
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			392.71
13030410	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.519	3.55	1.84
36010205-1	铸铁井盖、井座 ϕ 700	套	1.	390.87	390.87
6	税金	%	9.	2671.42	240.43
	合计	%	100.	2911.85	2911.85

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 排气阀 DN80

项目编码: 010101018540

定额编号: D4-2-185 换

定额单位: 个

施工方法: 法兰阀门安装(不带管件) 公称直径100mm以内//换:排气阀 DN80铸铁

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			68.84
1.1	基本直接费	元			66.58
1.1.1	人工费	元			65.69
00010010	人工费	元	65.69	1.	65.69
1.1.2	材料费	元			0.89
99450760	其他材料费	元	0.89	1.	0.89
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	66.58	2.26
2	间接费	%	7.5	68.84	5.16
3	利润	%	7.	74.	5.18
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			115.
19000020-7	排气阀 DN80 铸铁	个	1.	115.	115.
6	税金	%	9.	194.18	17.48
	合计	%	100.	211.66	211.66

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铸铁承插三通 DN500×DN300

项目编码: 0101010191067

定额编号: G08148 换

定额单位: 10个

施工方法: 铸铁管件安装 公称直径 500mm//换:铸铁承插三通 DN500×DN300

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3874.25
1.1	基本直接费	元			3746.86
1.1.1	人工费	元			1883.19
00010005	技工	工日	14.66	98.3	1441.08
00010006	普工	工日	6.28	70.4	442.11
1.1.2	材料费	元			1539.64
02050076	橡胶止水圈 DN500	个	21.	65.61	1377.81
14090040	黄油	kg	2.23	13.2	29.44
14390070	氧气	m ³	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m ³	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	5.		73.31
1.1.3	机械费	元			324.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.31	455.96	141.35
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.82	168.84	138.45
99451170	其他机械费	%	2.		6.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3746.86	127.39
2	间接费	%	7.5	3874.25	290.57
3	利润	%	7.	4164.82	291.54
4	主要材料价差	元			41.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.331	3.63	41.18
5	未计价材料费	元			13213.83
18010840-1	铸铁承插三通 DN500×DN300	个	10.1	1308.3	13213.83
6	税金	%	9.	17711.32	1594.02
	合计	%	100.	19305.34	19305.34

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铸铁承插三通 DN400×DN400

项目编码: 0101010191068

定额编号: G08148 换

定额单位: 10个

施工方法: 铸铁管件安装 公称直径 500mm//换:铸铁承插三通 DN400×DN400 换:橡胶止水圈DN400

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3182.75
1.1	基本直接费	元			3078.09
1.1.1	人工费	元			1883.19
00010005	技工	工日	14.66	98.3	1441.08
00010006	普工	工日	6.28	70.4	442.11
1.1.2	材料费	元			870.87
02050075	橡胶止水圈 DN400	个	21.	35.28	740.88
14090040	黄油	kg	2.23	13.2	29.44
14390070	氧气	m ³	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m ³	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	5.		41.47
1.1.3	机械费	元			324.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.31	455.96	141.35
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.82	168.84	138.45
99451170	其他机械费	%	2.		6.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3078.09	104.66
2	间接费	%	7.5	3182.75	238.71
3	利润	%	7.	3421.46	239.5
4	主要材料价差	元			41.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.331	3.63	41.18
5	未计价材料费	元			11209.49
18010840-2	铸铁承插三通 DN400×DN400	个	10.1	1109.85	11209.48
6	税金	%	9.	14911.58	1342.04
	合计	%	100.	16253.62	16253.62

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铸铁承插三通 DN400×DN200

项目编码: 0101010191069

定额编号: G08148 换

定额单位: 10个

施工方法: 铸铁管件安装 公称直径 500mm//换:铸铁承插三通 DN400×DN200 换:橡胶止水圈DN400

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3182.75
1.1	基本直接费	元			3078.09
1.1.1	人工费	元			1883.19
00010005	技工	工日	14.66	98.3	1441.08
00010006	普工	工日	6.28	70.4	442.11
1.1.2	材料费	元			870.87
02050075	橡胶止水圈 DN400	个	21.	35.28	740.88
14090040	黄油	kg	2.23	13.2	29.44
14390070	氧气	m3	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m3	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	5.		41.47
1.1.3	机械费	元			324.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.31	455.96	141.35
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.82	168.84	138.45
99451170	其他机械费	%	2.		6.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3078.09	104.66
2	间接费	%	7.5	3182.75	238.71
3	利润	%	7.	3421.46	239.5
4	主要材料价差	元			41.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.331	3.63	41.18
5	未计价材料费	元			7794.68
18010840-3	铸铁承插三通 DN400×DN200	个	10.1	771.75	7794.67
6	税金	%	9.	11496.77	1034.71
	合计	%	100.	12531.48	12531.48

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铸铁法兰短管 DN400

项目编码: 0101010191070

定额编号: G08148 换

定额单位: 10个

施工方法: 铸铁管件安装 公称直径 500mm//换:铸铁法兰短管 DN400 换:橡胶止水圈DN400

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3182.75
1.1	基本直接费	元			3078.09
1.1.1	人工费	元			1883.19
00010005	技工	工日	14.66	98.3	1441.08
00010006	普工	工日	6.28	70.4	442.11
1.1.2	材料费	元			870.87
02050075	橡胶止水圈 DN400	个	21.	35.28	740.88
14090040	黄油	kg	2.23	13.2	29.44
14390070	氧气	m3	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m3	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	5.		41.47
1.1.3	机械费	元			324.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.31	455.96	141.35
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.82	168.84	138.45
99451170	其他机械费	%	2.		6.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3078.09	104.66
2	间接费	%	7.5	3182.75	238.71
3	利润	%	7.	3421.46	239.5
4	主要材料价差	元			41.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.331	3.63	41.18
5	未计价材料费	元			4751.04
18010840-4	铸铁法兰短管 DN400	个	10.1	470.4	4751.04
6	税金	%	9.	8453.13	760.78
	合计	%	100.	9213.91	9213.91

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铸铁法兰短管 DN300

项目编码: 0101010191071

定额编号: G08148 换

定额单位: 10个

施工方法: 铸铁管件安装 公称直径 500mm//换:铸铁法兰短管 DN300 换:橡胶止水圈DN300

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2743.84
1.1	基本直接费	元			2653.62
1.1.1	人工费	元			1883.19
00010005	技工	工日	14.66	98.3	1441.08
00010006	普工	工日	6.28	70.4	442.11
1.1.2	材料费	元			446.4
02050074	橡胶止水圈 DN300	个	21.	16.03	336.63
14090040	黄油	kg	2.23	13.2	29.44
14390070	氧气	m3	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m3	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	5.		21.25
1.1.3	机械费	元			324.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.31	455.96	141.35
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.82	168.84	138.45
99451170	其他机械费	%	2.		6.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2653.62	90.22
2	间接费	%	7.5	2743.84	205.79
3	利润	%	7.	2949.63	206.47
4	主要材料价差	元			41.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.331	3.63	41.18
5	未计价材料费	元			3192.11
18010840-5	铸铁法兰短管 DN300	个	10.1	316.05	3192.11
6	税金	%	9.	6389.34	575.04
	合计	%	100.	6964.38	6964.38

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铸铁法兰短管 DN200

项目编码: 0101010191073

定额编号: G08148 换

定额单位: 10个

施工方法: 铸铁管件安装 公称直径 500mm//换:铸铁法兰短管 DN200 换:橡胶止水圈DN200

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2591.09
1.1	基本直接费	元			2505.89
1.1.1	人工费	元			1883.19
00010005	技工	工日	14.66	98.3	1441.08
00010006	普工	工日	6.28	70.4	442.11
1.1.2	材料费	元			298.67
02050073	橡胶止水圈 DN200	个	21.	9.33	195.93
14090040	黄油	kg	2.23	13.2	29.44
14390070	氧气	m3	6.33	6.	37.98
14390105	乙炔气	m3	2.11	10.	21.1
81010015	其他材料费	%	5.		14.22
1.1.3	机械费	元			324.03
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.31	455.96	141.35
99084084	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	台班	0.82	168.84	138.45
99451170	其他机械费	%	2.		6.35
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2505.89	85.2
2	间接费	%	7.5	2591.09	194.33
3	利润	%	7.	2785.42	194.98
4	主要材料价差	元			41.13
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.331	3.63	41.18
5	未计价材料费	元			1670.34
18010840-6	铸铁法兰短管 DN200	个	10.1	165.38	1670.29
6	税金	%	9.	4691.87	422.27
	合计	%	100.	5114.14	5114.14

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢制法兰短管 DN600

项目编码: 0101010191072

定额编号: G08134 换

定额单位: 10副

施工方法: 钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径 600mm//换:钢制法兰短管 DN600

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3503.72
1.1	基本直接费	元			3388.51
1.1.1	人工费	元			2134.01
00010005	技工	工日	16.61	98.3	1632.76
00010006	普工	工日	7.12	70.4	501.25
1.1.2	材料费	元			1254.5
02010075	石棉橡胶板	kg	13.3	14.5	192.85
03010760	镀锌螺栓 M24×120	10套	20.6	46.	947.6
81010015	其他材料费	%	10.		114.05
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3388.51	115.21
2	间接费	%	7.5	3503.72	262.78
3	利润	%	7.	3766.5	263.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			37652.8
18031735-1	钢制法兰短管 DN600	副	10.1	3728.	37652.8
6	税金	%	9.	41682.96	3751.47
	合计	%	100.	45434.43	45434.43

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢制法兰短管 DN200

项目编码: 0101010191074

定额编号: G08133 换

定额单位: 10副

施工方法: 钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径 500mm//换:钢制法兰短管 DN200

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3050.32
1.1	基本直接费	元			2950.02
1.1.1	人工费	元			1775.27
00010005	技工	工日	13.82	98.3	1358.51
00010006	普工	工日	5.92	70.4	416.77
1.1.2	材料费	元			1174.75
02010075	石棉橡胶板	kg	8.3	14.5	120.35
03010760	镀锌螺栓 M24×120	10套	20.6	46.	947.6
81010015	其他材料费	%	10.		106.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2950.02	100.3
2	间接费	%	7.5	3050.32	228.77
3	利润	%	7.	3279.09	229.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			10487.84
18031735-2	钢制法兰短管 DN200	副	10.1	1038.4	10487.84
6	税金	%	9.	13996.47	1259.68
	合计	%	100.	15256.15	15256.15

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 换填碎石

项目编码: 010101006031

定额编号: G03009

定额单位: 100m3

施工方法: 机械铺筑砂石垫层、反滤层 碎石垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			9208.06
1.1	基本直接费	元			8905.28
1.1.1	人工费	元			185.14
00010005	技工	工日	0.05	98.3	4.92
00010006	普工	工日	2.56	70.4	180.22
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m3	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.		79.5
1.1.3	机械费	元			690.64
99021017	推土机 功率74kW	台班	0.97	712.	690.64
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8905.28	302.78
2	间接费	%	8.5	9208.06	782.69
3	利润	%	7.	9990.75	699.35
4	主要材料价差	元			6578.52
04050051	碎石	m3	106.	60.98	6463.88
99450681	柴油 (机械用)	kg	51.41	2.23	114.76
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	17268.62	1554.18
	合计	%	100.	18822.8	18822.8

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 植筋(螺纹钢14×70@60)

项目编码: 010101031002

定额编号: D3-6-31

定额单位: 100个

施工方法: 钢筋植筋增加费 直径14mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1314.88
1.1	基本直接费	元			1271.64
1.1.1	人工费	元			967.33
00010010	人工费	元	967.33	1.	967.33
1.1.2	材料费	元			304.31
14410480	强力植筋胶	L	3.233	85.	274.81
99450760	其他材料费	元	29.5	1.	29.5
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1271.64	43.24
2	间接费	%	7.5	1314.88	98.62
3	利润	%	7.	1413.5	98.95
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1512.45	136.12
	合计	%	100.	1648.57	1648.57

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 植筋(螺纹钢14×70@60)

项目编码: 010101031002

定额编号: D3-6-9

定额单位: t

施工方法: 拉杆制作、安装直径在(mm) Φ20以内

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			15272.06
1.1	基本直接费	元			14769.88
1.1.1	人工费	元			6385.85
00010010	人工费	元	6385.85	1.	6385.85
1.1.2	材料费	元			8089.46
01000001	型钢	kg	27.	4.14	111.78
01010035	热轧圆盘条 Φ12~25	t	1.06	3000.	3180.
02290010	麻布	kg	20.54	2.99	61.41
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	11.85	7.	82.95
13050070	防锈漆	kg	13.42	16.	214.72
13310070	石油沥青 30#	kg	1248.	3.1	3868.8
14030010	柴油	kg	83.539	5.1	426.05
14390070	氧气	m3	1.472	6.	8.83
14390100	乙炔气	kg	0.49	13.3	6.52
99450760	其他材料费	元	128.4	1.	128.4
1.1.3	机械费	元			294.57
990901015	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	4.01	73.46	294.57
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	14769.88	502.18
2	间接费	%	7.5	15272.06	1145.4
3	利润	%	7.	16417.46	1149.22
4	主要材料价差	元			1668.02
01010035	热轧圆盘条 Φ12~25	t	1.06	1397.86	1481.73
14030010	柴油	kg	83.539	2.23	186.48
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	19234.7	1731.12
	合计	%	100.	20965.82	20965.82

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30钢筋混凝土支墩

项目编码: 010101020069

定额编号: G04067

定额单位: 100m3

施工方法: 墩 平均厚度100cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			30045.72
1.1	基本直接费	元			29057.76
1.1.1	人工费	元			4213.54
00010005	技工	工日	29.4	98.3	2890.02
00010006	普工	工日	18.8	70.4	1323.52
1.1.2	材料费	元			24439.42
34110010	水	m3	73.	0.65	47.45
80210660T012	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	1.		241.97
1.1.3	机械费	元			404.8
99042026	振动器 插入式 功率1.5KW	台班	4.01	15.23	61.07
99042028	振动器 变频机组 容量8.5KVA	台班	2.01	62.92	126.47
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	1.08	143.99	155.51
99451170	其他机械费	%	18.		61.75
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	29057.76	987.96
2	间接费	%	8.5	30045.72	2553.89
3	利润	%	7.	32599.61	2281.97
4	主要材料价差	元			38080.35
80210660T012	纯混凝土C30 二级配 42.5R (商品)	m3	105.	362.67	38080.35
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	72961.93	6566.57
	合计	%	100.	79528.5	79528.5

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 压200×200预制方桩

项目编码: 010101020070

定额编号: G06343 换

定额单位: 100m

施工方法: 打、压预制钢筋混凝土方桩 压预制方桩 预制方桩截面250mm×250mm 桩长≤12m//换:混凝土方桩

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7915.74
1.1	基本直接费	元			7655.45
1.1.1	人工费	元			460.35
00010005	技工	工日	2.95	98.3	289.99
00010006	普工	工日	2.42	70.4	170.37
1.1.2	材料费	元			6142.73
04290090	混凝土方桩	m	103.8	48.99	5085.16
05030391	板枋材	m ³	0.08	1506.79	120.54
81010015	其他材料费	%	18.		937.02
1.1.3	机械费	元			1052.37
99084029	履带起重机 油动 起重量15t	台班	0.4	775.5	310.2
99105048	静力压桩机 液压 压力160t	台班	0.4	1660.54	664.22
99451170	其他机械费	%	8.		77.95
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7655.45	260.29
2	间接费	%	7.5	7915.74	593.68
3	利润	%	7.	8509.42	595.66
4	主要材料价差	元			47.81
99450681	柴油 (机械用)	kg	21.44	2.23	47.86
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	9152.89	823.76
	合计	%	100.	9976.65	9976.65

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 基坑土方机械开挖 (外弃6km)

项目编码: 010101001150

定额编号: G01252 扩

定额单位: 100m3

施工方法: 挖掘机挖渠道土方自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距6km

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2027.46
1.1	基本直接费	元			1960.79
1.1.1	人工费	元			312.58
00010006	普工	工日	4.44	70.4	312.58
1.1.2	材料费	元			57.11
81010001	零星材料费	%	3.		57.11
1.1.3	机械费	元			1591.1
99021003	挖掘机 液压 斗容1m3	台班	0.2	979.24	195.85
99021016	推土机 功率59kW	台班	0.09	612.35	55.11
99063010	自卸汽车 载重量8t	台班	2.55	522.47	1332.3
99063031	胶轮车	台班	1.65	4.75	7.84
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1960.79	66.67
2	间接费	%	7.5	2027.46	152.06
3	利润	%	7.	2179.52	152.57
4	主要材料价差	元			302.68
99450681	柴油 (机械用)	kg	135.725	2.23	302.97
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2634.77	237.13
	合计	%	100.	2871.9	2871.9

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 回填土方

项目编码: 010101005033

定额编号: G03142 换

定额单位: 100m3实方

施工方法: 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机//换:土料运输(自然方)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1431.09
1.1	基本直接费	元			1384.03
1.1.1	人工费	元			718.92
00010005	技工	工日	0.03	98.3	2.95
00010006	普工	工日	10.17	70.4	715.97
1.1.2	材料费	元			40.31
81010001	零星材料费	%	3.		40.31
1.1.3	机械费	元			624.8
99021040	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	2.97	210.37	624.8
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1384.03	47.06
2	间接费	%	8.5	1431.09	121.64
3	利润	%	7.	1552.73	108.69
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1661.42	149.53
	合计	%	100.	1810.95	1810.95

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: D500预应力管桩, C80砼PHC桩-AB型

项目编码: 010101041001

定额编号: G06352

定额单位: 100m

施工方法: 打、压预制钢筋混凝土管桩 打预制管桩 预制管桩桩径500mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			29263.17
1.1	基本直接费	元			28300.94
1.1.1	人工费	元			714.92
00010005	技工	工日	4.58	98.3	450.21
00010006	普工	工日	3.76	70.4	264.7
1.1.2	材料费	元			25966.15
04290030	混凝土管桩 φ500	m	103.8	235.27	24421.03
05030391	板枋材	m ³	0.05	1506.79	75.34
81010015	其他材料费	%	6.		1469.78
1.1.3	机械费	元			1619.87
99084031	履带起重机 油动 起重量25t	台班	0.85	904.39	768.73
99105046	柴油打桩机 锤头重量2~4t	台班	1.13	725.11	819.37
99451170	其他机械费	%	2.		31.76
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	28300.94	962.23
2	间接费	%	7.5	29263.17	2194.74
3	利润	%	7.	31457.91	2202.05
4	主要材料价差	元			177.58
99450681	柴油 (机械用)	kg	79.635	2.23	177.76
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	33837.54	3045.38
	合计	%	100.	36882.92	36882.92

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C15混凝土垫层

项目编码: 010101020030

定额编号: G04109

定额单位: 100m3

施工方法: 垫层混凝土 平均厚度10cm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			46244.67
1.1	基本直接费	元			44724.05
1.1.1	人工费	元			8988.49
00010005	技工	工日	61.89	98.3	6083.79
00010006	普工	工日	41.26	70.4	2904.7
1.1.2	材料费	元			34556.32
34110010	水	m3	176.	0.65	114.4
80210660T011	C15混凝土 (商品)	m3	149.	230.	34270.
81010015	其他材料费	%	0.5		171.92
1.1.3	机械费	元			1179.24
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	9.87	10.23	100.97
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	7.25	143.99	1043.93
99451170	其他机械费	%	3.		34.34
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	44724.05	1520.62
2	间接费	%	8.5	46244.67	3930.8
3	利润	%	7.	50175.47	3512.28
4	主要材料价差	元			46105.07
80210660T011	C15混凝土 (商品)	m3	149.	309.43	46105.07
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	99792.82	8981.35
	合计	%	100.	108774.17	108774.17

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30混凝土桩承台

项目编码: 010101020031

定额编号: G04112 换

定额单位: 100m3

施工方法: 基础混凝土 独立基础//换:C30混凝土(商品)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			31559.41
1.1	基本直接费	元			30521.67
1.1.1	人工费	元			5390.59
00010005	技工	工日	37.12	98.3	3648.9
00010006	普工	工日	24.74	70.4	1741.7
1.1.2	材料费	元			24690.68
34110010	水	m3	87.	0.65	56.55
80210660T009	C30混凝土(商品)	m3	105.	230.	24150.
81010015	其他材料费	%	2.		484.13
1.1.3	机械费	元			440.4
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	5.2	10.26	53.35
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	2.41	143.99	347.02
99451170	其他机械费	%	10.		40.03
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	30521.67	1037.74
2	间接费	%	8.5	31559.41	2682.55
3	利润	%	7.	34241.96	2396.94
4	主要材料价差	元			38080.35
80210660T009	C30混凝土(商品)	m3	105.	362.67	38080.35
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	74719.25	6724.73
	合计	%	100.	81443.98	81443.98

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30混凝土柱

项目编码: 010101020033

定额编号: G04100

定额单位: 100m3

施工方法: 梁、板、柱 柱

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			37004.08
1.1	基本直接费	元			35787.31
1.1.1	人工费	元			11141.8
00010005	技工	工日	82.8	98.3	8139.24
00010006	普工	工日	42.65	70.4	3002.56
1.1.2	材料费	元			24464.97
34110010	水	m3	96.	0.65	62.4
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	3.		712.57
1.1.3	机械费	元			180.54
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	10.52	10.26	107.94
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	143.99	51.84
99451170	其他机械费	%	13.		20.77
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	35787.31	1216.77
2	间接费	%	8.5	37004.08	3145.35
3	利润	%	7.	40149.43	2810.46
4	主要材料价差	元			37355.01
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	103.	362.67	37355.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	80314.9	7228.34
	合计	%	100.	87543.24	87543.24

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30混凝土梁

项目编码: 010101020034

定额编号: G04098

定额单位: 100m3

施工方法: 梁、板、柱 单梁、连续梁

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			34814.27
1.1	基本直接费	元			33669.51
1.1.1	人工费	元			9009.56
00010005	技工	工日	66.96	98.3	6582.17
00010006	普工	工日	34.48	70.4	2427.39
1.1.2	材料费	元			24478.36
34110010	水	m3	116.	0.65	75.4
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	3.		712.96
1.1.3	机械费	元			181.59
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	10.61	10.26	108.86
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	143.99	51.84
99451170	其他机械费	%	13.		20.9
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	33669.51	1144.76
2	间接费	%	8.5	34814.27	2959.21
3	利润	%	7.	37773.48	2644.14
4	主要材料价差	元			37355.01
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	103.	362.67	37355.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	77772.63	6999.54
	合计	%	100.	84772.17	84772.17

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30混凝土板

项目编码: 010101020035

定额编号: G04099

定额单位: 100m3

施工方法: 梁、板、柱 板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			33377.44
1.1	基本直接费	元			32279.92
1.1.1	人工费	元			7590.2
00010005	技工	工日	59.74	98.3	5872.44
00010006	普工	工日	24.4	70.4	1717.76
1.1.2	材料费	元			24508.49
34110010	水	m3	161.	0.65	104.65
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	103.	230.	23690.
81010015	其他材料费	%	3.		713.84
1.1.3	机械费	元			181.23
99042027	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	10.61	10.23	108.54
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	143.99	51.84
99451170	其他机械费	%	13.		20.85
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	32279.92	1097.52
2	间接费	%	8.5	33377.44	2837.08
3	利润	%	7.	36214.52	2535.02
4	主要材料价差	元			37355.01
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	103.	362.67	37355.01
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	76104.55	6849.41
	合计	%	100.	82953.96	82953.96

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: C30混凝土楼梯

项目编码: 010101020036

定额编号: G04108

定额单位: 100m3

施工方法: 栏杆、栏板混凝土 栏板

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			44154.68
1.1	基本直接费	元			42702.79
1.1.1	人工费	元			17285.
00010005	技工	工日	128.45	98.3	12626.63
00010006	普工	工日	66.17	70.4	4658.37
1.1.2	材料费	元			25211.55
34110010	水	m3	140.	0.65	91.
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	104.	230.	23920.
81010015	其他材料费	%	5.		1200.55
1.1.3	机械费	元			206.24
99042025	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	14.85	10.26	152.36
99042045	风(砂)水枪 耗风量6m3/min	台班	0.36	143.99	51.84
99451170	其他机械费	%	1.		2.04
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	42702.79	1451.89
2	间接费	%	8.5	44154.68	3753.15
3	利润	%	7.	47907.83	3353.55
4	主要材料价差	元			37717.68
80210660T009	C30混凝土 (商品)	m3	104.	362.67	37717.68
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	88979.06	8008.12
	合计	%	100.	96987.18	96987.18

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 砌块外墙

项目编码: 010101016001

定额编号: G03106

定额单位: 100m3

施工方法: 砖砌墙体 砖外墙

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			34438.31
1.1	基本直接费	元			33305.91
1.1.1	人工费	元			12699.44
00010005	技工	工日	70.45	98.3	6925.23
00010006	普工	工日	82.02	70.4	5774.21
1.1.2	材料费	元			20267.97
04130001	标准砖 240×115×53	千块	53.58	310.92	16659.09
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	22.9	148.83	3408.21
81010015	其他材料费	%	1.		200.67
1.1.3	机械费	元			338.5
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	2.32	132.64	307.72
99451170	其他机械费	%	10.		30.78
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	33305.91	1132.4
2	间接费	%	8.5	34438.31	2927.26
3	利润	%	7.	37365.57	2615.59
4	主要材料价差	元			6782.98
04030005	砂	m3	25.648	223.83	5740.79
04010010	水泥 42.5R	kg	5790.036	0.18	1030.16
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	46764.14	4208.77
	合计	%	100.	50972.91	50972.91

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 砌块内墙

项目编码: 010101016002

定额编号: G03107

定额单位: 100m3

施工方法: 砖砌墙体 砖内墙

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			35997.54
1.1	基本直接费	元			34813.87
1.1.1	人工费	元			14207.67
00010005	技工	工日	69.98	98.3	6879.03
00010006	普工	工日	104.1	70.4	7328.64
1.1.2	材料费	元			20282.29
04130001	标准砖 240×115×53	千块	54.2	310.92	16851.86
80010390T001	水泥砌筑砂浆 M7.5	m3	21.7	148.83	3229.61
81010015	其他材料费	%	1.		200.81
1.1.3	机械费	元			323.91
99042001	混凝土搅拌机 出料0.25m3	台班	2.22	132.64	294.46
99451170	其他机械费	%	10.		29.45
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	34813.87	1183.67
2	间接费	%	8.5	35997.54	3059.79
3	利润	%	7.	39057.33	2734.01
4	主要材料价差	元			6427.54
04030005	砂	m3	24.304	223.83	5439.96
04010010	水泥 42.5R	kg	5486.628	0.18	976.18
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	48218.88	4339.7
	合计	%	100.	52558.58	52558.58

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: M1824

项目编码: 010101040004

定额编号: A1-9-81

定额单位: 100m2

施工方法: 成品平开门扇安装

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			59147.72
1.1	基本直接费	元			57202.82
1.1.1	人工费	元			2057.56
00010010	人工费	元	2057.56	1.	2057.56
1.1.2	材料费	元			55145.26
03010227	木螺钉 32mm	十套	72.494	0.33	23.92
03019021	圆钉 50~75	kg	10.	3.54	35.4
03033003	不锈钢合页 100mm	个	115.07	1.2	138.08
03134011	水砂纸	张	161.9	1.2	194.28
05030380	木材 锯材	m3	0.003	1194.9	3.58
11190130	平开式成品门扇	m2	100.	515.23	51523.
14010001	防腐油	kg	103.	31.33	3226.99
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	57202.82	1944.9
2	间接费	%	7.5	59147.72	4436.08
3	利润	%	7.	63583.8	4450.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	68034.67	6123.12
	合计	%	100.	74157.79	74157.79

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: M1824

项目编码: 010101040004

定额编号: A1-9-223

定额单位: 100套

施工方法: 特殊五金门锁安装 单向

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2436.59
1.1	基本直接费	元			2356.47
1.1.1	人工费	元			1836.32
00010010	人工费	元	1836.32	1.	1836.32
1.1.2	材料费	元			520.15
03032011	单舌(双舌)门锁	把	101.	5.15	520.15
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2356.47	80.12
2	间接费	%	7.5	2436.59	182.74
3	利润	%	7.	2619.33	183.35
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2802.68	252.24
	合计	%	100.	3054.92	3054.92

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铝合金窗

项目编码: 010101040009

定额编号: A1-9-207

定额单位: 100m2

施工方法: 推拉窗安装

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7632.11
1.1	基本直接费	元			7381.15
1.1.1	人工费	元			2169.58
00010010	人工费	元	2169.58	1.	2169.58
1.1.2	材料费	元			5211.57
03010155	不锈钢螺钉 M5×12	十套	91.63	2.23	204.33
03010195	木螺钉 M5×50	十套	183.26	0.32	58.64
03213111	镀锌铁码	支	875.	0.47	411.25
06010010	平板玻璃 5	m2	100.	25.75	2575.
13350190	密封毛条	m	605.83	0.34	205.98
13410050	软填料	kg	52.53	3.9	204.87
14410130	玻璃胶 335克/支	支	48.34	17.24	833.38
14410490	墙边胶	L	15.3	46.77	715.58
99450760	其他材料费	元	2.535	1.	2.54
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	7381.15	250.96
2	间接费	%	7.5	7632.11	572.41
3	利润	%	7.	8204.52	574.32
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8778.84	790.1
	合计	%	100.	9568.94	9568.94

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铝合金窗

项目编码: 010101040009

定额编号: 11390092

定额单位: m2

施工方法: 铝合金双扇推拉窗90系列

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			452.3
1.1	基本直接费	元			437.43
1.1.1	人工费	元			
1.1.2	材料费	元			437.43
11390092	铝合金双扇推拉窗90系列	m2	1.	437.43	437.43
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	437.43	14.87
2	间接费	%	7.5	452.3	33.92
3	利润	%	7.	486.22	34.04
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	520.26	46.82
	合计	%	100.	567.08	567.08

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 梯级砖 (做法表-L-3C)

项目编码: 010101040010

定额编号: A1-12-38 换

定额单位: 100m²

施工方法: 大理石 楼地面(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆//换:预拌水泥砂浆 1:2 换:8-10厚大理石块料

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			24563.27
1.1	基本直接费	元			23755.58
1.1.1	人工费	元			2842.29
00010010	人工费	元	2842.29	1.	2842.29
1.1.2	材料费	元			20913.29
02290030	麻袋	个	22.	1.89	41.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
08010001-1	8-10厚大理石块料	m ²	101.5	193.93	19683.9
14090070	石蜡	kg	2.65	3.	7.95
14310050	草酸	kg	0.99	30.	29.7
34090010	白棉纱	kg	1.	11.47	11.47
34110010	水	m ³	2.394	0.65	1.56
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	2.02	544.59	1100.07
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	23755.58	807.69
2	间接费	%	7.5	24563.27	1842.25
3	利润	%	7.	26405.52	1848.39
4	主要材料价差	元			11.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	146.83	8.81
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	277.42	2.77
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	28265.49	2543.89
	合计	%	100.	30809.38	30809.38

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 梯级砖 (做法表-L-3C)

项目编码: 010101040010

定额编号: G03002

定额单位: 100m3

施工方法: 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			12101.76
1.1	基本直接费	元			11703.83
1.1.1	人工费	元			3674.33
00010005	技工	工日	1.04	98.3	102.23
00010006	普工	工日	50.74	70.4	3572.1
1.1.2	材料费	元			8029.5
04050051	碎石	m3	106.	75.	7950.
81010015	其他材料费	%	1.		79.5
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11703.83	397.93
2	间接费	%	8.5	12101.76	1028.65
3	利润	%	7.	13130.41	919.13
4	主要材料价差	元			6463.88
04050051	碎石	m3	106.	60.98	6463.88
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	20513.42	1846.21
	合计	%	100.	22359.63	22359.63

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 600×600抛光砖地面 (做法表-L-3D)

项目编码: 010101040011

定额编号: A1-12-74

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			14306.38
1.1	基本直接费	元			13835.96
1.1.1	人工费	元			2852.
00010010	人工费	元	2852.	1.	2852.
1.1.2	材料费	元			10983.96
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
07050030	瓷质抛光砖 600×600	m ²	102.5	95.96	9835.9
34090010	白棉纱	kg	1.5	11.47	17.21
34110010	水	m ³	2.697	0.65	1.75
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	2.02	544.59	1100.07
99450760	其他材料费	元	8.034	1.	8.03
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	13835.96	470.42
2	间接费	%	7.5	14306.38	1072.98
3	利润	%	7.	15379.36	1076.56
4	主要材料价差	元			11.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	146.83	8.81
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	277.42	2.77
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	16467.5	1482.08
	合计	%	100.	17949.58	17949.58

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 耐磨防滑砖楼面 (做法表-L-5A)

项目编码: 010101040014

定额编号: A1-12-72 换

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆//换:防滑地砖 300×300 换:预拌水泥砂浆 1:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7099.59
1.1	基本直接费	元			6866.14
1.1.1	人工费	元			2881.28
00010010	人工费	元	2881.28	1.	2881.28
1.1.2	材料费	元			3984.86
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	300.	3.
07050010-1	防滑地砖 300×300	m ²	102.5	28.34	2904.85
34090010	白棉纱	kg	1.5	11.47	17.21
34110010	水	m ³	2.697	0.65	1.75
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	2.02	510.9	1032.02
99450760	其他材料费	元	8.034	1.	8.03
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6866.14	233.45
2	间接费	%	7.5	7099.59	532.47
3	利润	%	7.	7632.06	534.24
4	主要材料价差	元			11.58
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	146.83	8.81
04010045	白色硅酸盐水泥 32.5	t	0.01	277.42	2.77
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	8177.88	736.01
	合计	%	100.	8913.89	8913.89

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 耐磨防滑砖楼面 (做法表-L-5A)

项目编码: 010101040014

定额编号: A1-12-2 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面水泥砂浆找平层 填充层上 8mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1288.51
1.1	基本直接费	元			1246.14
1.1.1	人工费	元			462.67
00010010	人工费	元	462.67	1.	462.67
1.1.2	材料费	元			783.47
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	1.51	510.9	771.46
99450760	其他材料费	元	12.012	1.	12.01
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1246.14	42.37
2	间接费	%	7.5	1288.51	96.64
3	利润	%	7.	1385.15	96.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1482.11	133.39
	合计	%	100.	1615.5	1615.5

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 耐磨防滑砖楼面 (做法表-L-5A)

项目编码: 010101040014

定额编号: A1-10-135

定额单位: 100m²

施工方法: 双组份聚氨酯涂膜防水 2mm厚 平面

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5875.37
1.1	基本直接费	元			5682.18
1.1.1	人工费	元			638.12
00010010	人工费	元	638.12	1.	638.12
1.1.2	材料费	元			5044.06
13050153	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	344.418	14.5	4994.06
99450760	其他材料费	元	50.	1.	50.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5682.18	193.19
2	间接费	%	7.5	5875.37	440.65
3	利润	%	7.	6316.02	442.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6758.14	608.23
	合计	%	100.	7366.37	7366.37

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 耐磨防滑砖楼面 (做法表-L-5A)

项目编码: 010101040014

定额编号: A1-12-9 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 细石混凝土找平层 20mm//换:C15细石混凝土

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2311.57
1.1	基本直接费	元			2235.56
1.1.1	人工费	元			564.78
00010010	人工费	元	564.78	1.	564.78
1.1.2	材料费	元			1669.05
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
34110010	水	m ³	0.6	0.65	0.39
80210180-2	C15细石混凝土	m ³	3.06	539.43	1650.66
1.1.3	机械费	元			1.73
990605065	混凝土振捣器 (平板式)	台班	0.16	10.84	1.73
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2235.56	76.01
2	间接费	%	7.5	2311.57	173.37
3	利润	%	7.	2484.94	173.95
4	主要材料价差	元			8.81
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	146.83	8.81
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2667.7	240.09
	合计	%	100.	2907.79	2907.79

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 釉面砖内墙 (做法表-N-3C)

项目编码: 010101040027

定额编号: A1-13-8 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 各种墙面12+6mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2 换: 预拌水泥砂浆 1:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2471.4
1.1	基本直接费	元			2390.14
1.1.1	人工费	元			1262.98
00010010	人工费	元	1262.98	1.	1262.98
1.1.2	材料费	元			1127.16
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	300.	9.
34110010	水	m ³	0.67	0.65	0.44
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.69	544.59	375.77
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	1.73	510.9	883.86
80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	-0.36	439.75	-158.31
99450760	其他材料费	元	16.406	1.	16.41
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2390.14	81.26
2	间接费	%	7.5	2471.4	185.36
3	利润	%	7.	2656.76	185.97
4	主要材料价差	元			4.4
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	146.83	4.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2847.13	256.24
	合计	%	100.	3103.37	3103.37

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 釉面砖内墙 (做法表-N-3C)

项目编码: 010101040027

定额编号: A1-13-150

定额单位: 100m2

施工方法: 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			8819.8
1.1	基本直接费	元			8529.79
1.1.1	人工费	元			5800.56
00010010	人工费	元	5800.56	1.	5800.56
1.1.2	材料费	元			2729.23
07010000	釉面砖 45×145	m2	82.88	28.43	2356.28
34090010	白棉纱	kg	1.	11.47	11.47
34110010	水	m3	0.24	0.65	0.16
80110180	水泥膏(配合比)	m3	0.63	566.73	357.04
99450760	其他材料费	元	4.29	1.	4.29
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	8529.79	290.01
2	间接费	%	7.5	8819.8	661.49
3	利润	%	7.	9481.29	663.69
4	主要材料价差	元			174.64
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.189	146.83	174.65
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	10319.62	928.77
	合计	%	100.	11248.39	11248.39

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无机涂料内墙 (做法表-N-1B)

项目编码: 010101040015

定额编号: A1-13-8 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 各种墙面14+6mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙//换: 预拌水泥砂浆 1:2 换: 预拌水泥砂浆 1:3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2666.32
1.1	基本直接费	元			2578.65
1.1.1	人工费	元			1344.04
00010010	人工费	元	1344.04	1.	1344.04
1.1.2	材料费	元			1234.61
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	300.	9.
34110010	水	m ³	0.69	0.65	0.45
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.69	544.59	375.77
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	1.73	510.9	883.86
80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	-0.12	439.75	-52.77
99450760	其他材料费	元	18.304	1.	18.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2578.65	87.67
2	间接费	%	7.5	2666.32	199.97
3	利润	%	7.	2866.29	200.64
4	主要材料价差	元			4.4
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	146.83	4.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3071.33	276.42
	合计	%	100.	3347.75	3347.75

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 防虫漆内墙 (做法表-N-2)

项目编码: 010101040016

定额编号: A1-13-16 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 各种墙面18+2mm 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 内墙//换:预拌水泥石灰砂浆 1:1:6

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2315.06
1.1	基本直接费	元			2238.94
1.1.1	人工费	元			1182.1
00010010	人工费	元	1182.1	1.	1182.1
1.1.2	材料费	元			1045.72
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	300.	9.
34110010	水	m ³	0.68	0.65	0.44
80030090	纸筋石灰砂浆(配合比) 1:0.5:0.5	m ³	0.21	471.01	98.91
80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	2.09	439.75	919.08
99450760	其他材料费	元	18.291	1.	18.29
1.1.3	机械费	元			11.12
990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	0.093	119.62	11.12
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2238.94	76.12
2	间接费	%	7.5	2315.06	173.63
3	利润	%	7.	2488.69	174.21
4	主要材料价差	元			4.4
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	146.83	4.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2667.3	240.06
	合计	%	100.	2907.36	2907.36

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 瓷片内墙 (做法表-N-5A)

项目编码: 010101040018

定额编号: A1-13-150 换

定额单位: 100m2

施工方法: 镶贴陶瓷面砖疏缝 墙面墙裙 水泥膏//换:瓷质抛光砖 300×300

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			10083.
1.1	基本直接费	元			9751.45
1.1.1	人工费	元			5800.56
00010010	人工费	元	5800.56	1.	5800.56
1.1.2	材料费	元			3950.89
07050010	瓷质抛光砖 300×300	m2	82.88	43.17	3577.93
34090010	白棉纱	kg	1.	11.47	11.47
34110010	水	m3	0.24	0.65	0.16
80110180	水泥膏(配合比)	m3	0.63	566.73	357.04
99450760	其他材料费	元	4.29	1.	4.29
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	9751.45	331.55
2	间接费	%	7.5	10083.	756.23
3	利润	%	7.	10839.23	758.75
4	主要材料价差	元			174.64
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	1.189	146.83	174.65
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	11772.62	1059.54
	合计	%	100.	12832.16	12832.16

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无机涂料顶棚 (做法表-D-2A)

项目编码: 010101040019

定额编号: A1-14-6

定额单位: 100m²

施工方法: 混凝土天棚 水泥石灰砂浆一次成活

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1948.13
1.1	基本直接费	元			1884.07
1.1.1	人工费	元			1377.94
00010010	人工费	元	1377.94	1.	1377.94
1.1.2	材料费	元			506.13
34110010	水	m ³	0.33	0.65	0.21
80050530	预拌水泥石灰砂浆 1:1:6	m ³	1.13	439.75	496.92
99450760	其他材料费	元	8.996	1.	9.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1884.07	64.06
2	间接费	%	7.5	1948.13	146.11
3	利润	%	7.	2094.24	146.6
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2240.84	201.68
	合计	%	100.	2442.52	2442.52

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无机涂料顶棚 (做法表-D-2A)

项目编码: 010101040019

定额编号: A1-15-159 扩

定额单位: 100m²

施工方法: 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍//改:2

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1059.06
1.1	基本直接费	元			1024.24
1.1.1	人工费	元			710.92
00010010	人工费	元	710.92	1.	710.92
1.1.2	材料费	元			313.32
13030570	乳胶漆 8205	kg	27.82	11.22	312.14
99450760	其他材料费	元	1.18	1.	1.18
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1024.24	34.82
2	间接费	%	7.5	1059.06	79.43
3	利润	%	7.	1138.49	79.69
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1218.18	109.64
	合计	%	100.	1327.82	1327.82

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 铝合金饰面板顶棚 (做法表-T-3A)

项目编码: 010101040028

定额编号: A1-7-100

定额单位: 100m²

施工方法: 屋面板 铝镁锰合金板 平直型

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			16453.54
1.1	基本直接费	元			15912.51
1.1.1	人工费	元			7163.97
00010010	人工费	元	7163.97	1.	7163.97
1.1.2	材料费	元			6005.03
01490140	铝合金T型码支座	个	260.	3.99	1037.4
03010145	不锈钢自攻螺钉 M5×12	十套	156.	9.7	1513.2
09050290	铝镁锰合金泛水、收边板 1.0mm	m ²	8.	95.	760.
12030135	铝合金收口条(山墙扣件)	m	2.	21.46	42.92
12030138	铝合金收口条(Z型扣件)	m	2.	21.46	42.92
13410043	泡沫堵头	m	2.	1.3	2.6
15230010	隔热垫	块	260.	0.64	166.4
35030250	铝合金七字扣件	m	0.8	20.16	16.13
99450760	其他材料费	元	2423.46	1.	2423.46
1.1.3	机械费	元			2743.51
990304024	汽车式起重机 提升质量25(t)	台班	1.6	1021.84	1634.94
990401025	载货汽车 装载质量6(t)	台班	0.3	402.76	120.83
990732020	剪板机 厚度×宽度13×3000(mm)	台班	2.5	124.11	310.27
990737040	折方机 厚度×宽度4×2000(mm)	台班	18.3	37.02	677.47
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	15912.51	541.03
2	间接费	%	7.5	16453.54	1234.02
3	利润	%	7.	17687.56	1238.13
4	主要材料价差	元			167.57
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	75.14	2.23	167.73
5	未计价材料费	元			57775.55
09050280	铝镁锰合金直立锁边板	m ²	165.073	350.	57775.55
6	税金	%	9.	76868.81	6918.19
	合计	%	100.	83787.	83787.

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 釉面砖踢脚 (做法表-T-3A)

项目编码: 010101040020

定额编号: A1-12-16 扩

定额单位: 100m2

施工方法: 水泥砂浆整体面层 踢脚线 14+8mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			5348.42
1.1	基本直接费	元			5172.55
1.1.1	人工费	元			3824.25
00010010	人工费	元	3824.25	1.	3824.25
1.1.2	材料费	元			1348.3
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.02	300.	6.
34110010	水	m3	3.557	0.65	2.31
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.81	544.59	441.12
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m3	1.72	510.9	878.75
99450760	其他材料费	元	20.124	1.	20.12
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	5172.55	175.87
2	间接费	%	7.5	5348.42	401.13
3	利润	%	7.	5749.55	402.47
4	主要材料价差	元			2.94
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.02	146.83	2.94
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	6154.96	553.95
	合计	%	100.	6708.91	6708.91

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 卫生间成品隔断

项目编码: 010101040023

定额编号: A1-13-287

定额单位: 100m2

施工方法: 隔断 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			25168.96
1.1	基本直接费	元			24341.35
1.1.1	人工费	元			2089.35
00010010	人工费	元	2089.35	1.	2089.35
1.1.2	材料费	元			22252.
09390060	浴厕隔断 成品	m2	100.	222.52	22252.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	24341.35	827.61
2	间接费	%	7.5	25168.96	1887.67
3	利润	%	7.	27056.63	1893.96
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	28950.59	2605.55
	合计	%	100.	31556.14	31556.14

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 卫生间洗漱台

项目编码: 010101040024

定额编号: A1-16-174

定额单位: 100m2

施工方法: 洗漱台(洗手台) 石板材

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			46661.77
1.1	基本直接费	元			45127.44
1.1.1	人工费	元			14052.42
00010010	人工费	元	14052.42	1.	14052.42
1.1.2	材料费	元			30136.2
01210001	角钢	kg	2107.19	4.12	8681.62
03013151	膨胀螺栓 M8×80	十套	78.448	4.54	356.15
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	56.79	7.	397.53
03210115	钢板网 0.8	m2	107.39	8.21	881.67
08000040	石板材 成品	m2	105.	173.64	18232.2
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	8.85	17.24	152.57
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	2.634	544.59	1434.45
1.1.3	机械费	元			938.82
990901015	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	12.78	73.46	938.82
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	45127.44	1534.33
2	间接费	%	7.5	46661.77	3499.63
3	利润	%	7.	50161.4	3511.3
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	53672.7	4830.54
	合计	%	100.	58503.24	58503.24

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 卫生间镜面玻璃

项目编码: 010101040025

定额编号: A1-16-103

定额单位: 100m2

施工方法: 卫生间镜面玻璃 砖墙面

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			26346.53
1.1	基本直接费	元			25480.2
1.1.1	人工费	元			1962.05
00010010	人工费	元	1962.05	1.	1962.05
1.1.2	材料费	元			23518.15
03139121	合金钢钻头 综合	个	6.	5.29	31.74
06550040	玻璃镜 6	m2	118.	66.94	7898.92
12030130	铝合金收口条 150×3	m	680.9	21.46	14612.11
14410120	玻璃胶	L	21.62	33.47	723.62
14430180	双面强力弹性胶带 宽18	m	505.3	0.26	131.38
99450760	其他材料费	元	120.38	1.	120.38
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	25480.2	866.33
2	间接费	%	7.5	26346.53	1975.99
3	利润	%	7.	28322.52	1982.58
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	30305.1	2727.46
	合计	%	100.	33032.56	33032.56

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-12-1 换

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm//换:预拌水泥砂浆 1:2

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1900.9
1.1	基本直接费	元			1838.39
1.1.1	人工费	元			703.99
00010010	人工费	元	703.99	1.	703.99
1.1.2	材料费	元			1134.4
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
34110010	水	m ³	0.4	0.65	0.26
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	2.02	544.59	1100.07
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1838.39	62.51
2	间接费	%	7.5	1900.9	142.57
3	利润	%	7.	2043.47	143.04
4	主要材料价差	元			8.81
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	146.83	8.81
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2195.32	197.58
	合计	%	100.	2392.9	2392.9

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-11-157

定额单位: 100m2

施工方法: 热镀锌钢丝网

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4502.6
1.1	基本直接费	元			4354.55
1.1.1	人工费	元			3459.2
00010010	人工费	元	3459.2	1.	3459.2
1.1.2	材料费	元			895.35
03015140	塑料膨胀锚栓	十套	61.2	3.5	214.2
03210090	钢丝网 综合	m2	115.	5.9	678.5
34110010	水	m3	4.08	0.65	2.65
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4354.55	148.05
2	间接费	%	7.5	4502.6	337.7
3	利润	%	7.	4840.3	338.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5179.12	466.12
	合计	%	100.	5645.24	5645.24

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-7-111 换

定额单位: 100m2

施工方法: 屋面保温 无纺布//换:无纺聚酯纤维布

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			762.09
1.1	基本直接费	元			737.03
1.1.1	人工费	元			112.2
00010010	人工费	元	112.2	1.	112.2
1.1.2	材料费	元			624.83
02310010-1	无纺聚酯纤维布	m2	113.6	3.25	369.2
14430333	丁基自粘胶带	圈	5.	43.2	216.
99450760	其他材料费	元	39.63	1.	39.63
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	737.03	25.06
2	间接费	%	7.5	762.09	57.16
3	利润	%	7.	819.25	57.35
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	876.6	78.89
	合计	%	100.	955.49	955.49

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-11-121 换

定额单位: 100m2

施工方法: 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm//换:聚苯乙烯泡沫板 δ 40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2706.4
1.1	基本直接费	元			2617.41
1.1.1	人工费	元			1044.29
00010010	人工费	元	1044.29	1.	1044.29
1.1.2	材料费	元			1573.12
15130110-1	聚苯乙烯泡沫板 δ 40	m2	102.	15.38	1568.76
99450760	其他材料费	元	4.36	1.	4.36
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2617.41	88.99
2	间接费	%	7.5	2706.4	202.98
3	利润	%	7.	2909.38	203.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3113.04	280.17
	合计	%	100.	3393.21	3393.21

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-10-58

定额单位: 100m²

施工方法: 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4213.82
1.1	基本直接费	元			4075.26
1.1.1	人工费	元			718.26
00010010	人工费	元	718.26	1.	718.26
1.1.2	材料费	元			3357.
13330150	三元乙丙橡胶卷材	m ²	124.53	23.93	2980.
13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	2.25	12.	27.
14350840	高分子卷材基层处理剂	kg	35.	10.	350.
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4075.26	138.56
2	间接费	%	7.5	4213.82	316.04
3	利润	%	7.	4529.86	317.09
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4846.95	436.23
	合计	%	100.	5283.18	5283.18

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-10-91

定额单位: 100m²

施工方法: 双组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			4214.86
1.1	基本直接费	元			4076.27
1.1.1	人工费	元			648.3
00010010	人工费	元	648.3	1.	648.3
1.1.2	材料费	元			3427.97
04030010	细砂	m ³	0.31	65.	20.15
13050153	聚氨酯防水涂料 双组份 I型	kg	234.26	14.5	3396.77
99450760	其他材料费	元	11.05	1.	11.05
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	4076.27	138.59
2	间接费	%	7.5	4214.86	316.11
3	利润	%	7.	4530.97	317.17
4	主要材料价差	元			17.77
04030010	细砂	m ³	0.31	57.33	17.77
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4865.91	437.93
	合计	%	100.	5303.84	5303.84

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 不上人屋面(做法表-屋面2)

项目编码: 010101040022

定额编号: A1-12-1

定额单位: 100m²

施工方法: 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1830.53
1.1	基本直接费	元			1770.34
1.1.1	人工费	元			703.99
00010010	人工费	元	703.99	1.	703.99
1.1.2	材料费	元			1066.35
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	300.	18.
34110010	水	m ³	0.4	0.65	0.26
80010650	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	2.02	510.9	1032.02
99450760	其他材料费	元	16.068	1.	16.07
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1770.34	60.19
2	间接费	%	7.5	1830.53	137.29
3	利润	%	7.	1967.82	137.75
4	主要材料价差	元			8.81
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.06	146.83	8.81
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2114.38	190.29
	合计	%	100.	2304.67	2304.67

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 外墙面 (做法表-外墙面)

项目编码: 010101040017

定额编号: A1-15-202

定额单位: 100m2

施工方法: 外墙丙烯酸酯涂料 二遍

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2473.32
1.1	基本直接费	元			2391.99
1.1.1	人工费	元			977.96
00010010	人工费	元	977.96	1.	977.96
1.1.2	材料费	元			1414.03
03134011	水砂纸	张	10.2	1.2	12.24
13030025	高级丙烯酸外墙涂料 无光	kg	93.6	11.22	1050.19
13030500	腻子粉 成品 (一般型)	kg	113.4	2.94	333.4
34110010	水	m3	0.07	0.65	0.05
99450760	其他材料费	元	18.16	1.	18.16
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2391.99	81.33
2	间接费	%	7.5	2473.32	185.5
3	利润	%	7.	2658.82	186.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	2844.94	256.04
	合计	%	100.	3100.98	3100.98

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 外墙面 (做法表-外墙面)

项目编码: 010101040017

定额编号: A1-11-108

定额单位: 100m²

施工方法: 无机轻集保温砂浆 30mm厚

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			12876.27
1.1	基本直接费	元			12452.87
1.1.1	人工费	元			2598.03
00010010	人工费	元	2598.03	1.	2598.03
1.1.2	材料费	元			9804.6
34110010	水	m ³	0.93	0.65	0.6
80090205	膨胀玻化微珠保温浆料	m ³	3.06	3200.	9792.
99450760	其他材料费	元	12.	1.	12.
1.1.3	机械费	元			50.24
990610010	灰浆搅拌机 拌筒容量200(L)	台班	0.42	119.62	50.24
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	12452.87	423.4
2	间接费	%	7.5	12876.27	965.72
3	利润	%	7.	13841.99	968.94
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	14810.93	1332.98
	合计	%	100.	16143.91	16143.91

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 外墙面 (做法表-外墙面)

项目编码: 010101040017

定额编号: A1-13-9

定额单位: 100m²

施工方法: 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3637.86
1.1	基本直接费	元			3518.24
1.1.1	人工费	元			2419.31
00010010	人工费	元	2419.31	1.	2419.31
1.1.2	材料费	元			1098.93
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	300.	9.
34110010	水	m ³	0.69	0.65	0.45
80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.57	544.59	310.42
80050540	预拌水泥石灰砂浆 1:2:8	m ³	1.73	439.75	760.77
99450760	其他材料费	元	18.3	1.	18.3
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3518.24	119.62
2	间接费	%	7.5	3637.86	272.84
3	利润	%	7.	3910.7	273.75
4	主要材料价差	元			4.4
04010015	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.03	146.83	4.4
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	4188.85	377.
	合计	%	100.	4565.85	4565.85

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 成品陶瓷洗手盆

项目编码: 0101010191086

定额编号: C10-4-20

定额单位: 10组

施工方法: 洗脸盆 台式 冷热水

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			688.45
1.1	基本直接费	元			661.34
1.1.1	人工费	元			573.17
00010010	人工费	元	573.17	1.	573.17
1.1.2	材料费	元			88.17
02010013	橡胶板 1~3	kg	0.13	25.7	3.34
02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	31.2	2.1	65.52
03139281	钢锯条	条	0.4	1.	0.4
13350035	防水密封胶	支	2.	8.1	16.2
34110010	水	m ³	0.2	0.65	0.13
99450760	其他材料费	元	2.58	1.	2.58
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	661.34	27.11
2	间接费	%	70.	573.17	401.22
3	利润	%	7.	1089.67	76.28
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			2256.24
21090001	洗脸盆	套	10.1	223.39	2256.24
6	税金	%	9.	3422.19	308.
	合计	%	100.	3730.19	3730.19
7	设备费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 蹲便器(埋入式感应控制器)

项目编码: 0101010191088

定额编号: C10-4-34

定额单位: 10套

施工方法: 蹲式大便器安装 瓷低水箱

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1365.32
1.1	基本直接费	元			1311.55
1.1.1	人工费	元			874.38
00010010	人工费	元	874.38	1.	874.38
1.1.2	材料费	元			437.17
02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	16.	2.1	33.6
03011350	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	3.09	56.57	174.8
03078051	大便器胶皮碗	个	10.5	0.95	9.97
03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.42	4.14	1.74
03139281	钢锯条	条	1.5	1.	1.5
04030001	砂子	kg	0.09	0.08	0.01
04090055	石灰膏	m ³	0.185	378.64	70.05
04130070	烧结粉煤灰砖 240×115×53	千块	0.16	248.	39.68
13350035	防水密封胶	支	5.	8.1	40.5
21150140	大便器排水接头	个	10.1	5.2	52.52
34110010	水	m ³	0.12	0.65	0.08
99450760	其他材料费	元	12.72	1.	12.72
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1311.55	53.77
2	间接费	%	70.	874.38	612.07
3	利润	%	7.	1977.39	138.42
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			2041.31
21150001	瓷蹲式大便器	个	10.1	202.11	2041.31
6	税金	%	9.	4157.12	374.14
	合计	%	100.	4531.26	4531.26
7	设备费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 壁挂式小便器(埋入式感应控制器)

项目编码: 0101010191087

定额编号: C10-4-45

定额单位: 10套

施工方法: 壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			792.6
1.1	基本直接费	元			761.38
1.1.1	人工费	元			357.54
00010010	人工费	元	357.54	1.	357.54
1.1.2	材料费	元			403.84
02130075	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	16.	2.1	33.6
03011350	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	6.18	56.57	349.6
03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.66	4.14	2.73
03139281	钢锯条	条	0.4	1.	0.4
13350035	防水密封胶	支	0.7	8.1	5.67
34110010	水	m3	0.1	0.65	0.07
99450760	其他材料费	元	11.77	1.	11.77
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	761.38	31.22
2	间接费	%	70.	357.54	250.28
3	利润	%	7.	1042.88	73.
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			5688.83
21170001	挂式小便器	个	10.1	563.25	5688.82
6	税金	%	9.	6804.71	612.42
	合计	%	100.	7417.13	7417.13
7	设备费	元			

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 综合脚手架

项目编码: 010101043001

定额编号: G10060

定额单位: 100m²

施工方法: 钢管脚手架 综合脚手架 高度20.5m以内

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3282.94
1.1	基本直接费	元			3174.99
1.1.1	人工费	元			1323.14
00010005	技工	工日	8.49	98.3	834.57
00010006	普工	工日	6.94	70.4	488.58
1.1.2	材料费	元			1716.6
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	1.78	6.	10.68
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	14.55	17.24	250.84
35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	7.1	6.	42.6
35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	30.15	25.	753.75
35030190	脚手架扣件	kg	48.35	6.	290.1
35050020	尼龙安全网	m ²	26.8	5.4	144.72
81010015	其他材料费	%	15.		223.91
1.1.3	机械费	元			135.25
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.34	378.84	128.81
99451170	其他机械费	%	5.		6.44
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3174.99	107.95
2	间接费	%	9.5	3282.94	311.88
3	利润	%	7.	3594.82	251.64
4	主要材料价差	元			39.99
99450671	汽油 (机械用)	kg	11.016	3.63	40.03
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	3886.45	349.78
	合计	%	100.	4236.23	4236.23

建筑工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 满堂脚手架

项目编码: 010101043002

定额编号: G10068

定额单位: 100m²

施工方法: 钢管脚手架 满堂脚手架 基本层3.6m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			971.17
1.1	基本直接费	元			939.24
1.1.1	人工费	元			606.96
00010005	技工	工日	3.89	98.3	382.39
00010006	普工	工日	3.19	70.4	224.58
1.1.2	材料费	元			313.15
01030011	镀锌低碳钢丝	kg	1.13	6.	6.78
05030391	板枋材	m ³	0.07	1506.79	105.48
13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	0.61	17.24	10.52
35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	0.2	6.	1.2
35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	7.04	25.	176.
35030190	脚手架扣件	kg	1.68	6.	10.08
81010015	其他材料费	%	1.		3.1
1.1.3	机械费	元			19.13
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.05	378.84	18.94
99451170	其他机械费	%	1.		0.19
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	939.24	31.93
2	间接费	%	9.5	971.17	92.26
3	利润	%	7.	1063.43	74.44
4	主要材料价差	元			5.88
99450671	汽油 (机械用)	kg	1.62	3.63	5.89
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	1143.75	102.94
	合计	%	100.	1246.69	1246.69

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 智能高频双驱变速泵Q=270m³/h, H=40m, N=45kW

项目编码: 020201001002

定额编号: G03004

定额单位: 1台

名称与型号规格: 水泵安装 设备自重3t

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			12621.65
1.1	基本直接费	元			12124.54
1.1.1	人工费	元			9762.11
00010005	技工	工日	91.99	98.3	9042.62
00010006	普工	工日	10.22	70.4	719.49
1.1.2	材料费	元			1063.57
01000001	型钢	kg	55.	4.14	227.7
01290003	钢板	kg	40.	4.41	176.4
02010011	橡胶板	kg	5.	12.8	64.
03135270	电焊条	kg	8.	6.2	49.6
05030391	板枋材	m ³	0.1	1506.79	150.68
13010025	油漆	kg	2.	12.6	25.2
14030040	汽油 综合	kg	11.	5.1	56.1
14390070	氧气	m ³	15.	6.	90.
14390105	乙炔气	m ³	7.	10.	70.
34110040	电	kW·h	104.	0.55	57.2
81010015	其他材料费	%	10.		96.69
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			1298.86
99084090	桥式起重机	台班	2.98	201.86	601.54
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.89	36.07	32.1
99147074	普通车床 直径400~600mm	台班	1.23	197.21	242.57
99147076	摇臂钻床 直径35~50mm	台班	0.89	150.67	134.1
99147079	牛头刨床 B=650mm	台班	1.18	144.47	170.47
99451170	其他机械费	%	10.		118.08
1.2	其他直接费	%	4.1	12124.54	497.11
2	间接费	%	70.	9762.11	6833.48
3	利润	%	7.	19455.13	1361.86
4	主要材料价差	元			39.93
14030040	汽油 综合	kg	11.	3.63	39.97

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 智能高频双驱变速泵Q=270m³/h, H=40m, N=45kW

项目编码: 020201001002

定额编号: G03004

定额单位: 1台

名称与型号规格: 水泵安装 设备自重3t

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	20856.92	1877.12
	合计	%	100.	22734.04	22734.04
7	设备费	元			790000.
TC3200002-1	智能高频双驱变速泵 Q=270m ³ /h, H=40m, N=45kW	1台	1.	790000.	790000.

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 偏心异径管 DN300×DN200

项目编码: 0101010191075

定额编号: G08133 换

定额单位: 10副

名称与型号规格: 钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径 500mm//换:钢制双盘偏心异径管 DN200×DN150

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3050.32
1.1	基本直接费	元			2950.02
1.1.1	人工费	元			1775.27
00010005	技工	工日	13.82	98.3	1358.51
00010006	普工	工日	5.92	70.4	416.77
1.1.2	材料费	元			1174.75
02010075	石棉橡胶板	kg	8.3	14.5	120.35
03010760	镀锌螺栓 M24×120	10套	20.6	46.	947.6
81010015	其他材料费	%	10.		106.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2950.02	100.3
2	间接费	%	7.5	3050.32	228.77
3	利润	%	7.	3279.09	229.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			2086.26
18031735-3	钢制双盘偏心异径管 DN200×DN150	副	10.1	206.56	2086.26
6	税金	%	9.	5594.89	503.54
	合计	%	100.	6098.43	6098.43

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 同心异径管 DN200×DN125

项目编码: 0101010191076

定额编号: G08133 换

定额单位: 10副

名称与型号规格: 钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径 500mm//换:钢制双盘同心异径管 DN200×DN150

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			3050.32
1.1	基本直接费	元			2950.02
1.1.1	人工费	元			1775.27
00010005	技工	工日	13.82	98.3	1358.51
00010006	普工	工日	5.92	70.4	416.77
1.1.2	材料费	元			1174.75
02010075	石棉橡胶板	kg	8.3	14.5	120.35
03010760	镀锌螺栓 M24×120	10套	20.6	46.	947.6
81010015	其他材料费	%	10.		106.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2950.02	100.3
2	间接费	%	7.5	3050.32	228.77
3	利润	%	7.	3279.09	229.54
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			2045.35
18031735-4	钢制双盘同心异径管 DN200×DN150	副	10.1	202.51	2045.35
6	税金	%	9.	5553.98	499.86
	合计	%	100.	6053.84	6053.84

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 双法兰传力接头 DN300

项目编码: 020105005001

定额编号: C10-3-222 换

定额单位: 副

名称与型号规格: 碳钢法兰安装(焊接) 公称直径(mm以内) 300//换:双法兰传力接头 DN300

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			333.96
1.1	基本直接费	元			320.81
1.1.1	人工费	元			162.51
00010010	人工费	元	162.51	1.	162.51
1.1.2	材料费	元			77.92
02010070	耐油橡胶板 3~6	kg	0.4	7.71	3.08
02270001	棉纱	kg	0.05	11.47	0.57
02270020	白布	kg	0.04	34.5	1.38
03010910	六角螺栓 M22×90~120	十套	1.236	18.67	23.08
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	5.79	7.	40.53
13030240	厚漆	kg	0.25	10.26	2.56
14010010	清油	kg	0.04	13.07	0.52
14070050	机油 综合	kg	0.15	8.	1.2
14390070	氧气	m3	0.29	6.	1.74
14390100	乙炔气	kg	0.09	13.3	1.2
99450760	其他材料费	元	2.05	1.	2.05
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			80.38
990904030	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	1.19	67.55	80.38
1.2	其他直接费	%	4.1	320.81	13.15
2	间接费	%	70.	162.51	113.76
3	利润	%	7.	447.72	31.34
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			420.4
20010030-1	双法兰传力接头 DN300	副	2.	210.2	420.4
6	税金	%	9.	899.46	80.95
	合计	%	100.	980.41	980.41
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 双法兰传力接头 DN250

项目编码: 020105005002

定额编号: C10-3-221 换

定额单位: 副

名称与型号规格: 碳钢法兰安装(焊接) 公称直径(mm以内) 250//换:双法兰传力接头 DN250

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			273.65
1.1	基本直接费	元			262.87
1.1.1	人工费	元			129.05
00010010	人工费	元	129.05	1.	129.05
1.1.2	材料费	元			70.32
02010070	耐油橡胶板 3~6	kg	0.37	7.71	2.85
02270001	棉纱	kg	0.04	11.47	0.46
02270020	白布	kg	0.04	34.5	1.38
03010910	六角螺栓 M22×90~120	十套	1.236	18.67	23.08
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	4.88	7.	34.16
13030240	厚漆	kg	0.2	10.26	2.05
14010010	清油	kg	0.04	13.07	0.52
14070050	机油 综合	kg	0.15	8.	1.2
14390070	氧气	m3	0.26	6.	1.56
14390100	乙炔气	kg	0.09	13.3	1.2
99450760	其他材料费	元	1.86	1.	1.86
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			63.5
990904030	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	0.94	67.55	63.5
1.2	其他直接费	%	4.1	262.87	10.78
2	间接费	%	70.	129.05	90.34
3	利润	%	7.	363.99	25.48
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			318.44
20010030-2	双法兰传力接头 DN250	副	2.	159.22	318.44
6	税金	%	9.	707.91	63.71
	合计	%	100.	771.62	771.62
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 多功能水表控制阀 DN250

项目编码: 020201001020

定额编号: G08162 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 250mm//换:多功能水表控制阀DN250

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			2640.54
1.1	基本直接费	元			2553.71
1.1.1	人工费	元			2091.01
00010005	技工	工日	16.28	98.3	1600.32
00010006	普工	工日	6.97	70.4	490.69
1.1.2	材料费	元			424.44
05010020	松杂原木	m ³	0.4	1050.59	420.24
81010015	其他材料费	%	1.		4.2
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2553.71	86.83
2	间接费	%	7.5	2640.54	198.04
3	利润	%	7.	2838.58	198.7
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			165000.
19000024-2	多功能水表控制阀 DN250	个	10.	16500.	165000.
6	税金	%	9.	168049.04	15124.41
	合计	%	100.	183173.45	183173.45

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 调整管 DN250

项目编码: 020201001007

定额编号: C10-3-159 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 300//换:调整管 DN250 换:钢板平焊法兰DN250

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			461.52
1.1	基本直接费	元			443.34
1.1.1	人工费	元			251.57
00010010	人工费	元	251.57	1.	251.57
1.1.2	材料费	元			109.9
02010070	耐油橡胶板 3~6	kg	0.8	7.71	6.17
02270001	棉纱	kg	0.12	11.47	1.38
03010910	六角螺栓 M22×90~120	十套	2.472	18.67	46.15
03134021	铁砂布 0~2#	张	1.2	0.94	1.13
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	5.79	7.	40.53
03139281	钢锯条	条	1.5	1.	1.5
13030240	厚漆	kg	0.5	10.26	5.13
14010010	清油	kg	0.08	13.07	1.05
14070050	机油 综合	kg	0.1	8.	0.8
14390070	氧气	m ³	0.29	6.	1.74
14390100	乙炔气	kg	0.1	13.3	1.33
99450760	其他材料费	元	3.	1.	3.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			81.87
990747010	管子切断机 管径60(mm)	台班	0.012	18.12	0.22
990813010	试压泵 压力3(MPa)	台班	0.076	16.68	1.27
990904030	直流弧焊机 容量20(kV·A)	台班	1.19	67.55	80.38
1.2	其他直接费	%	4.1	443.34	18.18
2	间接费	%	70.	251.57	176.1
3	利润	%	7.	637.62	44.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			966.
18210200-2	调整管 DN250	个	1.	856.	856.
20010360-2	钢板平焊法兰 DN250	副	1.	110.	110.
6	税金	%	9.	1648.25	148.34

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 调整管 DN250

项目编码: 020201001007

定额编号: C10-3-159 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(mm以内) 300//换:调整管 DN250 换:钢板平焊法兰DN250

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
	合计	%	100.	1796.59	1796.59
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 法兰蝶阀 DN300

项目编码: 020203001002

定额编号: G08163 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 300mm//换:法兰蝶阀DN300

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4042.58
1.1	基本直接费	元			3909.65
1.1.1	人工费	元			2916.4
00010005	技工	工日	22.7	98.3	2231.41
00010006	普工	工日	9.73	70.4	684.99
1.1.2	材料费	元			954.99
05010020	松杂原木	m ³	0.9	1050.59	945.53
81010015	其他材料费	%	1.		9.46
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3909.65	132.93
2	间接费	%	7.5	4042.58	303.19
3	利润	%	7.	4345.77	304.2
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			23500.
19000025-1	法兰蝶阀 DN300	个	10.	23500.	235000.
6	税金	%	9.	239661.73	21569.56
	合计	%	100.	261231.29	261231.29

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电动法兰式蝶阀 DN250

项目编码: 020201001006

定额编号: G08162 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 250mm//换:电动法兰式蝶阀DN250

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			2640.54
1.1	基本直接费	元			2553.71
1.1.1	人工费	元			2091.01
00010005	技工	工日	16.28	98.3	1600.32
00010006	普工	工日	6.97	70.4	490.69
1.1.2	材料费	元			424.44
05010020	松杂原木	m ³	0.4	1050.59	420.24
81010015	其他材料费	%	1.		4.2
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2553.71	86.83
2	间接费	%	7.5	2640.54	198.04
3	利润	%	7.	2838.58	198.7
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			183645.
19000024-1	电动法兰式蝶阀 DN250	个	10.	18364.5	183645.
6	税金	%	9.	186694.04	16802.46
	合计	%	100.	203496.5	203496.5

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 负压表 P=0~1.0MPa

项目编码: 020201001016

定额编号: C6-1-28 换

定额单位: 台(块)

名称与型号规格: 压力仪表 远传指示压力表 电远传//换:远程式压力表 P=0~1.0MPa

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			120.71
1.1	基本直接费	元			115.96
1.1.1	人工费	元			88.84
00010010	人工费	元	88.84	1.	88.84
1.1.2	材料费	元			16.44
02270040	细白布 宽0.9m	m	0.05	4.94	0.25
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	0.2	0.43	0.09
18250140	镀锌管卡子 12~40×1.5	个	1.	0.73	0.73
24590020	仪表接头	套	1.	12.82	12.82
34130090	位号牌	个	1.	2.08	2.08
99450760	其他材料费	元	0.48	1.	0.48
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			10.68
870113025	便携式电动泵压力校验仪	台班	0.097	50.83	4.93
870113055	标准压力发生器	台班	0.011	92.9	1.02
870134001	电动综合校验台	台班	0.036	20.26	0.73
870613023	手持式万用表	台班	0.036	5.09	0.18
873112061	精密交、直流稳压电源	台班	0.036	87.4	3.15
873150102	对讲机(一对)5(km)	台班	0.036	5.2	0.19
873174013	铭牌打印机	台班	0.012	39.83	0.48
1.2	其他直接费	%	4.1	115.96	4.75
2	间接费	%	70.	88.84	62.19
3	利润	%	7.	182.9	12.8
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			424.7
24110180-1	远程式压力表 P=0~1.0MPa	台	1.	400.	400.
24690001	取源部件	套	1.	24.7	24.7
6	税金	%	9.	620.4	55.84
	合计	%	100.	676.24	676.24
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢管 DN300

项目编码: 010101017263

定额编号: G08015

定额单位: 100m

名称与型号规格: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 300mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			3405.1
1.1	基本直接费	元			3293.13
1.1.1	人工费	元			2267.49
00010005	技工	工日	18.24	98.3	1792.99
00010006	普工	工日	6.74	70.4	474.5
1.1.2	材料费	元			339.03
01210001	角钢	kg	1.6	4.12	6.59
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	2.95	6.	17.7
03135270	电焊条	kg	24.17	6.2	149.85
14390070	氧气	m ³	14.36	6.	86.16
14390105	乙炔气	m ³	4.79	10.	47.9
81010015	其他材料费	%	10.		30.82
1.1.3	机械费	元			686.61
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.83	543.72	451.29
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	5.26	36.07	189.73
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.54	23.88	12.9
99451170	其他机械费	%	5.		32.7
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3293.13	111.97
2	间接费	%	7.5	3405.1	255.38
3	利润	%	7.	3660.48	256.23
4	主要材料价差	元			64.23
99450681	柴油 (机械用)	kg	28.801	2.23	64.29
5	未计价材料费	元			19142.34
17010106	钢管 DN300	m	102.	187.67	19142.34
6	税金	%	9.	23123.28	2081.1
	合计	%	100.	25204.38	25204.38

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢管 DN250

项目编码: 010101017264

定额编号: G08014

定额单位: 100m

名称与型号规格: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 250mm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			2981.73
1.1	基本直接费	元			2883.68
1.1.1	人工费	元			2039.45
00010005	技工	工日	16.4	98.3	1612.12
00010006	普工	工日	6.07	70.4	427.33
1.1.2	材料费	元			297.26
01210001	角钢	kg	1.42	4.12	5.85
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	2.81	6.	16.86
03135270	电焊条	kg	19.72	6.2	122.26
14390070	氧气	m ³	13.41	6.	80.46
14390105	乙炔气	m ³	4.48	10.	44.8
81010015	其他材料费	%	10.		27.03
1.1.3	机械费	元			546.97
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	0.64	543.72	347.98
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	4.49	36.07	161.95
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.46	23.88	10.98
99451170	其他机械费	%	5.		26.05
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2883.68	98.05
2	间接费	%	7.5	2981.73	223.63
3	利润	%	7.	3205.36	224.38
4	主要材料价差	元			49.52
99450681	柴油 (机械用)	kg	22.208	2.23	49.57
5	未计价材料费	元			15810.
17010105	钢管 DN250	m	102.	155.	15810.
6	税金	%	9.	19289.26	1736.03
	合计	%	100.	21025.29	21025.29

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 复合排气阀 DN80

项目编码: 020201001009

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 100mm//换:吸排气阀 DN80

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			1150.
19000023-7	吸排气阀 DN80	个	10.	115.	1150.
6	税金	%	9.	2036.72	183.3
	合计	%	100.	2220.02	2220.02

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 钢管 DN600

项目编码: 010101017213

定额编号: G08018 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 钢管管道铺设 焊接连接 公称直径 600mm//换:钢管 D630×8

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			6392.97
1.1	基本直接费	元			6182.76
1.1.1	人工费	元			4309.61
00010005	技工	工日	34.66	98.3	3407.08
00010006	普工	工日	12.82	70.4	902.53
1.1.2	材料费	元			738.18
01210001	角钢	kg	1.77	4.12	7.29
03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	4.04	6.	24.24
03135270	电焊条	kg	61.72	6.2	382.66
14390070	氧气	m3	30.45	6.	182.7
14390105	乙炔气	m3	8.66	10.	86.6
81010015	其他材料费	%	8.		54.68
1.1.3	机械费	元			1134.97
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	1.39	543.72	755.77
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	8.72	36.07	314.53
99147083	电焊条烘干箱 60cm×50cm×75cm	台班	0.88	23.88	21.01
99451170	其他机械费	%	4.		43.65
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	6182.76	210.21
2	间接费	%	7.5	6392.97	479.47
3	利润	%	7.	6872.44	481.07
4	主要材料价差	元			107.56
99450681	柴油 (机械用)	kg	48.233	2.23	107.67
5	未计价材料费	元			57526.98
17010105-4	钢管 D630×8	m	102.	563.99	57527.46
6	税金	%	9.	64988.05	5848.92
	合计	%	100.	70836.97	70836.97

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电动法兰式蝶阀 DN600

项目编码: 020201001011

定额编号: G08167 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 600mm//换:电动法兰式蝶阀 DN600

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			11554.35
1.1	基本直接费	元			11174.42
1.1.1	人工费	元			7862.55
00010005	技工	工日	61.2	98.3	6015.96
00010006	普工	工日	26.23	70.4	1846.59
1.1.2	材料费	元			1432.48
05010020	松杂原木	m ³	1.35	1050.59	1418.3
81010015	其他材料费	%	1.		14.18
1.1.3	机械费	元			1879.39
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.52	378.84	197.
99084034	汽车起重机 起重量8t	台班	3.06	543.72	1663.78
99451170	其他机械费	%	1.		18.61
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	11174.42	379.93
2	间接费	%	7.5	11554.35	866.58
3	利润	%	7.	12420.93	869.47
4	主要材料价差	元			297.94
99450671	汽油 (机械用)	kg	16.848	3.63	61.23
99450681	柴油 (机械用)	kg	106.182	2.23	237.02
5	未计价材料费	元			358974.
19000023-8	电动法兰式蝶阀 DN600	个	10.	35897.4	358974.
6	税金	%	9.	372562.34	33530.61
	合计	%	100.	406092.95	406092.95

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 90° 弯头带法兰盘 DN600

项目编码: 0101010191078

定额编号: G08134 换

定额单位: 10副

名称与型号规格: 钢管管件安装 法兰管件安装 公称直径 600mm//换:90° 弯头带法兰盘 DN600

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3503.72
1.1	基本直接费	元			3388.51
1.1.1	人工费	元			2134.01
00010005	技工	工日	16.61	98.3	1632.76
00010006	普工	工日	7.12	70.4	501.25
1.1.2	材料费	元			1254.5
02010075	石棉橡胶板	kg	13.3	14.5	192.85
03010760	镀锌螺栓 M24×120	10套	20.6	46.	947.6
81010015	其他材料费	%	10.		114.05
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	3388.51	115.21
2	间接费	%	7.5	3503.72	262.78
3	利润	%	7.	3766.5	263.66
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			16723.98
18031735-6	90° 弯头带法兰盘 DN600	副	10.1	1655.84	16723.98
6	税金	%	9.	20754.14	1867.87
	合计	%	100.	22622.01	22622.01

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 配置电动葫芦装置 t=2吨, Lk=8.2m, 起吊高度
6m, n=9.9kw, 运行电机N=0.4×2kw

项目编码: 020201001015

定额编号: G10064

定额单位: 1台

名称与型号规格: 电动葫芦及单轨小车安装 电动葫芦 起重能力3t

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			1581.61
1.1	基本直接费	元			1519.32
1.1.1	人工费	元			1018.5
00010005	技工	工日	8.32	98.3	817.86
00010006	普工	工日	2.85	70.4	200.64
1.1.2	材料费	元			281.42
05030391	板枋材	m ³	0.1	1506.79	150.68
13010025	油漆	kg	1.3	12.6	16.38
14030030	煤油	kg	1.5	3.3	4.95
14030040	汽油 综合	kg	1.	5.1	5.1
14070050	机油 综合	kg	0.8	8.	6.4
14090040	黄油	kg	1.3	13.2	17.16
28030170	绝缘线	m	11.2	1.8	20.16
34110040	电	kW·h	17.9	0.55	9.85
81010015	其他材料费	%	22.		50.75
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			219.4
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.08	378.84	30.31
99084033	汽车起重机 起重量5t	台班	0.08	455.96	36.48
99084079	卷扬机 单筒慢速 起重量5t	台班	0.88	140.91	124.
99451170	其他机械费	%	15.		28.62
1.2	其他直接费	%	4.1	1519.32	62.29
2	间接费	%	70.	1018.5	712.95
3	利润	%	7.	2294.56	160.62
4	主要材料价差	元			20.62
14030040	汽油 综合	kg	1.	3.63	3.63
99450671	汽油 (机械用)	kg	4.68	3.63	17.01
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	2475.8	222.82
	合计	%	100.	2698.62	2698.62

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 配置电动葫芦装置 t=2吨, Lk=8.2m, 起吊高度
6m, n=9.9kw, 运行电机N=0.4×2kw

项目编码: 020201001015

定额编号: G10064

定额单位: 1台

名称与型号规格: 电动葫芦及单轨小车安装 电动葫芦 起重能力3t

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
7	设备费	元			23500.
TC3200008-1	配置电动葫芦装置 t=3吨, Lk=11m, 起吊高度 6m, n=9.9kw, 运行电机N=0.4×2kw	1台	1.	23500.	23500.

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PP-R给水管 DN15

项目编码: 010101017214

定额编号: G08083 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 黏结 管外径 25mm//换:PP-R给水管 DN15

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			329.33
1.1	基本直接费	元			318.5
1.1.1	人工费	元			310.01
00010005	技工	工日	2.28	98.3	224.12
00010006	普工	工日	1.22	70.4	85.89
1.1.2	材料费	元			7.26
03134011	水砂纸	张	1.7	1.2	2.04
14330030	丙酮	kg	0.12	7.1	0.85
14410602	粘合剂	kg	0.09	38.	3.42
81010015	其他材料费	%	15.		0.95
1.1.3	机械费	元			1.23
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	318.5	10.83
2	间接费	%	7.5	329.33	24.7
3	利润	%	7.	354.03	24.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			225.42
17250527-1	PP-R给水管 DN15	m	102.	2.21	225.42
6	税金	%	9.	604.23	54.38
	合计	%	100.	658.61	658.61

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PP-R给水管 DN20

项目编码: 010101017215

定额编号: G08083 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 黏结 管外径 25mm//换:PP-R给水管 DN20

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			329.33
1.1	基本直接费	元			318.5
1.1.1	人工费	元			310.01
00010005	技工	工日	2.28	98.3	224.12
00010006	普工	工日	1.22	70.4	85.89
1.1.2	材料费	元			7.26
03134011	水砂纸	张	1.7	1.2	2.04
14330030	丙酮	kg	0.12	7.1	0.85
14410602	粘合剂	kg	0.09	38.	3.42
81010015	其他材料费	%	15.		0.95
1.1.3	机械费	元			1.23
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	318.5	10.83
2	间接费	%	7.5	329.33	24.7
3	利润	%	7.	354.03	24.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			281.52
17250527-2	PP-R给水管 DN20	m	102.	2.76	281.52
6	税金	%	9.	660.33	59.43
	合计	%	100.	719.76	719.76

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PP-R给水管 DN25

项目编码: 010101017216

定额编号: G08083 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 黏结 管外径 25mm//换:PP-R给水管 DN25

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			329.33
1.1	基本直接费	元			318.5
1.1.1	人工费	元			310.01
00010005	技工	工日	2.28	98.3	224.12
00010006	普工	工日	1.22	70.4	85.89
1.1.2	材料费	元			7.26
03134011	水砂纸	张	1.7	1.2	2.04
14330030	丙酮	kg	0.12	7.1	0.85
14410602	粘合剂	kg	0.09	38.	3.42
81010015	其他材料费	%	15.		0.95
1.1.3	机械费	元			1.23
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	318.5	10.83
2	间接费	%	7.5	329.33	24.7
3	利润	%	7.	354.03	24.78
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			429.42
17250527-3	PP-R给水管 DN25	m	102.	4.21	429.42
6	税金	%	9.	808.23	72.74
	合计	%	100.	880.97	880.97

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PP-R给水管 DN32

项目编码: 010101017217

定额编号: G08084 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 黏结 管外径 32mm//换:PP-R给水管 DN32

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			358.74
1.1	基本直接费	元			346.94
1.1.1	人工费	元			335.45
00010005	技工	工日	2.46	98.3	241.82
00010006	普工	工日	1.33	70.4	93.63
1.1.2	材料费	元			10.26
03134011	水砂纸	张	2.61	1.2	3.13
14330030	丙酮	kg	0.12	7.1	0.85
14410602	粘合剂	kg	0.13	38.	4.94
81010015	其他材料费	%	15.		1.34
1.1.3	机械费	元			1.23
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	346.94	11.8
2	间接费	%	7.5	358.74	26.91
3	利润	%	7.	385.65	27.
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			714.
17250527-4	PP-R给水管 DN32	m	102.	7.	714.
6	税金	%	9.	1126.65	101.4
	合计	%	100.	1228.05	1228.05

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PP-R给水管 DN40

项目编码: 010101017218

定额编号: G08085 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 黏结 管外径 50mm//换:PP-R给水管 DN40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			487.43
1.1	基本直接费	元			471.4
1.1.1	人工费	元			456.03
00010005	技工	工日	3.35	98.3	329.31
00010006	普工	工日	1.8	70.4	126.72
1.1.2	材料费	元			14.14
03134011	水砂纸	张	3.5	1.2	4.2
14330030	丙酮	kg	0.23	7.1	1.63
14410602	粘合剂	kg	0.17	38.	6.46
81010015	其他材料费	%	15.		1.85
1.1.3	机械费	元			1.23
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	2.		0.02
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	471.4	16.03
2	间接费	%	7.5	487.43	36.56
3	利润	%	7.	523.99	36.68
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			1305.6
17250527-5	PP-R给水管 DN40	m	102.	12.8	1305.6
6	税金	%	9.	1866.27	167.96
	合计	%	100.	2034.23	2034.23

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC3

项目编码: 010101047001

定额编号: C9-1-114 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 灭火器具安装 灭火器安装 放置式//换:手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC3

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			25.72
1.1	基本直接费	元			24.71
1.1.1	人工费	元			24.21
00010010	人工费	元	24.21	1.	24.21
1.1.2	材料费	元			0.5
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	24.71	1.01
2	间接费	%	70.	24.21	16.95
3	利润	%	7.	42.67	2.99
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			843.4
23010001-1	手提式灭火器(干粉磷酸铵盐)MF/ABC3	个	10.	84.34	843.4
6	税金	%	9.	889.06	80.02
	合计	%	100.	969.08	969.08
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PE给水管 DN40

项目编码: 010101017220

定额编号: G08092 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 50mm//换:PE管DN40

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			623.8
1.1	基本直接费	元			603.29
1.1.1	人工费	元			342.76
00010005	技工	工日	2.52	98.3	247.72
00010006	普工	工日	1.35	70.4	95.04
1.1.2	材料费	元			64.64
81010001	零星材料费	%	12.		64.64
1.1.3	机械费	元			195.89
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	0.97	182.34	176.87
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	10.		17.81
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	603.29	20.51
2	间接费	%	7.5	623.8	46.79
3	利润	%	7.	670.59	46.94
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			856.8
17250311-1	PE管 DN40	m	102.	8.4	856.8
6	税金	%	9.	1574.33	141.69
	合计	%	100.	1716.02	1716.02

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN20

项目编码: 020201001018

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 100mm//换:止回阀 DN20

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			1130.
19000023-11	止回阀 DN20	个	10.	113.	1130.
6	税金	%	9.	2016.72	181.5
	合计	%	100.	2198.22	2198.22

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 止回阀 DN40

项目编码: 020201001019

定额编号: G08159 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 阀门安装 公称直径 100mm//换:止回阀 DN40

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			760.67
1.1	基本直接费	元			735.66
1.1.1	人工费	元			612.51
00010005	技工	工日	4.77	98.3	468.89
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			84.89
05010020	松杂原木	m ³	0.08	1050.59	84.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.1.3	机械费	元			38.26
99063002	载重汽车 载重量5t	台班	0.1	378.84	37.88
99451170	其他机械费	%	1.		0.38
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	735.66	25.01
2	间接费	%	7.5	760.67	57.05
3	利润	%	7.	817.72	57.24
4	主要材料价差	元			11.76
99450671	汽油 (机械用)	kg	3.24	3.63	11.77
5	未计价材料费	元			2900.
19000023-12	止回阀 DN40	个	10.	290.	2900.
6	税金	%	9.	3786.72	340.8
	合计	%	100.	4127.52	4127.52

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 水表 DN40

项目编码: 010101018544

定额编号: D4-2-264 换

定额单位: 组

名称与型号规格: 丝扣水表安装 公称直径40mm以内//换:水表 DN40

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			89.73
1.1	基本直接费	元			86.78
1.1.1	人工费	元			81.98
00010010	人工费	元	81.98	1.	81.98
1.1.2	材料费	元			4.8
99450760	其他材料费	元	4.8	1.	4.8
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	86.78	2.95
2	间接费	%	7.5	89.73	6.73
3	利润	%	7.	96.46	6.75
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			192.91
24010020-2	水表 DN40	个	1.01	191.	192.91
6	税金	%	9.	296.12	26.65
	合计	%	100.	322.77	322.77

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PVC-U排污管 DN50

项目编码: 010101017221

定额编号: G08092 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 50mm//换:PVC-U排水管 DN50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			623.8
1.1	基本直接费	元			603.29
1.1.1	人工费	元			342.76
00010005	技工	工日	2.52	98.3	247.72
00010006	普工	工日	1.35	70.4	95.04
1.1.2	材料费	元			64.64
81010001	零星材料费	%	12.		64.64
1.1.3	机械费	元			195.89
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	0.97	182.34	176.87
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.06	20.16	1.21
99451170	其他机械费	%	10.		17.81
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	603.29	20.51
2	间接费	%	7.5	623.8	46.79
3	利润	%	7.	670.59	46.94
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			564.06
17250041-1	PVC-U排水管 DN50	m	102.	5.53	564.06
6	税金	%	9.	1281.59	115.34
	合计	%	100.	1396.93	1396.93

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PVC-U排污水管 DN50

项目编码: 010101017221

定额编号: D5-1-94

定额单位: 100m

名称与型号规格: 管道闭水试验 管径400mm以内

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			275.81
1.1	基本直接费	元			266.74
1.1.1	人工费	元			181.83
00010010	人工费	元	181.83	1.	181.83
1.1.2	材料费	元			84.91
01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.68	6.	4.08
04130001	标准砖 240×115×53	千块	0.073	310.92	22.7
17010058	焊接钢管 DN40	m	0.03	16.09	0.48
17270120	橡胶管 综合	m	1.5	17.09	25.63
34110010	水	m ³	14.994	0.65	9.75
80010630	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	0.006	544.59	3.27
80010680	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	0.036	453.75	16.33
99450760	其他材料费	元	2.67	1.	2.67
1.1.3	机械费	元			
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	266.74	9.07
2	间接费	%	7.5	275.81	20.69
3	利润	%	7.	296.5	20.76
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	317.26	28.55
	合计	%	100.	345.81	345.81

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PVC-U排污管 DN75

项目编码: 010101017222

定额编号: G08093 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 75mm//换:PVC-U排水管 DN75

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			847.74
1.1	基本直接费	元			819.86
1.1.1	人工费	元			515.19
00010005	技工	工日	3.78	98.3	371.57
00010006	普工	工日	2.04	70.4	143.62
1.1.2	材料费	元			87.84
81010001	零星材料费	%	12.		87.84
1.1.3	机械费	元			216.83
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.07	182.34	195.1
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.1	20.16	2.02
99451170	其他机械费	%	10.		19.71
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	819.86	27.88
2	间接费	%	7.5	847.74	63.58
3	利润	%	7.	911.32	63.79
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			925.14
17250041-2	PVC-U排水管 DN75	m	102.	9.07	925.14
6	税金	%	9.	1900.25	171.02
	合计	%	100.	2071.27	2071.27

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: PVC-U排污管 DN100

项目编码: 010101017223

定额编号: G08095 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 塑料管管道铺设 热熔接 公称直径 110mm//换:PVC-U排水管 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1117.41
1.1	基本直接费	元			1080.67
1.1.1	人工费	元			703.92
00010005	技工	工日	5.17	98.3	508.21
00010006	普工	工日	2.78	70.4	195.71
1.1.2	材料费	元			115.79
81010001	零星材料费	%	12.		115.79
1.1.3	机械费	元			260.96
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.29	182.34	235.22
99147080	木工园锯机 直径500mm	台班	0.1	20.16	2.02
99451170	其他机械费	%	10.		23.73
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	1080.67	36.74
2	间接费	%	7.5	1117.41	83.81
3	利润	%	7.	1201.22	84.09
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			1811.52
17250041-3	PVC-U排水管 DN100	m	102.	17.76	1811.52
6	税金	%	9.	3096.83	278.71
	合计	%	100.	3375.54	3375.54

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 检查口 DN100

项目编码: 0101010191084

定额编号: G08157 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 塑料管件热熔接安装 公称直径 630mm//换:检查口 DN100

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			784.92
1.1	基本直接费	元			759.11
1.1.1	人工费	元			445.35
00010005	技工	工日	3.27	98.3	321.44
00010006	普工	工日	1.76	70.4	123.9
1.1.2	材料费	元			36.15
81010001	零星材料费	%	5.		36.15
1.1.3	机械费	元			277.61
99147049	全自动热熔对接焊接机	台班	1.45	182.34	264.39
99451170	其他机械费	%	5.		13.22
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	759.11	25.81
2	间接费	%	7.5	784.92	58.87
3	利润	%	7.	843.79	59.07
4	主要材料价差	元			
5	未计价材料费	元			255.
18090907-57	检查口 DN100	个	10.2	25.	255.
6	税金	%	9.	1157.86	104.21
	合计	%	100.	1262.07	1262.07

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 雨水斗 DN100

项目编码: 0101010191085

定额编号: C10-4-94 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 地漏安装 公称直径(mm以内) 100//换:雨水斗 DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			392.53
1.1	基本直接费	元			377.07
1.1.1	人工费	元			376.19
00010010	人工费	元	376.19	1.	376.19
1.1.2	材料费	元			0.88
14410600	胶粘剂	kg	0.2	1.88	0.38
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	377.07	15.46
2	间接费	%	70.	376.19	263.33
3	利润	%	7.	655.86	45.91
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			119.69
03072021-1	雨水斗 DN100	个	10.1	11.85	119.68
6	税金	%	9.	821.46	73.93
	合计	%	100.	895.39	895.39
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 总电位端子箱 TD28型, 75×160×50

项目编码: 020505001003

定额编号: C4-9-71 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 等电位端子箱安装 端子箱明装 (半周长mm以内) 700//换: 总电位端子箱 TD28型, 75×160×50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			109.62
1.1	基本直接费	元			105.3
1.1.1	人工费	元			91.18
00010010	人工费	元	91.18	1.	91.18
1.1.2	材料费	元			14.12
03013031	膨胀螺栓 M6	十套	4.08	2.8	11.42
03134021	铁砂布 0~2#	张	0.5	0.94	0.47
03139071	冲击钻头 $\phi 6\sim 8$	个	0.284	2.76	0.78
13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
37091110	钢垫板 1~2	kg	0.1	4.37	0.44
99450760	其他材料费	元	0.79	1.	0.79
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	105.3	4.32
2	间接费	%	70.	91.18	63.83
3	利润	%	7.	173.45	12.14
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			115.
55490180-1	总电位端子箱 TD28型, 75×160×50	台	1.	115.	115.
6	税金	%	9.	300.59	27.05
	合计	%	100.	327.64	327.64
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 局部等电位端子箱 TD28型, 75×160×50

项目编码: 020505001004

定额编号: C4-9-71 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 等电位端子箱安装 端子箱明装 (半周长mm以内) 700//换:局部等电位端子箱 TD28型, 75×160×50

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			109.62
1.1	基本直接费	元			105.3
1.1.1	人工费	元			91.18
00010010	人工费	元	91.18	1.	91.18
1.1.2	材料费	元			14.12
03013031	膨胀螺栓 M6	十套	4.08	2.8	11.42
03134021	铁砂布 0~2#	张	0.5	0.94	0.47
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.284	2.76	0.78
13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	7.17	0.22
37091110	钢垫板 1~2	kg	0.1	4.37	0.44
99450760	其他材料费	元	0.79	1.	0.79
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	105.3	4.32
2	间接费	%	70.	91.18	63.83
3	利润	%	7.	173.45	12.14
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			14.8
55490180-2	局部等电位端子箱 TD28型, 75×160×50	台	1.	14.8	14.8
6	税金	%	9.	200.39	18.04
	合计	%	100.	218.43	218.43
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 水平地体 40×4mm热镀锌接地扁钢

项目编码: 020505001005

定额编号: G07177 换

定额单位: 10m

名称与型号规格: 接地装置安装 接地母线敷设//换:水平地体 40×4mm热镀锌接地扁钢

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			177.76
1.1	基本直接费	元			170.76
1.1.1	人工费	元			156.64
00010005	技工	工日	1.35	98.3	132.71
00010006	普工	工日	0.34	70.4	23.94
1.1.2	材料费	元			5.03
01000001	型钢	kg	0.51	4.14	2.11
03135270	电焊条	kg	0.2	6.2	1.24
03139281	钢锯条	条	1.02	1.	1.02
81010015	其他材料费	%	15.		0.66
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			9.09
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.24	36.07	8.66
99451170	其他机械费	%	5.		0.43
1.2	其他直接费	%	4.1	170.76	7.
2	间接费	%	70.	156.64	109.65
3	利润	%	7.	287.41	20.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			65.56
01210008-1	水平地体 40×4mm热镀锌接地扁钢	m	11.	5.96	65.56
6	税金	%	9.	373.09	33.58
	合计	%	100.	406.67	406.67
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 接地引线 φ16热镀锌圆钢

项目编码: 020505001006

定额编号: G07177 换

定额单位: 10m

名称与型号规格: 接地装置安装 接地母线敷设//换:接地引线 φ16热镀锌圆钢

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			177.76
1.1	基本直接费	元			170.76
1.1.1	人工费	元			156.64
00010005	技工	工日	1.35	98.3	132.71
00010006	普工	工日	0.34	70.4	23.94
1.1.2	材料费	元			5.03
01000001	型钢	kg	0.51	4.14	2.11
03135270	电焊条	kg	0.2	6.2	1.24
03139281	钢锯条	条	1.02	1.	1.02
81010015	其他材料费	%	15.		0.66
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			9.09
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.24	36.07	8.66
99451170	其他机械费	%	5.		0.43
1.2	其他直接费	%	4.1	170.76	7.
2	间接费	%	70.	156.64	109.65
3	利润	%	7.	287.41	20.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			77.55
27060082-2	接地引线 φ16热镀锌圆钢	m	11.	7.05	77.55
6	税金	%	9.	385.08	34.66
	合计	%	100.	419.74	419.74
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 避雷针 φ12热镀锌圆钢, 0.3m

项目编码: 020505001007

定额编号: C4-9-34 换

定额单位: 根

名称与型号规格: 圆钢避雷针制作(m以内) 2//换:避雷针 φ12热镀锌圆钢, 0.3m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			80.35
1.1	基本直接费	元			77.19
1.1.1	人工费	元			58.49
00010010	人工费	元	58.49	1.	58.49
1.1.2	材料费	元			18.7
03136021	焊锡丝	kg	0.2	55.	11.
03137041	焊锡膏	kg	0.2	36.	7.2
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	77.19	3.16
2	间接费	%	70.	58.49	40.94
3	利润	%	7.	121.29	8.49
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			48.3
27050060-1	避雷针 φ12热镀锌圆钢, 0.3m	根	1.05	46.	48.3
6	税金	%	9.	178.08	16.03
	合计	%	100.	194.11	194.11
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 避雷针 φ12热镀锌圆钢, 0.3m

项目编码: 020505001007

定额编号: C4-9-41

定额单位: 根

名称与型号规格: 避雷针安装 装平屋面上(针高m以内) 2

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			138.94
1.1	基本直接费	元			133.47
1.1.1	人工费	元			71.
00010010	人工费	元	71.	1.	71.
1.1.2	材料费	元			48.03
03011155	地脚螺栓 M16×230	十套	0.41	24.63	10.1
03135001	低碳钢焊条 综合	kg	0.56	7.	3.92
33010040	钢板底座 300×300×6	kg	4.5	4.58	20.61
35090010	钢板 6	kg	4.16	2.89	12.02
99450760	其他材料费	元	1.38	1.	1.38
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			14.44
990901010	交流弧焊机 容量21(kV·A)	台班	0.28	51.57	14.44
1.2	其他直接费	%	4.1	133.47	5.47
2	间接费	%	70.	71.	49.7
3	利润	%	7.	188.64	13.2
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	201.84	18.17
	合计	%	100.	220.01	220.01
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 避雷带 φ12热镀锌圆钢

项目编码: 020505001008

定额编号: G07177 换

定额单位: 10m

名称与型号规格: 接地装置安装 接地母线敷设//换:避雷带 φ12热镀锌圆钢

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			177.76
1.1	基本直接费	元			170.76
1.1.1	人工费	元			156.64
00010005	技工	工日	1.35	98.3	132.71
00010006	普工	工日	0.34	70.4	23.94
1.1.2	材料费	元			5.03
01000001	型钢	kg	0.51	4.14	2.11
03135270	电焊条	kg	0.2	6.2	1.24
03139281	钢锯条	条	1.02	1.	1.02
81010015	其他材料费	%	15.		0.66
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			9.09
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.24	36.07	8.66
99451170	其他机械费	%	5.		0.43
1.2	其他直接费	%	4.1	170.76	7.
2	间接费	%	70.	156.64	109.65
3	利润	%	7.	287.41	20.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			69.3
27060082-3	避雷带 φ12热镀锌圆钢	m	11.	6.3	69.3
6	税金	%	9.	376.83	33.91
	合计	%	100.	410.74	410.74
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 接地线 BVR-4mm

项目编码: 020505001011

定额编号: G07177 换

定额单位: 10m

名称与型号规格: 接地装置安装 接地母线敷设//换:接地母线BVR-4mm

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			177.76
1.1	基本直接费	元			170.76
1.1.1	人工费	元			156.64
00010005	技工	工日	1.35	98.3	132.71
00010006	普工	工日	0.34	70.4	23.94
1.1.2	材料费	元			5.03
01000001	型钢	kg	0.51	4.14	2.11
03135270	电焊条	kg	0.2	6.2	1.24
03139281	钢锯条	条	1.02	1.	1.02
81010015	其他材料费	%	15.		0.66
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			9.09
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	0.24	36.07	8.66
99451170	其他机械费	%	5.		0.43
1.2	其他直接费	%	4.1	170.76	7.
2	间接费	%	70.	156.64	109.65
3	利润	%	7.	287.41	20.12
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			36.75
27060082-1	接地母线 BVR-4mm	m	10.5	3.5	36.75
6	税金	%	9.	344.28	30.99
	合计	%	100.	375.27	375.27
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 动力配电箱

项目编码: 020106014001

定额编号: G07002

定额单位: 1台

名称与型号规格: 配电装置设备安装 0.4kV以下户内低压配电装置 动力配电箱 半周长≤1m

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			248.1
1.1	基本直接费	元			238.33
1.1.1	人工费	元			154.09
00010005	技工	工日	1.41	98.3	138.6
00010006	普工	工日	0.22	70.4	15.49
1.1.2	材料费	元			84.24
02270005	棉纱头	kg	0.13	11.	1.43
02270020	白布	kg	0.1	34.5	3.45
03011538	镀锌螺栓 M10×70	套	2.14	2.65	5.67
03134025	铁砂布	张	0.84	1.	0.84
03135270	电焊条	kg	0.13	6.2	0.81
03136021	焊锡丝	kg	0.07	55.	3.85
03213021	垫铁	kg	0.15	4.4	0.66
13010185	调合漆	kg	0.03	15.	0.45
13030195	磁漆	kg	0.01	14.3	0.14
14090010	电力复合脂	kg	0.43	17.5	7.52
17250170	塑料软管 φ5	m	0.15	0.2	0.03
27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.05	2.2	0.11
28010100	裸铜线 10mm ²	m	2.34	8.4	19.66
29090190	铜接线端子	个	2.11	14.5	30.59
81010015	其他材料费	%	12.		9.02
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	238.33	9.77
2	间接费	%	70.	154.09	107.86
3	利润	%	7.	355.96	24.92
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	380.88	34.28
	合计	%	100.	415.16	415.16

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 动力配电箱

项目编码: 020106014001

定额编号: G07002

定额单位: 1台

名称与型号规格: 配电装置设备安装 0.4kV以下户内低压配电装置 动力配电箱 半周长≤1m

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
7	设备费	元			7106.
TC3200013-1	动力配电箱	1台	1.	7106.	7106.

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: LED双管灯具 (LED, 2×12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

项目编码: 020801001002

定额编号: C4-12-240 换

定额单位: 10套

名称与型号规格: 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 双管//换:LED双管灯具 (LED, 2×12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			409.13
1.1	基本直接费	元			393.02
1.1.1	人工费	元			248.25
00010010	人工费	元	248.25	1.	248.25
1.1.2	材料费	元			144.77
03010225	木螺钉 M2~4×6~65	十套	6.24	0.18	1.12
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	2.2	0.6	1.32
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.142	2.76	0.39
21310001	吊盒	个	20.4	0.89	18.16
25610100	瓜子灯链 大号	m	30.3	2.04	61.81
28030090	铜芯橡皮花线 2×23/0.15mm ²	m	15.27	1.97	30.08
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	4.58	1.11	5.08
29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	10.15	1.06	10.76
34090230	塑料圆台	块	21.	0.58	12.18
99450760	其他材料费	元	3.86	1.	3.86
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	393.02	16.11
2	间接费	%	70.	248.25	173.78
3	利润	%	7.	582.91	40.8
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			2653.37
25000001-2	LED双管灯具 (LED, 2×12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	10.1	262.71	2653.37
6	税金	%	9.	3277.08	294.94
	合计	%	100.	3572.02	3572.02
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: LED单管灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

项目编码: 020801001003

定额编号: C4-12-239 换

定额单位: 10套

名称与型号规格: 普通成套型荧光灯具安装 吊链式 单管//换:LED单管灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			356.23
1.1	基本直接费	元			342.2
1.1.1	人工费	元			197.43
00010010	人工费	元	197.43	1.	197.43
1.1.2	材料费	元			144.77
03010225	木螺钉 M2~4×6~65	十套	6.24	0.18	1.12
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	2.2	0.6	1.32
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.142	2.76	0.39
21310001	吊盒	个	20.4	0.89	18.16
25610100	瓜子灯链 大号	m	30.3	2.04	61.81
28030090	铜芯橡皮花线 2×23/0.15mm ²	m	15.27	1.97	30.08
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	4.581	1.11	5.08
29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	10.15	1.06	10.76
34090230	塑料圆台	块	21.	0.58	12.18
99450760	其他材料费	元	3.86	1.	3.86
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	342.2	14.03
2	间接费	%	70.	197.43	138.2
3	利润	%	7.	494.43	34.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1563.58
25000001-3	LED单管灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	10.1	154.81	1563.58
6	税金	%	9.	2092.62	188.34
	合计	%	100.	2280.96	2280.96
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 防水防尘灯 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

项目编码: 020801001004

定额编号: C4-12-21 换

定额单位: 10套

名称与型号规格: 防水防尘灯安装 直杆式//换:防水防尘灯 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			332.92
1.1	基本直接费	元			319.81
1.1.1	人工费	元			269.45
00010010	人工费	元	269.45	1.	269.45
1.1.2	材料费	元			50.36
03010225	木螺钉 M2~4×6~65	十套	4.16	0.18	0.75
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	4.4	0.6	2.64
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.284	2.76	0.78
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	30.54	1.11	33.9
29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	10.15	1.06	10.76
99450760	其他材料费	元	1.53	1.	1.53
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	319.81	13.11
2	间接费	%	70.	269.45	188.62
3	利润	%	7.	521.54	36.51
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1654.89
25000001-4	防水防尘灯 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	10.1	163.85	1654.88
6	税金	%	9.	2212.94	199.16
	合计	%	100.	2412.1	2412.1
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 吸顶灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

项目编码: 020801001005

定额编号: C4-12-245 换

定额单位: 10套

名称与型号规格: 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管//换:吸顶灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			232.05
1.1	基本直接费	元			222.91
1.1.1	人工费	元			197.43
00010010	人工费	元	197.43	1.	197.43
1.1.2	材料费	元			25.48
03010225	木螺钉 M2~4×6~65	十套	2.08	0.18	0.37
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	2.2	0.6	1.32
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.142	2.76	0.39
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	10.689	1.11	11.86
29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	10.15	1.06	10.76
99450760	其他材料费	元	0.77	1.	0.77
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	222.91	9.14
2	间接费	%	70.	197.43	138.2
3	利润	%	7.	370.25	25.92
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			959.5
25000001-5	吸顶灯具 (LED, 12W, 色温4000K, Ra≥80, 光源光效≥120Lm/W)	套	10.1	95.	959.5
6	税金	%	9.	1355.67	122.01
	合计	%	100.	1477.68	1477.68
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 出口指示灯 功率为5W, 电池供电时间>90min

项目编码: 020801001006

定额编号: C4-12-192 换

定额单位: 10套

名称与型号规格: 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174//换:出口指示灯 功率为5W, 电池供电时间>90min

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			271.66
1.1	基本直接费	元			260.96
1.1.1	人工费	元			233.04
00010010	人工费	元	233.04	1.	233.04
1.1.2	材料费	元			27.92
03010225	木螺钉 M2~4×6~65	十套	2.08	0.18	0.37
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	2.2	0.6	1.32
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.284	2.76	0.78
28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	4.581	1.11	5.08
29090175	塑料接线柱 双线	个	10.3	0.85	8.76
29090210	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	10.15	1.06	10.76
99450760	其他材料费	元	0.84	1.	0.84
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	260.96	10.7
2	间接费	%	70.	233.04	163.13
3	利润	%	7.	434.79	30.44
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			759.22
25000001-6	出口指示灯 功率为5W, 电池供电时间>90min	套	10.1	75.17	759.22
6	税金	%	9.	1224.45	110.2
	合计	%	100.	1334.65	1334.65
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 消防应急灯 功率为5W, 电池供电时间>90min

项目编码: 020801001007

定额编号: C4-12-34 换

定额单位: 10套

名称与型号规格: 密闭灯具安装 应急灯//换:消防应急灯 功率为5W, 电池供电时间>90min

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			326.44
1.1	基本直接费	元			313.58
1.1.1	人工费	元			287.54
00010010	人工费	元	287.54	1.	287.54
1.1.2	材料费	元			26.04
03010225	木螺钉 M2~4×6~65	十套	2.08	0.18	0.37
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	2.2	0.6	1.32
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.142	2.76	0.39
28030350	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm ²	m	5.09	4.55	23.16
99450760	其他材料费	元	0.79	1.	0.79
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	313.58	12.86
2	间接费	%	70.	287.54	201.28
3	利润	%	7.	527.72	36.94
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1314.11
25000001-7	消防应急灯 功率为5W, 电池供电时间>90min	套	10.1	130.11	1314.11
6	税金	%	9.	1878.77	169.09
	合计	%	100.	2047.86	2047.86
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 单联单控开关 AC220V, 10A

项目编码: 020801001008

定额编号: C4-4-116 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联//换:单联单控开关 AC220V, 10A

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			86.02
1.1	基本直接费	元			82.63
1.1.1	人工费	元			77.85
00010010	人工费	元	77.85	1.	77.85
1.1.2	材料费	元			4.78
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	3.05	1.11	3.39
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	82.63	3.39
2	间接费	%	70.	77.85	54.5
3	利润	%	7.	140.52	9.84
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			79.97
26050001-1	单联单控开关 AC220V, 10A	个	10.2	7.84	79.97
6	税金	%	9.	230.33	20.73
	合计	%	100.	251.06	251.06
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 双联单控开关 AC220V, 10A

项目编码: 020801001009

定额编号: C4-4-117 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联//换:双联单控开关 AC220V, 10A

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			91.52
1.1	基本直接费	元			87.92
1.1.1	人工费	元			81.44
00010010	人工费	元	81.44	1.	81.44
1.1.2	材料费	元			6.48
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	4.58	1.11	5.08
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	87.92	3.6
2	间接费	%	70.	81.44	57.01
3	利润	%	7.	148.53	10.4
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			90.27
26050001-2	双联单控开关 AC220V, 10A	个	10.2	8.85	90.27
6	税金	%	9.	249.2	22.43
	合计	%	100.	271.63	271.63
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 三联单控开关 AC220V, 10A

项目编码: 020801001010

定额编号: C4-4-118 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联//换:三联单控开关 AC220V, 10A

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			93.29
1.1	基本直接费	元			89.62
1.1.1	人工费	元			81.44
00010010	人工费	元	81.44	1.	81.44
1.1.2	材料费	元			8.18
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	6.11	1.11	6.78
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	89.62	3.67
2	间接费	%	70.	81.44	57.01
3	利润	%	7.	150.3	10.52
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			121.69
26050001-3	三联单控开关 AC220V, 10A	个	10.2	11.93	121.69
6	税金	%	9.	282.51	25.43
	合计	%	100.	307.94	307.94
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 双控开关 AC220V, 10A

项目编码: 020801001011

定额编号: C4-4-122 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 照明开关安装 扳式暗开关(双控) 单联//换:双控开关 AC220V, 10A

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			90.92
1.1	基本直接费	元			87.34
1.1.1	人工费	元			81.44
00010010	人工费	元	81.44	1.	81.44
1.1.2	材料费	元			5.9
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	4.06	1.11	4.51
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	87.34	3.58
2	间接费	%	70.	81.44	57.01
3	利润	%	7.	147.93	10.36
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			104.75
26050001-4	双控开关 AC220V, 10A	个	10.2	10.27	104.75
6	税金	%	9.	263.04	23.67
	合计	%	100.	286.71	286.71
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 3P空调插座 AC220V, 16A

项目编码: 020801001012

定额编号: C4-4-141 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 三相带接地暗插座安装 (A以下) 16//换:3P空调插座

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			116.22
1.1	基本直接费	元			111.64
1.1.1	人工费	元			103.47
00010010	人工费	元	103.47	1.	103.47
1.1.2	材料费	元			8.17
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	6.1	1.11	6.77
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	111.64	4.58
2	间接费	%	70.	103.47	72.43
3	利润	%	7.	188.65	13.21
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			357.
26410060-1	3P空调插座	个	10.2	35.	357.
6	税金	%	9.	558.86	50.3
	合计	%	100.	609.16	609.16
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 防水插座 AC220V, 10A

项目编码: 020801001013

定额编号: C4-4-137 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相 (A以下) 16//换:防水插座 AC220V, 10A

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			87.76
1.1	基本直接费	元			84.3
1.1.1	人工费	元			79.52
00010010	人工费	元	79.52	1.	79.52
1.1.2	材料费	元			4.78
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	3.05	1.11	3.39
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	84.3	3.46
2	间接费	%	70.	79.52	55.66
3	利润	%	7.	143.42	10.04
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			140.45
26410060-2	防水插座 AC220V, 10A	个	10.2	13.77	140.45
6	税金	%	9.	293.91	26.45
	合计	%	100.	320.36	320.36
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 暗装二三级插座 AC220V, 10A

项目编码: 020801001014

定额编号: C4-4-137 换

定额单位: 10个

名称与型号规格: 控制设备及低压电器安装 单相暗插座安装 单相 (A以下) 16//换:暗装二三级插座 AC220V, 10A

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			87.76
1.1	基本直接费	元			84.3
1.1.1	人工费	元			79.52
00010010	人工费	元	79.52	1.	79.52
1.1.2	材料费	元			4.78
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	2.08	0.43	0.89
28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	3.05	1.11	3.39
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	84.3	3.46
2	间接费	%	70.	79.52	55.66
3	利润	%	7.	143.42	10.04
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			140.66
26410060-3	暗装二三级插座 AC220V, 10A	个	10.2	13.79	140.66
6	税金	%	9.	294.12	26.47
	合计	%	100.	320.59	320.59
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 金属桥架 MR 150×75

项目编码: 020801001015

定额编号: G07084 换

定额单位: 10m

名称与型号规格: 电缆安装 成品电缆桥架 钢制桥架 铝合金槽式桥架 宽+高≤100mm//换:金属桥架 MR 150×75

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			484.
1.1	基本直接费	元			464.94
1.1.1	人工费	元			63.35
00010005	技工	工日	0.58	98.3	57.01
00010006	普工	工日	0.09	70.4	6.34
1.1.2	材料费	元			401.47
28030315	多股铜芯软导线 BVR-6mm	m	2.32	5.6	12.99
29090190	铜接线端子	个	23.18	14.5	336.11
81010015	其他材料费	%	15.		52.37
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			0.12
99147090	台式砂轮机 直径100mm	台班	0.01	11.98	0.12
99451170	其他机械费	%	1.		
1.2	其他直接费	%	4.1	464.94	19.06
2	间接费	%	70.	63.35	44.35
3	利润	%	7.	528.35	36.98
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	565.33	50.88
	合计	%	100.	616.21	616.21
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25mm²

项目编码: 020106015006

定额编号: C4-8-3 扩

定额单位: 100m

名称与型号规格: 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm²以下) 70//改:5 换:电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1349.39
1.1	基本直接费	元			1296.24
1.1.1	人工费	元			1073.37
00010010	人工费	元	1073.37	1.	1073.37
1.1.2	材料费	元			156.45
01530060	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	1.724	26.42	45.55
02270020	白布	kg	0.65	34.5	22.43
03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.195	4.57	0.89
13050210	沥青绝缘漆	kg	0.169	6.2	1.05
14030040	汽油 综合	kg	1.105	5.1	5.64
14330320	硬脂酸	kg	0.091	9.5	0.86
29070150	电缆敷设牵引头 综合	只	0.153	370.	56.61
35250001	电缆敷设滚轮 综合	个	0.255	45.5	11.6
35250010	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.066	116.35	7.68
99450760	其他材料费	元	4.147	1.	4.15
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			66.42
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.065	640.62	41.64
990401020	载货汽车 装载质量5(t)	台班	0.065	381.16	24.78
1.2	其他直接费	%	4.1	1296.24	53.15
2	间接费	%	70.	1073.37	751.36
3	利润	%	7.	2100.75	147.05
4	主要材料价差	元			12.8
14030040	汽油 综合	kg	1.105	3.63	4.02
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	3.94	2.23	8.8
5	未计价装置性材料费	元			15052.03
28110210-3	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 4×50+1×25mm ²	m	101.	149.03	15052.09
6	税金	%	9.	17312.63	1558.14
	合计	%	100.	18870.77	18870.77
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×6mm²

项目编码: 020106015007

定额编号: C4-8-1 扩

定额单位: 100m

名称与型号规格: 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm²以下) 10//改:5 换:电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×6mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			487.22
1.1	基本直接费	元			468.03
1.1.1	人工费	元			420.5
00010010	人工费	元	420.5	1.	420.5
1.1.2	材料费	元			40.38
01530060	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.796	26.42	21.03
02270020	白布	kg	0.39	34.5	13.46
03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.234	4.57	1.07
13050210	沥青绝缘漆	kg	0.078	6.2	0.48
14030040	汽油 综合	kg	0.585	5.1	2.98
14330320	硬脂酸	kg	0.039	9.5	0.37
99450760	其他材料费	元	0.988	1.	0.99
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			7.15
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.007	640.62	4.48
990401020	载货汽车 装载质量5(t)	台班	0.007	381.16	2.67
1.2	其他直接费	%	4.1	468.03	19.19
2	间接费	%	70.	420.5	294.35
3	利润	%	7.	781.57	54.71
4	主要材料价差	元			3.07
14030040	汽油 综合	kg	0.585	3.63	2.13
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.424	2.23	0.95
5	未计价装置性材料费	元			2403.8
28110210-4	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×6mm ²	m	101.	23.8	2403.85
6	税金	%	9.	3243.15	291.88
	合计	%	100.	3535.03	3535.03
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3×6mm²

项目编码: 020106015008

定额编号: C4-8-1 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm²以下) 10//换: 电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3×6mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			374.36
1.1	基本直接费	元			359.62
1.1.1	人工费	元			323.46
00010010	人工费	元	323.46	1.	323.46
1.1.2	材料费	元			31.05
01530060	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.612	26.42	16.17
02270020	白布	kg	0.3	34.5	10.35
03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.18	4.57	0.82
13050210	沥青绝缘漆	kg	0.06	6.2	0.37
14030040	汽油 综合	kg	0.45	5.1	2.29
14330320	硬脂酸	kg	0.03	9.5	0.28
99450760	其他材料费	元	0.76	1.	0.76
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			5.11
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.005	640.62	3.2
990401020	载货汽车 装载质量5(t)	台班	0.005	381.16	1.91
1.2	其他直接费	%	4.1	359.62	14.74
2	间接费	%	70.	323.46	226.42
3	利润	%	7.	600.78	42.05
4	主要材料价差	元			2.31
14030040	汽油 综合	kg	0.45	3.63	1.64
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.303	2.23	0.68
5	未计价装置性材料费	元			1502.88
28110210-5	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 3×6mm ²	m	101.	14.88	1503.26
6	税金	%	9.	2148.02	193.32
	合计	%	100.	2341.34	2341.34
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电线 ZR-BV-450/750V 3×4mm²

项目编码: 020106015009

定额编号: C4-11-216 换

定额单位: 100m单线

名称与型号规格: 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm²以内) 6//换: 电线 ZR-BV-450/750V 3×4mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1027.76
1.1	基本直接费	元			987.28
1.1.1	人工费	元			68.34
00010010	人工费	元	68.34	1.	68.34
1.1.2	材料费	元			918.94
02270001	棉纱	kg	0.3	11.47	3.44
03137041	焊锡膏	kg	0.01	36.	0.36
03138001	锡基钎料	kg	0.12	52.47	6.3
14030040	汽油 综合	kg	0.6	5.1	3.06
27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.6	2.2	1.32
28030170-1	电线 ZR-BV-450/750V 3×4mm ²	m	108.	8.37	903.57
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	987.28	40.48
2	间接费	%	70.	68.34	47.84
3	利润	%	7.	1075.6	75.29
4	主要材料价差	元			2.18
14030040	汽油 综合	kg	0.6	3.63	2.18
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	1153.07	103.78
	合计	%	100.	1256.85	1256.85
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电线 ZR-BV-450/750V 3×2.5mm²

项目编码: 020106015010

定额编号: C4-11-215 换

定额单位: 100m单线

名称与型号规格: 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm²以内) 2.5//换:电线 ZR-BV-450/750V 3×2.5mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			294.97
1.1	基本直接费	元			283.35
1.1.1	人工费	元			77.85
00010010	人工费	元	77.85	1.	77.85
1.1.2	材料费	元			205.5
02270001	棉纱	kg	0.2	11.47	2.29
03137041	焊锡膏	kg	0.01	36.	0.36
03138001	锡基钎料	kg	0.16	52.47	8.4
14030040	汽油 综合	kg	0.5	5.1	2.55
27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.5	2.2	1.1
28030170-2	电线 ZR-BV-450/750V 3×2.5mm ²	m	110.	1.73	189.97
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	283.35	11.62
2	间接费	%	70.	77.85	54.5
3	利润	%	7.	349.47	24.46
4	主要材料价差	元			1.82
14030040	汽油 综合	kg	0.5	3.63	1.82
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	375.75	33.82
	合计	%	100.	409.57	409.57
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电线 WDZN-BYJ-450/750V 3×2.5mm²

项目编码: 020106015011

定额编号: C4-11-215 换

定额单位: 100m单线

名称与型号规格: 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm²以内) 2.5//换:电线 WDZN-BYJ-450/750V 3×2.5mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			302.98
1.1	基本直接费	元			291.05
1.1.1	人工费	元			77.85
00010010	人工费	元	77.85	1.	77.85
1.1.2	材料费	元			213.2
02270001	棉纱	kg	0.2	11.47	2.29
03137041	焊锡膏	kg	0.01	36.	0.36
03138001	锡基钎料	kg	0.16	52.47	8.4
14030040	汽油 综合	kg	0.5	5.1	2.55
27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.5	2.2	1.1
28030170-3	电线 WDZN-BYJ-450/750V 3×2.5mm ²	m	110.	1.8	198.
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	291.05	11.93
2	间接费	%	70.	77.85	54.5
3	利润	%	7.	357.48	25.02
4	主要材料价差	元			1.82
14030040	汽油 综合	kg	0.5	3.63	1.82
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	384.32	34.59
	合计	%	100.	418.91	418.91
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆保护管 SC φ80

项目编码: 020106015012

定额编号: C4-11-26 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80//换:电缆保护管 SC φ80

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			4863.07
1.1	基本直接费	元			4671.54
1.1.1	人工费	元			4002.94
00010010	人工费	元	4002.94	1.	4002.94
1.1.2	材料费	元			648.31
01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.81	5.38	4.36
03013031	膨胀螺栓 M6	十套	10.2	2.8	28.56
03014191	镀锌锁紧螺母 DN80×3	十套	1.545	53.55	82.73
03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.71	2.76	1.96
03139281	钢锯条	条	4.5	1.	4.5
13010050	醇酸清漆	kg	1.09	13.99	15.25
13030240	厚漆	kg	2.38	10.26	24.42
14050050	溶剂油	kg	2.16	3.94	8.51
18031105	镀锌钢管塑料护口 DN80	个	15.45	0.56	8.65
18031160	镀锌钢管接头 80×4	个	15.45	6.8	105.06
18250070	镀锌钢管卡子 DN80	个	51.5	2.15	110.72
28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	51.398	1.88	96.63
29170270	镀锌地线夹 80	套	61.8	2.22	137.2
99450760	其他材料费	元	19.76	1.	19.76
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			20.29
990756010	钢材电动煨弯机 弯曲直径500以内(mm)	台班	0.34	59.67	20.29
1.2	其他直接费	%	4.1	4671.54	191.53
2	间接费	%	70.	4002.94	2802.06
3	利润	%	7.	7665.13	536.56
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1717.01
17030001-1	电缆保护管 SC φ80	m	103.	16.67	1717.01
6	税金	%	9.	9918.7	892.68
	合计	%	100.	10811.38	10811.38

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆保护管 SC φ 80

项目编码: 020106015012

定额编号: C4-11-26 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 80//换:电缆保护管 SC φ 80

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆保护管 SC φ 32

项目编码: 020106015013

定额编号: C4-11-22 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32//换:电缆保护管 SC φ 32

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1798.82
1.1	基本直接费	元			1727.97
1.1.1	人工费	元			1430.63
00010010	人工费	元	1430.63	1.	1430.63
1.1.2	材料费	元			294.25
01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	0.81	5.38	4.36
03010240	木螺钉 M4×65	十套	17.264	0.68	11.74
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	18.26	0.6	10.96
03014151	镀锌锁紧螺母 DN32×3	十套	1.545	7.72	11.93
03139071	冲击钻头 φ 6~8	个	1.179	2.76	3.25
03139281	钢锯条	条	2.	1.	2.
13010050	醇酸清漆	kg	0.53	13.99	7.41
13030240	厚漆	kg	1.29	10.26	13.24
14050050	溶剂油	kg	0.94	3.94	3.7
18031140	镀锌钢管接头 32×3.25	个	16.48	3.12	51.42
18250030	镀锌钢管卡子 DN32	个	85.49	0.77	65.83
28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-4mm ²	m	24.533	1.88	46.12
29060120	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	15.45	0.22	3.4
29170230	镀锌地线夹 32	套	63.86	0.79	50.45
99450760	其他材料费	元	8.45	1.	8.45
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			3.09
990759010	液压弯管机 管径D60(mm)	台班	0.06	51.5	3.09
1.2	其他直接费	%	4.1	1727.97	70.85
2	间接费	%	70.	1430.63	1001.44
3	利润	%	7.	2800.26	196.02
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			396.55
17030001-2	电缆保护管 SC φ 32	m	103.	3.85	396.55
6	税金	%	9.	3392.83	305.35

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆保护管 SC φ 32

项目编码: 020106015013

定额编号: C4-11-22 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 32//换:电缆保护管 SC φ 32

编 号	名 称 及 规 格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
	合计	%	100.	3698.18	3698.18
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆保护管 PC φ 20

项目编码: 020106015014

定额编号: C4-11-82 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20//换:电缆保护管 PC φ 20

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			1099.7
1.1	基本直接费	元			1056.39
1.1.1	人工费	元			941.06
00010010	人工费	元	941.06	1.	941.06
1.1.2	材料费	元			115.33
01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	0.4	5.38	2.15
03010240	木螺钉 M4×65	十套	33.28	0.68	22.63
03013431	塑料胀管 D6~8	十套	32.5	0.6	19.5
03139071	冲击钻头 φ 6~8	个	2.25	2.76	6.21
03139281	钢锯条	条	1.	1.	1.
14410600	胶粘剂	kg	0.11	1.88	0.21
29060280	难燃塑料管接头 20	个	21.	0.48	10.08
29060330	难燃塑料管卡子 20	个	168.	0.27	45.36
29060365	难燃塑料管三通 20	个	3.15	0.65	2.05
29060400	难燃塑料管伸缩接头 20	个	2.1	0.94	1.97
29060435	难燃塑料管弯头 20	个	2.1	0.47	0.99
99450760	其他材料费	元	3.18	1.	3.18
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	1056.39	43.31
2	间接费	%	70.	941.06	658.74
3	利润	%	7.	1758.44	123.09
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			248.6
29060140-1	电缆保护管 PC φ 20	m	110.	2.26	248.6
6	税金	%	9.	2130.13	191.71
	合计	%	100.	2321.84	2321.84
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 办公楼接地

项目编码: 020505001010

定额编号: G07179

定额单位: t

名称与型号规格: 保护网、铁构件 铁构件 制作

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7395.75
1.1	基本直接费	元			7104.47
1.1.1	人工费	元			5349.14
00010005	技工	工日	48.73	98.3	4790.16
00010006	普工	工日	7.94	70.4	558.98
1.1.2	材料费	元			1487.33
03011557	镀锌螺栓 M10×75	套	321.	2.5	802.5
03134025	铁砂布	张	46.	1.	46.
03135270	电焊条	kg	13.	6.2	80.6
13010185	调合漆	kg	13.	15.	195.
13050070	防锈漆	kg	17.	16.	272.
14030040	汽油 综合	kg	4.	5.1	20.4
81010015	其他材料费	%	5.		70.83
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			268.
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	3.66	36.07	132.02
99147067	剪板机 6.3×2000mm	台班	0.49	251.47	123.22
99451170	其他机械费	%	5.		12.76
1.2	其他直接费	%	4.1	7104.47	291.28
2	间接费	%	70.	5349.14	3744.4
3	利润	%	7.	11140.15	779.81
4	主要材料价差	元			14.52
14030040	汽油 综合	kg	4.	3.63	14.54
5	未计价装置性材料费	元			4830.
01000017	型钢	t	1.05	4600.	4830.
6	税金	%	9.	16764.48	1508.8
	合计	%	100.	18273.28	18273.28
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 办公楼接地

项目编码: 020505001010

定额编号: G07180

定额单位: t

名称与型号规格: 保护网、铁构件 铁构件 安装

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			4114.2
1.1	基本直接费	元			3952.16
1.1.1	人工费	元			3478.39
00010005	技工	工日	31.69	98.3	3115.13
00010006	普工	工日	5.16	70.4	363.26
1.1.2	材料费	元			348.41
01000001	型钢	kg	18.	4.14	74.52
03011557	镀锌螺栓 M10×75	套	30.	2.5	75.
03135270	电焊条	kg	16.	6.2	99.2
13010185	调合漆	kg	2.	15.	30.
13050070	防锈漆	kg	3.	16.	48.
14030040	汽油 综合	kg	1.	5.1	5.1
81010015	其他材料费	%	5.		16.59
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			125.36
99147045	电焊机 交流 25~30kVA	台班	3.31	36.07	119.39
99451170	其他机械费	%	5.		5.97
1.2	其他直接费	%	4.1	3952.16	162.04
2	间接费	%	70.	3478.39	2434.87
3	利润	%	7.	6549.07	458.43
4	主要材料价差	元			3.63
14030040	汽油 综合	kg	1.	3.63	3.63
5	未计价装置性材料费	元			
6	税金	%	9.	7011.13	631.
	合计	%	100.	7642.13	7642.13
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×4mm²

项目编码: 020106015019

定额编号: C4-8-1 扩

定额单位: 100m

名称与型号规格: 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm²以下) 10//改:5 换:电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×4mm²

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			487.22
1.1	基本直接费	元			468.03
1.1.1	人工费	元			420.5
00010010	人工费	元	420.5	1.	420.5
1.1.2	材料费	元			40.38
01530060	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	0.796	26.42	21.03
02270020	白布	kg	0.39	34.5	13.46
03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.234	4.57	1.07
13050210	沥青绝缘漆	kg	0.078	6.2	0.48
14030040	汽油 综合	kg	0.585	5.1	2.98
14330320	硬脂酸	kg	0.039	9.5	0.37
99450760	其他材料费	元	0.988	1.	0.99
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			7.15
990304004	汽车式起重机 提升质量8(t)	台班	0.007	640.62	4.48
990401020	载货汽车 装载质量5(t)	台班	0.007	381.16	2.67
1.2	其他直接费	%	4.1	468.03	19.19
2	间接费	%	70.	420.5	294.35
3	利润	%	7.	781.57	54.71
4	主要材料价差	元			3.07
14030040	汽油 综合	kg	0.585	3.63	2.13
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	0.424	2.23	0.95
5	未计价装置性材料费	元			1724.07
28110210-6	电缆 ZR-YJV-0.6/1kV 5×4mm ²	m	101.	17.07	1724.57
6	税金	%	9.	2563.42	230.71
	合计	%	100.	2794.13	2794.13
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 综合布线机柜

项目编码: 020301004026

定额编号: C5-2-4 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 标准机柜安装 19" //换:综合布线机柜

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			255.59
1.1	基本直接费	元			245.52
1.1.1	人工费	元			195.85
00010010	人工费	元	195.85	1.	195.85
1.1.2	材料费	元			12.37
28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2	m	2.04	2.68	5.47
29090185	铜端子 6mm2	个	2.04	1.74	3.55
99450760	其他材料费	元	3.35	1.	3.35
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			37.3
870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01	15.23	0.15
990305010	叉式起重机 提升质量3(t)	台班	0.1	371.48	37.15
1.2	其他直接费	%	4.1	245.52	10.07
2	间接费	%	70.	195.85	137.1
3	利润	%	7.	392.69	27.49
4	主要材料价差	元			9.61
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	2.646	3.63	9.62
5	未计价装置性材料费	元			1715.3
57330001-1	综合布线机柜	个	1.	1715.3	1715.3
6	税金	%	9.	2145.09	193.06
	合计	%	100.	2338.15	2338.15
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 视频管理服务器(带机柜)

项目编码: 020301004027

定额编号: C5-1-106 换

定额单位: 台(套)

名称与型号规格: 服务器设备安装、调试 工作站//换:视频管理服务器

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			230.87
1.1	基本直接费	元			221.78
1.1.1	人工费	元			195.94
00010010	人工费	元	195.94	1.	195.94
1.1.2	材料费	元			18.22
14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.2	0.82
28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	2.04	2.68	5.47
29090185	铜端子 6mm ²	个	2.04	1.74	3.55
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	7.88	1.	7.88
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			7.62
870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.5	15.23	7.62
1.2	其他直接费	%	4.1	221.78	9.09
2	间接费	%	70.	195.94	137.16
3	利润	%	7.	368.03	25.76
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			18000.
57310010-1	视频管理服务器	台(套)	1.	18000.	18000.
6	税金	%	9.	18393.79	1655.44
	合计	%	100.	20049.23	20049.23
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 设备监控管理工作站计算机(至强E5系列六核2.0GHz, 16G内存, 2TB硬盘, 7K2rpm硬盘 双口千兆网卡)

项目编码: 020301004028

定额编号: C5-1-106 换

定额单位: 台(套)

名称与型号规格: 服务器设备安装、调试 工作站//换:设备监控管理工作站计算机(至强E5系列六核2.0GHz, 16G内存, 2TB硬盘, 7K2rpm硬盘 双口千兆网卡)

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			230.87
1.1	基本直接费	元			221.78
1.1.1	人工费	元			195.94
00010010	人工费	元	195.94	1.	195.94
1.1.2	材料费	元			18.22
14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.2	0.82
28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	2.04	2.68	5.47
29090185	铜端子 6mm ²	个	2.04	1.74	3.55
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	7.88	1.	7.88
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			7.62
870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.5	15.23	7.62
1.2	其他直接费	%	4.1	221.78	9.09
2	间接费	%	70.	195.94	137.16
3	利润	%	7.	368.03	25.76
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			8500.
57310010-2	设备监控管理工作站计算机(至强E5系列六核2.0GHz, 16G内存, 2TB硬盘, 7K2rpm硬盘 双口千兆网卡)	台(套)	1.	8500.	8500.
6	税金	%	9.	8893.79	800.44
	合计	%	100.	9694.23	9694.23
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 激光打印机

项目编码: 020301004029

定额编号: C5-1-7 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 打印机安装 激光打印机//换:激光打印机

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			65.43
1.1	基本直接费	元			62.85
1.1.1	人工费	元			49.1
00010010	人工费	元	49.1	1.	49.1
1.1.2	材料费	元			13.19
34050050	复印纸 A4 500张/包	包	0.1	19.36	1.94
34090110	激光打印机墨粉	瓶	0.1	102.56	10.26
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			0.56
870199011	笔记本电脑	台班	0.05	11.15	0.56
1.2	其他直接费	%	4.1	62.85	2.58
2	间接费	%	70.	49.1	34.37
3	利润	%	7.	99.8	6.99
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			2680.
30150090-1	激光打印机	台	1.	2680.	2680.
6	税金	%	9.	2786.79	250.81
	合计	%	100.	3037.6	3037.6
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 视频解码器

项目编码: 020301004030

定额编号: C5-6-126 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 视频传输设备 解码驱动器//换:视频解码器

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			67.79
1.1	基本直接费	元			65.12
1.1.1	人工费	元			58.84
00010010	人工费	元	58.84	1.	58.84
1.1.2	材料费	元			2.17
02270001	棉纱	kg	0.05	11.47	0.57
03010440	六角螺栓 M5	十套	0.51	0.57	0.29
99450760	其他材料费	元	1.31	1.	1.31
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			4.11
870199011	笔记本电脑	台班	0.3	11.15	3.35
870613023	手持式万用表	台班	0.15	5.09	0.76
1.2	其他直接费	%	4.1	65.12	2.67
2	间接费	%	70.	58.84	41.19
3	利润	%	7.	108.98	7.63
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			16000.
30030160-1	视频解码器	台	1.	16000.	16000.
6	税金	%	9.	16116.61	1450.49
	合计	%	100.	17567.1	17567.1
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 46寸液晶拼接屏

项目编码: 020301004031

定额编号: C5-6-137 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 显示设备 监视器 ≤50"//换:46寸液晶拼接屏

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			147.56
1.1	基本直接费	元			141.75
1.1.1	人工费	元			137.32
00010010	人工费	元	137.32	1.	137.32
1.1.2	材料费	元			3.41
02270001	棉纱	kg	0.05	11.47	0.57
14350360	酒精	kg	0.1	8.	0.8
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	1.53	1.	1.53
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			1.02
870613023	手持式万用表	台班	0.2	5.09	1.02
1.2	其他直接费	%	4.1	141.75	5.81
2	间接费	%	70.	137.32	96.12
3	利润	%	7.	243.68	17.06
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			5950.
30030080-1	46寸液晶拼接屏	台	1.	5950.	5950.
6	税金	%	9.	6210.74	558.97
	合计	%	100.	6769.71	6769.71
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 话务台

项目编码: 020301004032

定额编号: C11-1-64 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 维护终端、打印机、话务台设备安装、调试 话务台//换:话务台

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			315.63
1.1	基本直接费	元			303.2
1.1.1	人工费	元			300.63
00010010	人工费	元	300.63	1.	300.63
1.1.2	材料费	元			2.57
02270001	棉纱	kg	0.05	11.47	0.57
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	303.2	12.43
2	间接费	%	70.	300.63	210.44
3	利润	%	7.	526.07	36.82
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1390.
30110200-1	话务台	台	1.	1390.	1390.
6	税金	%	9.	1952.89	175.76
	合计	%	100.	2128.65	2128.65
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 综合控制台 (含活动椅)

项目编码: 020301004033

定额编号: C6-10-6 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作台//换:综合控制台 (含活动椅)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			498.46
1.1	基本直接费	元			478.83
1.1.1	人工费	元			412.76
00010010	人工费	元	412.76	1.	412.76
1.1.2	材料费	元			20.74
02270001	棉纱	kg	0.1	11.47	1.15
03010500	六角螺栓 M12×20~100	十套	0.8	9.73	7.78
03213021	垫铁	kg	0.4	4.4	1.76
28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-16mm ²	m	0.8	7.23	5.78
29060605	线号塑料软套管 综合	m	0.2	4.16	0.83
34050030	标签纸 50页/本	本	0.33	8.55	2.82
99450760	其他材料费	元	0.61	1.	0.61
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			45.33
870613023	手持式万用表	台班	0.204	5.09	1.04
870622055	接地电阻测试仪	台班	0.05	69.52	3.48
873174017	线号打印机	台班	0.04	4.84	0.19
990304016	汽车式起重机 提升质量16(t)	台班	0.03	873.53	26.21
990401030	载货汽车 装载质量8(t)	台班	0.03	480.41	14.41
1.2	其他直接费	%	4.1	478.83	19.63
2	间接费	%	70.	412.76	288.93
3	利润	%	7.	787.39	55.12
4	主要材料价差	元			4.77
99450680	柴油 (机械用)0#	kg	2.14	2.23	4.78
5	未计价装置性材料费	元			10572.
24690100-1	综合控制台 (含活动椅)	台	1.	10572.	10572.
6	税金	%	9.	11419.28	1027.74
	合计	%	100.	12447.02	12447.02
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 工业以太网交换机

项目编码: 020301004034

定额编号: C5-1-99 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 工作组级交换机安装//换:工业以太网交换机

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			177.31
1.1	基本直接费	元			170.33
1.1.1	人工费	元			146.89
00010010	人工费	元	146.89	1.	146.89
1.1.2	材料费	元			9.2
14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.2	0.82
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	7.88	1.	7.88
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			14.24
870199011	笔记本电脑	台班	0.3	11.15	3.35
873138007	网络分析仪 量程: 10Hz~500MHz	台班	0.2	54.49	10.9
1.2	其他直接费	%	4.1	170.33	6.98
2	间接费	%	70.	146.89	102.82
3	利润	%	7.	280.13	19.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			3305.
30210160-1	工业以太网交换机	台	1.	3305.	3305.
6	税金	%	9.	3604.74	324.43
	合计	%	100.	3929.17	3929.17
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 服务器系统软件 Windows Server 2012

项目编码: 020301004035

定额编号: C5-1-127 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作电脑配套软件 系统软件//换:服务器系统软件 Windows Server 2012

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			80.18
1.1	基本直接费	元			77.02
1.1.1	人工费	元			58.97
00010010	人工费	元	58.97	1.	58.97
1.1.2	材料费	元			15.82
24330001	光盘 5"	片	3.	4.44	13.32
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.23
870199011	笔记本电脑	台班	0.2	11.15	2.23
1.2	其他直接费	%	4.1	77.02	3.16
2	间接费	%	70.	58.97	41.28
3	利润	%	7.	121.46	8.5
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			2500.
57030001-1	服务器系统软件 Windows Server 2012	套	1.	2500.	2500.
6	税金	%	9.	2629.96	236.7
	合计	%	100.	2866.66	2866.66
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 工作站系统软件 Windows 10

项目编码: 020301004036

定额编号: C5-1-127 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作电脑配套软件 系统软件//换:工作站系统软件 Windows 10

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			80.18
1.1	基本直接费	元			77.02
1.1.1	人工费	元			58.97
00010010	人工费	元	58.97	1.	58.97
1.1.2	材料费	元			15.82
24330001	光盘 5"	片	3.	4.44	13.32
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.23
870199011	笔记本电脑	台班	0.2	11.15	2.23
1.2	其他直接费	%	4.1	77.02	3.16
2	间接费	%	70.	58.97	41.28
3	利润	%	7.	121.46	8.5
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1817.
57030001-2	工作站系统软件 Windows 10	套	1.	1817.	1817.
6	税金	%	9.	1946.96	175.23
	合计	%	100.	2122.19	2122.19
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 数据库软件 Microsoft SQL Server 2012

项目编码: 020301004037

定额编号: C5-1-130 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作电脑配套软件 应用软件//换:数据库软件 Microsoft SQL Server 2012

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			100.38
1.1	基本直接费	元			96.43
1.1.1	人工费	元			78.38
00010010	人工费	元	78.38	1.	78.38
1.1.2	材料费	元			15.82
24330001	光盘 5"	片	3.	4.44	13.32
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.23
870199011	笔记本电脑	台班	0.2	11.15	2.23
1.2	其他直接费	%	4.1	96.43	3.95
2	间接费	%	70.	78.38	54.87
3	利润	%	7.	155.25	10.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			3976.
57030001-3	数据库软件 Microsoft SQL Server 2012	套	1.	3976.	3976.
6	税金	%	9.	4142.12	372.79
	合计	%	100.	4514.91	4514.91
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 设备监控应用软件服务器端版+开发版

项目编码: 020301004038

定额编号: C5-1-130 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作电脑配套软件 应用软件//换:设备监控应用软件服务器端版+开发版

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			100.38
1.1	基本直接费	元			96.43
1.1.1	人工费	元			78.38
00010010	人工费	元	78.38	1.	78.38
1.1.2	材料费	元			15.82
24330001	光盘 5"	片	3.	4.44	13.32
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.23
870199011	笔记本电脑	台班	0.2	11.15	2.23
1.2	其他直接费	%	4.1	96.43	3.95
2	间接费	%	70.	78.38	54.87
3	利润	%	7.	155.25	10.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			27325.
57030001-4	设备监控应用软件服务器端版+开发版	套	1.	27325.	27325.
6	税金	%	9.	27491.12	2474.2
	合计	%	100.	29965.32	29965.32
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 视频管理软件服务器端版+开发版

项目编码: 020301004039

定额编号: C5-1-130 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作电脑配套软件 应用软件//换:视频管理软件服务器端版+开发版

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			100.38
1.1	基本直接费	元			96.43
1.1.1	人工费	元			78.38
00010010	人工费	元	78.38	1.	78.38
1.1.2	材料费	元			15.82
24330001	光盘 5"	片	3.	4.44	13.32
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.23
870199011	笔记本电脑	台班	0.2	11.15	2.23
1.2	其他直接费	%	4.1	96.43	3.95
2	间接费	%	70.	78.38	54.87
3	利润	%	7.	155.25	10.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			17800.
57030001-5	视频管理软件服务器端版+开发版	套	1.	17800.	17800.
6	税金	%	9.	17966.12	1616.95
	合计	%	100.	19583.07	19583.07
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 视频管理软件客户端版

项目编码: 020301004040

定额编号: C5-1-130 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 操作电脑配套软件 应用软件//换:视频管理软件客户端版

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			100.38
1.1	基本直接费	元			96.43
1.1.1	人工费	元			78.38
00010010	人工费	元	78.38	1.	78.38
1.1.2	材料费	元			15.82
24330001	光盘 5"	片	3.	4.44	13.32
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.23
870199011	笔记本电脑	台班	0.2	11.15	2.23
1.2	其他直接费	%	4.1	96.43	3.95
2	间接费	%	70.	78.38	54.87
3	利润	%	7.	155.25	10.87
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			10780.
57030001-6	视频管理软件客户端版	套	1.	10780.	10780.
6	税金	%	9.	10946.12	985.15
	合计	%	100.	11931.27	11931.27
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 枪式摄像机(红外式) 1080P

项目编码: 020301004041

定额编号: C5-6-80 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 监控摄像设备安装 带红外光源摄像机//换:枪式摄像机(红外式) 1080P

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			207.14
1.1	基本直接费	元			198.98
1.1.1	人工费	元			195.92
00010010	人工费	元	195.92	1.	195.92
1.1.2	材料费	元			1.76
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	1.26	1.	1.26
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			1.3
870125001	彩色监视器	台班	0.2	5.21	1.04
870613023	手持式万用表	台班	0.05	5.09	0.25
1.2	其他直接费	%	4.1	198.98	8.16
2	间接费	%	70.	195.92	137.14
3	利润	%	7.	344.28	24.1
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1430.
30030040-1	枪式摄像机(红外式) 1080P	台	1.	1430.	1430.
6	税金	%	9.	1798.38	161.85
	合计	%	100.	1960.23	1960.23
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 半球式摄像机(红外式) 1080P

项目编码: 020301004042

定额编号: C5-6-82 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 监控摄像设备安装 半球形摄像机//换:半球式摄像机(红外式) 1080P

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			110.77
1.1	基本直接费	元			106.41
1.1.1	人工费	元			101.55
00010010	人工费	元	101.55	1.	101.55
1.1.2	材料费	元			2.
14350360	酒精	kg	0.03	8.	0.24
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	1.26	1.	1.26
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.86
870125001	彩色监视器	台班	0.5	5.21	2.6
870613023	手持式万用表	台班	0.05	5.09	0.25
1.2	其他直接费	%	4.1	106.41	4.36
2	间接费	%	70.	101.55	71.09
3	利润	%	7.	181.86	12.73
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1166.
30030040-2	半球式摄像机(红外式) 1080P	台	1.	1166.	1166.
6	税金	%	9.	1360.59	122.45
	合计	%	100.	1483.04	1483.04
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 室外云台式摄像机(红外式) 1080P

项目编码: 020301004043

定额编号: C5-6-80 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 监控摄像设备安装 带红外光源摄像机//换:室外云台式摄像机(红外式) 1080P

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			207.14
1.1	基本直接费	元			198.98
1.1.1	人工费	元			195.92
00010010	人工费	元	195.92	1.	195.92
1.1.2	材料费	元			1.76
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	1.26	1.	1.26
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			1.3
870125001	彩色监视器	台班	0.2	5.21	1.04
870613023	手持式万用表	台班	0.05	5.09	0.25
1.2	其他直接费	%	4.1	198.98	8.16
2	间接费	%	70.	195.92	137.14
3	利润	%	7.	344.28	24.1
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1390.
30030040-3	室外云台式摄像机(红外式) 1080P	台	1.	1390.	1390.
6	税金	%	9.	1758.38	158.25
	合计	%	100.	1916.63	1916.63
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: NVR录像机 16路

项目编码: 020301004044

定额编号: C5-6-135 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 录像设备 数字录像机 16路输入//换:NVR录像机 16路

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			478.88
1.1	基本直接费	元			460.02
1.1.1	人工费	元			457.4
00010010	人工费	元	457.4	1.	457.4
1.1.2	材料费	元			2.62
14350360	酒精	kg	0.1	8.	0.8
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	1.32	1.	1.32
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	460.02	18.86
2	间接费	%	70.	457.4	320.18
3	利润	%	7.	799.06	55.93
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1582.
30210170-1	NVR录像机 16路	台	1.	1582.	1582.
6	税金	%	9.	2436.99	219.33
	合计	%	100.	2656.32	2656.32
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: UPS机柜 2kVA, 后备时间, 不小于8h

项目编码: 020301004045

定额编号: C5-2-6 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 机柜、机架安装 落地式//换:UPS机柜 2kVA, 后备时间, 不小于8h

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			348.56
1.1	基本直接费	元			334.83
1.1.1	人工费	元			283.11
00010010	人工费	元	283.11	1.	283.11
1.1.2	材料费	元			14.42
02270001	棉纱	kg	0.1	11.47	1.15
03013061	膨胀螺栓 M12	十套	0.408	8.41	3.43
28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	2.04	2.68	5.47
29090185	铜端子 6mm ²	个	2.04	1.74	3.55
99450760	其他材料费	元	0.82	1.	0.82
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			37.3
870622039	钳形接地电阻测试仪	台班	0.01	15.23	0.15
990305010	叉式起重机 提升质量3(t)	台班	0.1	371.48	37.15
1.2	其他直接费	%	4.1	334.83	13.73
2	间接费	%	70.	283.11	198.18
3	利润	%	7.	546.74	38.27
4	主要材料价差	元			9.61
99450670	汽油 (机械用)国III93#	kg	2.646	3.63	9.62
5	未计价装置性材料费	元			3500.
57330001-3	UPS机柜 2kVA, 后备时间, 不小于8h	个	1.	3500.	3500.
6	税金	%	9.	4094.62	368.52
	合计	%	100.	4463.14	4463.14
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 24口交换机

项目编码: 020301004046

定额编号: C5-1-99 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 工作组级交换机安装//换:24口交换机

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			177.31
1.1	基本直接费	元			170.33
1.1.1	人工费	元			146.89
00010010	人工费	元	146.89	1.	146.89
1.1.2	材料费	元			9.2
14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.2	0.82
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	7.88	1.	7.88
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			14.24
870199011	笔记本电脑	台班	0.3	11.15	3.35
873138007	网络分析仪 量程: 10Hz~500MHz	台班	0.2	54.49	10.9
1.2	其他直接费	%	4.1	170.33	6.98
2	间接费	%	70.	146.89	102.82
3	利润	%	7.	280.13	19.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			1750.
30210160-2	24口交换机	台	1.	1750.	1750.
6	税金	%	9.	2049.74	184.48
	合计	%	100.	2234.22	2234.22
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 24口交换机(POE)

项目编码: 020301004047

定额编号: C5-1-99 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 工作组级交换机安装//换:24口交换机(POE)

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			177.31
1.1	基本直接费	元			170.33
1.1.1	人工费	元			146.89
00010010	人工费	元	146.89	1.	146.89
1.1.2	材料费	元			9.2
14350190	多功能上光清洁剂	盒	0.1	8.2	0.82
34090250	脱脂棉	kg	0.02	25.13	0.5
99450760	其他材料费	元	7.88	1.	7.88
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			14.24
870199011	笔记本电脑	台班	0.3	11.15	3.35
873138007	网络分析仪 量程: 10Hz~500MHz	台班	0.2	54.49	10.9
1.2	其他直接费	%	4.1	170.33	6.98
2	间接费	%	70.	146.89	102.82
3	利润	%	7.	280.13	19.61
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			5694.
30210160-3	24口交换机(POE)	台	1.	5694.	5694.
6	税金	%	9.	5993.74	539.44
	合计	%	100.	6533.18	6533.18
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 100对电话交接箱

项目编码: 020301004048

定额编号: C11-1-77 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 交接箱//换:100对电话交接箱

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			703.85
1.1	基本直接费	元			676.13
1.1.1	人工费	元			659.9
00010010	人工费	元	659.9	1.	659.9
1.1.2	材料费	元			15.01
03013415	镀锌螺栓 M16×80	十套	0.408	10.32	4.21
28030405	接地编织铜线 综合	m	0.501	8.8	4.41
29090185	铜端子 6mm ²	个	2.03	1.74	3.53
34130001	标志牌 塑料扁形	个	2.1	0.68	1.43
99450760	其他材料费	元	1.43	1.	1.43
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			1.22
870613018	高压兆欧表	台班	0.02	60.9	1.22
1.2	其他直接费	%	4.1	676.13	27.72
2	间接费	%	70.	659.9	461.93
3	利润	%	7.	1165.78	81.6
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			656.
29110109-1	100对电话交接箱	台	1.	656.	656.
6	税金	%	9.	1903.38	171.3
	合计	%	100.	2074.68	2074.68
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 网络插座

项目编码: 020801001022

定额编号: C5-2-94 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 安装8位模块式信息插座 单口//换:网络插座

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			7.38
1.1	基本直接费	元			7.09
1.1.1	人工费	元			6.55
00010010	人工费	元	6.55	1.	6.55
1.1.2	材料费	元			0.54
99450760	其他材料费	元	0.54	1.	0.54
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	7.09	0.29
2	间接费	%	70.	6.55	4.59
3	利润	%	7.	11.97	0.84
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			11.11
30130020-1	网络插座	个	1.01	11.	11.11
6	税金	%	9.	23.92	2.15
	合计	%	100.	26.07	26.07
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电话插座

项目编码: 020801001023

定额编号: C5-2-94 换

定额单位: 个

名称与型号规格: 安装8位模块式信息插座 单口//换:电话插座

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			7.38
1.1	基本直接费	元			7.09
1.1.1	人工费	元			6.55
00010010	人工费	元	6.55	1.	6.55
1.1.2	材料费	元			0.54
99450760	其他材料费	元	0.54	1.	0.54
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	7.09	0.29
2	间接费	%	70.	6.55	4.59
3	利润	%	7.	11.97	0.84
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			13.13
30130020-2	电话插座	个	1.01	13.	13.13
6	税金	%	9.	25.94	2.33
	合计	%	100.	28.27	28.27
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 无线AP

项目编码: 020801001024

定额编号: C5-3-157 换

定额单位: 台

名称与型号规格: 无线接收器//换:无线AP

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			56.42
1.1	基本直接费	元			54.2
1.1.1	人工费	元			48.9
00010010	人工费	元	48.9	1.	48.9
1.1.2	材料费	元			2.
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			3.3
870199011	笔记本电脑	台班	0.25	11.15	2.79
870613023	手持式万用表	台班	0.1	5.09	0.51
1.2	其他直接费	%	4.1	54.2	2.22
2	间接费	%	70.	48.9	34.23
3	利润	%	7.	90.65	6.35
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			353.98
55030001-1	无线AP	台	1.	353.98	353.98
6	税金	%	9.	450.98	40.59
	合计	%	100.	491.57	491.57
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 弱电线槽 200×100

项目编码: 020301004049

定额编号: C4-11-151 换

定额单位: 10m

名称与型号规格: 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300//换:弱电线槽 200×100

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			252.9
1.1	基本直接费	元			242.94
1.1.1	人工费	元			221.71
00010010	人工费	元	221.71	1.	221.71
1.1.2	材料费	元			21.23
03011390	铜接地端子带螺栓 DT-6mm ²	十套	1.05	10.38	10.9
03011430	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	6.	0.43	2.58
28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯 绝缘软导线 BVR-6mm ²	m	2.545	2.8	7.13
99450760	其他材料费	元	0.62	1.	0.62
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	242.94	9.96
2	间接费	%	70.	221.71	155.2
3	利润	%	7.	408.1	28.57
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			804.43
29030030-1	弱电线槽 200×100	m	10.3	78.1	804.43
6	税金	%	9.	1241.1	111.7
	合计	%	100.	1352.8	1352.8
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 四芯单模光纤

项目编码: 020801001025

定额编号: C5-2-49 换

定额单位: 100m

名称与型号规格: 敷设光缆 管暗槽内穿放 12芯以下//换:四芯单模光纤

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			197.52
1.1	基本直接费	元			189.74
1.1.1	人工费	元			185.14
00010010	人工费	元	185.14	1.	185.14
1.1.2	材料费	元			2.
99450760	其他材料费	元	2.	1.	2.
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			2.6
873150102	对讲机(一对)5(km)	台班	0.5	5.2	2.6
1.2	其他直接费	%	4.1	189.74	7.78
2	间接费	%	70.	185.14	129.6
3	利润	%	7.	327.12	22.9
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			460.02
28250010-1	四芯单模光纤	m	102.	4.51	460.02
6	税金	%	9.	810.04	72.9
	合计	%	100.	882.94	882.94
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 六类网线

项目编码: 020801001026

定额编号: C5-2-26 调

定额单位: 100m

名称与型号规格: 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4//换:六类网线 改:高于超五类的布线工程中的线路敷设

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			119.95
1.1	基本直接费	元			115.23
1.1.1	人工费	元			108.9
00010010	人工费	元	108.9	1.	108.9
1.1.2	材料费	元			2.91
29060115	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	4.444	0.06	0.27
99450760	其他材料费	元	2.64	1.	2.64
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			3.42
870613023	手持式万用表	台班	0.11	5.09	0.56
873150102	对讲机(一对)5(km)	台班	0.55	5.2	2.86
1.2	其他直接费	%	4.1	115.23	4.72
2	间接费	%	70.	108.9	76.23
3	利润	%	7.	196.18	13.73
4	主要材料价差	元			
5	未计价装置性材料费	元			224.4
28030270-1	六类网线	m	102.	2.2	224.4
6	税金	%	9.	434.31	39.09
	合计	%	100.	473.4	473.4
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 电话线 HYA-2×0.5

项目编码: 020801001027

定额编号: C4-11-223 换

定额单位: 100m/束

名称与型号规格: 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm²以内) 0.75//换:电话线 HYA-2×0.5

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价(元)	合 计(元)
1	直接费	元			91.51
1.1	基本直接费	元			87.91
1.1.1	人工费	元			75.76
00010010	人工费	元	75.76	1.	75.76
1.1.2	材料费	元			12.15
02270001	棉纱	kg	0.17	11.47	1.95
03137041	焊锡膏	kg	0.01	36.	0.36
03138001	锡基钎料	kg	0.1	52.47	5.25
14030040	汽油 综合	kg	0.48	5.1	2.45
27170001	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.75	2.2	1.65
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	87.91	3.6
2	间接费	%	70.	75.76	53.03
3	利润	%	7.	144.54	10.12
4	主要材料价差	元			1.74
14030040	汽油 综合	kg	0.48	3.63	1.74
5	未计价装置性材料费	元			194.4
28030410-1	电话线 HYA-2×0.5	m	108.	1.8	194.4
6	税金	%	9.	350.8	31.57
	合计	%	100.	382.37	382.37
7	设备费	元			

安装工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 智慧防撞型室外消火栓 SS100/65

项目编码: 021301001001

定额编号: C9-1-100 换

定额单位: 套

名称与型号规格: 室外地上式消火栓安装 公称压力1.0MPa 深100型//换:智慧防撞型室外消火栓 SS100/65 换:钢板平焊法兰、闸阀等配件DN100

编 号	名称及规格	单 位	数 量	单 价 (元)	合 计 (元)
1	直接费	元			99.02
1.1	基本直接费	元			95.12
1.1.1	人工费	元			87.1
00010010	人工费	元	87.1	1.	87.1
1.1.2	材料费	元			8.02
02010100	石棉橡胶板 3~6	kg	0.173	14.5	2.51
02270020	白布	kg	0.05	34.5	1.73
02290110	油麻丝	kg	0.12	8.6	1.03
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.47	0.3	0.14
14390070	氧气	m3	0.103	6.	0.62
14390100	乙炔气	kg	0.034	13.3	0.45
18010805	黑玛钢堵头 DN15	个	1.01	1.03	1.04
99450760	其他材料费	元	0.5	1.	0.5
1.1.3	装置性材料费	元			
1.1.4	机械费	元			
1.2	其他直接费	%	4.1	95.12	3.9
2	间接费	%	70.	87.1	60.97
3	利润	%	7.	159.99	11.2
4	主要材料价差	元			0.08
04010035	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	kg	0.47	0.18	0.08
5	未计价装置性材料费	元			1064.6
20010360-1	钢板平焊法兰、闸阀等配件 DN100	套	1.	600.	600.
23030001-1	智慧防撞型室外消火栓 SS100/65	套	1.	464.6	464.6
6	税金	%	9.	1235.87	111.23
	合计	%	100.	1347.1	1347.1
7	设备费	元			

临时工程单价表

工程名称: 潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

项目名称: 泥结石路面 宽4m 厚200mm

项目编码: 010101035241

定额编号: G10051

定额单位: 100m²

施工方法: 公路路面 泥结碎石 压实厚度20cm

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费	元			3064.93
1.1	基本直接费	元			2964.15
1.1.1	人工费	元			611.
00010005	技工	工日	3.	98.3	294.9
00010006	普工	工日	4.49	70.4	316.1
1.1.2	材料费	元			2257.73
04050051	碎石	m ³	23.4	75.	1755.
04070045	石屑	m ³	2.3	89.32	205.44
04090090	黏土	m ³	5.9	46.6	274.94
81010015	其他材料费	%	1.		22.35
1.1.3	机械费	元			95.42
99021038	压路机 内燃 重量12~15t	台班	0.18	519.72	93.55
99451170	其他机械费	%	2.		1.87
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	3.4	2964.15	100.78
2	间接费	%	9.5	3064.93	291.17
3	利润	%	7.	3356.1	234.93
4	主要材料价差	元			1439.98
04050051	碎石	m ³	23.4	60.98	1426.93
99450681	柴油 (机械用)	kg	5.85	2.23	13.06
5	未计价材料费	元			
6	税金	%	9.	5031.01	452.79
	合计	%	100.	5483.8	5483.8

勘测设计监理费计算书

勘测设计费计算表

名称	潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程			
标准：根据发改价格[1352]号文《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》的有关规定、《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2002]10号）及其、参照《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》（计价格（1999）1283号）。				
编号	项目及计算程序	计算程序和数据	单位	备注
一、	计费额合计	16361.24	万元	
1.1	建筑安装工程费	15060.61	万元	
1.2	机电设备及安装工程费	537.24	万元	
1.3	金属结构设备及安装工程费	0.00	万元	
1.4	临时工程费用	763.39	万元	
二、	勘察费	320.60	万元	
1	初设~施工图阶段勘察收费	320.60	万元	
	计费额上限	20000.00	万元	编规P308
	计费额下限	10000.00	万元	
	收费上限	566.80	万元	
	收费下限	304.80	万元	
	收费基价	471.46	万元	
	专业调整系数	0.80		引调水工程管线
	复杂程度系数	0.85		
	附加调整系数	1.00		
	基本勘察收费	320.60	万元	
三	设计费	387.92	万元	
1	初设~施工图阶段设计收费	387.92	万元	2002标准
1.1	基本设计费	352.66	万元	编规P316
	计费额上限	20000.00	万元	
	计费额下限	10000.00	万元	
	收费上限	566.80	万元	
	收费下限	304.80	万元	
	收费基价	471.46	万元	
	专业调整系数	0.80		
	复杂程度系数	0.85		
	附加调整系数（渠道系数）	1.10		渠道管线调整系数
	基本设计费	352.66	万元	
1.2	其他设计收费	35.27	万元	
1.2.1	施工图预算编制费	35.27	万元	
	基本设计费的10%	35.27	万元	
四、	勘测设计费（二+三）	708.52	万元	

工程施工监理费

一、监理费汇总表

序号	费用名称	单位	金额
1	施工监理费	万元	296.82
①	施工监理费	万元	296.82
2	施工监理费合计	万元	296.82

二、监理费计算

①根据发改价格[2007]670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的有关规定：工程设计收费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

②根据粤水价[1998]6号文《广东省水利水电工程设计概（估）算、施工招标标底编制办法及费用标准（合订本）》。

③建筑安装工程和设备购置费：16361.24 万元

建筑安装工程费（间接费和直接费合计）：0 万元

设备购置费：0 万元

④施工监理费计算如下：

施工监理费计算基数： $218.6 + (393.4 - 218.6) \div (20000 - 10000) \times (16361.24 - 10000) = 329.79$ 万元

专业调整系数：0.9

复杂调整系数：1

附加高程调整系数：1

基本施工监理费： $329.79 \times 0.9 \times 1 \times 1 = 296.82$ 万元

※施工监理费： $296.82 = 296.82$ 万元

调整浮动幅度： $296.82 \times 0\% = 0$ 万元

※综合施工监理费合计： $296.82 + 0 = 296.82$ 万元

工程招标代理费计算公式

单位：万元

序号	基准投资	费率	基准值	建安费	招标代理费1	累计招标代理费
1	100	1.00%	1		0.00	0.00
2	100~500	0.70%	2.8		-0.70	0.30
3	500~1000	0.55%	2.75		-2.75	1.05
4	1000~5000	0.35%	14		-3.50	3.05
5	5000~10000	0.20%	10		-10.00	10.55
6	10000~50000	0.050%	20	16361.24	3.18	33.73
7	50000~100000	0.035%	17.5		-17.50	33.05
8	100000~500000	0.008%	32		-8.00	60.05
9	500000~1000000	0.006%	30		-30.00	70.05
8	1000000以上	0.004%			-40.00	90.05

服务招标代理费计算公式

单位：万元

序号	基准投资	费率	基准值	监理费、勘测设计费	招标代理费1	累计招标代理费
1	100	1.50%	1.5		0.00	0.00
2	100~500	0.80%	3.2		-0.80	0.70
3	500~1000	0.45%	2.25		-2.25	2.45
4	1000~5000	0.25%	10	1005.33	0.01	6.96
5	5000~10000	0.10%	5		-5.00	11.95
6	10000~50000	0.05%	20		-5.00	15.45
7	50000~100000	0.035%	17.5		-17.50	24.45
8	100000~500000	0.008%	32		-8.00	51.45
9	500000~1000000	0.006%	30		-30.00	61.45
8	1000000以上	0.004%			-40.00	81.45

合计 **40.69**

专项投资(征地、水保、环保)附表

表：工程建设用地投资表

项目	单位	数量	单价（元）	投资（万元）	备注
一、临时征地补偿费				16.94	
（一）草地				16.94	
1、荒草地	亩	75.30	2250.00	16.94	
二、专业项目设施补偿费				18.00	
1、380V 输电线路	km	1.00	80000.00	8.00	
2、通讯线路	km	1.00	100000.00	10.00	
三、直接费				34.94	
四、其他费用				3.78	
1、前期工作费				0.87	
2、综合勘测设计费				0.86	
3、实施管理费				1.46	
4、监督费				0.52	
5、科研费				0.07	
6、征地界桩测设费				0.00	
五、基本预备费				4.75	
六、投资合计				43.47	

水土保持工程总概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜盂镇管网及村居改造工程 单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备费	植物措施费	独立费用	合计
一	第一部分 工程措施	20.08				20.08
1	一 主体工程区	0.47				0.47
2	二 临时堆土区	12.85				12.85
3	三 施工营造区	2.94				2.94
4	四 弃渣场区	1.07				1.07
5	五 施工临时道路	2.75				2.75
二	第二部分 植物措施			2.29		2.29
1	一 植被恢复工程			2.29		2.29
三	第三部分 监测措施	18.06				18.06
1	一 监测设施费	9.31				9.31
2	二 监测费	8.75				8.75
四	第四部分 施工临时工程	35.36				35.36
1	一 临时排水工程	13.85				13.85
2	二 沉砂池	4.98				4.98
3	三 拦挡措施	12.05				12.05
4	四 土工布（彩条布）铺面	4.48				4.48
五	第五部分 独立费用				76.49	76.49
1	建设单位管理费				2.27	2.27
2	招标业务费				0.76	0.76
3	经济技术咨询费				38.90	38.90
4	工程建设监理费				2.25	2.25
5	工程造价咨询服务费				1.52	1.52
6	科研勘测设计费				5.16	5.16
7	水土保持设施竣工验收费				25.63	25.63
I	一至五部分合计	73.50		2.29	76.49	152.29
II	基本预备费				7.61	7.61
III	价差预备费					0.00
IV	水土保持设施补偿费				13.218	13.22
	静态投资（I+II+IV）				173.12	173.12
	总投资（I+II+III+IV）				173.12	173.12

水土保持工程概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	采用定额
一	第一部分 工程措施				200831.00	
	一 土地整治工程				200831.00	
	一) 主体工程区				4724.00	
1	表土开挖	m3	500.00	5.58	2790.00	[G01014]
2	表土回填	m3	400.00	4.46	1784.00	[G03142]
3	土地整治	hm2	0.02	7500.00	150.00	[G01014]
	二) 临时堆土区				128528.00	
1	表土开挖	m3	10500	5.58	58590.00	[G01014]
2	表土回填	m3	10300	4.46	45938.00	[G03142]
3	土地整治	hm2	3.20	7500.00	24000.00	[G01014]
	三) 施工营造区				29387.00	
1	表土开挖	m3	2500	5.58	13950.00	[G01014]
2	表土回填	m3	2200	4.46	9812.00	[G03142]
3	土地整治	hm2	0.75	7500.00	5625.00	[G01014]
	四) 弃渣场区				10650.00	
3	土地整治	hm2	1.42	7500.00	10650.00	[G01014]
	五) 施工临时道路				27542.00	
1	表土开挖	m3	2400.00	5.58	13392.00	[G01014]
2	表土回填	m3	2500.00	4.46	11150.00	[G03142]
3	土地整治	hm2	0.40	7500.00	3000.00	[G01014]
二	第二部分 植物措施				22921.45	
	一 植被恢复工程				22921.45	
	一) 主体工程区				79.18	
1	撒播草籽	hm2	0.02	3958.80	79.18	[G09003]
	二) 临时堆土区				12668.16	
1	撒播草籽	hm2	3.20	3958.80	12668.16	[G09003]
	三) 施工营造区				2969.10	
1	撒播草籽	hm2	0.75	3958.80	2969.10	[G09003]
	四) 弃渣场区				5621.50	
1	撒播草籽	hm2	1.42	3958.80	5621.50	[G09003]

水土保持工程概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	五) 施工临时道路				1583.52	
1	撒播草籽	hm2	0.40	3958.80	1583.52	[G09003]
三	第三部分 监测措施				180600.00	
	一 监测设施费				93100.00	
	一) 施工营造区				74480.00	
1	监测设施		4.00	13420	53680.00	
2	安装费		4.00	5200	20800.00	
	二) 弃渣场区				18620.00	
1	监测设施		1.00	13420	13420.00	
2	安装费		1.00	5200	5200.00	
	二 监测费				87500.00	
	一) 施工营造区				70000.00	
1	监测人工费		4.00	17500	70000.00	
	二) 弃渣场区				17500.00	
1	监测人工费		1.00	17500	17500.00	
四	第四部分 施工临时工程				353609.19	
	一 临时排水工程				138465.12	
	一) 主体工程区				13098.30	
1	土方开挖	m3	45.00	29.07	1308.15	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	45.00	23.26	1046.70	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	沟壁、底面夯实	m ²	120.00	10.00	1200.00	[G01246]
4	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	135.00	27.67	3735.45	[G03111]
5	M7.5 砖砌	m3	10.56	550.00	5808.00	[G03108]
	二) 临时堆土区				12149.37	
1	土方开挖	m3	24.00	29.07	697.68	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	24.00	23.26	558.24	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	沟壁、底面夯实	m ²	135.00	10.00	1350.00	[G01246]
4	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	135.00	27.67	3735.45	[G03111]
5	M7.5 砖砌	m3	10.56	550.00	5808.00	[G03108]
	三) 施工营造区				77637.48	

水土保持工程概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1	土方开挖	m3	96.00	29.07	2790.72	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	96.00	23.26	2232.96	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	沟壁、底面夯实	m ²	540.00	10.00	5400.00	[G01246]
4	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	540.00	27.67	14941.80	[G03111]
5	M7.5 砖砌	m3	95.04	550.00	52272.00	[G03108]
	四) 弃渣场区				13601.37	
1	土方开挖	m3	24.00	29.07	697.68	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	24.00	23.26	558.24	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	沟壁、底面夯实	m ²	135.00	10.00	1350.00	[G01246]
4	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	135.00	27.67	3735.45	[G03111]
5	M7.5 砖砌	m3	13.20	550.00	7260.00	[G03108]
	五) 施工临时道路				21978.60	
1	土方开挖	m3	420.00	29.07	12209.40	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	420.00	23.26	9769.20	[G01161]; [G03142]; [G01170]
	二 沉砂池				49797.24	
	一) 主体工程区				12995.65	
1	土方开挖	m3	33.64	29.07	977.91	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	33.64	23.26	782.47	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	81.00	26.67	2160.27	[G03111]
4	M7.5 砖砌	m3	16.50	550.00	9075.00	[G03108]
	二) 施工营造区				24494.46	
1	土方开挖	m3	67.28	29.07	1955.83	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	67.28	23.26	1564.93	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	110.00	26.67	2933.70	[G03111]
4	M7.5 砖砌	m3	32.80	550.00	18040.00	[G03108]
	三) 弃渣场区				12307.13	
1	土方开挖	m3	16.82	29.07	488.96	[G01161]; [G03142]; [G01170]
2	土方回填	m3	16.82	23.26	391.23	[G01161]; [G03142]; [G01170]
3	M7.5 水泥砂浆抹面	m ²	82.00	26.67	2186.94	[G03111]
4	M7.5 砖砌	m3	16.80	550.00	9240.00	[G03108]

水土保持工程概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	采用定额
	三 拦挡措施				120546.83	
	一) 主体工程区				1959.72	
1	编织袋土拦挡	m3	12.10	123.96	1499.92	[G10033]
2	编织袋土拦挡拆除	m3	12.10	38.00	459.80	[G10036]
	二) 临时堆土区				89401.92	
1	编织袋土拦挡	m3	552.00	123.96	68425.92	[G10033]
2	编织袋土拦挡拆除	m3	552.00	38.00	20976.00	[G10036]
	三) 施工营造区				4081.39	
1	编织袋土拦挡	m3	25.20	123.96	3123.79	[G10033]
2	编织袋土拦挡拆除	m3	25.20	38.00	957.60	[G10036]
	四) 弃渣场区				25103.80	
1	编织袋土拦挡	m3	155.00	123.96	19213.80	[G10033]
2	编织袋土拦挡拆除	m3	155.00	38.00	5890.00	[G10036]
	四 土工布（彩条布）铺面				44800.00	
	一) 临时堆土区				16800.00	
1	彩条布铺面	m2	4800.00	3.50	16800.00	[G10017]
	二) 弃渣场区				28000.00	
1	彩条布铺面	m2	8000.00	3.50	28000.00	[G10017]
	合计				757961.64	

水土保持工程独立费用/预备费概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程-铜孟镇管网及村居改造工程

序号	费用名称	计算基数	费率 (%)	总价 (元)
五	第五部分 独立费用			764926.69
1	建设单位管理费	757961.64	3.0	22738.85
2	招标业务费	757961.64	1.0	7579.62
3	经济技术咨询费	163612400.00		389013.88
1)	技术咨询费	757961.64	2.0	15159.23
2)	水土保持方案编制费	163612400.00		373854.65
4	工程建设监理费	163612400.00		22511.46
5	工程造价咨询服务费	757961.64	2.0	15159.23
6	科研勘测设计费	163612400.00		51588.76
7	水土保持设施竣工验收费	163612400.00		256334.88
六	预备费			76144.42
1	基本预备费	1522888.33	5.0	76144.42
2	价差预备费			

环境保护工程总概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—铜孟镇管网及村居改造工程

序号	工程或费用名称	建筑工程措施费（元）	植物工程措施费（元）	仪器设备及安装费（元）	非工程措施费（元）	独立费用（元）	合计（元）	所占比例
一	第一部分 环境保护措施	300967.00					300967.00	47.96%
1	一 环境保护措施	300967.00					300967.00	47.96%
二	第二部分 环境监控措施		60400.00				60400.00	9.63%
1	一 环境监控措施		60400.00				60400.00	9.63%
三	第四部分 环境保护临时措施				88750.00		88750.00	14.14%
1	一 环境保护临时措施				88750.00		88750.00	14.14%
四	第五部分 独立费用					147529.81	147529.81	23.51%
1	建设管理费					67517.55	67517.55	10.76%
2	招标业务费					4501.17	4501.17	0.72%
3	生产准备费					0.00	0.00	0.00%
4	经济技术咨询费					4501.17	4501.17	0.72%
5	工程造价咨询服务费					4501.17	4501.17	0.72%
6	科研勘测设计费					53140.78	53140.78	8.47%
7	环境工程监理费					13367.97	13367.97	2.13%
	一至五部分合计	300967.00	60400.00		88750.00	147529.81	597646.81	95.24%
	基本预备费						29882.34	4.76%
	静态投资						627529.15	100.00%

环境保护工程概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—铜孟镇管网及村居改造工程

序号	各级工程或费用名称		单位	数量	单价(元)		合计(元)	
					设备费	建筑安装费	设备费	建筑安装费
	第一部分 环境保护措施							300967.00
	一 环境保护措施							300967.00
	一) 疫源地控制							300967.00
1	移动洗手间	租用费	个	12		8000.00		96000.00
		清理费	次	1098		50.00		54900.00
2	高峰期生活污水处理	基建费	m ³ /d	72		350.00		25200.00
		运行费	m ³	26784		0.50		13392.00
3	洒水运行费		元/(a·辆)	1辆·1年		20000.00		20000.00
4	洒水车人工费		元/(a·辆)	1辆·1年		20000.00		20000.00
5	垃圾车租用		辆	1		30000.00		30000.00
6	垃圾车汽油及维修费		辆·年	1		8000.00		8000.00
7	施工期生活垃圾处理费		t	54.75		100.00		5475.00
8	施工期卫生防疫		人	280		100.00		28000.00
	第二部分 环境监控措施							60400.00
	一 环境监控措施							60400.00
	一) 施工期环境监测费							54400.00
1	水质监测		点次	12		1200.00		14400.00
2	大气监测		点次	20		1200.00		24000.00
3	噪声监测		点次	20		800.00		16000.00
	二) 运营期环境监测费							6000.00
1	水质监测		点次	12		500.00		6000.00
2	生态监测							0.00
	第四部分 环境保护临时措施							88750.00
	一 环境保护临时措施							88750.00
	一) 废污水处理							60750.00
1	砼拌和冲洗废水处理	基建费	m ³ /d	40		300.00		12000.00
		运行费	m ³	14880		0.50		7440.00
2	含油废水处理	基建费	m ³ /d	51		500.00		25500.00
		运行费	m ³	15810		1.00		15810.00
	二) 施工期噪声控制							28000.00
1	施工期噪声控制		人	280		100.00		28000.00
	合计							450117.0

环境保护工程独立费用概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—铜孟镇管网及村居改造工程

序号	费用名称	计算基数	费率 (%)	合计 (元)
1.1	建设管理费			67517.55
1.1.1	环境管理经常费	450117.00	3.0	13503.51
1.1.2	环境保护设施竣工验收费	45011.70		45011.70
1.1.3	环境保护宣传及技术培训费	450117.00	2.0	9002.34
1.2	招标业务费	4501.17		4501.17
1.3	生产准备费	0.00		0.00
1.4	经济技术咨询费	4501.17	1.0	4501.17
1.5	工程造价咨询服务费	4501.17		4501.17
1.6	科研勘测设计费			53140.78
1.6.1	环境影响评价费	22505.85		22505.85
1.6.2	环境保护勘测设计费	30634.93		30634.93
1.7	环境工程监理费	13367.97		13367.97
	合计			147529.81

环境保护工程预备费概算表

工程名称：潮阳区供水直抄到户管网升级改造建设工程—铜盂镇管网及村居改造工程

序号	费用名称	计算基数	费率 (%)	合计 (元)
1.1	基本预备费	597646.81	5	29882.34
1.2	价差预备费			
	合 计			29882.34

潮阳区最新信息价及部分设备询价

汕头市潮阳区2022年4季度建筑工程信息价 (已更新: 69条)

材料名称搜索 规格型号搜索 聚合 [↑ 数据总量](#) [↓ 信息价](#) [📄 订阅信息价](#) 1 / 3

材料名称	规格/型号	除税价	含税价	市场综合价	行情	税率	单位	地区	日期	备注	收藏
圆钢	Φ10以内HPB235	4264.31	4800.33	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
圆钢	Φ12~25 HPB235	4397.86	4950.67	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
圆钢	Φ25外 HPB235	4446.72	5005.67	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
圆钢	Φ10内 HPB300	4264.31	4800.33	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
圆钢	Φ10外 HPB300	4408.81	4963.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
螺纹钢	Φ10内 HRB400	4301.62	4842.33	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
螺纹钢	Φ10~25 HRB400	4294.51	4834.33	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
螺纹钢	Φ25外 HRB400	4357.88	4905.67	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
螺纹钢	Φ10内 HRB400E	4378.01	4928.33	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
螺纹钢	Φ10~25 HRB400E	4303.39	4844.33	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
松原木	Φ	1108.05	1206.89	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
杉原木	综合	1184.37	1290.02	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
桉原木	-	992.61	1081.15	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
松杂原木	综合 Φ100~200	1050.59	1144.30	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
松杂枋板材	周转材	1506.79	1696.19	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
水泥	P·C 32.5R	446.83	503.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
水泥	P·O 42.5R	477.92	538.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
水泥	P·O 52.5R	509.90	574.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
白水泥	P·O 32.5R	577.42	650.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
中砂	-	288.83	297.50	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
白石米	-	226.53	255.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
黑石米	1#、2#	215.87	243.00	升级服务	↑	-	t	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
石屑	0-5 过筛另增加8元/m3	89.32	92.00	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
碎石	综合	135.98	140.06	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
毛石	-	160.19	165.00	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
块石	-	189.32	195.00	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
黄土	-	46.60	48.00	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
电	-	0.55	0.62	升级服务	↑	-	kWh	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
水	-	5.68	5.85	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆

汕头市潮阳区2022年4季度建筑工程信息价 (已更新: 69条)

材料名称搜索 规格型号搜索 聚合 [数据总量](#) [信息价](#) [订阅信息价](#) 3 / 3

材料名称	规格/型号	除税价	含税价	市场综合价	行情	税率	单位	地区	日期	备注	收藏
商品细石混凝土	C20	542.18	558.45	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品细石混凝土	C40	642.74	662.02	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C10	521.63	537.28	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C15	539.43	555.61	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C20	557.93	574.67	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C25	581.71	599.16	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C30	592.67	610.45	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C35	611.82	630.17	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C40	631.43	650.37	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C45	649.80	669.29	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品普通混凝土	C50	668.83	688.90	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品防水混凝土	P6~P8 C20	574.05	591.27	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品防水混凝土	P6~P8 C25	598.74	616.70	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品防水混凝土	P6~P8 C30	627.75	646.58	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品防水混凝土	P6~P8 C35	648.10	667.54	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品防水混凝土	P6~P8 C40	685.99	706.57	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆
商品防水混凝土	P6~P8 C45	667.40	687.42	升级服务	↑	-	m³	汕头市潮阳区	2022年4季度	-	☆

序号	材料名称	规格型号	单位	品牌	不含税市场价	含税市场价	税率	历史价	供应商	报价时间
16	PE燃气管	De75×6.8,PE80,0.2MPa	m		31.91	36.06	13%			2022-12-15
17	PE燃气管	De90×8.2,PE80,0.2MPa	m		45.17	51.04	13%			2022-12-15
18	PE聚乙烯给水管	De110×10.0,PE100,1.6MPa	m		60.89	68.81	13%			2022-12-15
19	PE聚乙烯给水管	De110×8.1,PE100,1.25MPa	m		50.9	57.5	13%			2022-12-15
20	PE聚乙烯给水管	De125×11.4,PE100,1.6MPa	m		79.92	90.31	13%			2022-12-15
21	PE聚乙烯给水管	De125×9.2,PE100,1.25MPa	m		65.21	73.69	13%			2022-12-15
22	PE聚乙烯给水管	De160×11.8,PE100,1.25MPa	m		105.12	118.78	13%			2022-12-15
23	PE聚乙烯给水管	De160×14.6,PE100,1.6MPa	m		129.32	146.13	13%			2022-12-15
24	PE聚乙烯给水管	De20×2.3,PE100,1.6MPa	m		2.6	2.9	13%			2022-12-15
25	PE聚乙烯给水管	De200×14.7,PE100,1.25MPa	m		167.47	189.24	13%			2022-12-15
26	PE聚乙烯给水管	De200×18.2,PE100,1.6MPa	m		204.81	231.43	13%			2022-12-15
27	PE聚乙烯给水管	De225×16.6,PE100,1.25MPa	m		227.21	256.75	13%			2022-12-15
28	PE聚乙烯给水管	De225×20.5,PE100,1.6MPa	m		261.84	295.88	13%			2022-12-15
29	PE聚乙烯给水管	De25×2.3,PE100,1.6MPa	m		3.32	3.75	13%			2022-12-15
30	PE聚乙烯给水管	De250×18.4,PE100,1.25MPa	m		263.9	298.21	13%			2022-12-15
31	PE聚乙烯给水管	De250×22.7,PE100,1.6MPa	m		320.07	361.68	13%			2022-12-15
32	PE聚乙烯给水管	De315×23.2,PE100,1.25MPa	m		416.44	470.58	13%			2022-12-15
33	PE聚乙烯给水管	De315×28.6,PE100,1.6MPa	m		517.2	584.4	13%			2022-12-15
34	PE聚乙烯给水管	De32×3.0,PE100,1.6MPa	m		5.5	6.2	13%			2022-12-15
35	PE聚乙烯给水管	De355×26.1,PE100,1.25MPa	m		524.2	592.3	13%			2022-12-15

序号	材料名称	规格型号	单位	品牌	不含税市场价	含税市场价	税率	历史价	供应商	报价时间
37	PE聚乙烯给水管	De40×3.7,PE100,1.6MPa	m		8.4	9.49	13%			2022-12-15
38	PE聚乙烯给水管	De400×29.4,PE100,1.25MPa	m		683.58	772.44	13%			2022-12-15
39	PE聚乙烯给水管	De400×36.3,PE100,1.6MPa	m		832.42	940.64	13%			2022-12-15
40	PE聚乙烯给水管	De450×33.1,PE100,1.25MPa	m		881.47	996.06	13%			2022-12-15
41	PE聚乙烯给水管	De450×40.9,PE100,1.6MPa	m		1083.27	1224.09	13%			2022-12-15
42	PE聚乙烯给水管	De50×4.6,PE100,1.6MPa	m		13.06	14.76	13%			2022-12-15
43	PE聚乙烯给水管	De500×36.8,PE100,1.25MPa	m		1021.5	1154.29	13%			2022-12-15
44	PE聚乙烯给水管	De63×4.7,PE100,1.25MPa	m		17.12	19.35	13%			2022-12-15
45	PE聚乙烯给水管	De63×5.8,PE100,1.6MPa	m		21.05	23.79	13%			2022-12-15
46	PE聚乙烯给水管	De630×46.3,PE100,1.25MPa	m		1388.02	1568.46	13%			2022-12-15
47	PE聚乙烯给水管	De75×5.6,PE100,1.25MPa	m		23.64	26.71	13%			2022-12-15
48	PE聚乙烯给水管	De75×6.8,PE100,1.6MPa	m		28.22	31.89	13%			2022-12-15
49	PE聚乙烯给水管	De90×6.7,PE100,1.25MPa	m		36.07	40.76	13%			2022-12-15
50	PE聚乙烯给水管	De90×8.2,PE100,1.6MPa	m		41.02	46.35	13%			2022-12-15



报价单位			青岛三利中德美水设备有限公司		
日期			2023年4月21日		
序号	设备名称	设备型号	功率 (kw)	台数	备注
1	智能双驱高频变速泵	ZSGB-125-365/4	45KW	1台	单泵流量: 270m ³ /h 扬程: 40m
2	该智能双驱高频变速泵自带变频控制器、自带操作单元、每台泵自带流量检测系统和显示功能、自带综合电能检测和显示功能和自带进出水压力检测显示功能、自带数据远程功能、可与泵站自控系统通讯和数据传输功能、能实时在线检测泵站运行情况。				
3	报价 (含税): 人民币¥790000.00 (大写: 柒拾玖万元整)				

