

广州市从化区水务局文件

从水〔2023〕17号

广州市从化区水务局关于印发广州市从化区 排水管网雨污分流改造工作实施方案 (2022-2025)的通知

各镇（街、园区），区发改局、区财政局、区规划资源分局、区交通运输局、区林业园林局、区公安分局：

经区委区政府同意，现将《广州市从化区排水管网雨污分流改造工作实施方案（2022-2025）》印发给你们，请按要求认真组织实施，实施过程中如遇到问题，请径向区水务局反映。

广州市从化区水务局

2023年2月15日

广州市从化区排水管网雨污分流改造 工作实施方案（2022-2025）

为全面贯彻落实国家、省、市水污染防治计划及相关工作部署，系统推进从化区城镇污水处理提质增效工作，按照《广州市总河长令（第4号）》《广州市从化区总河长令（第4号）》《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》《从化区全面攻坚排水单元达标实施方案（修订）》关于排水管网雨污分流改造的工作要求，结合我区排水系统现状，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想为指导，将排水管网雨污分流改造作为解决人民群众日益增长的美好生活需求和保护水生态环境的重要举措。通过排水管网雨污分流改造，进一步完善污水收集、传输系统，确保排水单元内部改造完成后，片区污水收集进厂，雨水就近入涌（或其他自然水体），实现雨污分流和污水收集全覆盖，促进城镇污水处理提质增效达到既定目标，全面打赢水污染防治攻坚战，进一步提升人居环境品质，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

二、工作目标

《广州市河长令（第4号）》《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》要求：到2024年底前，基本完成排水单元达标创建任务，全市建成区雨污分流率达到90%以上。对标市委主要领导调研天河、番禺区水环境治理关于“在水环境治理方面，从化

区要尽快摸清底数、补齐基础设施短板，彻底实现雨污分流、源头截污”的工作要求，结合海绵城市建设理念，强化排水设施建设管理，盯紧生活污水收集处理，推进生活污染源防治，经前期摸底调查和谋划，初步完成从化区排水管网雨污分流改造项目前期策划，全区排水管网雨污分流改造（主要包含市政雨污合流管网、未雨污分流老旧小区和机关事业单位的雨污分流改造）项目32个，投资匡算19.24亿元，计划2023年启动5个、2024年启动16个、2025年启动11个（详见附表）。

三、责任分工

（一）建设任务分工。

区水务局统筹推进全区排水管网雨污分流改造，负责中心城区3个街道的排水管网雨污分流改造工程建设工作，街口街、城郊街、江埔街全力配合；负责太平镇、鳌头镇、温泉镇、良口镇和吕田镇等5个镇排水管网雨污分流改造工程的前期工作，属地镇政府负责后续施工、结算、验收等工作。

广东从化经济开发区管委会、从化区流溪温泉旅游度假区管委会分别负责组织实施辖区内排水管网雨污分流改造工程建设工作。

（二）部门工作分工。

1.区发改局：负责指导排水管网雨污分流改造项目立项等工作。

2.区财政局：负责排水管网雨污分流改造项目资金审核；负责落实资金拨付、指导和使用监管；负责上级补助资金的预算指

导、监督等工作。

3.区交通运输局：负责指导办理排水管网雨污分流改造项目中的涉及道路（公路、城市道路）开挖、占用等许可审批工作。

4.区水务局：负责指导排水管网雨污分流改造项目招标，指导工程建设初步设计、概算等的审批、备案，指导办理开工手续，负责工程质量安全监督等工作。

5.区林业园林局：负责统筹并指导审批权限范围内排水管网雨污分流改造涉及的城市树木绿化行政审批等工作。

6.区公安分局交警大队：配合做好排水管网雨污分流改造项目工程建设涉及的市政道路开挖审批工作，负责审核有关交通疏导方案。

7.区规划资源局分局：负责指导排水管网雨污分流改造项目建设用地审核、建设工程规划许可和建设工程规划条件核实等工作。

8.其它有关部门按照职责，各司其职，密切配合，全力推进排水管网雨污分流改造工作。

四、资金筹措

按照《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函〔2020〕19号）和《广州市从化区水务局关于印发从化区全面攻坚排水单元达标实施方案（修订）的通知》（从水〔2021〕58号）等文件精神，排水管网雨污分流改造项目资金应由区财政承担。结合我区实际情况，项目前期工作经费及后续建设资金由区水务局会同区财政

局积极筹措，包括但不限于区本级财政资金、上级补助资金、政府债券资金等。

五、工作要求

（一）加强统筹协调。依托水环境整治联席会议机制，建立健全工作例会协调机制，提高排水管网雨分流改造工作质量和效率，按照既定时间节点推进项目。组建项目建设团队，安排专人负责，组织辖区内的排水管网雨污分流改造具体实施工作。各相关部门要各司其职，积极作为，形成工作合力。

（二）优化项目审批。《广州市从化区排水管网雨污分流改造工作实施方案（2022-2025）》经区委区政府同意印发后，所列项目即视为区委区政府同意实施，各有关职能部门要按照工作职能和分工，开辟“绿色通道”，压缩办事程序，加快审批速度，加强协调沟通，认真履行职责，提高工作效率，确保做到“特事特办、特事快办”，充分保障改造工程顺利推进。

（三）狠抓质量管理。把质量管理贯穿于“项目设计、工程施工、监理监督、竣工验收”等工程建设全过程，按照《广州市河长制办公室关于提高新建污水管网管材标准，打好水污染防治攻坚战的通知》（穗河长办〔2020〕36号）的要求采用高标准管材；使用预制装配式排水检查井或现浇井，限制使用砖砌筑排水检查井，提升管井质量。

（四）以人为本强化宣传。排水管网雨污分流改造与人民群众生活联系密切，要加强排水管网雨污分流改造宣传力度，把雨污分流改造与共建美好家园有机结合，鼓励公众主动配合，营造

良好社会氛围。细化优化排水管网雨污分流改造设计方案和施工方案，施工过程中尽量避免对群众居住生活造成影响，为民不扰民。

附件：从化区排水管网雨污分流改造工作计划表
(2022-2025)

附件：

从化区排水管网雨污分流改造工作计划表（2022-2025）

序号	镇（街、园区）	项目名称	实施主体	主要内容	计划启动时间	投资匡算（万元）
1	江埔街	从化区江埔街从樟一路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN600污水主管约2.5km、DN300污水支管约4.5km，实施河东中学、和睦小学、江埔派出所等3个排水单元的雨污分流改造约7ha。	2023年	5891.26
2	城郊街	从化区城鳌大道污水管及周边污水支管完善工程	区水务局	新建DN500-DN600污水管约5968m；排水单元达标改造1处，新建DN100-DN300污水管道约625m。	2023年	5964.41
3	江埔街	从化区江埔街Y523片区雨污分流工程	区水务局	新建DN500污水管约2000m，新建DN300污水管约1000m，实施从化区福利院、罗洞小学、区公路管理中心附城养护站的内部雨污分流改造。	2023年	2974.81
4	吕田镇	从化区吕田镇雨污分流提升改造工程	吕田镇	新建DN400-DN600污水管约3844.8m，新建雨水管道约738m，老旧小区雨污分流改造、现有管道病损管道修复等。	2023年	4193
5	太平镇	从化太平镇污水处理系统罗洞水片区污水管网完善工程	太平镇	新建DN300-DN1200污水管约12800m；污水提升泵站1座。排水单元达标创建约4.8ha。管道缺陷修复约600m。	2023年	11700
6	江埔街	从化区江埔街七星路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN600公共污水管约2200m、DN300污水支管约8300m。	2024年	5994.29

序号	镇(街、园区)	项目名称	实施主体	主要内容	计划启动时间	投资匡算(万元)
7	江埔街	从化区江埔街大江路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN500污水管约1158m,新建DN300污水管约1820m。	2024年	2975.73
8	街口街	从化区街口街新城东路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN300-DN800公共污水管约5471m,新建DN150污水支管约2002m、雨水立管约1525m。	2024年	4302.57
9	街口街	从化区城郊街青苔坑泵站片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN500公共污水管约1141m,新建DN500-DN600公共雨水管约200m;排水单元改造约14.26ha;排水管道隐患修复146m,沿途改造错混接等。	2024年	5340
10	城郊街	从化区新村北路片区雨污分流改造工程	区水务局	推进新村北路片区约7.74ha的雨污分流改造。	2024年	500
11	城郊街	从化区城郊街安园路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN500公共污水管约644m,新建DN500-DN600公共雨水管约150m;排水隐患修复、沿途改造错混接。	2024年	887
12	城郊街	从化区城郊街旺城北路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN500公共污水管约4793m,新建DN600-DN1200公共雨水管约350m;排水单元改造约9.32ha;排水隐患修复、沿途改造错混接等。	2024年	7400
13	江埔街	从化区江埔街海塍村雨污分流改造工程	区水务局	排水单元改造约6.65ha,新建DN300-DN500污水管约4172m。	2024年	2157.59
14	江埔街	从化区江埔街从化大道南片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN500污水管约1900m,新建DN300污水支管约2500m。	2024年	3847

序号	镇(街、园区)	项目名称	实施主体	主要内容	计划启动时间	投资匡算(万元)
15	街口街	从化区街口街托斯卡纳至洪山围片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN300-DN600污水主管约1503m,新建DN150污水支管152m,立管改造,排水管道缺陷修复,配套检查井、路面破除及修复、现状管渠清疏等。	2024年	1476.76
16	城郊街	县道X286(城新路至大广高速高架段)片区雨污分流改造工程	区水务局	新建DN500-DN600污水管约3200m, DN400、DN500污水支管约750m。实施排水单元的雨污分流改造约10.5ha。	2024年	4235.28
17	城郊街	从化区镇北路片区雨污分流改造工程	区水务局	实施镇北路(青苔坑至向阳路)两边的龙仔新村等排水单元雨污分流改造;新建DN500污水主管约356m、DN300污水支管约4065m,同步进行立管改造。	2024年	2043
18	高技术产业园	从化区高技术产业园片区雨污分流改造工程	广东从化经济开发区管委会	排水单元改造8个面积约3.18ha。	2024年	300
19	鳌头镇	从化区鳌头镇片区雨污分流改造工程	鳌头镇	新建DN300-DN500公共污水管网约6934m,5个排水单元。	2024年	8203
20	鳌头镇	从化区人和片区雨污分流改造工程	鳌头镇	新建DN500公共污水管约385m,排水单元改造1个面积约1.98ha。	2024年	2000
21	良口镇	良口镇碧水新邨雨污分流建设工程	区水投集团	污水管网完善、雨污分流、管网改造升级、建设化粪池等,新建改建污水管道约4000m、雨水管道约2000m。	2024年	4300

序号	镇(街、园区)	项目名称	实施主体	主要内容	计划启动时间	投资匡算(万元)
22	江埔街	从化区河东北路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建 DN500-DN600 公共污水管约 2444m, 排水单元改造约 13.54ha; 排水隐患修复 50m; 沿途改造错混接。	2025 年	6151.35
23	街口街	从化区青云路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建 DN500-DN600 公共污水管约 8140m, 新建 DN500-DN800 公共雨水管约 520m; 排水单元改造约 34.98ha; 排水隐患修复 800m; 沿途改造错混接。	2025 年	27637
24	街口街	从化区街口街新城中路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建 DN500-DN600 公共污水管约 1069m, 新建 DN500-DN600 公共雨水管约 100m; 排水单元改造约 18.41ha; 排水隐患修复 250m; 沿途改造错混接。	2025 年	10387
25	街口街	从化区街口街环城路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建 DN500 公共污水管约 413m, 新建 DN500-DN600 公共雨水管约 100m; 排水单元改造约 4.83ha; 排水隐患修复、沿途改造错混接等。	2025 年	2079
26	城郊街	从化区城鳌大道(大广高速至石合桥)片区雨污分流改造工程	区水务局	新建 DN500 污水重力管约 1888m、DN400 污水压力管约 487m; 污水提升泵站 1 座。	2025 年	2605
27	城郊街	从化区河滨北路片区雨污分流改造工程	区水务局	新建 DN500 公共污水管约 2988m, 原位重建 DN1000 污水管约 800m, 排水单元改造约 1.74ha; 排水管道隐患修复、沿线改造错混接等。	2025 年	6151

序号	镇(街、园区)	项目名称	实施主体	主要内容	计划启动时间	投资匡算(万元)
28	太平镇	从化区太平污水系统雨污分流改造工程	太平镇	实施内容包括排水单元达标创建、雨污水支管完善工程、排水管网病害修复工程等,拟新建DN150-DN200接户管约28.5km,新建d300-d600污水管约16.7km,新建d300-d800雨水管约19.6km。	2025年	18800
29	鳌头镇	从化区棋杆、明珠片区雨污分流改造工程	鳌头镇	新建DN300-DN600污水主干管9602m,排水单元改造约9.23ha;排水隐患修复、沿途改造错混接等。	2025年	11524
30	温泉镇	从化区温泉片区雨污分流改造工程	温泉镇	拟新DN300-DN600污水管约6.5km,老旧小区雨污分流改造、管道破损管道修复、外水点整治、错混接整改等。	2025年	13000
31	良口镇	良口镇圩雨污分流建设工程	良口镇	对良口圩镇及牛眠片区实施雨污分流建设,铺设污水管和雨水管网以及相关的修复,管线长度约4000m。	2025年	4500
32	流溪温泉	从化区G105(温泉广场至高沙段)污水管工程	从化区流溪温泉旅游度假区管委会	新建DN500污水重力管约1400m、DN300污水压力管约2000m及相关修复,污水提升泵站2座。	2025年	2900
合计				新建污水管网约144km、雨水管约23km、污水提升泵站4座,排水单元雨污分流改造约270ha。		192420.05

备注:项目建设和投资额最终以立项批复为准。



公开方式：免于公开

广州市从化区水务局办公室

2023年2月15日印发
