

阳春市镇级水厂给水管改造工程（石望镇、河朗镇、松柏镇、圭岗镇、合水镇）

工程量清单


招标人：




工程造价
咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：

复核时间：

工程预算总表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第二部分 机电设备及安装工程		
3		第四部分 施工临时工程		
4		第五部分 独立费用		
5		一至五部分投资合计		
6		基本预备费	856358.02	
7	I	工程部分静态投资		
8		价差预备费		
9	II	建设征地移民补偿静态投资		
10	III	水土保持工程静态投资		
11	IV	环境保护工程静态投资		
12	V	专项工程静态投资		
13	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V 合计)		
14		价差预备费合计		
15		建设期融资利息		
16	VII	总投资		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
	第一部分 建筑工程				
	1. 石望镇				
	管网工程				
1.	土方开挖（机械）	m3	1729.		
2.	回填土方（利用原土）	m3	1100.		
3.	土方外运（暂按5km弃运）	m3	435.		
4.	回填石屑（机械回填）	m3	144.		
5.	砼路面机械切缝10cm厚	m	3416.		
6.	砼路面破除（暂按5km弃运）	m3	515.		
7.	道路水泥稳定碎石基层破除（暂按5km弃运）	m3	386.		
8.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土）	m2	1056.		
9.	道路基层 6%水泥稳定碎石（厚15cm）	m3	99.		
10.	道路现浇C20砼	m2	1913.		
11.	沥青混凝土路面机械切缝5cm厚	m	2025.		
12.	沥青混凝土路面破除（暂按5km弃运）	m3	152.		
13.	洒布乳化沥青粘层油(PC-3)用量 0.55L/m2	m2	1518.		
14.	洒布乳化沥青粘层油(PC-2)用量 1.5L/m2	m2	1518.		
15.	沥青路面恢复（细颗粒改性沥青混凝土 (AC-13C) 4cm）	m2	1518.		
16.	沥青路面恢复（中颗粒沥青混凝土(AC- 20C) 6cm）	m2	1518.		
17.	玻纤土工格栅	m2	1518.		
18.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土 加早强剂）	m2	1518.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
19.	缩缝（沥青玛蹄脂填缝）	m	519.		
20.	胀缝（沥青玛蹄脂填缝）	m2	687.		
21.	10长套子，内留3填纱头	支	5547.		
22.	新旧砼路面纵向接缝植筋，直径 ϕ 14（不含钢筋）	根	5480.		
23.	螺纹钢 ϕ 28以内钢筋制安	t	7.79		
24.	圆钢 ϕ 10以内钢筋制安	t	20.56		
25.	水平三通C15砼支墩	m3	24.		
26.	水平22.5°弯头C15砼支墩	m3	18.		
27.	水平45°弯头C15砼支墩	m3	14.		
28.	支墩标准钢模板	m ²	174.		
29.	PE100级给水管 热熔连接 dn63, PN=1.0MPa（含管道试压、管道消毒冲洗）	m	122.		
30.	PE100级给水管 热熔连接 dn110, PN=1.0MPa（含管道试压、管道消毒冲洗）	m	1447.		
31.	PE100级给水管 热熔连接 dn225, PN=1.0MPa（含管道试压、管道消毒冲洗）	m	1799.		
32.	球墨铸铁管 DN300, K9级, T型橡胶圈承插接口（含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗）	m	48.		
33.	承插单承三通 DN300*DN300（球墨铸铁, PN1.0MPa）	套(个)	2.		
34.	承插双承四通 DN300*DN200（球墨铸铁, PN1.0MPa）	套(个)	1.		
35.	承插双承四通 DN300*DN100（球墨铸铁, PN1.0MPa）	套(个)	1.		
36.	承盘渐缩管 DN300*DN200（球墨铸铁, PN1.0MPa）	套(个)	1.		
37.	承盘渐缩管 DN300*DN100（球墨铸铁, PN1.0MPa）	套(个)	1.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
38.	盘承短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
39.	盘插短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
40.	水平三通 热熔连接 dn225x225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
41.	水平三通 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	13.		
42.	水平三通 热熔连接 dn110x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	16.		
43.	水平三通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
44.	水平四通 热熔连接 dn250x225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
45.	水平四通 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	8.		
46.	水平四通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	5.		
47.	渐缩管 热熔连接 dn225x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
48.	渐缩管 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
49.	PE法兰接头 热熔连接 dn315 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
50.	PE法兰接头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	11.		
51.	PE法兰接头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	39.		
52.	水平22.5°弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	30.		
53.	水平22.5°弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	20.		
54.	水平45°弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	10.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
55.	水平45°弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	11.		
56.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN50, PN=1.0MPa	个	20.		
57.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN100, PN=1.0MPa	个	19.		
58.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN200, PN=1.0MPa	套	5.		
59.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN300, PN=1.0MPa	套	4.		
60.	排气阀 球墨铸铁, DN50	个	2.		
61.	排气阀 球墨铸铁, DN80	个	4.		
62.	排泥阀 球墨铸铁, DN75	套	4.		
63.	SSF100/65-1.6型地上式消火栓 (含C25混凝土基础)	套	21.		
64.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN50~80, H=1.2m), 具体详见设计图纸	个	20.		
65.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN100~150, H=1.5m), 具体详见设计图纸	个	19.		
66.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN200, H=1.8m), 具体详见设计图纸	个	5.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
67.	Φ1400砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN300，H=2.0m），具体详见设计图纸	个	4.		
68.	Φ1200砖砌排气阀井（管道直径DN100~200，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	6.		
69.	Φ800砖砌排泥阀井（管道直径DN100~300），具体详见设计图纸	个	4.		
70.	Φ1200室外地上式消火栓井，具体详见设计图纸	个	21.		
71.	标识桩（玻璃钢120*120*700mm）	个	4.		
72.	标识牌（不锈钢板120*80*0.8mm）	个	28.		
	2. 河朗镇				
	管网工程				
1.	土方开挖（机械）	m ³	4806.		
2.	回填土方（利用原土）	m ³	3379.		
3.	土方外运（暂按5km弃运）	m ³	831.		
4.	回填石屑（机械回填）	m ³	311.		
5.	砼路面机械切缝10cm厚	m	4619.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
6.	砼路面破除（暂按5km弃运）	m3	701.		
7.	道路水泥稳定碎石基层破除（暂按5km弃运）	m3	526.		
8.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土）	m2	2694.		
9.	道路基层 6%水泥稳定碎石（厚15cm）	m3	138.		
10.	道路现浇C20砼	m2	2587.		
11.	沥青混凝土路面机械切缝5cm厚	m	901.		
12.	沥青混凝土路面破除（暂按5km弃运）	m3	81.		
13.	洒布乳化沥青粘层油(PC-3)用量 0.55L/m2	m2	811.		
14.	洒布乳化沥青粘层油(PC-2)用量 1.5L/m2	m2	811.		
15.	沥青路面恢复（细颗粒改性沥青混凝土 (AC-13C)4cm）	m2	811.		
16.	沥青路面恢复（中颗粒沥青混凝土(AC- 20C)6cm）	m2	811.		
17.	玻纤土工格栅	m2	811.		
18.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土 加早强剂）	m2	811.		
19.	缩缝（沥青玛蹄脂填缝）	m	684.		
20.	胀缝（沥青玛蹄脂填缝）	m2	928.		
21.	10长套子，内留3填纱头	支	7789.		
22.	新旧砼路面纵向接缝植筋，直径 ϕ 14 （不含钢筋）	根	7698.		
23.	螺纹钢 ϕ 28以内钢筋制安	t	28.88		
24.	圆钢 ϕ 10以内钢筋制安	t	10.95		
25.	水平三通C15砼支墩	m3	36.		
26.	水平11.25°弯头C15砼支墩	m3	18.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
27.	水平22.5° 弯头C15砼支墩	m ³	28.		
28.	水平45° 弯头C15砼支墩	m ³	37.		
29.	水平90° 弯头C15砼支墩	m ³	8.		
30.	支墩标准钢模板	m ²	356.		
31.	焊接钢管 DN100, δ=4mm, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	111.		
32.	焊接钢管 DN300, δ=8mm, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	74.		
33.	挂管支架	个	93.		
34.	PE100级给水管 热熔连接 dn63, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	238.		
35.	PE100级给水管 热熔连接 dn110, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	2873.		
36.	PE100级给水管 热熔连接 dn160, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	13.		
37.	球墨铸铁管 DN300, K9级, T型橡胶圈 承插接口 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	3385.		
38.	承插单支承三通 DN300*DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
39.	承插单支承三通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	20.		
40.	承插双承四通 DN300*DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
41.	承插双承四通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	7.		
42.	承盘渐缩管 DN300*DN150 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
43.	承盘渐缩管 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
44.	盘承短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	7.		
45.	盘插短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
46.	水平11.25°弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	41.		
47.	水平22.5°弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	24.		
48.	水平22.5°弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	48.		
49.	水平22.5°弯头 热熔连接 dn63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	7.		
50.	水平45°弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	15.		
51.	水平45°弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	27.		
52.	水平45°弯头 热熔连接 dn63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	6.		
53.	水平90°弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
54.	水平三通 热熔连接 dn110x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	33.		
55.	水平三通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	30.		
56.	水平三通 热熔连接 dn63x50 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
57.	水平四通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	10.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
58.	渐缩管 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
59.	PE法兰接头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
60.	PE法兰接头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	95.		
61.	球墨铸铁全盘排气三通 DN300*DN80	套(个)	2.		
62.	球墨铸铁全盘排泥三通 DN300*DN75	套(个)	2.		
63.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN50, PN=1.0MPa	个	38.		
64.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN100, PN=1.0MPa	个	26.		
65.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN150, PN=1.0MPa	个	1.		
66.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN300, PN=1.0MPa	套	7.		
67.	排气阀 球墨铸铁, DN50	个	9.		
68.	排气阀 球墨铸铁, DN80	个	2.		
69.	排泥阀 球墨铸铁, DN75	套	7.		
70.	SSF100/65-1.6型地上式消火栓 (含C25混凝土基础)	套	17.		
71.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN50~80, H=1.2m), 具体详见设计图纸	个	38.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
72.	φ1200砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN100~150，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	27.		
73.	φ1400砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN300，H=2.0m），具体详见设计图纸	个	7.		
74.	φ1200砖砌排气阀井（管道直径DN100~200，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	9.		
75.	φ800砖砌排泥阀井（管道直径DN100~300），具体详见设计图纸	个	7.		
76.	流量计井 Φ1920（H=1.2m，具体详见设计图纸）	座	1.		
77.	DN300流量计组	套	1.		
78.	φ1200室外地上式消火栓井，具体详见设计图纸	个	17.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
79.	标识桩（玻璃钢120*120*700mm）	个	46.		
80.	标识牌（不锈钢板120*80*0.8mm）	个	17.		
	3. 松柏镇				
	管网工程				
1.	土方开挖（机械）	m3	821.		
2.	回填土方（利用原土）	m3	570.		
3.	土方外运（暂按5km弃运）	m3	150.		
4.	回填石屑（机械回填）	m3	40.		
5.	砼路面机械切缝10cm厚	m	799.		
6.	砼路面破除（暂按5km弃运）	m3	126.		
7.	道路水泥稳定碎石基层破除（暂按5km弃运）	m3	95.		
8.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土）	m2	631.		
9.	道路基层 6%水泥稳定碎石（厚15cm）	m3	27.		
10.	道路现浇C20砼	m2	448.		
11.	缩缝（沥青玛蹄脂填缝）	m	128.		
12.	胀缝（沥青玛蹄脂填缝）	m2	161.		
13.	10长套子，内留3填纱头	支	1349.		
14.	新旧砼路面纵向接缝植筋，直径 ϕ 14（不含钢筋）	根	1332.		
15.	螺纹钢 ϕ 28以内钢筋制安	t	5.		
16.	圆钢 ϕ 10以内钢筋制安	t	1.9		
17.	水平三通C15砼支墩	m3	12.		
18.	水平11.25°弯头C15砼支墩	m3	1.		
19.	水平22.5°弯头C15砼支墩	m3	6.		
20.	水平45°弯头C15砼支墩	m3	9.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
21.	支墩标准钢模板	m ²	84.		
22.	焊接钢管 DN100, $\delta=4\text{mm}$, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	13.		
23.	焊接钢管 DN200, $\delta=6\text{mm}$, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	11.		
24.	挂管支架	个	12.		
25.	PE100级给水管 热熔连接 dn110, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	328.		
26.	PE100级给水管 热熔连接 dn160, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	537.		
27.	PE100级给水管 热熔连接 dn225, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	218.		
28.	球墨铸铁管 DN300, K9级, T型橡胶圈 承插接口 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	244.		
29.	承插单支承三通 DN300*DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
30.	承插单支承三通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
31.	承插双承四通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
32.	承盘渐缩管 DN300*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
33.	盘承短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
34.	盘插短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
35.	水平11.25° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
36.	水平22.5° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
37.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
38.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	7.		
39.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	5.		
40.	水平45° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
41.	水平45° 弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
42.	水平45° 弯头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
43.	水平45° 弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
44.	水平三通 热熔连接 dn225x225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
45.	水平三通 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
46.	水平三通 热熔连接 dn160x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
47.	水平三通 热熔连接 dn160x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	5.		
48.	水平三通 热熔连接 dn110x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
49.	水平三通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
50.	水平四通 热熔连接 dn250x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
51.	水平四通 热熔连接 dn160x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
52.	渐缩管 热熔连接 dn315x225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
53.	渐缩管 热熔连接 dn225x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
54.	渐缩管 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
55.	渐缩管 热熔连接 dn160x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
56.	渐缩管 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
57.	PE法兰接头 热熔连接 dn315 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
58.	PE法兰接头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	7.		
59.	PE法兰接头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
60.	PE法兰接头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	31.		
61.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN100, PN=1.0MPa	个	14.		
62.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN150, PN=1.0MPa	个	2.		
63.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN200, PN=1.0MPa	套	3.		
64.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN300, PN=1.0MPa	套	1.		
65.	排气阀 球墨铸铁, DN50	个	1.		
66.	排气阀 球墨铸铁, DN80	个	2.		
67.	排泥阀 球墨铸铁, DN75	套	2.		
68.	SSF100/65-1.6型地上式消火栓 (含C25混凝土基础)	套	12.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
69.	Φ1200砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN100~150，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	14.		
70.	Φ1200砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN200，H=1.8m），具体详见设计图纸	个	3.		
71.	Φ1400砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN300，H=2.0m），具体详见设计图纸	个	1.		
72.	Φ1200砖砌排气阀井（管道直径DN100~200，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	1.		
73.	Φ800砖砌排泥阀井（管道直径DN100~300），具体详见设计图纸	个	2.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
74.	φ1200室外地上式消火栓井，具体详见设计图纸	个	12.		
75.	标识牌（不锈钢板120*80*0.8mm）	个	14.		
	4. 圭岗镇				
	管网工程				
1.	土方开挖（机械）	m3	2007.		
2.	回填土方（利用原土）	m3	1255.		
3.	土方外运（暂按5km弃运）	m3	531.		
4.	回填石屑（机械回填）	m3	210.		
5.	砼路面机械切缝10cm厚	m	3274.		
6.	砼路面破除（暂按5km弃运）	m3	535.		
7.	道路水泥稳定碎石基层破除（暂按5km弃运）	m3	401.		
8.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土）	m2	2674.		
9.	道路基层 6%水泥稳定碎石（厚15cm）	m3	126.		
10.	道路现浇C20砼	m2	1833.		
11.	缩缝（沥青玛蹄脂填缝）	m	530.		
12.	胀缝（沥青玛蹄脂填缝）	m2	658.		
13.	10长套子，内留3填纱头	支	5528.		
14.	新旧砼路面纵向接缝植筋，直径φ14（不含钢筋）	根	5457.		
15.	螺纹钢φ28以内钢筋制安	t	20.47		
16.	圆钢φ10以内钢筋制安	t	7.76		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
17.	水平三通C15砼支墩	m ³	23.		
18.	水平11.25°弯头C15砼支墩	m ³	4.		
19.	水平22.5°弯头C15砼支墩	m ³	24.		
20.	水平45°弯头C15砼支墩	m ³	25.		
21.	支墩标准钢模板	m ²	213.		
22.	焊接钢管 DN80, δ=4mm, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	20.		
23.	焊接钢管 DN200, δ=6mm, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	35.		
24.	挂管支架	个	28.		
25.	PE100级给水管 热熔连接 dn90, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	50.		
26.	PE100级给水管 热熔连接 dn110, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	177.		
27.	PE100级给水管 热熔连接 dn160, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	551.		
28.	PE100级给水管 热熔连接 dn225, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	1417.		
29.	球墨铸铁管 DN300, K9级, T型橡胶圈 承插接口 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	1079.		
30.	承插单支承三通 DN300*DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
31.	承插单支承三通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	5.		
32.	承插双承四通 DN300*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
33.	承盘渐缩管 DN300*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
34.	盘承短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
35.	盘插短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
36.	水平11.25° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
37.	水平22.5° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
38.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	22.		
39.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	9.		
40.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
41.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
42.	水平45° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	5.		
43.	水平45° 弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
44.	水平45° 弯头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
45.	水平45° 弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
46.	水平45° 弯头 热熔连接 dn90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
47.	水平三通 热熔连接 dn225x225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
48.	水平三通 热熔连接 dn225x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
49.	水平三通 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	11.		
50.	水平三通 热熔连接 dn225x90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	3.		
51.	水平三通 热熔连接 dn160x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	6.		
52.	水平四通 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	6.		
53.	水平四通 热熔连接 dn160x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
54.	渐缩管 热熔连接 dn315x50 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
55.	渐缩管 热熔连接 dn225x90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
56.	渐缩管 热熔连接 dn110x50 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	45.		
57.	渐缩管 热熔连接 dn90x50 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	1.		
58.	PE法兰接头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	12.		
59.	PE法兰接头 热熔连接 dn160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
60.	PE法兰接头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	24.		
61.	PE法兰接头 热熔连接 dn90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
62.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN80, PN=1.0MPa	个	2.		
63.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN100, PN=1.0MPa	个	34.		
64.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN150, PN=1.0MPa	个	2.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
65.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN200, PN=1.0MPa	套	6.		
66.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN300, PN=1.0MPa	套	2.		
67.	排气阀 球墨铸铁, DN50	个	2.		
68.	排气阀 球墨铸铁, DN80	个	2.		
69.	排泥阀 球墨铸铁, DN75	套	2.		
70.	SSF100/65-1.6型地上式消火栓 (含C25混凝土基础)	套	20.		
71.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN100~150, H=1.5m), 具体详见设计图纸	个	38.		
72.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN200, H=1.8m), 具体详见设计图纸	个	6.		
73.	Φ1400砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN300, H=2.0m), 具体详见设计图纸	个	2.		
74.	Φ1200砖砌排气阀井 (管道直径DN100~200, H=1.5m), 具体详见设计图纸	个	2.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
75.	Φ800砖砌排泥阀井（管道直径DN100~300），具体详见设计图纸	个	2.		
76.	流量计井 Φ1920（H=1.2m，具体详见设计图纸）	座	1.		
77.	DN300流量计组	套	1.		
78.	Φ1200室外地上式消火栓井，具体详见设计图纸	个	20.		
79.	中途加压泵站设备20cm厚C20混凝土基础	m ³	1.		
80.	标识桩（玻璃钢120*120*700mm）	个	8.		
81.	标识牌（不锈钢板120*80*0.8mm）	个	22.		
	5. 合水镇				
	管网工程				
1.	土方开挖（机械）	m ³	9979.		
2.	回填土方（利用原土）	m ³	7959.		
3.	土方外运（暂按5km弃运）	m ³	615.		
4.	5cm厚挡土板	m ²	3079.		
5.	回填石屑（机械回填）	m ³	288.		
6.	砼路面机械切缝10cm厚	m	6651.		
7.	砼路面破除（暂按5km弃运）	m ³	1073.		
8.	道路水泥稳定碎石基层破除（暂按5km弃运）	m ³	805.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
9.	C30路面恢复（厚20cm 商品混凝土）	m ²	5365.		
10.	道路基层 6%水泥稳定碎石（厚15cm）	m ³	246.		
11.	道路现浇C20砼	m ²	3725.		
12.	缩缝（沥青玛蹄脂填缝）	m	1038.		
13.	胀缝（沥青玛蹄脂填缝）	m ²	1337.		
14.	10长套子，内留3填纱头	支	11223.		
15.	新旧砼路面纵向接缝植筋，直径φ14（不含钢筋）	根	11085.		
16.	螺纹钢φ28以内钢筋制安	t	41.58		
17.	圆钢φ10以内钢筋制安	t	15.76		
18.	水平三通C15砼支墩	m ³	101.		
19.	水平11.25°弯头C15砼支墩	m ³	6.		
20.	水平22.5°弯头C15砼支墩	m ³	50.		
21.	水平45°弯头C15砼支墩	m ³	71.		
22.	支墩标准钢模板	m ²	649.		
23.	焊接钢管 DN100, δ=4mm, 1.0MPa 安装（含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗）	m	36.		
24.	焊接钢管 DN200, δ=6mm, 1.0MPa 安装（含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗）	m	28.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
25.	焊接钢管 DN300, $\delta=8\text{mm}$, 1.0MPa 安装 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	40.		
26.	挂管支架	个	52.		
27.	PE100级给水管 热熔连接 dn32, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	4966.		
28.	PE100级给水管 热熔连接 dn40, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	1244.		
29.	PE100级给水管 热熔连接 dn63, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	2089.		
30.	PE100级给水管 热熔连接 dn75, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	675.		
31.	PE100级给水管 热熔连接 dn90, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	1028.		
32.	PE100级给水管 热熔连接 dn110, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	3500.		
33.	PE100级给水管 热熔连接 dn160, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	61.		
34.	PE100级给水管 热熔连接 dn225, PN=1.0MPa (含管道试压、管道消毒冲洗)	m	1966.		
35.	球墨铸铁管 DN300, K9级, T型橡胶圈 承插接口 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	523.		
36.	球墨铸铁管 DN400, K9级, T型橡胶圈 承插接口 (含内外壁除锈防腐、管道试压、管道消毒冲洗)	m	824.		
37.	承插单支承三通 DN400*DN400 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
38.	承插单支承三通 DN400*DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
39.	承插单支承三通 DN400*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
40.	承插单支承三通 DN400*DN150 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
41.	承插单支承三通 DN400*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	20.		
42.	承插单支承三通 DN300*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
43.	承插单支承三通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
44.	承插双承四通 DN300*DN100 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
45.	承盘渐缩管 DN400*DN250 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
46.	承盘渐缩管 DN400*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
47.	承盘渐缩管 DN300*DN200 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
48.	盘承短管 DN400 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	6.		
49.	盘承短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
50.	盘插短管 DN400 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	6.		
51.	盘插短管 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
52.	水平11.25° 弯头 DN400 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
53.	水平11.25° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	8.		
54.	水平22.5° 弯头 DN400 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
55.	水平22.5° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	8.		
56.	PE直通 热熔连接 dn40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	207.		
57.	PE直通 热熔连接 dn32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	827.		
58.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	50.		
59.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	90.		
60.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	28.		
61.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn75 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	16.		
62.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	52.		
63.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	36.		
64.	水平22.5° 弯头 热熔连接 dn32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	140.		
65.	水平45° 弯头 DN400 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
66.	水平45° 弯头 DN300 (球墨铸铁, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
67.	水平45° 弯头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	30.		
68.	水平45° 弯头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	60.		
69.	水平45° 弯头 热熔连接 dn90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	16.		
70.	水平45° 弯头 热熔连接 dn75 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	12.		
71.	水平45° 弯头 热熔连接 dn63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	40.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
72.	水平45°弯头 热熔连接 dn40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	20.		
73.	水平45°弯头 热熔连接 dn32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	80.		
74.	水平三通 热熔连接 dn250x225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
75.	水平三通 热熔连接 dn225x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	26.		
76.	水平三通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	40.		
77.	水平三通 热熔连接 dn110x40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
78.	水平三通 热熔连接 dn110x32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	8.		
79.	水平三通 热熔连接 dn90x75 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
80.	水平三通 热熔连接 dn90x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	20.		
81.	水平三通 热熔连接 dn90x32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
82.	水平三通 热熔连接 dn75x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	10.		
83.	水平三通 热熔连接 dn63x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
84.	水平三通 热熔连接 dn63x40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
85.	水平三通 热熔连接 dn63x32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	32.		
86.	水平四通 热熔连接 dn225x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	14.		
87.	水平四通 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
88.	渐缩管 热熔连接 dn225x160 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
89.	渐缩管 热熔连接 dn160x110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
90.	渐缩管 热熔连接 dn110x90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
91.	渐缩管 热熔连接 dn110x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	30.		
92.	渐缩管 热熔连接 dn90x75 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
93.	渐缩管 热熔连接 dn75x63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
94.	渐缩管 热熔连接 dn63x40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
95.	渐缩管 热熔连接 dn63x32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	6.		
96.	渐缩管 热熔连接 dn40x32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	2.		
97.	PE法兰接头 热熔连接 dn225 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	20.		
98.	PE法兰接头 热熔连接 dn110 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	74.		
99.	PE法兰接头 热熔连接 dn90 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	12.		
100.	PE法兰接头 热熔连接 dn75 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	4.		
101.	PE法兰接头 热熔连接 dn63 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	16.		
102.	PE法兰接头 热熔连接 dn40 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	12.		
103.	PE法兰接头 热熔连接 dn32 (PE100级管, PN1.0MPa)	套(个)	40.		
104.	丝扣闸阀 球墨铸铁, dn32, PN=1.0MPa	个	10.		
105.	丝扣闸阀 球墨铸铁, dn40, PN=1.0MPa	个	3.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
106.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN50, PN=1.0MPa	个	4.		
107.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN65, PN=1.0MPa	个	1.		
108.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN80, PN=1.0MPa	个	3.		
109.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN100, PN=1.0MPa	个	37.		
110.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN150, PN=1.0MPa	个	6.		
111.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN200, PN=1.0MPa	套	5.		
112.	弹性座密封闸阀 球墨铸铁, DN300, PN=1.0MPa	套	2.		
113.	蝶阀 球墨铸铁, DN400, PN=1.0MPa	套	3.		
114.	排气阀 球墨铸铁, DN50	个	3.		
115.	排气阀 球墨铸铁, DN80	个	4.		
116.	排泥阀 球墨铸铁, DN75	套	4.		
117.	dn90水表组 (含2个蝶阀, 1个止回阀)	套	1.		
118.	dn63水表组 (含2个闸阀, 1个止回阀)	套	2.		
119.	dn40水表组 (含2个闸阀, 1个止回阀)	套	3.		
120.	dn32水表组 (含2个闸阀, 1个止回阀)	套	10.		
121.	SSF100/65-1.6型地上式消火栓 (含C25混凝土基础)	套	30.		
122.	Φ1200砖砌给水闸阀井 (闸阀直径DN50~80, H=1.2m), 具体详见设计图纸	个	21.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
123.	Φ1200砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN100~150，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	43.		
124.	Φ1200砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN200，H=1.8m），具体详见设计图纸	个	5.		
125.	Φ1400砖砌给水闸阀井（闸阀直径DN300，H=2.0m），具体详见设计图纸	个	2.		
126.	Φ1800砖砌给水蝶阀井（蝶阀直径DN400，H=2.0m），具体详见设计图纸	个	3.		
127.	Φ1200砖砌排气阀井（管道直径DN100~200，H=1.5m），具体详见设计图纸	个	3.		

建筑工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
128.	Φ800砖砌排泥阀井（管道直径DN100~300），具体详见设计图纸	个	4.		
129.	砖砌矩形水表井（管径直径<DN50），具体详见设计图纸	个	13.		
130.	砖砌矩形水表井（管径直径DN50~DN100），具体详见设计图纸	个	3.		
131.	流量计井 Φ2020（H=1.3m，具体详见设计图纸）	座	2.		
132.	DN400流量计组	套	2.		
133.	Φ1200室外地上式消火栓井，具体详见设计图纸	个	30.		
134.	中途加压泵站设备20cm厚C20混凝土基础	m ³	1.		
135.	标识桩（玻璃钢120*120*700mm）	个	133.		
136.	标识牌（不锈钢板120*80*0.8mm）	个	37.		
	合 计	元			

设备及安装工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
	圭岗镇泵站							
	泵站工程							
1.	圭岗镇中途加压一体化泵站 (水泵参数Q=21m ³ /h, H=45m), 具体详见设计图纸	项	1.					
	合水镇泵站							
	泵站工程							
1.	合水镇中途加压一体化泵站 (水泵参数Q=20m ³ /h, H=60m), 具体详见设计图纸	项	1.					
	合 计							

临时工程预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	施工临时工程					
	一)施工仓库					
1.	办公及生活、文化福利建筑及其配套设施建设	m2	1750.			
2.	施工仓库	m2	1750.			
	二)施工交通工程					
1.	水马, 1.30*0.65m	个	9906.			
2.	锥形交通标	个	1073.			
3.	夜间警示闪光灯	个	2144.			
4.	太阳能施工牌1.2x0.5m	个	86.			
5.	太阳能导向牌1.4x0.4m	个	343.			
6.	小型指示牌0.8x0.6m	个	171.			
7.	防撞沙桶	个	385.			
8.	铁马, 1.5*1.2m悬挂交通标识牌使用	个	515.			
	十 安全生产措施费	元	-	-	484608.4	
	十一 其他临时工程费	元				
	合 计	元				

预备费预算表

工程名称： 阳春市镇级水厂给水管改造工程

序号	费用名称	单位	合价(元)
1.1	基本预备费	元	856358.02
	合 计		856358.02