

工程项目总价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	4276722.79
2	措施项目清单计价合计	154731.83
3	1+2合计	4431454.62
	总投资:肆佰肆拾叁万壹仟肆佰伍拾肆元陆角贰分	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第1页，共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				4276722.79		
		仁居镇				4276722.79		
		(一) 土地整理工程				890958.79		
		1、土地清理				107378.38		
1.	500101001002	耕作层平整	m2	96666.715	0.98	94733.38		
2.	500101002001	修筑田埂	m3	750.	16.86	12645.		
		2. 表土剥离再利用工程				783580.41		
1.	500101002002	耕作层剥离(外运1km)	m3	29000.015	13.78	399620.21		
2.	500101002003	耕作层处理后覆盖	m3	29000.015	13.24	383960.2		
		(二) 水源工程				10762.04		
1.	500101002004	修复陂头工程	项	1.	10762.04	10762.04		
		(三) 灌溉与排水工程				1997380.63		
		1、渠道工程				1997380.63		
		(1) 新建灌排两用渠 (0.6m*0.6m, 1193m)				617274.42		
1.	500101002005	渠道土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 2. 土类级别:I~II 3. 不需要修边底 4. 斗容0.6m3	m3	441.41	4.59	2026.07		
2.	500101002006	渠道土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 2. 土类级别:I~II 3. 不需要修边底 4. 斗容0.6m3 5. 外运5km	m3	656.15	27.04	17742.3		
3.	500103001001	土方回填(利用土) 1. 建筑物土料回填 夯实	m3	441.41	16.86	7442.17		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第2页，共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500109001001	农渠沟底 1. C20砼底板 2. 底板10cm厚 3. 胶轮车二次运输50m	m3	119.3	719.81	85873.33		
5.	500109001002	农渠沟壁 1. C20砼侧墙 2. 墙20cm厚 3. 胶轮车二次运输50m	m3	286.32	694.41	198823.47		
6.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板	m2	20.281	147.34	2988.2		
7.	500110001001	普通模板 1. 普通平面木模板	m2	3101.8	96.3	298703.34		
8.	010101017001	排水管 1. PVC塑料泄水孔 DN50	m	252.916	12.91	3265.15		
9.	010101012001	土工布铺设 1. 土工布铺设	m2	47.72	8.6	410.39		
		(2) 整修灌排两用渠-01、02、03、04, 拆除重建(0.5m*0.5m, 2838m)				1333232.79		
1.	500101002009	渠道土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 2. 土类级别:I~II 3. 不需要修边底 4. 斗容0.6m3	m3	830.115	4.59	3810.23		
2.	500109010002	混凝土凿除 1. 原渠道(砼)拆除 2. 外运5km	m3	823.02	147.93	121749.35		
3.	500103001006	土方回填(利用土) 1. 建筑物土料回填 夯实	m3	794.64	16.86	13397.63		
4.	500109001009	农渠沟底 1. C20砼底板 2. 底板10cm厚 3. 胶轮车二次运输50m	m3	255.42	719.81	183853.87		
5.	500109001010	农渠沟壁 1. C20砼侧墙 2. 墙20cm厚 3. 胶轮车二次运输50m	m3	567.6	694.41	394147.12		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第3页，共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500109009006	伸缩缝 1. 沥青木板	m2	42.57	147.34	6272.26		
7.	500110001008	普通模板 1. 普通平面木模板	m2	6243.6	96.3	601258.68		
8.	010101017004	排水管 1. PVC塑料泄水孔 DN50	m	601.656	12.91	7767.38		
9.	010101012003	土工布铺设 1. 土工布铺设	m2	113.52	8.6	976.27		
		(3) 整修灌排两用渠-01、02、03、04, 清淤(0.5m*0.5m, 540m)				3872.88		
1.	500101002011	渠道清淤 1. 原渠道淤泥清理 2. 外运5km	m3	108.	35.86	3872.88		
		(4) 过沟渠板桥(10块)				2231.83		
1.	500109001003	混凝土板 1. C20砼道板 2. 胶轮车二次运输200m	m3	1.5	639.88	959.82		
2.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.091	8072.42	734.59		
3.	500110001002	普通模板 1. 普通标准钢模板	m²	7.8	68.9	537.42		
		(5) 新修下田板(10块)				9292.97		
1.	500109001004	混凝土板 1. C20砼道板 2. 胶轮车二次运输200m	m3	6.	639.88	3839.28		
2.	500111001002	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	0.353	8032.54	2835.49		
3.	500110001004	普通模板 1. 普通标准钢模板	m2	38.	68.9	2618.2		
		(6) 新修过路涵(DN400)				31475.74		
1.	010101001001	沟槽土方开挖 1. 土类级别 I~II	m3	152.82	4.34	663.24	88	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第4页，共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	010101001002	土方回填（利用土） 1. 夯填 蛙式打夯机	m3	115.38	16.86	1945.31	89	
3.	010101020001	混凝土 1. C20砼垫层10CM厚 2. 胶轮车二次运输200m	m3	16.2	671.76	10882.51		
4.	010101017002	钢筋混凝土管 1. 钢筋混凝土管 DN400	m	108.	112.16	12113.28	75	
5.	010101020002	C20砼挡墙 1. C20砼挡墙 2. 胶轮车二次运输200m	m3	3.78	674.04	2547.87		
6.	500110001003	普通模板 1. 普通标准钢模板	m2	53.1	62.59	3323.53		
		（四）田间道路工程				1195562.58		
		1、整修二级田间道 （2.5m宽）				505640.39		
1.	500101001003	路床碾压（压路机） 1. 路床碾压检验	m2	3262.5	1.9	6198.75		
2.	500103007001	石粉路基 1. 石粉路基（10CM厚）	m2	3262.5	18.71	61041.38		
3.	500109001005	普通混凝土 1. C25砼路面（20CM厚）	m2	3262.5	132.26	431498.25		
4.	500109009002	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m2	6.525	147.34	961.39		
5.	500103001002	路肩素土回填 1. 蛙式打夯机、夯填	m3	352.35	16.86	5940.62		
		2、整修二级田间道 （3.0m宽）				479317.4		
1.	500101001004	路床碾压（压路机） 1. 路床碾压检验	m2	3114.	1.9	5916.6		
2.	500103007002	石粉路基 1. 石粉路基（10CM厚）	m2	3114.	18.71	58262.94		
3.	500109001006	普通混凝土 1. C25砼路面（20CM厚）	m2	3114.	132.26	411857.64		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本农田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本农田建设项目

第5页，共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500109009003	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m2	6.228	147.34	917.63		
5.	500103001003	路肩素土回填 1. 蛙式打夯机、夯填	m3	140.13	16.86	2362.59		
		3、整修二级田间道				210604.79		
1.	500101001005	路床碾压（压路机） 1. 路床碾压检验	m2	1372.	1.9	2606.8		
2.	500103007003	石粉路基 1. 石粉路基（10CM厚）	m2	1372.	18.71	25670.12		
3.	500109001011	普通混凝土 1. C25砼路面（20CM厚）	m2	1372.	132.26	181460.72		
4.	500109009007	伸缩缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m2	1.646	147.38	242.59		
5.	500103001007	路肩素土回填 1. 蛙式打夯机、夯填	m3	37.044	16.86	624.56		
		（五）农田防护与生态环境保持工程				177915.28		
		1、新修挡土墙 I（高1.0m，长1038米）				177915.28		
1.	010101001003	一般土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 2. 土类级别：I~II 3. 不需要修边底 4. 斗容0.6m3	m3	103.8	5.57	578.17		
2.	010101003001	土方回填（利用土） 1. 蛙式打夯机、夯填	m3	41.52	16.86	700.03		
3.	010101020003	浆砌石挡墙 1. 浆砌石挡墙 2. M10水泥砂浆	m3	342.54	477.51	163566.28		
4.	500109009004	伸缩缝 1. 沥青木板	m2	72.66	147.34	10705.72		
5.	500109011001	排水管 1. PVC塑料泄水孔 DN50	m	181.65	13.02	2365.08		
		（六）其他工程				4143.47		
		（1）标识牌（10块）				350.		
1.	500110001005	标识牌	块	10.	35.	350.		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第6页，共6页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		(2) 标志牌 (1座)				3793.47		
1.	500101002007	一般土方开挖 1. 挖掘机挖渠道土方 2. 土类级别:I~II 3. 不需要修边底 4. 斗容0.6m ³	m ³	1.355	5.57	7.55		
2.	500103001004	土方回填(利用土) 1. 蛙式打夯机、夯填	m ³	0.525	16.86	8.85		
3.	010101020004	混凝土 1. C25砼墙 2. 胶轮车二次运输200m	m ³	2.	676.26	1352.52		
4.	500111001003	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 一般 钢筋	t	0.014	8237.44	115.32		
5.	500110001006	模板安装 1. 普通平面木模板	m ²	4.95	117.1	579.65		
6.	500105010001	砌体砂浆抹灰 1. M10水泥砂浆抹立面 厚2cm	m ²	7.38	24.2	178.6		
7.	500105010002	贴瓷砖 1. 白色瓷砖	m ²	7.38	155.96	1150.98		
8.	500105010003	防水喷画	张	2.	200.	400.		
		合 计	元			4276722.79		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程								
		合 计	元							

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	128301.68
2	其他临时工程费	26430.15
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	154731.83

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	240787.73	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	240787.73	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

独立费用概算表

工程名称: 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

序号	费用名称	计算基础(元)	费率(%)	总价(元)
1.1	建设管理费			30000.
1.1.1	可行性研究报告	30000.	100.	30000.
1.1.2	建设单位人员费和项目管理费			
1.2	招标业务费			
1.3	经济技术咨询费			
1.4	工程建设监理费	111900.	100.	111900.
1.5	工程造价咨询服务费			
1.6	项目审计费	30300.	100.	30300.
1.7	预算编制费			
1.8	工程招标代理服务费	34000.	100.	34000.
1.9	生产准备费			
1.9.1	生产及管理单位提前进厂费			
1.9.2	生产职工培训费			
1.9.3	管理用具购置费			
1.9.4	备品备件购置费			
1.9.5	工器具及生产家具购置费			
1.10	科研勘测设计费			178100.
1.10.1	工程科学研究试验费			
1.10.2	工程勘测设计费			178100.
1.10.2.1	工程勘测设计费	178100.	100.	178100.
1.11	其他			
1.11.1	工程质量检测费			
1.11.2	工程保险费			
1.11.3	防汛物资备料			
1.11.4	爆破工程专项费			
1.11.5	其他税费			
	合计			384300.

人工价格汇总表

工程名称： 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1.	

材料预算价格汇总表

工程名称: 2023年度平远县仁居镇高标准基本烟田建设项目

单位: 元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	型钢	kg	5.54	
2	钢筋 (综合)	t	4938.11	
3	铁丝	kg	5.5	
4	橡胶止水圈 DN500	个	10.	
5	土工布	m ²	4.6	
6	铁钉	kg	5.5	
7	水砂纸	张	1.2	
8	电焊条	kg	6.2	
9	铁件	kg	5.5	
10	预埋铁件	kg	5.8	
11	水泥 42.5R	kg	0.5	
12	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	4704.95	
13	白色硅酸盐水泥 32.5	t	606.34	
14	砂	m ³	275.16	
15	碎石	m ³	125.25	
16	石渣	m ³	86.	
17	块石	m ³	104.25	
18	板枋材	m ³	1391.18	
19	釉面砖 45×145	m ²	28.48	
20	沥青	t	4200.	
21	黄油	kg	13.8	
22	丙酮	kg	9.	
23	黏合剂	kg	38.	
24	PVC塑料管 DN50	m	6.61	
25	PVC塑料管 DN50	m	6.61	
26	混凝土管 DN400	m	60.	
27	白棉纱	kg	11.47	
28	木柴	t	705.	
29	水	m ³	0.85	
30	标准钢模板	kg	5.	
31	卡扣件	kg	6.	