

广州市农业农村局

穗农函〔2023〕125号

广州市农业农村局关于2023年度广州市 从化区3个高标准农田建设项目 初步设计的批复

从化区农业农村局：

《广州市从化区农业农村局关于审核2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目等3个项目初步设计文件的请示》（化农报〔2023〕13号）及附件收悉。我局就来文有关项目组织开展了初步设计成果专家评审、公示等工作。根据评审意见和公示情况，我局原则同意来文有关项目初步设计（详见附件），现批复如下：

一、根据《关于进一步规范高标准农田建设项目名称的通知》（粤农农办〔2022〕16号）要求，来文涉及的3个项目名称分别调整为2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目（示范）、2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目、2023年度广州市从化区温泉镇高标准农田改造提升建设项目（示范），项目档案材料有关表述请跟随调整。

二、切实加强项目管理，严格按照经批复的初步设计成果组

织项目实施；确需调整项目设计的，请严格按照规定权限和程序办理。

三、严格落实各项文件制度要求，加快推进项目概（预）算评审，施工、监理招标等各项工作，严抓项目实施进度及工程质量，确保7月底前进场施工，力争年底完工。

四、请于3月15日前向我局汇总上报区年度实施计划；同时加强项目系统信息报备、调度等有关工作，确保系统项目数据的真实、准确、及时。

此复。


附件：项目概况表



附件

项目概况表

序号	项目名称	建设面积 (亩)	项目概算 (万元)	建设内容	建设标准	备注
1	2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目(示范)	1023.50	750	项目建设内容包括:田块整治;新修泵站、引水管、通信管、涵管、机耕盖板、八字口、下田坡道、掉头点、护墙等;整修灌溉渠、排水沟、田间道路等;设置给水栓、宣传栏、竣工标志牌、标识牌、路桩等;高效节水灌溉面积1023.5亩。	建成后道路通达率达100%,灌溉保证率旱作区达到85%,水稻区达到90%,旱作区排涝设计标准达到10年一遇,1天暴雨从作物受淹起1天排至田面无积;水稻区排涝设计标准达到10年一遇,1天暴雨2天排至作物耐淹水深。	
2	2023年度广州市从化区温泉镇高标准农田改造提升建设项目(示范)	614.45	450	项目建设内容包括:新修水陂、泵站、引水管、调蓄池、人行板桥、机耕板桥、会车道、涵管等;整修灌溉渠、排水沟等;设置水计量设施、给水栓、宣传栏、标志牌、标识牌、栏杆等;高效节水灌溉面积614.45亩。		
3	2023年度广州市从化区鳌头镇高标准农田改造提升建设项目	1482.09	560	项目建设内容包括:新修机耕盖板、八字口、下田坡道等;整修灌溉渠、排水沟、田间道路等;设置宣传栏、标志牌、标识牌、路桩等		



公开方式：免于公开