

# 从化区城郊街黄场坑治理工程

## 招标控制价

招 标 人： \_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人： 广东富新建设工程咨询有限公司

(单位盖章)



# 工程招标控制价总表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	5250501.81	
2		第四部分 施工临时工程	332690.27	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	5583192.08	
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资	5583192.08	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资 (I+II+III+IV+V合计)	5583192.08	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	5583192.08	

# 建筑工程招标控制价表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				5250501.81	
	一 黄场坑河道整治工程				5250501.81	
	一)河道治理工程				5115932.67	
1.	土方开挖	m3	4496.55	2.89	12995.03	[Y01155]
2.	挖掘机挖装土自卸汽车运输(5km)	m3	10564.42	21.4	226078.59	[Y01180]
3.	土方回填压实(利用开挖土)	m3	3362.05	5.64	18961.96	[Y03119]
4.	外购黏土回填	m3	947.	32.33	30616.51	[Y03119]
5.	清淤(弃运5km)	m3	5088.73	30.41	154748.28	[Y01275]
6.	草皮护坡	m2	9643.53	17.61	169822.56	[Y09006]
7.	清表20cm	m2	4805.26	1.33	6391.	[Y01013]
8.	表土弃运(弃运5km)	m3	961.052	21.4	20566.51	[Y01180]
9.	景观带(三角梅, 每平种25株)	株	5464.28	33.64	183818.38	E1-3-13; [Y09049]
10.	格宾石笼A(1*1*2)	m3	3512.29	345.64	1213987.92	[Y03083]
11.	格宾石笼B(0.5*1.5*2)	m3	2634.22	412.35	1086220.62	[Y03083]
12.	反滤土工布(300g/m²)	m²	10534.89	10.82	113987.51	[Y10012]
13.	Φ300成品仿木桩	m	4753.33	221.51	1052910.13	[Y06353]
14.	预制砼仿木栏杆	m	198.7	280.	55636.	
15.	C20砼基础	m3	15.9	780.43	12408.84	[Y04115]
16.	C25埋石砼挡墙	m3	978.37	555.65	543631.29	[Y04118]
17.	C15砼垫层	m3	82.13	756.42	62124.77	[Y04111]
18.	dn75pvc排水管	m	357.07	17.5	6248.73	[Y10026]
19.	反滤料	m3	19.28	274.99	5301.81	[Y03012]
20.	伸缩缝	m2	55.85	146.16	8163.04	[Y04395]
21.	模板	m²	1907.79	68.83	131313.19	[Y05001]
	二)排水涵工程				53217.3	
1.	土方开挖(管涵)	m3	26.08	6.67	173.95	[Y01161]

## 建筑工程招标控制价表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	土方开挖运5km(管涵)	m3	36.97	21.4	791.16	[Y01180]
3.	土方回填(管涵)	m3	26.08	5.64	147.09	[Y03119]
4.	预应力砼压力管DN500	m	15.	222.32	3334.8	[Y08032]
5.	预应力砼压力管DN600	m	18.	289.47	5210.46	[Y08033]
6.	预应力砼压力管DN1000	m	12.	712.33	8547.96	[Y08037]
7.	C20混凝土管座	m3	15.939	780.43	12439.27	[Y04115]
8.	100mm碎石垫层	m3	1.93	269.99	521.08	[Y03009]
9.	C20砼底板	m3	9.65	771.1	7441.12	[Y04021]
10.	C15砼垫层(挡土墙)	m3	1.48	756.42	1119.5	[Y04111]
11.	C20砼挡墙	m3	24.24	546.21	13240.13	[Y04118]
12.	排水管外包土工布(200g/m²)	m²	36.61	6.85	250.78	[Y10010]
	三)人行桥工程				81351.84	
1.	土方开挖	m3	117.92	6.67	786.53	[Y01161]
2.	余方弃置(弃运5km)	m3	111.36	21.4	2383.1	[Y01180]
3.	土方回填(利用开挖土)	m3	117.92	5.64	665.07	[Y03119]
4.	C25埋石砼挡墙	m3	76.16	555.65	42318.3	[Y04118]
5.	C35钢筋砼桥板	m3	4.32	869.01	3754.12	[Y04101]
6.	钢筋	m3	0.76	7476.62	5682.23	[Y04234]
7.	模板	m²	46.22	68.83	3181.32	[Y05001]
8.	预制砼仿木栏杆	m	12.	280.	3360.	
9.	C25砼搭板	m2	21.6	167.6	3620.16	[Y10053]
10.	雷诺护垫	m3	19.5	288.95	5634.53	[Y03084]
11.	拆除原有桥	m3	62.88	158.5	9966.48	[Y02364]; [Y02399]
	合 计	元			5250501.81	

## 临时工程招标控制价表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				332690.27	
	一 导流工程				58333.59	
	三)土石围堰工程				58333.59	
1.	土袋围堰(利用开挖土)	m3	187.5	96.75	18140.63	[Y10033]
2.	围堰拆除	m3	1942.5	19.59	38053.58	[Y10036]
3.	废土弃置	m3	187.5	11.41	2139.38	[Y01176]
	四 施工房屋建筑工程				20000.	
	一)施工仓库				20000.	
1.	施工营造区	m2	200.	100	20000.	
	二 施工交通工程				96480.	
	一)公路工程				96480.	
1.	泥结石路厚15cm(临时施工道路长度: 0.6km, 宽度: 3m)	m2	1800.	53.6	96480.	[Y10051]
	十 安全生产措施费	元	5425315.4	0.025	135632.89	
	十一 其他临时工程费	元	5560948.29	0.004	22243.79	
	合 计	元			332690.27	