

从化区城郊街黄场坑治理工程

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人： 广东富新建设工程咨询有限公司

(单位盖章)

工程投标报价总表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第四部分 施工临时工程		
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计		
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资		
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)		
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资		

程咨



440

建筑工程投标报价表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					
	一 黄场坑河道整治工程					
	一)河道治理工程					
1.	土方开挖	m3	4496.55			
2.	挖掘机挖装土自卸汽车运输(5km)	m3	10564.42			
3.	土方回填压实(利用开挖土)	m3	3362.05			
4.	外购黏土回填	m3	947.			
5.	清淤(弃运5km)	m3	5088.73			
6.	草皮护坡	m2	9643.53			
7.	清表20cm	m2	4805.26			
8.	表土弃运(弃运5km)	m3	961.052			
9.	景观带(三角梅, 每平种25株)	株	5464.28			
10.	格宾石笼A(1*1*2)	m3	3512.29			
11.	格宾石笼B(0.5*1.5*2)	m3	2634.22			
12.	反滤土工布(300g/m ²)	m ²	10534.89			
13.	Φ300成品仿木桩	m	4753.33			
14.	预制砼仿木栏杆	m	198.7			
15.	C20砼基础	m3	15.9			
16.	C25埋石砼挡墙	m3	978.37			
17.	C15砼垫层	m3	82.13			
18.	dn75pvc排水管	m	357.07			
19.	反滤料	m3	19.28			
20.	伸缩缝	m2	55.85			
21.	模板	m ²	1907.79			
	二)排水涵工程					
1.	土方开挖(管涵)	m3	26.08			



建筑工程投标报价表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	土方开挖运5km(管涵)	m3	36.97			
3.	土方回填(管涵)	m3	26.08			
4.	预应力砼压力管DN500	m	15.			
5.	预应力砼压力管DN600	m	18.			
6.	预应力砼压力管DN1000	m	12.			
7.	C20混凝土管座	m3	15.939			
8.	100mm碎石垫层	m3	1.93			
9.	C20砼底板	m3	9.65			
10.	C15砼垫层(挡土墙)	m3	1.48			
11.	C20砼挡墙	m3	24.24			
12.	排水管外包土工布(200g/m ²)	m ²	36.61			
	三)人行桥工程					
1.	土方开挖	m3	117.92			
2.	余方弃置(弃运5km)	m3	111.36			
3.	土方回填(利用开挖土)	m3	117.92			
4.	C25埋石砼挡墙	m3	76.16			
5.	C35钢筋砼桥板	m3	4.32			
6.	钢筋	m3	0.76			
7.	模板	m ²	46.22			
8.	预制砼仿木栏杆	m	12.			
9.	C25砼搭板	m2	21.6			
10.	雷诺护垫	m3	19.5			
11.	拆除原有桥	m3	62.88			
	合 计	元				

临时工程投标报价表

工程名称： 从化区城郊街黄场坑治理工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	一 导流工程					
	三)土石围堰工程					
1.	土袋围堰(利用开挖土)	m3	187.5			
2.	围堰拆除	m3	1942.5			
3.	废土弃置	m3	187.5			
	四 施工房屋建筑工程					
	一)施工仓库					
1.	施工营造区	m2	200.			
	二 施工交通工程					
	一)公路工程					
1.	泥结石路厚15cm(临时施工道路长度: 0.6km, 宽度: 3m)	m2	1800.			
	十 安全生产措施费	元	5425315.4			
	十一 其他临时工程费	元	5560948.29			
	合 计	元				