

广东筑成工程管理有限公司
预算评审结果确认表

工程名称	石楼镇赤岗村市级美丽乡村建设—赤岗村岗背街（防火带）改造工程总预算（含其他费用及预备费）	委托号	番财评[2023]0127号	
建设单位	广州市番禺区石楼镇人民政府	评审类别	预算	
主管单位		招标代理		
实施单位		设计单位	广东众合国际设计有限公司	
预算编制单位	广东众合国际设计有限公司	建设规模	新建混凝土路面约1357平方米、新建8m单臂路灯14套等。	
项目内容	送审金额（元）	审定金额（元）	净核减（增）金额（元）	核减（增）率（%）
建安费	1,746,587.51	1,645,195.20	-101,392.31	-5.81%
设备费	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他费用	194,765.19	176,406.19	-18,359.00	-9.43%
预备费	58,240.58	54,648.04	-3,592.54	-6.17%
合计	1,999,593.28	1,876,249.43	-123,343.85	-6.17%
审定金额(大写人民币)	壹佰捌拾柒万陆仟贰佰肆拾玖元肆角叁分			
评 审 说 明				
<p>一、评审依据：</p> <p>（一）工程量计算依据：根据建设单位提供的预算书、工程量计算书、施工图等资料进行计算。</p> <p>（二）计费文件：</p> <p>1. 执行交通运输部【2018】86号文《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）等相关文件。</p> <p>2. 人工、材料、机械价格执行粤交基（2009）1350号文、《广东省交通建设工程主要外购材料信息价表一（2023年2月）》、《广东省交通建设工程主要外购材料信息价表二（2023年2月）》、穗建造价（2023）27号文及2023年2月份广州地区建设工程常用材料税前综合价格，缺项材料参考同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》和市场询价。</p> <p>3. 工程计价程序表执行财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告2019年第39号，其中税金取9%。</p> <p>二、核减（增）原因： 详见附表。</p>				
主管或实施单位(盖章)	建设单位(盖章)	评审单位(盖章)		
负责人签名:	负责人签名:	负责人签名: 李文军		
年 月 日	2023年 5月 11 日	2023年 5月 16 日		

备注：1. 净核减(增)金额(元)= 审定金额(元) - 送审金额(元)
2. 此表格格式适用总预算项目

附表

评 审 说 明

二、核减（增）原因：

建安费部分：

1. 工程量方面：（1）清除表土30cm厚送审工程量为771立方米，审核工程量为411.52立方米；（2）铺设混凝土排水管（Φ500mm）送审工程量为10米，审核工程量为8.8米；（3）仿木护栏送审工程量为150米，审核工程量为148.41米；（4）铺（植）草皮送审工程量为925.2平方米，审核工程量为750.75平方米；（5）其他小项调整等；工程量方面共计核减约10,342元。

2. 单价方面：（1）排水边沟送审综合单价为720.01元/米，审核综合单价为570.5元/米；（2）路堑挡土墙H=2.5送审综合单价为2844.94元/米，审核综合单价为2769.22元/米；（3）23cm厚C35水泥混凝土送审综合单价为183.02元/平方米，审核综合单价为180.71元/平方米；（4）8m单臂路灯（120W）LED灯送审综合单价为2858.15元/套，审核综合单价为2709.57元/套；（5）人工、材料、机械台班按2023年2月份交通建设工程信息价、2023年2月建设工程信息价调整；单价方面共计核减约85,865元。

3. 其他方面：因分部分项费用减少导致施工场地建设费及安全生产费减少；其他方面共计核减约5,185元。

建安费共计核减造价101,392.31元。

其他费用部分：

（1）工程监理费、勘察费、设计费、施工图预算费、竣（交）工验收试验检测费、工程保险费等费用按相关文件重新核算以及因第一部分建安费用的减少而减少；（2）预算评审费、结算评审费缺少计费依据，予以扣减；此部分核减18,359元。

其他费用共计核减造价18,359.00元。

预备费部分：

基本预备费由于第一部分费用及第二部分费用的减少而减少，此项核减3,592.54元。

预备费共计核减造价3,592.54元。

以上综合共计核减造价123,343.85元。

