


蕉岭县财政投资建设项目预算审核定案书

定案编号:[2023]141号

项目立项名称	蕉岭县松源河蕉岭县段(含支流洋山水)治理工程	委托书编号	2023-237#
单位工程名称	蕉岭县松源河蕉岭县段(含支流洋山水)治理工程	派审时间	2023/6/29
项目建设单位	蕉岭县水利水电建设中心	立项总投资	996.55万元
设计单位	梅州市水利水电勘测设计院有限公司	单位工程合同价(元)	/
送审造价(大写)	柒佰万伍仟伍佰柒拾元肆角伍分	(小写)	7005570.45
审定造价(大写)	陆佰伍拾壹万肆仟贰佰伍拾伍元贰角壹分	(小写)	6514255.21
核减造价(大写)	肆拾玖万壹仟叁佰壹拾伍元贰角肆分	(小写)	491315.24
核减率	7.01%	资金来源	上级专款
委托审核单位意见		建设单位意见	
审核人(签章):  复核人(签章):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年6月30日		意见:  经办人(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年7月5日	
		财政投资审核中心意见 专管员(签名):  复核员(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年6月30日	
经济建设股意见		县财政局确认	
经办人(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年7月5日		分管副局长(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年7月5日	



预算审核报告书

送审编号： 2023-237#

委托审核单位： 蕉岭县财政局

审核机构： 蕉岭县财政投资审核中心

项目名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

建设单位： 蕉岭县水利水电建设中心

日期： 2023年6月30日

蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

预 算 总 价

预算价（小写）：6514255.21 元

（大写人民币）：陆佰伍拾壹万肆仟贰佰伍拾伍元贰角壹分

审 核 人：徐 辉 杰

复 核 人：何 春

审核说明

受蕉岭县财政局委托，审核蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程预算，工程送审金额 7005570.45 元，审核后金额 6514255.21 元，核减 491315.24 元。

一、工程概况

- 1、建设单位：蕉岭县水利水电建设中心；
- 2、设计单位：梅州市水利水电勘测设计院有限公司；
- 3、建设地点：蕉岭县；

4、建设规模及内容：本工程治理治理河长 6.119km，清淤疏浚河长 1.999km，岸坡修整河长 4.120km，新建护岸长 3.958km，新建休闲步道 150m，新建便桥 1 座，新建排水涵 1 座，新建下河步级 40 座。

5、立项批复：蕉发改投审〔2023〕51 号；

6、送审金额：7005570.45 元；

7、审定金额：6514255.21 元；

8、资金来源安排情况：上级专款。

二、评审依据

1、广东省水利厅发布的《关于发布我省水利水电工程设计预(估)算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管[2017]37 号）。

2、广东省水利厅发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》（粤水建管[2017]37 号）。

三、人、材、机价格依据

1、人工预算单价

本工程所在地为四类工资区，人工预算单价分别为：普工预算单价为 65.1 元/工日；技工预算单价为 90.9 元/工日；

2、材料预算价格

按蕉岭县建设工程造价管理站颁布 2023 年第一季度造价信息材料作为预算价格，次要材料按广东省水利水电工程次要材料价格信息文件计取；

3、税金：按直接工程费、间接费、企业利润和主要材料价差之和的 9% 计算。安全生产措施费：按工程一至四部分建筑安装工程量的 2.5% 计算。其他临时工程：按工程一至四部分建筑安装工程量的 1.1% 计算；

4、基本预备费（按 10% 计算）：暂按 592205.02 元，结算时按实际发生的数量为准；

5、土方外运暂按 5KM 计算，结算按实际发生计算；

6、界桩、生态挡墙砌块、宣传牌、水位、雨量、图像三要素"一杆式装置"土建及设备安装按暂估价计算，结算按实调整。

四、主要核增、减金额及原因

1、M7.5 浆砌石挡墙（多宝段）；因主材单价调整，共计核减约 15 万元；

2、M7.5 浆砌石挡墙（载田段）；因主材单价调整，共计核减约 15.04 万元；

3、M7.5 浆砌石挡墙（岳古潭～洋山村委段）；因主材单价调整，共计核减约 1.69 万元；

4、安全生产措施费：因费率调整，共计核减约 3.97 万元；

5、其他临时工程费：因费率调整，共计核减约 2.95 万元；

五、有关说明：

建设单位于 2023 年 6 月 16 日出具了《承诺书》，对提供的项目资料进行了认真的复核，已承诺所提供的项目资料是真实的、完整的，并承诺本单位和有关负责人愿意承担相关法律法规及规章规定的有关法律责任。

蕉岭县财政投资审核中心

二〇二三年六月三十日



工程项目总价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	5671322.95
2	措施项目清单计价合计	205727.24
3	其他项目合计	592205.02
4	设备费	45000.
5	独立费	
6	总投资	6514255.21
	总投资：陆佰伍拾壹万肆仟贰佰伍拾伍元贰角壹分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第1页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				5671322.95		
		一 多宝段治理工程				2124439.02		
		（一）河道治理工程				2117615.99		
1.	500101002001	清淤(运5km) 1. 挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	3119.75	28.59	89193.65	1	
2.	500101002003	土方开挖(围堰及下河道 路利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类 级别 I~II	m3	2696.47	2.65	7145.65	2	
3.	500101002004	土方开挖(本段利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级 别 I~II	m3	4800.32	2.65	12720.85	2	
4.	500103001001	土方回填(利用料) 1. 建筑物土料回填 夯 填 蛙式打夯机	m3实方	4080.27	16.83	68670.94	3	
5.	500105003001	M7.5浆砌石 1. 浆砌石 浆砌块石 挡 土墙	m3	2527.71	435.99	1102056.28	4	
6.	500114001002	草皮护坡 1. 植草 坡面植草 铺草 皮 满铺	m²	4309.02	17.02	73339.52	5	
7.	500109009001	沥青木板分缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	150.7	149.82	22577.87	6	
8.	500114001003	PVC排水管(5cm管径) 1. 塑料排水管理设 公 称外径 50mm	m	317.	13.88	4399.96	7	
9.	500114001004	界桩(暂估价)	个	80.	250.	20000.	8	
10.	500105011001	生态挡墙砌块(规格: 2m×1m×0.5m)(综合单 价)(暂估价)	个	500.	966.	483000.	9	
11.	500109001001	C20砼基础(商品混凝 土) 1. 基础混凝土 条形基 础 2. 泵送混凝土 混凝土 泵 30m³/h 水平输送折 算距离50m	m3	348.	599.74	208709.52	10	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 003

工程名称: 蕉岭县松源河蕉岭县段(含支流洋山水)治理工程

第2页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
12.	500110001004	普通标准钢模板 1. 普通标准钢模板	m ²	425.	60.71	25801.75	11	
		二)下河步级工程				6823.03		
1.	500109001002	C20砼步级(商品混凝土) 1. 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积 2. 泵送混凝土 混凝土泵 30m ³ /h 水平输送折算距离50m	m ³	7.29	687.02	5008.38	12	
2.	500110001001	普通标准钢模板 1. 普通标准钢模板	m ²	8.31	60.71	504.5	11	
3.	500103005001	粗砂垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层//换;回填砂	m ³	8.31	157.66	1310.15	13	
		二: 截田段治理工程				1428679.47		
		一)河道治理工程				1303328.84		
1.	500101002015	河道清障(运5km) 1. 推土机清理表土 土类级别 I~II 2. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土	m ³	5542.1	7.29	40401.91	14	
2.	500101002006	土方开挖(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距5km	m ³	1192.13	20.26	24152.55	15	
3.	500101002007	土方开挖(围堰及下河道路利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m ³	2658.82	2.65	7045.87	2	
4.	500101002008	土方开挖(本段利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m ³	3960.51	2.65	10495.35	2	
5.	500103001003	土方回填(利用料) 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³ 实方	3366.43	16.83	56657.02	3	
6.	500105003002	M7.5浆砌石 1. 浆砌石 浆砌块石 挡土墙	m ³	2487.79	435.99	1084651.56	4	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500114001008	PVC排水管（5cm管径） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	303.33	13.88	4210.22	7	
8.	500114001022	草皮护坡 1. 植草 坡面植草 铺草皮 满铺	m ²	2181.68	17.02	37132.19	5	
9.	500109009002	沥青木板分缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m ²	124.03	149.82	18582.17	6	
10.	500114001009	界桩（暂估价）	个	80.	250.	20000.	8	
		二)下河步级工程				4241.49		
1.	500109001004	C20砼步级（商品混凝土） 1. 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积 2. 泵送混凝土 混凝土泵 30m ³ /h 水平输送折算距离50m	m ³	3.24	687.02	2225.94	12	
2.	500110001002	普通标准钢模板 1. 普通标准钢模板	m ²	9.23	60.71	560.35	11	
3.	500103005002	粗砂垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层//换:回填砂	m ³	9.23	157.66	1455.2	13	
		三)生态景观工程				121109.14		
1.	500114001013	透水广场砖 230*115*55(商品) 1. 地砖铺设 普通地砖 //换:透水广场砖 230*115*55(商品)	m ²	150.	132.11	19816.5	16	
2.	500114001014	仿木栏杆 1. 成品护栏 混凝土//换:仿木栏杆	m	150.	408.35	61252.5	17	
3.	500114001016	C25预制砼路缘石 500*380*120 1. 路缘石铺设 混凝土路缘石//换:路缘石 500*380*120	延长米	150.	77.73	11659.5	18	
4.	500103006001	6%水泥石屑稳定层厚20cm 1. 混合料填筑 水泥、石屑 水泥含量6%	m ³	22.5	247.07	5559.08	19	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500105006001	M7.5砖墙 1. 砖砌墙体 砖外墙	m3	14.4	494.59	7122.1	20	
6.	500105010001	M7.5砂浆批荡(3cm) 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度3cm 立面	m²	120.	26.51	3181.2	21	
7.	500109001011	C20砼仿木栏杆基础(商品混凝土) 1. 基础混凝土: 独立基础 2. 泵送混凝土: 混凝土泵 30m³/h 水平输送折算距离50m	m3	0.75	591.63	443.72	22	
8.	500111001002	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 一般钢筋	t	1.67	6930.86	11574.54	23	
9.	500114001017	宣传牌(暂估价)	个	1.	500.	500.	24	
		三 岳古潭~洋山村委段治理工程				185607.96		
		(一)河道治理工程				185607.96		
1.	500101002010	清淤(运5km) 1. 挖掘机挖装一般淤泥 自卸汽车运输 1m³挖掘机 运距5km	m3	1356.98	28.59	38796.06	1	
2.	500101002013	土方开挖(围堰及下河道路利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	268.24	2.65	710.84	2	
3.	500101002014	土方开挖(本段利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	493.21	2.65	1307.01	2	
4.	500103001004	土方回填(利用料) 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3实方	424.91	16.83	7151.24	3	
5.	500105003003	M7.5浆砌石 1. 浆砌石 浆砌块石 挡土墙	m3	275.81	435.99	120250.4	4	
6.	500114001019	草皮护坡 1. 植草 坡面植草 铺草皮 满铺	m²	163.7	17.02	2786.17	5	
7.	500109009003	沥青木板分缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m²	14.144	149.82	2119.05	6	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001020	PVC排水管（5cm管径） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	35.1	13.88	487.19	7	
9.	500114001029	界桩（暂估价）	个	48.	250.	12000.	8	
		四 中畲段~陂头嘴段治理工程				1246093.45		
		一)河道治理工程				1191052.06		
1.	500101002016	河道清障(运5km) 1. 推土机清理表土 土类级别 I~II 2. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距5km//改:挖装 I、II类土	m ²	3099.25	7.29	22593.53	14	
2.	500101002018	土方开挖(围堰及下河道路利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 III	m ³	4023.53	2.65	10662.35	2	
3.	500101002019	土方开挖(本段利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 III	m ³	1962.39	2.65	5200.33	2	
4.	500103001005	土方回填(利用料) 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³ 实方	1948.59	16.83	32794.77	3	
5.	500109001008	C20砼挡墙（商品混凝土） 1. 墩 平均厚度 100cm 2. 泵送混凝土 混凝土泵 30m ³ /h 水平输送折算距离50m	m ³	1712.86	574.74	984449.16	25	
6.	500114001027	草皮护坡 1. 植草 坡面植草 铺草皮 满铺	m ²	5738.18	17.02	97663.82	5	
7.	500109009004	沥青木板分缝 1. 伸缩缝 沥青木板	m ²	74.25	149.82	11124.14	6	
8.	500114001026	PVC排水管（5cm管径） 1. 塑料排水管理设 公称外径 50mm	m	617.	13.88	8563.96	7	
9.	500114001028	界桩（暂估价）	个	72.	250.	18000.	8	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		二)下河步级工程				13643.87		
1.	500109001007	C20砼步级（商品混凝土） 1. 护坡框格、水沟、其他小体积混凝土 其他小体积 2. 泵送混凝土 混凝土 泵 30m3/h 水平输送折算距离50m	m3	14.58	687.02	10016.75	12	
2.	500110001005	普通标准钢模板 1. 普通标准钢模板	m²	16.61	60.71	1008.39	11	
3.	500103005006	粗砂垫层 1. 机械铺筑砂石垫层、反滤层 砂垫层//换:回填砂	m3	16.61	157.66	2618.73	13	
		三)农用桥工程				41397.52		
1.	500101002020	土方开挖(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	43.59	20.26	883.13	15	
2.	500101002021	土方开挖(本段利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 III	m3	42.31	2.65	112.12	2	
3.	500103001006	土方回填(利用料) 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m3实方	35.96	16.83	605.21	3	
4.	500109001009	桥墩C25（商品混凝土） 1. 墩 平均厚度 100cm 2. 泵送混凝土 混凝土 泵 30m3/h 水平输送折算距离50m	m3	38.12	585.27	22310.49	26	
5.	500109001010	桥板C25（商品混凝土） 1. 梁、板、柱 板 2. 泵送混凝土 混凝土 泵 30m3/h 水平输送折算距离50m	m3	4.8	630.13	3024.62	27	
6.	500110001006	普通标准钢模板 1. 普通标准钢模板	m²	5.97	60.71	362.44	11	
7.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 钢筋加工与安装 般钢筋	t	1.03	6930.86	7138.79	23	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500114001030	DN50镀锌管栏杆 1. 不锈钢栏杆制安 直型	m	39.	178.48	6960.72	28	
		五 其他建筑工程				27000.		
		一)其他				27000.		
1.	500114001025	水位、雨量、图像三要素“一杆式装置”土建（暂估价）	项	1.	27000.	27000.	29	
		六 施工临时工程				596639.42		
		一 导流工程				165910.22		
		一)围堰工程（多宝段）				48937.56		
1.	500114002001	围堰填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	1932.	5.07	9795.24	30	
2.	500114002002	堰体拆除(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	1932.	20.26	39142.32	15	
		二)围堰工程（裁田段）				48127.		
1.	500114002007	围堰填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	1900.	5.07	9633.	30	
2.	500114002008	堰体拆除(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	1900.	20.26	38494.	15	
		三)围堰工程（岳古潭～洋山村委段）				1706.12		
1.	500114002009	围堰填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	72.	5.07	365.04	30	
2.	500114002040	堰体拆除(本段利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I～II	m3	6.68	2.65	17.7	2	
3.	500114002010	堰体拆除(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	65.32	20.26	1323.38	15	
		四)围堰工程（中仑段～陂头嘴段）				67139.54		

法定代表人
(或委托代理人)：

(签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114002011	围堰填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	2880.	5.07	14601.6	30	
2.	500114002039	堰体拆除(本段河道利用料) 1. 挖掘机挖土方 土类级别 I~II	m3	330.7	2.65	876.36	2	
3.	500114002012	堰体拆除(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	2549.93	20.26	51661.58	15	
		二 施工交通工程				430729.2		
		一)临时施工道路及下河道路工程(多宝段)				109872.6		
1.	500114002003	下河道路填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	360.	5.07	1825.2	30	
2.	500114002004	拆除填筑(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	360.	20.26	7293.6	15	
3.	500114002006	泥结碎石路面 压实厚度15cm 1. 公路路面 泥结碎石 压实厚度15cm	m2	2415.	41.72	100753.8	31	
		二)临时施工道路及下河道路工程(载田段)				96730.8		
1.	500114002029	下河道路填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	360.	5.07	1825.2	30	
2.	500114002030	拆除填筑(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	360.	20.26	7293.6	15	
3.	500114002034	泥结碎石路面 压实厚度15cm 1. 公路路面 泥结碎石 压实厚度15cm	m2	2100.	41.72	87612.	31	
		三)临时施工道路及下河道路工程(岳古潭~洋山村委段)				4559.4		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号: 003

工程名称: 蕉岭县松源河蕉岭县段(含支流洋山水)治理工程

第9页, 共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114002032	下河道路填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	180.	5.07	912.6	30	
2.	500114002033	拆除填筑(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	180.	20.26	3646.8	15	
		四)临时施工道路及下河道路工程(中畚段~陂头嘴段)				219566.4		
1.	500114002036	下河道路填筑(利用料) 1. 推土机压实 土料	m3实方	540.	5.07	2737.8	30	
2.	500114002037	拆除填筑(运5km) 1. 挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	m3	540.	20.26	10940.4	15	
3.	500114002038	泥结碎石路面 压实厚度15cm 1. 公路路面 泥结碎石 压实厚度15cm	m2	4935.	41.72	205888.2	31	
		七 水土保持工程				62863.63		
		一) 工程措施				26195.65		
		1 弃渣场区工程				26195.65		
1.	500114002014	(砖砌排水沟)挖掘机挖沟槽土方 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m3	107.9	5.85	631.22	32	
2.	500114002015	(砖砌截水沟)M5.0红砖砌筑 1. 砖砌墙体 砖外墙	m3	33.25	492.57	16377.95	33	
3.	500114002044	(砖砌排水沟)M5.0红砖砌筑 1. 砖砌墙体 砖外墙	m3	2.13	492.57	1049.17	34	
4.	500114002016	(砖砌截排水沟)1:1水泥砂浆抹面 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	m ²	298.8	23.58	7045.7	35	
5.	500114002017	(沉砂池2个)人工挖一般土方 1. 人工挖土方 土类级别 I~II类	m3	2.6	8.08	21.01	36	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第10页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500114002018	(沉砂池2个)M7.5砌筑红砖 1. 砖砌墙体 砖外墙	m ³	1.16	494.59	573.72	37	
7.	500114002019	(沉砂池2个)1:1水泥砂浆抹面 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	m ²	1.18	23.58	27.82	35	
8.	500114002020	(沉砂池2个)人工铺筑砂石垫层 碎石垫层 1. 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层	m ³	2.	234.53	469.06	38	
		二)植物措施				2340.		
		1 生活生产区工程				840.		
1.	500114001024	直播种草 撒播 覆土 1. 直播种草 撒播 撒播覆土	m ²	2000.	0.3	600.	40	
2.	500114001023	全面整地 1. 全面整地 机械施工 土类级别 I~II类土	m ²	2000.	0.12	240.	39	
		2 弃渣场区工程				1500.		
1.	500114001032	直播种草 撒播 覆土 1. 直播种草 撒播 撒播覆土	m ²	5000.	0.3	1500.	40	
		三)施工临时工程				34327.98		
		1 临时便道区工程				19423.53		
1.	500114002013	挖掘机挖土质排水沟 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m ³	273.	5.85	1597.05	41	
2.	500114002041	1:1砂浆抹面 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	m ²	756.	23.58	17826.48	42	
		2 生活生产区工程				13873.95		
1.	500114002042	挖掘机挖土质排水沟 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m ³	195.	5.85	1140.75	41	
2.	500114002043	1:1砂浆抹面 1. 砌体砂浆抹面 平均厚度2cm 立面	m ²	540.	23.58	12733.2	42	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第11页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		3 堆土区工程				1030.5		
1.	500114002028	塑料薄膜铺设 1. 塑料薄膜铺设 斜铺 边坡 1:1.5	m ²	225.	4.58	1030.5	43	
		第二篇 水利安装工程						
		一 水情自动测报系统设备 及安装工程						
1.	500203011001	水位、雨量、图像三要素“一杆式装置”设备及 安装工程（暂估价）	套	1.			44	
		合 计	元			5671322.95		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	141783.07
2	其他临时工程费	63944.17
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	205727.24

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 003

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	592205.02	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	592205.02	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

人工价格汇总表

工程名称：蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	技工	工日	90.9	
3	普工	工日	65.1	
4	人工费	元	1.	

材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	型钢	kg	4.28	
2	钢筋（综合）	t	4278.12	
3	铁丝	kg	5.5	
4	钢板	kg	5.12	
5	钨棒	kg	350.	
6	塑料薄膜	m ²	1.8	
7	低碳钢焊条 综合	kg	6.7	
8	电焊条	kg	6.2	
9	不锈钢焊丝	kg	33.	
10	不锈钢法兰座(装饰用) Φ59	个	8.15	
11	铁件	kg	5.5	
12	预埋铁件	kg	5.8	
13	水泥	t	387.97	
14	水泥 42.5R	t	377.93	
15	水泥 42.5R	kg	0.38	
16	回填砂	m ³	112.89	
17	砂	m ³	171.65	
18	碎石	m ³	149.7	
19	石屑	m ³	92.64	
20	黏土	m ³	20.	
21	块石	m ³	134.53	
22	标准砖 240×115×53	千块	370.8	
23	板枋材	m ³	1575.28	
24	沥青	t	4200.	
25	环氧树脂 综合	kg	24.89	
26	氩气	m ³	20.	
27	不锈钢管 D32	m	14.5	
28	塑料管 DN50	m	7.32	
29	草皮	m ²	6.79	
30	有机肥	m ³	335.	
31	草籽	kg	40.	
32	木柴	t	705.	
33	水	m ³	0.7	

材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
34	标准钢模板	kg	5.33	
35	卡扣件	kg	6.	
36	砼路缘石500*380*120	m	50.94	
37	仿木栏杆	m	320.	
38	抹面水泥砂浆 1:1	m ³	405.59	
39	水泥砌筑砂浆 M5	m ³	281.74	
40	水泥砌筑砂浆 M7.5	m ³	288.52	
41	纯混凝土C20 二级配 42.5R (商品)	m ³	404.04	
42	纯混凝土C25 二级配 42.5R (商品)	m ³	413.42	
43	其他材料费	元	1.	
44	透水广场砖230*115*55 (商品)	m ²	77.5	
45	混凝土拌制	m ³		
46	混凝土拌制	m ³		
47	混凝土运输	m ³	8.66	
48	混凝土运输	m ³	8.66	

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	90.9	
2	风	m ³	0.16	
3	挖掘机 液压 斗容1m ³	台班	1160.38	
4	推土机 功率59kW	台班	708.01	
5	推土机 功率74kW	台班	836.59	
6	推土机 功率88kW	台班	1007.94	
7	拖拉机 履带式 功率37kW	台班	320.42	
8	压路机 内燃 重量8~10t	台班	447.82	
9	压路机 内燃 重量12~15t	台班	590.4	
10	蛙式夯实机 功率2.8kW	台班	201.19	
11	混凝土搅拌机 出料0.25m ³	台班	134.91	
12	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	台班	173.09	
13	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	台班	575.58	
14	振动器 插入式 功率1.1KW	台班	11.34	
15	振动器 插入式 功率1.5KW	台班	16.71	
16	振动器 平板式 功率2.2KW	台班	12.52	
17	振动器 变频机组 容量8.5KVA	台班	71.56	
18	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	台班	144.81	
19	载重汽车 载重量5t	台班	477.39	
20	自卸汽车 载重量8t	台班	635.79	
21	胶轮车	台班	4.75	
22	塔式起重机 起重量10t	台班	708.42	
23	汽车起重机 起重量5t	台班	526.51	
24	交流弧焊机 容量30(kV·A)	台班	116.9	
25	氩弧焊机 电流500(A)	台班	122.27	
26	电焊机 交流 25~30kVA	台班	62.17	
27	对焊机 电阻型 150kVA	台班	437.69	
28	钢筋弯曲机 直径6~40mm	台班	134.87	
29	钢筋切断机 功率20kW	台班	196.24	
30	钢筋调直机 功率4~14kW	台班	155.98	
31	维护费	元	1.	
32	汽油（机械用）	kg	8.37	
33	柴油（机械用）	kg	7.73	

其他材料预算价格汇总表

工程名称：蕉岭县松源河蕉岭县段（含支流洋山水）治理工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
34	电（机械用）	kw. h	1.	
35	水（机械用）	m ³	0.7	

