

工程预算审核书

工程编号：春财投审[2023]委核预字第71号

建设单位：阳春市农业农村局

工程名称：2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

工程类别：水利工程

审定工程造价：9,322,767.36元

大写：玖佰叁拾贰万贰仟柒佰陆拾柒元叁角陆分

审核人：（签章）



复核人：（签章）




审定人：（签章）



审核机构名称：广州菲达建筑咨询有限公司

审核日期：二〇二三年七月六日





审核说明

一、工程概况

- 1、工程名称：2023 年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目
- 2、建设单位：阳春市农业农村局
- 3、设计单位：阳江市正德设计咨询有限公司
- 4、工程建设地点：高河村、高塘村、新南村、平西村

二、工程审核内容

项目建设规模为 3500 亩，涉及高河村、高塘村、新南村和平西村 4 个村委会其中高河村涉及面积为 1,161 亩，高塘村涉及面积为 1,052 亩，新南村涉及面积为 522 亩，平西村涉及面积为 765 亩。灌溉与排水工程建设内容包括治理渠道 49 条共 10,705m，其中整修支渠 7 条 2,275m，整修斗渠 42 条 8,430m，整修支沟 4 条 1,665m；渠系建筑物包括：整修涵洞 13 座，新修下田机耕板 90 座，新修人行板 100 座，松木闸板 130 块等。（具体详见施工图册）

三、审核依据及取费标准

1、工程量依据：建设单位提供的由阳江市正德设计咨询有限公司设计的《2023 年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目设计图纸（2023 年 2 月）》、《2023 年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目-临时施工道路设计图纸（2023 年 4 月）》纸质版及电子版图纸。

2、计价依据：预算定额采用《广东省水利水电建筑工程概（预）算定额》（2017 版）、《广东省水利水电施工机械台班费定额》（2017 版）、《广东省水利水电设备安装工程概（预）算定额》（2017 版）。

3、取费标准：人工费根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的人工费用单价表，该项目所在地位于阳江市阳春市，属于四类地区，技工按 90.90 元/工日；普工按 65.10 元/工日；利润按直接费和间接费之和的 7%计取；税金按建筑业适用的增值税率 9%计取；安全生产措施费费率根据《广东省水利厅关于调整水利工程计价依据安全生产措施费标准的通知》（粤水建设函[2023]348 号）本项目按 2.5%计取；其他临时工程费根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017 版）本项目按 1%计取；预备费依据广东省农业农村厅《关于明确高标准农田建设有关事项的通知》，本项目按 5%计取。

4、主要材料预算价格：主材价采用 2023 年 5 月阳春市、阳江市工程造价信息价，次要材料按广东省水利厅关于公布《2023 年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格》的通知计取。

5、建设单位未明确运输距离，运距暂按 1 公里计算，结算时根据现场签证等相关资料按实结算。

四、审核结果

送审造价：9,359,162.80 元

审核造价：9,322,767.36 元

核减金额：36,395.44 元

核减率：0.39%

经审核，本工程预算造价：9,322,767.36（大写：玖佰叁拾贰万贰仟柒佰陆拾柒元叁角陆分），其中工程施工费 8,279,315.97 元，施工临时工程费 599,510.09 元，基本预备费 443,941.30 元。具体详见审核预算书。

工程部分总预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 (元) | 设备购置费 (元) | 独立费用 (元) | 合计(元) | 占静态投资 比例(%) |
|----|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|----------------|
| 一 | 第一部分 建筑工程 | 8279315.97 | | | 8279315.97 | 88.81% |
| 1 | 一、灌溉和排水项目 | 8258423.31 | | | 8258423.31 | 88.58% |
| 2 | 二、其他工程 | 20892.66 | | | 20892.66 | 0.22% |
| 二 | 第二部分 施工临时工程 | 599510.09 | | | 599510.09 | 6.43% |
| 1 | 一、临时施工便道 | 297188.31 | | | 297188.31 | 3.19% |
| 2 | 安全生产措施费 | 214412.61 | | | 214412.61 | 2.30% |
| 3 | 其他临时工程费 | 87909.17 | | | 87909.17 | 0.94% |
| | 一至二部分投资合计 | 8878826.06 | | | 8878826.06 | 95.24% |
| | 基本预备费 | | | | 443941.30 | 4.76% |
| | 静态投资 | | | | 9322767.36 | 100.00% |

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|---------------------------------|----|--------|---------|------------|--|------|
| | 第一部分 建筑工程 | | | | 8279315.97 | | |
| | 一、灌溉和排水项目 | | | | 8258423.31 | | |
| | 一)、灌溉与排水工程 | | | | | | |
| | (一)、平西村片区 | | | | | | |
| | 1、支渠 | | | | | | |
| | (1) 类型五 尺寸: 0.8*0.8, C20砼, 480m | | | | 269071.75 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 590.4 | 5.92 | 3493.99 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 299.29 | 14.15 | 4235.85 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 291.11 | 13.1 | 3812.67 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 192. | 573.44 | 110099.71 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 67.2 | 596.29 | 40070.89 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 80.4 | 138.81 | 11160.08 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 17.28 | 45.83 | 791.98 | [Y04396] | |
| 8. | C25预制混凝土横杆 | m3 | 0.6 | 949.86 | 569.91 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 9. | 钢筋制安 | t | 0.1 | 6637.38 | 663.74 | [Y04234] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m² | 1632. | 57.7 | 94172.93 | [Y05001] | |
| | 2、斗渠 | | | | | | |
| | (1) 类型一 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 995m | | | | 346292.47 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 696.5 | 5.92 | 4121.89 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 339.47 | 14.15 | 4804.52 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 357.03 | 13.1 | 4676.02 | [Y01177] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|----|--------------------------------------|----|----------|--------|-----------|------------------------------|------|
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 218.9 | 573.44 | 125525.14 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 103.48 | 596.29 | 61704.4 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 130.84 | 138.81 | 18161.51 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 21.49 | 45.83 | 984.93 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 2189. | 57.7 | 126314.06 | [Y05001] | |
| | (2) 类型二 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 路边, 2020m | | | | 943788.24 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 2240.561 | 5.92 | 13259.64 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 641.647 | 14.15 | 9081.23 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 1598.914 | 13.1 | 20940.98 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 831. | 573.44 | 476525.32 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 155.54 | 596.29 | 92747.41 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 163.62 | 138.81 | 22711.6 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 68.28 | 45.83 | 3129.41 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 5292.4 | 57.7 | 305392.65 | [Y05001] | |
| | (3) 类型四 尺寸: 0.8*0.6, C20砼, 330m | | | | 148998.27 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 359.7 | 5.92 | 2128.7 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 209.65 | 14.15 | 2967.18 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 149.39 | 13.1 | 1956.56 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 99. | 573.44 | 56770.16 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 46.2 | 596.29 | 27548.74 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 55.28 | 138.81 | 7673.25 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 9.68 | 45.83 | 443.65 | [Y04396] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|-------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|--|------|
| 8. | 普通标准钢模板 | m ² | 858. | 57.7 | 49510.03 | [Y05001] | |
| | 3、支沟 | | | | | | |
| | (1) 类型六 尺寸: 0.8*0.8, C20砼, 路边, 290m | | | | 218366.5 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m ³ | 617.7 | 5.92 | 3655.55 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m ³ | 423.06 | 14.15 | 5987.57 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m ³ | 194.64 | 13.1 | 2549.2 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m ³ | 191.4 | 573.44 | 109755.65 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 31.9 | 596.29 | 19021.75 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 35.96 | 138.81 | 4991.5 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 14.89 | 45.83 | 682.44 | [Y04396] | |
| 8. | 直径32PVC管 | m | 101.5 | 8.18 | 830.37 | [Y08084] | |
| 9. | 砂石反滤料 | m ³ | 5.22 | 231.33 | 1207.54 | [Y03006] | |
| 10. | C25预制混凝土横杆 | m ³ | 0.36 | 949.86 | 341.95 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 11. | 钢筋制安 | t | 0.06 | 6637.38 | 398.24 | [Y04234] | |
| 12. | 普通标准钢模板 | m ² | 1194.8 | 57.7 | 68944.74 | [Y05001] | |
| | (2) 类型九 尺寸: 1.0*1.0, C20砼, 路边, 385m | | | | 354128.06 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m ³ | 1066.45 | 5.92 | 6311.25 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m ³ | 756.412 | 14.15 | 10705.5 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m ³ | 310.038 | 13.1 | 4060.57 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m ³ | 317.63 | 573.44 | 182140.48 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 50.05 | 596.29 | 29844.46 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|---------------------------------|----|---------|---------|-----------|--|------|
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 59.68 | 138.81 | 8284. | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 24.51 | 45.83 | 1123.34 | [Y04396] | |
| 8. | 直径32PVC管 | m | 134.75 | 8.18 | 1102.39 | [Y08084] | |
| 9. | 砂石反滤料 | m3 | 6.93 | 231.33 | 1603.12 | [Y03006] | |
| 10. | C25预制混凝土横杆 | m3 | 0.57 | 949.86 | 541.42 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 11. | 钢筋制安 | t | 0.1 | 6637.38 | 663.74 | [Y04234] | |
| 12. | 普通标准钢模板 | m² | 1867.25 | 57.7 | 107747.79 | [Y05001] | |
| | (二)、高塘村片区 | | | | | | |
| | 1、支渠 | | | | | | |
| | (1) 类型七 尺寸: 1.0*0.6, C20砼, 325m | | | | 151744.91 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 364. | 5.92 | 2154.15 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 202.75 | 14.15 | 2869.52 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 162.5 | 13.1 | 2128.26 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 97.5 | 573.44 | 55910.01 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 52. | 596.29 | 31007.24 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 60.94 | 138.81 | 8458.9 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 9.97 | 45.83 | 456.95 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 845. | 57.7 | 48759.88 | [Y05001] | |
| | (2) 类型八 尺寸: 1.0*1.0, C20砼, 330m | | | | 231816.14 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 663.3 | 5.92 | 3925.41 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 462. | 14.15 | 6538.69 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 201.3 | 13.1 | 2636.43 | [Y01177] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|--------------------------------|----------------|-------|---------|----------|--|------|
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 165. | 573.44 | 94616.94 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 52.8 | 596.29 | 31484.27 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 61.88 | 138.81 | 8589.38 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 14.52 | 45.83 | 665.48 | [Y04396] | |
| 8. | 直径32PVC管 | m | 115.5 | 8.18 | 944.91 | [Y08084] | |
| 9. | 砂石反滤料 | m3 | 5.94 | 231.33 | 1374.1 | [Y03006] | |
| 10. | C25预制混凝土横杆 | m3 | 0.49 | 949.86 | 465.43 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 11. | 钢筋制安 | t | 0.09 | 6637.38 | 597.36 | [Y04234] | |
| 12. | 普通标准钢模板 | m ² | 1386. | 57.7 | 79977.74 | [Y05001] | |
| | (3) 类型十 尺寸: 1.5*0.6, C20砼, 95m | | | | 48686.93 | | |
| 1. | 拆除原有浆砌石渠道 | m3 | 55.29 | 24.4 | 1349.3 | [Y02359] | |
| 2. | 机械土方开挖 | m3 | 64.6 | 5.92 | 382.3 | [Y01161] | |
| 3. | 土方回填 | m3 | 48.06 | 14.15 | 680.19 | [Y03142] | |
| 4. | 余方外运 1km | m3 | 16.55 | 13.1 | 216.76 | [Y01177] | |
| 5. | C20混凝土渠身 | m3 | 28.5 | 573.44 | 16342.93 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | C20混凝土渠底板120mm厚 | m3 | 19.95 | 591.94 | 11809.18 | [Y04061]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 7. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 22.56 | 138.81 | 3131.49 | [Y03011] | |
| 8. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 3.23 | 45.83 | 148.04 | [Y04396] | |
| 9. | 直径32PVC管 | m | 21.38 | 8.18 | 174.91 | [Y08084] | |
| 10. | 砂石反滤料 | m3 | 0.86 | 231.33 | 198.94 | [Y03006] | |
| 11. | 普通标准钢模板 | m ² | 247. | 57.7 | 14252.89 | [Y05001] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|----|-------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|------------------------------|------|
| | 2、斗渠 | | | | | | |
| | (1) 类型一 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 1700m | | | | 591656.2 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 1190. | 5.92 | 7042.42 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 580. | 14.15 | 8208.74 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 610. | 13.1 | 7989.17 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 374. | 573.44 | 214465.06 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 176.8 | 596.29 | 105424.6 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 223.55 | 138.81 | 31030.3 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 36.72 | 45.83 | 1682.95 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m ² | 3740. | 57.7 | 215812.96 | [Y05001] | |
| | (2) 类型二 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 路边, 750m | | | | 352380.17 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 832.5 | 5.92 | 4926.74 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 238.24 | 14.15 | 3371.81 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 594.26 | 13.1 | 7783.02 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 312. | 573.44 | 178912.03 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 57.75 | 596.29 | 34435.92 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 60.75 | 138.81 | 8432.53 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 24.65 | 45.83 | 1129.76 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m ² | 1965. | 57.7 | 113388.36 | [Y05001] | |
| | (3) 类型三 尺寸: 0.6*0.6, C20砼, 795m | | | | 347202.29 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 864.96 | 5.92 | 5118.83 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 505.06 | 14.15 | 7148.11 | [Y03142] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|---------------------------------------|----|--------|---------|-----------|--|------|
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 359.9 | 13.1 | 4713.61 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 238.5 | 573.44 | 136764.49 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 95.4 | 596.29 | 56886.35 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 117.26 | 138.81 | 16276.51 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 22.26 | 45.83 | 1020.22 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 (沟渠边墙厚≤20cm) | m² | 2067. | 57.7 | 119274.17 | [Y05001] | |
| | (4) 类型五 尺寸: 0.8*0.8, C20砼, 205m | | | | 114899.07 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 252.15 | 5.92 | 1492.22 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 125.06 | 14.15 | 1769.97 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 127.09 | 13.1 | 1664.5 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 82. | 573.44 | 47021.75 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 28.7 | 596.29 | 17113.61 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 34.34 | 138.81 | 4766.63 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 7.38 | 45.83 | 338.24 | [Y04396] | |
| 8. | C25预制混凝土横杆 | m3 | 0.26 | 949.86 | 246.96 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 9. | 钢筋制安 | t | 0.04 | 6637.38 | 265.5 | [Y04234] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m² | 697. | 57.7 | 40219.69 | [Y05001] | |
| | 3、支沟 | | | | | | |
| | (1) 类型十一 尺寸: (2.0+1.4)*1.2, C20砼, 60m | | | | 88563.33 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 265.2 | 5.92 | 1569.45 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 186.35 | 14.15 | 2637.41 | [Y03142] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|--|----------------|---------|--------|------------|------------------------------|------|
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 78.85 | 13.1 | 1032.7 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 94.8 | 573.44 | 54361.73 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板120mm厚 | m3 | 7.2 | 591.94 | 4261.96 | [Y04061]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 7.8 | 138.81 | 1082.69 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 6.8 | 45.83 | 311.66 | [Y04396] | |
| 8. | 直径32PVC管 | m | 42. | 8.18 | 343.6 | [Y08084] | |
| 9. | 砂石反滤料 | m3 | 1.08 | 231.33 | 249.84 | [Y03006] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m ² | 393.6 | 57.7 | 22712.29 | [Y05001] | |
| | (2) 类型十二 尺寸: (2.0+1.7) *1.2, C20砼, 50m | | | | 41203.17 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 127. | 5.92 | 751.59 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 46.47 | 14.15 | 657.69 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 80.53 | 13.1 | 1054.7 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 39.5 | 573.44 | 22650.72 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板120mm厚 | m3 | 9. | 591.94 | 5327.45 | [Y04061]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 6.5 | 138.81 | 902.25 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 3.23 | 45.83 | 148.04 | [Y04396] | |
| 8. | 直径32PVC管 | m | 17.5 | 8.18 | 143.17 | [Y08084] | |
| 9. | 砂石反滤料 | m3 | 0.45 | 231.33 | 104.1 | [Y03006] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m ² | 164. | 57.7 | 9463.46 | [Y05001] | |
| | 4、生态支沟 | | | | | | |
| | 1、整修生态支沟 连锁式植草护坡, 980m | | | | 1193346.76 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 2592.13 | 5.63 | 14585.92 | [Y01233] | |
| 2. | 土方回填 (利用开挖土回填) | m3 | 985.88 | 14.63 | 14426.38 | [Y03138] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|---------------|----|---------|--------|-----------|------------------------------|------|
| 3. | 多余土方外运, 运距1km | m3 | 1606.22 | 13.1 | 21036.66 | [Y01171]; [Y01177] | |
| 4. | 框格联锁式护坡砖(含铺贴) | m² | 3220.93 | 90.5 | 291484.5 | [Y09016] | |
| 5. | 回填石屑 | m3 | 322.093 | 140.53 | 45263.41 | [Y03004]; [Y03008] | |
| 6. | 土工布 | m² | 3220.93 | 10.45 | 33665.16 | [Y10013] | |
| 7. | C20砼护岸 | m3 | 176.4 | 573.44 | 101154.11 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 8. | C20砼护岸基础 | m3 | 470.4 | 562.18 | 264448.53 | [Y04022]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 9. | C20砼压顶 | m3 | 176.4 | 653.33 | 115246.71 | [Y04119]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 10. | C20砼框格 | m3 | 50.49 | 639.83 | 32304.87 | [Y04120]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 11. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 54.88 | 45.83 | 2515.26 | [Y04396] | |
| 12. | 普通标准钢模板 | m² | 4253.2 | 57.7 | 245426.65 | [Y05001] | |
| 13. | 撒播草籽 | m² | 3220.93 | 3.66 | 11788.6 | [Y09007] | |
| | 2、下水阶梯(4处) | | | | 5730.75 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 7.96 | 5.39 | 42.9 | [Y01233] | |
| 2. | 土方回填(利用开挖土回填) | m3 | 3.12 | 14.63 | 45.65 | [Y03138] | |
| 3. | 多余土方外运, 运距1km | m3 | 4.84 | 13.1 | 63.39 | [Y01177] | |
| 4. | 石屑垫层 | m3 | 1.79 | 138.81 | 248.46 | [Y03004]; [Y03008] | |
| 5. | C20砼护岸 | m3 | 0.72 | 573.44 | 412.87 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | C20砼护岸基础 | m3 | 1.92 | 562.18 | 1079.38 | [Y04022]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 7. | C20砼压顶 | m3 | 0.48 | 653.33 | 313.6 | [Y04119]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 8. | C20砼挡墙 | m3 | 1.37 | 590.6 | 809.12 | [Y04073]; [Y04252]; [Y04265] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|---------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|--|------|
| 9. | C20砼(步梯) | m ³ | 2.16 | 611.79 | 1321.47 | [Y04028]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 10. | 普通平面木模板 | m ² | 29.22 | 47.7 | 1393.91 | [Y05012] | |
| | (三)、新南村片区 | | | | | | |
| | 1、支渠 | | | | | | |
| | (1) 类型五 尺寸: 0.8*0.8, C20砼, 750m | | | | 420487.28 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m ³ | 922.5 | 5.92 | 5459.36 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m ³ | 467.65 | 14.15 | 6618.65 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m ³ | 457.5 | 13.1 | 5991.88 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m ³ | 300. | 573.44 | 172030.8 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 105. | 596.29 | 62610.77 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 125.63 | 138.81 | 17438.32 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 27. | 45.83 | 1237.46 | [Y04396] | |
| 8. | C25预制混凝土横杆 | m ³ | 0.94 | 949.86 | 892.86 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 9. | 钢筋 | t | 0.16 | 6637.38 | 1061.98 | [Y04234] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m ² | 2550. | 57.7 | 147145.2 | [Y05001] | |
| | 2、斗渠 | | | | | | |
| | (1) 类型一 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 230m | | | | 80048.39 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m ³ | 161. | 5.92 | 952.8 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m ³ | 78.471 | 14.15 | 1110.6 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m ³ | 82.529 | 13.1 | 1080.88 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m ³ | 50.6 | 573.44 | 29015.86 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|----|-------------------------------------|----|---------|--------|-----------|------------------------------|------|
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 23.92 | 596.29 | 14263.33 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 30.25 | 138.81 | 4198.91 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 4.97 | 45.83 | 227.79 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 506. | 57.7 | 29198.22 | [Y05001] | |
| | (2) 类型二 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 路边, 510m | | | | 244442.66 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 566.1 | 5.92 | 3350.18 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 162. | 14.15 | 2292.79 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 404.1 | 13.1 | 5292.5 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 219.3 | 573.44 | 125754.51 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 39.27 | 596.29 | 23416.43 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 46.41 | 138.81 | 6442.03 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 17.24 | 45.83 | 790.14 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 1336.2 | 57.7 | 77104.08 | [Y05001] | |
| | (3) 类型三 尺寸: 0.6*0.6, C20砼, 420m | | | | 183363.97 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 453.6 | 5.92 | 2684.4 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 266.824 | 14.15 | 3776.36 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 186.78 | 13.1 | 2446.26 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 126. | 573.44 | 72252.94 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 50.4 | 596.29 | 30053.17 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 61.95 | 138.81 | 8599.09 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 11.76 | 45.83 | 538.98 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 1092. | 57.7 | 63012.77 | [Y05001] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|----|---------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|------------------------------|------|
| | (4) 类型四 尺寸: 0.8*0.6, C20砼, 290m | | | | 131763.23 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 316.1 | 5.92 | 1870.68 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 184.235 | 14.15 | 2607.48 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 131.865 | 13.1 | 1727.04 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 87. | 573.44 | 49888.93 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 40.6 | 596.29 | 24209.5 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 48.58 | 138.81 | 6743.24 | [Y03011] | |
| 7. | 砂石反滤料 | m3 | 5.22 | 231.33 | 1207.54 | [Y03006] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m ² | 754. | 57.7 | 43508.82 | [Y05001] | |
| | (四)、高河村片区 | | | | | | |
| | 1、支渠 | | | | | | |
| | (1) 类型四 尺寸: 0.8*0.6, C20砼, 145m | | | | 65446.05 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 158.05 | 5.92 | 935.34 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 92.118 | 14.15 | 1303.75 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 65.932 | 13.1 | 863.51 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 43.5 | 573.44 | 24944.47 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 20.3 | 596.29 | 12104.75 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 24.29 | 138.81 | 3371.62 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 3.67 | 45.83 | 168.2 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m ² | 377. | 57.7 | 21754.41 | [Y05001] | |
| | (2) 类型五 尺寸: 0.8*0.8, C20砼, 150m | | | | 84079.78 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 184.5 | 5.92 | 1091.87 | [Y01161] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|--|----|--------|---------|------------|--|------|
| 2. | 土方回填 | m3 | 93.529 | 14.15 | 1323.81 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 90.971 | 13.1 | 1191.45 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 60. | 573.44 | 34406.16 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 21. | 596.29 | 12522.15 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 25.13 | 138.81 | 3488.22 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 5.4 | 45.83 | 247.49 | [Y04396] | |
| 8. | C25预制混凝土横杆 | m3 | 0.19 | 949.86 | 180.47 | [Y04188]; [Y04155]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04252]; [Y04265]; [Y04166] | |
| 9. | 钢筋 | t | 0.03 | 6637.38 | 199.12 | [Y04234] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m² | 510. | 57.7 | 29429.04 | [Y05001] | |
| | 2、斗渠 | | | | | | |
| | (1) 类型一 尺寸: 0.5*0.5, C20砼, 185m | | | | 64386.66 | | |
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 129.5 | 5.92 | 766.38 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 63.118 | 14.15 | 893.31 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 66.382 | 13.1 | 869.41 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 40.7 | 573.44 | 23338.85 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 19.24 | 596.29 | 11472.68 | [Y04060]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 24.33 | 138.81 | 3377.17 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 4. | 45.83 | 183.33 | [Y04396] | |
| 8. | 普通标准钢模板 | m² | 407. | 57.7 | 23485.53 | [Y05001] | |
| | 3、支沟 | | | | | | |
| | (1) 类型十一 尺寸: (2.0+1.4)*1.2, C20砼, 880m | | | | 1298928.92 | | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|-----------------|----------------|----------|---------|-----------|------------------------------|------|
| 1. | 机械土方开挖 | m3 | 3889.6 | 5.92 | 23018.65 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填 | m3 | 2733.176 | 14.15 | 38682.64 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 1156.424 | 13.1 | 15145.69 | [Y01177] | |
| 4. | C20混凝土渠身 | m3 | 1390.4 | 573.44 | 797305.41 | [Y04074]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 105.6 | 591.94 | 62508.76 | [Y04061]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层铺筑 | m3 | 114.4 | 138.81 | 15879.52 | [Y03011] | |
| 7. | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 99.73 | 45.83 | 4570.83 | [Y04396] | |
| 8. | 直径32PVC管 | m | 616. | 8.18 | 5039.5 | [Y08084] | |
| 9. | 砂石反滤料 | m3 | 15.84 | 231.33 | 3664.27 | [Y03006] | |
| 10. | 普通标准钢模板 | m ² | 5772.8 | 57.7 | 333113.65 | [Y05001] | |
| | 二) 渠系建筑物 | | | | | | |
| | 1、涵洞(土路)(11座) | | | | 75851.81 | | |
| 1. | 土方开挖 | m3 | 181.14 | 5.92 | 1071.99 | [Y01161] | |
| 2. | 土方回填(利用开挖土回填) | m3 | 132.988 | 14.15 | 1882.18 | [Y03142] | |
| 3. | 余方外运 1km | m3 | 48.152 | 13.1 | 630.65 | [Y01177] | |
| 4. | C20砼挡墙 | m3 | 71.97 | 558.46 | 40192.65 | [Y04075]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 5. | C20砼底板 | m3 | 5.58 | 580.71 | 3240.38 | [Y04062]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | 石屑垫层 | m3 | 5.58 | 138.81 | 774.54 | [Y03011] | |
| 7. | C25砼顶板 | m3 | 11.34 | 588.21 | 6670.35 | [Y04031]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 8. | 钢筋加工与安装 | t | 1.1 | 6637.38 | 7301.12 | [Y04234] | |
| 9. | 普通平面木模板 | m ² | 295.32 | 47.7 | 14087.95 | [Y05012] | |
| | 2、涵洞(水泥路)(4座) | | | | 36043.48 | | |
| 1. | 拆除原有水泥路面 | m3 | 11.52 | 170.08 | 1959.3 | [Y02363] | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|-----|--------------|----|--------|---------|----------|------------------------------|------|
| 2. | 土方开挖 | m3 | 64.37 | 5.92 | 380.94 | [Y01161] | |
| 3. | 土方回填 | m3 | 30.776 | 14.15 | 435.6 | [Y03142] | |
| 4. | 余方外运 1km | m3 | 33.594 | 13.1 | 439.98 | [Y01177] | |
| 5. | C20砼挡墙 | m3 | 22.75 | 543.98 | 12375.52 | [Y04069]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 6. | C20砼底板 | m3 | 1.74 | 580.71 | 1010.44 | [Y04062]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 7. | 石屑垫层 | m3 | 1.74 | 138.81 | 241.52 | [Y03011] | |
| 8. | C25砼顶板 | m3 | 4.5 | 588.21 | 2646.96 | [Y04031]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 9. | 钢筋加工与安装 | t | 0.39 | 6637.38 | 2588.58 | [Y04234] | |
| 10. | 普通平面木模板 | m² | 100.14 | 47.7 | 4777.08 | [Y05012] | |
| 11. | C20砼路面厚20cm | m2 | 62.6 | 119.28 | 7466.62 | [Y10053]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 12. | 石屑层厚10cm | m2 | 62.6 | 27.49 | 1720.94 | [Y10043] | |
| | 3、机耕板（90座） | | | | 92285.16 | | |
| 1. | C25钢筋砼机耕板 | m3 | 43.93 | 588.21 | 25840.24 | [Y04031]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 2. | 沥青木板 | m3 | 152. | 129.46 | 19678.53 | [Y04395] | |
| 3. | 钢筋加工与安装 | t | 3.62 | 6637.38 | 24027.32 | [Y04234] | |
| 4. | 普通平面木模板 | m² | 476.67 | 47.7 | 22739.07 | [Y05012] | |
| | 4、人行板（共100座） | | | | 19510.91 | | |
| 1. | C25砼人行板 | m3 | 11.75 | 588.21 | 6911.51 | [Y04031]; [Y04252]; [Y04265] | |
| 2. | 钢筋加工与安装 | t | 0.85 | 6637.38 | 5641.77 | [Y04234] | |
| 3. | 普通平面木模板 | m² | 145.85 | 47.7 | 6957.63 | [Y05012] | |
| | 5、水位尺（94套） | | | | 6110. | | |
| 1. | 304不锈钢水位尺 | 套 | 94. | 65. | 6110. | | |
| | 6、木闸板（130块） | | | | 7800. | | |

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|----|------------------|----|-------|----------|------------|---|------|
| 1. | 松木闸板 | 块 | 130. | 60. | 7800. | | |
| | 二、其他工程 | | | | 20892.66 | | |
| | 1、竣工标志牌 | | | | 1451.25 | | |
| 1. | 土方开挖 | m3 | 0.39 | 2.69 | 1.05 | [Y01155] | |
| 2. | C20砼基础 | m3 | 0.39 | 569.12 | 221.96 | [Y04115];[Y04252];[Y04265] | |
| 3. | C20砼基座 | m3 | 0.22 | 565.95 | 124.51 | [Y04075]*0.5;[Y04252];[Y04265];[Y04074]*0.5;[Y04252];[Y04265] | |
| 4. | 280厚C20砼公示牌 | m3 | 0.71 | 576.87 | 409.58 | [Y04073]*0.2;[Y04252];[Y04265];[Y04074]*0.8;[Y04252];[Y04265] | |
| 5. | 45*145纸皮砖 | m2 | 1.29 | 89.22 | 115.09 | A1-13-153 | |
| 6. | 烤字瓷砖 | m2 | 2.16 | 96.25 | 207.91 | A1-13-153 | |
| 7. | 普通标准钢模板 | m² | 6.432 | 57.7 | 371.15 | [Y05001] | |
| | 2、宣传栏 | | | | 1891.41 | | |
| 1. | 土方开挖 | m3 | 0.43 | 2.69 | 1.16 | [Y01155] | |
| 2. | C15砼独立基础 | m3 | 0.43 | 537.59 | 231.16 | [Y04114];[Y04252];[Y04265] | |
| 3. | Φ150不锈钢管立柱 | t | 0.022 | 23959.42 | 527.11 | D2-5-1;D2-5-6 | |
| 4. | 1200*2100mm镀锌标志板 | 块 | 1. | 1062.8 | 1062.8 | D2-5-22 | |
| 5. | 2000*960mm胶合面板 | m2 | 1.92 | 36.03 | 69.18 | A1-16-245 | |
| | 3、标识牌(117块) | | | | 17550. | | |
| 1. | 烤字瓷片 | 块 | 117. | 150. | 17550. | [Y05001] | |
| | 合 计 | 元 | | | 8279315.97 | | |

临时工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 采用定额 | 单价编号 |
|----|---------------------------|----|------------|-------|-----------|----------|------|
| | 第二部分 施工临时工程 | | | | 599510.09 | | |
| | 一、临时施工便道 | | | | 297188.31 | | |
| | 1、临时施工便道厚类型一，长260m | | | | 19103.05 | | |
| 1. | 临时施工便道压实 | m2 | 910. | 1.98 | 1804.53 | D2-1-1 | |
| 2. | 临时施工便道开挖，运距1km | m3 | 1320.8 | 13.1 | 17298.52 | [Y01177] | |
| | 2、临时施工便道厚0.35m，类型二，长3000m | | | | 197147.48 | | |
| 1. | 临时施工便道厚35cm | m2 | 10500. | 14.19 | 149016. | [Y10042] | |
| 2. | 临时施工便道拆除，运距1km | m3 | 3675. | 13.1 | 48131.48 | [Y01177] | |
| | 3、临时施工便道厚0.5m、类型三、长880m | | | | 80937.78 | | |
| 1. | 临时施工便道厚50cm | m2 | 3080. | 19.73 | 60768.4 | [Y10042] | |
| 2. | 临时施工便道拆除，运距1km | m3 | 1540. | 13.1 | 20169.38 | [Y01177] | |
| | 安全生产措施费 | 元 | 8576504.28 | 0.025 | 214412.61 | | |
| | 其他临时工程费 | 元 | 8790916.89 | 0.01 | 87909.17 | | |
| | 合 计 | 元 | | | 599510.09 | | |

TABLE I

Summary of the results of the experiments


| Run | Time (min) | Temperature (°C) | Pressure (mm Hg) | Yield (%) | Characteristics |
|-----|------------|------------------|------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 10 | 100 | 10 | 85 | White solid |
| 2 | 15 | 100 | 10 | 80 | White solid |
| 3 | 20 | 100 | 10 | 75 | White solid |
| 4 | 25 | 100 | 10 | 70 | White solid |
| 5 | 30 | 100 | 10 | 65 | White solid |
| 6 | 35 | 100 | 10 | 60 | White solid |
| 7 | 40 | 100 | 10 | 55 | White solid |
| 8 | 45 | 100 | 10 | 50 | White solid |
| 9 | 50 | 100 | 10 | 45 | White solid |
| 10 | 55 | 100 | 10 | 40 | White solid |
| 11 | 60 | 100 | 10 | 35 | White solid |
| 12 | 65 | 100 | 10 | 30 | White solid |
| 13 | 70 | 100 | 10 | 25 | White solid |
| 14 | 75 | 100 | 10 | 20 | White solid |
| 15 | 80 | 100 | 10 | 15 | White solid |
| 16 | 85 | 100 | 10 | 10 | White solid |
| 17 | 90 | 100 | 10 | 5 | White solid |
| 18 | 95 | 100 | 10 | 0 | White solid |

Notes: The above table shows the results of the experiments. The yield of the product decreases as the reaction time increases. The temperature and pressure are constant throughout the experiments. The product is a white solid.

预备费预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 费用名称 | 计算基数 | 费率(%) | 合价(元) |
|-----|-------|------------|-------|----------|
| 1.1 | 基本预备费 | 8878826.06 | 5. | 443941.3 |
| 1.2 | 价差预备费 | | | |
| | 合 计 | | | 443941.3 |



建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |
| 1 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 2 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 3 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 4 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 5 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 6 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 7 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 8 | C25预制混凝土横杆 | m3 | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | 78.43 |
| 9 | 钢筋制安 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | 548.04 |
| 10 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 11 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 12 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 13 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 14 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 15 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 16 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 | |
| 17 | 伸缩缝 聚乙烯泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 18 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 19 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 20 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 21 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 22 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 23 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 24 | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 25 | 伸缩缝 聚乙烯泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 26 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 27 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 28 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 29 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 30 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 31 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 32 | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |

建筑工程单价汇总表

单位：元

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 | | | | | | | 税金 | | | |
|----|-----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | | 主要材料价差 | 未计价材料费 | |
| 33 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 34 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 35 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 36 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 37 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 38 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 39 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 40 | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 41 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 42 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | | 0.1 | 0.23 | 0.23 | | 3.97 | 0.68 |
| 43 | 砂石反滤料 | m ³ | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | 19.1 |
| 44 | C25预制混凝土横杆 | m ³ | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | 78.43 |
| 45 | 钢筋制安 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | 548.04 |
| 46 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 47 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 48 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |

建筑工程单价汇总表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位：元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |
| 49 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 50 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 51 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 52 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 53 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 54 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | 0.1 | 0.23 | 0.23 | | 3.97 | 0.68 |
| 55 | 砂石反滤料 | m3 | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | 19.1 |
| 56 | C25预制混凝土横杆 | m3 | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | 78.43 |
| 57 | 钢筋制安 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | 548.04 |
| 58 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 59 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 60 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 61 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 62 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 63 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 64 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|----|------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 | | |
| 65 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | 3.78 |
| 66 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 67 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |
| 68 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |
| 69 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |
| 70 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | | 47.35 |
| 71 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | | 49.24 |
| 72 | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | 11.46 |
| 73 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | 3.78 |
| 74 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | | 0.1 | 0.23 | 0.23 | | | 3.97 | 0.68 |
| 75 | 砂石反滤料 | m ³ | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | | 19.1 |
| 76 | C25预制混凝土横杆 | m ³ | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | | 78.43 |
| 77 | 钢筋制安 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | | 548.04 |
| 78 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 79 | 拆除原有浆砌石渠道 | m ³ | 24.4 | 8.89 | 0.49 | 7.52 | | | 0.57 | 1.84 | 1.35 | 1.72 | | | 2.01 |
| 80 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|--------|--------|--|------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 | | | |
| 81 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |
| 82 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |
| 83 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | | 47.35 |
| 84 | C20混凝土渠底板120mm厚 | m3 | 591.94 | 76.45 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | | 10.27 | 26.55 | 23.73 | 180.37 | | | 48.88 |
| 85 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | 11.46 |
| 86 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | 3.78 |
| 87 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | | | 0.1 | 0.23 | 0.23 | | | 3.97 | 0.68 |
| 88 | 砂石反滤料 | m3 | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | | 19.1 |
| 89 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 90 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |
| 91 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |
| 92 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |
| 93 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | | 47.35 |
| 94 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | | 49.24 |
| 95 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | 11.46 |
| 96 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | 3.78 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|--|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 | | |
| 97 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 98 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |
| 99 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |
| 100 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |
| 101 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | | | 47.35 |
| 102 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | | | 49.24 |
| 103 | 石屑垫层辅筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | | 11.46 |
| 104 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | | 3.78 |
| 105 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 106 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |
| 107 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |
| 108 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |
| 109 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | | | 47.35 |
| 110 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | | | 49.24 |
| 111 | 石屑垫层辅筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | | 11.46 |
| 112 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | | 3.78 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | 税金 | | |
|-----|---------------------|----------------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | | 未计价材料费 | |
| 113 | 普通标准钢模板(沟渠边坡厚≤20cm) | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 114 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 115 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 116 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 117 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 118 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m ³ | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 119 | 石屑垫层铺筑 | m ³ | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 120 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m ² | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 121 | C25预制混凝土横杆 | m ³ | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | 78.43 |
| 122 | 钢筋制安 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | 548.04 |
| 123 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 124 | 机械土方开挖 | m ³ | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 125 | 土方回填 | m ³ | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 126 | 余方外运 1km | m ³ | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 127 | C20混凝土渠身 | m ³ | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 128 | C20混凝土渠底板120mm厚 | m ³ | 591.94 | 76.45 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | | 10.27 | 26.55 | 23.73 | 180.37 | | 48.88 |

建筑工程单价汇总表

单位：元

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |
| 129 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 130 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 131 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | 0.1 | 0.23 | 0.23 | | 3.97 | 0.68 |
| 132 | 砂石反滤料 | m3 | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | 19.1 |
| 133 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 134 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 135 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 136 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 137 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 138 | C20混凝土渠底板120mm厚 | m3 | 591.94 | 76.45 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.27 | 26.55 | 23.73 | 180.37 | | 48.88 |
| 139 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 140 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 141 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | 0.1 | 0.23 | 0.23 | | 3.97 | 0.68 |
| 142 | 砂石反滤料 | m3 | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | 19.1 |
| 143 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 144 | 机械土方开挖 | m3 | 5.63 | 2.06 | 0.19 | 1.82 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | 0.46 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|----|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 | |
| 145 | 土方回填(利用开挖土回填) | m3 | 14.63 | 2.88 | 0.31 | 7.55 | | | 0.37 | 0.94 | 0.84 | 0.53 | | 1.21 |
| 146 | 多余土方外运, 运距1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 147 | 框格联锁式护坡砖(含铺贴) | m² | 90.5 | 8.65 | 61.81 | | | 2.4 | 4.74 | 5.43 | | | | 7.47 |
| 148 | 回填石屑 | m3 | 140.53 | 1.7 | 97.34 | 7.24 | | 3.61 | 9.34 | 8.35 | 1.35 | | | 11.6 |
| 149 | 土工布 | m² | 10.45 | 2.15 | 5.76 | | | 0.27 | 0.78 | 0.63 | | | | 0.86 |
| 150 | C20砼护岸 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | | 47.35 |
| 151 | C20砼护岸基础 | m3 | 562.18 | 48.47 | 191.36 | 7.25 | 32.31 | 9.5 | 24.56 | 21.94 | 180.37 | | | 46.42 |
| 152 | C20砼压顶 | m3 | 653.33 | 117.34 | 194.3 | 5.1 | 32.31 | 11.87 | 30.68 | 27.41 | 180.37 | | | 53.94 |
| 153 | C20砼框格 | m3 | 639.83 | 102.66 | 198.07 | 5.69 | 32.31 | 11.52 | 29.77 | 26.6 | 180.37 | | | 52.83 |
| 154 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | | 3.78 |
| 155 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 156 | 撒播草籽 | m² | 3.66 | 1.77 | 1.08 | | | 0.1 | 0.19 | 0.22 | | | | 0.3 |
| 157 | 机械土方开挖 | m3 | 5.39 | 2.06 | 0.18 | 1.62 | | 0.13 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | | | 0.45 |
| 158 | 土方回填(利用开挖土回填) | m3 | 14.63 | 2.88 | 0.31 | 7.55 | | 0.37 | 0.94 | 0.84 | 0.53 | | | 1.21 |
| 159 | 多余土方外运, 运距1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |

建筑工程单价汇总表

单位：元

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | 税金 | |
|-----|-----------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|----|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | | 未计价材料费 |
| 160 | 石屑垫层 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 161 | C20砼护岸 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 162 | C20砼护岸基础 | m3 | 562.18 | 48.47 | 191.36 | 7.25 | 32.31 | 9.5 | 24.56 | 21.94 | 180.37 | | 46.42 |
| 163 | C20砼压顶 | m3 | 653.33 | 117.34 | 194.3 | 5.1 | 32.31 | 11.87 | 30.68 | 27.41 | 180.37 | | 53.94 |
| 164 | C20砼挡墙 | m3 | 590.6 | 71.16 | 192.51 | 5.13 | 32.31 | 10.24 | 26.46 | 23.65 | 180.37 | | 48.77 |
| 165 | C20砼（步梯） | m3 | 611.79 | 84.04 | 191.55 | 9.41 | 32.31 | 10.79 | 27.89 | 24.92 | 180.37 | | 50.51 |
| 166 | 普通平面木模板 | m² | 47.7 | 23.84 | 8.27 | 3.45 | | 1.21 | 3.13 | 2.79 | 1.08 | | 3.94 |
| 167 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 168 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 169 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 170 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 171 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 172 | 石屑基层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 173 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 174 | C25预制混凝土横杆 | m3 | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | 78.43 |
| 175 | 钢筋 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | 548.04 |
| 176 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |
| 177 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 178 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 179 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 180 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 181 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 182 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 183 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 184 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 185 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 186 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 187 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 188 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 189 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 190 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 191 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 192 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | |
|-----|------------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |
| 193 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 194 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 195 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 196 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 197 | C20混凝土渠底板100mm/厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 198 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 199 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 200 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 201 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 202 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 203 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 204 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 205 | C20混凝土渠底板100mm/厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 206 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 207 | 砂石反滤料 | m3 | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | 3.87 | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | 19.1 |
| 208 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |

建筑工程单价汇总表

单位：元

工程名称：

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | 税金 | |
|-----|-----------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | | 未计价材料费 |
| 209 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 210 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 211 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 212 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 213 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 214 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 215 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 216 | 普通标准钢模板 | m ² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 217 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 218 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 219 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 220 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 221 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 222 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 223 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 |
| 224 | C25预制混凝土横杆 | m3 | 949.86 | 65.15 | 22.52 | 36.46 | 435.97 | 19.04 | 49.23 | 43.99 | 199.07 | | 78.43 |
| 225 | 钢筋 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | 145.56 | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | 548.04 |
| 226 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 227 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 228 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 229 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 230 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 231 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 596.29 | 79.77 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.39 | 26.85 | 23.99 | 180.37 | | 49.24 |
| 232 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | 11.46 |
| 233 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.66 | | | 1.19 | 3.08 | 2.75 | | | 3.78 |
| 234 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | 4.76 |
| 235 | 机械土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | 0.49 |
| 236 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | 0.95 | 0.85 | | | 1.17 |
| 237 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | 1.08 |
| 238 | C20混凝土渠身 | m3 | 573.44 | 58.17 | 192.38 | 5.13 | 32.31 | 9.79 | 25.31 | 22.62 | 180.37 | | 47.35 |
| 239 | C20混凝土渠底板100mm厚 | m3 | 591.94 | 76.45 | 192.12 | 1.26 | 32.31 | 10.27 | 26.55 | 23.73 | 180.37 | | 48.88 |

建筑工程单价汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目


单位: 元

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 其中 | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|---------|---------|---------|--------|-------|--------|------|-------|--------|---------|----|------|--------|
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他费用 | 其他直接费 | 间接费 | 利润 | 主要材料价差 | 未计价材料费 | 税金 | | |
| 240 | 石屑垫层铺筑 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | | 3.57 | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | 11.46 |
| 241 | 伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板 | m2 | 45.83 | 18.36 | 16.67 | | | 1.19 | | 3.08 | 2.75 | | | | 3.78 |
| 242 | 直径32PVC管 | m | 8.18 | 2.87 | 0.09 | 0.01 | | 0.1 | | 0.23 | 0.23 | | | 3.97 | 0.68 |
| 243 | 砂石反滤料 | m3 | 231.33 | 37.28 | 76.68 | | | 3.87 | | 10.02 | 8.95 | 75.43 | | | 19.1 |
| 244 | 普通标准钢模板 | m² | 57.7 | 23.43 | 13.77 | 5.72 | | 1.46 | | 3.77 | 3.37 | 1.42 | | | 4.76 |
| 245 | 土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |
| 246 | 土方回填 (利用开挖土回填) | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |
| 247 | 余方外运 1km | m3 | 13.1 | 0.36 | 0.32 | 7.57 | | 0.28 | | 0.64 | 0.64 | 2.21 | | | 1.08 |
| 248 | C20砼挡墙 | m3 | 558.46 | 47.81 | 192.26 | 4.17 | 32.31 | 9.4 | | 24.31 | 21.72 | 180.37 | | | 46.11 |
| 249 | C20砼底板 | m3 | 580.71 | 67.9 | 192.1 | 1.24 | 32.31 | 9.98 | | 25.8 | 23.05 | 180.37 | | | 47.95 |
| 250 | 石屑垫层 | m3 | 138.81 | 1.54 | 97.34 | 6.07 | | 3.57 | | 9.22 | 8.24 | 1.36 | | | 11.46 |
| 251 | C25砼顶板 | m3 | 588.21 | 58.08 | 199.4 | 6.57 | 32.31 | 10.08 | | 26.05 | 23.27 | 183.89 | | | 48.57 |
| 252 | 钢筋加工与安装 | t | 6637.38 | 1014.87 | 3156.82 | 109.41 | | 145.56 | | 265.6 | 328.46 | 1068.62 | | | 548.04 |
| 253 | 普通平面木模板 | m² | 47.7 | 23.84 | 8.27 | 3.45 | | 1.21 | | 3.13 | 2.79 | 1.08 | | | 3.94 |
| 254 | 拆除原有水泥路面 | m3 | 170.08 | 93.39 | 3.72 | 30.52 | | 4.34 | | 13.86 | 10.21 | | | | 14.04 |
| 255 | 土方开挖 | m3 | 5.92 | 1.39 | 0.3 | 2.41 | | 0.14 | | 0.32 | 0.32 | 0.55 | | | 0.49 |
| 256 | 土方回填 | m3 | 14.15 | 5.48 | 0.52 | 4.82 | | 0.37 | | 0.95 | 0.85 | | | | 1.17 |

主要材料预算价格汇总表

工程名称: 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格(元) | 其中 | | | |
|----|------------------|----|---------|---------|-----|-------|--------|
| | | | | 原价 | 运杂费 | 运输保险费 | 采购及保管费 |
| 1 | 柴油 (机械用) | kg | 8.06 | 8.06 | | | |
| 2 | 汽油 (机械用) | kg | 9.59 | 9.59 | | | |
| 3 | 砂 | m3 | 178.22 | 178.22 | | | |
| 4 | 水泥 42.5R | kg | 0.51 | 0.5 | | | |
| 5 | 碎石 | m3 | 137.36 | 137.36 | | | |
| 6 | 钢筋 (综合) | t | 4041.96 | 4228.84 | | | |
| 7 | 汽油 (机械用) 国III93# | kg | 9.85 | 9.59 | | | 0.26 |
| 8 | 柴油 (机械用) 0# | kg | 8.28 | 8.06 | | | 0.22 |



其他材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格(元) |
|----|-----------------|----------------|---------|
| 1 | 技工 (机械用) | 工日 | 90.9 |
| 2 | 技工 | 工日 | 90.9 |
| 3 | 普工 | 工日 | 65.1 |
| 4 | 人工费 | 元 | 1. |
| 5 | 型钢 | kg | 3.9 |
| 6 | 铁丝 | kg | 5.2 |
| 7 | 钢板 综合 | t | 3.9 |
| 8 | 薄膜 | m ² | 0.3 |
| 9 | 土工布 | m ² | 5. |
| 10 | 铁钉 | kg | 5.2 |
| 11 | 木螺钉 M4×50 | 十套 | 0.28 |
| 12 | 水砂纸 | 张 | 1.2 |
| 13 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 7. |
| 14 | 电焊条 | kg | 6.2 |
| 15 | 铁件 | kg | 5.2 |
| 16 | 预埋铁件 | kg | 5.2 |
| 17 | 石屑 | m ³ | 90.92 |
| 18 | 黏土 | m ³ | |
| 19 | 土料 | m ³ | |
| 20 | 板枋材 | m ³ | 1132.74 |
| 21 | 胶合板 2440×1220×5 | m ² | 15.31 |
| 22 | 防水胶合板 模板用 18厚 | m ² | 15.73 |
| 23 | 釉面砖 45×145 | m ² | 21.68 |
| 24 | 烤字瓷砖 | m ² | 26.9 |
| 25 | 沥青 | t | 3697.26 |
| 26 | 丙酮 | kg | 7.1 |
| 27 | 氧气 | m ³ | 6. |
| 28 | 乙炔气 | kg | 13.3 |

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格(元) |
|----|-------------------|----------------|---------|
| 29 | 黏合剂 | kg | 38. |
| 30 | 聚乙烯闭孔泡沫板 厚2cm | m ² | 15. |
| 31 | 热轧无缝钢管 D63.5×5 | kg | 5.18 |
| 32 | PCV管 DN32 | m | 3.89 |
| 33 | 草籽 | kg | 43. |
| 34 | 圆木 | m ³ | 1168.33 |
| 35 | 白棉纱 | kg | 11.47 |
| 36 | 木柴 | t | 840. |
| 37 | 水 | m ³ | 0.6 |
| 38 | 风 | m ³ | 0.15 |
| 39 | 镀锌标志板 1200*2100mm | 块 | 660. |
| 40 | 标准钢模板 | kg | 3.9 |
| 41 | 卡扣件 | kg | 5.4 |
| 42 | 植草砖 | m ² | 60. |
| 43 | 直杆 杆高3500mm以内 | 套 | 280. |
| 44 | 零星材料费 | % | 1. |
| 45 | 维护费 | 元 | 1. |
| 46 | 电(机械用) | kw. h | 0.6 |
| 47 | 水(机械用) | m ³ | 2.86 |
| 48 | 其他材料费 | 元 | 1. |
| 49 | 混凝土拌制 | m ³ | 23.51 |
| 50 | 混凝土拌制 | m ³ | 23.51 |
| 51 | 混凝土拌制 | m ³ | 23.51 |
| 52 | 混凝土拌制 | m ³ | 23.51 |
| 53 | 混凝土拌制 | m ³ | 23.51 |
| 54 | 混凝土拌制 | m ³ | 23.51 |
| 55 | 混凝土运输 | m ³ | 7.86 |
| 56 | 混凝土运输 | m ³ | 7.86 |

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度阳江市阳春市合水镇高标准农田改造提升建设项目

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格(元) |
|----|-------|----|---------|
| 57 | 混凝土运输 | m3 | 7.86 |
| 58 | 混凝土运输 | m3 | 7.86 |
| 59 | 混凝土运输 | m3 | 7.86 |
| 60 | 混凝土运输 | m3 | 7.86 |

2000

1000

2000

2000