

2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

工程量清单

招标人:




阳西县塘口镇人民政府
(单位盖章)

造价咨询人:



广州菲达建筑咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



陈志好
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



杨耿禄
(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



王琴
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2023年6月9日

复核时间:

2023年6月9日

工程量清单总说明

工程名称：2023 年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目 第 1 页共 2 页

一、工程概况

- 1、建设单位：阳西县塘口镇人民政府；
- 2、工程建设地点：阳西县塘口镇；
- 3、设计单位：阳江市正德设计咨询有限公司；
- 4、建设规模：2023 年度阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目设计图纸的全部内容，计划实施面积为 4,000 亩，涉及阳西县塘口镇周南村、竹迳村、横山村和平西村共 4 个村委会，计划总投资 1,200 万元；
- 5、主要建设内容：整修水陂 1 座，整修明渠 45 条共 9,770m，整修明渠 10 条共 2,967m，整修农桥 2 座，整修渡槽 2 座，新建涵洞 16 座、下田机耕板 71 座、人行板 129 座、生态通道 59 处、水位尺 45 套、松木闸板 135 块，整修田间道 6 条共 2415m，整修生产路 1 条共 380m 等（具体详见施工图册）。

二、工程审核内容

阳江市正德设计咨询有限公司 2023 年 4 月设计的《2023 年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目》设计图纸的全部内容。

三、审核依据

- 1、工程量依据：建设单位提供的由阳江市正德设计咨询有限公司的《2023 年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目施工图》（2023 年 4 月）图纸。
- 2、计价依据：执行广东省农业农村厅《关于明确高标准农田建设有关事项的通知》（2020 年 4 月 7 日）、广东省水利厅 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（2017）》、《广东省水利水电建筑工程预算定额（2017）》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额（2017）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》。
- 3、取费标准：人工费根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》的人工费用单价表，该项目所在地属于四类工资区，技工按 90.90 元/工日；普工按 65.10 元/工日；利润按直接费和间接费之和的 7%计取；税金按建筑业适用的增值税率 9%计算；安全生产措施费费率根据《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程（试行）的通知》（粤农农办〔2022〕150 号）本项目取 1.20%；其他临时工程费根据《关于印发广东省高标准农田建设项目初步设计文件编制技术规程（试行）的通知》（粤农农办〔2022〕150 号）本项目取 1%。

工程量清单总说明

工程名称：2023 年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目 第 2 页共 2 页

4、本工程基本预备费按 5%计取。

5、主要材料预算价格：主材价采用 2023 年 4 月阳西县、阳江市工程造价信息价，次要材料价格按广东省水利厅关于公布《2022 年广东省水利水电工程定额次要材料预算指导价格》的通知计取，缺项部分采用广材网、造价通、慧讯网、造价 168 等人工询价。

6、建设单位提供的业务联系函。

四、其他说明：

本工程暂列金额（基本预备费）合计 483,870.58 元，安全生产措施费合计 113,042.60 元，工程保险费合计 43,353.26 元。暂列金额（即基本预备费）虽计入工程造价总价，但不归施工单位所有，而是归建设单位所有。结算时应先扣除暂列金额，再计算增减工程。



工程项目总价表

工程名称：2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准粮农田改造提升建设项目

单位：元

序号	工程编号	单位工程名称	费用名称	金额	小计
—	1	2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准粮农田改造提升建设项目	工程造价（不含安全生产措施费（含施工扬尘污染防治费）、基本预备费）		
			安全生产措施费（含施工扬尘污染防治费）		
			基本预备费		
项目总价			小计		
其中：					
			安全生产措施费（单列）		
			基本预备费（单列）		
不含暂列金额项目总价					

注：

- 1、本工程基本预备费根据建设单位要求按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的5%计算_____元，在工程项目费用表中单列。虽计入工程造价总价，但不归施工单位所有，而是归建设单位所有。结算时应先扣除基本预备费，再计算增减工程；
- 2、本工程安全生产措施费（含施工扬尘污染防治费）_____元，应当在工程项目费用表中单列，该项费用必须根据广东省水利厅2017年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《广东省水利厅关于做好水利工程施工扬尘污染防治工作有关事项的通知》（粤水建管【2018】58号）；

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					
	一 灌溉与排水工程					
	周南村片区					
	(一) 小型水源工程					
	(1) 整修水陂-1-1 (3.0m×1.0m)					
1.	机械拆除原有浆砌石并外运4km	m3	19.23			
2.	一般土方开挖	m3	132.58			
3.	土石方回填	m3	67.56			
4.	余方外运 1km	m3	64.02			
5.	C20混凝土(陂身)	m3	17.31			
6.	C20混凝土(边墙)	m3	26.61			
7.	C20混凝土(基础)	m3	16.2			
8.	M7.5浆砌石(海漫)	m3	5.49			
9.	粗砂垫层	m3	0.92			
10.	碎石垫层	m3	0.79			
11.	反滤包 砂石反滤料(挡土墙)	m3	0.76			
12.	反滤包 土工布(挡土墙)	m2	3.6			
13.	DN50PVC排水管	m	9.7			
14.	抛填块石	m3	3.36			
15.	松木闸板520x500mm	块	1.			
16.	松木闸板1120x1000mm	块	1.			
17.	模板	m²	122.78			
18.	C20砼警示牌基础	m3	0.13			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
19.	φ 50mm镀锌钢管安装	m	2.			
20.	警示牌 φ 400mm, 蓝底白字	处	1.			
	(二) 输排水工程					
	1、支渠					
	(1) 类型十二 尺寸: 1.2×1.2m, C20 砼(单边已砌), L=45m					
1.	渠道土方开挖	m ³	128.7			
2.	土方回填	m ³	75.64			
3.	余方外运 1km	m ³	53.06			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	44.33			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	6.75			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	6.75			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	2.47			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	128.93			
9.	直径32PVC管	m	13.5			
10.	土工布	m ²	1.94			
11.	砂石反滤料	m ³	0.41			
	(2) 类型十三 尺寸: 1.2×1.2m, C20 砼, L=290m					
1.	渠道土方开挖	m ³	1560.2			
2.	土方回填	m ³	974.98			
3.	余方外运 1km	m ³	585.22			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	571.3			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	34.8			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	34.8			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	40.41			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	1632.7			
9.	直径32PVC管	m	174.			
10.	土工布	m ²	25.04			
11.	砂石反滤料	m ³	5.22			
	2、斗渠					
	(1) 类型一 尺寸: 0.4×0.4m, C20砼, L=867m					
1.	渠道土方开挖	m ³	494.19			
2.	土方回填	m ³	173.4			
3.	余方外运 1km	m ³	320.79			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	152.59			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	81.5			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	105.34			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	15.61			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	1560.6			
	(2) 类型二 尺寸: 0.4×0.4m, C20砼, L=130m					
1.	渠道土方开挖	m ³	156.			
2.	土方回填	m ³	54.6			
3.	余方外运 1km	m ³	101.4			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	22.88			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	12.22			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	15.8			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	2.34			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	234.			
9.	播种大叶油草	m ²	182.			
	(3) 类型三 尺寸: 0.4×0.4m, C20砼, L=227m					
1.	渠道土方开挖	m ³	133.93			
2.	土方回填	m ³	45.4			
3.	余方外运 1km	m ³	88.53			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	19.98			
5.	C20砼(渠道侧墙)(路肩)	m ³	43.13			
6.	C20砼(渠道底板)	m ³	15.21			
7.	石屑垫层铺筑	m ³	18.33			
8.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	5.22			
9.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	434.02			
	(4) 类型四 尺寸: 0.4×0.5m, C20砼, L=82m					
1.	渠道土方开挖	m ³	53.3			
2.	土方回填	m ³	19.68			
3.	余方外运 1km	m ³	33.62			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	18.04			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	7.71			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	9.96			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.72			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	180.4			
	(5) 类型五 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=953m					
1.	渠道土方开挖	m ³	676.63			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	土方回填	m3	228.72			
3.	余方外运 1km	m3	447.91			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	238.25			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	104.83			
6.	石屑垫层铺筑	m3	131.04			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	22.87			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	2096.6			
	(6) 类型六 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=258m					
1.	渠道土方开挖	m3	322.5			
2.	土方回填	m3	99.33			
3.	余方外运 1km	m3	223.17			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	64.5			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	28.38			
6.	石屑垫层铺筑	m3	35.48			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.19			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	567.6			
9.	播种大叶油草	m²	328.95			
	(7) 斗渠C-1-15 (K0+245~K0+258) 段, C20砼, L=13m					
1.	渠道土方开挖	m3	58.83			
2.	土方回填	m3	56.69			
3.	余方外运 1km	m3	2.14			
4.	C20砼侧墙	m3	20.43			
5.	C20砼底板	m3	6.76			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	石屑垫层铺筑	m3	1.61			
7.	干砌石护底	m3	10.8			
8.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	5.45			
9.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	80.01			
10.	播种大叶油草	m²	16.53			
11.	橡胶止水	m	3.32			
12.	直径32PVC管	m	7.8			
13.	土工布	m²	1.12			
14.	砂石反滤料	m3	0.23			
	3、支沟					
	(1) 类型十一 尺寸: 1.0×1.0m, C20 砼, L=320m					
1.	渠道土方开挖	m3	668.8			
2.	土方回填	m3	314.24			
3.	余方外运 1km	m3	354.56			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	192.			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	72.96			
6.	石屑垫层铺筑	m3	69.6			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	17.66			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	1369.5			
9.	C25预制混凝土横杆	m3	0.48			
10.	钢筋	t	0.08			
11.	直径32PVC管	m	128.			
12.	土工布	m²	27.63			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
13.	砂石反滤料	m3	5.76			
	(2) 类型十六 尺寸: (2.5+1.78) × 1.2m, C20砼, L=310m					
1.	渠道土方开挖	m3	1515.9			
2.	土方回填	m3	850.02			
3.	余方外运 1km	m3	665.88			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	551.8			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	64.17			
6.	石屑垫层铺筑	m3	64.17			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	36.79			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	1705.			
9.	直径32PVC管	m	186.			
10.	土工布	m²	26.77			
11.	砂石反滤料	m3	5.58			
	4、斗沟					
	(1) 类型七 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=140m					
1.	渠道土方开挖	m3	110.6			
2.	土方回填	m3	37.8			
3.	余方外运 1km	m3	72.8			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	14.			
5.	C20砼(渠道侧墙)(路肩)	m3	33.6			
6.	C20砼(渠道底板)	m3	10.5			
7.	石屑垫层铺筑	m3	13.13			
8.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.07			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	325.08			
	5、主要材料二次转运					
1.	手扶拖拉机运输水泥 运距500m	t	731.79			
2.	手扶拖拉机运输砂 运距500m	m ³	1432.04			
3.	手扶拖拉机运输碎石 运距500m	m ³	1994.12			
	(三) 渠系建筑物工程					
	1、农桥 (2座)					
	(1) 整修农桥-1-1					
1.	机械拆除原有浆砌石并外运4km	m ³	15.72			
2.	拆除原有砼桥板并外运4km	m ³	2.			
3.	一般土方开挖	m ³	167.57			
4.	土方回填 (利用开挖土回填)	m ³	103.67			
5.	土方外运, 运距1km	m ³	63.9			
6.	C20砼桥墩	m ³	25.6			
7.	C20砼桥墩基础	m ³	12.01			
8.	C25钢筋砼桥台	m ³	4.77			
9.	C25钢筋砼桥板	m ³	7.35			
10.	C25砼护轮带	m ³	0.48			
11.	C30铺装层厚50mm	m ²	1.05			
12.	C20砼挡墙	m ³	18.48			
13.	C20砼挡墙基础	m ³	8.8			
14.	干砌石护底	m ³	14.25			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
15.	钢筋制安	t	1.35			
16.	伸缩缝 沥青木板	m2	3.92			
17.	伸缩缝 20mm厚橡胶板	m2	3.5			
18.	砂石反滤料	m3	1.12			
19.	土工布(斜铺)	m ²	5.34			
20.	Φ50PVC排水管	m	18.9			
21.	模板	m ²	140.62			
22.	C20砼警示牌基础	m3	0.13			
23.	Φ50mm镀锌钢管安装	m	2.			
24.	警示牌 Φ400mm, 蓝底白字	处	1.			
	(2) 整修农桥-1-2					
1.	一般土方开挖	m3	156.04			
2.	土方回填(利用开挖土回填)	m3	102.65			
3.	土方外运, 运距1km	m3	58.39			
4.	C20砼边墩	m3	23.74			
5.	C20砼边墩基础	m3	11.52			
6.	C25钢筋砼桥台	m3	3.86			
7.	C25钢筋砼桥板	m3	3.33			
8.	C25砼护轮带	m3	0.38			
9.	C30铺装层厚50mm	m2	0.67			
10.	C20砼挡墙	m3	18.48			
11.	C20砼挡墙基础	m3	8.8			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	干砌石护底	m3	8.55			
13.	钢筋制安	t	0.57			
14.	伸缩缝 沥青木板	m2	2.45			
15.	伸缩缝 20mm厚橡胶板	m2	2.8			
16.	砂石反滤料	m3	1.12			
17.	土工布(斜铺)	m ²	5.34			
18.	Φ50PVC排水管	m	23.06			
19.	模板	m ²	124.84			
20.	C20砼警示牌基础	m3	0.13			
21.	Φ50mm镀锌钢管安装	m	2.			
22.	警示牌 Φ400mm, 蓝底白字	处	1.			
	2、渡槽(2座)					
	(1) 整修渡槽-1-1					
1.	机械拆除原有浆砌石并外运4km	m3	7.97			
2.	拆除混凝土构件并外运4km	m3	2.78			
3.	一般土方开挖	m3	42.83			
4.	土方回填(利用开挖土回填)	m3	21.83			
5.	土方外运, 运距1km	m3	21.			
6.	C25砼槽身	m3	2.3			
7.	C20砼边墙	m3	5.84			
8.	C20砼边墩基础	m3	3.67			
9.	干砌石护底	m3	5.25			
10.	橡胶板厚20	m2	0.9			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	反滤包 砂石反滤料(挡土墙)	m3	0.24			
12.	反滤包 土工布(挡土墙)	m2	1.16			
13.	DN50PVC排水管	m	3.09			
14.	钢筋制安	t	0.35			
15.	模板	m ²	69.32			
16.	橡胶止水	m	0.3			
17.	松木闸板620x800mm	块	1.			
18.	C20砼边墙(涵洞)	m3	3.25			
19.	C20砼底板(涵洞)	m3	0.25			
20.	C25砼盖板(涵洞)	m3	0.51			
21.	C20砼边墙(渠道)	m3	2.72			
22.	C20砼底板(渠道)	m3	0.31			
23.	石屑垫层	m3	0.56			
	(2) 整修渡槽-1-2					
1.	一般土方开挖	m3	51.38			
2.	机械拆除原有浆砌石并外运4km	m3	7.97			
3.	拆除混凝土构件并外运4km	m3	2.78			
4.	土方回填(利用开挖土回填)	m3	25.2			
5.	土方外运,运距1km	m3	26.19			
6.	C25砼槽身	m3	2.66			
7.	C20砼边墙	m3	8.29			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	C20砼边墩基础	m3	5.05			
9.	干砌石护底	m3	7.35			
10.	橡胶板厚20	m2	0.9			
11.	反滤包 砂石反滤料(挡土墙)	m3	0.24			
12.	反滤包 土工布(挡土墙)	m2	1.16			
13.	DN50PVC排水管	m	3.09			
14.	钢筋制安	t	0.43			
15.	模板	m ²	104.16			
16.	橡胶止水	m	0.3			
17.	松木闸板620x800mm	块	1.			
18.	C20砼边墙(渠道)	m3	2.72			
19.	C20砼底板(渠道)	m3	0.31			
20.	石屑垫层	m3	0.31			
	3、涵洞(11座)					
	(1)新修箱涵-1-1					
1.	一般土方开挖	m3	66.11			
2.	土石方回填	m3	16.09			
3.	多余土方外运1km	m3	50.02			
4.	C15垫层	m3	2.59			
5.	C25砼箱体	m3	32.85			
6.	C30铺装层	m2	20.			
7.	C25砼护轮带	m3	0.4			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	C20砼铺盖	m3	8.2			
9.	钢筋制安	t	2.65			
10.	DN50PVC排水管	m	1.6			
11.	模板	m²	94.1			
12.	橡胶止水	m	8.			
	(2) 新修箱涵-1-2					
1.	一般土方开挖	m3	66.11			
2.	土石方回填	m3	16.09			
3.	多余土方外运1km	m3	50.02			
4.	C15垫层	m3	2.59			
5.	C25砼箱体	m3	32.85			
6.	C30铺装层	m2	20.			
7.	C25砼护轮带	m3	0.4			
8.	C20砼铺盖	m3	8.2			
9.	钢筋制安	t	2.65			
10.	DN50PVC排水管	m	1.6			
11.	模板	m²	94.1			
12.	橡胶止水	m	8.			
	(3) 盖板涵洞 (共9座)					
1.	沟槽土方开挖	m3	100.59			
2.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	60.			
3.	土方外运, 运距1km	m3	40.59			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼挡墙	m3	36.809			
5.	C20砼底板	m3	3.07			
6.	石屑垫层	m3	2.27			
7.	C25砼盖板	m3	8.02			
8.	模板	m²	148.38			
9.	钢筋加工与安装	t	0.802			
	(四) 其他配套设施					
	1、机耕板 (18座)					
1.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	25.2			
2.	C25钢筋砼机耕板	m3	8.448			
3.	沥青木板	m2	30.4			
4.	钢筋加工与安装	t	0.606			
5.	模板	m²	58.78			
	2、人行板 (36座)					
1.	C25钢筋砼人行板	m3	3.488			
2.	钢筋加工与安装	t	0.321			
3.	模板	m²	32.74			
	3、生态通道 (15座)					
1.	C20砼 (斜坡)	m3	3.03			
2.	模板	m²	6.7			
	4、304不锈钢量水尺 (18套)					
1.	304不锈钢量水尺	处	18.			
	5、松木闸板 (54块)					

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	松木闸板	块	54.			
	竹迳村片区					
	(一) 输排水工程					
	1、斗渠					
	(1) 类型一 尺寸: 0.4×0.4m, C20砼, L=1346m					
1.	渠道土方开挖	m3	767.22			
2.	土方回填	m3	269.2			
3.	余方外运 1km	m3	498.02			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	236.9			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	126.52			
6.	石屑垫层铺筑	m3	163.54			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	24.23			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	2422.8			
	(2) 类型三 尺寸: 0.4×0.4m, C20砼, L=83m					
1.	渠道土方开挖	m3	48.97			
2.	土方回填	m3	16.6			
3.	余方外运 1km	m3	32.37			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	7.3			
5.	C20砼(渠道侧墙)(路肩)	m3	15.77			
6.	C20砼(渠道底板)	m3	5.56			
7.	石屑垫层铺筑	m3	6.7			
8.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.91			
9.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	158.7			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	(3) 类型五 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=1187m					
1.	渠道土方开挖	m3	842.77			
2.	土方回填	m3	284.88			
3.	余方外运 1km	m3	557.89			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	296.75			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	130.57			
6.	石屑垫层铺筑	m3	163.21			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	28.49			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	2611.4			
	(4) 类型六 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=266m					
1.	渠道土方开挖	m3	332.5			
2.	土方回填	m3	102.41			
3.	余方外运 1km	m3	220.09			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	66.5			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	29.26			
6.	石屑垫层铺筑	m3	36.58			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.38			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	585.2			
9.	播种大叶油草	m ²	339.15			
	(5) 类型八 尺寸: 0.6×0.6m, C20砼, L=375m					
1.	渠道土方开挖	m3	326.25			
2.	土方回填	m3	108.75			
3.	余方外运 1km	m3	217.5			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	112.5			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	45.			
6.	石屑垫层铺筑	m3	55.31			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	10.5			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	975.			
	(6) 类型九 尺寸: 0.6×0.8m, C20砼, L=315m					
1.	渠道土方开挖	m3	390.6			
2.	土方回填	m3	166.95			
3.	余方外运 1km	m3	223.65			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	126.			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	37.8			
6.	石屑垫层铺筑	m3	46.46			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	10.92			
8.	C25预制混凝土横杆	m3	0.32			
9.	钢筋	t	0.05			
10.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	1079.47			
	(7) 类型十 尺寸: 0.8×0.8m, C20砼, L=165m					
1.	渠道土方开挖	m3	211.2			
2.	土方回填	m3	87.45			
3.	余方外运 1km	m3	123.75			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	66.			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼(渠道底板)	m3	23.1			
6.	石屑垫层铺筑	m3	27.64			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	5.94			
8.	C25预制混凝土横杆	m3	0.21			
9.	钢筋	t	0.06			
10.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	566.49			
	(8) 类型十四 尺寸: (1.5+1.0) ×1.0m, C20砼, L=83m					
1.	渠道土方开挖	m3	173.47			
2.	土方回填	m3	81.51			
3.	余方外运 1km	m3	91.96			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	90.64			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	9.96			
6.	石屑垫层铺筑	m3	8.3			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.71			
8.	直径32PVC管	m	45.65			
9.	土工布	m²	7.17			
10.	砂石反滤料	m3	1.49			
11.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	410.02			
	2、支沟					
	(1) 类型五 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=75m					
1.	渠道土方开挖	m3	53.25			
2.	土方回填	m3	18.			
3.	余方外运 1km	m3	35.25			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	18.75			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	8.25			
6.	石屑垫层铺筑	m3	10.31			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.8			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	165.			
	(2) 类型八 尺寸: 0.6×0.6m, C20砼, L=165m					
1.	渠道土方开挖	m3	143.55			
2.	土方回填	m3	47.85			
3.	余方外运 1km	m3	95.7			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	49.5			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	19.8			
6.	石屑垫层铺筑	m3	24.34			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.62			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	429.			
	(3) 类型十四 尺寸: (1.5+1.0) ×1.0m, C20砼, L=80m					
1.	渠道土方开挖	m3	167.2			
2.	土方回填	m3	78.56			
3.	余方外运 1km	m3	88.64			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	87.36			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	9.6			
6.	石屑垫层铺筑	m3	8.			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	6.46			
8.	直径32PVC管	m	44.			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	土工布	m ²	6.91			
10.	砂石反滤料	m ³	1.44			
11.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	395.2			
	(4) 类型十五 尺寸: (2.0+1.4) ×1.0m, C20砼, L=157m					
1.	渠道土方开挖	m ³	591.89			
2.	土方回填	m ³	339.43			
3.	余方外运 1km	m ³	252.46			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	235.5			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	23.55			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	23.55			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	15.7			
8.	直径32PVC管	m	86.35			
9.	土工布	m ²	13.56			
10.	砂石反滤料	m ³	2.83			
11.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	736.02			
	(5) 类型十七 尺寸: (3.0+2.22) ×1.3m, C20砼, L=180m					
1.	渠道土方开挖	m ³	1047.6			
2.	土方回填	m ³	551.16			
3.	余方外运 1km	m ³	496.44			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	234.			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	42.39			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	42.39			
7.	C20砼(基础)	m ³	158.4			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	25.78			
9.	直径32PVC管	m	117.			
10.	土工布	m ²	15.54			
11.	砂石反滤料	m3	3.24			
12.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	1101.6			
	(6) 支沟b-2-1, C20砼, L=70m					
1.	渠道土方开挖	m3	175.88			
2.	土方回填	m3	376.25			
3.	C20砼挡墙	m3	71.98			
4.	C20砼(基础)	m3	38.28			
5.	C20砼底板	m3	26.676			
6.	C20砼齿墙+消力坎	m3	3.55			
7.	抛填块石	m3	18.			
8.	石屑垫层铺筑	m3	11.16			
9.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	2.88			
10.	橡胶止水	m	2.16			
11.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	369.6			
12.	播种大叶油草	m ²	96.2			
13.	直径32PVC管	m	35.			
14.	土工布	m ²	4.32			
15.	砂石反滤料	m3	0.9			
	(7) 支沟b-2-2, C20砼, L=30m					
1.	渠道土方开挖	m3	47.86			
2.	土方回填	m3	61.83			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	C20砼(渠道侧墙)	m3	21.5			
4.	C20砼(基础)	m3	2.2			
5.	C20砼(底板)	m3	1.25			
6.	石屑垫层铺筑	m3	1.25			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.86			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	128.28			
9.	抛填块石	m3	9.			
10.	播种大叶油草	m²	41.25			
11.	直径32PVC管	m	12.			
12.	土工布	m²	2.59			
13.	砂石反滤料	m3	0.54			
	3、斗沟					
	(1) 类型八 尺寸: 0.6×0.6m, C20砼, L=590m					
1.	渠道土方开挖	m3	513.3			
2.	土方回填	m3	171.1			
3.	余方外运 1km	m3	342.2			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	177.			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	70.8			
6.	石屑垫层铺筑	m3	87.03			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	16.52			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	1534.			
	4、主要材料二次转运					
1.	手扶拖拉机运输水泥 运距500m	t	820.18			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	手扶拖拉机运输砂 运距500m	m3	1603.18			
3.	手扶拖拉机运输碎石 运距500m	m3	2227.64			
	(二) 渠系建筑物工程					
	1、水闸(4座)					
	(1) 新修分水闸-2-1					
1.	一般土方开挖	m3	35.1			
2.	土方回填(利用开挖土回填)	m3	19.15			
3.	余方外运 1km	m3	15.95			
4.	C20砼闸身	m3	17.46			
5.	反滤包 砂石反滤料(挡土墙)	m3	0.47			
6.	反滤包 土工布(挡土墙)	m2	2.22			
7.	DN50PVC排水管	m	5.18			
8.	松木闸板500x620mm	块	1.			
9.	松木闸板1120x800mm	块	1.			
10.	C25砼人行板	m3	1.14			
11.	钢筋加工与安装	t	0.08			
12.	模板	m²	48.39			
	(2) 新修分水闸-2-2					
1.	一般土方开挖	m3	40.2			
2.	土方回填(利用开挖土回填)	m3	21.13			
3.	余方外运 1km	m3	19.07			
4.	C20砼闸身	m3	19.19			
5.	C25砼人行板	m3	0.52			
6.	反滤包 砂石反滤料(挡土墙)	m3	0.52			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	反滤包 土工布 (挡土墙)	m2	2.46			
8.	DN50PVC排水管	m	6.56			
9.	松木闸板500x620mm	块	2.			
10.	松木闸板1520x800mm	块	1.			
11.	钢筋加工与安装	t	0.03			
12.	模板	m ²	52.23			
	(3) 新修分水闸-2-3					
1.	一般土方开挖	m3	54.99			
2.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	28.74			
3.	余方外运 1km	m3	26.25			
4.	C20砼闸身	m3	25.58			
5.	C20砼闸墩	m3	0.52			
6.	C25钢筋砼人行板	m3	2.54			
7.	反滤包 砂石反滤料 (挡土墙)	m3	0.47			
8.	反滤包 土工布 (挡土墙)	m2	2.22			
9.	DN50PVC排水管	m	7.03			
10.	松木闸板500x620mm	块	1.			
11.	松木闸板1100x980mm	块	2.			
12.	钢筋加工与安装	t	0.19			
13.	模板	m ²	70.25			
	(4) 新修分水闸-2-4					
1.	一般土方开挖	m3	75.74			
2.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	39.38			
3.	余方外运 1km	m3	36.36			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C20砼闸身	m3	34.45			
5.	C20砼闸墩	m3	0.62			
6.	C25钢筋砼人行板	m3	3.57			
7.	反滤包 砂石反滤料(挡土墙)	m3	0.5			
8.	反滤包 土工布(挡土墙)	m2	2.37			
9.	DN50PVC排水管	m	7.9			
10.	松木闸板500x620mm	块	1.			
11.	松木闸板1620x1300mm	块	2.			
12.	钢筋加工与安装	t	0.44			
13.	模板	m²	98.51			
	2、涵洞(2座)					
	(1) 盖板涵洞					
1.	沟槽土方开挖	m3	22.77			
2.	土方回填(利用开挖土回填)	m3	13.8			
3.	土方外运,运距1km	m3	8.97			
4.	C20砼挡墙	m3	8.31			
5.	C20砼底板	m3	0.71			
6.	石屑垫层	m3	0.51			
7.	C25砼盖板	m3	1.93			
8.	模板	m²	33.34			
9.	钢筋加工与安装	t	0.19			
	(三) 其他配套设施					
	1、机耕板(28座)					

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	土方回填（利用开挖土回填）	m3	42.			
2.	C25钢筋砼机耕板	m3	13.02			
3.	沥青木板	m2	46.			
4.	钢筋加工与安装	t	0.96			
5.	模板	m ²	94.03			
	2、人行板（50座）					
1.	C25钢筋砼人行板	m3	4.71			
2.	钢筋加工与安装	t	0.39			
3.	模板	m ²	45.06			
	3、生态通道（24座）					
1.	C20砼（斜坡）	m3	6.6			
2.	模板	m ²	12.2			
	4、304不锈钢量水尺（19套）					
1.	304不锈钢量水尺	处	19.			
	5、松木闸板（57块）					
1.	松木闸板	块	57.			
	横山村片区					
	（一）输排水工程					
	1、斗渠					
	（1）类型五 尺寸：0.5×0.5m， C20砼，L=1145m					
1.	渠道土方开挖	m3	812.95			
2.	土方回填	m3	274.8			
3.	余方外运 1km	m3	538.15			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	286.25			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼(渠道底板)	m3	125.95			
6.	石屑垫层铺筑	m3	157.44			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	27.48			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	2519.			
	(2) 类型七 尺寸: 0.5×0.5m, C20砼, L=140m					
1.	渠道土方开挖	m3	110.6			
2.	土方回填	m3	37.8			
3.	余方外运 1km	m3	72.8			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	14.			
5.	C20砼(渠道侧墙)(路肩)	m3	33.6			
6.	C20砼(渠道底板)	m3	10.5			
7.	石屑垫层铺筑	m3	13.13			
8.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	4.07			
9.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	325.08			
	(3) 类型九 尺寸: 0.6×0.8m, C20砼, L=290m					
1.	渠道土方开挖	m3	359.6			
2.	土方回填	m3	153.7			
3.	余方外运 1km	m3	223.65			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	115.3			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	34.8			
6.	石屑垫层铺筑	m3	42.78			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	10.05			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	C25预制混凝土横杆	m3	0.29			
9.	钢筋	t	0.08			
10.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	993.8			
	2、主要材料二次转运					
1.	手扶拖拉机运输水泥 运距500m	t	186.69			
2.	手扶拖拉机运输砂 运距500m	m3	364.4			
3.	手扶拖拉机运输碎石 运距500m	m3	505.05			
	(二) 渠系建筑物工程					
	1、涵洞 (2座)					
	(1) 盖板涵洞					
1.	沟槽土方开挖	m3	14.63			
2.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	8.4			
3.	土方外运, 运距1km	m3	6.23			
4.	C20砼挡墙	m3	5.81			
5.	C20砼底板	m3	0.42			
6.	石屑垫层	m3	0.35			
7.	C25砼盖板	m3	1.09			
8.	模板	m²	24.92			
9.	钢筋加工与安装	t	0.09			
	(三) 其他配套设施					
	1、机耕板 (8座)					
1.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	12.6			
2.	C25钢筋砼机耕板	m3	3.55			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	沥青木板	m ²	12.8			
4.	钢筋加工与安装	t	0.25			
5.	模板	m ²	26.26			
	2、人行板（16座）					
1.	C25钢筋砼人行板	m ³	1.48			
2.	钢筋加工与安装	t	0.13			
3.	模板	m ²	14.56			
	3、生态通道（8座）					
1.	C20砼（斜坡）	m ³	2.78			
2.	模板	m ²	4.6			
	4、304不锈钢量水尺（4套）					
1.	304不锈钢量水尺	处	4.			
	5、松木闸板（12块）					
1.	松木闸板	块	12.			
	平西村片区					
	（一）输排水工程					
	1、斗渠					
	（1）类型五 尺寸：0.5×0.5m， C20砼，L=1495m					
1.	渠道土方开挖	m ³	1061.45			
2.	土方回填	m ³	358.8			
3.	余方外运 1km	m ³	702.65			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	373.75			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	164.45			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	205.56			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	35.88			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	3289.			
	(2) 类型十八 管径: Φ500, 波纹管, L=15m					
1.	渠道土方开挖	m3	34.05			
2.	土方回填	m3	30.36			
3.	余方外运 1km	m3	3.69			
4.	Φ500波纹管	m	15.			
5.	C20砼(基础)	m3	2.7			
6.	模板	m²	13.86			
	2、支沟					
	(1) 支沟b-4-1 (L=850m)					
	1) 桩号K0+000.0~K0+350.0段, 尺寸: 0.8×0.8m, C20砼, L=350m					
1.	渠道土方开挖	m3	451.5			
2.	土方回填	m3	189.			
3.	余方外运 1km	m3	262.5			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	140.			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	49.			
6.	石屑垫层铺筑	m3	58.63			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	12.6			
8.	C25预制混凝土横杆	m3	0.44			
9.	钢筋	t	0.12			
10.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	1201.65			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	2) 桩号K0+350.0~K0+760.0段, 尺寸: 1.0×1.0m, C20砼, L=410m					
1.	渠道土方开挖	m3	869.2			
2.	土方回填	m3	402.62			
3.	余方外运 1km	m3	466.58			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	246.			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	93.48			
6.	石屑垫层铺筑	m3	89.18			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	22.63			
8.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m²	1754.67			
9.	C25预制混凝土横杆	m3	0.61			
10.	钢筋	t	0.17			
11.	直径32PVC管	m	164.			
12.	土工布	m²	35.4			
13.	砂石反滤料	m3	7.38			
	3) 桩号K0+760.0~K0+830.0段, 尺寸: (2.0+1.04)×1.0m, C20砼, L=70m					
1.	渠道土方开挖	m3	295.4			
2.	土方回填	m3	191.94			
3.	余方外运 1km	m3	103.46			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m3	123.2			
5.	C20砼(渠道底板)	m3	9.45			
6.	石屑垫层铺筑	m3	9.45			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m2	9.96			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	直径32PVC管	m	45.5			
9.	土工布	m ²	6.04			
10.	砂石反滤料	m ³	1.26			
11.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	427.			
	4) 桩号K0+830.0~K0+840.0段, 尺寸: (2.0~4.0)×1.2~2.0m, C20砼, L=10m					
1.	渠道土方开挖	m ³	53.5			
2.	土方回填	m ³	58.85			
3.	余方外运 1km	m ³				
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	32.8			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	1.91			
6.	石屑垫层铺筑	m ³	1.91			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	1.22			
8.	播种大叶油草	m ²	36.			
9.	直径32PVC管	m	10.			
10.	土工布	m ²	0.86			
11.	砂石反滤料	m ³	0.18			
12.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	81.			
	5) 桩号K0+840.0~K0+850.0段, 尺寸: (4.0+2.4)×2.0m, C20砼, L=12m					
1.	渠道土方开挖	m ³	73.8			
2.	土方回填	m ³	51.14			
3.	余方外运 1km	m ³	22.66			
4.	C20砼(渠道侧墙)	m ³	54.72			
5.	C20砼(渠道底板)	m ³	3.42			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	石屑垫层铺筑	m ³	3.42			
7.	伸缩缝 聚乙烯闭孔泡沫板	m ²	3.88			
8.	播种大叶油草	m ²	54.			
9.	直径32PVC管	m	20.04			
10.	土工布	m ²	2.07			
11.	砂石反滤料	m ³	0.43			
12.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	117.6			
	6) 下水阶梯, 尺寸: 宽1.5m×高3.0m, C20砼					
1.	渠道土方开挖	m ³	9.09			
2.	土方回填	m ³	8.11			
3.	余方外运 1km	m ³	0.98			
4.	C20砼挡墙	m ³	6.84			
5.	C20砼(梯级)	m ³	1.45			
6.	C20砼(阶梯肩墙)	m ³	0.56			
7.	C20砼(底板)	m ³	0.81			
8.	C20砼(压顶)	m ³	0.34			
9.	C20砼(基础)	m ³	0.66			
10.	石屑垫层铺筑	m ³	0.79			
11.	普通标准钢模板 边墙厚>20cm	m ²	32.54			
	4、主要材料二次转运					
1.	手扶拖拉机运输水泥 运距500m	t	392.99			
2.	手扶拖拉机运输砂 运距500m	m ³	768.99			
3.	手扶拖拉机运输碎石 运距500m	m ³	1070.86			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	(二) 渠系建筑物工程					
	1、涵洞 (1座)					
	(1) 盖板涵洞					
1.	沟槽土方开挖	m3	15.27			
2.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	9.03			
3.	土方外运, 运距1km	m3	6.24			
4.	C20砼挡墙	m3	5.4			
5.	C20砼底板	m3	0.5			
6.	石屑垫层	m3	0.33			
7.	C25砼盖板	m3	1.38			
8.	模板	m²	20.88			
9.	钢筋加工与安装	t	0.14			
	(三) 其他配套设施					
	1、机耕板 (17座)					
1.	土方回填 (利用开挖土回填)	m3	27.3			
2.	C25钢筋砼机耕板	m3	9.5			
3.	沥青木板	m2	30.8			
4.	钢筋加工与安装	t	0.68			
5.	模板	m²	65.39			
	2、人行板 (27座)					
1.	C25钢筋砼人行板	m3	3.4			
2.	钢筋加工与安装	t	0.29			
3.	模板	m²	30.82			
	3、生态通道 (12座)					

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	C20砼(斜坡)	m3	3.78			
2.	模板	m²	6.6			
	4、304不锈钢量水尺(4套)					
1.	304不锈钢量水尺	处	4.			
	5、松木闸板(12块)					
1.	松木闸板	块	12.			
	二 田间道路工程					
	周南村片区					
	(一) 田间道工程					
	(1) 类型二 (宽3.5m, C25砼路面, L=430m)					
1.	推土机清理表土	m2	1763.			
2.	沟槽土方开挖	m3	215.			
3.	土方回填	m3	137.6			
4.	余方外运 1km	m3	558.67			
5.	碾压路床	m2	1505.			
6.	石屑垫层厚15cm	m2	1505.			
7.	C25砼路面厚20cm	m2	1505.			
8.	C20砼路肩	m3	219.3			
9.	胀缝	m2	3.01			
10.	横向缩缝	m	30.1			
11.	模板(路肩)	m²	1032.			
	(2) 类型三 (宽3.5m, C25砼路面, L=705m)					
1.	推土机清理表土	m2	2890.5			
2.	土方回填	m3	70.5			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	余方外运 1km	m3	740.25			
4.	碾压路床	m2	2467.5			
5.	石屑垫层厚15cm	m2	2467.5			
6.	C25砼路面厚20cm	m2	2467.5			
7.	胀缝	m2	4.94			
8.	横向缩缝	m	49.35			
	(3) 类型四 (宽3.5m, C25砼路面, L=145m)					
1.	推土机清理表土	m2	551.			
2.	沟槽土方开挖	m3	27.55			
3.	土方回填	m3	23.2			
4.	余方外运 1km	m3	169.65			
5.	碾压路床	m2	507.5			
6.	石屑垫层厚15cm	m2	507.5			
7.	C25砼路面厚20cm	m2	507.5			
8.	C20砼路肩	m3	36.98			
9.	胀缝	m2	1.02			
10.	横向缩缝	m	10.15			
11.	模板(路肩)	m ²	174.			
	(4) 类型六 (宽3.5m, C25砼路面, L=65m)					
1.	推土机清理表土	m2	273.			
2.	沟槽土方开挖	m3	12.35			
3.	土方回填	m3	124.21			
4.	余方外运 1km	m3	44.85			
5.	碾压路床	m2	227.5			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	石屑垫层厚15cm	m2	227.5			
7.	C25砼路面厚20cm	m2	227.5			
8.	C20砼路肩	m3	69.23			
9.	胀缝	m2	0.46			
10.	横向缩缝	m	4.55			
11.	模板(路肩)	m²	104.			
12.	直径32PVC管	m	24.38			
13.	砂石反滤料	m3	0.59			
14.	土工布	m²	2.81			
	横山村片区					
	(一)、田间道工程					
	(1) 类型二 (宽3.5m, C25砼路面, L=435m)					
1.	推土机清理表土	m2	1783.5			
2.	土方回填	m3	43.5			
3.	余方外运 1km	m3	456.75			
4.	碾压路床	m2	1522.5			
5.	石屑垫层厚15cm	m2	1522.5			
6.	C25砼路面厚20cm	m2	1522.5			
7.	胀缝	m2	3.05			
8.	横向缩缝	m	30.45			
	(2) 类型五 (宽3.5m, C25砼路面, L=145m)					
1.	推土机清理表土	m2	507.5			
2.	余方外运 1km	m3	139.2			
3.	碾压路床	m2	507.5			

建筑工程预算表

工程名称: 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	石屑垫层厚15cm	m2	507.5			
5.	C25砼路面厚20cm	m2	507.5			
6.	胀缝	m2	1.02			
7.	横向缩缝	m	10.15			
	平西村片区					
	(一)、田间道工程					
	(1) 类型一 (宽3.0m, C25砼路面, L=380m)					
1.	推土机清理表土	m2	1368.			
2.	土方回填	m3	22.8			
3.	余方外运 1km	m3	277.02			
4.	碾压路床	m2	1140.			
5.	石屑垫层厚15cm	m2	1140.			
6.	C25砼路面厚15cm	m2	1140.			
7.	胀缝	m2	1.71			
8.	横向缩缝	m	22.8			
	(2) 类型三 (宽3.5m, C25砼路面, L=490m)					
1.	推土机清理表土	m2	2009.			
2.	土方回填	m3	49.			
3.	余方外运 1km	m3	514.5			
4.	碾压路床	m2	1715.			
5.	石屑垫层厚15cm	m2	1715.			
6.	C25砼路面厚20cm	m2	1715.			
7.	胀缝	m2	3.43			
8.	横向缩缝	m	34.3			

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	三 其他工程					
	(1) 竣工标志牌 (1座)					
1.	沟槽土方开挖	m3	0.98			
2.	土方回填	m3	0.59			
3.	余方外运 1km	m3	0.39			
4.	C20砼(基础)	m3	0.39			
5.	C20 (竣工牌墙身)	m3	0.92			
6.	白色烤字瓷砖	m2	4.92			
7.	模板	m²	8.43			
	(2) 宣传栏 (1座)					
1.	沟槽土方开挖	m3	1.73			
2.	土方回填	m3	1.3			
3.	余方外运 1km	m3	0.43			
4.	C15砼(基础)	m3	0.41			
5.	模板	m²	2.88			
6.	宣传栏3.5米高x2.4米宽	座	1.			
	(3) 单项工程标识牌 (151块)					
1.	烤字瓷片	块	151.			
	合 计	元				

设备及安装工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	第二部分 机电设备及安装工程							
	一 泵站设备及安装工程							
	(一) 水泵设备及安装工程							
	(1) 朝东泵站设备及安装工程							
1.	卧式单级离心泵： KQW125/100-11/2	台	1.					
2.	拆除原有旧泵	台	1.					
	合 计							

临时工程预算表

工程名称： 2023年度阳江市阳西县塘口镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程					
	一 临时施工围堰					
	(1) 临时围堰					
1.	堰体填筑(砂包)	m3	71.92			
2.	堰体填筑(利用开挖土回填)	m3	100.52			
3.	彩条布铺设	m2	193.5			
4.	堰体拆除	m3	172.44			
	二 临时施工便道					
	(1) 临时施工便道L=3774m(清理宽度3.5m)					
1.	挖掘机挖树根、竹根 树身直径 5~10cm	棵	5283.6			
2.	施工临时道路回填土200厚	m3	2641.8			
3.	临时施工便道拆除恢复及外运1km	m3	2641.8			
	三 施工临时工棚					
	(1) 施工临时工棚(集装箱房150m2)					
1.	施工仓库	m2	100.			
2.	办公室	m2	20.			
3.	生活用房	m2	30.			
	合 计	元				

