

始兴县江口片区供水工程

招标工程量清单

招标人：



造价咨询人：



法定代表人或其授权人：

张军

(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



复核人：



时间：2023年7月10日

编制说明

一、工程概况：

- 1、项目名称：始兴县江口片区供水工程。

二、编制依据：

- 1、清单依据：根据 2017《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。
- 2、定额依据：2017 年《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》；
- 3、韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定及其他有关资料。

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县江口片区供水工程

第1页, 共1页

序号	工程项目名称	金额 (元)
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	1330215.18
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资:	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县江口片区供水工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		一、管道土建工程部分						
		1) 土方开挖工程						
1.	500101002004	管道及工作井土方开挖 (用于回填)	m ³	2560.13			27	
2.	500102001001	管道及工作井石方开挖 (用于回填)	m ³	419.60				
3.	500102001002	管道及工作井石方开挖 (外运3km)	m ³	2140.53				
4.	500101002005	混凝土路面拆除(弃渣 外运3km)	m ³	83.76			28	
		2) 土石方填筑工程						
1.	500103001003	管道及工作井土方回填	m ³	2979.73			29	
2.	500103007001	砂垫层填筑	m ³	1605.09				
3.	500109001005	6%水泥石屑稳定层	m ³	27.92			30	
		3) 砌筑工程						
1.	500114001003	阀门井	座	16.00			31	
		4) 混凝土工程						
1.	500109001006	C25砼路面20cm	m ²	279.20			32	
2.	500109007001	6cm沥青混凝土路面	m ²	279.20				
3.	500109001007	C20砼镇墩	m ³	1.71			33	
		5) 模板工程						
1.	500110001002	普通模板	m ²	9.28			11	
		6)、钢筋及钢构件制作 安装						
1.	500111001001	路侧面植筋	根	1544.00				
2.	500111001002	钢筋加工及安装	t	0.490				
3.	500111002001	过河角钢三脚架	t	0.823				
4.	500114002007	架空脚手架	m	267.60				
		7)、钢板桩工程						
1.	500114002005	打、拔拉森钢板桩	t	45.000				

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县江口片区供水工程

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500114002006	打、拔拉森钢板桩钢支撑	t	0.450				
		二、管道管材铺设部分						
		1) 管道安装						
1.	500114001004	PE管dn200\1.6Mpa (明挖埋管)	m	785.50			34	
2.	500114001026	管道铺设dn400PE管 1.6MPa (定向牵引管)	m	1147.50				
3.	500114001027	管道铺设dn400PE管 1.6MPa (明挖埋管)	m	4066.70				
4.	500114001009	衬塑钢管DN200(过桥用)	m	196.50			38	
5.	500114001010	衬塑钢管DN400(过桥用)	m	71.10			39	
		2) 阀门及管件安装						
1.	500114001012	DN200法兰闸阀	个	1.00			41	
2.	500201009001	DN200PE法兰	副	2.00			42	
3.	500114001013	DN400法兰闸阀	个	1.00			43	
4.	500201009002	DN400法兰盘	副	2.00			15	
5.	500201009008	DN50泄水阀	个	5.00			49	
6.	500201009009	DN32排气阀	个	4.00			50	
7.	500114001019	塑料管件 (dn200弯头)	个	16.00			55	
8.	500114001020	塑料管件 (dn400弯头)	个	104.00			56	
9.	500114001024	塑料管件 (dn200堵头)	个	1.00			60	
		三、标志桩部分						
		1) 土方开挖工程						
1.	500101002006	土方开挖	m ³	3.68			92	
		2) 土石方填筑工程						
1.	500103001004	土方填筑	m ³	1.81			4	
		3) 标志桩						

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县江口片区供水工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500109001008	水泥预制桩 (1.2m*0.15m*0.15m)	个	49.00			62	
		5) 模板工程						
1.	500110001003	普通模板	m ²	31.36			11	
		4) 混凝土工程						
1.	500109001009	C20砼基座	m ³	3.14			63	
		四、泄水口改造部分						
		混凝土工程						
1.	500109001011	管道镇墩C20砼	m ³	19.29				
		模板工程						
1.	500110001005	普通模板	m ²	48.00				
		管道开口安装						
1.	500114001029	管道开孔(不停水)	个	1.00				
2.	500202008003	DN1000钢管铺设(焊接)	m	20.00				
3.	500202009006	DN1000法兰闸阀+DN1000 法兰2个	套	1.00				
4.	500202009007	DN1000钢质弯头	个	1.00				
		五、临时工程部分						
		1、施工工棚及仓库						
1.	500114002001	活动板房	m ²	200.00			90	
2.	500114002002	施工仓库	m ²	300.00			91	
		合 计	元					

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县江口片区供水工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	
2	其他临时工程费	
0	合 计	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号: 001

工程名称: 始兴县江口片区供水工程

第1页, 共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	330215.18	
1.2	零星工作项目费		
1.3	专业工程暂估价(入岩增加费)	1000000.	
	合 计	1330215.18	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)