

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				12932246.8	
	一 渠道工程				11750254.25	
	1、新修农渠 I (0.3m*0.3m, 4706m, 共30条)				1507882.73	
1.	土方开挖	m3	1788.28	2.81	5025.07	[Y01155]
2.	土方回填(利用开挖土方)	m3	517.66	16.68	8634.57	[Y03142]
3.	多余土方外运,运距50m	m3	1270.62	12.76	16213.11	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	752.96	621.18	467723.69	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	141.18	627.74	88624.33	[Y04060]
6.	伸缩缝	m2	89.414	138.93	12422.29	[Y04395]
7.	PVC管	m	141.18	21.92	3094.67	[Y08085]
8.	模板	m²	7529.6	107.47	809206.11	[Y05003];[Y05004]
9.	碎石垫层	m3	470.6	205.99	96938.89	[Y03002]
	2、新修农渠 II (0.4m*0.4m, 1503m, 共10条)				605827.18	
1.	土方开挖	m3	721.44	2.81	2027.25	[Y01155]
2.	土方回填(利用开挖土方)	m3	210.42	16.68	3509.81	[Y03142]
3.	多余土方外运,运距50m	m3	511.02	12.76	6520.62	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	300.6	621.18	186726.71	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	60.12	627.74	37739.73	[Y04060]
6.	伸缩缝	m2	36.072	138.93	5011.48	[Y04395]
7.	PVC管	m	45.09	21.92	988.37	[Y08085]
8.	模板	m²	3006.	107.47	323054.82	[Y05003];[Y05004]
9.	碎石垫层	m3	195.39	205.99	40248.39	[Y03002]
	3、新修农渠 III (0.5m*0.5m, 1743m, 共10条)				834820.25	
1.	土方开挖	m3	1185.24	2.81	3330.52	[Y01155]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	348.6	16.68	5814.65	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	836.64	12.76	10675.53	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	418.32	621.18	259852.02	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	87.15	627.74	54707.54	[Y04060]
6.	伸缩缝	m2	50.547	138.93	7022.49	[Y04395]
7.	PVC管	m	34.86	21.92	764.13	[Y08085]
8.	模板	m²	4183.2	107.47	449568.5	[Y05003]; [Y05004]
9.	碎石垫层	m3	209.16	205.99	43084.87	[Y03002]
	4、新修农沟 I（0.8m*0.8m，547m，共1条）				437427.86	
1.	土方开挖	m3	1094.	2.81	3074.14	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	371.96	16.68	6204.29	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	722.04	14.02	10123.	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	246.15	621.18	152903.46	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	43.76	627.74	27469.9	[Y04060]
6.	碎石垫层	m3	87.52	205.99	18028.24	[Y03002]
7.	伸缩缝	m2	28.991	138.93	4027.72	[Y04395]
8.	PVC管	m	32.82	24.77	812.95	[Y08086]
9.	平面木模板	m²	1969.2	107.47	211629.92	[Y05003]; [Y05004]
10.	土工布	m²	35.008	9.97	349.03	[Y10011]
11.	横撑梁	m3	1.641	984.59	1615.71	[Y04185]; [Y04155]; [Y04166]
12.	钢筋	t	0.175	6797.13	1189.5	[Y04234]
	5、新修双边护砌墙I（M7.5，高1.5m，3894m，共10条）				5675433.74	
1.	土方开挖	m3	16315.86	2.81	45847.57	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	14135.22	16.68	235775.47	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	多余土方外运, 运距50m	m3	2180.64	14.02	30572.57	[Y01176]
4.	M7.5浆砌石	m3	13745.82	355.36	4884714.6	[Y03067]
5.	C20砼压顶	m3	155.76	684.45	106609.93	[Y04119]
6.	伸缩缝	m2	1374.582	138.93	190970.68	[Y04395]
7.	PVC管	m	7242.84	24.77	179405.15	[Y08086]
8.	砂石反滤料填筑	m3	7.009	219.4	1537.77	[Y03006]
	6、整修农渠 I (0.3m*0.3m, 3002m, 共15条, 破拆重修)				1014372.5	
1.	土方开挖	m3	330.22	2.81	927.92	[Y01155]
2.	原有渠道破拆	m3	570.38	87.8	50079.36	[Y02364]
3.	废渣清运, 运距50m	m3	570.38	27.34	15594.19	[Y02395]
4.	土方回填(利用开挖土方)	m3	330.22	16.68	5508.07	[Y03142]
5.	C20砼侧墙	m3	480.32	621.18	298365.18	[Y04073]
6.	C20砼底板	m3	90.06	685.41	61728.02	[Y04054]
7.	碎石垫层	m3	270.18	205.99	55654.38	[Y03002]
8.	伸缩缝	m2	60.04	138.93	8341.36	[Y04395]
9.	PVC管	m	90.06	21.92	1974.12	[Y08085]
10.	平面木模板	m ²	4803.2	107.47	516199.9	[Y05003]; [Y05004]
	7、整修农渠 II (0.4m*0.4m, 1852m, 共8条, 破拆重修)				780702.3	
1.	土方开挖	m3	259.28	2.81	728.58	[Y01155]
2.	原有渠道破拆	m3	444.48	87.8	39025.34	[Y02364]
3.	废渣清运, 运距50m	m3	444.48	27.34	12152.08	[Y02395]
4.	土方回填(利用开挖土方)	m3	259.28	16.68	4324.79	[Y03142]
5.	C20砼侧墙	m3	370.4	621.18	230085.07	[Y04073]
6.	C20砼底板	m3	74.08	685.41	50775.17	[Y04054]
7.	碎石垫层	m3	185.2	205.99	38149.35	[Y03002]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	伸缩缝	m2	44.448	138.93	6175.16	[Y04395]
9.	PVC管	m	55.56	21.92	1217.88	[Y08085]
10.	平面木模板	m ²	3704.	107.47	398068.88	[Y05003]; [Y05004]
	8、整修农渠III (0.5m*0.5m, 1543m, 共6条, 破拆重修)				782904.27	
1.	土方开挖	m3	262.31	2.81	737.09	[Y01155]
2.	原有渠道破拆	m3	447.47	87.8	39287.87	[Y02364]
3.	废渣清运, 运距50m	m3	447.47	27.34	12233.83	[Y02395]
4.	土方回填 (利用开挖土方)	m3	262.31	16.68	4375.33	[Y03142]
5.	C20砼侧墙	m3	370.32	621.18	230035.38	[Y04073]
6.	C20砼底板	m3	77.15	685.41	52879.38	[Y04054]
7.	碎石垫层	m3	185.16	205.99	38141.11	[Y03002]
8.	伸缩缝	m2	44.747	138.93	6216.7	[Y04395]
9.	PVC管	m	46.29	21.92	1014.68	[Y08085]
10.	平面木模板	m ²	3703.2	107.47	397982.9	[Y05003]; [Y05004]
	9、整修农渠II (0.4m*0.4m, 607m, 共1条, 加高)				35849.86	
1.	C20砼侧墙	m3	48.56	621.18	30164.5	[Y04073]
2.	伸缩缝	m2	0.486	138.81	67.46	[Y04395]
3.	平面木模板	m ²	48.56	107.47	5218.74	[Y05003]; [Y05004]
4.	PVC管	m	18.21	21.92	399.16	[Y08085]
	10、人行道板I (跨0.8m渠, 11座)				2190.35	
1.	混凝土 (C20砼)	m3	1.287	984.59	1267.17	[Y04185]; [Y04155]; [Y04166]
2.	钢筋	t	0.136	6788.08	923.18	[Y04234]
	11、新修涵管I (2座)				1039.44	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	土方开挖	m3	6.93	2.81	19.47	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	4.51	16.68	75.23	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	2.42	12.76	30.88	[Y01176]
4.	管道	m	11.	48.06	528.66	[Y08032]
5.	碎石垫层	m3	1.87	205.99	385.2	[Y03002]
	12、新修涵管II（1座）				864.4	
1.	土方开挖	m3	8.1	2.81	22.76	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	5.1	16.68	85.07	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	3.	12.76	38.28	[Y01176]
4.	管道	m	10.	49.17	491.7	[Y08032]
5.	碎石垫层	m3	1.1	205.99	226.59	[Y03002]
	13、生物逃生通道(0.3m*0.3m农渠，82座)				24652.64	
1.	C20砼底板侧墙	m3	15.58	627.74	9780.19	[Y04060]
2.	C20砼踏板	m3	4.428	627.74	2779.63	[Y04060]
3.	C20砼保水坎	m3	0.738	627.74	463.27	[Y04060]
4.	土方开挖	m3	39.36	2.81	110.6	[Y01155]
5.	多余土方外运，运距50m	m3	39.36	14.02	551.83	[Y01176]
6.	碎石垫层	m3	8.2	205.99	1689.12	[Y03002]
7.	钢筋	t	1.365	6797.07	9278.	[Y04234]
	14、生物逃生通道(0.4m*0.4m农渠，43座)				18850.05	
1.	土方开挖	m3	29.67	2.81	83.37	[Y01155]
2.	多余土方外运，运距50m	m3	29.67	14.02	415.97	[Y01176]
3.	C20砼底板侧墙	m3	12.47	627.74	7827.92	[Y04060]
4.	C20砼踏板	m3	4.128	627.74	2591.31	[Y04060]
5.	C20砼保水坎	m3	0.645	627.74	404.89	[Y04060]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	碎石垫层	m3	5.16	205.99	1062.91	[Y03002]
7.	钢筋	t	0.951	6796.72	6463.68	[Y04234]
	15、生物逃生通道(0.5m*0.5m农渠, 37座)				21244.78	
1.	土方开挖	m3	35.15	2.81	98.77	[Y01155]
2.	多余土方外运, 运距50m	m3	35.15	14.02	492.8	[Y01176]
3.	C20砼底板侧墙	m3	14.06	627.74	8826.02	[Y04060]
4.	C20砼踏板	m3	5.55	627.74	3483.96	[Y04060]
5.	C20砼保水坎	m3	0.444	627.74	278.72	[Y04060]
6.	碎石垫层	m3	5.18	205.99	1067.03	[Y03002]
7.	钢筋	t	1.03	6793.67	6997.48	[Y04234]
	16、生物逃生通道(0.8m*0.8m农沟, 5座)				6191.9	
1.	土方开挖	m3	11.	2.81	30.91	[Y01155]
2.	多余土方外运, 运距50m	m3	11.	14.02	154.22	[Y01176]
3.	C20砼底板侧墙	m3	4.5	627.74	2824.83	[Y04060]
4.	C20砼踏板	m3	1.92	627.74	1205.26	[Y04060]
5.	C20砼保水坎	m3	0.085	627.74	53.36	[Y04060]
6.	碎石垫层	m3	2.	205.99	411.98	[Y03002]
7.	钢筋	t	0.222	6807.82	1511.34	[Y04234]
	二 田间道路工程				1156741.01	
	1、新修田间道I(宽2.5m, 1425m, 共4条)				585246.37	
1.	路面清理	m2	4845.	1.29	6250.05	[Y01013]
2.	路基压实	m2	4845.	2.04	9883.8	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	3562.5	24.6	87637.5	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	3562.5	130.94	466473.75	[Y10053]
5.	伸缝(沥青油毛毡)	m2	142.5	89.69	12780.83	[Y04392]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	缩缝（切缝20mm深，宽5mm，沥青填缝）	m	7.125	11.4	81.23	D2-3-51
7.	土料填筑	m3	128.25	16.68	2139.21	[Y03142]
	2、新修田间道II（宽3.0m，990m，共9条）				487020.01	
1.	路面清理	m2	3861.	1.29	4980.69	[Y01013]
2.	路基压实	m2	3861.	2.04	7876.44	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	2970.	24.6	73062.	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	2970.	130.94	388891.8	[Y10053]
5.	伸缝（沥青油毛毡）	m2	118.8	89.69	10655.17	[Y04392]
6.	缩缝（切缝20mm深，宽5mm，沥青填缝）	m	5.94	11.4	67.72	D2-3-51
7.	土料填筑	m3	89.1	16.68	1486.19	[Y03142]
	3、新修田间道III（宽3.5m，111m，共1条）				63622.94	
1.	路面清理	m2	488.4	1.29	630.04	[Y01013]
2.	路基压实	m2	488.4	2.04	996.34	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	388.5	24.6	9557.1	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	388.5	130.94	50870.19	[Y10053]
5.	伸缝（沥青油毛毡）	m2	15.54	89.69	1393.78	[Y04392]
6.	缩缝（切缝20mm深，宽5mm，沥青填缝）	m	0.777	11.4	8.86	D2-3-51
7.	土料填筑	m3	9.99	16.68	166.63	[Y03142]
	4、新修会车道（7处）				20851.69	
1.	路面清理	m2	131.25	1.29	169.31	[Y01013]
2.	路基压实	m2	131.25	2.04	267.75	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	131.25	24.6	3228.75	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	131.25	130.94	17185.88	[Y10053]
	三 其他工程				25251.54	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	1、竣工标识牌				4051.54	
1.	土方开挖	m3	0.47	2.81	1.32	[Y01155]
2.	土方回填	m3	0.17	16.68	2.84	[Y03142]
3.	多余土方外运, 运距50m	m3	0.3	14.02	4.21	[Y01176]
4.	C25砼基础	m2	0.32	68.07	21.78	[Y04114]
5.	C25砼碑体	m3	0.65	615.21	399.89	[Y04074]
6.	平面木模板	m²	6.86	107.47	737.24	[Y05003]; [Y05004]
7.	钢筋制安	t	0.02	6795.58	135.91	[Y04234]
8.	花岗岩石板	m²	1.35	368.16	497.02	A1-13-134
9.	刻字(花岗岩上)	项	1.	2000.	2000.	
10.	白色瓷片	m²	1.17	96.97	113.45	A1-13-153
11.	M10砂浆抹面	m²	7.38	16.45	121.4	[Y03110]
12.	水泥石屑垫层	m2	0.08	205.99	16.48	[Y03002]
	2、瓷片标识牌				21200.	
1.	烤字瓷片	块	212.	100.	21200.	
	合 计	元			12932246.8	

临时工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县建桥镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				389583.93	
	十 安全生产措施费	元	12932246.8	0.025	323306.17	
	十一 其他临时工程费	元	13255552.97	0.005	66277.76	
	合 计	元			389583.93	