

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				6404229.8	
	一 灌溉与排水工程				4790168.8	
	1、破拆重修水陂-1（跨2m，高1m）				18757.23	
1.	土方开挖	m3	21.71	2.73	59.27	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	6.43	16.68	107.25	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	15.28	13.54	206.89	[Y01176]
4.	C20砼陂身	m3	7.27	582.05	4231.5	[Y04022]
5.	C20砼护墙	m3	14.81	606.02	8975.16	[Y04077]
6.	土工布	m2	3.6	9.18	33.05	[Y10010]
7.	PVC管	m	12.	34.85	418.2	[Y08086]
8.	抛填块石	m3	0.21	263.83	55.4	[Y03043]
9.	平面木模板	m ²	37.4	124.88	4670.51	[Y05003]; [Y05004]
	2、破拆重修水陂-2（跨11m，高1m）				38404.56	
1.	土方开挖	m3	42.12	2.73	114.99	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	8.23	16.68	137.28	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	33.89	13.54	458.87	[Y01176]
4.	C20砼陂身	m3	40.01	582.05	23287.82	[Y04022]
5.	C20砼护墙	m3	14.81	606.02	8975.16	[Y04077]
6.	土工布	m2	3.6	9.18	33.05	[Y10010]
7.	PVC管	m	12.	34.85	418.2	[Y08086]
8.	抛填块石	m3	1.17	263.83	308.68	[Y03043]
9.	平面木模板	m ²	37.4	124.88	4670.51	[Y05003]; [Y05004]
	3、新修农渠 I（0.3m*0.3m，414m）				142346.41	
1.	土方开挖	m3	128.34	2.73	350.37	[Y01155]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	24.84	16.68	414.33	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	103.5	13.54	1401.39	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	66.24	621.18	41146.96	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	12.42	627.74	7796.53	[Y04060]
6.	碎石垫层	m3	33.12	205.99	6822.39	[Y03002]
7.	伸缩缝	m2	7.866	160.18	1259.98	[Y04395]
8.	PVC管	m	24.84	17.47	433.95	[Y08085]
9.	平面木模板	m²	662.4	124.88	82720.51	[Y05003]; [Y05004]
	4、新修农渠 I（0.3m*0.3m，单边，190m）				35060.17	
1.	土方开挖	m3	39.9	2.73	108.93	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	5.7	16.68	95.08	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	34.2	13.54	463.07	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	15.2	621.18	9441.94	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	5.7	627.74	3578.12	[Y04060]
6.	碎石垫层	m3	9.5	205.99	1956.91	[Y03002]
7.	伸缩缝	m2	2.09	160.18	334.78	[Y04395]
8.	PVC管	m	5.7	17.47	99.58	[Y08085]
9.	平面木模板	m²	152.	124.88	18981.76	[Y05003]; [Y05004]
	5、新修农渠 II（0.4m*0.4m，1145m）				491544.41	
1.	土方开挖	m3	458.	2.73	1250.34	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	91.6	16.68	1527.89	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	366.4	13.54	4961.06	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m3	229.	621.18	142250.22	[Y04073]
5.	C20砼底板	m3	45.8	627.74	28750.49	[Y04060]

建筑工程预算表

工程名称: 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	碎石垫层	m ³	103.05	205.99	21227.27	[Y03002]
7.	伸缩缝	m ²	27.48	160.18	4401.75	[Y04395]
8.	PVC管	m	68.7	17.47	1200.19	[Y08085]
9.	平面木模板	m ²	2290.	124.88	285975.2	[Y05003]; [Y05004]
	6、新修农渠III (0.5m*0.5m, 2569m)				1326343.92	
1.	土方开挖	m ³	1490.02	2.73	4067.75	[Y01155]
2.	土方回填(利用开挖土方)	m ³	308.28	16.68	5142.11	[Y03142]
3.	多余土方外运, 运距50m	m ³	1181.74	13.54	16000.76	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m ³	616.56	621.18	382994.74	[Y04073]
5.	C20砼底板	m ³	128.45	627.74	80633.2	[Y04060]
6.	碎石垫层	m ³	256.9	205.99	52918.83	[Y03002]
7.	伸缩缝	m ²	74.501	160.18	11933.57	[Y04395]
8.	PVC管	m	154.14	17.47	2692.83	[Y08085]
9.	平面木模板	m ²	6165.6	124.88	769960.13	[Y05003]; [Y05004]
	7、破拆重修农渠II (0.4m*0.4m, 526m)				238437.5	
1.	土方开挖	m ³	42.08	2.73	114.88	[Y01155]
2.	原有渠道破拆	m ³	126.24	85.66	10813.72	[Y02364]
3.	废渣清运	m ³	126.24	26.45	3339.05	[Y02395]
4.	土方回填(利用开挖土方)	m ³	42.08	16.68	701.89	[Y03142]
5.	C20砼侧墙	m ³	105.2	621.18	65348.14	[Y04073]
6.	C20砼底板	m ³	21.04	685.41	14421.03	[Y04054]
7.	碎石垫层	m ³	47.34	205.99	9751.57	[Y03002]
8.	伸缩缝	m ²	12.624	160.18	2022.11	[Y04395]
9.	PVC管	m	31.56	17.47	551.35	[Y08085]

建筑工程预算表

工程名称: 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	平面木模板	m ²	1052.	124.88	131373.76	[Y05003]; [Y05004]
	8、新修农沟II (1.0m*1.0m, 618m)				673089.53	
1.	土方开挖	m ³	1643.88	2.73	4487.79	[Y01155]
2.	土方回填(利用开挖土方)	m ³	482.04	16.68	8040.43	[Y03142]
3.	多余土方外运, 运距50m	m ³	1161.84	13.54	15731.31	[Y01176]
4.	C20砼侧墙	m ³	339.9	621.18	211139.08	[Y04073]
5.	C20砼底板	m ³	61.8	627.74	38794.33	[Y04060]
6.	碎石垫层	m ³	98.88	205.99	20368.29	[Y03002]
7.	伸缩缝	m ²	40.17	160.18	6434.43	[Y04395]
8.	PVC管	m	74.16	34.85	2584.48	[Y08086]
9.	平面木模板	m ²	2719.2	124.88	339573.7	[Y05003]; [Y05004]
10.	土工布	m ²	39.552	9.97	394.33	[Y10011]
11.	横撑梁	m ³	2.225	1004.86	2235.81	[Y04185]; [Y04155]; [Y04166]
12.	钢筋	t	3.399	6856.59	23305.55	[Y04234]
	9、新修双边护砌墙I (高1.5m, 867m)				1518187.25	
1.	土方开挖	m ³	3632.73	2.73	9917.35	[Y01155]
2.	土方回填(利用开挖土方)	m ³	3155.88	16.68	52640.08	[Y03142]
3.	多余土方外运, 运距50m	m ³	476.85	13.54	6456.55	[Y01176]
4.	M7.5浆砌石	m ³	3060.51	440.44	1347971.02	[Y03067]
5.	C20砼压顶	m ³	34.68	684.45	23736.73	[Y04119]
6.	伸缩缝	m ²	306.051	160.18	49023.25	[Y04395]
7.	PVC管	m	806.31	34.85	28099.9	[Y08086]
8.	砂石反滤料填筑	m ³	1.561	219.33	342.37	[Y03006]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	10、新修双边护砌墙II（高1.0m，228m）				277696.35	
1.	土方开挖	m3	741.	2.73	2022.93	[Y01155]
2.	土方回填（利用开挖土方）	m3	576.84	16.68	9621.69	[Y03142]
3.	多余土方外运，运距50m	m3	164.16	13.54	2222.73	[Y01176]
4.	M7.5浆砌石	m3	551.76	440.44	243017.17	[Y03067]
5.	C20砼压顶	m3	9.12	684.45	6242.18	[Y04119]
6.	伸缩缝	m2	55.176	160.18	8838.09	[Y04395]
7.	PVC管	m	161.88	34.85	5641.52	[Y08086]
8.	砂石反滤料填筑	m3	0.41	219.6	90.04	[Y03006]
	11、人行道板II（跨1.0m渠，12座）				3020.1	
1.	混凝土（C20砼）	m3	1.728	1004.95	1736.55	[Y04185]； [Y04155]；[Y04166]
2.	钢筋	t	0.187	6863.92	1283.55	[Y04234]
	12、生物逃生通道I（0.3m渠，6座）				1731.33	
1.	土方开挖	m3	2.88	2.73	7.86	[Y01155]
2.	多余土方外运，运距50m	m3	2.88	13.54	39.	[Y01176]
3.	碎石垫层	m3	0.6	205.99	123.59	[Y03002]
4.	混凝土（C20砼）	m3	1.536	1004.95	1543.6	[Y04185]； [Y04155]；[Y04166]
5.	钢筋	t	0.003	5759.54	17.28	[Y04234]
	13、生物逃生通道II（0.4m渠，16座）				6102.39	
1.	土方开挖	m3	11.04	2.73	30.14	[Y01155]
2.	多余土方外运，运距50m	m3	11.04	13.54	149.48	[Y01176]
3.	碎石垫层	m3	1.92	205.99	395.5	[Y03002]
4.	混凝土（C20砼）	m3	5.44	1004.95	5466.93	[Y04185]； [Y04155]；[Y04166]

建筑工程预算表

工程名称: 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	钢筋	t	0.009	6704.22	60.34	[Y04234]
	14、生物逃生通道III (0.5m渠, 26座)				12640.66	
1.	土方开挖	m3	24.7	2.73	67.43	[Y01155]
2.	多余土方外运, 运距50m	m3	24.7	13.54	334.44	[Y01176]
3.	碎石垫层	m3	3.64	205.99	749.8	[Y03002]
4.	混凝土 (C20砼)	m3	11.31	1004.95	11365.98	[Y04185]; [Y04155]; [Y04166]
5.	钢筋	t	0.018	6833.73	123.01	[Y04234]
	15、生物逃生通道IV (1.0m渠, 7座)				6806.99	
1.	土方开挖	m3	13.3	2.73	36.31	[Y01155]
2.	多余土方外运, 运距50m	m3	13.3	13.54	180.08	[Y01176]
3.	碎石垫层	m3	1.96	205.99	403.74	[Y03002]
4.	混凝土 (C20砼)	m3	6.09	1004.95	6120.15	[Y04185]; [Y04155]; [Y04166]
5.	钢筋	t	0.01	6671.46	66.71	[Y04234]
	二 田间道路工程				1601708.4	
	1、新修生产路I (宽2.5m, 609m)				249699.63	
1.	路面清理	m2	2070.6	1.26	2608.96	[Y01013]
2.	路基压实	m2	2070.6	1.99	4120.49	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	1674.75	24.57	41148.61	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	1522.5	131.2	199752.	[Y10053]
5.	伸缝 (沥青油毛毡)	m2	3.045	89.76	273.32	[Y04392]
6.	缩缝 (切缝20mm深, 宽5mm, 沥青填缝)	m	6.09	11.39	69.37	D2-3-51
7.	土料填筑	m3	103.53	16.68	1726.88	[Y03142]
	2、新修田间道I (宽3.0m, 1796m)				879390.46	
1.	路面清理	m2	7004.4	1.26	8825.54	[Y01013]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	路基压实	m2	7004.4	1.99	13938.76	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	5837.	24.57	143415.09	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	5388.	131.2	706905.6	[Y10053]
5.	伸缝(沥青油毛毡)	m2	10.776	89.76	967.25	[Y04392]
6.	缩缝(切缝20mm深,宽5mm,沥青填缝)	m	21.552	11.39	245.48	D2-3-51
7.	土料填筑	m3	305.32	16.68	5092.74	[Y03142]
	3、新修田间道II(宽3.5m,752m)				428084.18	
1.	路面清理	m2	3308.8	1.26	4169.09	[Y01013]
2.	路基压实	m2	3308.8	1.99	6584.51	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	2820.	24.57	69287.4	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	2632.	131.2	345318.4	[Y10053]
5.	伸缝(沥青油毛毡)	m2	5.264	89.76	472.5	[Y04392]
6.	缩缝(切缝20mm深,宽5mm,沥青填缝)	m	10.528	11.39	119.91	D2-3-51
7.	土料填筑	m3	127.84	16.68	2132.37	[Y03142]
	4、新修会车道(11处)				32797.88	
1.	路面清理	m2	206.25	1.26	259.88	[Y01013]
2.	路基压实	m2	206.25	1.99	410.44	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	206.25	24.57	5067.56	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	206.25	131.2	27060.	[Y10053]
	5、新修T字路口(1处)				1794.32	
1.	路面清理	m2	13.8	1.26	17.39	[Y01013]
2.	路基压实	m2	13.8	1.99	27.46	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	13.8	24.57	339.07	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	10.75	131.2	1410.4	[Y10053]
	6、新修掉头点(4处)				9941.93	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	路面清理	m2	62.52	1.26	78.78	[Y01013]
2.	路基压实	m2	62.52	1.99	124.41	D2-1-1
3.	碎石垫层	m2	62.52	24.57	1536.12	[Y10044]
4.	C30砼路面	m2	62.52	131.2	8202.62	[Y10053]
	三 其他工程				12352.6	
	1、竣工公示牌				4552.6	
1.	土方开挖	m3	0.47	2.73	1.28	[Y01155]
2.	土方回填	m3	0.17	16.68	2.84	[Y03142]
3.	多余土方外运, 运距50m	m3	0.3	13.54	4.06	[Y01176]
4.	水泥石屑垫层	m2	0.08	205.99	16.48	[Y03002]
5.	C25砼碑体	m3	0.65	615.21	399.89	[Y04074]
6.	C25砼基础	m3	0.32	603.17	193.01	[Y04114]
7.	平面木模板	m ²	6.86	124.88	856.68	[Y05003]; [Y05004]
8.	钢筋制安	t	0.024	6785.17	162.84	[Y04234]
9.	花岗岩石板	m ²	1.35	503.7	680.	A1-13-134
10.	刻字(花岗岩上)	项	1.	2000.	2000.	
11.	白色瓷片	m ²	1.17	96.97	113.45	A1-13-153
12.	M10砂浆抹面	m ²	7.38	16.54	122.07	[Y03110]
	2、瓷片标识牌				7800.	
1.	烤字瓷片	块	78.	100.	7800.	
	合 计	元			6404229.8	

临时工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市丰顺县汤西镇高标准农田改造提升建设项目

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				192927.43	
	十 安全生产措施费	元	6404229.8	0.025	160105.74	
	十一 其他临时工程费	元	6564335.55	0.005	32821.68	
	合 计	元			192927.43	