


蕉岭县财政投资建设项目预算审核定案书

定案编号:[2023]166号

项目立项名称	2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)	委托书编号	2023-281#
单位工程名称	2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)	派审时间	2023/8/10
项目建设单位	蕉岭县农业农村局	立项总投资	2340万元
设计单位	华黔设计有限公司	单位工程合同价(元)	/
送审造价(大写)	壹仟柒佰叁拾伍万捌仟伍佰元整	(小写)	17358500.00
审定造价(大写)	壹仟陆佰伍拾贰万玖仟玖佰伍拾叁元捌角整	(小写)	16529953.80
核减造价(大写)	捌拾贰万捌仟伍佰肆拾陆元贰角整	(小写)	828546.20
核减率	4.77%	资金来源	上级专款
审核单位意见		建设单位意见	
审核人(签章):  复核人(签章):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年8月16日		意见:  经办人(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年8月16日	
经济建设股意见		县财政局确认	
经办人(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年8月17日		分管副局长(签名):  负责人(签名):  单位(公章):  2023年8月17日	



预算审核报告书

送审编号： 2023-281#

委托审核单位： 蕉岭县财政局

审核机构： 蕉岭县财政投资审核中心

项目名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

建设单位： 蕉岭县农业农村局

日期： 2023年8月16日



2023 年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项
目(示范)

预 算 总 价

预算价（小写）：16529953.80 元

（大写人民币）：壹仟陆佰伍拾贰万玖仟玖佰伍拾叁元捌角整

审 核 人：徐辉友 何春

复 核 人：何春

审核说明

受蕉岭县财政局委托，审核 2023 年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)预算，工程送审金额 17358500.00 元，审核后金额 16529953.80 元，核减 828546.20 元。

一、工程概况

- 1、建设单位：蕉岭县农业农村局；
- 2、设计单位：华黔设计有限公司；
- 3、建设地点：文福镇坑头村、长隆村、白湖村、乌土村、鹤湖村、红星村、蕉城镇陂角村；
- 4、建设规模及内容：土方开挖，现浇灌溉沟渠及田间道路建设。
- 5、立项批复：蕉发改招标核准（2023）1 号；
- 6、送审金额：17358500.00 元；
- 7、审定金额：16529953.80 元；
- 8、资金来源安排情况：上级专款。

二、评审依据


1、广东省水利厅发布的《关于发布我省水利水电工程设计预(估)算编制规定与系列定额的通知》（粤水建管[2017]37 号）。

2、广东省水利厅发布的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程预算定额》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额》（粤水建管[2017]37 号）。

三、人、材、机价格依据

1、人工预算单价

本工程所在地为四类工资区，人工预算单价分别为：普工预算单价为 65.1



元/工日；技工预算单价为 90.9 元/工日；

2、材料预算价格

按蕉岭县 2023 年第二季度造价信息材料作为预算价格，次要材料按广东省水利水电工程次要材料价格信息文件计取；

3、税金：按直接工程费、间接费、企业利润和主要材料价差之和的 9% 计算。安全生产措施费：按工程一至四部分建筑安装工程量的 2.5% 计算。其他临时工程：按工程一至四部分建筑安装工程量的 0.6% 计算；

4、基本预备费：暂按 458823.75 元，结算时按实际发生的数量为准；

5、土方外运暂按 4KM 计算，结算按实际发生计算；

6、材料二次运输结算按实际现场发生的运距为准；

7、标志牌及竣工公示牌、成品钢闸门由于样式不明确，按暂估价计算，结算按实际发生调整；

四、主要核增、减金额及原因

1、坑头村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 3.93 万元；

2、长隆村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 15.41 万元；

3、白湖村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 5.62 万元；

4、鹤湖村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 14.07 万元；

5、红星村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 15.26 万元；

6、乌土村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 15.86 万元；

7、陂角村；因调整主材价及定额调整，共计核减约 10.20 万元；

五、有关说明：

建设单位于 2023 年 8 月 7 日出具了《承诺书》，对提供的项目资料进行了认真的复核，已承诺所提供的项目资料是真实的、完整的，并承诺本单位和有关负责人愿意承担相关法律法规及规章规定的有关法律责任。

蕉岭县财政投资审核中心

二〇二三年八月十六日



工程预算总表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程	15585637.44	
2		第四部分 施工临时工程	485492.61	
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计	16071130.05	
5		基本预备费	458823.75	
6	I	工程部分静态投资	16529953.8	
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)	16529953.8	
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资	16529953.8	

工程部分总预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	建安工程费 (万元)	设备购置费 (万元)	独立费用 (万元)	合计(万元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	1558.56			1558.56	94.29%
1	一 坑头村	65.28			65.28	3.95%
2	二 长隆村	320.31			320.31	19.38%
3	三 白湖村	127.42			127.42	7.71%
4	四 鹤湖村	238.58			238.58	14.43%
5	五 红星村	250.04			250.04	15.13%
6	六 乌土村	391.3			391.3	23.67%
7	七 陂角村	165.62			165.62	10.02%
二	第四部分 施工临时工程	48.55			48.55	2.94%
1	十 安全生产措施费	38.96			38.96	2.36%
2	十一 其他临时工程费	9.59			9.59	0.58%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	科研勘测设计费					
8	其他					
	一至五部分投资合计	1607.11			1607.11	97.22%
	基本预备费				45.88	2.78%
	静态投资				1653.	100.00%

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程				15585637.44	
	一 坑头村				652798.97	
	一) 重建300x300农渠 灌(排)渠				183795.51	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	629.85	18.64	11740.4	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	370.5	16.83	6235.52	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	177.84	129.44	23019.61	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	51.87	169.56	8795.08	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	33.35	558.01	18609.63	[Y04062]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	133.38	566.35	75539.76	[Y04056]*0.5; [Y04057]*0.5
7.	沥青木板分缝	m2	13.89	149.5	2076.56	[Y04395]
8.	模板	m2	666.9	51.38	34265.32	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(320m))	m3	25.94	36.88	956.67	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(320m))	m3	83.37	30.67	2556.96	[Y04266]
	二) 重建300x400农渠 灌(排)渠				43350.86	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	147.9	18.64	2756.86	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	92.8	16.83	1561.82	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	46.4	129.44	6006.02	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	10.15	169.56	1721.03	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	6.53	558.01	3643.81	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	31.9	566.35	18066.57	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	3.2	149.5	478.4	[Y04395]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	模板	m2	159.5	51.38	8195.11	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	5.08	41.85	212.6	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	19.22	36.87	708.64	[Y04266]
	三)重建400x400农渠 灌(排)渠				189606.11	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	668.15	18.64	12454.32	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	453.18	16.83	7627.02	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	197.54	129.44	25569.58	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	46.48	169.56	7881.15	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	34.86	558.01	19452.23	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	127.82	566.35	72390.86	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	13.56	149.5	2027.22	[Y04395]
8.	模板	m2	639.1	60.45	38633.6	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	23.24	38.12	885.91	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	81.34	33.	2684.22	[Y04266]
	四)重建300x400农沟 灌(排)渠				61068.94	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	201.96	18.64	3764.53	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	126.72	16.83	2132.7	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	63.36	129.44	8201.32	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	13.86	169.56	2350.1	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	8.91	558.01	4971.87	[Y04062]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	43.56	566.35	24670.21	[Y04056]*0.5;[Y04310]; [Y04057]*0.5;[Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.37	149.5	653.32	[Y04395]
8.	模板	m2	217.8	60.45	13166.01	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(360m))	m3	6.93	39.36	272.76	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(360m))	m3	26.24	33.77	886.12	[Y04266]
	五)重建400x400农沟灌(排)渠				65204.44	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	236.9	18.64	4415.82	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	160.68	16.83	2704.24	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	70.04	129.44	9065.98	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	16.48	169.56	2794.35	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	12.36	558.01	6897.	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	45.32	566.35	25666.98	[Y04056]*0.5;[Y04310]; [Y04057]*0.5;[Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.81	149.5	719.1	[Y04395]
8.	模板	m2	226.6	51.38	11642.71	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(360m))	m3	8.24	39.36	324.33	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(360m))	m3	28.84	33.77	973.93	[Y04266]
	六)机耕路(2-3m宽C25砼路面)				95923.51	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机)	m3	212.5	2.85	605.63	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	156.19	18.64	2911.38	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m3	78.06	16.83	1313.75	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	C25砼路面(0.2m厚)	m2	750.	117.77	88327.5	[Y10053]; [Y04310]
5.	C25砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	75.	36.87	2765.25	[Y04266]
	七)下田坡道				5584.98	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	22.5	18.64	419.4	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	16.5	16.83	277.7	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	1.5	169.56	254.34	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	12.	349.86	4198.32	[Y03066]
5.	M10砂浆抹面	m2	0.53	18.8	9.96	[Y03111]
6.	沥青木板分缝	m2	0.18	149.5	26.91	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	0.75	41.85	31.39	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(400m))	m3	6.	61.16	366.96	[Y10108]
	八)其他				3389.62	
1.	砼涵管(DN250)	m	4.	111.53	446.12	[Y08032]
2.	田埂修复(回填土料500厚)	m2	350.	8.41	2943.5	[Y10051]; [Y03142]
	九)公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	二 长隆村				3203086.68	
	一)重建300x300农渠 灌(排)渠				228746.61	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	781.15	18.64	14560.64	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	459.5	16.83	7733.39	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	220.56	129.44	28549.29	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	64.33	169.56	10907.79	[Y03009]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	41.36	558.01	23079.29	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	165.42	566.35	93685.62	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	17.23	149.5	2575.89	[Y04395]
8.	模板	m2	827.1	51.38	42496.4	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	32.17	41.85	1346.31	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	103.39	36.87	3811.99	[Y04266]
	二)重建300x400农渠 灌(排)渠				189849.45	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	647.7	18.64	12073.13	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	406.4	16.83	6839.71	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	203.3	129.44	26315.15	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	44.45	169.56	7536.94	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	28.58	558.01	15947.93	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	139.7	566.35	79119.1	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	14.02	149.5	2095.99	[Y04395]
8.	模板	m2	698.5	51.38	35888.93	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	22.23	41.85	930.33	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	84.14	36.87	3102.24	[Y04266]
	三)修复600x500斗渠 灌(排)渠				338110.59	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	856.8	18.64	15970.75	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	604.8	16.83	10178.78	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	184.8	129.44	23920.51	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	92.4	169.56	15667.34	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	75.6	558.01	42185.56	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚250mm)	m3	273.	553.15	151009.95	[Y04057]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	29.05	149.5	4342.98	[Y04395]
8.	模板	m2	1092.	60.45	66011.4	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(430m))	m3	46.2	43.09	1990.76	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(430m))	m3	174.3	39.2	6832.56	[Y04266]
	四)重建600x500斗渠 灌(排)渠				170355.37	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	521.4	18.64	9718.9	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	347.6	16.83	5850.11	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	158.	129.44	20451.52	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	43.45	169.56	7367.38	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	33.55	558.01	18721.24	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚250mm)	m3	128.38	553.15	71013.4	[Y04057]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	13.66	149.5	2042.17	[Y04395]
8.	模板	m2	513.5	60.45	31041.08	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(430m))	m3	21.73	43.09	936.35	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(430m))	m3	81.97	39.2	3213.22	[Y04266]
	五)修复300x300农渠 灌(排)渠				166864.78	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	682.5	18.64	12721.8	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	262.5	16.83	4417.88	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	210.	129.44	27182.4	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	73.5	169.56	12462.66	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	47.25	558.01	26365.97	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	94.5	566.35	53520.08	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	11.81	149.5	1765.6	[Y04395]
8.	模板	m2	472.5	51.38	24277.05	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	36.75	41.85	1537.99	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	70.88	36.87	2613.35	[Y04266]
	六)重建300x400农沟 灌(排)渠				59493.64	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	202.98	18.64	3783.55	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	127.36	16.83	2143.47	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	63.68	129.44	8242.74	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	13.93	169.56	2361.97	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	8.96	558.01	4999.77	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	43.78	566.35	24794.8	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.39	149.5	656.31	[Y04395]
8.	模板	m2	218.9	51.38	11247.08	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	6.97	41.85	291.69	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	26.37	36.87	972.26	[Y04266]
	七)新建便桥				6056.	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	碎石垫层	m3	2.6	169.56	440.86	[Y03009]
2.	C25钢筋砼	m3	6.	556.6	3339.6	[Y04018]; [Y04310]
3.	沥青木板分缝	m2	0.37	149.5	55.32	[Y04395]
4.	模板	m2	40.	51.38	2055.2	[Y05001]
5.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	1.3	41.85	54.41	[Y10094]
6.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	3.	36.87	110.61	[Y04266]
	八) 下田坡道				16756.24	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	67.5	18.64	1258.2	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	49.5	16.83	833.09	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	4.5	169.56	763.02	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	36.	349.86	12594.96	[Y03066]
5.	M10砂浆抹面	m2	1.58	18.8	29.7	[Y03111]
6.	沥青木板分缝	m2	0.55	149.5	82.23	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	2.25	41.85	94.16	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(400m))	m3	18.	61.16	1100.88	[Y10108]
	九) 其他				5887.	
1.	田埂修复(回填土料500厚)	m2	700.	8.41	5887.	[Y10051]; [Y03142]
	十) 公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	十一) 清理表土(土地平整区)				360713.2	
1.	1m3挖掘机挖装自卸汽车 运距4~5km 自卸汽车8T 挖装松土	m3	9722.4	17.34	168586.42	[Y01180]
2.	推土机推土(一、二类土)推土距离40~50m 推土机40~55kw 土层厚度<0.3m 时	m3	25074.	7.39	185296.86	[Y01126]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	清理树木人工伐树推土机推树根, 外运4km	株	216.	31.62	6829.92	E1-1-45;E1-1-87
	十二) 表土剥离回填(土地平整区)				173564.69	
1.	表土剥离堆放	m2	56007.03	1.19	66648.37	[Y01013]
2.	表土回填	m3	21686.88	4.93	106916.32	[Y03119]
	十三) 土方挖填及调配(土地平整区)				378872.15	
1.	土方挖填及调配推土距离40~50m	m3	19364.39	7.39	143102.84	[Y01126]
2.	田块内堆土	m3	19364.39	2.57	49766.48	[Y01155]
3.	田块间调运运距0~0.5km	m3	9182.19	9.86	90536.39	[Y01176]
4.	土方回填	m3	19364.39	4.93	95466.44	[Y03119]
	十四) 生产路(2.5m宽 泥结石路面)				83327.63	
1.	土方开挖	m3	404.6	2.85	1153.11	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(外运4km)	m3	283.22	18.64	5279.22	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m3	154.7	16.83	2603.6	[Y03142]
4.	泥结石路面(0.2m厚)	m2	1428.	47.84	68315.52	[Y10051]
5.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	142.8	41.85	5976.18	[Y10094]
	十五) 新建400x400农渠 灌(排)渠				190365.19	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	611.15	18.64	11391.84	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	445.78	16.83	7502.48	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	57.52	169.56	9753.09	[Y03009]
4.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	43.14	558.01	24072.55	[Y04062]; [Y04310]
5.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	158.18	566.35	89585.24	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
6.	沥青木板分缝	m2	16.78	149.5	2508.61	[Y04395]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	模板	m2	790.9	51.38	40636.44	[Y05001]
8.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	28.76	41.85	1203.61	[Y10094]
9.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	100.66	36.87	3711.33	[Y04266]
	十六)新建800x600斗渠 灌(排)渠				664566.96	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1900.8	18.64	35430.91	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1543.68	16.83	25980.13	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	161.28	169.56	27346.64	[Y03009]
4.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	184.32	552.31	101801.78	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
5.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	552.96	544.74	301219.43	[Y04057]*0.5; [Y04310]; [Y04058]*0.5; [Y04310]
6.	沥青木板分缝	m2	61.44	149.5	9185.28	[Y04395]
7.	模板	m2	1843.2	51.38	94703.62	[Y05001]
8.	C25砼(横撑梁)	m3	5.29	556.6	2944.41	[Y04018]; [Y04310]
9.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.94	6672.4	6272.06	[Y04234]
10.	模板	m2	705.02	60.45	42618.46	[Y05001]
11.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	80.64	41.85	3374.78	[Y10094]
12.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	371.29	36.87	13689.46	[Y04266]
	十七)新建400x400农沟 灌(排)渠				164682.18	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	528.7	18.64	9854.97	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	385.64	16.83	6490.32	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	49.76	169.56	8437.31	[Y03009]
4.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	37.32	558.01	20824.93	[Y04062]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	136.84	566.35	77499.33	[Y04056]*0.5;[Y04310]; [Y04057]*0.5;[Y04310]
6.	沥青木板分缝	m2	14.51	149.5	2169.25	[Y04395]
7.	模板	m2	684.2	51.38	35154.2	[Y05001]
8.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	24.88	41.85	1041.23	[Y10094]
9.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	87.08	36.87	3210.64	[Y04266]
	三 白湖村				1274218.82	
	一)重建300x300农渠 灌(排)渠				63025.7	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	213.35	18.64	3976.84	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	125.5	16.83	2112.17	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	60.24	129.44	7797.47	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	17.57	169.56	2979.17	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	11.3	558.01	6305.51	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	45.18	566.35	25587.69	[Y04056]*0.5;[Y04310]; [Y04057]*0.5;[Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.71	149.5	704.15	[Y04395]
8.	模板	m2	225.9	51.38	11606.74	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	8.79	54.27	477.03	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	28.24	52.37	1478.93	[Y04266]
	二)重建300x400农渠 灌(排)渠				97674.38	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	330.65	18.64	6163.32	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	194.5	16.83	3273.44	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	93.36	129.44	12084.52	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	27.23	169.56	4617.12	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	17.51	558.01	9770.76	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	70.02	566.35	39655.83	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	7.29	149.5	1089.86	[Y04395]
8.	模板	m2	350.1	51.38	17988.14	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	13.62	54.27	739.16	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	43.77	52.37	2292.23	[Y04266]
	三)重建500x400农渠 灌(排)渠				445318.72	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1645.48	18.64	30671.75	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1088.14	16.83	18313.4	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	477.72	129.44	61836.08	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	119.43	169.56	20250.55	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	99.53	558.01	55538.74	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	291.94	566.35	165340.22	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	32.62	149.5	4876.69	[Y04395]
8.	模板	m2	1459.7	51.38	74999.39	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	59.72	54.27	3241.	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	195.74	52.37	10250.9	[Y04266]
	四)重建500x500农渠 灌(排)渠				164816.81	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	土方开挖(外运4km)	m3	564.48	18.64	10521.91	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	370.44	16.83	6234.51	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	167.58	129.44	21691.56	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	39.69	169.56	6729.84	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	33.08	558.01	18458.97	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	114.66	566.35	64937.69	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	12.31	149.5	1840.35	[Y04395]
8.	模板	m2	573.3	51.38	29456.15	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	19.85	54.27	1077.26	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	73.87	52.37	3868.57	[Y04266]
	五)重建500x600农渠 灌(排)渠				447606.11	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1261.92	18.64	23522.19	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	841.28	16.83	14158.74	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	382.4	129.44	49497.86	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	95.6	169.56	16209.94	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	71.7	558.01	40009.32	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚250mm)	m3	358.5	553.15	198304.28	[Y04057]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	35.85	149.5	5359.58	[Y04395]
8.	模板	m2	1434.	60.45	86685.3	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	47.8	54.27	2594.11	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	215.1	52.37	11264.79	[Y04266]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	六) 重建300x400农沟 灌(排)渠				8440.54	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	28.56	18.64	532.36	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	17.92	16.83	301.59	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	8.96	129.44	1159.78	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	1.96	169.56	332.34	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	1.26	558.01	703.09	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	6.16	566.35	3488.72	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	0.62	149.5	92.69	[Y04395]
8.	模板	m2	30.8	51.38	1582.5	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	0.98	54.27	53.18	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	3.71	52.37	194.29	[Y04266]
	七) 重建500x400农沟 灌(排)渠				7050.97	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	26.04	18.64	485.39	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	17.22	16.83	289.81	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	7.56	129.44	978.57	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	1.89	169.56	320.47	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	1.58	558.01	881.66	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	4.62	566.35	2616.54	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	0.52	149.5	77.74	[Y04395]
8.	模板	m2	23.1	51.38	1186.88	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	0.95	54.27	51.56	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	3.1	52.37	162.35	[Y04266]
	八)新建便桥				15297.34	
1.	碎石垫层	m3	6.5	169.56	1102.14	[Y03009]
2.	C25钢筋砼	m3	15.	556.6	8349.	[Y04018]; [Y04310]
3.	沥青木板分缝	m2	0.93	149.5	139.04	[Y04395]
4.	模板	m2	100.	51.38	5138.	[Y05001]
5.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	3.25	54.27	176.38	[Y10094]
6.	C20砼(二次运输胶轮车(600m))	m3	7.5	52.37	392.78	[Y04266]
	九)下田坡道				17169.75	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	67.5	18.64	1258.2	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	49.5	16.83	833.09	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	4.5	169.56	763.02	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	36.	349.86	12594.96	[Y03066]
5.	M10砂浆抹面	m2	1.58	18.8	29.7	[Y03111]
6.	沥青木板分缝	m2	0.55	149.5	82.23	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(600m))	m3	2.25	54.27	122.11	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(600m))	m3	18.	82.58	1486.44	[Y10108]
	十)其他				2943.5	
1.	田埂修复(回填土料500厚)	m2	350.	8.41	2943.5	[Y10051]; [Y03142]
	十一)公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	四 鹤湖村				2385844.23	
	一)重建300x300农渠 灌(排)渠				232248.2	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	土方开挖(外运4km)	m3	789.65	18.64	14719.08	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	464.5	16.83	7817.54	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	222.96	129.44	28859.94	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	65.03	169.56	11026.49	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	41.81	558.01	23330.4	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	167.22	566.35	94705.05	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	17.42	149.5	2604.29	[Y04395]
8.	模板	m2	836.1	51.38	42958.82	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	32.52	48.06	1562.91	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	104.52	44.62	4663.68	[Y04266]
	二)重建300x400农渠 灌(排)渠				628911.32	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	2136.9	18.64	39831.82	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1340.8	16.83	22565.66	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	670.4	129.44	86776.58	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	146.65	169.56	24865.97	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	94.28	558.01	52609.18	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	460.9	566.35	261030.72	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	46.26	149.5	6915.87	[Y04395]
8.	模板	m2	2304.5	51.38	118405.21	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	73.33	48.06	3524.24	[Y10094]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	277.59	44.62	12386.07	[Y04266]
	三)重建400x500农渠 灌(排)渠				104076.51	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	360.84	18.64	6726.06	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	238.62	16.83	4015.97	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	104.76	129.44	13560.13	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	23.28	169.56	3947.36	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	17.46	558.01	9742.85	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	75.66	566.35	42850.04	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	7.76	149.5	1160.12	[Y04395]
8.	模板	m2	378.3	51.38	19437.05	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	11.64	48.06	559.42	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	46.56	44.62	2077.51	[Y04266]
	四)重建500x500农渠 灌(排)渠				135093.19	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	464.64	18.64	8660.89	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	304.92	16.83	5131.8	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	137.94	129.44	17854.95	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	32.67	169.56	5539.53	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	27.23	558.01	15194.61	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	94.38	566.35	53452.11	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	10.13	149.5	1514.44	[Y04395]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	模板	m2	471.9	51.38	24246.22	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	16.34	48.06	785.3	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	60.81	44.62	2713.34	[Y04266]
	五)重建500x600农渠 灌(排)渠				96028.27	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	271.92	18.64	5068.59	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	181.28	16.83	3050.94	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	82.4	129.44	10665.86	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	20.6	169.56	3492.94	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	15.45	558.01	8621.25	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚250mm)	m3	77.25	553.15	42730.84	[Y04057]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	7.73	149.5	1155.64	[Y04395]
8.	模板	m2	309.	60.45	18679.05	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	10.3	48.06	495.02	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	46.35	44.62	2068.14	[Y04266]
	六)重建700x700斗渠 灌(排)渠				317841.75	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	726.45	18.64	13541.03	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	521.04	16.83	8769.1	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	270.54	129.44	35018.7	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	65.13	169.56	11043.44	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	70.14	552.31	38739.02	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	270.54	544.74	147373.96	[Y04057]*0.5; [Y04310]; [Y04058]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	28.39	149.5	4244.31	[Y04395]
8.	模板	m2	901.8	60.45	54513.81	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(200m))	m3	32.57	29.42	958.21	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(200m))	m3	170.34	21.37	3640.17	[Y04266]
	七) 修复300x300农沟 灌(排)渠				57942.97	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	116.55	18.64	2172.49	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	38.85	16.83	653.85	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	36.26	129.44	4693.49	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	18.13	169.56	3074.12	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	11.66	558.01	6506.4	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	46.62	566.35	26403.24	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.86	149.5	726.57	[Y04395]
8.	模板	m2	233.1	51.38	11976.68	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	9.07	48.06	435.9	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	29.14	44.62	1300.23	[Y04266]
	八) 重建300x400农沟 灌(排)渠				231454.19	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	786.42	18.64	14658.87	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	493.44	16.83	8304.6	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	246.72	129.44	31935.44	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	碎石垫层	m3	53.97	169.56	9151.15	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	34.7	558.01	19362.95	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	169.62	566.35	96064.29	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	17.03	149.5	2545.99	[Y04395]
8.	模板	m2	848.1	51.38	43575.38	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	26.99	48.06	1297.14	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	102.16	44.62	4558.38	[Y04266]
	九)新建便桥				7610.51	
1.	碎石垫层	m3	3.25	169.56	551.07	[Y03009]
2.	C25钢筋砼	m3	7.5	556.6	4174.5	[Y04018]; [Y04310]
3.	沥青木板分缝	m2	0.47	149.5	70.27	[Y04395]
4.	模板	m2	50.	51.38	2569.	[Y05001]
5.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	1.63	48.06	78.34	[Y10094]
6.	C20砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	3.75	44.62	167.33	[Y04266]
	十)下田坡道				22616.7	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	90.	18.64	1677.6	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	66.	16.83	1110.78	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	6.	169.56	1017.36	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	48.	349.86	16793.28	[Y03066]
5.	M10砂浆抹面	m2	2.1	18.8	39.48	[Y03111]
6.	沥青木板分缝	m2	0.73	149.5	109.14	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(500m))	m3	3.	48.06	144.18	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(500m))	m3	24.	71.87	1724.88	[Y10108]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	十一) 机耕路(2-3m宽C25砼路面)				540812.5	
1.	土方开挖	m3	1190.85	2.85	3393.92	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(外运4km)	m3	875.27	18.64	16315.03	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m3	437.46	16.83	7362.45	[Y03142]
4.	C25砼路面(0.2m厚)	m2	4203.	117.77	494987.31	[Y10053]; [Y04310]
5.	C25砼(二次运输胶轮车(500m))	m3	420.3	44.62	18753.79	[Y04266]
	十二) 其他				6333.12	
1.	田埂修复(回填土料500厚)	m2	700.	8.41	5887.	[Y10051]; [Y03142]
2.	砼涵管(DN250)	m	4.	111.53	446.12	[Y08032]
	十三) 公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	五 红星村				2500425.9	
	一) 重建300x400农渠 灌(排)渠				208815.58	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	714.	18.64	13308.96	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	448.	16.83	7539.84	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	224.	129.44	28994.56	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	49.	169.56	8308.44	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	31.5	558.01	17577.32	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	154.	566.35	87217.9	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	15.46	149.5	2311.27	[Y04395]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	模板	m2	770.	51.38	39562.6	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	24.5	38.12	933.94	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	92.75	33.	3060.75	[Y04266]
	二)重建400x400农渠 灌(排)渠				186339.38	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	677.35	18.64	12625.8	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	459.42	16.83	7732.04	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	200.26	129.44	25921.65	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	47.12	169.56	7989.67	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	35.34	558.01	19720.07	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	129.58	566.35	73387.63	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	13.74	149.5	2054.13	[Y04395]
8.	模板	m2	647.9	51.38	33289.1	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	23.56	38.12	898.11	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	82.46	33.	2721.18	[Y04266]
	三)重建400x500农渠 灌(排)渠				606302.46	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	2115.44	18.64	39431.8	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1398.92	16.83	23543.82	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	614.16	129.44	79496.87	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	136.48	169.56	23141.55	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	102.36	558.01	57117.9	[Y04062]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	443.56	566.35	251210.21	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	45.49	149.5	6800.76	[Y04395]
8.	模板	m2	2217.8	51.38	113950.56	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	68.24	38.12	2601.31	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	272.96	33.	9007.68	[Y04266]
	四)重建500x400农渠 灌(排)渠				86318.94	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	322.4	18.64	6009.54	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	213.2	16.83	3588.16	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	93.6	129.44	12115.58	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	23.4	169.56	3967.7	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	19.5	558.01	10881.2	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	57.2	566.35	32395.22	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	6.39	149.5	955.31	[Y04395]
8.	模板	m2	286.	51.38	14694.68	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	11.7	38.12	446.	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	38.35	33.	1265.55	[Y04266]
	五)重建500x500农渠 灌(排)渠				270295.44	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	935.68	18.64	17441.08	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	614.04	16.83	10334.29	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	277.78	129.44	35955.84	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	碎石垫层	m3	65.79	169.56	11155.35	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	54.83	558.01	30595.69	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	190.06	566.35	107640.48	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	20.41	149.5	3051.3	[Y04395]
8.	模板	m2	950.3	51.38	48826.41	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	32.9	38.12	1254.15	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	122.45	33.	4040.85	[Y04266]
	六)重建1000x1000斗渠 灌(排)渠				112014.59	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	210.	18.64	3914.4	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	168.	16.83	2827.44	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	100.8	129.44	13047.55	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	21.6	169.56	3662.5	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	24.	552.31	13255.44	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚350mm)	m3	96.6	536.33	51809.48	[Y04058]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	10.05	149.5	1502.48	[Y04395]
8.	模板	m2	276.	51.38	14180.88	[Y05001]
9.	C25砼(横撑梁)	m3	0.55	556.6	306.13	[Y04018]; [Y04310]
10.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.1	6672.4	667.24	[Y04234]
11.	模板	m2	73.44	60.45	4439.45	[Y05001]
12.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	10.8	38.12	411.7	[Y10094]
13.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	60.3	33.	1989.9	[Y04266]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	七)新建300x400农沟 灌(排)渠				39678.57	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	135.66	18.64	2528.7	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	85.12	16.83	1432.57	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	42.56	129.44	5508.97	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	9.31	169.56	1578.6	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	5.99	558.01	3342.48	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	29.26	566.35	16571.4	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	2.94	149.5	439.53	[Y04395]
8.	模板	m2	146.3	51.38	7516.89	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	4.66	38.12	177.64	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	17.63	33.	581.79	[Y04266]
	八)重建400x400农沟 灌(排)渠				43859.11	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	135.66	18.64	2528.7	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	85.12	16.83	1432.57	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	42.56	129.44	5508.97	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	9.31	169.56	1578.6	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	5.99	558.01	3342.48	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	29.26	566.35	16571.4	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	2.94	149.5	439.53	[Y04395]
8.	模板	m2	146.3	51.38	7516.89	[Y05001]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	2.94	38.12	112.07	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	146.3	33.	4827.9	[Y04266]
	九)新建便桥				1530.63	
1.	碎石垫层	m3	0.65	169.56	110.21	[Y03009]
2.	C25钢筋砼	m3	1.5	556.6	834.9	[Y04018]; [Y04310]
3.	沥青木板分缝	m2	0.23	149.5	34.39	[Y04395]
4.	模板	m2	10.	51.38	513.8	[Y05001]
5.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	0.33	38.12	12.58	[Y10094]
6.	C25砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	0.75	33.	24.75	[Y04266]
	十)下田坡道				11088.51	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	45.	18.64	838.8	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	33.	16.83	555.39	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	3.	169.56	508.68	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	24.	349.86	8396.64	[Y03066]
5.	M10砂浆抹面	m2	1.05	18.8	19.74	[Y03111]
6.	沥青木板分缝	m2	0.37	149.5	55.32	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(350m))	m3	1.5	38.12	57.18	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(350m))	m3	12.	54.73	656.76	[Y10108]
	十一)机耕路(2-3m宽C25砼路面)				700942.06	
1.	土方开挖	m3	1558.9	2.85	4442.87	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(外运4km)	m3	1091.23	18.64	20340.53	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m3	596.05	16.83	10031.52	[Y03142]
4.	C25砼路面(0.2m厚)	m2	5502.	117.77	647970.54	[Y10053]; [Y04310]
5.	C25砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	550.2	33.	18156.6	[Y04266]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	十二) 机耕路(2.5m宽C25砼路面)				225422.13	
1.	土方开挖	m3	487.05	2.85	1388.09	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(外运4km)	m3	340.94	18.64	6355.12	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m3	186.22	16.83	3134.08	[Y03142]
4.	C25砼路面(0.2m厚)	m2	1719.	117.77	202446.63	[Y10053]; [Y04310]
5.	沥青木板分缝	m2	42.98	149.5	6425.51	[Y04395]
6.	C25砼(二次运输胶轮车(350m))	m3	171.9	33.	5672.7	[Y04266]
	十三) 其他				2943.5	
1.	田埂修复(回填土料500厚)	m2	350.	8.41	2943.5	[Y10051]; [Y03142]
	十四) 公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	六 乌土村				3913048.34	
	一) 重建400x400农渠 灌(排)渠				301205.16	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1092.5	18.64	20364.2	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	741.	16.83	12471.03	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	323.	129.44	41809.12	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	76.	169.56	12886.56	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	57.	558.01	31806.57	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	209.	566.35	118367.15	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	22.17	149.5	3314.42	[Y04395]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	模板	m2	1045.	51.38	53692.1	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	38.	41.85	1590.3	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	133.	36.87	4903.71	[Y04266]
	二)重建400x500农渠 灌(排)渠				545523.31	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1913.32	18.64	35664.28	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1265.26	16.83	21294.33	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	555.48	129.44	71901.33	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	123.44	169.56	20930.49	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	92.58	558.01	51660.57	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	401.18	566.35	227208.29	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	14.15	149.5	2115.43	[Y04395]
8.	模板	m2	2005.9	51.38	103063.14	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	61.72	41.85	2582.98	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	246.88	36.87	9102.47	[Y04266]
	三)重建500x500农渠 灌(排)渠				343149.99	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1185.28	18.64	22093.62	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	777.84	16.83	13091.05	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	351.88	129.44	45547.35	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	83.34	169.56	14131.13	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	69.45	558.01	38753.79	[Y04062]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	240.76	566.35	136354.43	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	25.85	149.5	3864.58	[Y04395]
8.	模板	m2	1203.8	51.38	61851.24	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	41.67	41.85	1743.89	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	155.11	36.87	5718.91	[Y04266]
	四)重建500x600农渠 灌(排)渠				386130.1	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1098.24	18.64	20471.19	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	732.16	16.83	12322.25	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	332.8	129.44	43077.63	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	83.2	169.56	14107.39	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	62.4	558.01	34819.82	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚250mm)	m3	312.	553.15	172582.8	[Y04057]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	31.2	149.5	4664.4	[Y04395]
8.	模板	m2	1248.	60.45	75441.6	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	41.6	41.85	1740.96	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	187.2	36.87	6902.06	[Y04266]
	五)重建900x900斗沟 灌(排)渠				482690.92	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	1068.05	18.64	19908.45	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	703.35	16.83	11837.38	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(运距4km)	m3	531.42	129.44	68787.	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	78.15	169.56	13251.11	[Y03009]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	93.78	552.31	51795.63	[Y04062]*0.5;[Y04310]; [Y04063]*0.5;[Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	401.17	544.74	218533.35	[Y04057]*0.5;[Y04310]; [Y04058]*0.5;[Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	36.47	149.5	5452.27	[Y04395]
8.	模板	m2	1146.2	51.38	58891.76	[Y05001]
9.	C25砼(横撑梁)	m3	2.39	556.6	1330.27	[Y04018]; [Y04310]
10.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.43	6672.4	2869.13	[Y04234]
11.	模板	m2	318.85	60.45	19274.48	[Y05001]
12.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	39.08	41.85	1635.5	[Y10094]
13.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	247.48	36.87	9124.59	[Y04266]
	六)新建便桥				19683.29	
1.	碎石垫层	m3	8.45	169.56	1432.78	[Y03009]
2.	C25钢筋砼	m3	19.5	556.6	10853.7	[Y04018]; [Y04310]
3.	沥青木板分缝	m2	1.21	149.5	180.9	[Y04395]
4.	模板	m2	130.	51.38	6679.4	[Y05001]
5.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	4.23	41.85	177.03	[Y10094]
6.	C25砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	9.75	36.87	359.48	[Y04266]
	七)下田坡道				11171.27	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	45.	18.64	838.8	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	33.	16.83	555.39	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	3.	169.56	508.68	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	24.	349.86	8396.64	[Y03066]
5.	M10砂浆抹面	m2	1.05	18.8	19.74	[Y03111]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	沥青木板分缝	m2	0.37	149.5	55.32	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	1.5	41.85	62.78	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(400m))	m3	12.	61.16	733.92	[Y10108]
	八)机耕路(2-3m宽C25砼路面)				79040.95	
1.	土方开挖	m3	175.1	2.85	499.04	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(外运4km)	m3	128.7	18.64	2398.97	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m3	64.32	16.83	1082.51	[Y03142]
4.	C25砼路面(0.2m厚)	m2	618.	117.77	72781.86	[Y10053]; [Y04310]
5.	C25砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	61.8	36.87	2278.57	[Y04266]
	九)新修错车道(2m宽)				642.24	
1.	构筑物清理(外运4km)	m2	0.8	5.91	4.73	[Y01011]
2.	路基压实	m2	4.	2.1	8.4	D1-1-4
3.	碎石垫层	m3	0.4	169.56	67.82	[Y03009]
4.	C30砼路面(厚200mm)	m2	4.	119.77	479.08	[Y10053]; [Y04310]
5.	模板	m2	1.6	51.38	82.21	[Y05001]
	十)新建水闸				16824.12	
1.	土方开挖(外运4km)	m3	22.5	18.64	419.4	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	7.5	16.83	126.23	[Y03142]
3.	6%水泥稳定碎石	m3	1.8	286.29	515.32	[Y03153]
4.	C30毛石砼(基础)	m3	13.5	569.36	7686.36	[Y04114]; [Y04310]
5.	C30钢筋砼(侧墙厚300mm)	m3	2.8	565.61	1583.71	[Y04074]
6.	模板	m2	13.12	60.45	793.1	[Y05001]
7.	成品钢闸门(规格:2.1*1.3)(暂估价)	项	1.	5700.	5700.	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	十一) 其他				3389.62	
1.	田埂修复(回填土料500厚)	m ²	350.	8.41	2943.5	[Y10051]; [Y03142]
2.	砼涵管(DN250)	m	4.	111.53	446.12	[Y08032]
	十二) 公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	十三) 清理表土(土地平整区)				431507.79	
1.	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车 运距4~5km 自卸汽车8T 挖装松土	m ³	12191.54	17.34	211401.3	[Y01180]
2.	推土机推土(一、二类土)推土距离40~50m 推土机40~55kw 土层厚度<0.3m 时	m ³	29052.82	7.39	214700.34	[Y01126]
3.	清理树木人工伐树推土机推树根	株	115.	47.01	5406.15	E1-1-45;E1-1-87
	十四) 表土剥离回填(土地平整区)				104424.72	
1.	表土剥离堆放	m ²	37089.03	1.19	44135.95	[Y01013]
2.	表土回填	m ³	12228.96	4.93	60288.77	[Y03119]
	十五) 土方挖填及调配(土地平整区)				461955.78	
1.	土方挖填及调配推土距离40~50m	m ³	22909.58	7.39	169301.8	[Y01126]
2.	田块内堆土	m ³	22909.58	2.57	58877.62	[Y01155]
3.	田块间调运运距0~0.5km	m ³	12254.78	9.86	120832.13	[Y01176]
4.	土方回填	m ³	22909.58	4.93	112944.23	[Y03119]
	十六) 生产路(2.5m宽 泥结石路面)				65121.6	
1.	土方开挖	m ³	316.2	2.85	901.17	[Y01155]; [Y01155]
2.	土方开挖(外运4km)	m ³	221.34	18.64	4125.78	[Y01180]; [Y01174]
3.	土方回填	m ³	120.9	16.83	2034.75	[Y03142]
4.	泥结石路面(0.2m厚)	m ²	1116.	47.84	53389.44	[Y10051]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	111.6	41.85	4670.46	[Y10094]
	十七)新建400x400农渠 灌(排)渠				185333.7	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	595.	18.64	11090.8	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	434.	16.83	7304.22	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	56.	169.56	9495.36	[Y03009]
4.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	42.	558.01	23436.42	[Y04062]; [Y04310]
5.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	154.	566.35	87217.9	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
6.	沥青木板分缝	m2	16.33	149.5	2441.34	[Y04395]
7.	模板	m2	770.	51.38	39562.6	[Y05001]
8.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	28.	41.85	1171.8	[Y10094]
9.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	98.	36.87	3613.26	[Y04266]
	十八)新建1800x1000斗沟 灌(排)渠				384331.24	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	946.95	18.64	17651.15	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	754.35	16.83	12695.71	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	77.04	169.56	13062.9	[Y03009]
4.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	115.56	552.31	63824.94	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
5.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	346.68	544.74	188850.46	[Y04057]*0.5; [Y04310]; [Y04058]*0.5; [Y04310]
6.	沥青木板分缝	m2	28.89	149.5	4319.06	[Y04395]
7.	模板	m2	1155.6	51.38	59374.73	[Y05001]
8.	C25砼(横撑梁)	m3	1.47	556.6	818.2	[Y04018]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
9.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.26	6672.4	1734.82	[Y04234]
10.	模板	m2	195.84	60.45	11838.53	[Y05001]
11.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	38.52	41.85	1612.06	[Y10094]
12.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	231.86	36.87	8548.68	[Y04266]
	十九)新建400x400农沟 灌(排)渠				86047.54	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	276.25	18.64	5149.3	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	201.5	16.83	3391.25	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	26.	169.56	4408.56	[Y03009]
4.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	19.5	558.01	10881.2	[Y04062]; [Y04310]
5.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	71.5	566.35	40494.03	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
6.	沥青木板分缝	m2	7.58	149.5	1133.21	[Y04395]
7.	模板	m2	357.5	51.38	18368.35	[Y05001]
8.	碎石(二次运输胶轮车(400m))	m3	13.	41.85	544.05	[Y10094]
9.	C20砼(二次运输胶轮车(400m))	m3	45.5	36.87	1677.59	[Y04266]
	七 陂角村				1656214.5	
	一)重建500x500农渠 灌(排)渠				63290.59	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	212.48	18.64	3960.63	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	139.44	16.83	2346.78	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	63.08	129.44	8165.08	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	14.94	169.56	2533.23	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	12.45	558.01	6947.22	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚250mm)	m3	43.16	553.15	23873.95	[Y04057]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
7.	沥青木板分缝	m2	4.63	149.5	692.19	[Y04395]
8.	模板	m2	215.8	60.45	13045.11	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	7.47	50.55	377.61	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	27.81	48.5	1348.79	[Y04266]
	二)重建800x500农渠 灌(排)渠				124925.41	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	314.65	18.64	5865.08	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	251.72	16.83	4236.45	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	129.92	129.44	16816.84	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	28.42	169.56	4818.9	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	32.48	552.31	17939.03	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	85.26	544.74	46444.53	[Y04057]*0.5; [Y04310]; [Y04058]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	9.81	149.5	1466.6	[Y04395]
8.	模板	m2	284.2	51.38	14602.2	[Y05001]
9.	C25砼(横撑梁)	m3	0.93	556.6	517.64	[Y04018]; [Y04310]
10.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.17	6672.4	1134.31	[Y04234]
11.	模板	m2	124.24	60.45	7510.31	[Y05001]
12.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	14.21	50.55	718.32	[Y10094]
13.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	58.87	48.5	2855.2	[Y04266]
	三)重建700x500农渠 灌(排)渠				573308.95	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	1497.85	18.64	27919.92	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1156.96	16.83	19471.64	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	578.48	129.44	74878.45	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	134.29	169.56	22770.21	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	144.62	552.31	79875.07	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	433.86	544.74	236340.9	[Y04057]*0.5; [Y04310]; [Y04058]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	48.21	149.5	7207.4	[Y04395]
8.	模板	m2	1446.2	60.45	87422.79	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	67.15	50.55	3394.43	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	289.24	48.5	14028.14	[Y04266]
	四)重建800x600农渠 灌(排)渠				512074.81	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	1245.75	18.64	23220.78	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	1011.7	16.83	17026.91	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	566.25	129.44	73295.4	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	105.7	169.56	17922.49	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	120.8	552.31	66719.05	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚300mm)	m3	362.4	544.74	197413.78	[Y04057]*0.5; [Y04310]; [Y04058]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	40.27	149.5	6020.37	[Y04395]
8.	模板	m2	1208.	51.38	62067.04	[Y05001]
9.	C25砼(横撑梁)	m3	3.47	556.6	1931.4	[Y04018]; [Y04310]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.62	6672.4	4136.89	[Y04234]
11.	模板	m2	462.06	60.45	27931.53	[Y05001]
12.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	52.85	50.55	2671.57	[Y10094]
13.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	241.6	48.5	11717.6	[Y04266]
	五)重建1500x600斗渠 灌(排)渠				184066.33	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	552.75	18.64	10303.26	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	412.05	16.83	6934.8	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	249.24	129.44	32261.63	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	46.23	169.56	7838.76	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚200mm)	m3	60.3	552.31	33304.29	[Y04062]*0.5; [Y04310]; [Y04063]*0.5; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚350mm)	m3	112.56	536.33	60369.3	[Y04058]; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	14.41	149.5	2154.3	[Y04395]
8.	模板	m2	321.6	51.38	16523.81	[Y05001]
9.	C25砼(横撑梁)	m3	0.92	556.6	512.07	[Y04018]; [Y04310]
10.	钢筋(Φ12 横撑梁)	t	0.16	6672.4	1067.58	[Y04234]
11.	模板	m2	123.01	60.45	7435.95	[Y05001]
12.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	23.12	50.55	1168.72	[Y10094]
13.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	86.43	48.5	4191.86	[Y04266]
	六)重建300x400农沟 灌(排)渠				57455.6	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	194.82	18.64	3631.44	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	122.24	16.83	2057.3	[Y03142]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	61.12	129.44	7911.37	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	13.37	169.56	2267.02	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	8.6	558.01	4798.89	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	42.02	566.35	23798.03	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.22	149.5	630.89	[Y04395]
8.	模板	m2	210.1	51.38	10794.94	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	6.69	50.55	338.18	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	25.31	48.5	1227.54	[Y04266]
	七)重建400x400农沟 灌(排)渠				67315.63	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	242.65	18.64	4523.	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	164.58	16.83	2769.88	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	71.74	129.44	9286.03	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	16.88	169.56	2862.17	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	12.66	558.01	7064.41	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	46.42	566.35	26289.97	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	4.92	149.5	735.54	[Y04395]
8.	模板	m2	232.1	51.38	11925.3	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	8.44	50.55	426.64	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	29.54	48.5	1432.69	[Y04266]
	八)重建500x400农沟 灌(排)渠				17749.37	

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	65.72	18.64	1225.02	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	43.46	16.83	731.43	[Y03142]
3.	现状砼渠拆除(0.6m3挖掘机 运距4km)	m3	19.08	129.44	2469.72	[Y02364]; [Y02399]; [Y02364]; [Y02389]
4.	碎石垫层	m3	4.77	169.56	808.8	[Y03009]
5.	C20砼渠底板(厚150mm)	m3	3.98	558.01	2220.88	[Y04062]; [Y04310]
6.	C20砼渠侧壁(厚200mm)	m3	11.66	566.35	6603.64	[Y04056]*0.5; [Y04310]; [Y04057]*0.5; [Y04310]
7.	沥青木板分缝	m2	1.3	149.5	194.35	[Y04395]
8.	模板	m2	58.3	51.38	2995.45	[Y05001]
9.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	2.39	50.55	120.81	[Y10094]
10.	C20砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	7.82	48.5	379.27	[Y04266]
	九)新建便桥				30513.93	
1.	碎石垫层	m3	13.	169.56	2204.28	[Y03009]
2.	C25钢筋砼	m3	30.	556.6	16698.	[Y04018]; [Y04310]
3.	沥青木板分缝	m2	1.87	149.5	279.57	[Y04395]
4.	模板	m2	200.	51.38	10276.	[Y05001]
5.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	6.5	50.55	328.58	[Y10094]
6.	C25砼(二次运输胶轮车(550m))	m3	15.	48.5	727.5	[Y04266]
	十)下田坡道				13636.58	
1.	土方开挖(0.6m3挖掘机 外运4km)	m3	54.	18.64	1006.56	[Y01180]; [Y01174]
2.	土方回填	m3	39.6	16.83	666.47	[Y03142]
3.	碎石垫层	m3	3.6	169.56	610.42	[Y03009]
4.	M7.5浆砌块石	m3	28.8	349.86	10075.97	[Y03066]

建筑工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	M10砂浆抹面	m2	1.26	18.8	23.69	[Y03111]
6.	沥青木板分缝	m2	0.44	149.5	65.78	[Y04395]
7.	碎石(二次运输胶轮车(550m))	m3	1.8	50.55	90.99	[Y10094]
8.	浆砌石(二次运输胶轮车(550m))	m3	14.4	76.16	1096.7	[Y10108]
	十一)其他				7002.3	
1.	田埂修复(回填土料500厚)	m2	700.	8.41	5887.	[Y10051]; [Y03142]
2.	砼涵管(DN250)	m	10.	111.53	1115.3	[Y08032]
	十二)公示牌和标示牌				4875.	
1.	竣工公示牌(暂估价)	座	1.	1500.	1500.	
2.	标示牌(暂估价)	处	22.5	150.	3375.	
	合计	元			15585637.44	

设备及安装工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)		合计(元)		采用定额
				设备费	安装费	设备费	安装费	
	合 计							

临时工程预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程				485492.61	
	十 安全生产措施费	元	15585637.44	0.025	389640.94	
	十一 其他临时工程费	元	15975278.38	0.006	95851.67	
	合 计	元			485492.61	

预备费预算表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	费用名称	计算基数	费率(%)	合价(元)
1.1	基本预备费	458823.75	100.	458823.75
1.2	价差预备费			
	合 计			458823.75

主要材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	钢筋(综合)	t	4046.42				
2	水泥 42.5R	t	348.75				
3	水泥 42.5R	kg	0.35				
4	砂	m ³	135.4				
5	碎石	m ³	120.61				
6	块石	m ³	101.03				
7	C20混凝土(商品)	m ³	366.63				
8	C25混凝土(商品)	m ³	375.22				
9	C30混凝土(商品)	m ³	384.21				
10	汽油(机械用)国III93#	kg	8.43				
11	汽油(机械用)	kg	8.43				
12	柴油(机械用)0#	kg	7.03				
13	柴油(机械用)	kg	7.03				

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工(机械用)	工日	90.9
2	技工	工日	90.9
3	普工	工日	65.1
4	人工费	元	1.
5	型钢	kg	5.2
6	铁丝	kg	5.3
7	橡胶止水圈 DN250	个	15.6
8	电焊条	kg	6.21
9	铁件	kg	5.3
10	预埋铁件	kg	5.5
11	石屑	m ³	60.14
12	黏土	m ³	31.
13	板枋材	m ³	1564.33
14	沥青	t	4200.
15	黄油	kg	13.8
16	混凝土管 DN250	m	58.
17	木柴	t	705.
18	水	m ³	0.7
19	风	m ³	0.16
20	标准钢模板	kg	5.3
21	卡扣件	kg	5.2
22	折旧费	元	1.
23	修理及替换设备费	元	1.
24	维护费	元	1.
25	安装拆卸费	元	1.
26	电(机械用)	kw. h	1.
27	水(机械用)	m ³	0.7

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
28	其他材料费	元	1.

施工机械台班费汇总表

工程名称: 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中						
					人工	风	水	电	柴油	汽油	
					90.9元/工日	0.16元/m ³	0.7元/m ³	1元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg	
1	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	37.43	20.83	16.6				16.6			
2	挖掘机 液压 斗容0.6m ³	756.91	332.86	424.05	181.8				242.25		
3	挖掘机 液压 斗容1m ³	964.44	402.69	561.75	181.8				379.95		
4	推土机 功率55kW	554.41	171.16	383.25	181.8				201.45		
5	推土机 功率59kW	597.55	201.55	396.	181.8				214.2		
6	推土机 功率74kW	697.2	245.1	452.1	181.8				270.3		
7	推土机 功率88kW	842.25	339.15	503.1	181.8				321.3		
8	压路机 内燃 重量8~10t	388.64	92.09	296.55	181.8				114.75		
9	压路机 内燃 重量12~15t	504.92	157.37	347.55	181.8				165.75		
10	蛙式夯实机 功率2.8kW	201.19	6.89	194.3	181.8				12.5		
11	载货汽车 装载质量4(t)	334.89	114.04	220.85	90.9						129.95
12	载货汽车 装载质量8(t)	473.01	201.11	271.9	90.9					181.	
13	混凝土搅拌机 出料0.4m ³	173.09	39.19	133.9	90.9				43.		
14	混凝土输送泵 输出量30m ³ /h	575.58	260.28	315.3	181.8				133.5		

施工机械台班费汇总表

工程名称: 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中						
					人工	风	水	电	柴油	汽油	
					90.9元/工日	0.16元/m ³	0.7元/m ³	1元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg	
15	振动器 插入式 功率1.1KW	11.34	8.94	2.4				2.4			
16	振动器 平板式 功率2.2KW	12.52	7.42	5.1				5.1			
17	风(砂)水枪 耗风量6m ³ /min	144.81	3.73	141.08	129.6	11.48					
18	载重汽车 载重量5t	371.44	115.3	256.14	90.9						165.24
19	自卸汽车 载重量5t	388.21	88.21	300.	90.9					209.1	
20	自卸汽车 载重量8t	515.07	190.08	324.99	90.9					234.09	
21	胶轮车	4.75	4.75								
22	手动油锯机	20.63	10.43	10.2							10.2
23	塔式起重机 起重量10t	708.42	343.12	365.3	181.8				183.5		
24	汽车起重机 起重量5t	441.16	126.25	314.91	181.8						133.11
25	卷扬机 双筒慢速 起重量5t	181.91	45.51	136.4	90.9				45.5		
26	电焊机 交流 25~30kVA	62.17	4.17	58.					58.		
27	对焊机 电阻型 150kVA	437.69	26.39	411.3	90.9				320.4		
28	钢筋弯曲机 直径6~40mm	134.87	13.97	120.9	90.9				30.		

施工机械台班费汇总表

工程名称： 2023年度梅州市蕉岭县文福镇、蕉城镇高标准农田改造提升建设项目(示范)

序号	名称及规格	台班费(元)	第一类费用	第二类费用	其中					
					人工	风	水	电	柴油	汽油
29	钢筋切断机 功率20kW	196.24	19.34	176.9	90.9	0.16元/m ³	0.7元/m ³	1元/kw.h	5.1元/kg	5.1元/kg
30	钢筋调直机 功率4~14kW	155.98	29.08	126.9	90.9			86.		

