

广州市番禺区发展和改革局

番发改函〔2017〕1334号

番禺区发展和改革局关于番禺区滨河路 工程（金光西大道至金光东大道段） 项目可行性研究报告的批复

番禺区土地开发中心：

你单位报来《关于申报番禺区滨河路工程（金光西大道至金光东大道段）可行性研究报告的请示》收悉。经研究，现批复如下：

一、为完善区域路网结构，改善投资环境，促进广州国际创新城、大学城及新造镇经济发展，同意你单位报来的番禺区滨河路工程（金光西大道至金光东大道段）的可行性研究报告。

二、项目地址：该项目位于番禺区新造镇（广州国际创新城南岸起步区）。

三、项目的建设规模及内容。该项目西起金光西大道，东至金光东大道止，线路全长约670米，规划红线宽60米，道路等级为城市主干道，双向八车道，设计时速60千米/小时，标准路段宽54米，路幅布置为：7米（人行道非机动车道）+5米（路侧绿化带）+18米（行车道）+2米（中央绿化带）+15米（行车道）+1.5米（侧绿化带）+5.5米（非机动车道人行道），采用沥青混凝土路面；在

桩号 K1+083 处建人行天桥一座，宽 5 米，采用预应力钢筋混凝土箱梁结构；在桩号 K1+292.3 处建曾边涌中桥一座，总长 41 米，宽 60 米，采用现浇箱梁结构，桥涵设计荷载为城—A 级；建金光东过江隧道右转 B 匝道，长度 670 米，单向两车道，设计时速 30 千米/时，单箱单室结构，主要工程包括：道路、桥涵、隧道、管线综合、给排水、照明、绿化、交通、电力管沟工程等。具体工程需符合有关规定和要求。

四、该项目计划总投资 54330.02 万元。资金来源：按番禺区财政资金解决。

五、项目计划于 2019 年 8 月底前竣工。

六、接文后，请到相关部门办理有关手续。

七、本审批文件有效期 2 年。有效期内完成下一阶段审批工作的，本审批文件持续有效；有效期届满时未完成下一阶段审批工作的，在有效期满前 3 个月内向我局申请延期，未办理延期手续的，本审批文件自动失效。

此复。

广州市番禺区发展和改革局

2017 年 12 月 14 日

抄送：市发展改革委，区财政局、区交通局。