



老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）

概算审核书

编制单位：天栋建设管理有限公司



2023年7月26日

老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）

概算审核总价

送审金额（小写）：15378.12 万元 （大写）：壹亿伍仟叁佰柒拾捌万壹仟贰佰元

审定金额（小写）：14799.56 万元 （大写）：壹亿肆仟柒佰玖拾玖万伍仟陆佰元

核减金额（小写）：578.56 万元 （大写）：伍佰柒拾捌万伍仟陆佰元

核减率：3.76%

审核人：



复核人：



审定人：



编制单位：天栋建设管理有限公司

编制日期：二〇二三年七月二十六日



概算审核报告

广州市荔湾区水务工程建设管理中心：

根据贵中心与我司签署的《荔湾区 2022-2023 年度水务工程造价咨询服务项目合同》，我对老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）初步设计概算进行审核。本次审核是在贵中心提供的概算资料基础上进行的，贵中心对所提供资料的真实性、完整性和有效性负责。我司采取“全面审查法”进行了审核，现将审核情况报告如下：

一、工程造价审核结果：

老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）送审概算造价为 15378.12 万元。我司审核核实概算造价为 14799.56 万元。审核核减金额为 578.56 万元，核减（增）率：3.76%

二、工程概况：

1. 建设单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心
2. 初步设计单位：中恩工程技术有限公司
3. 建设内容：本项目新建 d200~d800 雨水管（沟）16.67km、d200~d600 污水管 13.56km、DN100 雨水立管 8.72km、DN100 污水立管 0.67km。
4. 建设地点：荔湾区南片，涉及 6 个街道，分别为：石围塘街道、花地街道、白鹤洞街道、东漵街道、冲口街道、东沙街道。

三、审核依据：

1. 中恩工程技术有限公司2023年05月设计的《老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）初步设计（修编版）图册》；
2. 执行规范及定额包括：《广东省市政工程综合定额及广州市补充定额(2018)》、《广州市建设项目设计概算编审指引(2017版)》、《广州市市政工程主要项目概算指标及编制指引》、《广东省市政修缮工程综合定额(2012)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省城乡环境卫生作业综合定额(2019)》、和有关行业主

管部门颁发的现行定额；

3. 基础单价：

（1）材料价格

主材价格按《广州市建设工程造价管理站关于2023年4月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》。

4. 工程建设其他费用编制依据

（1）建设项目的咨询费：按《广东省物价局关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（粤价〔2000〕8号）及《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）的规定计算；

（2）建设单位管理费：《关于印发〈基本建设项目成本管理暂行规定〉的通知》（财建〔2016〕504号）的规定计算；

（4）工程设计费：按国家发展和改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10号）的规定计算；

（5）施工图技术审查费：按照广东省物价局《关于建筑工程施工图技术审查中介服务收费问题的复函》（粤价函〔2004〕393号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定计算；

（6）工程建设监理费：按《关于印发〈广州、深圳、珠海、佛山工程监理费计费规则〉的通知》（粤建监协〔2007〕670号）的规定计算；

（7）工程检验检测费：按照广州市建设工程造价管理站《关于调整我市工程检验检测费费率的通知》（穗建造价〔2019〕38号）规定计算；

（8）工程招标费：按国家发展和改革委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定计算。

四、审核情况：

（一）工程费用

管道工程：

1. “双面密挡土板”送审工程量为48545.17m²，审核为40781.21m²，此项约核减27.18万元；

（二）工程建设其他费用

1. 送审概算书中的建设单位管理费为193.78万元，审核后188万元，该部分核减额为5.78万元；



2. 送审概算书中的工程勘察费为396.52万元，审核后366.52万元；地勘钻探工程量按送审数量暂列，岩土工程勘察单价按送审暂列，管线物探测量费按计价格(2002)10号收费标准计算，物探测量工程数量按送审数量暂列；该部分核减额为30万元；
3. 送审概算书中的施工图技术审查费为59.41万元，审核后57.41万元，该部分核减额为2万元；
4. 送审概算书中的监理费为249.29万元，审核后248.99万元，该部分核减额为0.30万元；
5. 送审概算书中的检验检测费为235.11万元，审核后234.77万元，该部分核减额为0.34万元；
6. 送审概算书中的CCTV检测费为40万元，审核后为27.24万元，该部分核减额为12.76万元；
7. 送审概算书中的周边建（构）筑物安全鉴定费为758.05万元，审核后为277.43万元，该部分核减额为480.62万元；

（三）预备费

1. 基本预备费，按建安工程费与工程建设其他费之和的5%计算；
2. 送审概算书中的预备费为725.13万元，审核后为697.58万元，该部分核减额为27.55万元。

五、审核报告附件：

1. 工程概算审核意见表
2. 工程概算审核汇总对比表
3. 工程概算审核书




建设项目概算审核结果确认表

工程名称：老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）

专业类别：给排水专业

审核单位：广东天栋建设管理有限公司

编制日期：2023年7月26日

序号	项目名称	送审金额（万元）	审定金额（万元）	核减金额（万元）	备注
1	老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）	15378.12	14799.56	-578.56	
	合计	15378.12	14799.56	-578.56	
建设单位		概算编制单位		审核单位	
负责人签章（公章）：		负责人签章（公章）： 		负责人签章（公章）： 	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

中华人民共和国一级注册造价工程师

张 强

粤章7440008367

天栋建设管理有限公司

有效期至：2023年12月31日

工程概算表

项目名称：老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）

序号	分项工程或费用名称	概算价值（万元）			审核概算价值（万元）			差额(万元) (审核-送审)	备注
		工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计		
I	工程费用	11755.58		11755.58	11738.40		11738.40	-17.18	
一	管道工程	11069.84		11069.84	11042.66		11042.66	-27.18	
二	立管工程	126.74		126.74	126.74		126.74	0.00	
三	拆除现状及新建现状管部分	559.00		559.00	559.00		559.00	0.00	
1	拆除现状及新建现状给水管（球墨铸铁管）（球墨铸铁管）DN150	53.89		53.89	53.89		53.89	0.00	
2	拆除现状及新建现状燃气DN150（钢管）	126.17		126.17	126.17		126.17	0.00	
3	拆除现状及新建现状电信管2Φ110	27.62		27.62	27.62		27.62	0.00	
4	拆除现状及新建现状光缆48芯	6.20		6.20	6.20		6.20	0.00	
5	拆除现状及新建现状沉底电缆沟十六线	287.18		287.18	287.18		287.18	0.00	
6	拆除现状及新建现状照明管Φ75	57.94		57.94	57.94		57.94	0.00	
四	余泥检测费（暂估）	0.00		0.00	10.00		10.00	10.00	
II	工程建设其他费		2897.41	2897.41		2363.58	2363.58	-533.83	
1	建设项目前期工作咨询费		24.02	24.02		23.55	23.55	-0.47	
1.1	可行性研究报告编制费		24.02	24.02		23.55	23.55	-0.47	
2	环境影响评价费		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2.1	环境影响报告表编制		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3	建设项目管理费		193.78	193.78		188.00	188.00	-5.78	
4	测量测绘费（现状地形图规划核查，规划放线，规划验收测量，管线综合规划		111.35	111.35		111.35	111.35	0.00	
5	工程勘察费		396.52	396.52		366.52	366.52	-30.00	
6	工程设计费		517.43	517.43		516.75	516.75	-0.68	
6.1	工程设计费		438.50	438.50		437.93	437.93	-0.57	
6.2	施工图预算编制费		43.85	43.85		43.79	43.79	-0.06	
6.3	竣工图编制费		35.08	35.08		35.03	35.03	-0.05	
7	施工图审查费		59.41	59.41		57.41	57.41	-2.00	
8	场地准备费		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
9	工程监理费		249.29	249.29		248.99	248.99	-0.30	
10	工程造价咨询服务费		55.52	55.52		54.84	54.84	-0.68	
10.1	概算审核		18.84	18.84		18.20	18.20	-0.64	
10.2	施工图预算造价审核（含工程量清单审		36.68	36.68		36.64	36.64	-0.04	
11	招标代理服务费		43.26	43.26		43.11	43.11	-0.15	



工程概算表

项目名称：老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）

序号	分项工程或费用名称	概算价值（万元）			审核概算价值（万元）			差 额(万元) (审核-送审)	备注
		工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计		
11.1	工程招标费		31.43	31.43		31.42	31.42	-0.01	
11.2	设计勘察招标费		6.56	6.56		6.42	6.42	-0.14	
11.3	设计咨询服务招标		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11.4	检验监测费服务招标		2.58	2.58		2.58	2.58	0.00	
11.5	监理费服务招标		2.69	2.69		2.69	2.69	0.00	
12	检验监测费		235.11	235.11		234.77	234.77	-0.34	
13	工程保险费		35.27	35.27		35.22	35.22	-0.05	
14	CCTV检测费		40.00	40.00		27.24	27.24	-12.76	
15	水土保持方案编制费		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
16	建设用地费		150.40	150.40		150.40	150.40	0.00	
16.1	征地		50.00	50.00		50.00	50.00	0.00	
16.2	借地		100.40	100.40		100.40	100.40	0.00	
17	周边建（构）筑物安全鉴定费		758.05	758.05		277.43	277.43	-480.62	
18	视频监控		13.00	13.00		13.00	13.00	0.00	
19	树木保护专章编制费		15.00	15.00		15.00	15.00	0.00	
III	预备费		725.13	725.13		697.58	697.58	-27.55	
1	基本预备费		725.13	725.13		697.58	697.58	-27.55	
2	涨价预备费							0.00	
IV	建设项目总投资（一+二+三）	11755.58	3622.54	15378.12	11738.40	3061.16	14799.56	-578.56	



老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）项目
勘察费审核汇总表

序号	项目内容	送审金额（万元）	审定金额（万元）	差额（万元） （审定-送审）	备注
1	实物工程量	337.37	336.78	-0.60	
2	计划工程量	59.14	29.74	-29.40	预留作为后续施工图阶段工程量使用，最终结算按实计取
	合计	396.52	366.52	-30	



项目送审对比表

工程名称： 老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）

第1页，共8页

序 号	编 码	工程项目或费用名称	送审文件合计(元)	审核文件合计(元)	差 额(元) (审核-送审)	备 注
	20190312	老旧小区排水单元达标创建工程（荔湾南片区不含茶滘街）	111965798	111694003.05	-271794.92	
一		龙湾广场	2788373.84	2773917.23	-14456.61	
1	1	管道工程	2788373.84	2773917.23	-14456.61	
二		桥东小区西北	1123458.59	1122372.41	-1086.18	
1	2	管道工程	1119390.4	1118304.22	-1086.18	
2		立管工程	4068.19	4068.19		
三		桥东小区中部	3964490.18	3958048.9	-6441.28	
1	3	管道工程	3964490.18	3958048.9	-6441.28	
四		桥东小区东南	200761.24	200446.18	-315.06	
1	4	管道工程	200761.24	200446.18	-315.06	
五		桥东小区	119689.25	119689.25		
1	5	管道工程	119689.25	119689.25		
六		桥东小区东南2	265219.8	264974.75	-245.05	
1	6	管道工程	265219.8	264974.75	-245.05	
七		芳信路卫生宿舍	613193.23	613193.23		

1	7	管道工程	613193.23	613193.23		
八		S08郭村小区	165252.09	165252.09		
1	8	管道工程	165252.09	165252.09		
九		S09郭村小区1	1000737.25	997972.64	-2764.61	
1	9	管道工程	1000737.25	997972.64	-2764.61	
十		S10郭村小区2	618288.36	617798.27	-490.09	
1	10	管道工程	618288.36	617798.27	-490.09	
十一		汇城花园	1067092.32	1063908.93	-3183.39	
1	11	管道工程	1023844.82	1020661.43	-3183.39	
2		立管工程	43247.5	43247.5		
十二		雅苑小区	698263.36	694694.23	-3569.13	
1	12	管道工程	690170.47	686601.34	-3569.13	
2		立管工程	8092.89	8092.89		
十三		穗芳阁小区	236856.61	236856.61		
1	13	管道工程	227791.82	227791.82		
2	13-13	立管工程	9064.79	9064.79		

十四		万和苑	165495.47	165320.44	-175.03	
1	14	管道工程	165495.47	165320.44	-175.03	
十五		金雅阁小区	616676.27	616676.27		
1	15	管道工程	612108.68	612108.68		
2	15-15	立管工程	4567.59	4567.59		
十六		恒润阁	1344088.83	1342547.57	-1541.26	
1	17	管道工程	1344088.83	1342547.57	-1541.26	
十七		金达阁小区	344382.63	344382.63		
1	18	管道工程	344382.63	344382.63		
十八		祥泰楼	2349040.62	2339201.75	-9838.87	
1	19	管道工程	2349040.62	2339201.75	-9838.87	
十九		蓬莱花园	2052971.26	2045129.07	-7842.19	
1	20	管道工程	2052971.26	2045129.07	-7842.19	
二十		如意阁	2087131.42	2083313.42	-3818	
1	21	管道工程	2087131.42	2083313.42	-3818	
二十一		芳华苑	506559.06	504807.74	-1751.32	

1	22	管道工程	497494.27	495742.95	-1751.32	
2	22-22	立管工程	9064.79	9064.79		
二十二		宏天楼	1741230.71	1730622.98	-10607.73	
1	23	管道工程	1741230.71	1730622.98	-10607.73	
二十三		龙泉居小区	620349.63	617617.79	-2731.84	
1	24	管道工程	620349.63	617617.79	-2731.84	
二十四		广发大厦	512164.41	508314.27	-3850.14	
1	25	管道工程	512164.41	508314.27	-3850.14	
二十五		龙湾苑	1596302.35	1590140.8	-6161.55	
1	26	管道工程	1591734.76	1585573.21	-6161.55	
2	26-26	立管工程	4567.59	4567.59		
二十六		怡芳苑	4658560.11	4639199.35	-19360.76	
1	27	管道工程	4658560.11	4639199.35	-19360.76	
二十七		加怡大厦	456676.85	456676.85		
1	28	管道工程	456676.85	456676.85		
二十八		怡花阁	642549.94	640099.44	-2450.5	

1	29	管道工程	642549.94	640099.44	-2450.5	
二十九		怡景苑	2805408.91	2793543.14	-11865.77	
1	30	管道工程	2679819.24	2667953.47	-11865.77	
2	30-30	立管工程	125589.67	125589.67		
三十		明桂苑	2223132.71	2215780.92	-7351.79	
1	31	管道工程	2223132.71	2215780.92	-7351.79	
三十一		芳丽苑	895179.45	892379.53	-2799.92	
1	32	管道工程	895179.45	892379.53	-2799.92	
三十二		鹤松里1	5231314.71	5206464.53	-24850.18	
1	33	管道工程	4970716.14	4945865.96	-24850.18	
2	33-33	立管工程	260598.57	260598.57		
三十三		鹤松里2	430444.51	430444.51		
1	34	管道工程	428233.19	428233.19		
2	34-34	立管工程	2211.32	2211.32		
三十四		鹤苑小区	2266230.31	2262203.86	-4026.45	
1	35	管道工程	2220906.34	2216879.89	-4026.45	

2	35-35	立管工程	45323.97	45323.97		
三十五		紫竹苑	1401963	1396011.49	-5951.51	
1	36	管道工程	1384272.54	1378321.03	-5951.51	
2	36-36	立管工程	17690.46	17690.46		
三十六		华丽苑	1418020.04	1412034.8	-5985.24	
1	37	管道工程	1418020.04	1412034.8	-5985.24	
三十七		荣芳阁	833690.17	832394.89	-1295.28	
1	38	管道工程	833690.17	832394.89	-1295.28	
三十八		东鹏花园一期1	931260.65	925379.79	-5880.86	
1	39	管道工程	931260.65	925379.79	-5880.86	
三十九		东鹏花园一期2	160770.6	160770.6		
1	40	管道工程	160770.6	160770.6		
四十		东鹏花园	1362580.59	1361669.13	-911.46	
1	41	管道工程	1235673.54	1234762.08	-911.46	
2	41-41	立管工程	126907.05	126907.05		
四十一		浣南综合楼	290755.4	290580.36	-175.04	

1	42	管道工程	290755.4	290580.36	-175.04	
四十二		康乃馨苑	2415845.79	2407410.69	-8435.1	
1	43	管道工程	2415845.79	2407410.69	-8435.1	
四十三		芳村花园	1314316.45	1312565.48	-1750.97	
1	44	管道工程	1314316.45	1312565.48	-1750.97	
四十四		芳园居	1807913.1	1801436.15	-6476.95	
1	45	管道工程	1807913.1	1801436.15	-6476.95	
四十五		翔景苑	475922.98	474205.72	-1717.26	
1	46	管道工程	468715.05	466997.79	-1717.26	
2	46-46	立管工程	7207.93	7207.93		
四十六		景晖苑	1466897.62	1460666.08	-6231.54	
1	47	管道工程	1466897.62	1460666.08	-6231.54	
四十七		鹤园小区	16341058.79	16307943.13	-33115.66	
1	48	管道工程	15949408.85	15916293.19	-33115.66	
2	48-48	立管工程	391649.94	391649.94		
四十八		芳华阁	1240242.77	1238072.02	-2170.75	

1	49	管道工程	1240242.77	1238072.02	-2170.75	
四十九		金道花苑	6350982.15	6334215.4	-16766.75	
1	50	管道工程	6314358.46	6297591.71	-16766.75	
2	50-50	立管工程	36623.69	36623.69		
五十		鹤平小区1	1927886.75	1925855.08	-2031.67	
1	51	管道工程	1927886.75	1925855.08	-2031.67	
五十一		鹤平小区2	1602868.81	1600242.04	-2626.77	
1	52	管道工程	1602868.81	1600242.04	-2626.77	
五十二		平西小区	2960256.02	2957980.23	-2275.79	
1	53	管道工程	2834082.26	2831806.47	-2275.79	
2	53-53	立管工程	126173.76	126173.76		
五十三		观鹤小区	16096994.81	16096994.81		
1	54	管道工程	16052244.85	16052244.85		
2	54-54	立管工程	44749.96	44749.96		
五十四		金宇花园	5158005.2	5143583.58	-14421.62	
1	55	管道工程	5158005.2	5143583.58	-14421.62	

汇总分析审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	2005169.36	1994519.12	-10650.24	
2	措施项目费					159388.31	158487.65	-900.66	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	126713.20	125812.54	-900.66	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	32675.11	32675.11		
3	其他项目费					393583.47	391871.42	-1712.05	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	200516.94	199451.91	-1065.03	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	34371.35	34043.84	-327.51	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	60155.08	59835.57	-319.51	

汇总分析审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	98540.10	98540.10		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2558141.14	2544878.19	-13262.95	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	230232.70	229039.04	-1193.66	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2788373.84	2773917.23	-14456.61	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	258087.57	253018.82	-5068.75	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					322382.58			311732.34	-10650.24	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	872.430	9.97	8698.13	872.430	9.97	8698.13		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	249.560	12.91	3221.82	249.560	12.91	3221.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	835.460	246.07	205581.64	835.460	246.07	205581.64		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	12.240	285.87	3499.05	12.240	285.87	3499.05		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2067.290	25.79	53315.41	1654.330	25.79	42665.17	-10650.24	

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	60.570	793.57	48066.53	60.570	793.57	48066.53		
		污水管井部分					159128.32			159128.32		
7	040501004020	PVC-U排水管(污水出户管)	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	136.000	134.80	18332.80	136.000	134.80	18332.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	133.000	283.71	37733.43	133.000	283.71	37733.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501003001	球墨铸铁管铺设 DN500	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁污水管DN500 3、接口方式:承插口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	23.000	805.83	18534.09	23.000	805.83	18534.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	20.000	4226.40	84528.00	20.000	4226.40	84528.00		
		雨水管井部分					200074.03			200074.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.000	133.13	2662.60	20.000	133.13	2662.60		
12	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	425.000	279.51	118791.75	425.000	279.51	118791.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	40.000	1777.52	71100.80	40.000	1777.52	71100.80		
		拆除及修复					146543.58			146543.58		
15	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1352.21	8113.26	6.000	1352.21	8113.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
16	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	12508.59	75051.54	6.000	12508.59	75051.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	25.200	88.67	2234.48	25.200	88.67	2234.48		
18	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	6.000	6.85	41.10	6.000	6.85	41.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	129.20	775.20	6.000	129.20	775.20		
20	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	57.19	343.14	6.000	57.19	343.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	283.71	1702.26	6.000	283.71	1702.26		
22	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	76.56	459.36	6.000	76.56	459.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	376.17	2257.02	6.000	376.17	2257.02		
24	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	74.50	447.00	6.000	74.50	447.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	466.04	2796.24	6.000	466.04	2796.24		
26	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.432	114.34	49.39	0.432	114.34	49.39		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.461	143.36	66.09	0.461	143.36	66.09		
28	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	6.000	328.63	1971.78	6.000	328.63	1971.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	257.09	1542.54	6.000	257.09	1542.54		
30	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1777.52	10665.12	6.000	1777.52	10665.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
31	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	39.00	195.00	5.000	39.00	195.00		
32	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	115.000	14.12	1623.80	115.000	14.12	1623.80		
33	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2790.000	9.39	26198.10	2790.000	9.39	26198.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	98.000	81.05	7942.90	98.000	81.05	7942.90		
35	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	6.000	210.70	1264.20	6.000	210.70	1264.20		
36	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					1017810.78			1017810.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第20页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					172394.76			172394.76		
37	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	147.000	11.42	1678.74	147.000	11.42	1678.74		
38	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	13.52	3488.16	258.000	13.52	3488.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	51.64	13323.12	258.000	51.64	13323.12		
40	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	84.62	21831.96	258.000	84.62	21831.96		
41	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	88.70	22884.60	258.000	88.70	22884.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	107.56	27750.48	258.000	107.56	27750.48		
43	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	516.000	2.54	1310.64	516.000	2.54	1310.64		
44	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	4.33	1117.14	258.000	4.33	1117.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	13.23	3413.34	258.000	13.23	3413.34		
46	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	94.94	24494.52	258.000	94.94	24494.52		
47	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	94.94	24494.52	258.000	94.94	24494.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	258.000	103.13	26607.54	258.000	103.13	26607.54		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					814868.37			814868.37		
49	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1179.000	14.24	16788.96	1179.000	14.24	16788.96		
50	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1473.000	33.33	49095.09	1473.000	33.33	49095.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
51	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2064.000	20.57	42456.48	2064.000	20.57	42456.48		
52	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2064.000	26.86	55439.04	2064.000	26.86	55439.04		
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2064.000	159.01	328196.64	2064.000	159.01	328196.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
54	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2064.000	79.11	163283.04	2064.000	79.11	163283.04		
55	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2064.000	77.33	159609.12	2064.000	77.33	159609.12		
		破除及修复现状人行道					24129.45			24129.45		
56	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	129.000	3.07	396.03	129.000	3.07	396.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	129.000	12.57	1621.53	129.000	12.57	1621.53		
58	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	129.000	92.30	11906.70	129.000	92.30	11906.70		
59	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	129.000	79.11	10205.19	129.000	79.11	10205.19		
		破除及修复绿化带					6418.20			6418.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	129.000	2.07	267.03	129.000	2.07	267.03		
61	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	129.000	32.68	4215.72	129.000	32.68	4215.72		
62	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	38.700	47.20	1826.64	38.700	47.20	1826.64		
63	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					159230.07			159230.07		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1959.200	53.41	104640.87	1959.200	53.41	104640.87		1959.2*1.3+452.987*1.54
65	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	452.987	89.84	40696.35	452.987	89.84	40696.35		
66	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	98.557	140.86	13882.74	98.557	140.86	13882.74		98.557*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
68	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
69	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					2005169.36			1994519.12	-10650.24	

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					126713.20			125812.54	-900.66	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					32191.98			32191.98		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1474.000	19.47	28698.78	1474.000	19.47	28698.78		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	246.000	14.20	3493.20	246.000	14.20	3493.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					94521.22			93620.56	-900.66	

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	572855.89 0	16.50%	94521.22	567397.31 0	16.50%	93620.56	-900.66	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					32675.11			32675.11		
2.1	混凝土模板及支架					32675.11			32675.11		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	251.244	66.43	16690.14	251.244	66.43	16690.14		

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	235016.91 0			229948.16 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	572855.89 0			567397.31 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	235016.91 0			229948.16 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				159388.31			158487.65	-900.66	

其他项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		393583.47	391871.42	-1712.05	
1.1	暂列金额	元	200516.94	199451.91	-1065.03	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	34371.35	34043.84	-327.51	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	60155.08	59835.57	-319.51	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	98540.10	98540.10		
1.12.1	余泥消纳费	元	61646.64	61646.64		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 龙湾广场管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		36893. 46	36893. 46		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		393583. 47	391871. 42	-1712. 05	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	808752.59	807952.32	-800.27	
2	措施项目费					78776.61	78709.00	-67.61	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	55720.25	55652.64	-67.61	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	23056.36	23056.36		
3	其他项目费					139434.47	139305.85	-128.62	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	80875.26	80795.23	-80.03	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	11414.35	11389.77	-24.58	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	24262.58	24238.57	-24.01	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	22882.28	22882.28		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1026963.67	1025967.17	-996.50	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	92426.73	92337.05	-89.68	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1119390.40	1118304.22	-1086.18	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	113350.34	112969.87	-380.47	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第1页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					37411.44			36611.17	-800.27	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	280.660	9.97	2798.18	280.660	9.97	2798.18		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	86.700	12.91	1119.30	86.700	12.91	1119.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第2页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种： 石屑 2、填方粒径要求： 压实度、粒径按设计 及规范要求 3、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	101.350	246.07	24939.19	101.350	246.07	24939.19		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	3.500	285.87	1000.55	3.500	285.87	1000.55		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	153.830	25.79	3967.28	122.800	25.79	3167.01	-800.27	

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第3页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	4.520	793.57	3586.94	4.520	793.57	3586.94		
		污水管井部分					67779.00			67779.00		
7	040501004020	PVC-U排水管(污水出户管)	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	63.000	134.80	8492.40	63.000	134.80	8492.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第4页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	60.000	283.71	17022.60	60.000	283.71	17022.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第5页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	10.000	4226.40	42264.00	10.000	4226.40	42264.00		
		雨水管井部分					158556.54			158556.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第6页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	18.000	279.51	5031.18	18.000	279.51	5031.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第7页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	3759.44	15037.76	4.000	3759.44	15037.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第8页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	416.000	328.63	136710.08	416.000	328.63	136710.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第9页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		
		拆除及修复					302622.48			302622.48		
14	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1352.21	5408.84	4.000	1352.21	5408.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第10页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	12508.59	50034.36	4.000	12508.59	50034.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第11页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	16.800	88.67	1489.66	16.800	88.67	1489.66		
17	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第12页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
19	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第13页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
21	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第14页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
23	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第15页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
25	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第16页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
27	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第17页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	44.000	315.33	13874.52	44.000	315.33	13874.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第18页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	44.000	4938.36	217287.84	44.000	4938.36	217287.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第19页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
31	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第20页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000			2.000				
33	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	390.000	9.39	3662.10	390.000	9.39	3662.10		
34	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	74.000	81.05	5997.70	74.000	81.05	5997.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第21页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
35	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
36	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					197838.30			197838.30		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					32742.57			32742.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第22页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.000	11.42	319.76	28.000	11.42	319.76		
38	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	13.52	662.48	49.000	13.52	662.48		
39	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	51.64	2530.36	49.000	51.64	2530.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第23页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
40	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	84.62	4146.38	49.000	84.62	4146.38		
41	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	88.70	4346.30	49.000	88.70	4346.30		
42	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	107.56	5270.44	49.000	107.56	5270.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第24页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	98.000	2.54	248.92	98.000	2.54	248.92		
44	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	49.000	4.33	212.17	49.000	4.33	212.17		
45	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	49.000	13.23	648.27	49.000	13.23	648.27		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第25页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	94.94	4652.06	49.000	94.94	4652.06		
47	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	94.94	4652.06	49.000	94.94	4652.06		
48	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	103.13	5053.37	49.000	103.13	5053.37		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第26页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					159087.92			159087.92		
49	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	226.000	14.24	3218.24	226.000	14.24	3218.24		
50	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	376.000	33.33	12532.08	376.000	33.33	12532.08		226/0.6
51	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	395.000	20.57	8125.15	395.000	20.57	8125.15		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第27页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	395.000	26.86	10609.70	395.000	26.86	10609.70		
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	395.000	159.01	62808.95	395.000	159.01	62808.95		
54	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	395.000	79.11	31248.45	395.000	79.11	31248.45		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第28页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	395.000	77.33	30545.35	395.000	77.33	30545.35		
		破除及修复现状人行道					4676.25			4676.25		
56	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	3.07	76.75	25.000	3.07	76.75		
57	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	12.57	314.25	25.000	12.57	314.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第29页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	92.30	2307.50	25.000	92.30	2307.50		
59	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	79.11	1977.75	25.000	79.11	1977.75		
		破除及修复绿化带					1331.56			1331.56		
60	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	2.07	51.75	25.000	2.07	51.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第30页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	32.68	817.00	25.000	32.68	817.00		
62	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.500	47.20	354.00	7.500	47.20	354.00		
63	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					44544.83			44544.83		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第31页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	527.390	53.41	28167.90	527.390	53.41	28167.90		527.39*1.3+160.578*1.54
65	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	160.578	89.84	14426.33	160.578	89.84	14426.33		
66	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.777	140.85	1940.49	13.777	140.85	1940.49		13.777*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第32页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
67	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
68	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
69	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					808752.59			807952.32	-800.27	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					55720.25			55652.64	-67.61	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					24330.78			24330.78		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1114.000	19.47	21689.58	1114.000	19.47	21689.58		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	186.000	14.20	2641.20	186.000	14.20	2641.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					31389.47			31321.86	-67.61	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	190239.21 0	16.50%	31389.47	189829.48 0	16.50%	31321.86	-67.61	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					23056.36			23056.36		
2.1	混凝土模板及支架					23056.36			23056.36		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.364	66.43	2349.23	35.364	66.43	2349.23		

措施项目清单审核表

工程名称: 桥东小区西北管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	97597.820			97217.350				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	190239.210			189829.480				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	97597.820			97217.350				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				78776.61			78709.00	-67.61	

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		139434.47	139305.85	-128.62	
1.1	暂列金额	元	80875.26	80795.23	-80.03	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	11414.35	11389.77	-24.58	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	24262.58	24238.57	-24.01	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	22882.28	22882.28		
1.12.1	余泥消纳费	元	17725.05	17725.05		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		5157. 23	5157. 23		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		139434. 47	139305. 85	-128. 62	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1601.18	1601.18		
2	措施项目费					1852.24	1852.24		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	1852.24	1852.24		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					278.86	278.86		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	160.12	160.12		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	70.70	70.70		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	48.04	48.04		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	3732.28	3732.28		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	335.91	335.91		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	4068.19	4068.19		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	1568.28	1568.28		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					1601.18			1601.18		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.27	114.54	2.000	57.27	114.54		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.000	48.63	1361.64	28.000	48.63	1361.64		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	53.05	106.10	2.000	53.05	106.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1.000	18.90	18.90	1.000	18.90	18.90		
		合 计					1601.18			1601.18		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					1852.24			1852.24		
1.1	综合脚手架					1599.36			1599.36		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	56.000	28.56	1599.36	56.000	28.56	1599.36		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	706.970	35.77%	252.88	706.970	35.77%	252.88		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	706.970			706.970				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				1852.24			1852.24		

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		278.86	278.86		
1.1	暂列金额	元	160.12	160.12		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	70.70	70.70		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	48.04	48.04		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区西北立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		278.86	278.86		

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程
 第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	2886536.78	2881791.42	-4745.36	
2	措施项目费					194537.62	194136.36	-401.26	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	164408.20	164006.94	-401.26	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	30129.42	30129.42		
3	其他项目费					556072.55	555309.74	-762.81	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	288653.68	288179.14	-474.54	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	43919.47	43773.56	-145.91	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	86596.10	86453.74	-142.36	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	136903.30	136903.30		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	3637146.95	3631237.52	-5909.43	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	327343.23	326811.38	-531.85	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	3964490.18	3958048.90	-6441.28	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	322464.33	320206.10	-2258.23	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第1页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		土石方工程					219598.27			214852.91	-4745.36	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	374.640	9.97	3735.16	374.640	9.97	3735.16		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	534.170	12.91	6896.13	534.170	12.91	6896.13		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第2页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	660.070	246.07	162423.42	660.070	246.07	162423.42		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.990	285.87	2284.10	7.990	285.87	2284.10		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.500	25.79	23198.11	715.500	25.79	18452.75	-4745.36	

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第3页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	26.540	793.57	21061.35	26.540	793.57	21061.35		
		污水管井部分					221375.45			221375.45		
7	040501004020	PVC-U排水管(污水出户管)	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	113.000	134.80	15232.40	113.000	134.80	15232.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第4页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	235.000	283.71	66671.85	235.000	283.71	66671.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第5页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	33.000	4226.40	139471.20	33.000	4226.40	139471.20		
		雨水管井部分					301811.25			301811.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第6页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	29.000	133.13	3860.77	29.000	133.13	3860.77		
11	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	573.000	279.51	160159.23	573.000	279.51	160159.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第7页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	49.000	371.97	18226.53	49.000	371.97	18226.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第8页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	11.000	3759.44	41353.84	11.000	3759.44	41353.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第9页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
14	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	44.000	1777.52	78210.88	44.000	1777.52	78210.88		
		海绵城市建设部分					10466.02			10466.02		
15	粤 050102019001	高位花坛	1、基础、垫层：材料品种、厚度:C15 垫层、回填砂、C20 池壁、200厚种植土层、200g/m2土工布 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1.000			1.000				

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第10页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040201022002	植草沟	1、断面尺寸： 500mm×400mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚砾石排水层、200厚种植土层、200g/m2土工布 3、类型：植草沟 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	65.000	18.88	1227.20	65.000	18.88	1227.20		
17	040501004026	塑料管	1、材质及规格：PVC-U(穿孔收集管)DN200 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	68.000	72.36	4920.48	68.000	72.36	4920.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第11页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:现状路缘石 750mm×250mm×100mm 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	48.750	4.30	209.63	48.750	4.30	209.63		
19	040204004001	路缘石开口	1、材料品种、规格:混凝土开口路缘石 700mm×250mm×100mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土、厚100mm	m	48.750	43.24	2107.95	48.750	43.24	2107.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第12页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040504009006	雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 圆形溢流口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C20 3、砌筑材料品种、 规格、强度等 级:M10水泥砂浆砌 砖 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂 浆 5、其它: 未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	1000.38	2000.76	2.000	1000.38	2000.76		
		拆除及修复					558546.30			558546.30		
21	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式: 拆除 化粪池钢筋混凝土底 板 2、其他: 未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第13页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第14页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用作业工具、运输车辆,收集粪便,运至指定地点,卸粪口倾卸入储粪等处置设施,清洁作业场地和吸粪车,空载回程,保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
24	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	6.85	61.65	9.000	6.85	61.65		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第15页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	129.20	1162.80	9.000	129.20	1162.80		
26	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	57.19	514.71	9.000	57.19	514.71		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第16页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	283.71	2553.39	9.000	283.71	2553.39		
28	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	76.56	689.04	9.000	76.56	689.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第17页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	376.17	3385.53	9.000	376.17	3385.53		
30	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	74.50	670.50	9.000	74.50	670.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第18页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	466.04	4194.36	9.000	466.04	4194.36		
32	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.648	114.34	74.09	0.648	114.34	74.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第19页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.691	143.46	99.13	0.691	143.46	99.13		
34	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	9.000	328.63	2957.67	9.000	328.63	2957.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第20页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	78.000	315.33	24595.74	78.000	315.33	24595.74		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第21页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	78.000	4938.36	385192.08	78.000	4938.36	385192.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第22页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	24.000	257.09	6170.16	24.000	257.09	6170.16		
38	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	24.000	1777.52	42660.48	24.000	1777.52	42660.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第23页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	7.000	39.00	273.00	7.000	39.00	273.00		
40	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4040.000	9.39	37935.60	4040.000	9.39	37935.60		
41	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	245.000	14.12	3459.40	245.000	14.12	3459.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第24页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	308.000	81.05	24963.40	308.000	81.05	24963.40		
43	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	9.000	210.70	1896.30	9.000	210.70	1896.30		
44	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					1379058.1 1			1379058.1 1		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第25页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					233875.50			233875.50		
45	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	200.000	11.42	2284.00	200.000	11.42	2284.00		
46	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	13.52	4732.00	350.000	13.52	4732.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第26页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
47	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	51.64	18074.00	350.000	51.64	18074.00		
48	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	84.62	29617.00	350.000	84.62	29617.00		
49	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	88.70	31045.00	350.000	88.70	31045.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第27页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
50	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	107.56	37646.00	350.000	107.56	37646.00		
51	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	700.000	2.54	1778.00	700.000	2.54	1778.00		
52	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	4.33	1515.50	350.000	4.33	1515.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第28页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	13.23	4630.50	350.000	13.23	4630.50		
54	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	94.94	33229.00	350.000	94.94	33229.00		
55	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	94.94	33229.00	350.000	94.94	33229.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第29页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
56	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	350.000	103.13	36095.50	350.000	103.13	36095.50		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					1104324.22			1104324.22		
57	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1598.000	14.24	22755.52	1598.000	14.24	22755.52		
58	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1998.000	33.33	66593.34	1998.000	33.33	66593.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第30页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2797.000	20.57	57534.29	2797.000	20.57	57534.29		
60	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2797.000	26.86	75127.42	2797.000	26.86	75127.42		
61	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2797.000	159.01	444750.97	2797.000	159.01	444750.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第31页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2797.000	79.11	221270.67	2797.000	79.11	221270.67		
63	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2797.000	77.33	216292.01	2797.000	77.33	216292.01		
		破除及修复现状人行道					32733.75			32733.75		
64	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.000	3.07	537.25	175.000	3.07	537.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第32页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.000	12.57	2199.75	175.000	12.57	2199.75		
66	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.000	92.30	16152.50	175.000	92.30	16152.50		
67	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.000	79.11	13844.25	175.000	79.11	13844.25		
		破除及修复绿化带					8124.64			8124.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第33页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
68	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.000	2.07	362.25	175.000	2.07	362.25		
69	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.000	32.68	5719.00	175.000	32.68	5719.00		
70	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	52.500	37.54	1970.85	52.500	37.54	1970.85		
71	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					195681.38			195681.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第34页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
72	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2043.660	53.41	109151.88	2043.660	53.41	109151.88		2043.66*1.3 +685*1.54
73	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	685.000	89.84	61540.40	685.000	89.84	61540.40		
74	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	177.332	140.86	24978.99	177.332	140.86	24978.99		177.332*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第35页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
75	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
76	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
77	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					2886536.78			2881791.42	-4745.36	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					164408.20			164006.94	-401.26	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					43629.66			43629.66		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1998.000	19.47	38901.06	1998.000	19.47	38901.06		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	333.000	14.20	4728.60	333.000	14.20	4728.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					120778.54			120377.28	-401.26	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	731991.17 0	16.50%	120778.54	729559.26 0	16.50%	120377.28	-401.26	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					30129.42			30129.42		
2.1	混凝土模板及支架					30129.42			30129.42		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	388.878	66.43	25833.17	388.878	66.43	25833.17		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	93.184	42.60	3969.64	93.184	42.60	3969.64		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	5.708	57.22	326.61	5.708	57.22	326.61		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	297841.96 0			295583.73 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	731991.17 0			729559.26 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	297841.96 0			295583.73 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				194537.62			194136.36	-401.26	

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		556072.55	555309.74	-762.81	
1.1	暂列金额	元	288653.68	288179.14	-474.54	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	43919.47	43773.56	-145.91	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	86596.10	86453.74	-142.36	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	136903.30	136903.30		
1.12.1	余泥消纳费	元	70521.50	70521.50		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区中部管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		66381. 80	66381. 80		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		556072. 55	555309. 74	-762. 81	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	152673.00	152440.89	-232.11	
2	措施项目费					6319.93	6300.30	-19.63	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	5496.04	5476.41	-19.63	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	823.89	823.89		
3	其他项目费					25191.69	25154.39	-37.30	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	15267.30	15244.09	-23.21	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	1665.05	1657.92	-7.13	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	4580.19	4573.23	-6.96	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	3679.15	3679.15		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	184184.62	183895.58	-289.04	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	16576.62	16550.60	-26.02	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	200761.24	200446.18	-315.06	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	11677.46	11567.01	-110.45	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第1页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					8595.96			8363.85	-232.11	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	30.820	9.97	307.28	30.820	9.97	307.28		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	23.300	246.07	5733.43	23.300	246.07	5733.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第2页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.440	285.87	125.78	0.440	285.87	125.78		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	50.200	25.79	1294.66	41.200	25.79	1062.55	-232.11	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	1.430	793.57	1134.81	1.430	793.57	1134.81		
		污水管井部分					12368.30			12368.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第3页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	134.80	1078.40	8.000	134.80	1078.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第4页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	10.000	283.71	2837.10	10.000	283.71	2837.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第5页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	4226.40	8452.80	2.000	4226.40	8452.80		
		雨水管井部分					838.53			838.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第6页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	3.000	279.51	838.53	3.000	279.51	838.53		
		拆除及修复					94107.15			94107.15		
10	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	17.000	315.33	5360.61	17.000	315.33	5360.61		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第7页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	17.000	4938.36	83952.12	17.000	4938.36	83952.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第8页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
13	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第9页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	65.000	9.39	610.35	65.000	9.39	610.35		
15	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	14.000	81.05	1134.70	14.000	81.05	1134.70		
16	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第10页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					29518.34			29518.34		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					4677.51			4677.51		
18	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝 土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4.000	11.42	45.68	4.000	11.42	45.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第11页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	13.52	94.64	7.000	13.52	94.64		
20	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	51.64	361.48	7.000	51.64	361.48		
21	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	84.62	592.34	7.000	84.62	592.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第12页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	88.70	620.90	7.000	88.70	620.90		
23	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	107.56	752.92	7.000	107.56	752.92		
24	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	2.54	35.56	14.000	2.54	35.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第13页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
25	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	7.000	4.33	30.31	7.000	4.33	30.31		
26	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	7.000	13.23	92.61	7.000	13.23	92.61		
27	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水 泥稳定碎石(上基 层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	7.000	94.94	664.58	7.000	94.94	664.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第14页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	94.94	664.58	7.000	94.94	664.58		
29	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	103.13	721.91	7.000	103.13	721.91		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					23727.23			23727.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第15页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	34.000	14.24	484.16	34.000	14.24	484.16		
31	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	55.000	33.33	1833.15	55.000	33.33	1833.15		
32	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	59.000	20.57	1213.63	59.000	20.57	1213.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第16页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	59.000	26.86	1584.74	59.000	26.86	1584.74		
34	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	59.000	159.01	9381.59	59.000	159.01	9381.59		
35	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	59.000	79.11	4667.49	59.000	79.11	4667.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第17页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	59.000	77.33	4562.47	59.000	77.33	4562.47		
		破除及修复现状人行道					748.20			748.20		
37	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	3.07	12.28	4.000	3.07	12.28		
38	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	12.57	50.28	4.000	12.57	50.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第18页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	92.30	369.20	4.000	92.30	369.20		
40	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	79.11	316.44	4.000	79.11	316.44		
		破除及修复绿化带					365.40			365.40		
41	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	2.07	8.28	4.000	2.07	8.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第19页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	32.68	130.72	4.000	32.68	130.72		
43	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.200	37.54	45.05	1.200	37.54	45.05		
44	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					7244.72			7244.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第20页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	77.860	53.41	4158.50	77.860	53.41	4158.50		77.86*1.3+30.64*1.54
46	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	30.640	89.84	2752.70	30.640	89.84	2752.70		
47	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.296	140.86	323.41	2.296	140.86	323.41		2.296*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第21页， 共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
49	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
50	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					152673.00			152440.89	-232.11	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					5496.04			5476.41	-19.63	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					917.14			917.14		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	42.000	19.47	817.74	42.000	19.47	817.74		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	7.000	14.20	99.40	7.000	14.20	99.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					4578.90			4559.27	-19.63	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	27750.880	16.50%	4578.90	27631.940	16.50%	4559.27	-19.63	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					823.89			823.89		
2.1	混凝土模板及支架					823.89			823.89		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.642	66.43	374.80	5.642	66.43	374.80		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	10.542	42.60	449.09	10.542	42.60	449.09		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	11132.610			11022.160				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	27750.880			27631.940				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	11132.610			11022.160				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				6319.93			6300.30	-19.63	

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		25191.69	25154.39	-37.30	
1.1	暂列金额	元	15267.30	15244.09	-23.21	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	1665.05	1657.92	-7.13	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	4580.19	4573.23	-6.96	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	3679.15	3679.15		
1.12.1	余泥消纳费	元	2819.67	2819.67		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		859. 48	859. 48		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		25191. 69	25154. 39	-37. 30	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	91303.37	91303.37		
2	措施项目费					3804.62	3804.62		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	3099.72	3099.72		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	704.90	704.90		
3	其他项目费					14698.66	14698.66		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	9130.34	9130.34		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	903.11	903.11		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	2739.10	2739.10		

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	1926.11	1926.11		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	109806.65	109806.65		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	9882.60	9882.60		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	119689.25	119689.25		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	6745.79	6745.79		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第1页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					1764.16			1764.16		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	11.090	9.97	110.57	11.090	9.97	110.57		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.720	246.07	1653.59	6.720	246.07	1653.59		
		雨水管井部分					13005.14			13005.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第2页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	14.000	279.51	3913.14	14.000	279.51	3913.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第3页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040504002001	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	3759.44	3759.44	1.000	3759.44	3759.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第4页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		
		拆除及修复					54160.36			54160.36		
6	041001009001	拆除井	1、结构形式:钢筋 混凝土井 2、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	10.000	315.33	3153.30	10.000	315.33	3153.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第5页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504002002	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	10.000	4938.36	49383.60	10.000	4938.36	49383.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第6页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	70.000	9.39	657.30	70.000	9.39	657.30		
9	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	2.000	81.05	162.10	2.000	81.05	162.10		
10	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					19546.85			19546.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第7页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					3342.71			3342.71		
11	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	11.42	34.26	3.000	11.42	34.26		
12	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	13.52	67.60	5.000	13.52	67.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第8页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	51.64	258.20	5.000	51.64	258.20		
14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	84.62	423.10	5.000	84.62	423.10		
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	88.70	443.50	5.000	88.70	443.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第9页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
16	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	107.56	537.80	5.000	107.56	537.80		
17	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.000	2.54	25.40	10.000	2.54	25.40		
18	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	4.33	21.65	5.000	4.33	21.65		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第10页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
19	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	13.23	66.15	5.000	13.23	66.15		
20	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	94.94	474.70	5.000	94.94	474.70		
21	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	94.94	474.70	5.000	94.94	474.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第11页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
22	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	103.13	515.65	5.000	103.13	515.65		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					15665.48			15665.48		
23	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.000	14.24	313.28	22.000	14.24	313.28		
24	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	36.000	33.33	1199.88	36.000	33.33	1199.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第12页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	20.57	802.23	39.000	20.57	802.23		
26	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	26.86	1047.54	39.000	26.86	1047.54		
27	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	159.01	6201.39	39.000	159.01	6201.39		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第13页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	79.11	3085.29	39.000	79.11	3085.29		
29	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	77.33	3015.87	39.000	77.33	3015.87		
		破除及修复现状人行道					374.10			374.10		
30	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	3.07	6.14	2.000	3.07	6.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第14页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
31	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	12.57	25.14	2.000	12.57	25.14		
32	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	92.30	184.60	2.000	92.30	184.60		
33	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	79.11	158.22	2.000	79.11	158.22		
		破除及修复绿化带					164.56			164.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第15页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	2.07	4.14	2.000	2.07	4.14		
35	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	32.68	65.36	2.000	32.68	65.36		
36	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.600	37.54	22.52	0.600	37.54	22.52		
37	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					2826.86			2826.86		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第16页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	26.890	53.41	1436.19	26.890	53.41	1436.19		26.89*1.3+1 1.49*1.54
39	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.490	89.84	1032.26	11.490	89.84	1032.26		
40	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.473	140.84	348.30	2.473	140.84	348.30		2.473*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第17页， 共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
41	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
42	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
43	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					91303.37			91303.37		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					3099.72			3099.72		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					616.16			616.16		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	28.000	19.47	545.16	28.000	19.47	545.16		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	5.000	14.20	71.00	5.000	14.20	71.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					2483.56			2483.56		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	15051.850	16.50%	2483.56	15051.850	16.50%	2483.56		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					704.90			704.90		
2.1	混凝土模板及支架					704.90			704.90		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.076	66.43	403.63	6.076	66.43	403.63		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	7.072	42.60	301.27	7.072	42.60	301.27		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	6303.710			6303.710				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	15051.850			15051.850				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	6303.710			6303.710				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				3804.62			3804.62		

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		14698.66	14698.66		
1.1	暂列金额	元	9130.34	9130.34		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	903.11	903.11		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	2739.10	2739.10		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	1926.11	1926.11		
1.12.1	余泥消纳费	元	1000.38	1000.38		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		925. 73	925. 73		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		14698. 66	14698. 66		

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	201476.15	201295.62	-180.53	
2	措施项目费					10642.51	10627.24	-15.27	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	9843.37	9828.10	-15.27	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	799.14	799.14		
3	其他项目费					31202.26	31173.24	-29.02	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	20147.62	20129.56	-18.06	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	2150.10	2144.55	-5.55	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	6044.28	6038.87	-5.41	

汇总分析审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程
 第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	2860.26	2860.26		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	243320.92	243096.10	-224.82	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	21898.88	21878.65	-20.23	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	265219.80	264974.75	-245.05	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	19454.97	19369.06	-85.91	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第1页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					5377.97			5197.44	-180.53	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	22.060	9.97	219.94	22.060	9.97	219.94		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	14.060	246.07	3459.74	14.060	246.07	3459.74		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第2页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.890	285.87	254.42	0.890	285.87	254.42		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	28.600	25.79	737.59	21.600	25.79	557.06	-180.53	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	0.890	793.57	706.28	0.890	793.57	706.28		
		污水管井部分					2156.80			2156.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第3页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.000	134.80	2156.80	16.000	134.80	2156.80		
		雨水管井部分					31444.54			31444.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第4页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.000	279.51	2236.08	8.000	279.51	2236.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第5页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第6页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040201022004	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	66.000	328.63	21689.58	66.000	328.63	21689.58		
		拆除及修复					122987.13			122987.13		
10	041001009008	拆除井	1、结构形式：钢筋混凝土井 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	23.000	315.33	7252.59	23.000	315.33	7252.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第7页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	23.000	4938.36	113582.28	23.000	4938.36	113582.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第8页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	40.000	9.39	375.60	40.000	9.39	375.60		
13	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	12.000	81.05	972.60	12.000	81.05	972.60		
14	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					33239.68			33239.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第9页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					5350.62			5350.62		
15	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	11.42	57.10	5.000	11.42	57.10		
16	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	13.52	108.16	8.000	13.52	108.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第10页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	51.64	413.12	8.000	51.64	413.12		
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	84.62	676.96	8.000	84.62	676.96		
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	88.70	709.60	8.000	88.70	709.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第11页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
20	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	107.56	860.48	8.000	107.56	860.48		
21	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	2.54	40.64	16.000	2.54	40.64		
22	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	4.33	34.64	8.000	4.33	34.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第12页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
23	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	13.23	105.84	8.000	13.23	105.84		
24	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	94.94	759.52	8.000	94.94	759.52		
25	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	94.94	759.52	8.000	94.94	759.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第13页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
26	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.000	103.13	825.04	8.000	103.13	825.04		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					26920.54			26920.54		
27	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	38.000	14.24	541.12	38.000	14.24	541.12		
28	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	62.000	33.33	2066.46	62.000	33.33	2066.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第14页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.000	20.57	1378.19	67.000	20.57	1378.19		
30	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.000	26.86	1799.62	67.000	26.86	1799.62		
31	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.000	159.01	10653.67	67.000	159.01	10653.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第15页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
32	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.000	79.11	5300.37	67.000	79.11	5300.37		
33	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.000	77.33	5181.11	67.000	77.33	5181.11		
		破除及修复现状人行道					748.20			748.20		
34	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	3.07	12.28	4.000	3.07	12.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第16页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
35	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	12.57	50.28	4.000	12.57	50.28		
36	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	92.30	369.20	4.000	92.30	369.20		
37	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	79.11	316.44	4.000	79.11	316.44		
		破除及修复绿化带					220.32			220.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第17页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	2.07	8.28	4.000	2.07	8.28		
39	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	32.68	130.72	4.000	32.68	130.72		
40	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.200	37.54	45.05	1.200	37.54	45.05		
41	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					6270.03			6270.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第18页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	48.920	53.41	2612.82	48.920	53.41	2612.82		48.92*1.3+38.38*1.54
43	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	38.380	89.84	3448.06	38.380	89.84	3448.06		
44	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.413	140.86	199.04	1.413	140.86	199.04		1.413*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第19页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
46	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
47	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					201476.15			201295.62	-180.53	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					9843.37			9828.10	-15.27	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					3930.60			3930.60		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	180.000	19.47	3504.60	180.000	19.47	3504.60		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	30.000	14.20	426.00	30.000	14.20	426.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					5912.77			5897.50	-15.27	

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	35834.970	16.50%	5912.77	35742.450	16.50%	5897.50	-15.27	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					799.14			799.14		
2.1	混凝土模板及支架					799.14			799.14		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3.472	66.43	230.64	3.472	66.43	230.64		

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	13.345	42.60	568.50	13.345	42.60	568.50		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	18181.880			18095.970				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	35834.970			35742.450				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	18181.880			18095.970				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				10642.51			10627.24	-15.27	

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		31202.26	31173.24	-29.02	
1.1	暂列金额	元	20147.62	20129.56	-18.06	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	2150.10	2144.55	-5.55	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	6044.28	6038.87	-5.41	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	2860.26	2860.26		
1.12.1	余泥消纳费	元	2331.32	2331.32		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 桥东小区东南2管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		528. 94	528. 94		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		31202. 26	31173. 24	-29. 02	

汇总分析审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	447389.20	447389.20		
2	措施项目费					31412.54	31412.54		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	25050.79	25050.79		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	6361.75	6361.75		
3	其他项目费					83760.86	83760.86		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	44738.92	44738.92		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	6570.11	6570.11		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	13421.68	13421.68		

汇总分析审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	19030.15	19030.15		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	562562.60	562562.60		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	50630.63	50630.63		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	613193.23	613193.23		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	48264.91	48264.91		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		土石方工程					21552.08			21552.08		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	132.920	9.97	1325.21	132.920	9.97	1325.21		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	79.760	246.07	19626.54	79.760	246.07	19626.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	2.100	285.87	600.33	2.100	285.87	600.33		
		污水管井部分					57040.90			57040.90		
4	040501004020	PVC-U排水管（污 水出户管）	1、管道垫层及材 质：200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求：闭水试验 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	25.000	134.80	3370.00	25.000	134.80	3370.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	70.000	283.71	19859.70	70.000	283.71	19859.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	4226.40	33811.20	8.000	4226.40	33811.20		
		雨水管井部分					29058.63			29058.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501004021	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	12.000	133.13	1597.56	12.000	133.13	1597.56		
8	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	53.000	279.51	14814.03	53.000	279.51	14814.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	3759.44	3759.44	1.000	3759.44	3759.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	1777.52	8887.60	5.000	1777.52	8887.60		
		拆除及修复					89255.60			89255.60		
11	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
12	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
14	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
16	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
18	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
19	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
20	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
22	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
24	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12.000	315.33	3783.96	12.000	315.33	3783.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	12.000	4938.36	59260.32	12.000	4938.36	59260.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
28	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
30	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	615.000	9.39	5774.85	615.000	9.39	5774.85		
31	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	16.000	81.05	1296.80	16.000	81.05	1296.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
32	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
33	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					221008.45			221008.45		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					37420.08			37420.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第20页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	32.000	11.42	365.44	32.000	11.42	365.44		
35	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	13.52	757.12	56.000	13.52	757.12		
36	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	51.64	2891.84	56.000	51.64	2891.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	84.62	4738.72	56.000	84.62	4738.72		
38	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	88.70	4967.20	56.000	88.70	4967.20		
39	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	107.56	6023.36	56.000	107.56	6023.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	112.000	2.54	284.48	112.000	2.54	284.48		
41	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	56.000	4.33	242.48	56.000	4.33	242.48		
42	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	56.000	13.23	740.88	56.000	13.23	740.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
43	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	94.94	5316.64	56.000	94.94	5316.64		
44	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	94.94	5316.64	56.000	94.94	5316.64		
45	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.000	103.13	5775.28	56.000	103.13	5775.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					176881.28			176881.28		
46	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	256.000	14.24	3645.44	256.000	14.24	3645.44		
47	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	320.000	33.33	10665.60	320.000	33.33	10665.60		
48	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	448.000	20.57	9215.36	448.000	20.57	9215.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	448.000	26.86	12033.28	448.000	26.86	12033.28		
50	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	448.000	159.01	71236.48	448.000	159.01	71236.48		
51	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	448.000	79.11	35441.28	448.000	79.11	35441.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	448.000	77.33	34643.84	448.000	77.33	34643.84		
		破除及修复现状人行道					5237.40			5237.40		
53	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	3.07	85.96	28.000	3.07	85.96		
54	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	12.57	351.96	28.000	12.57	351.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	92.30	2584.40	28.000	92.30	2584.40		
56	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	79.11	2215.08	28.000	79.11	2215.08		
		破除及修复绿化带					1469.69			1469.69		
57	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	2.07	57.96	28.000	2.07	57.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	32.68	915.04	28.000	32.68	915.04		
59	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	8.400	37.54	315.34	8.400	37.54	315.34		
60	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					29473.54			29473.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	314.640	53.41	16804.92	314.640	53.41	16804.92		314.64*1.3+106.838*1.54
62	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	106.838	89.84	9598.33	106.838	89.84	9598.33		
63	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	21.725	140.86	3060.18	21.725	140.86	3060.18		21.725*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
65	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
66	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					447389.20			447389.20		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					25050.79			25050.79		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					6983.00			6983.00		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	320.000	19.47	6230.40	320.000	19.47	6230.40		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	53.000	14.20	752.60	53.000	14.20	752.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					18067.79			18067.79		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	109501.78 0	16.50%	18067.79	109501.78 0	16.50%	18067.79		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					6361.75			6361.75		
2.1	混凝土模板及支架					6361.75			6361.75		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.894	66.43	3646.61	54.894	66.43	3646.61		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	43584.540			43584.540				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	109501.780			109501.780				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	43584.540			43584.540				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				31412.54			31412.54		

其他项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		83760.86	83760.86		
1.1	暂列金额	元	44738.92	44738.92		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	6570.11	6570.11		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	13421.68	13421.68		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	19030.15	19030.15		
1.12.1	余泥消纳费	元	10897.69	10897.69		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 芳信路卫生宿舍管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		8132. 46	8132. 46		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		83760. 86	83760. 86		

汇总分析审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	128487.28	128487.28		
2	措施项目费					3911.90	3911.90		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	3244.63	3244.63		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	667.27	667.27		
3	其他项目费					19208.24	19208.24		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	12848.73	12848.73		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	1070.42	1070.42		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	3854.62	3854.62		

######

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第1页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					1036.81			1036.81		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	6.310	9.97	62.91	6.310	9.97	62.91		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3.830	246.07	942.45	3.830	246.07	942.45		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第2页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.110	285.87	31.45	0.110	285.87	31.45		
		污水管井部分					1688.15			1688.15		
4	040501004020	PVC-U排水管（污 水出户管）	1、管道垫层及材 质：200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求：闭水试验 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	134.80	269.60	2.000	134.80	269.60		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第3页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001013	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.000	283.71	1418.55	5.000	283.71	1418.55		
		拆除及修复					112825.20			112825.20		
6	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	21.000	315.33	6621.93	21.000	315.33	6621.93		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第4页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	4938.36	103705.56	21.000	4938.36	103705.56		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第5页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25.000	9.39	234.75	25.000	9.39	234.75		
9	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	18.000	81.05	1458.90	18.000	81.05	1458.90		
10	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					9727.12			9727.12		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第6页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					1334.80			1334.80		
11	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	11.42	11.42	1.000	11.42	11.42		
12	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	13.52	27.04	2.000	13.52	27.04		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第7页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	51.64	103.28	2.000	51.64	103.28		
14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	84.62	169.24	2.000	84.62	169.24		
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	88.70	177.40	2.000	88.70	177.40		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第8页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	107.56	215.12	2.000	107.56	215.12		
17	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.000	2.54	10.16	4.000	2.54	10.16		
18	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	4.33	8.66	2.000	4.33	8.66		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第9页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
19	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	13.23	26.46	2.000	13.23	26.46		
20	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	94.94	189.88	2.000	94.94	189.88		
21	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	94.94	189.88	2.000	94.94	189.88		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第10页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
22	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	103.13	206.26	2.000	103.13	206.26		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					8014.18			8014.18		
23	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	11.000	14.24	156.64	11.000	14.24	156.64		
24	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	18.000	33.33	599.94	18.000	33.33	599.94		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第11页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.000	20.57	411.40	20.000	20.57	411.40		
26	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.000	26.86	537.20	20.000	26.86	537.20		
27	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.000	159.01	3180.20	20.000	159.01	3180.20		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第12页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.000	79.11	1582.20	20.000	79.11	1582.20		
29	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.000	77.33	1546.60	20.000	77.33	1546.60		
		破除及修复现状人行道					187.05			187.05		
30	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.000	3.07	3.07	1.000	3.07	3.07		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第13页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
31	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.000	12.57	12.57	1.000	12.57	12.57		
32	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.000	92.30	92.30	1.000	92.30	92.30		
33	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.000	79.11	79.11	1.000	79.11	79.11		
		破除及修复绿化带					191.09			191.09		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第14页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.000	2.07	2.07	1.000	2.07	2.07		
35	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.000	32.68	32.68	1.000	32.68	32.68		
36	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.300	37.54	11.26	0.300	37.54	11.26		
37	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	4.000	36.27	145.08	4.000	36.27	145.08		
		余泥渣土场外运输与排放					3210.00			3210.00		

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第15页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	14.000	53.41	747.74	14.000	53.41	747.74		14*1.3+25.9 1*1.54
39	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	25.910	89.84	2327.75	25.910	89.84	2327.75		
40	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.883	140.88	124.40	0.883	140.88	124.40		0.883*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第16页， 共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
42	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
43	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					128487.28			128487.28		

措施项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					3244.63			3244.63		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					300.98			300.98		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	14.000	19.47	272.58	14.000	19.47	272.58		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	2.000	14.20	28.40	2.000	14.20	28.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					2943.65			2943.65		

措施项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	17840.300	16.50%	2943.65	17840.300	16.50%	2943.65		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					667.27			667.27		
2.1	混凝土模板及支架					667.27			667.27		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.170	66.43	144.15	2.170	66.43	144.15		

措施项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	12.277	42.61	523.12	12.277	42.61	523.12		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	7693.100			7693.100				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	17840.300			17840.300				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	7693.100			7693.100				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				3911.90			3911.90		

其他项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		19208.24	19208.24		
1.1	暂列金额	元	12848.73	12848.73		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	1070.42	1070.42		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	3854.62	3854.62		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	1434.47	1434.47		
1.12.1	余泥消纳费	元	1103.93	1103.93		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： S08郭村小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		330. 54	330. 54		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		19208. 24	19208. 24		

汇总分析审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	738419.43	736382.79	-2036.64	
2	措施项目费					50371.70	50199.41	-172.29	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	41084.83	40912.54	-172.29	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	9286.87	9286.87		
3	其他项目费					129316.44	128989.03	-327.41	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	73841.94	73638.28	-203.66	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	9970.84	9908.19	-62.65	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	22152.58	22091.48	-61.10	

汇总分析审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	23351.08	23351.08		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	918107.57	915571.23	-2536.34	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	82629.68	82401.41	-228.27	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF +SJ	QDF+QSF+QTF+GF +SJ	100.00	100.00	1000737.25	997972.64	-2764.61	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	86581.59	85612.02	-969.57	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					69251.70			67215.06	-2036.64	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	329.730	9.97	3287.41	329.730	9.97	3287.41		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	182.110	246.07	44811.81	182.110	246.07	44811.81		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第2页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.940	285.87	268.72	0.940	285.87	268.72		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	430.670	25.79	11106.98	351.700	25.79	9070.34	-2036.64	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	12.320	793.57	9776.78	12.320	793.57	9776.78		
		污水管井部分					104497.37			104497.37		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	17.000	134.80	2291.60	17.000	134.80	2291.60		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第4页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	107.000	283.71	30356.97	107.000	283.71	30356.97		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第5页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	17.000	4226.40	71848.80	17.000	4226.40	71848.80		
		雨水管井部分					61668.99			61668.99		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第6页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	9.000	279.51	2515.59	9.000	279.51	2515.59		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第7页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	180.000	328.63	59153.40	180.000	328.63	59153.40		
		拆除及修复					276046.64			276046.64		
11	041001006010	拆除管道	1、材质：塑料管 2、管径：DN200 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第8页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
13	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第9页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
15	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第10页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
17	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第11页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
19	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称: S09郭村小区1管道工程

第12页, 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
21	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	46.000	315.33	14505.18	46.000	315.33	14505.18		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第14页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	46.000	4938.36	227164.56	46.000	4938.36	227164.56		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第15页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	257.09	1285.45	5.000	257.09	1285.45		
25	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	1777.52	8887.60	5.000	1777.52	8887.60		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
27	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	580.000	9.39	5446.20	580.000	9.39	5446.20		
28	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	196.000	81.05	15885.80	196.000	81.05	15885.80		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第17页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
29	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
30	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					186697.37			186697.37		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					31407.77			31407.77		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	27.000	11.42	308.34	27.000	11.42	308.34		
32	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	13.52	635.44	47.000	13.52	635.44		
33	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	51.64	2427.08	47.000	51.64	2427.08		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第19页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	84.62	3977.14	47.000	84.62	3977.14		
35	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	88.70	4168.90	47.000	88.70	4168.90		
36	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	107.56	5055.32	47.000	107.56	5055.32		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第20页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	94.000	2.54	238.76	94.000	2.54	238.76		
38	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	47.000	4.33	203.51	47.000	4.33	203.51		
39	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	47.000	13.23	621.81	47.000	13.23	621.81		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	94.94	4462.18	47.000	94.94	4462.18		
41	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	94.94	4462.18	47.000	94.94	4462.18		
42	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	47.000	103.13	4847.11	47.000	103.13	4847.11		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					149856.63			149856.63		
43	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	213.000	14.24	3033.12	213.000	14.24	3033.12		
44	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	355.000	33.33	11832.15	355.000	33.33	11832.15		
45	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	372.000	20.57	7652.04	372.000	20.57	7652.04		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第23页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	372.000	26.86	9991.92	372.000	26.86	9991.92		
47	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	372.000	159.01	59151.72	372.000	159.01	59151.72		
48	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	372.000	79.11	29428.92	372.000	79.11	29428.92		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第24页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	372.000	77.33	28766.76	372.000	77.33	28766.76		
		破除及修复现状人行道					4302.15			4302.15		
50	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.000	3.07	70.61	23.000	3.07	70.61		
51	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.000	12.57	289.11	23.000	12.57	289.11		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.000	92.30	2122.90	23.000	92.30	2122.90		
53	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.000	79.11	1819.53	23.000	79.11	1819.53		
		破除及修复绿化带					1130.82			1130.82		
54	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.000	2.07	47.61	23.000	2.07	47.61		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.000	32.68	751.64	23.000	32.68	751.64		
56	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.900	37.54	259.03	6.900	37.54	259.03		
57	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					40257.36			40257.36		

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	480.920	53.41	25685.94	480.920	53.41	25685.94		480.92*1.3+129.958*1.54
59	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	129.958	89.84	11675.43	129.958	89.84	11675.43		
60	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	20.489	140.85	2885.88	20.489	140.85	2885.88		20.489*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
62	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
63	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					738419.43			736382.79	-2036.64	

措施项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					41084.83			40912.54	-172.29	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					13665.02			13665.02		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	626.000	19.47	12188.22	626.000	19.47	12188.22		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	104.000	14.20	1476.80	104.000	14.20	1476.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					27419.81			27247.52	-172.29	

措施项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	166180.65 0	16.50%	27419.81	165136.51 0	16.50%	27247.52	-172.29	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					9286.87			9286.87		
2.1	混凝土模板及支架					9286.87			9286.87		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.856	66.43	3444.79	51.856	66.43	3444.79		

措施项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	35.629	42.60	1517.80	35.629	42.60	1517.80		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	75.586	57.21	4324.28	75.586	57.21	4324.28		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	79385.010			78415.440				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	166180.650			165136.510				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	79385.010			78415.440				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				50371.70			50199.41	-172.29	

其他项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		129316.44	128989.03	-327.41	
1.1	暂列金额	元	73841.94	73638.28	-203.66	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	9970.84	9908.19	-62.65	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	22152.58	22091.48	-61.10	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	23351.08	23351.08		
1.12.1	余泥消纳费	元	15681.30	15681.30		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： S09郭村小区1管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		7669. 78	7669. 78		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		129316. 44	128989. 03	-327. 41	

汇总分析审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	472503.98	472142.92	-361.06	
2	措施项目费					20825.47	20794.94	-30.53	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	18154.37	18123.84	-30.53	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	2671.10	2671.10		
3	其他项目费					73907.58	73849.54	-58.04	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	47250.40	47214.29	-36.11	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	4648.20	4637.10	-11.10	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	14175.12	14164.29	-10.83	

汇总分析审核表

工程名称：S10郭村小区2管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	7833.86	7833.86		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	567237.03	566787.40	-449.63	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	51051.33	51010.87	-40.46	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	618288.36	617798.27	-490.09	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	39111.84	38940.02	-171.82	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第1页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					13142.19			12781.13	-361.06	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	54.370	9.97	542.07	54.370	9.97	542.07		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	37.660	246.07	9267.00	37.660	246.07	9267.00		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第2页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	粤 040101007001	挡土	1、材质:双面密挡 土板 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	67.700	25.79	1745.98	53.700	25.79	1384.92	-361.06	
4	粤 040101006019	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地 质情况 2、横撑:Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	2.000	793.57	1587.14	2.000	793.57	1587.14		
		污水管井部分					36706.80			36706.80		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第3页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001013	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	40.000	283.71	11348.40	40.000	283.71	11348.40		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第4页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002044	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	4226.40	25358.40	6.000	4226.40	25358.40		
		雨水管井部分					27276.29			27276.29		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第5页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040201022004	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	83.000	328.63	27276.29	83.000	328.63	27276.29		
		拆除及修复					324638.97			324638.97		
8	041001009008	拆除井	1、结构形式：钢筋混凝土井 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	60.000	315.33	18919.80	60.000	315.33	18919.80		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第6页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	60.000	4938.36	296301.60	60.000	4938.36	296301.60		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第7页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
11	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第8页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	200.000	9.39	1878.00	200.000	9.39	1878.00		
13	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	58.000	81.05	4700.90	58.000	81.05	4700.90		
14	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					56040.02			56040.02		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第9页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					9355.02			9355.02		
15	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	11.42	91.36	8.000	11.42	91.36		
16	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	13.52	189.28	14.000	13.52	189.28		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第10页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	51.64	722.96	14.000	51.64	722.96		
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	84.62	1184.68	14.000	84.62	1184.68		
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	88.70	1241.80	14.000	88.70	1241.80		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第11页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	107.56	1505.84	14.000	107.56	1505.84		
21	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	2.54	71.12	28.000	2.54	71.12		
22	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	4.33	60.62	14.000	4.33	60.62		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第12页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	13.23	185.22	14.000	13.23	185.22		
24	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	94.94	1329.16	14.000	94.94	1329.16		
25	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	94.94	1329.16	14.000	94.94	1329.16		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第13页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	103.13	1443.82	14.000	103.13	1443.82		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					45053.57			45053.57		
27	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	64.000	14.24	911.36	64.000	14.24	911.36		
28	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	105.000	33.33	3499.65	105.000	33.33	3499.65		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第14页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	20.57	2303.84	112.000	20.57	2303.84		
30	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	26.86	3008.32	112.000	26.86	3008.32		
31	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	159.01	17809.12	112.000	159.01	17809.12		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第15页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	79.11	8860.32	112.000	79.11	8860.32		
33	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	77.33	8660.96	112.000	77.33	8660.96		
		破除及修复现状人行道					1309.35			1309.35		
34	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	3.07	21.49	7.000	3.07	21.49		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第16页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	12.57	87.99	7.000	12.57	87.99		
36	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	92.30	646.10	7.000	92.30	646.10		
37	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	79.11	553.77	7.000	79.11	553.77		
		破除及修复绿化带					322.08			322.08		

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第17页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	2.07	14.49	7.000	2.07	14.49		
39	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	32.68	228.76	7.000	32.68	228.76		
40	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.100	37.54	78.83	2.100	37.54	78.83		
		余泥渣土场外运输与排放					14699.71			14699.71		

分部分项清单审核表

工程名称: S10郭村小区2管道工程

第18页, 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	99.800	53.41	5330.32	99.800	53.41	5330.32		99.8*1.3+93.1*1.54
42	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	93.100	89.84	8364.10	93.100	89.84	8364.10		
43	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.065	140.86	995.18	7.065	140.86	995.18		7.065*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第19页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
44	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
45	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
46	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					472503.98			472142.92	-361.06	

措施项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					18154.37			18123.84	-30.53	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					5371.82			5371.82		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	246.000	19.47	4789.62	246.000	19.47	4789.62		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	41.000	14.20	582.20	41.000	14.20	582.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					12782.55			12752.02	-30.53	

措施项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	77469.980	16.50%	12782.55	77284.950	16.50%	12752.02	-30.53	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					2671.10			2671.10		
2.1	混凝土模板及支架					2671.10			2671.10		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	17.360	66.43	1153.22	17.360	66.43	1153.22		

措施项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	35.631	42.60	1517.88	35.631	42.60	1517.88		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	36745.550			36573.730				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	77469.980			77284.950				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	36745.550			36573.730				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				20825.47			20794.94	-30.53	

其他项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		73907.58	73849.54	-58.04	
1.1	暂列金额	元	47250.40	47214.29	-36.11	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	4648.20	4637.10	-11.10	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	14175.12	14164.29	-10.83	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	7833.86	7833.86		
1.12.1	余泥消纳费	元	5189.17	5189.17		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： S10郭村小区2管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		2644. 69	2644. 69		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		73907. 58	73849. 54	-58. 04	

汇总分析审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	750101.71	747756.37	-2345.34	
2	措施项目费					58658.47	58460.24	-198.23	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	50547.35	50349.12	-198.23	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	8111.12	8111.12		
3	其他项目费					130546.99	130170.02	-376.97	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	75010.17	74775.64	-234.53	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	13916.51	13844.43	-72.08	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	22503.05	22432.69	-70.36	

汇总分析审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	19117.26	19117.26		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	939307.17	936386.63	-2920.54	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	84537.65	84274.80	-262.85	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1023844.82	1020661.43	-3183.39	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	121638.43	120522.82	-1115.61	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第1页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					205936.98			203591.64	-2345.34	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	243.770	9.97	2430.39	243.770	9.97	2430.39		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	209.050	12.91	2698.84	209.050	12.91	2698.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第2页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	320.570	246.07	78882.66	320.570	246.07	78882.66		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.720	285.87	205.83	0.720	285.87	205.83		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	398.440	25.79	10275.77	307.500	25.79	7930.43	-2345.34	

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第3页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	12.150	793.57	9641.88	12.150	793.57	9641.88		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	81.000	1256.81	101801.61	81.000	1256.81	101801.61		
		污水管井部分					97579.09			97579.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第4页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	13.000	134.80	1752.40	13.000	134.80	1752.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第5页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	159.000	283.71	45109.89	159.000	283.71	45109.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第6页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	12.000	4226.40	50716.80	12.000	4226.40	50716.80		
		雨水管井部分					43192.19			43192.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第7页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	3.000	279.51	838.53	3.000	279.51	838.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第8页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第9页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040201022004	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	106.000	328.63	34834.78	106.000	328.63	34834.78		
		拆除及修复					122858.23			122858.23		
14	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1352.21	2704.42	2.000	1352.21	2704.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第10页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
15	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	12508.59	25017.18	2.000	12508.59	25017.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第11页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	8.400	88.67	744.83	8.400	88.67	744.83		
17	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第12页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
19	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第13页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
21	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第14页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
23	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第15页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
25	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第16页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
27	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第17页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	315.33	4729.95	15.000	315.33	4729.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第18页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	15.000	4938.36	74075.40	15.000	4938.36	74075.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第19页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
31	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	810.000	9.39	7605.90	810.000	9.39	7605.90		
32	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	38.000	81.05	3079.90	38.000	81.05	3079.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第20页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
33	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
34	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					241487.88			241487.88		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					40762.79			40762.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第21页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	35.000	11.42	399.70	35.000	11.42	399.70		
36	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	13.52	824.72	61.000	13.52	824.72		
37	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	51.64	3150.04	61.000	51.64	3150.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第22页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	84.62	5161.82	61.000	84.62	5161.82		
39	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	88.70	5410.70	61.000	88.70	5410.70		
40	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	107.56	6561.16	61.000	107.56	6561.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第23页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
41	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	122.000	2.54	309.88	122.000	2.54	309.88		
42	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	61.000	4.33	264.13	61.000	4.33	264.13		
43	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	61.000	13.23	807.03	61.000	13.23	807.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第24页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
44	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	94.94	5791.34	61.000	94.94	5791.34		
45	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	94.94	5791.34	61.000	94.94	5791.34		
46	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	103.13	6290.93	61.000	103.13	6290.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第25页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					193463.90			193463.90		
47	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	280.000	14.24	3987.20	280.000	14.24	3987.20		
48	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	350.000	33.33	11665.50	350.000	33.33	11665.50		
49	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	490.000	20.57	10079.30	490.000	20.57	10079.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第26页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	26.86	13161.40	490.000	26.86	13161.40		
51	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	159.01	77914.90	490.000	159.01	77914.90		
52	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	79.11	38763.90	490.000	79.11	38763.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第27页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
53	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	77.33	37891.70	490.000	77.33	37891.70		
		破除及修复现状人行道					5798.55			5798.55		
54	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	3.07	95.17	31.000	3.07	95.17		
55	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	12.57	389.67	31.000	12.57	389.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第28页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
56	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	92.30	2861.30	31.000	92.30	2861.30		
57	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	79.11	2452.41	31.000	79.11	2452.41		
		破除及修复绿化带					1462.64			1462.64		
58	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	2.07	64.17	31.000	2.07	64.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第29页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	32.68	1013.08	31.000	32.68	1013.08		
60	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	9.300	37.54	349.12	9.300	37.54	349.12		
61	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					39047.34			39047.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第30页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	442.440	53.41	23630.72	442.440	53.41	23630.72		442.441.3+126.626*1.54
63	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	126.626	89.84	11376.08	126.626	89.84	11376.08		
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	28.613	140.86	4030.43	28.613	140.86	4030.43		28.613*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第31页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
66	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
67	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					750101.71			747756.37	-2345.34	

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					50547.35			50349.12	-198.23	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					12276.94			12276.94		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	562.000	19.47	10942.14	562.000	19.47	10942.14		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	94.000	14.20	1334.80	94.000	14.20	1334.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					38270.41			38072.18	-198.23	

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	231941.88 0	16.50%	38270.41	230740.47 0	16.50%	38072.18	-198.23	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					8111.12			8111.12		
2.1	混凝土模板及支架					8111.12			8111.12		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	73.332	66.43	4871.44	73.332	66.43	4871.44		

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	15.480	42.60	659.45	15.480	42.60	659.45		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	45.101	57.21	2580.23	45.101	57.21	2580.23		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	115040.15 0			113924.54 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	231941.88 0			230740.47 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	115040.15 0			113924.54 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				58658.47			58460.24	-198.23	

其他项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		130546.99	130170.02	-376.97	
1.1	暂列金额	元	75010.17	74775.64	-234.53	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	13916.51	13844.43	-72.08	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	22503.05	22432.69	-70.36	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	19117.26	19117.26		
1.12.1	余泥消纳费	元	8406.38	8406.38		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 汇城花园管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		10710. 88	10710. 88		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		130546. 99	130170. 02	-376. 97	

汇总分析审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	17171.70	17171.70		
2	措施项目费					19512.42	19512.42		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	19512.42	19512.42		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					2992.49	2992.49		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	1717.17	1717.17		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	760.17	760.17		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

工程名称： 汇城花园立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	515.15	515.15		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	39676.61	39676.61		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	3570.89	3570.89		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	43247.50	43247.50		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	16631.03	16631.03		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					17171.70			17171.70		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	57.27	1374.48	24.000	57.27	1374.48		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	294.000	48.63	14297.22	294.000	48.63	14297.22		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	24.000	53.05	1273.20	24.000	53.05	1273.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	12.000	18.90	226.80	12.000	18.90	226.80		
		合 计					17171.70			17171.70		

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					19512.42			19512.42		
1.1	综合脚手架					16793.28			16793.28		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	588.000	28.56	16793.28	588.000	28.56	16793.28		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	7601.740	35.77%	2719.14	7601.740	35.77%	2719.14		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 11	特殊地区施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 12	安装与生产同时进行施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 14	工程系统检测、检验		项	1. 000			1. 000				
2. 15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1. 000			1. 000				
2. 16	焦炉烘炉、热态工程		项	1. 000			1. 000				
2. 17	管道安拆后的充气保护		项	1. 000			1. 000				
2. 18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1. 000			1. 000				
2. 19	夜间施工增加		项		20. 00%			20. 00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2. 20	非夜间施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 21	二次搬运		项	1. 000			1. 000				

措施项目清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	7601.740			7601.740				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				19512.42			19512.42		

其他项目清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		2992.49	2992.49		
1.1	暂列金额	元	1717.17	1717.17		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	760.17	760.17		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	515.15	515.15		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 汇城花园立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		2992. 49	2992. 49		

汇总分析审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程
 第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	495155.62	492526.07	-2629.55	
2	措施项目费					40273.21	40050.98	-222.23	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	34112.01	33889.78	-222.23	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	6161.20	6161.20		
3	其他项目费					97755.09	97332.44	-422.65	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	49515.56	49252.61	-262.95	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	8416.46	8335.65	-80.81	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	14854.67	14775.78	-78.89	

汇总分析审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	24968.40	24968.40		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	633183.92	629909.49	-3274.43	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	56986.55	56691.85	-294.70	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	690170.47	686601.34	-3569.13	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	65344.62	64094.00	-1250.62	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					70027.84			67398.29	-2629.55	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	284.350	9.97	2834.97	284.350	9.97	2834.97		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	172.110	246.07	42351.11	172.110	246.07	42351.11		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.000	285.87	571.74	2.000	285.87	571.74		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	492.430	25.79	12699.77	390.470	25.79	10070.22	-2629.55	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	14.580	793.57	11570.25	14.580	793.57	11570.25		
		污水管井部分					55177.68			55177.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	36.000	134.80	4852.80	36.000	134.80	4852.80		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第4页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	88.000	283.71	24966.48	88.000	283.71	24966.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	4226.40	25358.40	6.000	4226.40	25358.40		
		雨水管井部分					52228.41			52228.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	16.000	279.51	4472.16	16.000	279.51	4472.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040201022004	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	111.000	328.63	36477.93	111.000	328.63	36477.93		
		拆除及修复					80033.70			80033.70		
12	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1352.21	2704.42	2.000	1352.21	2704.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
13	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	12508.59	25017.18	2.000	12508.59	25017.18		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第10页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆,收集粪便,运至 指定地点,卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施,清洁作业场地和 吸粪车,空载回程, 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	8.400	88.67	744.83	8.400	88.67	744.83		
15	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第11页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
17	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
19	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第13页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
20	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
21	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第14页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
23	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
25	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第16页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	315.33	2522.64	8.000	315.33	2522.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	4938.36	39506.88	8.000	4938.36	39506.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
29	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	520.000	9.39	4882.80	520.000	9.39	4882.80		
30	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	22.000	81.05	1783.10	22.000	81.05	1783.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
32	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					193340.24			193340.24		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					32742.57			32742.57		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第20页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.000	11.42	319.76	28.000	11.42	319.76		
34	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	13.52	662.48	49.000	13.52	662.48		
35	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	51.64	2530.36	49.000	51.64	2530.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	84.62	4146.38	49.000	84.62	4146.38		
37	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	88.70	4346.30	49.000	88.70	4346.30		
38	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	107.56	5270.44	49.000	107.56	5270.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	98.000	2.54	248.92	98.000	2.54	248.92		
40	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	49.000	4.33	212.17	49.000	4.33	212.17		
41	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	49.000	13.23	648.27	49.000	13.23	648.27		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第23页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	94.94	4652.06	49.000	94.94	4652.06		
43	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	94.94	4652.06	49.000	94.94	4652.06		
44	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.000	103.13	5053.37	49.000	103.13	5053.37		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					154771.12			154771.12		
45	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	224.000	14.24	3189.76	224.000	14.24	3189.76		
46	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	280.000	33.33	9332.40	280.000	33.33	9332.40		
47	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	392.000	20.57	8063.44	392.000	20.57	8063.44		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第25页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	392.000	26.86	10529.12	392.000	26.86	10529.12		
49	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	392.000	159.01	62331.92	392.000	159.01	62331.92		
50	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	392.000	79.11	31011.12	392.000	79.11	31011.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	392.000	77.33	30313.36	392.000	77.33	30313.36		
		破除及修复现状人行道					4676.25			4676.25		
52	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	3.07	76.75	25.000	3.07	76.75		
53	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	12.57	314.25	25.000	12.57	314.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	92.30	2307.50	25.000	92.30	2307.50		
55	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	79.11	1977.75	25.000	79.11	1977.75		
		破除及修复绿化带					1150.30			1150.30		
56	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	2.07	51.75	25.000	2.07	51.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.000	32.68	817.00	25.000	32.68	817.00		
58	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.500	37.54	281.55	7.500	37.54	281.55		
		余泥渣土场外运输与排放					44347.75			44347.75		
59	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	615.590	53.41	32878.66	615.590	53.41	32878.66		615.5*1.3+9 8.748*1.54

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	98.748	89.84	8871.52	98.748	89.84	8871.52		
61	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	18.369	140.86	2587.46	18.369	140.86	2587.46		18.369*1.41
62	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第30页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
64	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					495155.62			492526.07	-2629.55	

措施项目清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第1页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					34112.01			33889.78	-222.23	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					10966.74			10966.74		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	502.000	19.47	9773.94	502.000	19.47	9773.94		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	84.000	14.20	1192.80	84.000	14.20	1192.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					23145.27			22923.04	-222.23	

措施项目清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第3页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	140274.34 0	16.50%	23145.27	138927.53 0	16.50%	22923.04	-222.23	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					6161.20			6161.20		
2.1	混凝土模板及支架					6161.20			6161.20		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	46.648	66.43	3098.83	46.648	66.43	3098.83		

措施项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	9.075	42.60	386.60	9.075	42.60	386.60		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	46.771	57.21	2675.77	46.771	57.21	2675.77		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：雅苑小区管道工程

第5页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	59967.720			58717.100				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	140274.340			138927.530				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	59967.720			58717.100				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				40273.21			40050.98	-222.23	

其他项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		97755.09	97332.44	-422.65	
1.1	暂列金额	元	49515.56	49252.61	-262.95	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	8416.46	8335.65	-80.81	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	14854.67	14775.78	-78.89	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	24968.40	24968.40		
1.12.1	余泥消纳费	元	18092.22	18092.22		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		6876. 18	6876. 18		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		97755. 09	97332. 44	-422. 65	

汇总分析审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	3296.01	3296.01		
2	措施项目费					3553.18	3553.18		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	3553.18	3553.18		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					575.48	575.48		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	329.60	329.60		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	147.00	147.00		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	98.88	98.88		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	7424.67	7424.67		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	668.22	668.22		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	8092.89	8092.89		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	3089.63	3089.63		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					3296.01			3296.01		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	6.000	57.27	343.62	6.000	57.27	343.62		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	53.000	48.63	2577.39	53.000	48.63	2577.39		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	6.000	53.05	318.30	6.000	53.05	318.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	3.000	18.90	56.70	3.000	18.90	56.70		
		合 计					3296.01			3296.01		

措施项目清单审核表

工程名称：雅苑小区立管工程

第1页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					3553.18			3553.18		
1.1	综合脚手架					3027.36			3027.36		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	106.000	28.56	3027.36	106.000	28.56	3027.36		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	1470.000	35.77%	525.82	1470.000	35.77%	525.82		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：雅苑小区立管工程

第2页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	1470.000			1470.000				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				3553.18			3553.18		

其他项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		575.48	575.48		
1.1	暂列金额	元	329.60	329.60		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	147.00	147.00		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	98.88	98.88		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 雅苑小区立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送审金额(元)	审核金额(元)	差额(元)	附 注
	合 计		575.48	575.48		

汇总分析审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	165766.45	165766.45		
2	措施项目费					14567.81	14567.81		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	9961.58	9961.58		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	4606.23	4606.23		
3	其他项目费					28649.06	28649.06		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	16576.65	16576.65		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	2254.89	2254.89		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	4972.99	4972.99		

汇总分析审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	4844.53	4844.53		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	208983.32	208983.32		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	18808.50	18808.50		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	227791.82	227791.82		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	21173.57	21173.57		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第1页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					4027.51			4027.51		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	46.320	9.97	461.81	46.320	9.97	461.81		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.840	246.07	3405.61	13.840	246.07	3405.61		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第2页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.560	285.87	160.09	0.560	285.87	160.09		
		污水管井部分					1348.00			1348.00		
4	040501004020	PVC-U排水管（污 水出户管）	1、管道垫层及材 质：200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求：闭水试验 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	10.000	134.80	1348.00	10.000	134.80	1348.00		
		雨水管井部分					34927.96			34927.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第3页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001001	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	27.000	279.51	7546.77	27.000	279.51	7546.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第4页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002044	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第5页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	49.000	328.63	16102.87	49.000	328.63	16102.87		
		拆除及修复					65371.23			65371.23		
8	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第6页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第7页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
11	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋 混凝土井 2、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	9.000	315.33	2837.97	9.000	315.33	2837.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第8页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	9.000	4938.36	44445.24	9.000	4938.36	44445.24		

分部分项清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第9页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	135.000	9.39	1267.65	135.000	9.39	1267.65		
14	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	22.000	81.05	1783.10	22.000	81.05	1783.10		
15	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					51998.84			51998.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第10页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					8681.91			8681.91		
16	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	11.42	79.94	7.000	11.42	79.94		
17	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	13.52	175.76	13.000	13.52	175.76		

分部分项清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第11页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	51.64	671.32	13.000	51.64	671.32		
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	84.62	1100.06	13.000	84.62	1100.06		
20	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	88.70	1153.10	13.000	88.70	1153.10		

分部分项清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第12页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
21	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	107.56	1398.28	13.000	107.56	1398.28		
22	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	2.54	66.04	26.000	2.54	66.04		
23	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	4.33	56.29	13.000	4.33	56.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第13页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	13.23	171.99	13.000	13.23	171.99		
25	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	94.94	1234.22	13.000	94.94	1234.22		
26	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	94.94	1234.22	13.000	94.94	1234.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第14页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
27	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	103.13	1340.69	13.000	103.13	1340.69		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					41846.02			41846.02		
28	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	59.000	14.24	840.16	59.000	14.24	840.16		
29	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	98.000	33.33	3266.34	98.000	33.33	3266.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第15页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	104.000	20.57	2139.28	104.000	20.57	2139.28		
31	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	104.000	26.86	2793.44	104.000	26.86	2793.44		
32	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	104.000	159.01	16537.04	104.000	159.01	16537.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第16页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
33	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	104.000	79.11	8227.44	104.000	79.11	8227.44		
34	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	104.000	77.33	8042.32	104.000	77.33	8042.32		
		破除及修复现状人行道					1122.30			1122.30		
35	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.000	3.07	18.42	6.000	3.07	18.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第17页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
36	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.000	12.57	75.42	6.000	12.57	75.42		
37	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.000	92.30	553.80	6.000	92.30	553.80		
38	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.000	79.11	474.66	6.000	79.11	474.66		
		破除及修复绿化带					348.61			348.61		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第18页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
39	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.000	2.07	12.42	6.000	2.07	12.42		
40	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.000	32.68	196.08	6.000	32.68	196.08		
41	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.800	37.54	67.57	1.800	37.54	67.57		
42	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					8092.91			8092.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第19页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	88.380	53.41	4720.38	88.380	53.41	4720.38		88.38*1.3+29.95*1.54
44	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	29.950	89.84	2690.71	29.950	89.84	2690.71		
45	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.769	140.85	671.71	4.769	140.85	671.71		4.769*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第20页， 共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
47	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
48	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					165766.45			165766.45		

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第1页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					9961.58			9961.58		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					3760.64			3760.64		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第2页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	172.000	19.47	3348.84	172.000	19.47	3348.84		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	29.000	14.20	411.80	29.000	14.20	411.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					6200.94			6200.94		

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	37581.470	16.50%	6200.94	37581.470	16.50%	6200.94		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					4606.23			4606.23		
2.1	混凝土模板及支架					4606.23			4606.23		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.718	66.43	778.43	11.718	66.43	778.43		

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第5页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	18239.930			18239.930				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	37581.470			37581.470				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	18239.930			18239.930				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				14567.81			14567.81		

其他项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		28649.06	28649.06		
1.1	暂列金额	元	16576.65	16576.65		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	2254.89	2254.89		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	4972.99	4972.99		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	4844.53	4844.53		
1.12.1	余泥消纳费	元	3059.32	3059.32		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		1785. 21	1785. 21		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		28649. 06	28649. 06		

汇总分析审核表

工程名称： 穗芳阁小区立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	3542.77	3542.77		
2	措施项目费					4156.90	4156.90		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	4156.90	4156.90		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					616.65	616.65		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	354.28	354.28		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	156.09	156.09		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 穗芳阁小区立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	106.28	106.28		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	8316.32	8316.32		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	748.47	748.47		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	9064.79	9064.79		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	3501.29	3501.29		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					3542.77			3542.77		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.27	229.08	4.000	57.27	229.08		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	63.000	48.63	3063.69	63.000	48.63	3063.69		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	4.000	53.05	212.20	4.000	53.05	212.20		

分部分项清单审核表

工程名称：穗芳阁小区立管工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	18.90	37.80	2.000	18.90	37.80		
		合 计					3542.77			3542.77		

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区立管工程

第1页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					4156.90			4156.90		
1.1	综合脚手架					3598.56			3598.56		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	126.000	28.56	3598.56	126.000	28.56	3598.56		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	1560.910	35.77%	558.34	1560.910	35.77%	558.34		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区立管工程

第2页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区立管工程

第3页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 穗芳阁小区立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	1560.910			1560.910				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				4156.90			4156.90		

其他项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区立管工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		616.65	616.65		
1.1	暂列金额	元	354.28	354.28		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	156.09	156.09		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	106.28	106.28		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：穗芳阁小区立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		616.65	616.65		

汇总分析审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	125932.10	125803.15	-128.95	
2	措施项目费					5985.79	5974.88	-10.91	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	5316.05	5305.14	-10.91	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	669.74	669.74		
3	其他项目费					19912.82	19892.10	-20.72	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	12593.21	12580.32	-12.89	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	1361.38	1357.42	-3.96	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	3777.96	3774.09	-3.87	

汇总分析审核表

工程名称：万和苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	2180.27	2180.27		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	151830.71	151670.13	-160.58	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	13664.76	13650.31	-14.45	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	165495.47	165320.44	-175.03	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	11466.12	11404.75	-61.37	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第1页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					4102.82			3973.87	-128.95	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	26.570	9.97	264.90	26.570	9.97	264.90		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10.420	246.07	2564.05	10.420	246.07	2564.05		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第2页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.500	285.87	142.94	0.500	285.87	142.94		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	22.620	25.79	583.37	17.620	25.79	454.42	-128.95	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.690	793.57	547.56	0.690	793.57	547.56		
		污水管井部分					2064.33			2064.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第3页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	134.80	1213.20	9.000	134.80	1213.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第4页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
		雨水管井部分					7788.88			7788.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第5页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	2.000	279.51	559.02	2.000	279.51	559.02		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第6页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040201022004	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.000	328.63	7229.86	22.000	328.63	7229.86		
		拆除及修复					87529.35			87529.35		
10	041001009008	拆除井	1、结构形式：钢筋混凝土井 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	315.33	5045.28	16.000	315.33	5045.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第7页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	16.000	4938.36	79013.76	16.000	4938.36	79013.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第8页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25.000	9.39	234.75	25.000	9.39	234.75		
13	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	30.000	81.05	2431.50	30.000	81.05	2431.50		
14	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					19583.12			19583.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第9页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					3342.71			3342.71		
15	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	11.42	34.26	3.000	11.42	34.26		
16	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	13.52	67.60	5.000	13.52	67.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第10页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	51.64	258.20	5.000	51.64	258.20		
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	84.62	423.10	5.000	84.62	423.10		
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	88.70	443.50	5.000	88.70	443.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第11页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
20	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	107.56	537.80	5.000	107.56	537.80		
21	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.000	2.54	25.40	10.000	2.54	25.40		
22	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	4.33	21.65	5.000	4.33	21.65		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第12页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	13.23	66.15	5.000	13.23	66.15		
24	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	94.94	474.70	5.000	94.94	474.70		
25	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	94.94	474.70	5.000	94.94	474.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第13页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.000	103.13	515.65	5.000	103.13	515.65		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					15665.48			15665.48		
27	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.000	14.24	313.28	22.000	14.24	313.28		
28	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	36.000	33.33	1199.88	36.000	33.33	1199.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第14页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	20.57	802.23	39.000	20.57	802.23		
30	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	26.86	1047.54	39.000	26.86	1047.54		
31	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	159.01	6201.39	39.000	159.01	6201.39		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第15页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
32	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	79.11	3085.29	39.000	79.11	3085.29		
33	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.000	77.33	3015.87	39.000	77.33	3015.87		
		破除及修复现状人行道					374.10			374.10		
34	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	3.07	6.14	2.000	3.07	6.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第16页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	12.57	25.14	2.000	12.57	25.14		
36	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	92.30	184.60	2.000	92.30	184.60		
37	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	79.11	158.22	2.000	79.11	158.22		
		破除及修复绿化带					200.83			200.83		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第17页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	2.07	4.14	2.000	2.07	4.14		
39	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.000	32.68	65.36	2.000	32.68	65.36		
40	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.600	37.54	22.52	0.600	37.54	22.52		
41	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					4863.60			4863.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第18页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	42.370	53.41	2262.98	42.370	53.41	2262.98		42.37*1.3+27.45*1.54
43	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	27.450	89.84	2466.11	27.450	89.84	2466.11		
44	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.883	140.88	124.40	0.883	140.88	124.40		0.883*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第19页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
46	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
47	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					125932.10			125803.15	-128.95	

措施项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					5316.05			5305.14	-10.91	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					1572.24			1572.24		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	72.000	19.47	1401.84	72.000	19.47	1401.84		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	12.000	14.20	170.40	12.000	14.20	170.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					3743.81			3732.90	-10.91	

措施项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	22689.740	16.50%	3743.81	22623.650	16.50%	3732.90	-10.91	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					669.74			669.74		
2.1	混凝土模板及支架					669.74			669.74		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.170	66.43	144.15	2.170	66.43	144.15		

措施项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	9.187	57.21	525.59	9.187	57.21	525.59		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	10799.910			10738.540				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	22689.740			22623.650				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	10799.910			10738.540				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				5985.79			5974.88	-10.91	

其他项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		19912.82	19892.10	-20.72	
1.1	暂列金额	元	12593.21	12580.32	-12.89	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	1361.38	1357.42	-3.96	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	3777.96	3774.09	-3.87	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	2180.27	2180.27		
1.12.1	余泥消纳费	元	1849.73	1849.73		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 万和苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		330. 54	330. 54		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		19912. 82	19892. 10	-20. 72	

汇总分析审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	443464.09	443464.09		
2	措施项目费					34919.35	34919.35		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	28049.36	28049.36		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	6869.99	6869.99		
3	其他项目费					83184.16	83184.16		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	44346.41	44346.41		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	8041.64	8041.64		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	13303.92	13303.92		

######

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第1页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		土石方工程					17589.34			17589.34		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	108.300	9.97	1079.75	108.300	9.97	1079.75		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	66.640	246.07	16398.10	66.640	246.07	16398.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第2页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.390	285.87	111.49	0.390	285.87	111.49		
		污水管井部分					943.60			943.60		
4	040501004020	PVC-U排水管（污 水出户管）	1、管道垫层及材 质：200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求：闭水试验 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	7.000	134.80	943.60	7.000	134.80	943.60		
		雨水管井部分					63128.39			63128.39		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第3页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	129.000	279.51	36056.79	129.000	279.51	36056.79		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第4页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格：预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第5页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	11.000	1777.52	19552.72	11.000	1777.52	19552.72		
		拆除及修复					119349.03			119349.03		
8	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第6页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
9	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第7页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
11	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第8页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
13	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第9页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
15	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第10页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
17	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第11页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
19	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第12页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
21	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第13页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	18.000	315.33	5675.94	18.000	315.33	5675.94		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第14页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	18.000	4938.36	88890.48	18.000	4938.36	88890.48		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第15页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
25	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	645.000	9.39	6056.55	645.000	9.39	6056.55		
26	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	20.000	81.05	1621.00	20.000	81.05	1621.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第16页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
27	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
28	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					217204.68			217204.68		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					32069.46			32069.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第17页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	27.000	11.42	308.34	27.000	11.42	308.34		
30	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	13.52	648.96	48.000	13.52	648.96		
31	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	51.64	2478.72	48.000	51.64	2478.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第18页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	84.62	4061.76	48.000	84.62	4061.76		
33	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	88.70	4257.60	48.000	88.70	4257.60		
34	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	107.56	5162.88	48.000	107.56	5162.88		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第19页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
35	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	96.000	2.54	243.84	96.000	2.54	243.84		
36	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	48.000	4.33	207.84	48.000	4.33	207.84		
37	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	48.000	13.23	635.04	48.000	13.23	635.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第20页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
38	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	94.94	4557.12	48.000	94.94	4557.12		
39	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	94.94	4557.12	48.000	94.94	4557.12		
40	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	48.000	103.13	4950.24	48.000	103.13	4950.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第21页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					127765.90			127765.90		
41	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	218.000	14.24	3104.32	218.000	14.24	3104.32		
42	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	278.000	33.33	9265.74	278.000	33.33	9265.74		
43	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	318.000	20.57	6541.26	318.000	20.57	6541.26		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第22页，共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	318.000	26.86	8541.48	318.000	26.86	8541.48		
45	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	318.000	159.01	50565.18	318.000	159.01	50565.18		
46	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	318.000	79.11	25156.98	318.000	79.11	25156.98		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第23页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
47	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	318.000	77.33	24590.94	318.000	77.33	24590.94		
		破除及修复现状人行道					56265.03			56265.03		
48	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	24.000	3.07	73.68	24.000	3.07	73.68		
49	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4143.000	12.57	52077.51	4143.000	12.57	52077.51		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第24页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	24.000	92.30	2215.20	24.000	92.30	2215.20		
51	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	24.000	79.11	1898.64	24.000	79.11	1898.64		
		破除及修复绿化带					1104.29			1104.29		
52	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	24.000	2.07	49.68	24.000	2.07	49.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第25页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	24.000	32.68	784.32	24.000	32.68	784.32		
54	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.200	37.54	270.29	7.200	37.54	270.29		
		余泥渣土场外运输与排放					25249.05			25249.05		
55	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	244.780	53.41	13073.70	244.780	53.41	13073.70		244.78*1.3+99.688*1.54

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第26页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
56	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	99.688	89.84	8955.97	99.688	89.84	8955.97		
57	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	22.785	140.85	3209.27	22.785	140.85	3209.27		22.785*1.41
58	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第27页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
60	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					443464.09			443464.09		

措施项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					28049.36			28049.36		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					5934.84			5934.84		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	272.000	19.47	5295.84	272.000	19.47	5295.84		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	45.000	14.20	639.00	45.000	14.20	639.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					22114.52			22114.52		

措施项目清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	134027.40 0	16.50%	22114.52	134027.40 0	16.50%	22114.52		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					6869.99			6869.99		
2.1	混凝土模板及支架					6869.99			6869.99		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.498	66.43	3819.59	57.498	66.43	3819.59		

措施项目清单审核表

工程名称: 金雅阁小区管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	39083.870			39083.870				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	134027.40 0			134027.40 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第6页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	39083.870			39083.870				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				34919.35			34919.35		

其他项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		83184.16	83184.16		
1.1	暂列金额	元	44346.41	44346.41		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	8041.64	8041.64		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	13303.92	13303.92		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	17492.19	17492.19		
1.12.1	余泥消纳费	元	8962.94	8962.94		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：金雅阁小区管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		8529. 25	8529. 25		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		83184. 16	83184. 16		

汇总分析审核表

工程名称： 金雅阁小区立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1795.70	1795.70		
2	措施项目费					2082.21	2082.21		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	2082.21	2082.21		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					312.54	312.54		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	179.57	179.57		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	79.10	79.10		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称：金雅阁小区立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	53.87	53.87		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	4190.45	4190.45		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	377.14	377.14		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	4567.59	4567.59		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	1761.15	1761.15		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区立管工程

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					1795.70			1795.70		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.27	114.54	2.000	57.27	114.54		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	32.000	48.63	1556.16	32.000	48.63	1556.16		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	53.05	106.10	2.000	53.05	106.10		

分部分项清单审核表

工程名称：金雅阁小区立管工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1.000	18.90	18.90	1.000	18.90	18.90		
		合 计					1795.70			1795.70		

措施项目清单审核表

工程名称：金雅阁小区立管工程

第1页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					2082.21			2082.21		
1.1	综合脚手架					1799.28			1799.28		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	63.000	28.56	1799.28	63.000	28.56	1799.28		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	790.970	35.77%	282.93	790.970	35.77%	282.93		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：金雅阁小区立管工程

第4页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	790.970			790.970				省级文明工地 按2.00%计算； 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				2082.21			2082.21		

其他项目清单审核表

工程名称： 金雅阁小区立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		312.54	312.54		
1.1	暂列金额	元	179.57	179.57		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	79.10	79.10		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	53.87	53.87		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：金雅阁小区立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		312.54	312.54		

汇总分析审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	976924.34	975788.81	-1135.53	
2	措施项目费					68197.87	68101.91	-95.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	56605.75	56509.79	-95.96	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	11592.12	11592.12		
3	其他项目费					187986.81	187804.30	-182.51	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	97692.43	97578.88	-113.55	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	14900.15	14865.26	-34.89	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	29307.73	29273.66	-34.07	

汇总分析审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	46086.50	46086.50		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1233109.02	1231695.02	-1414.00	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	110979.81	110852.55	-127.26	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1344088.83	1342547.57	-1541.26	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	110114.33	109574.32	-540.01	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					68421.75			67286.22	-1135.53	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	280.630	9.97	2797.88	280.630	9.97	2797.88		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	221.020	246.07	54386.39	221.020	246.07	54386.39		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第2页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.780	285.87	222.98	0.780	285.87	222.98		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.230	25.79	5808.68	181.200	25.79	4673.15	-1135.53	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	6.560	793.57	5205.82	6.560	793.57	5205.82		
		污水管井部分					39445.13			39445.13		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14.000	134.80	1887.20	14.000	134.80	1887.20		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第4页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	43.000	283.71	12199.53	43.000	283.71	12199.53		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第5页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	4226.40	25358.40	6.000	4226.40	25358.40		
		雨水管井部分					142995.07			142995.07		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第6页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	301.000	279.51	84132.51	301.000	279.51	84132.51		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第7页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	3759.44	3759.44	1.000	3759.44	3759.44		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第8页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
11	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	31.000	1777.52	55103.12	31.000	1777.52	55103.12		
		拆除及修复					167277.28			167277.28		
12	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第9页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
14	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第10页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
16	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第11页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
18	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第12页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
20	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
22	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第14页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	27.000	315.33	8513.91	27.000	315.33	8513.91		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第15页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	27.000	4938.36	133335.72	27.000	4938.36	133335.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
26	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1720.000	9.39	16150.80	1720.000	9.39	16150.80		
27	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	28.000	81.05	2269.40	28.000	81.05	2269.40		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第17页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
28	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
29	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					493954.77			493954.77		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					83533.49			83533.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	72.000	11.42	822.24	72.000	11.42	822.24		
31	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	13.52	1690.00	125.000	13.52	1690.00		
32	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	51.64	6455.00	125.000	51.64	6455.00		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第19页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	84.62	10577.50	125.000	84.62	10577.50		
34	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	88.70	11087.50	125.000	88.70	11087.50		
35	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	107.56	13445.00	125.000	107.56	13445.00		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第20页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
36	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m2	250.000	2.54	635.00	250.000	2.54	635.00		
37	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m2	125.000	4.33	541.25	125.000	4.33	541.25		
38	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m2	125.000	13.23	1653.75	125.000	13.23	1653.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	94.94	11867.50	125.000	94.94	11867.50		
40	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	94.94	11867.50	125.000	94.94	11867.50		
41	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	103.13	12891.25	125.000	103.13	12891.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					395629.56			395629.56		
42	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	573.000	14.24	8159.52	573.000	14.24	8159.52		
43	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	716.000	33.33	23864.28	716.000	33.33	23864.28		
44	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	1002.000	20.57	20611.14	1002.000	20.57	20611.14		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第23页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1002.000	26.86	26913.72	1002.000	26.86	26913.72		
46	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1002.000	159.01	159328.02	1002.000	159.01	159328.02		
47	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1002.000	79.11	79268.22	1002.000	79.11	79268.22		

分部分项清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第24页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1002.000	77.33	77484.66	1002.000	77.33	77484.66		
		破除及修复现状人行道					11784.15			11784.15		
49	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	63.000	3.07	193.41	63.000	3.07	193.41		
50	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	63.000	12.57	791.91	63.000	12.57	791.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	63.000	92.30	5814.90	63.000	92.30	5814.90		
52	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	63.000	79.11	4983.93	63.000	79.11	4983.93		
		破除及修复绿化带					3007.57			3007.57		
53	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	63.000	2.07	130.41	63.000	2.07	130.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	63.000	32.68	2058.84	63.000	32.68	2058.84		
55	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	18.900	37.54	709.51	18.900	37.54	709.51		
56	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					64830.34			64830.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	686.980	53.41	36691.60	686.980	53.41	36691.60		686.98*1.3+ 217.833*1.5 4
58	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	217.833	89.84	19570.12	217.833	89.84	19570.12		
59	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	60.759	140.86	8558.51	60.759	140.86	8558.51		60.759*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
61	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
62	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					976924.34			975788.81	-1135.53	

措施项目清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					56605.75			56509.79	-95.96	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					15630.32			15630.32		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	716.000	19.47	13940.52	716.000	19.47	13940.52		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	119.000	14.20	1689.80	119.000	14.20	1689.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					40975.43			40879.47	-95.96	

措施项目清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第3页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	248335.91 0	16.50%	40975.43	247754.36 0	16.50%	40879.47	-95.96	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					11592.12			11592.12		
2.1	混凝土模板及支架					11592.12			11592.12		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	153.832	66.43	10219.06	153.832	66.43	10219.06		

措施项目清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	30.549	42.60	1301.39	30.549	42.60	1301.39		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.253	57.20	71.67	1.253	57.20	71.67		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	100891.85 0			100351.84 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	248335.91 0			247754.36 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	100891.85 0			100351.84 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				68197.87			68101.91	-95.96	

其他项目清单审核表

工程名称： 恒润阁管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		187986.81	187804.30	-182.51	
1.1	暂列金额	元	97692.43	97578.88	-113.55	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	14900.15	14865.26	-34.89	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	29307.73	29273.66	-34.07	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	46086.50	46086.50		
1.12.1	余泥消纳费	元	23342.20	23342.20		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：恒润阁管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		22744. 30	22744. 30		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		187986. 81	187804. 30	-182. 51	

汇总分析审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	254182.96	254182.96		
2	措施项目费					15322.12	15322.12		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	12540.87	12540.87		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	2781.25	2781.25		
3	其他项目费					46442.29	46442.29		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	25418.30	25418.30		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	3369.23	3369.23		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	7625.49	7625.49		

汇总分析审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	10029.27	10029.27		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	315947.37	315947.37		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	28435.26	28435.26		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	344382.63	344382.63		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	24612.28	24612.28		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第1页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					9401.22			9401.22		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	55.420	9.97	552.54	55.420	9.97	552.54		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	35.960	246.07	8848.68	35.960	246.07	8848.68		
		污水管井部分					24282.06			24282.06		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第2页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	26.000	283.71	7376.46	26.000	283.71	7376.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第3页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	4.000	4226.40	16905.60	4.000	4226.40	16905.60		
		雨水管井部分					22583.59			22583.59		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第4页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	49.000	279.51	13695.99	49.000	279.51	13695.99		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第5页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	1777.52	8887.60	5.000	1777.52	8887.60		
		拆除及修复					80229.96			80229.96		
7	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第6页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
9	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第7页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
10	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
11	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第8页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
13	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第9页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
15	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第10页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
17	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第11页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	14.000	315.33	4414.62	14.000	315.33	4414.62		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第12页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	14.000	4938.36	69137.04	14.000	4938.36	69137.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第13页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	375.000	9.39	3521.25	375.000	9.39	3521.25		
21	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	4.000	81.05	324.20	4.000	81.05	324.20		
22	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第14页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					103390.69			103390.69		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					17375.24			17375.24		
24	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝 土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	15.000	11.42	171.30	15.000	11.42	171.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第15页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
25	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	13.52	351.52	26.000	13.52	351.52		
26	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	51.64	1342.64	26.000	51.64	1342.64		
27	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	84.62	2200.12	26.000	84.62	2200.12		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第16页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	88.70	2306.20	26.000	88.70	2306.20		
29	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	107.56	2796.56	26.000	107.56	2796.56		
30	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	2.54	132.08	52.000	2.54	132.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第17页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	26.000	4.33	112.58	26.000	4.33	112.58		
32	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	26.000	13.23	343.98	26.000	13.23	343.98		
33	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水 泥稳定碎石(上基 层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	26.000	94.94	2468.44	26.000	94.94	2468.44		

分部分项清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第18页，共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
34	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	94.94	2468.44	26.000	94.94	2468.44		
35	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	103.13	2681.38	26.000	103.13	2681.38		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					82913.10			82913.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第19页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	120.000	14.24	1708.80	120.000	14.24	1708.80		
37	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	150.000	33.33	4999.50	150.000	33.33	4999.50		
38	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	210.000	20.57	4319.70	210.000	20.57	4319.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第20页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	210.000	26.86	5640.60	210.000	26.86	5640.60		
40	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	210.000	159.01	33392.10	210.000	159.01	33392.10		
41	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	210.000	79.11	16613.10	210.000	79.11	16613.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第21页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	210.000	77.33	16239.30	210.000	77.33	16239.30		
		破除及修复现状人行道					2431.65			2431.65		
43	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	3.07	39.91	13.000	3.07	39.91		
44	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	12.57	163.41	13.000	12.57	163.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第22页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	92.30	1199.90	13.000	92.30	1199.90		
46	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	79.11	1028.43	13.000	79.11	1028.43		
		破除及修复绿化带					670.70			670.70		
47	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	2.07	26.91	13.000	2.07	26.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第23页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	32.68	424.84	13.000	32.68	424.84		
49	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3.900	37.54	146.41	3.900	37.54	146.41		
50	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					14295.44			14295.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第24页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	140.390	53.41	7498.23	140.390	53.41	7498.23		140.39*1.3+54.778*1.54
52	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	54.778	89.84	4921.26	54.778	89.84	4921.26		
53	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.247	140.85	1865.84	13.247	140.85	1865.84		13.247*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第25页， 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
54	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
55	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
56	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					254182.96			254182.96		

措施项目清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					12540.87			12540.87		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					3275.50			3275.50		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	150.000	19.47	2920.50	150.000	19.47	2920.50		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	25.000	14.20	355.00	25.000	14.20	355.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					9265.37			9265.37		

措施项目清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第3页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	56153.760	16.50%	9265.37	56153.760	16.50%	9265.37		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					2781.25			2781.25		
2.1	混凝土模板及支架					2781.25			2781.25		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.062	66.43	2262.74	34.062	66.43	2262.74		

措施项目清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	11.608	42.61	494.62	11.608	42.61	494.62		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.418	57.16	23.89	0.418	57.16	23.89		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第5页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	22548.780			22548.780				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	56153.760			56153.760				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	22548.780			22548.780				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				15322.12			15322.12		

其他项目清单审核表

工程名称： 金达阁小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		46442.29	46442.29		
1.1	暂列金额	元	25418.30	25418.30		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	3369.23	3369.23		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	7625.49	7625.49		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	10029.27	10029.27		
1.12.1	余泥消纳费	元	5070.44	5070.44		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：金达阁小区管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		4958. 83	4958. 83		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		46442. 29	46442. 29		

汇总分析审核表

工程名称：祥泰楼管道工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1684855.80	1677607.52	-7248.28	
2	措施项目费					130919.68	130306.66	-613.02	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	116848.35	116235.33	-613.02	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	14071.33	14071.33		
3	其他项目费					339307.66	338142.47	-1165.19	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	168485.58	167760.75	-724.83	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	35663.11	35440.19	-222.92	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	50545.67	50328.23	-217.44	

汇总分析审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	84613.30	84613.30		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2155083.14	2146056.65	-9026.49	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	193957.48	193145.10	-812.38	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2349040.62	2339201.75	-9838.87	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	302295.62	298845.68	-3449.94	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					708599.03			701350.75	-7248.28	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	656.090	9.97	6541.22	656.090	9.97	6541.22		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	739.400	12.91	9545.65	739.400	12.91	9545.65		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第2页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1171.160	246.07	288187.34	1171.160	246.07	288187.34		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1472.460	25.79	37974.74	1191.410	25.79	30726.46	-7248.28	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	42.590	793.57	33798.15	42.590	793.57	33798.15		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	264.600	1256.81	332551.93	264.600	1256.81	332551.93		
		污水管井部分					126888.54			126888.54		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	194.000	283.71	55039.74	194.000	283.71	55039.74		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第4页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	17.000	4226.40	71848.80	17.000	4226.40	71848.80		
		雨水管井部分					116598.22			116598.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第5页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	129.000	279.51	36056.79	129.000	279.51	36056.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第6页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	107.000	371.97	39800.79	107.000	371.97	39800.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第7页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	3759.44	30075.52	8.000	3759.44	30075.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第8页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1777.52	10665.12	6.000	1777.52	10665.12		
		拆除及修复					38629.99			38629.99		
13	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	6.85	27.40	4.000	6.85	27.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第9页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	129.20	516.80	4.000	129.20	516.80		
15	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.19	228.76	4.000	57.19	228.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第10页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	283.71	1134.84	4.000	283.71	1134.84		
17	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	76.56	306.24	4.000	76.56	306.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第11页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	376.17	1504.68	4.000	376.17	1504.68		
19	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	74.50	298.00	4.000	74.50	298.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第12页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	466.04	1864.16	4.000	466.04	1864.16		
21	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.288	114.34	32.93	0.288	114.34	32.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.307	143.51	44.06	0.307	143.51	44.06		
23	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4.000	328.63	1314.52	4.000	328.63	1314.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第14页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	315.33	315.33	1.000	315.33	315.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第15页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	4938.36	4938.36	1.000	4938.36	4938.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
27	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1615.000	9.39	15164.85	1615.000	9.39	15164.85		
28	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	535.000	14.12	7554.20	535.000	14.12	7554.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第17页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	20.000	81.05	1621.00	20.000	81.05	1621.00		
30	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	4.000	210.70	842.80	4.000	210.70	842.80		
31	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					593781.67			593781.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					100897.31			100897.31		
32	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	86.000	11.42	982.12	86.000	11.42	982.12		
33	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	13.52	2041.52	151.000	13.52	2041.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第19页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	51.64	7797.64	151.000	51.64	7797.64		
35	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	84.62	12777.62	151.000	84.62	12777.62		
36	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	88.70	13393.70	151.000	88.70	13393.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第20页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
37	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	107.56	16241.56	151.000	107.56	16241.56		
38	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	302.000	2.54	767.08	302.000	2.54	767.08		
39	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	4.33	653.83	151.000	4.33	653.83		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
40	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	13.23	1997.73	151.000	13.23	1997.73		
41	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	94.94	14335.94	151.000	94.94	14335.94		
42	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	94.94	14335.94	151.000	94.94	14335.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
43	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	151.000	103.13	15572.63	151.000	103.13	15572.63		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					475368.44			475368.44		
44	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	688.000	14.24	9797.12	688.000	14.24	9797.12		
45	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	860.000	33.33	28663.80	860.000	33.33	28663.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第23页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1204.000	20.57	24766.28	1204.000	20.57	24766.28		
47	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1204.000	26.86	32339.44	1204.000	26.86	32339.44		
48	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1204.000	159.01	191448.04	1204.000	159.01	191448.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第24页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
49	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1204.000	79.11	95248.44	1204.000	79.11	95248.44		
50	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1204.000	77.33	93105.32	1204.000	77.33	93105.32		
		破除及修复现状人行道					14028.75			14028.75		
51	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	3.07	230.25	75.000	3.07	230.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	12.57	942.75	75.000	12.57	942.75		
53	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	92.30	6922.50	75.000	92.30	6922.50		
54	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	79.11	5933.25	75.000	79.11	5933.25		
		破除及修复绿化带					3487.17			3487.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	2.07	155.25	75.000	2.07	155.25		
56	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	32.68	2451.00	75.000	32.68	2451.00		
57	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	22.500	37.54	844.65	22.500	37.54	844.65		
58	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					100358.35			100358.35		

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1144.760	53.41	61141.63	1144.760	53.41	61141.63		1144.76*1.3 +228.431*1.54
60	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	228.431	89.84	20522.24	228.431	89.84	20522.24		
61	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	132.645	140.86	18684.37	132.645	140.86	18684.37		132.645*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
62	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
63	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
64	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1684855.80			1677607.52	-7248.28	

措施项目清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					116848.35			116235.33	-613.02	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					18774.80			18774.80		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	860.000	19.47	16744.20	860.000	19.47	16744.20		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	143.000	14.20	2030.60	143.000	14.20	2030.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					98073.55			97460.53	-613.02	

措施项目清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	594385.14 0	16.50%	98073.55	590669.87 0	16.50%	97460.53	-613.02	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					14071.33			14071.33		
2.1	混凝土模板及支架					14071.33			14071.33		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	199.944	66.43	13282.28	199.944	66.43	13282.28		

措施项目清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	16.279	42.60	693.49	16.279	42.60	693.49		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.670	57.22	95.56	1.670	57.22	95.56		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 10	行车、行人干扰		项	290999.35 0			287549.41 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2. 11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2. 12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2. 13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2. 14	文明工地增加费		项	594385.14 0			590669.87 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2. 15	交通疏导员增加费		项	290999.35 0			287549.41 0				
2. 16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2. 17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				130919.68			130306.66	-613.02	

其他项目清单审核表

工程名称： 祥泰楼管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		339307.66	338142.47	-1165.19	
1.1	暂列金额	元	168485.58	167760.75	-724.83	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	35663.11	35440.19	-222.92	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	50545.67	50328.23	-217.44	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	84613.30	84613.30		
1.12.1	余泥消纳费	元	34959.46	34959.46		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：祥泰楼管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		49653. 84	49653. 84		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		339307. 66	338142. 47	-1165. 19	

汇总分析审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1366359.39	1360581.92	-5777.47	
2	措施项目费					114203.35	113714.85	-488.50	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	87488.83	87000.33	-488.50	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	26714.52	26714.52		
3	其他项目费					402897.13	401968.43	-928.70	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	136635.94	136058.19	-577.75	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	25301.10	25123.47	-177.63	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	40990.78	40817.46	-173.32	

汇总分析审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	199969.31	199969.31		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1883459.87	1876265.20	-7194.67	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	169511.39	168863.87	-647.52	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2052971.26	2045129.07	-7842.19	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	200681.73	197932.57	-2749.16	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					337378.21			331600.74	-5777.47	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	678.360	9.97	6763.25	678.360	9.97	6763.25		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	176.600	12.91	2279.91	176.600	12.91	2279.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种： 石屑 2、填方粒径要求： 压实度、粒径按设计 及规范要求 3、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	702.620	246.07	172893.70	702.620	246.07	172893.70		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.780	285.87	508.85	1.780	285.87	508.85		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	1344.220	25.79	34667.43	1120.200	25.79	28889.96	-5777.47	

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	37.520	793.57	29774.75	37.520	793.57	29774.75		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	72.000	1256.81	90490.32	72.000	1256.81	90490.32		
		污水管井部分					157186.46			157186.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	32.000	134.80	4313.60	32.000	134.80	4313.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	226.000	283.71	64118.46	226.000	283.71	64118.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	4226.40	88754.40	21.000	4226.40	88754.40		
		雨水管井部分					78901.82			78901.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	79.000	279.51	22081.29	79.000	279.51	22081.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	73.000	371.97	27153.81	73.000	371.97	27153.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	3759.44	22556.64	6.000	3759.44	22556.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1777.52	7110.08	4.000	1777.52	7110.08		
		拆除及修复					117313.18			117313.18		
15	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1352.21	8113.26	6.000	1352.21	8113.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	12508.59	75051.54	6.000	12508.59	75051.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	25.200	88.67	2234.48	25.200	88.67	2234.48		
18	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4.000	6.85	27.40	4.000	6.85	27.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	129.20	516.80	4.000	129.20	516.80		
20	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.19	228.76	4.000	57.19	228.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	283.71	1134.84	4.000	283.71	1134.84		
22	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	76.56	306.24	4.000	76.56	306.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	376.17	1504.68	4.000	376.17	1504.68		
24	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	74.50	298.00	4.000	74.50	298.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	466.04	1864.16	4.000	466.04	1864.16		
26	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.288	114.34	32.93	0.288	114.34	32.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.307	143.51	44.06	0.307	143.51	44.06		
28	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4.000	328.63	1314.52	4.000	328.63	1314.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
30	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1525.000	9.39	14319.75	1525.000	9.39	14319.75		
31	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	365.000	14.12	5153.80	365.000	14.12	5153.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	42.000	81.05	3404.10	42.000	81.05	3404.10		
33	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	4.000	210.70	842.80	4.000	210.70	842.80		
34	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					566497.73			566497.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第20页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					96219.80			96219.80		
35	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	82.000	11.42	936.44	82.000	11.42	936.44		
36	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	13.52	1946.88	144.000	13.52	1946.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	51.64	7436.16	144.000	51.64	7436.16		
38	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	84.62	12185.28	144.000	84.62	12185.28		
39	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	88.70	12772.80	144.000	88.70	12772.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	107.56	15488.64	144.000	107.56	15488.64		
41	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.000	2.54	731.52	288.000	2.54	731.52		
42	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	4.33	623.52	144.000	4.33	623.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	13.23	1905.12	144.000	13.23	1905.12		
44	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	94.94	13671.36	144.000	94.94	13671.36		
45	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	94.94	13671.36	144.000	94.94	13671.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	144.000	103.13	14850.72	144.000	103.13	14850.72		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					453424.93			453424.93		
47	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	656.000	14.24	9341.44	656.000	14.24	9341.44		
48	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	825.000	33.33	27497.25	825.000	33.33	27497.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1148.000	20.57	23614.36	1148.000	20.57	23614.36		
50	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1148.000	26.86	30835.28	1148.000	26.86	30835.28		
51	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1148.000	159.01	182543.48	1148.000	159.01	182543.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1148.000	79.11	90818.28	1148.000	79.11	90818.28		
53	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1148.000	77.33	88774.84	1148.000	77.33	88774.84		
		破除及修复现状人行道					13467.60			13467.60		
54	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	72.000	3.07	221.04	72.000	3.07	221.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
55	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	72.000	12.57	905.04	72.000	12.57	905.04		
56	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	72.000	92.30	6645.60	72.000	92.30	6645.60		
57	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	72.000	79.11	5695.92	72.000	79.11	5695.92		
		破除及修复绿化带					3385.40			3385.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	72.000	2.07	149.04	72.000	2.07	149.04		
59	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	72.000	32.68	2352.96	72.000	32.68	2352.96		
60	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	21.600	37.54	810.86	21.600	37.54	810.86		
61	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					109081.99			109081.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1321.040	53.41	70556.75	1321.040	53.41	70556.75		1321.04*1.3 +263.381*1.54
63	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	263.381	89.84	23662.15	263.381	89.84	23662.15		
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	105.445	140.86	14852.98	105.445	140.86	14852.98		426.443*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
66	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
67	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1366359.39			1360581.92	-5777.47	

措施项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					87488.83			87000.33	-488.50	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					17910.80			17910.80		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	820.000	19.47	15965.40	820.000	19.47	15965.40		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	137.000	14.20	1945.40	137.000	14.20	1945.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					69578.03			69089.53	-488.50	

措施项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	421685.02 0	16.50%	69578.03	418724.43 0	16.50%	69089.53	-488.50	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					26714.52			26714.52		
2.1	混凝土模板及支架					26714.52			26714.52		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	175.064	66.43	11629.50	175.064	66.43	11629.50		

措施项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	183891.20 0			181142.04 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	421685.02 0			418724.43 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	183891.20 0			181142.04 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				114203.35			113714.85	-488.50	

其他项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		402897.13	401968.43	-928.70	
1.1	暂列金额	元	136635.94	136058.19	-577.75	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	25301.10	25123.47	-177.63	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	40990.78	40817.46	-173.32	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	199969.31	199969.31		
1.12.1	余泥消纳费	元	40336.22	40336.22		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 蓬莱花园管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		159633. 09	159633. 09		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		402897. 13	401968. 43	-928. 70	

汇总分析审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1518013.06	1515200.40	-2812.66	
2	措施项目费					112359.19	112121.27	-237.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	102965.51	102727.59	-237.92	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	9393.68	9393.68		
3	其他项目费					284427.22	283975.05	-452.17	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	151801.31	151520.04	-281.27	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	32949.34	32862.82	-86.52	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	45540.39	45456.01	-84.38	

汇总分析审核表

工程名称：如意阁管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	54136.18	54136.18		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1914799.47	1911296.72	-3502.75	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	172331.95	172016.70	-315.25	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2087131.42	2083313.42	-3818.00	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	269007.69	267668.70	-1338.99	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第1页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					737275.60			734462.94	-2812.66	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	278.990	9.97	2781.53	278.990	9.97	2781.53		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	688.070	12.91	8882.98	688.070	12.91	8882.98		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	826.620	246.07	203406.38	826.620	246.07	203406.38		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.190	285.87	340.19	1.190	285.87	340.19		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	583.060	25.79	15037.12	474.000	25.79	12224.46	-2812.66	

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	16.770	793.57	13308.17	16.770	793.57	13308.17		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	259.200	1256.81	325765.15	259.200	1256.81	325765.15		
8	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸:Φ500mm 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	883.800	189.81	167754.08	883.800	189.81	167754.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		污水管井部分					132121.76			132121.76		
9	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14.000	134.80	1887.20	14.000	134.80	1887.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	176.000	283.71	49932.96	176.000	283.71	49932.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	19.000	4226.40	80301.60	19.000	4226.40	80301.60		
		雨水管井部分					45544.49			45544.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	133.13	931.91	7.000	133.13	931.91		
13	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	86.000	279.51	24037.86	86.000	279.51	24037.86		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	3759.44	18797.20	5.000	3759.44	18797.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
15	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级: C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		
		拆除及修复					121772.47			121772.47		
16	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
18	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
20	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
22	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
24	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
26	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第15页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	19.000	315.33	5991.27	19.000	315.33	5991.27		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	19.000	4938.36	93828.84	19.000	4938.36	93828.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
30	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
32	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1310.000	9.39	12300.90	1310.000	9.39	12300.90		
33	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	8.000	81.05	648.40	8.000	81.05	648.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
34	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
35	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					390636.62			390636.62		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					66158.25			66158.25		

分部分项清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第20页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	57.000	11.42	650.94	57.000	11.42	650.94		
37	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	13.52	1338.48	99.000	13.52	1338.48		
38	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	51.64	5112.36	99.000	51.64	5112.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	84.62	8377.38	99.000	84.62	8377.38		
40	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	88.70	8781.30	99.000	88.70	8781.30		
41	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	107.56	10648.44	99.000	107.56	10648.44		

分部分项清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第22页，共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	198.000	2.54	502.92	198.000	2.54	502.92		
43	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	99.000	4.33	428.67	99.000	4.33	428.67		
44	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	99.000	13.23	1309.77	99.000	13.23	1309.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	94.94	9399.06	99.000	94.94	9399.06		
46	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	94.94	9399.06	99.000	94.94	9399.06		
47	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	103.13	10209.87	99.000	103.13	10209.87		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					312716.46			312716.46		
48	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	453.000	14.24	6450.72	453.000	14.24	6450.72		
49	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	566.000	33.33	18864.78	566.000	33.33	18864.78		
50	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	792.000	20.57	16291.44	792.000	20.57	16291.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
51	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	26.86	21273.12	792.000	26.86	21273.12		
52	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	159.01	125935.92	792.000	159.01	125935.92		
53	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	79.11	62655.12	792.000	79.11	62655.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	77.33	61245.36	792.000	77.33	61245.36		
		破除及修复现状人行道					9352.50			9352.50		
55	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	3.07	153.50	50.000	3.07	153.50		
56	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	12.57	628.50	50.000	12.57	628.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	92.30	4615.00	50.000	92.30	4615.00		
58	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	79.11	3955.50	50.000	79.11	3955.50		
		破除及修复绿化带					2409.41			2409.41		
59	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	2.07	103.50	50.000	2.07	103.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	32.68	1634.00	50.000	32.68	1634.00		
61	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	15.000	37.54	563.10	15.000	37.54	563.10		
62	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					90662.12			90662.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1288.440	53.41	68815.58	1288.440	53.41	68815.58		1288.44*1.3 +170.503*1.54
64	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	170.503	89.84	15317.99	170.503	89.84	15317.99		
65	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	46.276	140.86	6518.44	46.276	140.86	6518.44		46.276*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
66	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
67	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
68	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1518013.06			1515200.40	-2812.66	

措施项目清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					102965.51			102727.59	-237.92	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					12354.82			12354.82		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	566.000	19.47	11020.02	566.000	19.47	11020.02		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	94.000	14.20	1334.80	94.000	14.20	1334.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					90610.69			90372.77	-237.92	

措施项目清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第3页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	549155.70 0	16.50%	90610.69	547713.73 0	16.50%	90372.77	-237.92	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					9393.68			9393.68		
2.1	混凝土模板及支架					9393.68			9393.68		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.096	66.43	8310.13	125.096	66.43	8310.13		

措施项目清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第4页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	23.753	42.60	1011.88	23.753	42.60	1011.88		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.253	57.20	71.67	1.253	57.20	71.67		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第5页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	261604.78 0			260265.79 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	549155.70 0			547713.73 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	261604.78 0			260265.79 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				112359.19			112121.27	-237.92	

其他项目清单审核表

工程名称： 如意阁管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		284427.22	283975.05	-452.17	
1.1	暂列金额	元	151801.31	151520.04	-281.27	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	32949.34	32862.82	-86.52	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	45540.39	45456.01	-84.38	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	54136.18	54136.18		
1.12.1	余泥消纳费	元	36813.39	36813.39		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：如意阁管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		17322. 79	17322. 79		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		284427. 22	283975. 05	-452. 17	

汇总分析审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	366669.26	365378.98	-1290.28	
2	措施项目费					20819.95	20710.91	-109.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	17348.51	17239.47	-109.04	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	3471.44	3471.44		
3	其他项目费					68927.55	68720.16	-207.39	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	36666.93	36537.90	-129.03	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	4893.40	4853.75	-39.65	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	11000.08	10961.37	-38.71	

汇总分析审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	16367.14	16367.14		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	456416.76	454810.05	-1606.71	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	41077.51	40932.90	-144.61	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	497494.27	495742.95	-1751.32	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	36201.85	35588.20	-613.65	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					36746.56			35456.28	-1290.28	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	132.710	9.97	1323.12	132.710	9.97	1323.12		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	96.680	246.07	23790.05	96.680	246.07	23790.05		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第2页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.280	285.87	80.04	0.280	285.87	80.04		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	233.200	25.79	6014.23	183.170	25.79	4723.95	-1290.28	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	6.980	793.57	5539.12	6.980	793.57	5539.12		
		污水管井部分					46968.44			46968.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	134.80	674.00	5.000	134.80	674.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第4页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	44.000	283.71	12483.24	44.000	283.71	12483.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第5页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	4226.40	33811.20	8.000	4226.40	33811.20		
		雨水管井部分					23827.44			23827.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第6页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	40.000	279.51	11180.40	40.000	279.51	11180.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第7页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	3759.44	3759.44	1.000	3759.44	3759.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第8页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
11	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级: C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	座	5.000	1777.52	8887.60	5.000	1777.52	8887.60		
		拆除及修复					115254.55			115254.55		
12	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第9页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
14	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第10页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
16	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第11页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
17	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
18	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第12页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
20	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
22	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第14页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	20.000	315.33	6306.60	20.000	315.33	6306.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第15页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	20.000	4938.36	98767.20	20.000	4938.36	98767.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	420.000	9.39	3943.80	420.000	9.39	3943.80		
26	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	42.000	81.05	3404.10	42.000	81.05	3404.10		
27	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第17页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					122798.09			122798.09		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					20717.95			20717.95		
29	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝 土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	18.000	11.42	205.56	18.000	11.42	205.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	13.52	419.12	31.000	13.52	419.12		
31	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	51.64	1600.84	31.000	51.64	1600.84		
32	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	84.62	2623.22	31.000	84.62	2623.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第19页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
33	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	88.70	2749.70	31.000	88.70	2749.70		
34	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	107.56	3334.36	31.000	107.56	3334.36		
35	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	2.54	157.48	62.000	2.54	157.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第20页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	31.000	4.33	134.23	31.000	4.33	134.23		
37	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	31.000	13.23	410.13	31.000	13.23	410.13		
38	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水 泥稳定碎石(上基 层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	31.000	94.94	2943.14	31.000	94.94	2943.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	94.94	2943.14	31.000	94.94	2943.14		
40	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	103.13	3197.03	31.000	103.13	3197.03		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					98278.61			98278.61		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	142.000	14.24	2022.08	142.000	14.24	2022.08		
42	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	177.000	33.33	5899.41	177.000	33.33	5899.41		
43	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	20.57	5121.93	249.000	20.57	5121.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第23页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	26.86	6688.14	249.000	26.86	6688.14		
45	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	159.01	39593.49	249.000	159.01	39593.49		
46	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	79.11	19698.39	249.000	79.11	19698.39		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第24页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
47	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	77.33	19255.17	249.000	77.33	19255.17		
		破除及修复现状人行道					2992.80			2992.80		
48	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	3.07	49.12	16.000	3.07	49.12		
49	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	12.57	201.12	16.000	12.57	201.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	92.30	1476.80	16.000	92.30	1476.80		
51	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	79.11	1265.76	16.000	79.11	1265.76		
		破除及修复绿化带					808.73			808.73		
52	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	2.07	33.12	16.000	2.07	33.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.000	32.68	522.88	16.000	32.68	522.88		
54	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.800	37.54	180.19	4.800	37.54	180.19		
55	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					21074.18			21074.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
56	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	233.730	53.41	12483.52	233.730	53.41	12483.52		233.73*1.3+172.248*1.54
57	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	72.248	89.84	6490.76	72.248	89.84	6490.76		
58	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	14.837	140.85	2089.79	14.837	140.85	2089.79		14.837*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
60	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
61	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					366669.26			365378.98	-1290.28	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					17348.51			17239.47	-109.04	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					3891.66			3891.66		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	178.000	19.47	3465.66	178.000	19.47	3465.66		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	30.000	14.20	426.00	30.000	14.20	426.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					13456.85			13347.81	-109.04	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	81556.670	16.50%	13456.85	80895.820	16.50%	13347.81	-109.04	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					3471.44			3471.44		
2.1	混凝土模板及支架					3471.44			3471.44		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	40.688	66.43	2702.90	40.688	66.43	2702.90		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	17.480	42.60	744.65	17.480	42.60	744.65		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.418	57.16	23.89	0.418	57.16	23.89		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	33696.090			33082.440				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	81556.670			80895.820				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	33696.090			33082.440				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				20819.95			20710.91	-109.04	

其他项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		68927.55	68720.16	-207.39	
1.1	暂列金额	元	36666.93	36537.90	-129.03	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	4893.40	4853.75	-39.65	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	11000.08	10961.37	-38.71	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	16367.14	16367.14		
1.12.1	余泥消纳费	元	10813.11	10813.11		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 芳华苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		5554. 03	5554. 03		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		68927. 55	68720. 16	-207. 39	

汇总分析审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	3542.77	3542.77		
2	措施项目费					4156.90	4156.90		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	4156.90	4156.90		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					616.65	616.65		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	354.28	354.28		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	156.09	156.09		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	106.28	106.28		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	8316.32	8316.32		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	748.47	748.47		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	9064.79	9064.79		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	3501.29	3501.29		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					3542.77			3542.77		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.27	229.08	4.000	57.27	229.08		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	63.000	48.63	3063.69	63.000	48.63	3063.69		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	4.000	53.05	212.20	4.000	53.05	212.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	18.90	37.80	2.000	18.90	37.80		
		合 计					3542.77			3542.77		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					4156.90			4156.90		
1.1	综合脚手架					3598.56			3598.56		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	126.000	28.56	3598.56	126.000	28.56	3598.56		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	1560.910	35.77%	558.34	1560.910	35.77%	558.34		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	1560.910			1560.910				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				4156.90			4156.90		

其他项目清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		616.65	616.65		
1.1	暂列金额	元	354.28	354.28		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	156.09	156.09		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	106.28	106.28		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 芳华苑立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		616.65	616.65		

汇总分析审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1263677.04	1255862.16	-7814.88	
2	措施项目费					87233.95	86573.17	-660.78	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	74078.05	73417.27	-660.78	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	13155.90	13155.90		
3	其他项目费					246548.38	245292.17	-1256.21	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	126367.70	125586.22	-781.48	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	20472.10	20231.82	-240.28	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	37910.31	37675.86	-234.45	

汇总分析审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	61798.27	61798.27		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1597459.37	1587727.50	-9731.87	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	143771.34	142895.48	-875.86	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1741230.71	1730622.98	-10607.73	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	156901.22	153182.50	-3718.72	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					212260.78			204445.90	-7814.88	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	702.730	9.97	7006.22	702.730	9.97	7006.22		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	537.610	246.07	132289.69	537.610	246.07	132289.69		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第2页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.280	285.87	80.04	0.280	285.87	80.04		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1481.420	25.79	38205.82	1178.400	25.79	30390.94	-7814.88	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	43.700	793.57	34679.01	43.700	793.57	34679.01		
		污水管井部分					235609.22			235609.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	134.80	674.00	5.000	134.80	674.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第4页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	262.000	283.71	74332.02	262.000	283.71	74332.02		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第5页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	38.000	4226.40	160603.20	38.000	4226.40	160603.20		
		雨水管井部分					60870.44			60870.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第6页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	140.000	279.51	39131.40	140.000	279.51	39131.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第7页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第8页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	1777.52	14220.16	8.000	1777.52	14220.16		
		拆除及修复					101391.69			101391.69		
12	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	6.85	27.40	4.000	6.85	27.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第9页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	129.20	516.80	4.000	129.20	516.80		
14	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.19	228.76	4.000	57.19	228.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第10页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	283.71	1134.84	4.000	283.71	1134.84		
16	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	76.56	306.24	4.000	76.56	306.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第11页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	169.000	376.17	63572.73	169.000	376.17	63572.73		
18	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	74.50	298.00	4.000	74.50	298.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第12页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	466.04	1864.16	4.000	466.04	1864.16		
20	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.288	114.34	32.93	0.288	114.34	32.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.307	143.51	44.06	0.307	143.51	44.06		
22	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4.000	328.63	1314.52	4.000	328.63	1314.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第14页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	315.33	315.33	1.000	315.33	315.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第15页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	4938.36	4938.36	1.000	4938.36	4938.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
26	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2010.000	9.39	18873.90	2010.000	9.39	18873.90		
27	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	76.000	81.05	6159.80	76.000	81.05	6159.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第17页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	4.000	210.70	842.80	4.000	210.70	842.80		
29	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					561519.40			561519.40		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					94885.00			94885.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	81.000	11.42	925.02	81.000	11.42	925.02		
31	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	13.52	1919.84	142.000	13.52	1919.84		
32	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	51.64	7332.88	142.000	51.64	7332.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第19页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	84.62	12016.04	142.000	84.62	12016.04		
34	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	88.70	12595.40	142.000	88.70	12595.40		
35	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	107.56	15273.52	142.000	107.56	15273.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第20页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
36	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	284.000	2.54	721.36	284.000	2.54	721.36		
37	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	142.000	4.33	614.86	142.000	4.33	614.86		
38	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	142.000	13.23	1878.66	142.000	13.23	1878.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	94.94	13481.48	142.000	94.94	13481.48		
40	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	94.94	13481.48	142.000	94.94	13481.48		
41	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	142.000	103.13	14644.46	142.000	103.13	14644.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					450050.73			450050.73		
42	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	651.000	14.24	9270.24	651.000	14.24	9270.24		
43	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	813.000	33.33	27097.29	813.000	33.33	27097.29		
44	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	1140.000	20.57	23449.80	1140.000	20.57	23449.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第23页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1140.000	26.86	30620.40	1140.000	26.86	30620.40		
46	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1140.000	159.01	181271.40	1140.000	159.01	181271.40		
47	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1140.000	79.11	90185.40	1140.000	79.11	90185.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第24页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1140.000	77.33	88156.20	1140.000	77.33	88156.20		
		破除及修复现状人行道					13280.55			13280.55		
49	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.000	3.07	217.97	71.000	3.07	217.97		
50	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.000	12.57	892.47	71.000	12.57	892.47		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.000	92.30	6553.30	71.000	92.30	6553.30		
52	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.000	79.11	5616.81	71.000	79.11	5616.81		
		破除及修复绿化带					3303.12			3303.12		
53	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.000	2.07	146.97	71.000	2.07	146.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.000	32.68	2320.28	71.000	32.68	2320.28		
55	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	21.300	37.54	799.60	21.300	37.54	799.60		
56	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					92025.51			92025.51		

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1164.720	53.41	62207.70	1164.720	53.41	62207.70		1164.72*1.3 +220.461*1.54
58	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	220.461	89.84	19806.22	220.461	89.84	19806.22		
59	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.003	140.86	10001.48	71.003	140.86	10001.48		71.003*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
61	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
62	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1263677.04			1255862.16	-7814.88	

措施项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					74078.05			73417.27	-660.78	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					17779.78			17779.78		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	814.000	19.47	15848.58	814.000	19.47	15848.58		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	136.000	14.20	1931.20	136.000	14.20	1931.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					56298.27			55637.49	-660.78	

措施项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	341201.65 0	16.50%	56298.27	337196.93 0	16.50%	55637.49	-660.78	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					13155.90			13155.90		
2.1	混凝土模板及支架					13155.90			13155.90		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	180.516	66.43	11991.68	180.516	66.43	11991.68		

措施项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	25.086	42.60	1068.66	25.086	42.60	1068.66		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.670	57.22	95.56	1.670	57.22	95.56		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	146351.46 0			142632.74 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	341201.65 0			337196.93 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	146351.46 0			142632.74 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				87233.95			86573.17	-660.78	

其他项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		246548.38	245292.17	-1256.21	
1.1	暂列金额	元	126367.70	125586.22	-781.48	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	20472.10	20231.82	-240.28	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	37910.31	37675.86	-234.45	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	61798.27	61798.27		
1.12.1	余泥消纳费	元	35219.27	35219.27		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 宏天楼管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		26579. 00	26579. 00		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		246548. 38	245292. 17	-1256. 21	

汇总分析审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	450215.90	448203.24	-2012.66	
2	措施项目费					31581.94	31411.84	-170.10	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	26000.49	25830.39	-170.10	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	5581.45	5581.45		
3	其他项目费					87330.26	87006.75	-323.51	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	45021.59	44820.32	-201.27	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	7120.19	7058.33	-61.86	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	13506.48	13446.10	-60.38	

汇总分析审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	21682.00	21682.00		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	569128.10	566621.83	-2506.27	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	51221.53	50995.96	-225.57	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	620349.63	617617.79	-2731.84	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	53967.58	53010.28	-957.30	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第1页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					54324.18			52311.52	-2012.66	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	197.940	9.97	1973.46	197.940	9.97	1973.46		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	141.330	246.07	34777.07	141.330	246.07	34777.07		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第2页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	粤 040101007003	挡土	1、材质:双面密挡 土板 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	353.400	25.79	9114.19	275.360	25.79	7101.53	-2012.66	
4	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地 质情况 2、横撑:Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	10.660	793.57	8459.46	10.660	793.57	8459.46		
		污水管井部分					2269.68			2269.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第3页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	8.000	283.71	2269.68	8.000	283.71	2269.68		
		雨水管井部分					68109.81			68109.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第4页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	139.000	279.51	38851.89	139.000	279.51	38851.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第5页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	4.000	3759.44	15037.76	4.000	3759.44	15037.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第6页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	1777.52	14220.16	8.000	1777.52	14220.16		
		拆除及修复					101557.37			101557.37		
9	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第7页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
11	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第8页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
13	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第9页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
15	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第10页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
17	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第11页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
19	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第12页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	315.33	5045.28	16.000	315.33	5045.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第13页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	16.000	4938.36	79013.76	16.000	4938.36	79013.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第14页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	257.09	771.27	3.000	257.09	771.27		
23	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第15页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
25	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	735.000	9.39	6901.65	735.000	9.39	6901.65		
26	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	20.000	81.05	1621.00	20.000	81.05	1621.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第16页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
28	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					191738.26			191738.26		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					19771.43			19771.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第17页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	51.000	11.42	582.42	51.000	11.42	582.42		
30	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	13.52	392.08	29.000	13.52	392.08		
31	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	51.64	1497.56	29.000	51.64	1497.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第18页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	84.62	2453.98	29.000	84.62	2453.98		
33	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	88.70	2572.30	29.000	88.70	2572.30		
34	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	107.56	3119.24	29.000	107.56	3119.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第19页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	58.000	2.54	147.32	58.000	2.54	147.32		
36	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	29.000	4.33	125.57	29.000	4.33	125.57		
37	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	29.000	13.23	383.67	29.000	13.23	383.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第20页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
38	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	94.94	2753.26	29.000	94.94	2753.26		
39	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	94.94	2753.26	29.000	94.94	2753.26		
40	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	103.13	2990.77	29.000	103.13	2990.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第21页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					165907.22			165907.22		
41	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	235.000	14.24	3346.40	235.000	14.24	3346.40		
42	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	391.667	33.33	13054.26	391.667	33.33	13054.26		
43	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	412.000	20.57	8474.84	412.000	20.57	8474.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第22页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	412.000	26.86	11066.32	412.000	26.86	11066.32		
45	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	412.000	159.01	65512.12	412.000	159.01	65512.12		
46	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	412.000	79.11	32593.32	412.000	79.11	32593.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第23页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
47	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	412.000	77.33	31859.96	412.000	77.33	31859.96		
		破除及修复现状人行道					4863.30			4863.30		
48	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	3.07	79.82	26.000	3.07	79.82		
49	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	12.57	326.82	26.000	12.57	326.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第24页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	92.30	2399.80	26.000	92.30	2399.80		
51	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	79.11	2056.86	26.000	79.11	2056.86		
		破除及修复绿化带					1196.31			1196.31		
52	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	2.07	53.82	26.000	2.07	53.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第25页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
53	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	32.68	849.68	26.000	32.68	849.68		
54	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.800	37.54	292.81	7.800	37.54	292.81		
		余泥渣土场外运输与排放					32216.60			32216.60		
55	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	364.760	53.41	19481.83	364.760	53.41	19481.83		364.76*1.3+100.928*1.54

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第26页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
56	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	100.928	89.84	9067.37	100.928	89.84	9067.37		
57	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	25.964	140.86	3657.29	25.964	140.86	3657.29		25.964*1.41
58	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第27页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
59	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
60	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					450215.90			448203.24	-2012.66	

措施项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					26000.49			25830.39	-170.10	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					6419.98			6419.98		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	294.000	19.47	5724.18	294.000	19.47	5724.18		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	49.000	14.20	695.80	49.000	14.20	695.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					19580.51			19410.41	-170.10	

措施项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	118669.75 0	16.50%	19580.51	117638.83 0	16.50%	19410.41	-170.10	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					5581.45			5581.45		
2.1	混凝土模板及支架					5581.45			5581.45		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	74.762	66.43	4966.44	74.762	66.43	4966.44		

措施项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	13.876	42.60	591.12	13.876	42.60	591.12		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.418	57.16	23.89	0.418	57.16	23.89		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 10	行车、行人干扰		项	49795. 160			48837. 860				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2. 11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1. 000			1. 000				
2. 12	已完工程及设备保护		项	1. 000			1. 000				
2. 13	赶工措施费		项	1. 000			1. 000				
2. 14	文明工地增加费		项	118669. 75 0			117638. 83 0				省级文明工地按1. 20%计算； 市级文明工地按0. 60%计算
2. 15	交通疏导员增加费		项	49795. 160			48837. 860				
2. 16	地下管线交叉降效费		项	1. 000			1. 000				
2. 17	其他费用		项	1. 000			1. 000				
		合 计				31581. 94			31411. 84	-170. 10	

其他项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		87330.26	87006.75	-323.51	
1.1	暂列金额	元	45021.59	44820.32	-201.27	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	7120.19	7058.33	-61.86	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	13506.48	13446.10	-60.38	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	21682.00	21682.00		
1.12.1	余泥消纳费	元	11962.73	11962.73		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 龙泉居小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		9719. 27	9719. 27		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		87330. 26	87006. 75	-323. 51	

汇总分析审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	371696.02	368859.63	-2836.39	
2	措施项目费					25628.47	25388.58	-239.89	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	21974.63	21734.74	-239.89	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	3653.84	3653.84		
3	其他项目费					72551.12	72095.16	-455.96	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	37169.60	36885.96	-283.64	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	6118.51	6031.28	-87.23	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	11150.88	11065.79	-85.09	

汇总分析审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	18112.13	18112.13		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	469875.61	466343.37	-3532.24	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	42288.80	41970.90	-317.90	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	512164.41	508314.27	-3850.14	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	45554.41	44204.38	-1350.03	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					66465.81			63629.42	-2836.39	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	207.810	9.97	2071.87	207.810	9.97	2071.87		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	158.800	246.07	39075.92	158.800	246.07	39075.92		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第2页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.440	285.87	125.78	0.440	285.87	125.78		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	507.880	25.79	13098.23	397.900	25.79	10261.84	-2836.39	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	15.240	793.57	12094.01	15.240	793.57	12094.01		
		污水管井部分					54494.84			54494.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	134.80	1078.40	8.000	134.80	1078.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第4页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	84.000	283.71	23831.64	84.000	283.71	23831.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第5页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	7.000	4226.40	29584.80	7.000	4226.40	29584.80		
		雨水管井部分					16563.66			16563.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第6页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	26.000	279.51	7267.26	26.000	279.51	7267.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第7页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第8页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		
		拆除及修复					40531.09			40531.09		
12	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第9页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
14	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第10页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
16	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第11页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
18	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第12页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
20	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
22	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第14页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	315.33	1891.98	6.000	315.33	1891.98		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第15页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	4938.36	29630.16	6.000	4938.36	29630.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
26	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	550.000	9.39	5164.50	550.000	9.39	5164.50		
27	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	12.000	81.05	972.60	12.000	81.05	972.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第17页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
28	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
29	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					165274.65			165274.65		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					27403.37			27403.37		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	11.42	274.08	24.000	11.42	274.08		
31	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	13.52	554.32	41.000	13.52	554.32		
32	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	51.64	2117.24	41.000	51.64	2117.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第19页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	84.62	3469.42	41.000	84.62	3469.42		
34	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	88.70	3636.70	41.000	88.70	3636.70		
35	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	107.56	4409.96	41.000	107.56	4409.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第20页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
36	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	82.000	2.54	208.28	82.000	2.54	208.28		
37	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	41.000	4.33	177.53	41.000	4.33	177.53		
38	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	41.000	13.23	542.43	41.000	13.23	542.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	94.94	3892.54	41.000	94.94	3892.54		
40	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	94.94	3892.54	41.000	94.94	3892.54		
41	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.000	103.13	4228.33	41.000	103.13	4228.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					132940.71			132940.71		
42	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	189.000	14.24	2691.36	189.000	14.24	2691.36		
43	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	315.000	33.33	10498.95	315.000	33.33	10498.95		
44	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	330.000	20.57	6788.10	330.000	20.57	6788.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第23页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.000	26.86	8863.80	330.000	26.86	8863.80		
46	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.000	159.01	52473.30	330.000	159.01	52473.30		
47	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.000	79.11	26106.30	330.000	79.11	26106.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第24页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.000	77.33	25518.90	330.000	77.33	25518.90		
		破除及修复现状人行道					3928.05			3928.05		
49	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.000	3.07	64.47	21.000	3.07	64.47		
50	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.000	12.57	263.97	21.000	12.57	263.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.000	92.30	1938.30	21.000	92.30	1938.30		
52	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.000	79.11	1661.31	21.000	79.11	1661.31		
		破除及修复绿化带					1002.52			1002.52		
53	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.000	2.07	43.47	21.000	2.07	43.47		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	21.000	32.68	686.28	21.000	32.68	686.28		
55	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.300	37.54	236.50	6.300	37.54	236.50		
56	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					28365.97			28365.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	341.580	53.41	18243.79	341.580	53.41	18243.79		341.58*1.3+82.096*1.54
58	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	82.096	89.84	7375.50	82.096	89.84	7375.50		
59	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	19.429	140.85	2736.57	19.429	140.85	2736.57		19.429*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
60	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
61	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
62	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					371696.02			368859.63	-2836.39	

措施项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					21974.63			21734.74	-239.89	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					5148.72			5148.72		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	236.000	19.47	4594.92	236.000	19.47	4594.92		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	39.000	14.20	553.80	39.000	14.20	553.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					16825.91			16586.02	-239.89	

措施项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	101975.19 0	16.50%	16825.91	100521.33 0	16.50%	16586.02	-239.89	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					3653.84			3653.84		
2.1	混凝土模板及支架					3653.84			3653.84		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.252	66.43	3271.81	49.252	66.43	3271.81		

措施项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	8.407	42.60	358.14	8.407	42.60	358.14		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.418	57.16	23.89	0.418	57.16	23.89		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	42581.860			41231.830				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	101975.190			100521.330				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	42581.860			41231.830				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				25628.47			25388.58	-239.89	

其他项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		72551.12	72095.16	-455.96	
1.1	暂列金额	元	37169.60	36885.96	-283.64	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	6118.51	6031.28	-87.23	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	11150.88	11065.79	-85.09	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	18112.13	18112.13		
1.12.1	余泥消纳费	元	10839.15	10839.15		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 广发大厦管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		7272. 98	7272. 98		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		72551. 12	72095. 16	-455. 96	

汇总分析审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1141093.74	1136554.44	-4539.30	
2	措施项目费					97660.94	97277.12	-383.82	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	79658.14	79274.32	-383.82	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	18002.80	18002.80		
3	其他项目费					221552.44	220822.76	-729.68	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	114109.37	113655.44	-453.93	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	18709.05	18569.48	-139.57	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	34232.81	34096.63	-136.18	

汇总分析审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	54501.21	54501.21		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1460307.12	1454654.32	-5652.80	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	131427.64	130918.89	-508.75	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1591734.76	1585573.21	-6161.55	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	154743.27	152583.22	-2160.05	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第1页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					126237.99			121698.69	-4539.30	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	605.160	9.97	6033.45	605.160	9.97	6033.45		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	328.800	246.07	80907.82	328.800	246.07	80907.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第2页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	2.060	285.87	588.89	2.060	285.87	588.89		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	775.010	25.79	19987.51	599.000	25.79	15448.21	-4539.30	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	23.590	793.57	18720.32	23.590	793.57	18720.32		
		污水管井部分					224122.81			224122.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第3页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	37.000	134.80	4987.60	37.000	134.80	4987.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第4页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	251.000	283.71	71211.21	251.000	283.71	71211.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第5页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	35.000	4226.40	147924.00	35.000	4226.40	147924.00		
		雨水管井部分					138923.70			138923.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第6页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	86.000	279.51	24037.86	86.000	279.51	24037.86		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第7页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第8页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	272.000	328.63	89387.36	272.000	328.63	89387.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第9页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	1777.52	14220.16	8.000	1777.52	14220.16		
		拆除及修复					43156.35			43156.35		
13	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第10页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
15	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第11页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
17	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第12页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
19	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第13页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
21	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第14页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
23	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第15页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	315.33	945.99	3.000	315.33	945.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第16页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	4938.36	14815.08	3.000	4938.36	14815.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第17页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:现状围墙 2、拆除高度:2m 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.440	108.22	155.84	1.440	108.22	155.84		
27	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式:围墙基础、压顶 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.888	179.79	159.65	0.888	179.79	159.65		
28	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:M7.5砌青砖 2、墙体类型:围墙 3、墙体厚度:240mm 4、工程部位:修复围墙 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.325	618.44	819.43	1.325	618.44	819.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第18页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	010501002001	带型基础	1、混凝土强度等级:C25 2、工程部位:修复围墙 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.630	667.23	420.35	0.630	667.23	420.35		
30	010501001001	垫层	1、工程部位:修复围墙 2、混凝土强度等级:C15 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.258	643.39	165.99	0.258	643.39	165.99		
31	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级:C25 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.115	889.49	102.29	0.115	889.49	102.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第19页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10mm以内箍筋 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.013	6742.33	87.65	0.013	6742.33	87.65		
33	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10mm以内 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.008	6321.95	50.58	0.008	6321.95	50.58		
34	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10-25mm 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.031	5561.25	172.40	0.031	5561.25	172.40		
35	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 混凝土盖板 400 $\times$ 600 2、其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第20页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1685.000	9.39	15822.15	1685.000	9.39	15822.15		
37	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	30.000	81.05	2431.50	30.000	81.05	2431.50		
38	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第21页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					524429.25			524429.25		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					87537.89			87537.89		
40	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝 土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	75.000	11.42	856.50	75.000	11.42	856.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第22页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	13.52	1771.12	131.000	13.52	1771.12		
42	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	51.64	6764.84	131.000	51.64	6764.84		
43	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	84.62	11085.22	131.000	84.62	11085.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第23页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	88.70	11619.70	131.000	88.70	11619.70		
45	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	107.56	14090.36	131.000	107.56	14090.36		
46	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	262.000	2.54	665.48	262.000	2.54	665.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第24页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
47	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	131.000	4.33	567.23	131.000	4.33	567.23		
48	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	131.000	13.23	1733.13	131.000	13.23	1733.13		
49	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水 泥稳定碎石(上基 层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	131.000	94.94	12437.14	131.000	94.94	12437.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第25页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
50	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	94.94	12437.14	131.000	94.94	12437.14		
51	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	131.000	103.13	13510.03	131.000	103.13	13510.03		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					421669.79			421669.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第26页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	598.000	14.24	8515.52	598.000	14.24	8515.52		
53	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	996.667	33.33	33218.91	996.667	33.33	33218.91		
54	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1047.000	20.57	21536.79	1047.000	20.57	21536.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第27页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
55	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1047.000	26.86	28122.42	1047.000	26.86	28122.42		
56	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1047.000	159.01	166483.47	1047.000	159.01	166483.47		
57	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1047.000	79.11	82828.17	1047.000	79.11	82828.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第28页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1047.000	77.33	80964.51	1047.000	77.33	80964.51		
		破除及修复现状人行道					12158.25			12158.25		
59	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.000	3.07	199.55	65.000	3.07	199.55		
60	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.000	12.57	817.05	65.000	12.57	817.05		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第29页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.000	92.30	5999.50	65.000	92.30	5999.50		
62	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.000	79.11	5142.15	65.000	79.11	5142.15		
		破除及修复绿化带					3063.32			3063.32		
63	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.000	2.07	134.55	65.000	2.07	134.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第30页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.000	32.68	2124.20	65.000	32.68	2124.20		
65	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	19.500	37.54	732.03	19.500	37.54	732.03		
66	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					84223.64			84223.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第31页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1029.830	53.41	55003.22	1029.830	53.41	55003.22		1029.83*1.3 +231.811*1.54
68	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	231.811	89.84	20825.90	231.811	89.84	20825.90		
69	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	59.523	140.86	8384.41	59.523	140.86	8384.41		59.523*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第32页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
70	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
71	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
72	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1141093.74			1136554.44	-4539.30	

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					79658.14			79274.32	-383.82	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					28208.24			28208.24		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1292.000	19.47	25155.24	1292.000	19.47	25155.24		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	215.000	14.20	3053.00	215.000	14.20	3053.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					51449.90			51066.08	-383.82	

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	311817.55 0	16.50%	51449.90	309491.38 0	16.50%	51066.08	-383.82	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					18002.80			18002.80		
2.1	混凝土模板及支架					18002.80			18002.80		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	150.794	66.43	10017.25	150.794	66.43	10017.25		

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	139886.04 0			137725.99 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	311817.55 0			309491.38 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	139886.04 0			137725.99 0				

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				97660.94			97277.12	-383.82	

其他项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		221552.44	220822.76	-729.68	
1.1	暂列金额	元	114109.37	113655.44	-453.93	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	18709.05	18569.48	-139.57	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	34232.81	34096.63	-136.18	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	54501.21	54501.21		
1.12.1	余泥消纳费	元	32219.59	32219.59		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		22281. 62	22281. 62		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		221552. 44	220822. 76	-729. 68	

汇总分析审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1795.70	1795.70		
2	措施项目费					2082.21	2082.21		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	2082.21	2082.21		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					312.54	312.54		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	179.57	179.57		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	79.10	79.10		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	53.87	53.87		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	4190.45	4190.45		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	377.14	377.14		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	4567.59	4567.59		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	1761.15	1761.15		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					1795.70			1795.70		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.27	114.54	2.000	57.27	114.54		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	32.000	48.63	1556.16	32.000	48.63	1556.16		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	53.05	106.10	2.000	53.05	106.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1.000	18.90	18.90	1.000	18.90	18.90		
		合 计					1795.70			1795.70		

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					2082.21			2082.21		
1.1	综合脚手架					1799.28			1799.28		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	63.000	28.56	1799.28	63.000	28.56	1799.28		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	790.970	35.77%	282.93	790.970	35.77%	282.93		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	790.970			790.970				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				2082.21			2082.21		

其他项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		312.54	312.54		
1.1	暂列金额	元	179.57	179.57		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	79.10	79.10		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	53.87	53.87		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 龙湾苑立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		312.54	312.54		

汇总分析审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	3335335.71	3321072.55	-14263.16	
2	措施项目费					261373.44	260167.24	-1206.20	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	222097.06	220890.86	-1206.20	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	39276.38	39276.38		
3	其他项目费					677199.21	674906.40	-2292.81	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	333533.57	332107.26	-1426.31	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	60928.65	60490.04	-438.61	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	100060.07	99632.18	-427.89	

汇总分析审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	182676.92	182676.92		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	4273908.36	4256146.19	-17762.17	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	384651.75	383053.16	-1598.59	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	4658560.11	4639199.35	-19360.76	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	506737.60	499949.40	-6788.20	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第1页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					953441.63			939178.47	-14263.16	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	1949.680	9.97	19438.31	1949.680	9.97	19438.31		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	562.060	12.91	7256.19	562.060	12.91	7256.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第2页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种： 石屑 2、填方粒径要求： 压实度、粒径按设计 及规范要求 3、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1801.220	246.07	443226.21	1801.220	246.07	443226.21		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.190	285.87	340.19	1.190	285.87	340.19		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	3193.050	25.79	82348.76	2640.000	25.79	68085.60	-14263.16	

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第3页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	89.990	793.57	71413.36	89.990	793.57	71413.36		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	212.400	1256.81	266946.44	212.400	1256.81	266946.44		
8	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸:Φ500mm 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	329.130	189.81	62472.17	329.130	189.81	62472.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第4页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		污水管井部分					279013.25			279013.25		
9	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14.000	134.80	1887.20	14.000	134.80	1887.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第5页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	358.000	283.71	101568.18	358.000	283.71	101568.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第6页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001003	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	13.000	376.17	4890.21	13.000	376.17	4890.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第7页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501003002	球墨铸铁管铺设 DN500	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁污水管DN500 3、接口方式:承插口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	805.83	1611.66	2.000	805.83	1611.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第8页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	40.000	4226.40	169056.00	40.000	4226.40	169056.00		
		雨水管井部分					429144.15			429144.15		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第9页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	133.13	931.91	7.000	133.13	931.91		
15	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	143.000	279.51	39969.93	143.000	279.51	39969.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第10页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	187.000	538.68	100733.16	187.000	538.68	100733.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第11页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	3759.44	22556.64	6.000	3759.44	22556.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第12页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040504002041	预制装配式检查井 Φ 1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ 1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ 700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	16.000	5776.36	92421.76	16.000	5776.36	92421.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第13页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	525.000	328.63	172530.75	525.000	328.63	172530.75		
		海绵城市建设部分					6145.38			6145.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第14页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040201022002	植草沟	1、断面尺寸： 500mm×400mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚砾石排水层、200厚种植土层、200g/m ² 土工布 3、类型：植草沟 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	36.000	18.88	679.68	36.000	18.88	679.68		
21	040501004026	塑料管	1、材质及规格：PVC-U(穿孔收集管)DN200 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	42.000	72.36	3039.12	42.000	72.36	3039.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第15页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:现状路缘石 750mm×250mm×100mm 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	30.000	4.30	129.00	30.000	4.30	129.00		
23	040204004001	路缘石开口	1、材料品种、规格:混凝土开口路缘石 700mm×250mm×100mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土、厚100mm	m	30.000	43.24	1297.20	30.000	43.24	1297.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第16页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504009006	雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 圆形溢流口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C20 3、砌筑材料品种、 规格、强度等 级:M10水泥砂浆砌 砖 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂 浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	1000.38	1000.38	1.000	1000.38	1000.38		
		拆除及修复					399556.73			399556.73		
25	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	7.000	6.85	47.95	7.000	6.85	47.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第17页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	129.20	904.40	7.000	129.20	904.40		
27	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	57.19	400.33	7.000	57.19	400.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第18页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	283.71	1985.97	7.000	283.71	1985.97		
29	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	76.56	535.92	7.000	76.56	535.92		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第19页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	376.17	2633.19	7.000	376.17	2633.19		
31	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	74.50	521.50	7.000	74.50	521.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第20页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	466.04	3262.28	7.000	466.04	3262.28		
33	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.504	114.34	57.63	0.504	114.34	57.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第21页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.538	143.31	77.10	0.538	143.31	77.10		
35	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	7.000	328.63	2300.41	7.000	328.63	2300.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第22页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	61.000	315.33	19235.13	61.000	315.33	19235.13		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第23页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	61.000	4938.36	301239.96	61.000	4938.36	301239.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第24页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	257.09	1285.45	5.000	257.09	1285.45		
39	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	1777.52	8887.60	5.000	1777.52	8887.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第25页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	39.00	234.00	6.000	39.00	234.00		
41	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2505.000	9.39	23521.95	2505.000	9.39	23521.95		
42	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1010.000	14.12	14261.20	1010.000	14.12	14261.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第26页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	196.000	81.05	15885.80	196.000	81.05	15885.80		
44	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	7.000	210.70	1474.90	7.000	210.70	1474.90		
45	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					1015073.19			1015073.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第27页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					169063.47			169063.47		
46	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	145.000	11.42	1655.90	145.000	11.42	1655.90		
47	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	13.52	3420.56	253.000	13.52	3420.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第28页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	51.64	13064.92	253.000	51.64	13064.92		
49	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	84.62	21408.86	253.000	84.62	21408.86		
50	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	88.70	22441.10	253.000	88.70	22441.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第29页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
51	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	107.56	27212.68	253.000	107.56	27212.68		
52	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	506.000	2.54	1285.24	506.000	2.54	1285.24		
53	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	4.33	1095.49	253.000	4.33	1095.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第30页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
54	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	13.23	3347.19	253.000	13.23	3347.19		
55	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	94.94	24019.82	253.000	94.94	24019.82		
56	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	94.94	24019.82	253.000	94.94	24019.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第31页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	253.000	103.13	26091.89	253.000	103.13	26091.89		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					816374.58			816374.58		
58	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1158.000	14.24	16489.92	1158.000	14.24	16489.92		
59	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1930.000	33.33	64326.90	1930.000	33.33	64326.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第32页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2027.000	20.57	41695.39	2027.000	20.57	41695.39		
61	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2027.000	26.86	54445.22	2027.000	26.86	54445.22		
62	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2027.000	159.01	322313.27	2027.000	159.01	322313.27		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第33页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2027.000	79.11	160355.97	2027.000	79.11	160355.97		
64	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2027.000	77.33	156747.91	2027.000	77.33	156747.91		
		破除及修复现状人行道					23755.35			23755.35		
65	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	127.000	3.07	389.89	127.000	3.07	389.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第34页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
66	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	127.000	12.57	1596.39	127.000	12.57	1596.39		
67	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	127.000	92.30	11722.10	127.000	92.30	11722.10		
68	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	127.000	79.11	10046.97	127.000	79.11	10046.97		
		破除及修复绿化带					5879.79			5879.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第35页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
69	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	127.000	2.07	262.89	127.000	2.07	262.89		
70	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	127.000	32.68	4150.36	127.000	32.68	4150.36		
71	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	38.100	37.54	1430.27	38.100	37.54	1430.27		
72	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					252961.38			252961.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第36页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
73	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3333.750	53.41	178055.59	3333.750	53.41	178055.59		3333.75*1.3 +471.155*1.54
74	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	471.155	89.84	42328.57	471.155	89.84	42328.57		
75	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	231.202	140.86	32567.11	231.202	140.86	32567.11		231.202*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第37页， 共37页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
76	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
77	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
78	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					3335335.71			3321072.55	-14263.16	

措施项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					222097.06			220890.86	-1206.20	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					54543.26			54543.26		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	2498.000	19.47	48636.06	2498.000	19.47	48636.06		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	416.000	14.20	5907.20	416.000	14.20	5907.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					167553.80			166347.60	-1206.20	

措施项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	1015477.5 50	16.50%	167553.80	1008167.2 80	16.50%	166347.60	-1206.20	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					39276.38			39276.38		
2.1	混凝土模板及支架					39276.38			39276.38		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	354.972	66.43	23580.79	354.972	66.43	23580.79		

措施项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	68.964	42.60	2937.87	68.964	42.60	2937.87		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	222.998	57.21	12757.72	222.998	57.21	12757.72		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	476005.65 0			469217.45 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	1015477.5 50			1008167.2 80				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	476005.65 0			469217.45 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				261373.44			260167.24	-1206.20	

其他项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		677199.21	674906.40	-2292.81	
1.1	暂列金额	元	333533.57	332107.26	-1426.31	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	60928.65	60490.04	-438.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	100060.07	99632.18	-427.89	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	182676.92	182676.92		
1.12.1	余泥消纳费	元	96129.62	96129.62		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 怡芳苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		86547. 30	86547. 30		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		677199. 21	674906. 40	-2292. 81	

汇总分析审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	330031.71	330031.71		
2	措施项目费					26615.76	26615.76		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	18471.13	18471.13		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	8144.63	8144.63		
3	其他项目费					62322.12	62322.12		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	33003.17	33003.17		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	5015.76	5015.76		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	9900.95	9900.95		

汇总分析审核表

工程名称：加怡大厦管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	14402.24	14402.24		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	418969.59	418969.59		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	37707.26	37707.26		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	456676.85	456676.85		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	39220.44	39220.44		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第1页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					15723.74			15723.74		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	98.330	9.97	980.35	98.330	9.97	980.35		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	59.230	246.07	14574.73	59.230	246.07	14574.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第2页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.590	285.87	168.66	0.590	285.87	168.66		
		雨水管井部分					51960.33			51960.33		
4	040501004025	PVC-U排水管（雨 水出户管）	1、管道垫层及材 质：200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈 连接 4、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	10.000	133.13	1331.30	10.000	133.13	1331.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第3页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	97.000	279.51	27112.47	97.000	279.51	27112.47		

分部分项清单审核表

工程名称：加怡大厦管道工程

第4页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第5页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	9.000	1777.52	15997.68	9.000	1777.52	15997.68		
		拆除及修复					90375.17			90375.17		
8	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1352.21	2704.42	2.000	1352.21	2704.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第6页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	12508.59	25017.18	2.000	12508.59	25017.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第7页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	8.400	88.67	744.83	8.400	88.67	744.83		
11	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第8页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
13	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称：加怡大厦管道工程

第9页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
15	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第10页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
17	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第11页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
19	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第12页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
21	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第13页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	9.000	315.33	2837.97	9.000	315.33	2837.97		

分部分项清单审核表

工程名称：加怡大厦管道工程

第14页，共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	9.000	4938.36	44445.24	9.000	4938.36	44445.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第15页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	257.09	771.27	3.000	257.09	771.27		
25	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第16页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	485.000	9.39	4554.15	485.000	9.39	4554.15		
27	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	14.000	81.05	1134.70	14.000	81.05	1134.70		
28	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第17页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					149948.62			149948.62		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					24722.35			24722.35		
30	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝 土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	21.000	11.42	239.82	21.000	11.42	239.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第18页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	13.52	500.24	37.000	13.52	500.24		
32	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	51.64	1910.68	37.000	51.64	1910.68		
33	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	84.62	3130.94	37.000	84.62	3130.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第19页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	88.70	3281.90	37.000	88.70	3281.90		
35	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	107.56	3979.72	37.000	107.56	3979.72		
36	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	74.000	2.54	187.96	74.000	2.54	187.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第20页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	37.000	4.33	160.21	37.000	4.33	160.21		
38	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	37.000	13.23	489.51	37.000	13.23	489.51		
39	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水 泥稳定碎石(上基 层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	37.000	94.94	3512.78	37.000	94.94	3512.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第21页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
40	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	94.94	3512.78	37.000	94.94	3512.78		
41	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	103.13	3815.81	37.000	103.13	3815.81		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					120798.09			120798.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第22页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	171.000	14.24	2435.04	171.000	14.24	2435.04		
43	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	285.000	33.33	9499.05	285.000	33.33	9499.05		
44	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	300.000	20.57	6171.00	300.000	20.57	6171.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第23页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.000	26.86	8058.00	300.000	26.86	8058.00		
46	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.000	159.01	47703.00	300.000	159.01	47703.00		
47	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.000	79.11	23733.00	300.000	79.11	23733.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第24页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.000	77.33	23199.00	300.000	77.33	23199.00		
		破除及修复现状人行道					3553.95			3553.95		
49	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	3.07	58.33	19.000	3.07	58.33		
50	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	12.57	238.83	19.000	12.57	238.83		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第25页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	92.30	1753.70	19.000	92.30	1753.70		
52	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	79.11	1503.09	19.000	79.11	1503.09		
		破除及修复绿化带					874.23			874.23		
53	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	2.07	39.33	19.000	2.07	39.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第26页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	32.68	620.92	19.000	32.68	620.92		
55	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	5.700	37.54	213.98	5.700	37.54	213.98		
		余泥渣土场外运输与排放					22023.85			22023.85		
56	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	219.720	53.41	11735.25	219.720	53.41	11735.25		219.72*1.3+87.548*1.54

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第27页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	87.548	89.84	7865.31	87.548	89.84	7865.31		
58	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.133	140.85	2413.18	17.133	140.85	2413.18		17.133*1.41
59	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第28页， 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
61	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					330031.71			330031.71		

措施项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					18471.13			18471.13		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					4677.78			4677.78		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	214.000	19.47	4166.58	214.000	19.47	4166.58		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	36.000	14.20	511.20	36.000	14.20	511.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					13793.35			13793.35		

措施项目清单审核表

工程名称：加怡大厦管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	83596.050	16.50%	13793.35	83596.050	16.50%	13793.35		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					8144.63			8144.63		
2.1	混凝土模板及支架					8144.63			8144.63		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	43.610	66.43	2897.01	43.610	66.43	2897.01		

措施项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	34347.430			34347.430				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	83596.050			83596.050				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 15	交通疏导员增加费		项	34347. 430			34347. 430				
2. 16	地下管线交叉降效费		项	1. 000			1. 000				
2. 17	其他费用		项	1. 000			1. 000				
		合 计				26615. 76			26615. 76		

其他项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		62322.12	62322.12		
1.1	暂列金额	元	33003.17	33003.17		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	5015.76	5015.76		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	9900.95	9900.95		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	14402.24	14402.24		
1.12.1	余泥消纳费	元	7988.74	7988.74		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 加怡大厦管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		6413. 50	6413. 50		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		62322. 12	62322. 12		

汇总分析审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	468005.73	466200.43	-1805.30	
2	措施项目费					31710.16	31557.50	-152.66	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	26364.62	26211.96	-152.66	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	5345.54	5345.54		
3	其他项目费					89779.47	89489.26	-290.21	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	46800.57	46620.04	-180.53	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	7266.76	7211.24	-55.52	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	14040.17	13986.01	-54.16	

汇总分析审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	21671.97	21671.97		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	589495.36	587247.19	-2248.17	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	53054.58	52852.25	-202.33	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	642549.94	640099.44	-2450.50	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	54642.97	53783.86	-859.11	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第1页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					59330.20			57524.90	-1805.30	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	207.220	9.97	2065.98	207.220	9.97	2065.98		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	159.480	246.07	39243.24	159.480	246.07	39243.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第2页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	粤 040101007003	挡土	1、材质:双面密挡 土板 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	370.130	25.79	9545.65	300.130	25.79	7740.35	-1805.30	
4	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地 质情况 2、横撑:Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	10.680	793.57	8475.33	10.680	793.57	8475.33		
		污水管井部分					22863.51			22863.51		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第3页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	21.000	283.71	5957.91	21.000	283.71	5957.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第4页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	4.000	4226.40	16905.60	4.000	4226.40	16905.60		
		雨水管井部分					61805.95			61805.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第5页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	125.000	279.51	34938.75	125.000	279.51	34938.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第6页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	3759.44	3759.44	1.000	3759.44	3759.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第7页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	13.000	1777.52	23107.76	13.000	1777.52	23107.76		
		海绵城市建设部分					2598.67			2598.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第8页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040201022002	植草沟	1、断面尺寸： 500mm×400mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度:200厚砾石排水层、200厚种植土层、200g/m2土工布 3、类型:植草沟 4、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.000	18.88	528.64	28.000	18.88	528.64		
11	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质:现状路缘石 750mm×250mm×100mm 2、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.500	4.30	96.75	22.500	4.30	96.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第9页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040204004001	路缘石开口	1、材料品种、规格:混凝土开口路缘石 700mm×250mm×100mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土、厚100mm	m	22.500	43.24	972.90	22.500	43.24	972.90		
13	040504009006	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:圆形溢流口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C20 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1000.38	1000.38	1.000	1000.38	1000.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第10页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		拆除及修复					84308.97			84308.97		
14	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		
15	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材 质:200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求:闭水试验 5、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第11页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		
17	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基 础 2、垫层、基础材质 及厚度:150厚50%碎 石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插 口 5、:含唯一识别码 电子芯片 6、管道检验及试验 要求:闭水试验 7、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第12页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		
19	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第13页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		
21	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第14页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		
23	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第15页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		
25	041001009008	拆除井	1、结构形式：钢筋混凝土井 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	13.000	315.33	4099.29	13.000	315.33	4099.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第16页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	13.000	4938.36	64198.68	13.000	4938.36	64198.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第17页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	257.09	514.18	2.000	257.09	514.18		
28	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1777.52	3555.04	2.000	1777.52	3555.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第18页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:现状围墙 2、拆除高度:2m 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.440	108.22	155.84	1.440	108.22	155.84		
30	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式:围墙基础、压顶 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.888	179.79	159.65	0.888	179.79	159.65		
31	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:M7.5砌青砖 2、墙体类型:围墙 3、墙体厚度:240mm 4、工程部位:修复围墙 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.325	618.44	819.43	1.325	618.44	819.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第19页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	010501002001	带型基础	1、混凝土强度等级:C25 2、工程部位:修复围墙 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.630	667.23	420.35	0.630	667.23	420.35		
33	010501001001	垫层	1、工程部位:修复围墙 2、混凝土强度等级:C15 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.258	643.39	165.99	0.258	643.39	165.99		
34	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级:C25 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.115	889.49	102.29	0.115	889.49	102.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第20页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10mm以内箍筋 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.013	6742.33	87.65	0.013	6742.33	87.65		
36	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10mm以内 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.008	6321.95	50.58	0.008	6321.95	50.58		
37	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10-25mm 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.031	5561.25	172.40	0.031	5561.25	172.40		
38	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 混凝土盖板 400×600 2、其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第21页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	730.000	9.39	6854.70	730.000	9.39	6854.70		
40	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	81.05	81.05	1.000	81.05	81.05		
41	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第22页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					204922.03			204922.03		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					34077.37			34077.37		
43	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝 土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	29.000	11.42	331.18	29.000	11.42	331.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第23页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	13.52	689.52	51.000	13.52	689.52		
45	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	51.64	2633.64	51.000	51.64	2633.64		
46	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	84.62	4315.62	51.000	84.62	4315.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第24页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
47	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	88.70	4523.70	51.000	88.70	4523.70		
48	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	107.56	5485.56	51.000	107.56	5485.56		
49	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	102.000	2.54	259.08	102.000	2.54	259.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第25页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	51.000	4.33	220.83	51.000	4.33	220.83		
51	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	51.000	13.23	674.73	51.000	13.23	674.73		
52	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水 泥稳定碎石(上基 层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	51.000	94.94	4841.94	51.000	94.94	4841.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第26页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	94.94	4841.94	51.000	94.94	4841.94		
54	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	103.13	5259.63	51.000	103.13	5259.63		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					164748.78			164748.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第27页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	234.000	14.24	3332.16	234.000	14.24	3332.16		
56	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	390.000	33.33	12998.70	390.000	33.33	12998.70		
57	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	409.000	20.57	8413.13	409.000	20.57	8413.13		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第28页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	409.000	26.86	10985.74	409.000	26.86	10985.74		
59	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	409.000	159.01	65035.09	409.000	159.01	65035.09		
60	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	409.000	79.11	32355.99	409.000	79.11	32355.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第29页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	409.000	77.33	31627.97	409.000	77.33	31627.97		
		破除及修复现状人行道					4863.30			4863.30		
62	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	3.07	79.82	26.000	3.07	79.82		
63	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	12.57	326.82	26.000	12.57	326.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第30页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	92.30	2399.80	26.000	92.30	2399.80		
65	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	79.11	2056.86	26.000	79.11	2056.86		
		破除及修复绿化带					1232.58			1232.58		
66	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	2.07	53.82	26.000	2.07	53.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第31页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	32.68	849.68	26.000	32.68	849.68		
68	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.800	37.54	292.81	7.800	37.54	292.81		
69	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					32176.40			32176.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第32页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
70	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	373.140	53.41	19929.41	373.140	53.41	19929.41		373.14*1.3+95.776*1.54
71	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	95.776	89.84	8604.52	95.776	89.84	8604.52		
72	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	25.787	140.86	3632.36	25.787	140.86	3632.36		25.787*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第33页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
73	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
74	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
75	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					468005.73			466200.43	-1805.30	

措施项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					26364. 62			26211. 96	-152. 66	
1. 1	按子目计算的安全文明施工措施项目					6381. 04			6381. 04		
1. 1. 1	综合脚手架										
1. 1. 2	靠脚手架安全挡板										
1. 1. 3	独立安全防护挡板										
1. 1. 4	围尼龙编织布										
1. 1. 5	围堰										
1. 1. 6	桥梁支架		项	1. 000			1. 000				
1. 1. 7	模板的支撑		t	1. 000			1. 000				
1. 1. 8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1. 000			1. 000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	292.000	19.47	5685.24	292.000	19.47	5685.24		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	49.000	14.20	695.80	49.000	14.20	695.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					19983.58			19830.92	-152.66	

措施项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	121112.59 0	16.50%	19983.58	120187.40 0	16.50%	19830.92	-152.66	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					5345.54			5345.54		
2.1	混凝土模板及支架					5345.54			5345.54		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	64.876	66.43	4309.71	64.876	66.43	4309.71		

措施项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	50619.300			49760.190				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	121112.590			120187.400				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	50619.300			49760.190				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				31710.16			31557.50	-152.66	

其他项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		89779.47	89489.26	-290.21	
1.1	暂列金额	元	46800.57	46620.04	-180.53	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	7266.76	7211.24	-55.52	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	14040.17	13986.01	-54.16	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	21671.97	21671.97		
1.12.1	余泥消纳费	元	12018.96	12018.96		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 怡花阁管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		9653. 01	9653. 01		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		89779. 47	89489. 26	-290. 21	

汇总分析审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1921684.41	1912942.63	-8741.78	
2	措施项目费					155984.05	155244.98	-739.07	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	121460.98	120721.91	-739.07	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	34523.07	34523.07		
3	其他项目费					380881.30	379476.12	-1405.18	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	192168.44	191294.26	-874.18	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	32861.93	32593.18	-268.75	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	57650.53	57388.28	-262.25	

汇总分析审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	98200.40	98200.40		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2458549.76	2447663.73	-10886.03	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	221269.48	220289.74	-979.74	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2679819.24	2667953.47	-11865.77	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	252132.83	247973.51	-4159.32	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第1页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					281532.17			272790.39	-8741.78	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	1009.390	9.97	10063.62	1009.390	9.97	10063.62		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	732.750	246.07	180307.79	732.750	246.07	180307.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第2页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	25.610	285.87	7321.13	25.610	285.87	7321.13		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	1711.720	25.79	44145.26	1372.760	25.79	35403.48	-8741.78	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	50.020	793.57	39694.37	50.020	793.57	39694.37		
		污水管井部分					271360.76			271360.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第3页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	374.000	134.80	50415.20	374.000	134.80	50415.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第4页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	246.000	283.71	69792.66	246.000	283.71	69792.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第5页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001003	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	69.000	376.17	25955.73	69.000	376.17	25955.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第6页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501003002	球墨铸铁管铺设 DN500	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁污水管DN500 3、接口方式:承插口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	19.000	805.83	15310.77	19.000	805.83	15310.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第7页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	26.000	4226.40	109886.40	26.000	4226.40	109886.40		
		雨水管井部分					8636.92			8636.92		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第8页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	4.000	279.51	1118.04	4.000	279.51	1118.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第9页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		
		拆除及修复					207979.04			207979.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第10页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	10.000	1352.21	13522.10	10.000	1352.21	13522.10		
14	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	10.000	12508.59	125085.90	10.000	12508.59	125085.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第11页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	42.000	88.67	3724.14	42.000	88.67	3724.14		
16	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第12页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
18	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第13页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
20	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第14页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
22	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第15页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
24	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第16页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
26	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第17页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	315.33	1891.98	6.000	315.33	1891.98		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第18页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	4938.36	29630.16	6.000	4938.36	29630.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第19页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
30	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第20页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
31	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
32	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1250.000	9.39	11737.50	1250.000	9.39	11737.50		
33	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	440.000	14.12	6212.80	440.000	14.12	6212.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第21页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	88.000	81.05	7132.40	88.000	81.05	7132.40		
35	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
36	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					998661.26			998661.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第22页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					166382.45			166382.45		
37	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	142.000	11.42	1621.64	142.000	11.42	1621.64		
38	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	13.52	3366.48	249.000	13.52	3366.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第23页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	51.64	12858.36	249.000	51.64	12858.36		
40	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	84.62	21070.38	249.000	84.62	21070.38		
41	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	88.70	22086.30	249.000	88.70	22086.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第24页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	107.56	26782.44	249.000	107.56	26782.44		
43	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	498.000	2.54	1264.92	498.000	2.54	1264.92		
44	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	4.33	1078.17	249.000	4.33	1078.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第25页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	13.23	3294.27	249.000	13.23	3294.27		
46	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	94.94	23640.06	249.000	94.94	23640.06		
47	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	94.94	23640.06	249.000	94.94	23640.06		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第26页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.000	103.13	25679.37	249.000	103.13	25679.37		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					803073.52			803073.52		
49	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1139.000	14.24	16219.36	1139.000	14.24	16219.36		
50	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1898.333	33.33	63271.44	1898.333	33.33	63271.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第27页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1994.000	20.57	41016.58	1994.000	20.57	41016.58		
52	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1994.000	26.86	53558.84	1994.000	26.86	53558.84		
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1994.000	159.01	317065.94	1994.000	159.01	317065.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第28页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1994.000	79.11	157745.34	1994.000	79.11	157745.34		
55	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1994.000	77.33	154196.02	1994.000	77.33	154196.02		
		破除及修复现状人行道					23381.25			23381.25		
56	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	3.07	383.75	125.000	3.07	383.75		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第29页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
57	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	12.57	1571.25	125.000	12.57	1571.25		
58	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	92.30	11537.50	125.000	92.30	11537.50		
59	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	79.11	9888.75	125.000	79.11	9888.75		
		破除及修复绿化带					5824.04			5824.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第30页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	2.07	258.75	125.000	2.07	258.75		
61	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	125.000	32.68	4085.00	125.000	32.68	4085.00		
62	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	37.500	37.54	1407.75	37.500	37.54	1407.75		
63	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					153514.26			153514.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第31页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1818.120	53.41	97105.79	1818.120	53.41	97105.79		1818.12*1.3 +461.053*1.54
65	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	461.053	89.84	41421.00	461.053	89.84	41421.00		
66	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	106.328	140.86	14977.36	106.328	140.86	14977.36		106.328*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第32页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
68	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
69	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1921684.41			1912942.63	-8741.78	

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					121460.98			120721.91	-739.07	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					31090.68			31090.68		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1424.000	19.47	27725.28	1424.000	19.47	27725.28		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	237.000	14.20	3365.40	237.000	14.20	3365.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					90370.30			89631.23	-739.07	

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	547698.80 0	16.50%	90370.30	543219.60 0	16.50%	89631.23	-739.07	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					34523.07			34523.07		
2.1	混凝土模板及支架					34523.07			34523.07		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	147.674	66.43	9809.98	147.674	66.43	9809.98		

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	228540.51 0			224381.19 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	547698.80 0			543219.60 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	228540.51 0			224381.19 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				155984.05			155244.98	-739.07	

其他项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		380881.30	379476.12	-1405.18	
1.1	暂列金额	元	192168.44	191294.26	-874.18	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	32861.93	32593.18	-268.75	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	57650.53	57388.28	-262.25	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	98200.40	98200.40		
1.12.1	余泥消纳费	元	58397.97	58397.97		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 怡景苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送审金额(元)	审核金额(元)	差额(元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		39802. 43	39802. 43		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		380881. 30	379476. 12	-1405. 18	

汇总分析审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	50430.80	50430.80		
2	措施项目费					55993.12	55993.12		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	55993.12	55993.12		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					8795.96	8795.96		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	5043.08	5043.08		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	2239.96	2239.96		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	1512.92	1512.92		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	115219.88	115219.88		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	10369.79	10369.79		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	125589.67	125589.67		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	48142.23	48142.23		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					50430.80			50430.80		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	80.000	57.27	4581.60	80.000	57.27	4581.60		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	840.000	48.63	40849.20	840.000	48.63	40849.20		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	80.000	53.05	4244.00	80.000	53.05	4244.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	40.000	18.90	756.00	40.000	18.90	756.00		
		合 计					50430.80			50430.80		

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					55993.12			55993.12		
1.1	综合脚手架					47980.80			47980.80		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	1680.000	28.56	47980.80	1680.000	28.56	47980.80		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	22399.560	35.77%	8012.32	22399.560	35.77%	8012.32		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	22399.560			22399.560				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				55993.12			55993.12		

其他项目清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		8795.96	8795.96		
1.1	暂列金额	元	5043.08	5043.08		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	2239.96	2239.96		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	1512.92	1512.92		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 怡景苑立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		8795.96	8795.96		

汇总分析审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1610137.64	1604721.48	-5416.16	
2	措施项目费					115454.87	114996.90	-457.97	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	103261.34	102803.37	-457.97	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	12193.53	12193.53		
3	其他项目费					313978.78	313108.15	-870.63	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	161013.76	160472.15	-541.61	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	30417.19	30250.66	-166.53	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	48304.13	48141.64	-162.49	

汇总分析审核表

工程名称：明桂苑管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	74243.70	74243.70		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2039571.29	2032826.53	-6744.76	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	183561.42	182954.39	-607.03	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2223132.71	2215780.92	-7351.79	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	308087.17	305509.84	-2577.33	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第1页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					169773.54			164357.38	-5416.16	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	638.420	9.97	6365.05	638.420	9.97	6365.05		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	454.350	246.07	111801.90	454.350	246.07	111801.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第2页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	5.790	285.87	1655.19	5.790	285.87	1655.19		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	1013.430	25.79	26136.36	803.420	25.79	20720.20	-5416.16	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	30.010	793.57	23815.04	30.010	793.57	23815.04		
		雨水管井部分					203573.33			203573.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第3页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	98.000	133.13	13046.74	98.000	133.13	13046.74		
7	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	280.000	279.51	78262.80	280.000	279.51	78262.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第4页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	71.000	371.97	26409.87	71.000	371.97	26409.87		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第5页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	20.000	3759.44	75188.80	20.000	3759.44	75188.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第6页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1777.52	10665.12	6.000	1777.52	10665.12		
		拆除及修复					505262.03			505262.03		
11	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	6.85	27.40	4.000	6.85	27.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第7页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	129.20	516.80	4.000	129.20	516.80		
13	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.19	228.76	4.000	57.19	228.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第8页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	283.71	1134.84	4.000	283.71	1134.84		
15	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	76.56	306.24	4.000	76.56	306.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第9页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	376.17	1504.68	4.000	376.17	1504.68		
17	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	74.50	298.00	4.000	74.50	298.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第10页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	466.04	1864.16	4.000	466.04	1864.16		
19	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.288	114.34	32.93	0.288	114.34	32.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第11页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.307	143.51	44.06	0.307	143.51	44.06		
21	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	4.000	328.63	1314.52	4.000	328.63	1314.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第12页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12.000	315.33	3783.96	12.000	315.33	3783.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第13页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	12.000	4938.36	59260.32	12.000	4938.36	59260.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第14页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	25.000	257.09	6427.25	25.000	257.09	6427.25		
25	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	25.000	1777.52	44438.00	25.000	1777.52	44438.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第15页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
27	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1400.000	9.39	13146.00	1400.000	9.39	13146.00		
28	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	355.000	14.12	5012.60	355.000	14.12	5012.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第16页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
29	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	4493.000	81.05	364157.65	4493.000	81.05	364157.65		
30	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	4.000	210.70	842.80	4.000	210.70	842.80		
31	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					629755.77			629755.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第17页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					104913.13			104913.13		
32	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	90.000	11.42	1027.80	90.000	11.42	1027.80		
33	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	13.52	2122.64	157.000	13.52	2122.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第18页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	51.64	8107.48	157.000	51.64	8107.48		
35	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	84.62	13285.34	157.000	84.62	13285.34		
36	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	88.70	13925.90	157.000	88.70	13925.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第19页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
37	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	107.56	16886.92	157.000	107.56	16886.92		
38	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	314.000	2.54	797.56	314.000	2.54	797.56		
39	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	4.33	679.81	157.000	4.33	679.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第20页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	13.23	2077.11	157.000	13.23	2077.11		
41	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	94.94	14905.58	157.000	94.94	14905.58		
42	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	94.94	14905.58	157.000	94.94	14905.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第21页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	157.000	103.13	16191.41	157.000	103.13	16191.41		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					506249.39			506249.39		
44	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	718.000	14.24	10224.32	718.000	14.24	10224.32		
45	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1196.667	33.33	39884.91	1196.667	33.33	39884.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第22页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	20.57	25856.49	1257.000	20.57	25856.49		
47	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	26.86	33763.02	1257.000	26.86	33763.02		
48	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	159.01	199875.57	1257.000	159.01	199875.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第23页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	79.11	99441.27	1257.000	79.11	99441.27		
50	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	77.33	97203.81	1257.000	77.33	97203.81		
		破除及修复现状人行道					14776.95			14776.95		
51	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.000	3.07	242.53	79.000	3.07	242.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第24页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.000	12.57	993.03	79.000	12.57	993.03		
53	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.000	92.30	7291.70	79.000	92.30	7291.70		
54	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.000	79.11	6249.69	79.000	79.11	6249.69		
		破除及修复绿化带					3816.30			3816.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第25页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.000	2.07	163.53	79.000	2.07	163.53		
56	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.000	32.68	2581.72	79.000	32.68	2581.72		
57	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	23.700	37.54	889.70	23.700	37.54	889.70		
58	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					101772.97			101772.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第26页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1148.310	53.41	61331.24	1148.310	53.41	61331.24		1148.31*1.3 +293.581*1.54
60	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	293.851	89.84	26399.57	293.851	89.84	26399.57		
61	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	99.617	140.86	14032.05	99.617	140.86	14032.05		99.617*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第27页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
63	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
64	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1610137.6 4			1604721.4 8	-5416.16	

措施项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					103261.34			102803.37	-457.97	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					19614.06			19614.06		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	898.000	19.47	17484.06	898.000	19.47	17484.06		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	150.000	14.20	2130.00	150.000	14.20	2130.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					83647.28			83189.31	-457.97	

措施项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	506953.19 0	16.50%	83647.28	504177.64 0	16.50%	83189.31	-457.97	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					12193.53			12193.53		
2.1	混凝土模板及支架					12193.53			12193.53		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	163.210	66.43	10842.04	163.210	66.43	10842.04		

措施项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	29.482	42.60	1255.93	29.482	42.60	1255.93		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.670	57.22	95.56	1.670	57.22	95.56		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	297565.91 0			294988.58 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	506953.19 0			504177.64 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	297565.91 0			294988.58 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				115454.87			114996.90	-457.97	

其他项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		313978.78	313108.15	-870.63	
1.1	暂列金额	元	161013.76	160472.15	-541.61	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	30417.19	30250.66	-166.53	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	48304.13	48141.64	-162.49	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	74243.70	74243.70		
1.12.1	余泥消纳费	元	36953.44	36953.44		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 明桂苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		37290. 26	37290. 26		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		313978. 78	313108. 15	-870. 63	

汇总分析审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	641349.90	639287.22	-2062.68	
2	措施项目费					58266.60	58092.14	-174.46	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	36056.06	35881.60	-174.46	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	22210.54	22210.54		
3	其他项目费					121649.05	121317.46	-331.59	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	64134.99	63928.72	-206.27	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	10028.62	9965.18	-63.44	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	19240.50	19178.62	-61.88	

汇总分析审核表

工程名称：芳丽苑管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	28244.94	28244.94		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	821265.55	818696.82	-2568.73	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	73913.90	73682.71	-231.19	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	895179.45	892379.53	-2799.92	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	82470.48	81488.64	-981.84	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第1页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					63198.78			61136.10	-2062.68	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	240.120	9.97	2394.00	240.120	9.97	2394.00		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	170.070	246.07	41849.12	170.070	246.07	41849.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第2页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.500	285.87	428.81	1.500	285.87	428.81		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	374.360	25.79	9654.74	294.380	25.79	7592.06	-2062.68	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	11.180	793.57	8872.11	11.180	793.57	8872.11		
		污水管井部分					15213.21			15213.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第3页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	27.000	134.80	3639.60	27.000	134.80	3639.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第4页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	11.000	283.71	3120.81	11.000	283.71	3120.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第5页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	4226.40	8452.80	2.000	4226.40	8452.80		
		雨水管井部分					80025.06			80025.06		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第6页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	151.000	279.51	42206.01	151.000	279.51	42206.01		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第7页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.000	371.97	1859.85	5.000	371.97	1859.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第8页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第9页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	1777.52	28440.32	16.000	1777.52	28440.32		
		拆除及修复					166775.16			166775.16		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1352.21	5408.84	4.000	1352.21	5408.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第10页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	12508.59	50034.36	4.000	12508.59	50034.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第11页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	16.800	88.67	1489.66	16.800	88.67	1489.66		
16	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第12页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
18	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第13页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
20	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第14页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
22	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第15页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
24	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第16页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
26	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第17页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	18.000	315.33	5675.94	18.000	315.33	5675.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第18页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	18.000	4938.36	88890.48	18.000	4938.36	88890.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第19页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:现状围墙 2、拆除高度:2m 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.440	108.22	155.84	1.440	108.22	155.84		
30	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式:围墙基础、压顶 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.888	179.79	159.65	0.888	179.79	159.65		
31	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:M7.5砌青砖 2、墙体类型:围墙 3、墙体厚度:240mm 4、工程部位:修复围墙 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.325	618.44	819.43	1.325	618.44	819.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第20页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	010501002001	带型基础	1、混凝土强度等级:C25 2、工程部位:修复围墙 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.630	667.23	420.35	0.630	667.23	420.35		
33	010501001001	垫层	1、工程部位:修复围墙 2、混凝土强度等级:C15 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.258	643.39	165.99	0.258	643.39	165.99		
34	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级:C25 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.115	889.49	102.29	0.115	889.49	102.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第21页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10mm以内箍筋 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.013	6742.33	87.65	0.013	6742.33	87.65		
36	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10mm以内 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.008	6321.95	50.58	0.008	6321.95	50.58		
37	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格: Φ 10-25mm 2、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.031	5561.25	172.40	0.031	5561.25	172.40		
38	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 混凝土盖板 400×600 2、其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第22页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	810.000	9.39	7605.90	810.000	9.39	7605.90		
40	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d600 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25.000	14.12	353.00	25.000	14.12	353.00		
41	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	81.05	243.15	3.000	81.05	243.15		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第23页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
43	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					272151.97			272151.97		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					45440.30			45440.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第24页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	39.000	11.42	445.38	39.000	11.42	445.38		
45	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	13.52	919.36	68.000	13.52	919.36		
46	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	51.64	3511.52	68.000	51.64	3511.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第25页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
47	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	84.62	5754.16	68.000	84.62	5754.16		
48	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	88.70	6031.60	68.000	88.70	6031.60		
49	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	107.56	7314.08	68.000	107.56	7314.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第26页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	136.000	2.54	345.44	136.000	2.54	345.44		
51	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	68.000	4.33	294.44	68.000	4.33	294.44		
52	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	68.000	13.23	899.64	68.000	13.23	899.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第27页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	94.94	6455.92	68.000	94.94	6455.92		
54	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	94.94	6455.92	68.000	94.94	6455.92		
55	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	68.000	103.13	7012.84	68.000	103.13	7012.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第28页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					218678.75			218678.75		
56	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	310.000	14.24	4414.40	310.000	14.24	4414.40		
57	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	516.667	33.33	17220.51	516.667	33.33	17220.51		
58	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	543.000	20.57	11169.51	543.000	20.57	11169.51		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第29页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
59	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	543.000	26.86	14584.98	543.000	26.86	14584.98		
60	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	543.000	159.01	86342.43	543.000	159.01	86342.43		
61	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	543.000	79.11	42956.73	543.000	79.11	42956.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第30页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	543.000	77.33	41990.19	543.000	77.33	41990.19		
		破除及修复现状人行道					6359.70			6359.70		
63	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.000	3.07	104.38	34.000	3.07	104.38		
64	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.000	12.57	427.38	34.000	12.57	427.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第31页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.000	92.30	3138.20	34.000	92.30	3138.20		
66	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.000	79.11	2689.74	34.000	79.11	2689.74		
		破除及修复绿化带					1673.22			1673.22		
67	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.000	2.07	70.38	34.000	2.07	70.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第32页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
68	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	34.000	32.68	1111.12	34.000	32.68	1111.12		
69	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10.200	37.54	382.91	10.200	37.54	382.91		
70	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					43985.72			43985.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第33页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
71	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	460.480	53.41	24594.24	460.480	53.41	24594.24		460.48*1.3+ 165.334*1.5 4
72	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	165.334	89.84	14853.61	165.334	89.84	14853.61		
73	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	32.146	140.85	4527.76	32.146	140.85	4527.76		32.146*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第34页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
74	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
75	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
76	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					641349.90			639287.22	-2062.68	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					36056.06			35881.60	-174.46	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					8477.36			8477.36		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	388.000	19.47	7554.36	388.000	19.47	7554.36		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	65.000	14.20	923.00	65.000	14.20	923.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					27578.70			27404.24	-174.46	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	167143.64 0	16.50%	27578.70	166086.28 0	16.50%	27404.24	-174.46	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					22210.54			22210.54		
2.1	混凝土模板及支架					22210.54			22210.54		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	173.186	66.43	11504.75	173.186	66.43	11504.75		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第4页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	22.374	42.60	953.13	22.374	42.60	953.13		
2.1.3	池底模板	1、构件类型:化粪池、现 浇井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	7.800	92.80	723.84	7.800	92.80	723.84		
2.1.4	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:现浇井 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	125.330	69.16	8667.82	125.330	69.16	8667.82		
2.1.5	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	3.835	57.21	219.40	3.835	57.21	219.40		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.6	构造柱	1、支模高度:2m内 2、构件类型:围墙构造柱 3、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.920	73.75	141.60	1.920	73.75	141.60		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	70119.950			69138.110				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	167143.64 0			166086.28 0				省级文明工地 按1.20%计算; 市级文明工地 按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	70119.950			69138.110				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				58266.60			58092.14	-174.46	

其他项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		121649.05	121317.46	-331.59	
1.1	暂列金额	元	64134.99	63928.72	-206.27	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	10028.62	9965.18	-63.44	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	19240.50	19178.62	-61.88	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	28244.94	28244.94		
1.12.1	余泥消纳费	元	16211.53	16211.53		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 芳丽苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		12033. 41	12033. 41		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		121649. 05	121317. 46	-331. 59	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	3557844.34	3539537.05	-18307.29	
2	措施项目费					294442.58	292894.44	-1548.14	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	220175.63	218627.49	-1548.14	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	74266.95	74266.95		
3	其他项目费					708003.12	705060.22	-2942.90	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	355784.43	353953.71	-1830.72	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	59781.84	59218.88	-562.96	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	106735.33	106186.11	-549.22	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	185701.52	185701.52		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	4560290.04	4537491.71	-22798.33	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	410426.10	408374.25	-2051.85	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	4970716.14	4945865.96	-24850.18	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	473685.32	464972.72	-8712.60	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第1页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					542734.13			524426.84	-18307.29	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	1820.340	9.97	18148.79	1820.340	9.97	18148.79		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	121.310	12.91	1566.11	121.310	12.91	1566.11		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第2页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种： 石屑 2、填方粒径要求： 压实度、粒径按设计 及规范要求 3、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1357.970	246.07	334155.68	1357.970	246.07	334155.68		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	40.930	285.87	11700.66	40.930	285.87	11700.66		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	2392.960	25.79	61714.44	1683.100	25.79	43407.15	-18307.29	

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第3页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	68.510	793.57	54367.48	68.510	793.57	54367.48		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	48.600	1256.81	61080.97	48.600	1256.81	61080.97		
		污水管井部分					244456.34			244456.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第4页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	401.000	134.80	54054.80	401.000	134.80	54054.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第5页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	254.000	283.71	72062.34	254.000	283.71	72062.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第6页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	28.000	4226.40	118339.20	28.000	4226.40	118339.20		
		雨水管井部分					323747.20			323747.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第7页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	133.13	665.65	5.000	133.13	665.65		
12	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	330.000	279.51	92238.30	330.000	279.51	92238.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第8页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	174.000	371.97	64722.78	174.000	371.97	64722.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第9页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	31.000	3759.44	116542.64	31.000	3759.44	116542.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第10页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	113.000	328.63	37135.19	113.000	328.63	37135.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第11页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7.000	1777.52	12442.64	7.000	1777.52	12442.64		
		拆除及修复					542743.13			542743.13		
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	1352.21	21635.36	16.000	1352.21	21635.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第12页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	12508.59	200137.44	16.000	12508.59	200137.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第13页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	67.200	88.67	5958.62	67.200	88.67	5958.62		
20	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	8.000	6.85	54.80	8.000	6.85	54.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第14页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	129.20	1033.60	8.000	129.20	1033.60		
22	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	57.19	457.52	8.000	57.19	457.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第15页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	283.71	2269.68	8.000	283.71	2269.68		
24	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	76.56	612.48	8.000	76.56	612.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第16页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	376.17	3009.36	8.000	376.17	3009.36		
26	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	74.50	596.00	8.000	74.50	596.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第17页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	466.04	3728.32	8.000	466.04	3728.32		
28	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.576	114.34	65.86	0.576	114.34	65.86		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第18页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.614	143.51	88.12	0.614	143.51	88.12		
30	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	8.000	328.63	2629.04	8.000	328.63	2629.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第19页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	44.000	315.33	13874.52	44.000	315.33	13874.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第20页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	44.000	4938.36	217287.84	44.000	4938.36	217287.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第21页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	257.09	1542.54	6.000	257.09	1542.54		
34	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1777.52	10665.12	6.000	1777.52	10665.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第22页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	39.00	234.00	6.000	39.00	234.00		
36	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2920.000	9.39	27418.80	2920.000	9.39	27418.80		
37	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	870.000	14.12	12284.40	870.000	14.12	12284.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第23页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	181.000	81.05	14670.05	181.000	81.05	14670.05		
39	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	8.000	210.70	1685.60	8.000	210.70	1685.60		
40	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					1632450.93			1632450.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第24页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					271968.69			271968.69		
41	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	233.000	11.42	2660.86	233.000	11.42	2660.86		
42	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	13.52	5502.64	407.000	13.52	5502.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第25页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
43	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	51.64	21017.48	407.000	51.64	21017.48		
44	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	84.62	34440.34	407.000	84.62	34440.34		
45	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	88.70	36100.90	407.000	88.70	36100.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第26页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	107.56	43776.92	407.000	107.56	43776.92		
47	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	814.000	2.54	2067.56	814.000	2.54	2067.56		
48	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	4.33	1762.31	407.000	4.33	1762.31		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第27页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
49	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	13.23	5384.61	407.000	13.23	5384.61		
50	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	94.94	38640.58	407.000	94.94	38640.58		
51	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	94.94	38640.58	407.000	94.94	38640.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第28页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	407.000	103.13	41973.91	407.000	103.13	41973.91		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					1312574.89			1312574.89		
53	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1862.000	14.24	26514.88	1862.000	14.24	26514.88		
54	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	3103.333	33.33	103434.09	3103.333	33.33	103434.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第29页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3259.000	20.57	67037.63	3259.000	20.57	67037.63		
56	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3259.000	26.86	87536.74	3259.000	26.86	87536.74		
57	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3259.000	159.01	518213.59	3259.000	159.01	518213.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第30页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3259.000	79.11	257819.49	3259.000	79.11	257819.49		
59	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3259.000	77.33	252018.47	3259.000	77.33	252018.47		
		破除及修复现状人行道					38158.20			38158.20		
60	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.000	3.07	626.28	204.000	3.07	626.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第31页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.000	12.57	2564.28	204.000	12.57	2564.28		
62	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.000	92.30	18829.20	204.000	92.30	18829.20		
63	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.000	79.11	16138.44	204.000	79.11	16138.44		
		破除及修复绿化带					9749.15			9749.15		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第32页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.000	2.07	422.28	204.000	2.07	422.28		
65	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.000	32.68	6666.72	204.000	32.68	6666.72		
66	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	61.200	37.54	2297.45	61.200	37.54	2297.45		
67	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	10.000	36.27	362.70	10.000	36.27	362.70		
		余泥渣土场外运输与排放					271712.61			271712.61		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第33页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
68	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3142.080	53.41	167818.49	3142.080	53.41	167818.49		3142.08*1.3 +801.852*1.54
69	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	801.852	89.84	72038.38	801.852	89.84	72038.38		
70	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	226.080	140.86	31845.63	226.080	140.86	31845.63		226.08*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第34页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
71	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
72	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
73	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					3557844.34			3539537.05	-18307.29	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					220175.63			218627.49	-1548.14	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					55775.58			55775.58		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	2554.000	19.47	49726.38	2554.000	19.47	49726.38		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	426.000	14.20	6049.20	426.000	14.20	6049.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					164400.05			162851.91	-1548.14	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	996363.96 0	16.50%	164400.05	986981.29 0	16.50%	162851.91	-1548.14	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					74266.95			74266.95		
2.1	混凝土模板及支架					74266.95			74266.95		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	450.244	66.43	29909.71	450.244	66.43	29909.71		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	425963.39 0			417250.79 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	996363.96 0			986981.29 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏解员增加费		项	425963.39 0			417250.79 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				294442.58			292894.44	-1548.14	

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		708003.12	705060.22	-2942.90	
1.1	暂列金额	元	355784.43	353953.71	-1830.72	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	59781.84	59218.88	-562.96	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	106735.33	106186.11	-549.22	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	185701.52	185701.52		
1.12.1	余泥消纳费	元	101071.57	101071.57		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		84629. 95	84629. 95		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		708003. 12	705060. 22	-2942. 90	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	104643.91	104643.91		
2	措施项目费					116185.73	116185.73		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	116185.73	116185.73		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					18251.62	18251.62		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	10464.39	10464.39		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	4647.91	4647.91		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	3139.32	3139.32		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	239081.26	239081.26		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	21517.31	21517.31		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	260598.57	260598.57		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	99895.14	99895.14		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					104643.91			104643.91		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	166.000	57.27	9506.82	166.000	57.27	9506.82		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1743.000	48.63	84762.09	1743.000	48.63	84762.09		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	166.000	53.05	8806.30	166.000	53.05	8806.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	83.000	18.90	1568.70	83.000	18.90	1568.70		
		合 计					104643.91			104643.91		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					116185.73			116185.73		
1.1	综合脚手架					99560.16			99560.16		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	3486.000	28.56	99560.16	3486.000	28.56	99560.16		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	46479.090	35.77%	16625.57	46479.090	35.77%	16625.57		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	46479.090			46479.090				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				116185.73			116185.73		

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		18251.62	18251.62		
1.1	暂列金额	元	10464.39	10464.39		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	4647.91	4647.91		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	3139.32	3139.32		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里1立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		18251.62	18251.62		

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	285418.22	285418.22		
2	措施项目费					53984.48	53984.48		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	18221.52	18221.52		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	35762.96	35762.96		
3	其他项目费					53471.79	53471.79		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	28541.82	28541.82		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	4210.34	4210.34		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	8562.55	8562.55		

汇总分析审核表

工程名称：鹤松里2管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	12157.08	12157.08		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	392874.49	392874.49		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	35358.70	35358.70		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	428233.19	428233.19		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	51684.90	51684.90		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第1页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					11592.61			11592.61		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	93.320	9.97	930.40	93.320	9.97	930.40		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	43.330	246.07	10662.21	43.330	246.07	10662.21		
		雨水管井部分					73700.76			73700.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第2页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	85.000	279.51	23758.35	85.000	279.51	23758.35		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第3页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	4.000	3759.44	15037.76	4.000	3759.44	15037.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第4页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040504002041	预制装配式检查井 Φ 1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ 1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ 700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	5776.36	5776.36	1.000	5776.36	5776.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第5页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	67.000	328.63	22018.21	67.000	328.63	22018.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第6页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1777.52	7110.08	4.000	1777.52	7110.08		
		拆除及修复					63701.10			63701.10		
8	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第7页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
10	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第8页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
12	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第9页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
14	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第10页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
16	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第11页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
18	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第12页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	9.000	315.33	2837.97	9.000	315.33	2837.97		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第13页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	9.000	4938.36	44445.24	9.000	4938.36	44445.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第14页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	257.09	1028.36	4.000	257.09	1028.36		
22	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1777.52	7110.08	4.000	1777.52	7110.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第15页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
23	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
24	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	425.000	9.39	3990.75	425.000	9.39	3990.75		
25	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	17.000	81.05	1377.85	17.000	81.05	1377.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第16页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
26	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
27	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					118490.22			118490.22		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					20044.84			20044.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第17页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	17.000	11.42	194.14	17.000	11.42	194.14		
29	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	13.52	405.60	30.000	13.52	405.60		
30	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	51.64	1549.20	30.000	51.64	1549.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第18页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	84.62	2538.60	30.000	84.62	2538.60		
32	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	88.70	2661.00	30.000	88.70	2661.00		
33	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	107.56	3226.80	30.000	107.56	3226.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第19页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
34	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	60.000	2.54	152.40	60.000	2.54	152.40		
35	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	30.000	4.33	129.90	30.000	4.33	129.90		
36	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	30.000	13.23	396.90	30.000	13.23	396.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第20页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
37	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	94.94	2848.20	30.000	94.94	2848.20		
38	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	94.94	2848.20	30.000	94.94	2848.20		
39	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.000	103.13	3093.90	30.000	103.13	3093.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第21页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					94768.10			94768.10		
40	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	136.000	14.24	1936.64	136.000	14.24	1936.64		
41	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	194.000	33.33	6466.02	194.000	33.33	6466.02		
42	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	238.000	20.57	4895.66	238.000	20.57	4895.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第22页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	238.000	26.86	6392.68	238.000	26.86	6392.68		
44	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	238.000	159.01	37844.38	238.000	159.01	37844.38		
45	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	238.000	79.11	18828.18	238.000	79.11	18828.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第23页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	238.000	77.33	18404.54	238.000	77.33	18404.54		
		破除及修复现状人行道					2805.75			2805.75		
47	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.000	3.07	46.05	15.000	3.07	46.05		
48	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.000	12.57	188.55	15.000	12.57	188.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第24页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.000	92.30	1384.50	15.000	92.30	1384.50		
50	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.000	79.11	1186.65	15.000	79.11	1186.65		
		破除及修复绿化带					871.53			871.53		
51	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.000	2.07	31.05	15.000	2.07	31.05		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第25页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.000	32.68	490.20	15.000	32.68	490.20		
53	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.500	37.54	168.93	4.500	37.54	168.93		
54	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					17933.53			17933.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第26页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	190.070	53.41	10151.64	190.070	53.41	10151.64		190.07*1.3+62.968*1.54
56	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	62.968	89.84	5657.05	62.968	89.84	5657.05		
57	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	15.013	140.86	2114.73	15.013	140.86	2114.73		15.013*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第27页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
58	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
59	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
60	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					285418.22			285418.22		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					18221.52			18221.52		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					6643.08			6643.08		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	304.000	19.47	5918.88	304.000	19.47	5918.88		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	51.000	14.20	724.20	51.000	14.20	724.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					11578.44			11578.44		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	70172.360	16.50%	11578.44	70172.360	16.50%	11578.44		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					35762.96			35762.96		
2.1	混凝土模板及支架					35762.96			35762.96		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	38.402	66.43	2551.04	38.402	66.43	2551.04		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	10.755	42.60	458.16	10.755	42.60	458.16		
2.1.3	池底模板	1、构件类型:化粪池、现 浇井 2、其它:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	352.950	92.80	32753.76	352.950	92.80	32753.76		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项 目人工的20%计 算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 9	冬雨季施工		项	1. 000			1. 000				
2. 10	行车、行人干扰		项	31014. 880			31014. 880				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2. 11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1. 000			1. 000				
2. 12	已完工程及设备保护		项	1. 000			1. 000				
2. 13	赶工措施费		项	1. 000			1. 000				
2. 14	文明工地增加费		项	70172. 360			70172. 360				省级文明工地按1. 20%计算； 市级文明工地按0. 60%计算
2. 15	交通疏导员增加费		项	31014. 880			31014. 880				
2. 16	地下管线交叉降效费		项	1. 000			1. 000				
2. 17	其他费用		项	1. 000			1. 000				
		合 计				53984. 48			53984. 48		

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		53471.79	53471.79		
1.1	暂列金额	元	28541.82	28541.82		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	4210.34	4210.34		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	8562.55	8562.55		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	12157.08	12157.08		
1.12.1	余泥消纳费	元	6537.17	6537.17		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		5619. 91	5619. 91		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		53471. 79	53471. 79		

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	920.36	920.36		
2	措施项目费					947.42	947.42		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	947.42	947.42		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					160.95	160.95		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	92.04	92.04		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	41.30	41.30		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	27.61	27.61		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2028.73	2028.73		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	182.59	182.59		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2211.32	2211.32		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	838.84	838.84		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					920.36			920.36		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.27	114.54	2.000	57.27	114.54		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14.000	48.63	680.82	14.000	48.63	680.82		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	53.05	106.10	2.000	53.05	106.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1.000	18.90	18.90	1.000	18.90	18.90		
		合 计					920.36			920.36		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					947.42			947.42		
1.1	综合脚手架					799.68			799.68		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	28.000	28.56	799.68	28.000	28.56	799.68		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	413.020	35.77%	147.74	413.020	35.77%	147.74		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	413.020			413.020				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				947.42			947.42		

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		160.95	160.95		
1.1	暂列金额	元	92.04	92.04		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	41.30	41.30		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	27.61	27.61		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤松里2立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		160.95	160.95		

汇总分析审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1591218.66	1588252.55	-2966.11	
2	措施项目费					123339.43	123088.42	-251.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	95659.21	95408.20	-251.01	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	27680.22	27680.22		
3	其他项目费					322970.66	322493.79	-476.87	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	159121.87	158825.26	-296.61	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	26032.90	25941.62	-91.28	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	47736.56	47647.58	-88.98	

汇总分析审核表

工程名称：鹤苑小区管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	90079.33	90079.33		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2037528.75	2033834.76	-3693.99	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	183377.59	183045.13	-332.46	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2220906.34	2216879.89	-4026.45	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	197031.39	195618.76	-1412.63	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第1页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					186757.76			183791.65	-2966.11	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	577.480	9.97	5757.48	577.480	9.97	5757.48		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	59.550	12.91	768.79	59.550	12.91	768.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第2页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种： 石屑 2、填方粒径要求： 压实度、粒径按设计 及规范要求 3、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	437.580	246.07	107675.31	437.580	246.07	107675.31		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	4.390	285.87	1254.97	4.390	285.87	1254.97		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	554.950	25.79	14312.16	439.940	25.79	11346.05	-2966.11	

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第3页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	16.430	793.57	13038.36	16.430	793.57	13038.36		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	23.400	1256.81	29409.35	23.400	1256.81	29409.35		
8	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸:Φ500mm 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	76.610	189.81	14541.34	76.610	189.81	14541.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第4页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		污水管井部分					38590.24			38590.24		
9	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	79.000	134.80	10649.20	79.000	134.80	10649.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第5页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	24.000	283.71	6809.04	24.000	283.71	6809.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第6页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	4226.40	21132.00	5.000	4226.40	21132.00		
		雨水管井部分					251965.40			251965.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第7页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	354.000	279.51	98946.54	354.000	279.51	98946.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第8页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	94.000	371.97	34965.18	94.000	371.97	34965.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第9页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	3759.44	78948.24	21.000	3759.44	78948.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第10页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	22.000	1777.52	39105.44	22.000	1777.52	39105.44		
		海绵城市建设部分					4083.30			4083.30		
16	粤050102019001	高位花坛	1、基础、垫层：材料品种、厚度：C15垫层、回填砂、C20池壁、200厚种植土层、200g/m2土工布 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	1318.05	2636.10	2.000	1318.05	2636.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第11页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
17	040501004026	塑料管	1、材质及规格:PVC-U(穿孔收集管)DN200 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.000	72.36	1447.20	20.000	72.36	1447.20		
		拆除及修复					228532.07			228532.07		
18	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1352.21	2704.42	2.000	1352.21	2704.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第12页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	12508.59	25017.18	2.000	12508.59	25017.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第13页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	8.400	88.67	744.83	8.400	88.67	744.83		
21	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	5.000	6.85	34.25	5.000	6.85	34.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第14页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	129.20	646.00	5.000	129.20	646.00		
23	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	57.19	285.95	5.000	57.19	285.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第15页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	283.71	1418.55	5.000	283.71	1418.55		
25	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	76.56	382.80	5.000	76.56	382.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第16页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	376.17	1880.85	5.000	376.17	1880.85		
27	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	74.50	372.50	5.000	74.50	372.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第17页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.000	466.04	2330.20	5.000	466.04	2330.20		
29	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.360	114.34	41.16	0.360	114.34	41.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第18页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.384	143.42	55.07	0.384	143.42	55.07		
31	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	5.000	328.63	1643.15	5.000	328.63	1643.15		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第19页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	25.000	315.33	7883.25	25.000	315.33	7883.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第20页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	25.000	4938.36	123459.00	25.000	4938.36	123459.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第21页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	257.09	3856.35	15.000	257.09	3856.35		
35	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	1777.52	26662.80	15.000	1777.52	26662.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第22页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
37	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1890.000	9.39	17747.10	1890.000	9.39	17747.10		
38	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	470.000	14.12	6636.40	470.000	14.12	6636.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第23页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	34.000	81.05	2755.70	34.000	81.05	2755.70		
40	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	5.000	210.70	1053.50	5.000	210.70	1053.50		
41	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					765996.99			765996.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第24页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					128962.37			128962.37		
42	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	110.000	11.42	1256.20	110.000	11.42	1256.20		
43	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	13.52	2609.36	193.000	13.52	2609.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第25页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
44	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	51.64	9966.52	193.000	51.64	9966.52		
45	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	84.62	16331.66	193.000	84.62	16331.66		
46	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	88.70	17119.10	193.000	88.70	17119.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第26页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
47	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	107.56	20759.08	193.000	107.56	20759.08		
48	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	386.000	2.54	980.44	386.000	2.54	980.44		
49	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	4.33	835.69	193.000	4.33	835.69		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第27页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
50	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	13.23	2553.39	193.000	13.23	2553.39		
51	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	94.94	18323.42	193.000	94.94	18323.42		
52	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	94.94	18323.42	193.000	94.94	18323.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第28页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	193.000	103.13	19904.09	193.000	103.13	19904.09		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					614479.32			614479.32		
54	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	882.000	14.24	12559.68	882.000	14.24	12559.68		
55	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1260.000	33.33	41995.80	1260.000	33.33	41995.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第29页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
56	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1543.000	20.57	31739.51	1543.000	20.57	31739.51		
57	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1543.000	26.86	41444.98	1543.000	26.86	41444.98		
58	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1543.000	159.01	245352.43	1543.000	159.01	245352.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第30页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
59	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1543.000	79.11	122066.73	1543.000	79.11	122066.73		
60	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1543.000	77.33	119320.19	1543.000	77.33	119320.19		
		破除及修复现状人行道					17956.80			17956.80		
61	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	96.000	3.07	294.72	96.000	3.07	294.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第31页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
62	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	96.000	12.57	1206.72	96.000	12.57	1206.72		
63	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	96.000	92.30	8860.80	96.000	92.30	8860.80		
64	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	96.000	79.11	7594.56	96.000	79.11	7594.56		
		破除及修复绿化带					4598.50			4598.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第32页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	96.000	2.07	198.72	96.000	2.07	198.72		
66	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾 草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	96.000	32.68	3137.28	96.000	32.68	3137.28		
67	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	28.800	37.54	1081.15	28.800	37.54	1081.15		
68	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸 径 ϕ 20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输 与排放					115292.90			115292.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第33页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
69	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1203.340	53.41	64270.39	1203.340	53.41	64270.39		1203.34*1.3 +359.009*1.54
70	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	359.009	89.84	32253.37	359.009	89.84	32253.37		
71	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	133.175	140.86	18759.03	133.175	140.86	18759.03		133.175*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第34页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
72	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
73	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
74	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1591218.6 6			1588252.5 5	-2966.11	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					95659.21			95408.20	-251.01	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					24068.74			24068.74		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1102.000	19.47	21455.94	1102.000	19.47	21455.94		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	184.000	14.20	2612.80	184.000	14.20	2612.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					71590.47			71339.46	-251.01	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	433881.64 0	16.50%	71590.47	432360.37 0	16.50%	71339.46	-251.01	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					27680.22			27680.22		
2.1	混凝土模板及支架					27680.22			27680.22		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	316.144	66.43	21001.45	316.144	66.43	21001.45		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	178212.91 0			176800.28 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	433881.64 0			432360.37 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	178212.91 0			176800.28 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				123339.43			123088.42	-251.01	

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		322970.66	322493.79	-476.87	
1.1	暂列金额	元	159121.87	158825.26	-296.61	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	26032.90	25941.62	-91.28	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	47736.56	47647.58	-88.98	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	90079.33	90079.33		
1.12.1	余泥消纳费	元	40227.10	40227.10		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		49852. 23	49852. 23		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		322970. 66	322493. 79	-476. 87	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	17713.85	17713.85		
2	措施项目费					20784.50	20784.50		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	20784.50	20784.50		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					3083.27	3083.27		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	1771.39	1771.39		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	780.46	780.46		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称：鹤苑小区立管工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	531.42	531.42		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	41581.62	41581.62		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	3742.35	3742.35		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	45323.97	45323.97		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	17506.46	17506.46		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					17713.85			17713.85		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.000	57.27	1145.40	20.000	57.27	1145.40		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	315.000	48.63	15318.45	315.000	48.63	15318.45		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	20.000	53.05	1061.00	20.000	53.05	1061.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	10.000	18.90	189.00	10.000	18.90	189.00		
		合 计					17713.85			17713.85		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					20784.50			20784.50		
1.1	综合脚手架					17992.80			17992.80		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	630.000	28.56	17992.80	630.000	28.56	17992.80		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	7804.580	35.77%	2791.70	7804.580	35.77%	2791.70		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	7804.580			7804.580				省级文明工地 按2.00%计算； 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				20784.50			20784.50		

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		3083.27	3083.27		
1.1	暂列金额	元	1771.39	1771.39		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	780.46	780.46		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	531.42	531.42		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤苑小区立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		3083.27	3083.27		

汇总分析审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	991844.62	987460.06	-4384.56	
2	措施项目费					67333.69	66962.95	-370.74	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	56756.25	56385.51	-370.74	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	10577.44	10577.44		
3	其他项目费					210796.50	210091.70	-704.80	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	99184.46	98746.01	-438.45	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	15888.43	15753.62	-134.81	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	29755.34	29623.80	-131.54	

汇总分析审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	65968.27	65968.27		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1269974.81	1264514.71	-5460.10	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	114297.73	113806.32	-491.41	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1384272.54	1378321.03	-5951.51	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	113763.59	111677.18	-2086.41	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第1页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					159496.56			155112.00	-4384.56	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	572.750	9.97	5710.32	572.750	9.97	5710.32		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	436.170	246.07	107328.35	436.170	246.07	107328.35		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第2页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.170	285.87	48.60	0.170	285.87	48.60		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	961.320	25.79	24792.44	791.310	25.79	20407.88	-4384.56	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	27.240	793.57	21616.85	27.240	793.57	21616.85		
		污水管井部分					70170.84			70170.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第3页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	134.80	404.40	3.000	134.80	404.40		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第4页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	58.000	283.71	16455.18	58.000	283.71	16455.18		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第5页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	11.000	4226.40	46490.40	11.000	4226.40	46490.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第6页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
9	040504002039	预制装配式检查井 Φ 1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ 1200 H=2m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ 700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	6820.86	6820.86	1.000	6820.86	6820.86		
		雨水管井部分					130306.84			130306.84		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第7页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	147.000	279.51	41087.97	147.000	279.51	41087.97		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第8页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	91.000	371.97	33849.27	91.000	371.97	33849.27		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第9页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	10.000	3759.44	37594.40	10.000	3759.44	37594.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第10页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级: C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	座	10.000	1777.52	17775.20	10.000	1777.52	17775.20		
		拆除及修复					135471.97			135471.97		
14	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第11页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
16	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第12页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
18	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第13页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
20	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第14页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
22	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第15页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
24	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第16页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	315.33	5045.28	16.000	315.33	5045.28		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第17页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	16.000	4938.36	79013.76	16.000	4938.36	79013.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第18页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	13.000	257.09	3342.17	13.000	257.09	3342.17		
28	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	13.000	1777.52	23107.76	13.000	1777.52	23107.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第19页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
30	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1025.000	9.39	9624.75	1025.000	9.39	9624.75		
31	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	455.000	14.12	6424.60	455.000	14.12	6424.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第20页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
32	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	24.000	81.05	1945.20	24.000	81.05	1945.20		
33	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
34	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					415659.02			415659.02		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第21页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					70162.65			70162.65		
35	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	60.000	11.42	685.20	60.000	11.42	685.20		
36	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	13.52	1419.60	105.000	13.52	1419.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第22页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	51.64	5422.20	105.000	51.64	5422.20		
38	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	84.62	8885.10	105.000	84.62	8885.10		
39	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	88.70	9313.50	105.000	88.70	9313.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第23页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	107.56	11293.80	105.000	107.56	11293.80		
41	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	210.000	2.54	533.40	210.000	2.54	533.40		
42	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	4.33	454.65	105.000	4.33	454.65		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第24页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	13.23	1389.15	105.000	13.23	1389.15		
44	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	94.94	9968.70	105.000	94.94	9968.70		
45	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	94.94	9968.70	105.000	94.94	9968.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第25页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.000	103.13	10828.65	105.000	103.13	10828.65		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					333268.34			333268.34		
47	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	478.000	14.24	6806.72	478.000	14.24	6806.72		
48	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	682.000	33.33	22731.06	682.000	33.33	22731.06		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第26页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	837.000	20.57	17217.09	837.000	20.57	17217.09		
50	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	837.000	26.86	22481.82	837.000	26.86	22481.82		
51	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	837.000	159.01	133091.37	837.000	159.01	133091.37		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第27页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
52	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	837.000	79.11	66215.07	837.000	79.11	66215.07		
53	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	837.000	77.33	64725.21	837.000	77.33	64725.21		
		破除及修复现状人行道					9726.60			9726.60		
54	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	3.07	159.64	52.000	3.07	159.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第28页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
55	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	12.57	653.64	52.000	12.57	653.64		
56	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	92.30	4799.60	52.000	92.30	4799.60		
57	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	79.11	4113.72	52.000	79.11	4113.72		
		破除及修复绿化带					2501.43			2501.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第29页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	2.07	107.64	52.000	2.07	107.64		
59	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	52.000	32.68	1699.36	52.000	32.68	1699.36		
60	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	15.600	37.54	585.62	15.600	37.54	585.62		
61	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					80739.39			80739.39		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第30页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	912.450	53.41	48733.95	912.450	53.41	48733.95		912.45*1.3+198.563*1.54
63	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	198.563	89.84	17838.90	198.563	89.84	17838.90		
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	100.500	140.86	14156.43	100.500	140.86	14156.43		100.5*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第31页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
66	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
67	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					991844.62			987460.06	-4384.56	

措施项目清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					56756.25			56385.51	-370.74	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					13063.06			13063.06		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	598.000	19.47	11643.06	598.000	19.47	11643.06		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	100.000	14.20	1420.00	100.000	14.20	1420.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					43693.19			43322.45	-370.74	

措施项目清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第3页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	264807.20 0	16.50%	43693.19	262560.33 0	16.50%	43322.45	-370.74	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					10577.44			10577.44		
2.1	混凝土模板及支架					10577.44			10577.44		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	139.188	66.43	9246.26	139.188	66.43	9246.26		

措施项目清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	29.566	42.60	1259.51	29.566	42.60	1259.51		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.253	57.20	71.67	1.253	57.20	71.67		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第5页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	105657.79 0			103571.38 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	264807.20 0			262560.33 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	105657.79 0			103571.38 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				67333.69			66962.95	-370.74	

其他项目清单审核表

工程名称： 紫竹苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		210796.50	210091.70	-704.80	
1.1	暂列金额	元	99184.46	98746.01	-438.45	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	15888.43	15753.62	-134.81	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	29755.34	29623.80	-131.54	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	65968.27	65968.27		
1.12.1	余泥消纳费	元	28347.47	28347.47		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：紫竹苑管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		37620. 80	37620. 80		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		210796. 50	210091. 70	-704. 80	

汇总分析审核表

工程名称： 紫竹苑立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	7362.88	7362.88		
2	措施项目费					7579.31	7579.31		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	7579.31	7579.31		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					1287.59	1287.59		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	736.29	736.29		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	330.41	330.41		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 紫竹苑立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	220.89	220.89		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	16229.78	16229.78		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	1460.68	1460.68		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	17690.46	17690.46		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	6710.64	6710.64		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 紫竹苑立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					7362.88			7362.88		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.000	57.27	916.32	16.000	57.27	916.32		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	112.000	48.63	5446.56	112.000	48.63	5446.56		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	16.000	53.05	848.80	16.000	53.05	848.80		

分部分项清单审核表

工程名称：紫竹苑立管工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	8.000	18.90	151.20	8.000	18.90	151.20		
		合 计					7362.88			7362.88		

措施项目清单审核表

工程名称： 紫竹苑立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					7579.31			7579.31		
1.1	综合脚手架					6397.44			6397.44		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	224.000	28.56	6397.44	224.000	28.56	6397.44		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	3304.090	35.77%	1181.87	3304.090	35.77%	1181.87		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：紫竹苑立管工程

第2页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 紫竹苑立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：紫竹苑立管工程

第4页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	3304.090			3304.090				省级文明工地 按2.00%计算； 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				7579.31			7579.31		

其他项目清单审核表

工程名称：紫竹苑立管工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		1287.59	1287.59		
1.1	暂列金额	元	736.29	736.29		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	330.41	330.41		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	220.89	220.89		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：紫竹苑立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		1287.59	1287.59		

汇总分析审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1019467.38	1015058.06	-4409.32	
2	措施项目费					75765.33	75392.42	-372.91	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	58768.58	58395.67	-372.91	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	16996.75	16996.75		
3	其他项目费					205703.11	204994.29	-708.82	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	101946.74	101505.81	-440.93	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	16210.72	16075.11	-135.61	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	30584.02	30451.74	-132.28	

######

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					144321.96			139912.64	-4409.32	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	525.240	9.97	5236.64	525.240	9.97	5236.64		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	389.430	246.07	95827.04	389.430	246.07	95827.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.280	285.87	365.91	1.280	285.87	365.91		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	877.570	25.79	22632.53	706.600	25.79	18223.21	-4409.32	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	25.530	793.57	20259.84	25.530	793.57	20259.84		
		污水管井部分					73993.70			73993.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	23.000	134.80	3100.40	23.000	134.80	3100.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	29.000	283.71	8227.59	29.000	283.71	8227.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001003	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	43.000	376.17	16175.31	43.000	376.17	16175.31		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	11.000	4226.40	46490.40	11.000	4226.40	46490.40		
		雨水管井部分					110564.90			110564.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001013	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	230.000	279.51	64287.30	230.000	279.51	64287.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002044	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	9.000	3759.44	33834.96	9.000	3759.44	33834.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
12	040504009009	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7.000	1777.52	12442.64	7.000	1777.52	12442.64		
		拆除及修复					160593.36			160593.36		
13	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
15	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
17	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
19	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
21	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
23	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	21.000	315.33	6621.93	21.000	315.33	6621.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	4938.36	103705.56	21.000	4938.36	103705.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12.000	257.09	3085.08	12.000	257.09	3085.08		
27	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12.000	1777.52	21330.24	12.000	1777.52	21330.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
29	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1295.000	9.39	12160.05	1295.000	9.39	12160.05		
30	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	215.000	14.12	3035.80	215.000	14.12	3035.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
31	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	45.000	81.05	3647.25	45.000	81.05	3647.25		
32	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
33	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					451924.76			451924.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第20页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					76174.96			76174.96		
34	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	65.000	11.42	742.30	65.000	11.42	742.30		
35	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	13.52	1541.28	114.000	13.52	1541.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	51.64	5886.96	114.000	51.64	5886.96		
37	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	84.62	9646.68	114.000	84.62	9646.68		
38	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	88.70	10111.80	114.000	88.70	10111.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	107.56	12261.84	114.000	107.56	12261.84		
40	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	228.000	2.54	579.12	228.000	2.54	579.12		
41	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	4.33	493.62	114.000	4.33	493.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	13.23	1508.22	114.000	13.23	1508.22		
43	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	94.94	10823.16	114.000	94.94	10823.16		
44	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	94.94	10823.16	114.000	94.94	10823.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	114.000	103.13	11756.82	114.000	103.13	11756.82		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					362356.46			362356.46		
46	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	520.000	14.24	7404.80	520.000	14.24	7404.80		
47	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	742.000	33.33	24730.86	742.000	33.33	24730.86		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	910.000	20.57	18718.70	910.000	20.57	18718.70		
49	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	910.000	26.86	24442.60	910.000	26.86	24442.60		
50	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	910.000	159.01	144699.10	910.000	159.01	144699.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
51	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	910.000	79.11	71990.10	910.000	79.11	71990.10		
52	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	910.000	77.33	70370.30	910.000	77.33	70370.30		
		破除及修复现状人行道					10661.85			10661.85		
53	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	3.07	174.99	57.000	3.07	174.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
54	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	12.57	716.49	57.000	12.57	716.49		
55	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	92.30	5261.10	57.000	92.30	5261.10		
56	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	79.11	4509.27	57.000	79.11	4509.27		
		破除及修复绿化带					2731.49			2731.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	2.07	117.99	57.000	2.07	117.99		
58	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	32.68	1862.76	57.000	32.68	1862.76		
59	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.100	37.54	641.93	17.100	37.54	641.93		
60	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					78068.70			78068.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	894.570	53.41	47778.98	894.570	53.41	47778.98		894.57*1.3+217.683*1.54
62	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	217.683	89.84	19556.64	217.683	89.84	19556.64		
63	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	76.125	140.86	10722.97	76.125	140.86	10722.97		76.125*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
65	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
66	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1019467.38			1015058.06	-4409.32	

措施项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					58768.58			58395.67	-372.91	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					14189.10			14189.10		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	650.000	19.47	12655.50	650.000	19.47	12655.50		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	108.000	14.20	1533.60	108.000	14.20	1533.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					44579.48			44206.57	-372.91	

措施项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	270178.67 0	16.50%	44579.48	267918.58 0	16.50%	44206.57	-372.91	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					16996.75			16996.75		
2.1	混凝土模板及支架					16996.75			16996.75		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	235.872	66.43	15668.98	235.872	66.43	15668.98		

措施项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	29.486	42.60	1256.10	29.486	42.60	1256.10		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.253	57.20	71.67	1.253	57.20	71.67		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	108890.13 0			106791.45 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	270178.67 0			267918.58 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	108890.13 0			106791.45 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				75765.33			75392.42	-372.91	

其他项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		205703.11	204994.29	-708.82	
1.1	暂列金额	元	101946.74	101505.81	-440.93	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	16210.72	16075.11	-135.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	30584.02	30451.74	-132.28	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	56961.63	56961.63		
1.12.1	余泥消纳费	元	28465.28	28465.28		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 华丽苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		28496. 35	28496. 35		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		205703. 11	204994. 29	-708. 82	

汇总分析审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	613767.86	612813.63	-954.23	
2	措施项目费					39382.33	39301.64	-80.69	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	32304.30	32223.61	-80.69	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	7078.03	7078.03		
3	其他项目费					111703.18	111549.77	-153.41	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	61376.79	61281.36	-95.43	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	8554.90	8525.55	-29.35	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	18413.04	18384.41	-28.63	

汇总分析审核表

工程名称： 柴芳阁管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	23358.45	23358.45		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	764853.37	763665.04	-1188.33	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	68836.80	68729.85	-106.95	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	833690.17	832394.89	-1295.28	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	66582.38	66128.28	-454.10	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第1页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					44965.61			44011.38	-954.23	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	23.500	9.97	234.30	23.500	9.97	234.30		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	148.230	246.07	36474.96	148.230	246.07	36474.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第2页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	粤 040101007003	挡土	1、材质:双面密挡 土板 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	165.670	25.79	4272.63	128.670	25.79	3318.40	-954.23	
4	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地 质情况 2、横撑:Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	5.020	793.57	3983.72	5.020	793.57	3983.72		
		污水管井部分					33811.20			33811.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第3页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	4226.40	33811.20	8.000	4226.40	33811.20		
		雨水管井部分					101641.51			101641.51		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第4页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	201.000	279.51	56181.51	201.000	279.51	56181.51		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第5页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	3759.44	18797.20	5.000	3759.44	18797.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第6页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	1777.52	26662.80	15.000	1777.52	26662.80		
		拆除及修复					121273.14			121273.14		
9	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第7页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
11	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第8页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
13	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第9页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
15	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第10页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
17	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第11页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
19	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第12页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	19.000	315.33	5991.27	19.000	315.33	5991.27		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第13页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	19.000	4938.36	93828.84	19.000	4938.36	93828.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第14页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	257.09	771.27	3.000	257.09	771.27		
23	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第15页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
25	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1005.000	9.39	9436.95	1005.000	9.39	9436.95		
26	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	12.000	81.05	972.60	12.000	81.05	972.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第16页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
28	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					281792.68			281792.68		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					46775.10			46775.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第17页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	40.000	11.42	456.80	40.000	11.42	456.80		
30	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	13.52	946.40	70.000	13.52	946.40		
31	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	51.64	3614.80	70.000	51.64	3614.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第18页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	84.62	5923.40	70.000	84.62	5923.40		
33	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	88.70	6209.00	70.000	88.70	6209.00		
34	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	107.56	7529.20	70.000	107.56	7529.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 柴芳阁管道工程

第19页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
35	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	140.000	2.54	355.60	140.000	2.54	355.60		
36	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	70.000	4.33	303.10	70.000	4.33	303.10		
37	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	70.000	13.23	926.10	70.000	13.23	926.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第20页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
38	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	94.94	6645.80	70.000	94.94	6645.80		
39	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	94.94	6645.80	70.000	94.94	6645.80		
40	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	70.000	103.13	7219.10	70.000	103.13	7219.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第21页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					226751.60			226751.60		
41	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	322.000	14.24	4585.28	322.000	14.24	4585.28		
42	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	536.000	33.33	17864.88	536.000	33.33	17864.88		
43	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	563.000	20.57	11580.91	563.000	20.57	11580.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第22页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	563.000	26.86	15122.18	563.000	26.86	15122.18		
45	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	563.000	159.01	89522.63	563.000	159.01	89522.63		
46	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	563.000	79.11	44538.93	563.000	79.11	44538.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第23页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
47	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	563.000	77.33	43536.79	563.000	77.33	43536.79		
		破除及修复现状人行道					6546.75			6546.75		
48	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.000	3.07	107.45	35.000	3.07	107.45		
49	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.000	12.57	439.95	35.000	12.57	439.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第24页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.000	92.30	3230.50	35.000	92.30	3230.50		
51	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.000	79.11	2768.85	35.000	79.11	2768.85		
		破除及修复绿化带					1719.23			1719.23		
52	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.000	2.07	72.45	35.000	2.07	72.45		

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第25页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
53	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.000	32.68	1143.80	35.000	32.68	1143.80		
54	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10.500	37.54	394.17	10.500	37.54	394.17		
55	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	3.000	36.27	108.81	3.000	36.27	108.81		
		余泥渣土场外运输与排放					30283.72			30283.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 柴芳阁管道工程

第26页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
56	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	251.550	53.41	13435.29	251.550	53.41	13435.29		251.55*1.3+ 131.766*1.5 4
57	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	131.766	89.84	11837.86	131.766	89.84	11837.86		
58	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	35.502	140.85	5000.46	35.502	140.85	5000.46		35.502*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第27页， 共27页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
60	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
61	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					613767.86			612813.63	-954.23	

措施项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					32304.30			32223.61	-80.69	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					8778.34			8778.34		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	402.000	19.47	7826.94	402.000	19.47	7826.94		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	67.000	14.20	951.40	67.000	14.20	951.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					23525.96			23445.27	-80.69	

措施项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	142581.59 0	16.50%	23525.96	142092.57 0	16.50%	23445.27	-80.69	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					7078.03			7078.03		
2.1	混凝土模板及支架					7078.03			7078.03		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	90.258	66.43	5995.84	90.258	66.43	5995.84		

措施项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	24.282	42.60	1034.41	24.282	42.60	1034.41		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.835	57.22	47.78	0.835	57.22	47.78		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	61181.390			60727.290				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	142581.590			142092.570				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	61181.390			60727.290				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				39382.33			39301.64	-80.69	

其他项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		111703.18	111549.77	-153.41	
1.1	暂列金额	元	61376.79	61281.36	-95.43	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	8554.90	8525.55	-29.35	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	18413.04	18384.41	-28.63	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	23358.45	23358.45		
1.12.1	余泥消纳费	元	10068.76	10068.76		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 荣芳阁管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送审金额(元)	审核金额(元)	差额(元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		13289. 69	13289. 69		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		111703. 18	111549. 77	-153. 41	

汇总分析审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	676582.73	672250.26	-4332.47	
2	措施项目费					48370.84	48004.46	-366.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	39382.28	39015.90	-366.38	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	8988.56	8988.56		
3	其他项目费					129414.00	128717.56	-696.44	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	67658.27	67225.03	-433.24	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	10923.97	10790.74	-133.23	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	20297.48	20167.51	-129.97	

汇总分析审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	30534.28	30534.28		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	854367.57	848972.28	-5395.29	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	76893.08	76407.51	-485.57	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	931260.65	925379.79	-5880.86	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	81842.72	79780.86	-2061.86	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第1页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					110685.03			106352.56	-4332.47	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	362.440	9.97	3613.53	362.440	9.97	3613.53		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	274.270	246.07	67489.62	274.270	246.07	67489.62		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第2页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.060	285.87	303.02	1.060	285.87	303.02		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	794.690	25.79	20495.06	626.700	25.79	16162.59	-4332.47	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	23.670	793.57	18783.80	23.670	793.57	18783.80		
		污水管井部分					65514.11			65514.11		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第3页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	134.80	269.60	2.000	134.80	269.60		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第4页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	81.000	283.71	22980.51	81.000	283.71	22980.51		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第5页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	10.000	4226.40	42264.00	10.000	4226.40	42264.00		
		雨水管井部分					57994.69			57994.69		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第6页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.000	133.13	2130.08	16.000	133.13	2130.08		
10	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	115.000	279.51	32143.65	115.000	279.51	32143.65		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第7页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
11	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第8页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7.000	1777.52	12442.64	7.000	1777.52	12442.64		
		拆除及修复					97506.45			97506.45		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第9页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第10页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用作业工具、运输车辆,收集粪便,运至指定地点,卸粪口倾卸入储粪等处置设施,清洁作业场地和吸粪车,空载回程,保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
16	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第11页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
18	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第12页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
20	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第13页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
22	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第14页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
24	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第15页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
26	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第16页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12.000	315.33	3783.96	12.000	315.33	3783.96		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第17页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	12.000	4938.36	59260.32	12.000	4938.36	59260.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第18页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
30	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第19页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
32	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	980.000	9.39	9202.20	980.000	9.39	9202.20		
33	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	50.000	81.05	4052.50	50.000	81.05	4052.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第20页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
34	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
35	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					295208.21			295208.21		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					50117.81			50117.81		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第21页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	43.000	11.42	491.06	43.000	11.42	491.06		
37	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	13.52	1014.00	75.000	13.52	1014.00		
38	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	51.64	3873.00	75.000	51.64	3873.00		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第22页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	84.62	6346.50	75.000	84.62	6346.50		
40	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	88.70	6652.50	75.000	88.70	6652.50		
41	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	107.56	8067.00	75.000	107.56	8067.00		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第23页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	150.000	2.54	381.00	150.000	2.54	381.00		
43	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	75.000	4.33	324.75	75.000	4.33	324.75		
44	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	75.000	13.23	992.25	75.000	13.23	992.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第24页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	94.94	7120.50	75.000	94.94	7120.50		
46	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	94.94	7120.50	75.000	94.94	7120.50		
47	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	75.000	103.13	7734.75	75.000	103.13	7734.75		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第25页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					236467.11			236467.11		
48	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	342.000	14.24	4870.08	342.000	14.24	4870.08		
49	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	427.000	33.33	14231.91	427.000	33.33	14231.91		
50	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	599.000	20.57	12321.43	599.000	20.57	12321.43		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第26页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	599.000	26.86	16089.14	599.000	26.86	16089.14		
52	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	599.000	159.01	95246.99	599.000	159.01	95246.99		
53	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	599.000	79.11	47386.89	599.000	79.11	47386.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第27页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	599.000	77.33	46320.67	599.000	77.33	46320.67		
		破除及修复现状人行道					6920.85			6920.85		
55	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	3.07	113.59	37.000	3.07	113.59		
56	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	12.57	465.09	37.000	12.57	465.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第28页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	92.30	3415.10	37.000	92.30	3415.10		
58	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	79.11	2927.07	37.000	79.11	2927.07		
		破除及修复绿化带					1702.44			1702.44		
59	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	2.07	76.59	37.000	2.07	76.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第29页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
60	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	32.68	1209.16	37.000	32.68	1209.16		
61	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.100	37.54	416.69	11.100	37.54	416.69		
		余泥渣土场外运输与排放					49674.24			49674.24		
62	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	605.390	53.41	32333.88	605.390	53.41	32333.88		605.39*1.3+138.626*1.54

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第30页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	138.626	89.84	12454.16	138.626	89.84	12454.16		
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	34.619	140.85	4876.09	34.619	140.85	4876.09		34.619*1.41
65	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第31页，共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
66	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
67	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					676582.73			672250.26	-4332.47	

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					39382.28			39015.90	-366.38	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					9341.36			9341.36		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	428.000	19.47	8333.16	428.000	19.47	8333.16		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	71.000	14.20	1008.20	71.000	14.20	1008.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					30040.92			29674.54	-366.38	

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	182066.16 0	16.50%	30040.92	179845.72 0	16.50%	29674.54	-366.38	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					8988.56			8988.56		
2.1	混凝土模板及支架					8988.56			8988.56		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	88.088	66.43	5851.69	88.088	66.43	5851.69		

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	75388.060			73326.200				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	182066.160			179845.720				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第6页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	75388.060			73326.200				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				48370.84			48004.46	-366.38	

其他项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期1管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		129414.00	128717.56	-696.44	
1.1	暂列金额	元	67658.27	67225.03	-433.24	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	10923.97	10790.74	-133.23	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	20297.48	20167.51	-129.97	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	30534.28	30534.28		
1.12.1	余泥消纳费	元	17575.13	17575.13		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期1管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		12959. 15	12959. 15		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		129414. 00	128717. 56	-696. 44	

汇总分析审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	115444.86	115444.86		
2	措施项目费					10123.20	10123.20		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	6667.70	6667.70		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	3455.50	3455.50		
3	其他项目费					21927.90	21927.90		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	11544.49	11544.49		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	1791.09	1791.09		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	3463.35	3463.35		

汇总分析审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	5128.97	5128.97		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	147495.96	147495.96		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	13274.64	13274.64		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	160770.60	160770.60		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	14495.47	14495.47		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第1页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					5577.74			5577.74		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	35.390	9.97	352.84	35.390	9.97	352.84		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	20.850	246.07	5130.56	20.850	246.07	5130.56		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第2页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.330	285.87	94.34	0.330	285.87	94.34		
		污水管井部分					23134.14			23134.14		
4	040501004020	PVC-U排水管（污 水出户管）	1、管道垫层及材 质：200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求：闭水试验 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	6.000	134.80	808.80	6.000	134.80	808.80		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第3页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
5	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	34.000	283.71	9646.14	34.000	283.71	9646.14		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第4页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	4226.40	12679.20	3.000	4226.40	12679.20		
		拆除及修复					22697.76			22697.76		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第5页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
7	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		
8	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第6页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
10	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋 混凝土井 2、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	315.33	315.33	1.000	315.33	315.33		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第7页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	4938.36	4938.36	1.000	4938.36	4938.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第8页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	170.000	9.39	1596.30	170.000	9.39	1596.30		
13	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	10.000	81.05	810.50	10.000	81.05	810.50		
14	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					56145.89			56145.89		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第9页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					9355.02			9355.02		
15	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	11.42	91.36	8.000	11.42	91.36		
16	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	13.52	189.28	14.000	13.52	189.28		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第10页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	51.64	722.96	14.000	51.64	722.96		
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	84.62	1184.68	14.000	84.62	1184.68		
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	88.70	1241.80	14.000	88.70	1241.80		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第11页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
20	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	107.56	1505.84	14.000	107.56	1505.84		
21	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.000	2.54	71.12	28.000	2.54	71.12		
22	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	4.33	60.62	14.000	4.33	60.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第12页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	13.23	185.22	14.000	13.23	185.22		
24	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	94.94	1329.16	14.000	94.94	1329.16		
25	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	94.94	1329.16	14.000	94.94	1329.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第13页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
26	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.000	103.13	1443.82	14.000	103.13	1443.82		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					45086.90			45086.90		
27	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	64.000	14.24	911.36	64.000	14.24	911.36		
28	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	106.000	33.33	3532.98	106.000	33.33	3532.98		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第14页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	20.57	2303.84	112.000	20.57	2303.84		
30	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	26.86	3008.32	112.000	26.86	3008.32		
31	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	159.01	17809.12	112.000	159.01	17809.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第15页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
32	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	79.11	8860.32	112.000	79.11	8860.32		
33	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	112.000	77.33	8660.96	112.000	77.33	8660.96		
		破除及修复现状人行道					1309.35			1309.35		
34	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	3.07	21.49	7.000	3.07	21.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第16页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	12.57	87.99	7.000	12.57	87.99		
36	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	92.30	646.10	7.000	92.30	646.10		
37	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	79.11	553.77	7.000	79.11	553.77		
		破除及修复绿化带					394.62			394.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第17页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	2.07	14.49	7.000	2.07	14.49		
39	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	32.68	228.76	7.000	32.68	228.76		
40	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.100	37.54	78.83	2.100	37.54	78.83		
41	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					7889.33			7889.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第18页， 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	80.820	53.41	4316.60	80.820	53.41	4316.60		80.82*1.3+30.24*1.54
43	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	30.240	89.84	2716.76	30.240	89.84	2716.76		
44	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.005	140.86	845.86	6.005	140.86	845.86		6.005*1.41

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第19页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
46	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
47	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					115444.86			115444.86		

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第1页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					6667.70			6667.70		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					1742.20			1742.20		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	80.000	19.47	1557.60	80.000	19.47	1557.60		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	13.000	14.20	184.60	13.000	14.20	184.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					4925.50			4925.50		

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	29851.510	16.50%	4925.50	29851.510	16.50%	4925.50		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					3455.50			3455.50		
2.1	混凝土模板及支架					3455.50			3455.50		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	14.756	66.43	980.24	14.756	66.43	980.24		

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2. 8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2. 9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2. 10	行车、行人干扰		项	12478.150			12478.150				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2. 11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2. 12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2. 13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2. 14	文明工地增加费		项	29851.510			29851.510				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2. 15	交通疏导员增加费		项	12478.150			12478.150				
2. 16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第6页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				10123.20			10123.20		

其他项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园一期2管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		21927.90	21927.90		
1.1	暂列金额	元	11544.49	11544.49		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	1791.09	1791.09		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	3463.35	3463.35		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	5128.97	5128.97		
1.12.1	余泥消纳费	元	2881.08	2881.08		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：东鹏花园一期2管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		2247. 89	2247. 89		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		21927. 90	21927. 90		

汇总分析审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	889113.00	888441.43	-671.57	
2	措施项目费					94413.86	94357.16	-56.70	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	48191.09	48134.39	-56.70	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	46222.77	46222.77		
3	其他项目费					150118.59	150010.66	-107.93	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	88911.30	88844.14	-67.16	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	12249.75	12229.13	-20.62	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	26673.39	26653.24	-20.15	

汇总分析审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	22284.15	22284.15		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1133645.45	1132809.25	-836.20	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	102028.09	101952.83	-75.26	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1235673.54	1234762.08	-911.46	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	123950.24	123631.15	-319.09	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第1页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		土石方工程					151215.42			150543.85	-671.57	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	228.050	9.97	2273.66	228.050	9.97	2273.66		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	86.740	246.07	21344.11	86.740	246.07	21344.11		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第2页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	427.240	285.87	122135.10	427.240	285.87	122135.10		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.420	25.79	2796.15	82.380	25.79	2124.58	-671.57	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	3.360	793.57	2666.40	3.360	793.57	2666.40		
		污水管井部分					28530.19			28530.19		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第3页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	130.000	134.80	17524.00	130.000	134.80	17524.00		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第4页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	9.000	283.71	2553.39	9.000	283.71	2553.39		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第5页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格：预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	4226.40	8452.80	2.000	4226.40	8452.80		
		雨水管井部分					71337.41			71337.41		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第6页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	7.000	279.51	1956.57	7.000	279.51	1956.57		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第7页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	17.000	371.97	6323.49	17.000	371.97	6323.49		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第8页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第9页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	169.000	328.63	55538.47	169.000	328.63	55538.47		
		拆除及修复					368848.12			368848.12		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	17.000	1352.21	22987.57	17.000	1352.21	22987.57		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第10页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
14	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	17.000	12508.59	212646.03	17.000	12508.59	212646.03		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第11页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	71.400	88.67	6331.04	71.400	88.67	6331.04		
16	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋 混凝土井 2、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	315.33	6621.93	21.000	315.33	6621.93		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第12页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	4938.36	103705.56	21.000	4938.36	103705.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第13页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	257.09	771.27	3.000	257.09	771.27		
19	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第14页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
21	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	80.000	9.39	751.20	80.000	9.39	751.20		
22	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	85.000	14.12	1200.20	85.000	14.12	1200.20		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第15页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
23	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	94.000	81.05	7618.70	94.000	81.05	7618.70		
24	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					224980.03			224980.03		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					38093.19			38093.19		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第16页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	33.000	11.42	376.86	33.000	11.42	376.86		
26	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	13.52	770.64	57.000	13.52	770.64		
27	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	51.64	2943.48	57.000	51.64	2943.48		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第17页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	84.62	4823.34	57.000	84.62	4823.34		
29	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	88.70	5055.90	57.000	88.70	5055.90		
30	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	107.56	6130.92	57.000	107.56	6130.92		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第18页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
31	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	114.000	2.54	289.56	114.000	2.54	289.56		
32	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	57.000	4.33	246.81	57.000	4.33	246.81		
33	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	57.000	13.23	754.11	57.000	13.23	754.11		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第19页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
34	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	94.94	5411.58	57.000	94.94	5411.58		
35	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	94.94	5411.58	57.000	94.94	5411.58		
36	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	103.13	5878.41	57.000	103.13	5878.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第20页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					180055.50			180055.50		
37	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	261.000	14.24	3716.64	261.000	14.24	3716.64		
38	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	326.000	33.33	10865.58	326.000	33.33	10865.58		
39	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	456.000	20.57	9379.92	456.000	20.57	9379.92		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第21页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
40	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.000	26.86	12248.16	456.000	26.86	12248.16		
41	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.000	159.01	72508.56	456.000	159.01	72508.56		
42	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.000	79.11	36074.16	456.000	79.11	36074.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第22页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.000	77.33	35262.48	456.000	77.33	35262.48		
		破除及修复现状人行道					5424.45			5424.45		
44	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	3.07	89.03	29.000	3.07	89.03		
45	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	12.57	364.53	29.000	12.57	364.53		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第23页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	92.30	2676.70	29.000	92.30	2676.70		
47	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	79.11	2294.19	29.000	79.11	2294.19		
		破除及修复绿化带					1406.89			1406.89		
48	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	2.07	60.03	29.000	2.07	60.03		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第24页，共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	29.000	32.68	947.72	29.000	32.68	947.72		
50	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	8.700	37.54	326.60	8.700	37.54	326.60		
51	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					44201.83			44201.83		

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第25页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	413.140	53.41	22065.81	413.140	53.41	22065.81		413.14*1.3+223.02*1.54
53	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	223.020	89.84	20036.12	223.020	89.84	20036.12		
54	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	14.837	140.85	2089.79	14.837	140.85	2089.79		14.837*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第26页， 共26页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
55	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
56	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
57	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					889113.00			888441.43	-671.57	

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第1页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					48191.09			48134.39	-56.70	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					14504.28			14504.28		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	664.000	19.47	12928.08	664.000	19.47	12928.08		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	111.000	14.20	1576.20	111.000	14.20	1576.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					33686.81			33630.11	-56.70	

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	204162.50 0	16.50%	33686.81	203818.87 0	16.50%	33630.11	-56.70	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					46222.77			46222.77		
2.1	混凝土模板及支架					46222.77			46222.77		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.478	66.43	1028.20	15.478	66.43	1028.20		

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	99664.070			99344.980				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	204162.50 0			203818.87 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第6页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	99664.070			99344.980				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				94413.86			94357.16	-56.70	

其他项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		150118.59	150010.66	-107.93	
1.1	暂列金额	元	88911.30	88844.14	-67.16	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	12249.75	12229.13	-20.62	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	26673.39	26653.24	-20.15	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	22284.15	22284.15		
1.12.1	余泥消纳费	元	16730.12	16730.12		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：东鹏花园管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		5554. 03	5554. 03		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		150118. 59	150010. 66	-107. 93	

汇总分析审核表

工程名称： 东鹏花园立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	49598.78	49598.78		
2	措施项目费					58196.59	58196.59		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	58196.59	58196.59		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					8633.12	8633.12		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	4959.88	4959.88		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	2185.28	2185.28		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

######

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园立管工程

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					49598.78			49598.78		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	56.000	57.27	3207.12	56.000	57.27	3207.12		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	882.000	48.63	42891.66	882.000	48.63	42891.66		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	56.000	53.05	2970.80	56.000	53.05	2970.80		

分部分项清单审核表

工程名称：东鹏花园立管工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	28.000	18.90	529.20	28.000	18.90	529.20		
		合 计					49598.78			49598.78		

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园立管工程

第1页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					58196.59			58196.59		
1.1	综合脚手架					50379.84			50379.84		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	1764.000	28.56	50379.84	1764.000	28.56	50379.84		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	21852.820	35.77%	7816.75	21852.820	35.77%	7816.75		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园立管工程

第2页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：东鹏花园立管工程

第4页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	21852.820			21852.820				省级文明工地 按2.00%计算； 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				58196.59			58196.59		

其他项目清单审核表

工程名称： 东鹏花园立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		8633.12	8633.12		
1.1	暂列金额	元	4959.88	4959.88		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	2185.28	2185.28		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	1487.96	1487.96		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：东鹏花园立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		8633.12	8633.12		

汇总分析审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	216984.26	216855.31	-128.95	
2	措施项目费					13312.31	13301.41	-10.90	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	10726.92	10716.02	-10.90	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	2585.39	2585.39		
3	其他项目费					36451.50	36430.77	-20.73	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	21698.43	21685.53	-12.90	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	2533.19	2529.23	-3.96	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	6509.53	6505.66	-3.87	

汇总分析审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	5710.35	5710.35		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	266748.07	266587.49	-160.58	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	24007.33	23992.87	-14.46	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF +SJ	QDF+QSF+QTF+GF +SJ	100.00	100.00	290755.40	290580.36	-175.04	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	21056.97	20995.61	-61.36	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第1页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					8481.95			8353.00	-128.95	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	64.370	9.97	641.77	64.370	9.97	641.77		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	26.050	246.07	6410.12	26.050	246.07	6410.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第2页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.530	285.87	151.51	0.530	285.87	151.51		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.190	25.79	675.44	21.190	25.79	546.49	-128.95	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.760	793.57	603.11	0.760	793.57	603.11		
		污水管井部分					9871.35			9871.35		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第3页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	5.000	283.71	1418.55	5.000	283.71	1418.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第4页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	4226.40	8452.80	2.000	4226.40	8452.80		
		雨水管井部分					51365.45			51365.45		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第5页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.000	133.13	1198.17	9.000	133.13	1198.17		
9	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	24.000	279.51	6708.24	24.000	279.51	6708.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第6页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	3759.44	18797.20	5.000	3759.44	18797.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第7页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	48.000	328.63	15774.24	48.000	328.63	15774.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第8页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.000	1777.52	8887.60	5.000	1777.52	8887.60		
		拆除及修复					84302.37			84302.37		
13	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋 混凝土井 2、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	315.33	4729.95	15.000	315.33	4729.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第9页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	15.000	4938.36	74075.40	15.000	4938.36	74075.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第10页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
16	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第11页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	145.000	9.39	1361.55	145.000	9.39	1361.55		
18	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	16.000	81.05	1296.80	16.000	81.05	1296.80		
19	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					52991.68			52991.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第12页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					8693.33			8693.33		
20	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	11.42	91.36	8.000	11.42	91.36		
21	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	13.52	175.76	13.000	13.52	175.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第13页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	51.64	671.32	13.000	51.64	671.32		
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	84.62	1100.06	13.000	84.62	1100.06		
24	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	88.70	1153.10	13.000	88.70	1153.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第14页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
25	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	107.56	1398.28	13.000	107.56	1398.28		
26	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	26.000	2.54	66.04	26.000	2.54	66.04		
27	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	4.33	56.29	13.000	4.33	56.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第15页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	13.23	171.99	13.000	13.23	171.99		
29	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	94.94	1234.22	13.000	94.94	1234.22		
30	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	94.94	1234.22	13.000	94.94	1234.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第16页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.000	103.13	1340.69	13.000	103.13	1340.69		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					42666.92			42666.92		
32	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	61.000	14.24	868.64	61.000	14.24	868.64		
33	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	100.000	33.33	3333.00	100.000	33.33	3333.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第17页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	106.000	20.57	2180.42	106.000	20.57	2180.42		
35	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	106.000	26.86	2847.16	106.000	26.86	2847.16		
36	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	106.000	159.01	16855.06	106.000	159.01	16855.06		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第18页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	106.000	79.11	8385.66	106.000	79.11	8385.66		
38	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	106.000	77.33	8196.98	106.000	77.33	8196.98		
		破除及修复现状人行道					1309.35			1309.35		
39	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	3.07	21.49	7.000	3.07	21.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第19页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
40	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	12.57	87.99	7.000	12.57	87.99		
41	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	92.30	646.10	7.000	92.30	646.10		
42	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	79.11	553.77	7.000	79.11	553.77		
		破除及修复绿化带					322.08			322.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第20页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	2.07	14.49	7.000	2.07	14.49		
44	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	7.000	32.68	228.76	7.000	32.68	228.76		
45	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.100	37.54	78.83	2.100	37.54	78.83		
		余泥渣土场外运输与排放					9971.46			9971.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第21页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	107.280	53.41	5729.82	107.280	53.41	5729.82		107.28*1.3+39.07*1.54
47	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	39.070	89.84	3510.05	39.070	89.84	3510.05		
48	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	5.122	140.86	721.48	5.122	140.86	721.48		5.122*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第22页， 共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
49	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
50	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
51	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					216984.26			216855.31	-128.95	

措施项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					10726.92			10716.02	-10.90	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					3760.64			3760.64		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	172.000	19.47	3348.84	172.000	19.47	3348.84		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	29.000	14.20	411.80	29.000	14.20	411.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					6966.28			6955.38	-10.90	

措施项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	42219.870	16.50%	6966.28	42153.790	16.50%	6955.38	-10.90	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					2585.39			2585.39		
2.1	混凝土模板及支架					2585.39			2585.39		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	12.586	66.43	836.09	12.586	66.43	836.09		

措施项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	14.144	42.60	602.53	14.144	42.60	602.53		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	20.045	57.21	1146.77	20.045	57.21	1146.77		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	19088.420			19027.060				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	42219.870			42153.790				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	19088.420			19027.060				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				13312.31			13301.41	-10.90	

其他项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		36451.50	36430.77	-20.73	
1.1	暂列金额	元	21698.43	21685.53	-12.90	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	2533.19	2529.23	-3.96	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	6509.53	6505.66	-3.87	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	5710.35	5710.35		
1.12.1	余泥消纳费	元	3793.00	3793.00		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 浣南综合楼管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		1917. 35	1917. 35		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		36451. 50	36430. 77	-20. 73	

汇总分析审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1746526.69	1740312.59	-6214.10	
2	措施项目费					139167.31	138641.74	-525.57	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	121946.27	121420.70	-525.57	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	17221.04	17221.04		
3	其他项目费					330678.28	329679.33	-998.95	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	174652.67	174031.26	-621.41	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	29417.48	29226.36	-191.12	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	52395.80	52209.38	-186.42	

汇总分析审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	74212.33	74212.33		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2216372.28	2208633.66	-7738.62	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	199473.51	198777.03	-696.48	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2415845.79	2407410.69	-8435.10	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	230032.31	227074.51	-2957.80	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					215700.61			209486.51	-6214.10	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	956.410	9.97	9535.41	956.410	9.97	9535.41		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	573.820	246.07	141199.89	573.820	246.07	141199.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	19.170	285.87	5480.13	19.170	285.87	5480.13		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	1214.170	25.79	31313.44	973.220	25.79	25099.34	-6214.10	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	35.500	793.57	28171.74	35.500	793.57	28171.74		
		污水管井部分					211323.93			211323.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	345.000	134.80	46506.00	345.000	134.80	46506.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	283.000	283.71	80289.93	283.000	283.71	80289.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	20.000	4226.40	84528.00	20.000	4226.40	84528.00		
		雨水管井部分					115491.28			115491.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	538.68	4309.44	8.000	538.68	4309.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	304.000	328.63	99903.52	304.000	328.63	99903.52		
		拆除及修复					198479.03			198479.03		
12	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	1352.21	8113.26	6.000	1352.21	8113.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	6.000	12508.59	75051.54	6.000	12508.59	75051.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	25.200	88.67	2234.48	25.200	88.67	2234.48		
15	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
17	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
19	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
21	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
23	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
25	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	315.33	4729.95	15.000	315.33	4729.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	15.000	4938.36	74075.40	15.000	4938.36	74075.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
29	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1415.000	9.39	13286.85	1415.000	9.39	13286.85		
30	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	40.000	14.12	564.80	40.000	14.12	564.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	166.000	81.05	13454.30	166.000	81.05	13454.30		
32	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
33	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					871428.72			871428.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第20页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					149007.21			149007.21		
34	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	127.000	11.42	1450.34	127.000	11.42	1450.34		
35	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	13.52	3014.96	223.000	13.52	3014.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	51.64	11515.72	223.000	51.64	11515.72		
37	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	84.62	18870.26	223.000	84.62	18870.26		
38	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	88.70	19780.10	223.000	88.70	19780.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	107.56	23985.88	223.000	107.56	23985.88		
40	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	446.000	2.54	1132.84	446.000	2.54	1132.84		
41	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	4.33	965.59	223.000	4.33	965.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	13.23	2950.29	223.000	13.23	2950.29		
43	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	94.94	21171.62	223.000	94.94	21171.62		
44	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	94.94	21171.62	223.000	94.94	21171.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	223.000	103.13	22997.99	223.000	103.13	22997.99		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					696515.36			696515.36		
46	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1018.000	14.24	14496.32	1018.000	14.24	14496.32		
47	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1072.000	33.33	35729.76	1072.000	33.33	35729.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1781.000	20.57	36635.17	1781.000	20.57	36635.17		
49	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1781.000	26.86	47837.66	1781.000	26.86	47837.66		
50	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1781.000	159.01	283196.81	1781.000	159.01	283196.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1781.000	79.11	140894.91	1781.000	79.11	140894.91		
52	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1781.000	77.33	137724.73	1781.000	77.33	137724.73		
		破除及修复现状人行道					20762.55			20762.55		
53	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.000	3.07	340.77	111.000	3.07	340.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.000	12.57	1395.27	111.000	12.57	1395.27		
55	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.000	92.30	10245.30	111.000	92.30	10245.30		
56	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.000	79.11	8781.21	111.000	79.11	8781.21		
		破除及修复绿化带					5143.60			5143.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.000	2.07	229.77	111.000	2.07	229.77		
58	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.000	32.68	3627.48	111.000	32.68	3627.48		
59	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	33.300	37.54	1250.08	33.300	37.54	1250.08		
60	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					134103.12			134103.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1679.020	53.41	89676.46	1679.020	53.41	89676.46		1679.02*1.3 +407.163*1.54
62	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	407.163	89.84	36579.52	407.163	89.84	36579.52		
63	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	55.637	140.86	7837.03	55.637	140.86	7837.03		55.637*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
65	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
66	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1746526.69			1740312.59	-6214.10	

措施项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					121946.27			121420.70	-525.57	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					41048.20			41048.20		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1880.000	19.47	36603.60	1880.000	19.47	36603.60		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	313.000	14.20	4444.60	313.000	14.20	4444.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					80898.07			80372.50	-525.57	

措施项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	490291.35 0	16.50%	80898.07	487106.07 0	16.50%	80372.50	-525.57	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					17221.04			17221.04		
2.1	混凝土模板及支架					17221.04			17221.04		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	132.510	66.43	8802.64	132.510	66.43	8802.64		

措施项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	25.444	42.60	1083.91	25.444	42.60	1083.91		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	128.203	57.21	7334.49	128.203	57.21	7334.49		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	212378.11 0			209420.31 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	490291.35 0			487106.07 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	212378.11 0			209420.31 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				139167.31			138641.74	-525.57	

其他项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		330678.28	329679.33	-998.95	
1.1	暂列金额	元	174652.67	174031.26	-621.41	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	29417.48	29226.36	-191.12	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	52395.80	52209.38	-186.42	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	74212.33	74212.33		
1.12.1	余泥消纳费	元	53385.38	53385.38		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 康乃馨苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		20826. 95	20826. 95		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		330678. 28	329679. 33	-998. 95	

汇总分析审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	964567.42	963277.41	-1290.01	
2	措施项目费					63794.82	63685.78	-109.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	49535.70	49426.66	-109.04	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	14259.12	14259.12		
3	其他项目费					177432.67	177225.32	-207.35	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	96456.74	96327.74	-129.00	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	13520.32	13480.67	-39.65	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	28937.02	28898.32	-38.70	

汇总分析审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	38518.59	38518.59		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1205794.91	1204188.51	-1606.40	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	108521.54	108376.97	-144.57	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1314316.45	1312565.48	-1750.97	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	101301.22	100687.57	-613.65	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第1页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					72863.53			71573.52	-1290.01	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	331.460	9.97	3304.66	331.460	9.97	3304.66		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	218.260	246.07	53707.24	218.260	246.07	53707.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第2页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	8.560	285.87	2447.05	8.560	285.87	2447.05		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	276.980	25.79	7143.31	226.960	25.79	5853.30	-1290.01	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	7.890	793.57	6261.27	7.890	793.57	6261.27		
		污水管井部分					140626.14			140626.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第3页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	135.000	134.80	18198.00	135.000	134.80	18198.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第4页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	74.000	283.71	20994.54	74.000	283.71	20994.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第5页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	24.000	4226.40	101433.60	24.000	4226.40	101433.60		
		雨水管井部分					66103.68			66103.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第6页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	18.000	133.13	2396.34	18.000	133.13	2396.34		
10	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	20.000	279.51	5590.20	20.000	279.51	5590.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第7页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	16.000	371.97	5951.52	16.000	371.97	5951.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第8页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001009	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.000	851.23	17024.60	20.000	851.23	17024.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第9页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第10页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002042	预制装配式污水检查井 Φ1600	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	10153.83	20307.66	2.000	10153.83	20307.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第11页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1777.52	3555.04	2.000	1777.52	3555.04		
		拆除及修复					233024.17			233024.17		
16	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1352.21	5408.84	4.000	1352.21	5408.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第12页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	12508.59	50034.36	4.000	12508.59	50034.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第13页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	16.800	88.67	1489.66	16.800	88.67	1489.66		
19	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第14页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
21	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第15页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
23	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第16页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
25	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第17页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
27	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第18页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
29	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第19页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	28.000	315.33	8829.24	28.000	315.33	8829.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第20页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	28.000	4938.36	138274.08	28.000	4938.36	138274.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第21页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	257.09	1028.36	4.000	257.09	1028.36		
33	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1777.52	7110.08	4.000	1777.52	7110.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第22页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
35	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	470.000	9.39	4413.30	470.000	9.39	4413.30		
36	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	180.000	14.12	2541.60	180.000	14.12	2541.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第23页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
37	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	136.000	81.05	11022.80	136.000	81.05	11022.80		
38	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
39	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					390709.16			390709.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第24页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					66158.25			66158.25		
40	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	57.000	11.42	650.94	57.000	11.42	650.94		
41	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	13.52	1338.48	99.000	13.52	1338.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第25页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	51.64	5112.36	99.000	51.64	5112.36		
43	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	84.62	8377.38	99.000	84.62	8377.38		
44	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	88.70	8781.30	99.000	88.70	8781.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第26页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	107.56	10648.44	99.000	107.56	10648.44		
46	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	198.000	2.54	502.92	198.000	2.54	502.92		
47	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	4.33	428.67	99.000	4.33	428.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第27页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	13.23	1309.77	99.000	13.23	1309.77		
49	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	94.94	9399.06	99.000	94.94	9399.06		
50	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	94.94	9399.06	99.000	94.94	9399.06		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第28页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.000	103.13	10209.87	99.000	103.13	10209.87		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					312716.46			312716.46		
52	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	453.000	14.24	6450.72	453.000	14.24	6450.72		
53	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	566.000	33.33	18864.78	566.000	33.33	18864.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第29页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	20.57	16291.44	792.000	20.57	16291.44		
55	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	26.86	21273.12	792.000	26.86	21273.12		
56	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	159.01	125935.92	792.000	159.01	125935.92		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第30页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	79.11	62655.12	792.000	79.11	62655.12		
58	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	792.000	77.33	61245.36	792.000	77.33	61245.36		
		破除及修复现状人行道					9352.50			9352.50		
59	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	3.07	153.50	50.000	3.07	153.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第31页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	12.57	628.50	50.000	12.57	628.50		
61	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	92.30	4615.00	50.000	92.30	4615.00		
62	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	79.11	3955.50	50.000	79.11	3955.50		
		破除及修复绿化带					2481.95			2481.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第32页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	2.07	103.50	50.000	2.07	103.50		
64	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.000	32.68	1634.00	50.000	32.68	1634.00		
65	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	15.000	37.54	563.10	15.000	37.54	563.10		
66	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					61240.74			61240.74		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第33页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	652.840	53.41	34868.18	652.840	53.41	34868.18		652.84*1.3+ 227.528*1.5 4
68	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	227.528	89.84	20441.12	227.528	89.84	20441.12		
69	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	42.037	140.86	5921.33	42.037	140.86	5921.33		42.037*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第34页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
70	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
71	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
72	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					964567.42			963277.41	-1290.01	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					49535.70			49426.66	-109.04	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					12354.82			12354.82		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	566.000	19.47	11020.02	566.000	19.47	11020.02		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	94.000	14.20	1334.80	94.000	14.20	1334.80		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					37180.88			37071.84	-109.04	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	225338.65 0	16.50%	37180.88	224677.81 0	16.50%	37071.84	-109.04	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					14259.12			14259.12		
2.1	混凝土模板及支架					14259.12			14259.12		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	50.340	66.43	3344.09	50.340	66.43	3344.09		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	91849.230			91235.580				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	225338.650			224677.810				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	91849.230			91235.580				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				63794.82			63685.78	-109.04	

其他项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		177432.67	177225.32	-207.35	
1.1	暂列金额	元	96456.74	96327.74	-129.00	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	13520.32	13480.67	-39.65	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	28937.02	28898.32	-38.70	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	38518.59	38518.59		
1.12.1	余泥消纳费	元	22782.62	22782.62		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 芳村花园管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		15735. 97	15735. 97		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		177432. 67	177225. 32	-207. 35	

汇总分析审核表

工程名称：芳园居管道工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1347094.61	1342322.94	-4771.67	
2	措施项目费					70050.76	69647.31	-403.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	59644.81	59241.36	-403.45	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	10405.95	10405.95		
3	其他项目费					241490.50	240723.47	-767.03	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	134709.46	134232.29	-477.17	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	17101.07	16954.36	-146.71	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	40412.84	40269.69	-143.15	

汇总分析审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	49267.13	49267.13		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1658635.87	1652693.72	-5942.15	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	149277.23	148742.43	-534.80	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1807913.10	1801436.15	-6476.95	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	123706.18	121435.67	-2270.51	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第1页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					139652.07			134880.40	-4771.67	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	482.050	9.97	4806.04	482.050	9.97	4806.04		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	300.040	246.07	73830.84	300.040	246.07	73830.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第2页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	2.850	285.87	814.73	2.850	285.87	814.73		
4	040201007001	抛石挤淤	1、材料品种、规 格：块石 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	65.060	248.52	16168.71	65.060	248.52	16168.71		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	893.440	25.79	23041.82	708.420	25.79	18270.15	-4771.67	

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第3页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	26.450	793.57	20989.93	26.450	793.57	20989.93		
		污水管井部分					155824.40			155824.40		
7	040501004020	PVC-U排水管(污水出户管)	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	47.000	134.80	6335.60	47.000	134.80	6335.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第4页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	80.000	283.71	22696.80	80.000	283.71	22696.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第5页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	30.000	4226.40	126792.00	30.000	4226.40	126792.00		
		雨水管井部分					97706.58			97706.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第6页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	133.13	532.52	4.000	133.13	532.52		
11	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	134.000	279.51	37454.34	134.000	279.51	37454.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第7页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	538.68	12928.32	24.000	538.68	12928.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第8页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	3759.44	18797.20	5.000	3759.44	18797.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第9页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002041	预制装配式检查井 Φ 1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ 1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ 700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	5776.36	17329.08	3.000	5776.36	17329.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第10页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
15	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级: C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	座	6.000	1777.52	10665.12	6.000	1777.52	10665.12		
		拆除及修复					480533.73			480533.73		
16	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第11页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
18	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第12页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
20	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第13页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
22	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第14页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
24	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第15页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
26	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第16页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	85.000	315.33	26803.05	85.000	315.33	26803.05		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第17页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	85.000	4938.36	419760.60	85.000	4938.36	419760.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第18页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	257.09	771.27	3.000	257.09	771.27		
30	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第19页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
32	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1070.000	9.39	10047.30	1070.000	9.39	10047.30		
33	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	120.000	14.12	1694.40	120.000	14.12	1694.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第20页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	138.000	81.05	11184.90	138.000	81.05	11184.90		
35	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
36	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					398937.83			398937.83		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第21页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					67493.05			67493.05		
37	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	58.000	11.42	662.36	58.000	11.42	662.36		
38	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	13.52	1365.52	101.000	13.52	1365.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第22页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	51.64	5215.64	101.000	51.64	5215.64		
40	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	84.62	8546.62	101.000	84.62	8546.62		
41	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	88.70	8958.70	101.000	88.70	8958.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第23页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	107.56	10863.56	101.000	107.56	10863.56		
43	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	2.54	513.08	202.000	2.54	513.08		
44	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	4.33	437.33	101.000	4.33	437.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第24页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	13.23	1336.23	101.000	13.23	1336.23		
46	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	94.94	9588.94	101.000	94.94	9588.94		
47	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	94.94	9588.94	101.000	94.94	9588.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第25页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	101.000	103.13	10416.13	101.000	103.13	10416.13		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					319413.54			319413.54		
49	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	462.000	14.24	6578.88	462.000	14.24	6578.88		
50	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	578.000	33.33	19264.74	578.000	33.33	19264.74		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第26页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	809.000	20.57	16641.13	809.000	20.57	16641.13		
52	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	809.000	26.86	21729.74	809.000	26.86	21729.74		
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	809.000	159.01	128639.09	809.000	159.01	128639.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第27页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
54	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	809.000	79.11	63999.99	809.000	79.11	63999.99		
55	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	809.000	77.33	62559.97	809.000	77.33	62559.97		
		破除及修复现状人行道					9539.55			9539.55		
56	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	3.07	156.57	51.000	3.07	156.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第28页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
57	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	12.57	641.07	51.000	12.57	641.07		
58	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	92.30	4707.30	51.000	92.30	4707.30		
59	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	79.11	4034.61	51.000	79.11	4034.61		
		破除及修复绿化带					2491.69			2491.69		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第29页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	2.07	105.57	51.000	2.07	105.57		
61	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.000	32.68	1666.68	51.000	32.68	1666.68		
62	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	15.300	37.54	574.36	15.300	37.54	574.36		
63	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	4.000	36.27	145.08	4.000	36.27	145.08		
		余泥渣土场外运输与排放					74440.00			74440.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第30页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	810.220	53.41	43273.85	810.220	53.41	43273.85		810.22*1.3+260.946*1.54
65	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	260.946	89.84	23443.39	260.946	89.84	23443.39		
66	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	54.754	140.86	7712.65	54.754	140.86	7712.65		57.754*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第31页， 共31页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
68	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
69	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1347094.61			1342322.94	-4771.67	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					59644. 81			59241. 36	-403. 45	
1. 1	按子目计算的安全文明施工措施项目					12616. 86			12616. 86		
1. 1. 1	综合脚手架										
1. 1. 2	靠脚手架安全挡板										
1. 1. 3	独立安全防护挡板										
1. 1. 4	围尼龙编织布										
1. 1. 5	围堰										
1. 1. 6	桥梁支架		项	1. 000			1. 000				
1. 1. 7	模板的支撑		t	1. 000			1. 000				
1. 1. 8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1. 000			1. 000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	578.000	19.47	11253.66	578.000	19.47	11253.66		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	96.000	14.20	1363.20	96.000	14.20	1363.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					47027.95			46624.50	-403.45	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	285017.85 0	16.50%	47027.95	282572.72 0	16.50%	46624.50	-403.45	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					10405.95			10405.95		
2.1	混凝土模板及支架					10405.95			10405.95		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	111.356	66.43	7397.38	111.356	66.43	7397.38		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	69.502	42.60	2960.79	69.502	42.60	2960.79		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.835	57.22	47.78	0.835	57.22	47.78		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	116083.85 0			113813.34 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	285017.85 0			282572.72 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏解员增加费		项	116083.85 0			113813.34 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				70050.76			69647.31	-403.45	

其他项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		241490.50	240723.47	-767.03	
1.1	暂列金额	元	134709.46	134232.29	-477.17	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	17101.07	16954.36	-146.71	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	40412.84	40269.69	-143.15	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	49267.13	49267.13		
1.12.1	余泥消纳费	元	27647.71	27647.71		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 芳园居管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		21619. 42	21619. 42		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		241490. 50	240723. 47	-767. 03	

汇总分析审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	344526.35	343261.35	-1265.00	
2	措施项目费					21717.65	21610.57	-107.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	18702.39	18595.31	-107.08	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	3015.26	3015.26		
3	其他项目费					63769.81	63566.42	-203.39	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	34452.64	34326.14	-126.50	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	5119.18	5080.24	-38.94	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	10335.79	10297.84	-37.95	

汇总分析审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	13862.20	13862.20		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	430013.81	428438.34	-1575.47	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	38701.24	38559.45	-141.79	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	468715.05	466997.79	-1717.26	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	38474.24	37871.63	-602.61	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第1页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					36079.64			34814.64	-1265.00	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	133.550	9.97	1331.49	133.550	9.97	1331.49		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	95.110	246.07	23403.72	95.110	246.07	23403.72		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第2页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.280	285.87	365.91	1.280	285.87	365.91		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.450	25.79	5685.41	171.400	25.79	4420.41	-1265.00	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	6.670	793.57	5293.11	6.670	793.57	5293.11		
		污水管井部分					14390.30			14390.30		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第3页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	23.000	134.80	3100.40	23.000	134.80	3100.40		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第4页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	10.000	283.71	2837.10	10.000	283.71	2837.10		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第5页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格：预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	4226.40	8452.80	2.000	4226.40	8452.80		
		雨水管井部分					44568.99			44568.99		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第6页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	73.000	279.51	20404.23	73.000	279.51	20404.23		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第7页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	3759.44	11278.32	3.000	3759.44	11278.32		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第8页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002041	预制装配式检查井 Φ1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	5776.36	5776.36	1.000	5776.36	5776.36		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第9页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	1777.52	7110.08	4.000	1777.52	7110.08		
		海绵城市建设部分					5272.86			5272.86		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第10页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040201022002	植草沟	1、断面尺寸： 500mm×400mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚砾石排水层、200厚种植土层、200g/m ² 土工布 3、类型：植草沟 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	60.000	18.88	1132.80	60.000	18.88	1132.80		
14	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：现状路缘石 750mm×250mm×100mm 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	45.000	4.30	193.50	45.000	4.30	193.50		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第11页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040204004001	路缘石开口	1、材料品种、规格:混凝土开口路缘石 700mm×250mm×100mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土、厚100mm	m	45.000	43.24	1945.80	45.000	43.24	1945.80		
16	040504009006	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:圆形溢流口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C20 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1000.38	2000.76	2.000	1000.38	2000.76		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第12页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		拆除及修复					73345.49			73345.49		
17	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		
18	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材 质:200mm砂垫层、 PVC-U硬聚乙烯埋地 排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈 连接 4、管道检验及试验 要求:闭水试验 5、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第13页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		
20	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第14页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		
22	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 翔景苑管道工程

第15页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		
24	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第16页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		
26	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第17页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		
28	041001009008	拆除井	1、结构形式：钢筋混凝土井 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12.000	315.33	3783.96	12.000	315.33	3783.96		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第18页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	12.000	4938.36	59260.32	12.000	4938.36	59260.32		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第19页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
31	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第20页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
33	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	415.000	9.39	3896.85	415.000	9.39	3896.85		
34	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	18.000	81.05	1458.90	18.000	81.05	1458.90		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第21页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
35	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
36	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					148779.08			148779.08		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					24722.35			24722.35		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第22页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	11.42	239.82	21.000	11.42	239.82		
38	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	13.52	500.24	37.000	13.52	500.24		
39	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	51.64	1910.68	37.000	51.64	1910.68		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第23页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
40	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	84.62	3130.94	37.000	84.62	3130.94		
41	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	88.70	3281.90	37.000	88.70	3281.90		
42	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	107.56	3979.72	37.000	107.56	3979.72		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第24页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
43	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	74.000	2.54	187.96	74.000	2.54	187.96		
44	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	37.000	4.33	160.21	37.000	4.33	160.21		
45	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	37.000	13.23	489.51	37.000	13.23	489.51		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第25页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	94.94	3512.78	37.000	94.94	3512.78		
47	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	94.94	3512.78	37.000	94.94	3512.78		
48	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.000	103.13	3815.81	37.000	103.13	3815.81		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第26页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					119628.55			119628.55		
49	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	170.000	14.24	2420.80	170.000	14.24	2420.80		
50	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	283.000	33.33	9432.39	283.000	33.33	9432.39		
51	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	297.000	20.57	6109.29	297.000	20.57	6109.29		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第27页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	297.000	26.86	7977.42	297.000	26.86	7977.42		
53	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	297.000	159.01	47225.97	297.000	159.01	47225.97		
54	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	297.000	79.11	23495.67	297.000	79.11	23495.67		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第28页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	297.000	77.33	22967.01	297.000	77.33	22967.01		
		破除及修复现状人行道					3553.95			3553.95		
56	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	3.07	58.33	19.000	3.07	58.33		
57	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	12.57	238.83	19.000	12.57	238.83		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第29页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
58	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	92.30	1753.70	19.000	92.30	1753.70		
59	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	79.11	1503.09	19.000	79.11	1503.09		
		破除及修复绿化带					874.23			874.23		
60	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	2.07	39.33	19.000	2.07	39.33		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第30页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.000	32.68	620.92	19.000	32.68	620.92		
62	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	5.700	37.54	213.98	5.700	37.54	213.98		
		余泥渣土场外运输与排放					22089.99			22089.99		
63	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	254.040	53.41	13568.28	254.040	53.41	13568.28		254.04*1.3+71.758*1.54

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第31页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.758	89.84	6446.74	71.758	89.84	6446.74		
65	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	14.660	140.85	2064.86	14.660	140.85	2064.86		14.66*1.41
66	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第32页，共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
67	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
68	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					344526.35			343261.35	-1265.00	

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第1页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					18702.39			18595.31	-107.08	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					4624.64			4624.64		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第2页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	212.000	19.47	4127.64	212.000	19.47	4127.64		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	35.000	14.20	497.00	35.000	14.20	497.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					14077.75			13970.67	-107.08	

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第3页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	85319.680	16.50%	14077.75	84670.720	16.50%	13970.67	-107.08	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					3015.26			3015.26		
2.1	混凝土模板及支架					3015.26			3015.26		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.534	66.43	2493.38	37.534	66.43	2493.38		

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第4页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	11.690	42.60	497.99	11.690	42.60	497.99		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	0.418	57.16	23.89	0.418	57.16	23.89		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第5页，共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	35963.880			35361.270				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	85319.680			84670.720				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	35963.880			35361.270				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				21717.65			21610.57	-107.08	

其他项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		63769.81	63566.42	-203.39	
1.1	暂列金额	元	34452.64	34326.14	-126.50	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	5119.18	5080.24	-38.94	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	10335.79	10297.84	-37.95	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	13862.20	13862.20		
1.12.1	余泥消纳费	元	8374.43	8374.43		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：翔景苑管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送审金额(元)	审核金额(元)	差额(元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		5487. 77	5487. 77		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		63769. 81	63566. 42	-203. 39	

汇总分析审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	2861.95	2861.95		
2	措施项目费					3252.07	3252.07		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	3252.07	3252.07		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					498.76	498.76		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	286.20	286.20		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	126.70	126.70		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	85.86	85.86		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	6612.78	6612.78		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	595.15	595.15		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	7207.93	7207.93		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	2771.84	2771.84		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					2861.95			2861.95		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.000	57.27	229.08	4.000	57.27	229.08		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	49.000	48.63	2382.87	49.000	48.63	2382.87		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	4.000	53.05	212.20	4.000	53.05	212.20		

分部分项清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2.000	18.90	37.80	2.000	18.90	37.80		
		合 计					2861.95			2861.95		

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第1页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					3252.07			3252.07		
1.1	综合脚手架					2798.88			2798.88		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	98.000	28.56	2798.88	98.000	28.56	2798.88		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	1266.950	35.77%	453.19	1266.950	35.77%	453.19		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第2页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第3页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第4页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	1266.950			1266.950				省级文明工地 按2.00%计算； 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				3252.07			3252.07		

其他项目清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		498.76	498.76		
1.1	暂列金额	元	286.20	286.20		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	126.70	126.70		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	85.86	85.86		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：翔景苑立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		498.76	498.76		

汇总分析审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1068919.92	1064329.05	-4590.87	
2	措施项目费					77500.32	77112.14	-388.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	63374.09	62985.91	-388.18	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	14126.23	14126.23		
3	其他项目费					199357.39	198619.43	-737.96	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	106891.99	106432.91	-459.08	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	16599.07	16457.92	-141.15	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	32067.60	31929.87	-137.73	

汇总分析审核表

工程名称：景晖苑管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	43798.73	43798.73		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1345777.63	1340060.62	-5717.01	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	121119.99	120605.46	-514.53	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1466897.62	1460666.08	-6231.54	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	126127.12	123942.52	-2184.60	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第1页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					130001.31			125410.44	-4590.87	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	482.190	9.97	4807.43	482.190	9.97	4807.43		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	331.990	246.07	81692.78	331.990	246.07	81692.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第2页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	6.780	285.87	1938.20	6.780	285.87	1938.20		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	840.790	25.79	21683.97	662.780	25.79	17093.10	-4590.87	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	25.050	793.57	19878.93	25.050	793.57	19878.93		
		污水管井部分					164153.18			164153.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第3页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	122.000	134.80	16445.60	122.000	134.80	16445.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第4页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	178.000	283.71	50500.38	178.000	283.71	50500.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第5页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	23.000	4226.40	97207.20	23.000	4226.40	97207.20		
		雨水管井部分					52192.94			52192.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第6页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	53.000	279.51	14814.03	53.000	279.51	14814.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第7页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第8页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	53.000	328.63	17417.39	53.000	328.63	17417.39		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第9页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7.000	1777.52	12442.64	7.000	1777.52	12442.64		
		拆除及修复					162206.08			162206.08		
13	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1352.21	2704.42	2.000	1352.21	2704.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第10页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	12508.59	25017.18	2.000	12508.59	25017.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第11页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	8.400	88.67	744.83	8.400	88.67	744.83		
16	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第12页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
18	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第13页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
20	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第14页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
22	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第15页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
24	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第16页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
26	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第17页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	21.000	315.33	6621.93	21.000	315.33	6621.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第18页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	21.000	4938.36	103705.56	21.000	4938.36	103705.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第19页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	257.09	257.09	1.000	257.09	257.09		
30	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1777.52	1777.52	1.000	1777.52	1777.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第20页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
32	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1155.000	9.39	10845.45	1155.000	9.39	10845.45		
33	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	69.000	81.05	5592.45	69.000	81.05	5592.45		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第21页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
35	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					486836.55			486836.55		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					82860.38			82860.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第22页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	71.000	11.42	810.82	71.000	11.42	810.82		
37	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	13.52	1676.48	124.000	13.52	1676.48		
38	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	51.64	6403.36	124.000	51.64	6403.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第23页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	84.62	10492.88	124.000	84.62	10492.88		
40	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	88.70	10998.80	124.000	88.70	10998.80		
41	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	107.56	13337.44	124.000	107.56	13337.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第24页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
42	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	248.000	2.54	629.92	248.000	2.54	629.92		
43	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	124.000	4.33	536.92	124.000	4.33	536.92		
44	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	124.000	13.23	1640.52	124.000	13.23	1640.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第25页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	94.94	11772.56	124.000	94.94	11772.56		
46	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	94.94	11772.56	124.000	94.94	11772.56		
47	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	124.000	103.13	12788.12	124.000	103.13	12788.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第26页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					389526.33			389526.33		
48	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	555.000	14.24	7903.20	555.000	14.24	7903.20		
49	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	693.000	33.33	23097.69	693.000	33.33	23097.69		
50	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	988.000	20.57	20323.16	988.000	20.57	20323.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第27页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	988.000	26.86	26537.68	988.000	26.86	26537.68		
52	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	988.000	159.01	157101.88	988.000	159.01	157101.88		
53	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	988.000	79.11	78160.68	988.000	79.11	78160.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第28页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	988.000	77.33	76402.04	988.000	77.33	76402.04		
		破除及修复现状人行道					11597.10			11597.10		
55	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	3.07	190.34	62.000	3.07	190.34		
56	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	12.57	779.34	62.000	12.57	779.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第29页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	92.30	5722.60	62.000	92.30	5722.60		
58	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	79.11	4904.82	62.000	79.11	4904.82		
		破除及修复绿化带					2852.74			2852.74		
59	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	2.07	128.34	62.000	2.07	128.34		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第30页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	62.000	32.68	2026.16	62.000	32.68	2026.16		
61	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	18.600	37.54	698.24	18.600	37.54	698.24		
		余泥渣土场外运输与排放					73529.86			73529.86		
62	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	883.370	53.41	47180.79	883.370	53.41	47180.79		883.37*1.3+229.206*1.54

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第31页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	229.206	89.84	20591.87	229.206	89.84	20591.87		
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	40.800	140.86	5747.09	40.800	140.86	5747.09		40.8*1.41
65	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		

分部分项清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第32页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
66	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
67	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1068919.9 2			1064329.0 5	-4590.87	

措施项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					63374.09			62985.91	-388.18	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					17726.64			17726.64		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	812.000	19.47	15809.64	812.000	19.47	15809.64		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	135.000	14.20	1917.00	135.000	14.20	1917.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					45647.45			45259.27	-388.18	

措施项目清单审核表

工程名称：景晖苑管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	276651.23 0	16.50%	45647.45	274298.62 0	16.50%	45259.27	-388.18	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					14126.23			14126.23		
2.1	混凝土模板及支架					14126.23			14126.23		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	103.278	66.43	6860.76	103.278	66.43	6860.76		

措施项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	115368.78 0			113184.18 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	276651.23 0			274298.62 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏解员增加费		项	115368.78 0			113184.18 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				77500.32			77112.14	-388.18	

其他项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		199357.39	198619.43	-737.96	
1.1	暂列金额	元	106891.99	106432.91	-459.08	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	16599.07	16457.92	-141.15	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	32067.60	31929.87	-137.73	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	43798.73	43798.73		
1.12.1	余泥消纳费	元	28525.81	28525.81		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 景晖苑管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送审金额(元)	审核金额(元)	差额(元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		15272. 92	15272. 92		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		199357. 39	198619. 43	-737. 96	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	11417386.67	11392990.11	-24396.56	
2	措施项目费					981091.15	979028.12	-2063.03	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	792222.39	790159.36	-2063.03	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	188868.76	188868.76		
3	其他项目费					2234007.36	2230085.61	-3921.75	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	1141738.67	1139299.01	-2439.66	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	186838.14	186087.95	-750.19	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	342521.60	341789.70	-731.90	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	562908.95	562908.95		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	14632485.18	14602103.84	-30381.34	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	1316923.67	1314189.35	-2734.32	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	15949408.85	15916293.19	-33115.66	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	1517158.03	1505547.78	-11610.25	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第1页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		土石方工程					1133888.57			1109492.01	-24396.56	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	5507.890	9.97	54913.66	5507.890	9.97	54913.66		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	189.930	12.91	2452.00	189.930	12.91	2452.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第2页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2910.040	246.07	716073.54	2910.040	246.07	716073.54		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	96.230	285.87	27509.27	96.230	285.87	27509.27		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4525.370	25.79	116709.29	3579.400	25.79	92312.73	-24396.56	

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第3页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	134.340	793.57	106608.19	134.340	793.57	106608.19		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	75.600	1256.81	95014.84	75.600	1256.81	95014.84		
8	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸:Φ500mm 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	76.960	189.81	14607.78	76.960	189.81	14607.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第4页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		污水管井部分					607717.52			607717.52		
9	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1555.000	134.80	209614.00	1555.000	134.80	209614.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第5页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	358.000	283.71	101568.18	358.000	283.71	101568.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第6页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001003	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	23.000	376.17	8651.91	23.000	376.17	8651.91		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第7页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501003002	球墨铸铁管铺设 DN500	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁污水管DN500 3、接口方式:承插口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	34.000	805.83	27398.22	34.000	805.83	27398.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第8页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501003003	球墨铸铁管铺设 DN600	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁污水管DN600 3、接口方式:承插口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	17.000	1095.17	18617.89	17.000	1095.17	18617.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第9页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	54.000	4226.40	228225.60	54.000	4226.40	228225.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第10页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504002039	预制装配式检查井 Φ1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=2m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	6820.86	13641.72	2.000	6820.86	13641.72		
		雨水管井部分					1794634.9 3			1794634.9 3		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第11页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	69.000	133.13	9185.97	69.000	133.13	9185.97		
17	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	1152.000	279.51	321995.52	1152.000	279.51	321995.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第12页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	463.000	371.97	172222.11	463.000	371.97	172222.11		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第13页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	538.68	11312.28	21.000	538.68	11312.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第14页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	85.000	3759.44	319552.40	85.000	3759.44	319552.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第15页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040504002041	预制装配式检查井 Φ 1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ 1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ 700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	5776.36	28881.80	5.000	5776.36	28881.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第16页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2683.000	328.63	881714.29	2683.000	328.63	881714.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第17页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	28.000	1777.52	49770.56	28.000	1777.52	49770.56		
		海绵城市建设部分					545.35			545.35		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第18页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040201022002	植草沟	1、断面尺寸： 500mm×400mm 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚砾石排水层、200厚种植土层、200g/m ² 土工布 3、类型：植草沟 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.000	18.88	188.80	10.000	18.88	188.80		
25	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1、材质：现状路缘石 750mm×250mm×100mm 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.500	4.30	32.25	7.500	4.30	32.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第19页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040204004001	路缘石开口	1、材料品种、规格:混凝土开口路缘石 700mm×250mm×100mm 2、基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土、厚100mm	m	7.500	43.24	324.30	7.500	43.24	324.30		
		拆除及修复					1943752.95			1943752.95		
27	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	21.000	1352.21	28396.41	21.000	1352.21	28396.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第20页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	21.000	12508.59	262680.39	21.000	12508.59	262680.39		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第21页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	88.200	88.67	7820.69	88.200	88.67	7820.69		
30	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	21.000	6.85	143.85	21.000	6.85	143.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第22页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	129.20	2713.20	21.000	129.20	2713.20		
32	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	57.19	1200.99	21.000	57.19	1200.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第23页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	283.71	5957.91	21.000	283.71	5957.91		
34	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	76.56	1607.76	21.000	76.56	1607.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第24页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	376.17	7899.57	21.000	376.17	7899.57		
36	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	74.50	1564.50	21.000	74.50	1564.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第25页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	466.04	9786.84	21.000	466.04	9786.84		
38	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.512	114.34	172.88	1.512	114.34	172.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第26页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.613	143.40	231.30	1.613	143.40	231.30		
40	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	21.000	328.63	6901.23	21.000	328.63	6901.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第27页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	224.000	315.33	70633.92	224.000	315.33	70633.92		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第28页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	224.000	4938.36	1106192.6 4	224.000	4938.36	1106192.6 4		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第29页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	128.000	257.09	32907.52	128.000	257.09	32907.52		
44	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	128.000	1777.52	227522.56	128.000	1777.52	227522.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第30页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
45	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称:现状围墙 2、拆除高度:2m 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.440	108.22	155.84	1.440	108.22	155.84		
46	041001008003	拆除混凝土结构	1、结构形式:围墙基础、压顶 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.888	179.79	159.65	0.888	179.79	159.65		
47	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级:M7.5砌青砖 2、墙体类型:围墙 3、墙体厚度:240mm 4、工程部位:修复围墙 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.325	618.44	819.43	1.325	618.44	819.43		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第31页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
48	010501002001	带型基础	1、混凝土强度等级:C25 2、工程部位:修复围墙 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.630	667.23	420.35	0.630	667.23	420.35		
49	010501001001	垫层	1、工程部位:修复围墙 2、混凝土强度等级:C15 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.258	643.39	165.99	0.258	643.39	165.99		
50	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级:C25 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.115	889.49	102.29	0.115	889.49	102.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第32页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040901001001	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10mm以内箍筋 2、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.013	6742.33	87.65	0.013	6742.33	87.65		
52	040901001002	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10mm以内 2、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.008	6321.95	50.58	0.008	6321.95	50.58		
53	040901001003	现浇构件钢筋	1、钢筋规格：Φ10-25mm 2、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.031	5561.25	172.40	0.031	5561.25	172.40		
54	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：混凝土盖板400×600 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16.000	39.00	624.00	16.000	39.00	624.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第33页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d300 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7550.000	9.39	70894.50	7550.000	9.39	70894.50		
56	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式:水力冲洗 2、规格:d600 积泥1/2内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2790.000	14.12	39394.80	2790.000	14.12	39394.80		
57	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	631.000	81.05	51142.55	631.000	81.05	51142.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第34页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	21.000	210.70	4424.70	21.000	210.70	4424.70		
59	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					5092607.0 2			5092607.0 2		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					863331.44			863331.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第35页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
60	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	738.000	11.42	8427.96	738.000	11.42	8427.96		
61	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	13.52	17467.84	1292.000	13.52	17467.84		
62	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	51.64	66718.88	1292.000	51.64	66718.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第36页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	84.62	109329.04	1292.000	84.62	109329.04		
64	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	88.70	114600.40	1292.000	88.70	114600.40		
65	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	107.56	138967.52	1292.000	107.56	138967.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第37页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
66	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	2584.000	2.54	6563.36	2584.000	2.54	6563.36		
67	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	1292.000	4.33	5594.36	1292.000	4.33	5594.36		
68	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	1292.000	13.23	17093.16	1292.000	13.23	17093.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第38页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
69	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	94.94	122662.48	1292.000	94.94	122662.48		
70	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	94.94	122662.48	1292.000	94.94	122662.48		
71	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1292.000	103.13	133243.96	1292.000	103.13	133243.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第39页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					4078311.51			4078311.51		
72	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5907.000	14.24	84115.68	5907.000	14.24	84115.68		
73	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	7283.000	33.33	242742.39	7283.000	33.33	242742.39		
74	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10338.000	20.57	212652.66	10338.000	20.57	212652.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第40页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
75	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10338.000	26.86	277678.68	10338.000	26.86	277678.68		
76	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10338.000	159.01	1643845.38	10338.000	159.01	1643845.38		
77	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10338.000	79.11	817839.18	10338.000	79.11	817839.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第41页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
78	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10338.000	77.33	799437.54	10338.000	77.33	799437.54		
		破除及修复现状人行道					120834.30			120834.30		
79	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	646.000	3.07	1983.22	646.000	3.07	1983.22		
80	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	646.000	12.57	8120.22	646.000	12.57	8120.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第42页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
81	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	646.000	92.30	59625.80	646.000	92.30	59625.80		
82	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	646.000	79.11	51105.06	646.000	79.11	51105.06		
		破除及修复绿化带					30129.77			30129.77		
83	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	643.000	2.07	1331.01	643.000	2.07	1331.01		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第43页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
84	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	643.000	32.68	21013.24	643.000	32.68	21013.24		
85	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	192.900	37.54	7241.47	192.900	37.54	7241.47		
86	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	15.000	36.27	544.05	15.000	36.27	544.05		
		余泥渣土场外运输与排放					844240.33			844240.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第44页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
87	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	9700.730	53.41	518115.99	9700.730	53.41	518115.99		9700.73*1.3 +2593.672*1.54
88	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2593.672	89.84	233015.49	2593.672	89.84	233015.49		
89	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	660.931	140.86	93098.74	660.931	140.86	93098.74		660.930*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第45页， 共45页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
90	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
91	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
92	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					11417386.67			11392990.11	-24396.56	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					792222.39			790159.36	-2063.03	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					278417.50			278417.50		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	12750.000	19.47	248242.50	12750.000	19.47	248242.50		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	2125.000	14.20	30175.00	2125.000	14.20	30175.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					513804.89			511741.86	-2063.03	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	3113969.000	16.50%	513804.89	3101465.820	16.50%	511741.86	-2063.03	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					188868.76			188868.76		
2.1	混凝土模板及支架					188868.76			188868.76		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	944.588	66.43	62748.98	944.588	66.43	62748.98		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第4页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	279.327	42.60	11899.33	279.327	42.60	11899.33		
2.1.3	池底模板	1、构件类型:化粪池、现 浇井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	40.950	92.80	3800.16	40.950	92.80	3800.16		
2.1.4	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:现浇井 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	657.983	69.16	45506.10	657.983	69.16	45506.10		
2.1.5	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1132.190	57.21	64772.59	1132.190	57.21	64772.59		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.6	构造柱	1、支模高度:2m内 2、构件类型:围墙构造柱 3、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.920	73.75	141.60	1.920	73.75	141.60		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	1366231.3 40			1354621.0 90				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	3113969.000			3101465.820				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	1366231.340			1354621.090				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				981091.15			979028.12	-2063.03	

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		2234007.36	2230085.61	-3921.75	
1.1	暂列金额	元	1141738.67	1139299.01	-2439.66	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	186838.14	186087.95	-750.19	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	342521.60	341789.70	-731.90	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	562908.95	562908.95		
1.12.1	余泥消纳费	元	315498.87	315498.87		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		247410. 08	247410. 08		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		2234007. 36	2230085. 61	-3921. 75	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	150842.12	150842.12		
2	措施项目费					182191.36	182191.36		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	182191.36	182191.36		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					26278.39	26278.39		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	15084.21	15084.21		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	6668.92	6668.92		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	4525.26	4525.26		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	359311.87	359311.87		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	32338.07	32338.07		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	391649.94	391649.94		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	152066.44	152066.44		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					150842.12			150842.12		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	88.000	57.27	5039.76	88.000	57.27	5039.76		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2772.000	48.63	134802.36	2772.000	48.63	134802.36		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	176.000	53.05	9336.80	176.000	53.05	9336.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	88.000	18.90	1663.20	88.000	18.90	1663.20		
		合 计					150842.12			150842.12		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					182191.36			182191.36		
1.1	综合脚手架					158336.64			158336.64		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	5544.000	28.56	158336.64	5544.000	28.56	158336.64		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	66689.170	35.77%	23854.72	66689.170	35.77%	23854.72		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	66689.170			66689.170				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				182191.36			182191.36		

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		26278.39	26278.39		
1.1	暂列金额	元	15084.21	15084.21		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	6668.92	6668.92		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	4525.26	4525.26		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤园小区立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		26278.39	26278.39		

汇总分析审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	886343.36	884744.13	-1599.23	
2	措施项目费					75165.97	75030.76	-135.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	52887.19	52751.98	-135.21	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	22278.78	22278.78		
3	其他项目费					176328.07	176071.00	-257.07	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	88634.34	88474.41	-159.93	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	14100.35	14051.19	-49.16	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	26590.30	26542.32	-47.98	

汇总分析审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	47003.08	47003.08		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1137837.40	1135845.89	-1991.51	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	102405.37	102226.13	-179.24	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1240242.77	1238072.02	-2170.75	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	109356.19	108595.26	-760.93	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第1页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					67353.11			65753.88	-1599.23	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	322.220	9.97	3212.53	322.220	9.97	3212.53		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	205.530	246.07	50574.77	205.530	246.07	50574.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第2页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.120	285.87	320.17	1.120	285.87	320.17		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	263.740	25.79	6801.85	201.730	25.79	5202.62	-1599.23	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地 质情况 2、横撑：Q235B钢管 支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	t	8.120	793.57	6443.79	8.120	793.57	6443.79		
		污水管井部分					49288.26			49288.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第3页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	18.000	134.80	2426.40	18.000	134.80	2426.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第4页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	46.000	283.71	13050.66	46.000	283.71	13050.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第5页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	4226.40	33811.20	8.000	4226.40	33811.20		
		雨水管井部分					122351.37			122351.37		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第6页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	133.13	266.26	2.000	133.13	266.26		
10	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	237.000	279.51	66243.87	237.000	279.51	66243.87		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第7页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001013	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	20.000	371.97	7439.40	20.000	371.97	7439.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第8页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	3759.44	7518.88	2.000	3759.44	7518.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第9页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	23.000	1777.52	40882.96	23.000	1777.52	40882.96		
		拆除及修复					134263.05			134263.05		
14	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1352.21	2704.42	2.000	1352.21	2704.42		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第10页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	12508.59	25017.18	2.000	12508.59	25017.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第11页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	8.400	88.67	744.83	8.400	88.67	744.83		
17	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	6.85	20.55	3.000	6.85	20.55		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第12页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	129.20	387.60	3.000	129.20	387.60		
19	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	57.19	171.57	3.000	57.19	171.57		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第13页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	283.71	851.13	3.000	283.71	851.13		
21	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	76.56	229.68	3.000	76.56	229.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第14页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	376.17	1128.51	3.000	376.17	1128.51		
23	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	74.50	223.50	3.000	74.50	223.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第15页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.000	466.04	1398.12	3.000	466.04	1398.12		
25	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.216	114.34	24.70	0.216	114.34	24.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第16页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.230	143.67	33.04	0.230	143.67	33.04		
27	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3.000	328.63	985.89	3.000	328.63	985.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第17页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	315.33	4729.95	15.000	315.33	4729.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第18页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	15.000	4938.36	74075.40	15.000	4938.36	74075.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第19页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	257.09	514.18	2.000	257.09	514.18		
31	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2.000	1777.52	3555.04	2.000	1777.52	3555.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第20页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	39.00	117.00	3.000	39.00	117.00		
33	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1415.000	9.39	13286.85	1415.000	9.39	13286.85		
34	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	100.000	14.12	1412.00	100.000	14.12	1412.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第21页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	15.000	81.05	1215.75	15.000	81.05	1215.75		
36	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	3.000	210.70	632.10	3.000	210.70	632.10		
37	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					448873.48			448873.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第22页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					75513.27			75513.27		
38	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	65.000	11.42	742.30	65.000	11.42	742.30		
39	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	13.52	1527.76	113.000	13.52	1527.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第23页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
40	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	51.64	5835.32	113.000	51.64	5835.32		
41	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	84.62	9562.06	113.000	84.62	9562.06		
42	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	88.70	10023.10	113.000	88.70	10023.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第24页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
43	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	107.56	12154.28	113.000	107.56	12154.28		
44	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	226.000	2.54	574.04	226.000	2.54	574.04		
45	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	4.33	489.29	113.000	4.33	489.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第25页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	13.23	1494.99	113.000	13.23	1494.99		
47	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	94.94	10728.22	113.000	94.94	10728.22		
48	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	94.94	10728.22	113.000	94.94	10728.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第26页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
49	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	103.13	11653.69	113.000	103.13	11653.69		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					360003.14			360003.14		
50	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	517.000	14.24	7362.08	517.000	14.24	7362.08		
51	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	738.000	33.33	24597.54	738.000	33.33	24597.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第27页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	904.000	20.57	18595.28	904.000	20.57	18595.28		
53	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	904.000	26.86	24281.44	904.000	26.86	24281.44		
54	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	904.000	159.01	143745.04	904.000	159.01	143745.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第28页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	904.000	79.11	71515.44	904.000	79.11	71515.44		
56	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	904.000	77.33	69906.32	904.000	77.33	69906.32		
		破除及修复现状人行道					10661.85			10661.85		
57	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	3.07	174.99	57.000	3.07	174.99		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第29页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
58	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	12.57	716.49	57.000	12.57	716.49		
59	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	92.30	5261.10	57.000	92.30	5261.10		
60	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	79.11	4509.27	57.000	79.11	4509.27		
		破除及修复绿化带					2695.22			2695.22		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第30页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	2.07	117.99	57.000	2.07	117.99		
62	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.000	32.68	1862.76	57.000	32.68	1862.76		
63	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.100	37.54	641.93	17.100	37.54	641.93		
64	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					64214.09			64214.09		

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第31页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	689.030	53.41	36801.09	689.030	53.41	36801.09		689.03*1.3+204.493*1.54
66	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	204.493	89.84	18371.65	204.493	89.84	18371.65		
67	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	64.115	140.86	9031.24	64.115	140.86	9031.24		64.115*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第32页， 共32页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
68	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
69	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
70	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					886343.36			884744.13	-1599.23	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					52887.19			52751.98	-135.21	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					14111.22			14111.22		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	646.000	19.47	12577.62	646.000	19.47	12577.62		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	108.000	14.20	1533.60	108.000	14.20	1533.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					38775.97			38640.76	-135.21	

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	235005.89 0	16.50%	38775.97	234186.43 0	16.50%	38640.76	-135.21	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					22278.78			22278.78		
2.1	混凝土模板及支架					22278.78			22278.78		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.742	66.43	15593.91	234.742	66.43	15593.91		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第4页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	25.065	42.60	1067.77	25.065	42.60	1067.77		
2.1.3	池底模板	1、构件类型:化粪池、现 浇井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	3.900	92.80	361.92	3.900	92.80	361.92		
2.1.4	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:现浇井 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	62.665	69.16	4333.91	62.665	69.16	4333.91		
2.1.5	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	1.253	57.20	71.67	1.253	57.20	71.67		

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.6	构造柱	1、支模高度:2m内 2、构件类型:围墙构造柱 3、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	11.520	73.75	849.60	11.520	73.75	849.60		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	95427.920			94666.990				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	235005.89 0			234186.43 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	95427.920			94666.990				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				75165.97			75030.76	-135.21	

其他项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		176328.07	176071.00	-257.07	
1.1	暂列金额	元	88634.34	88474.41	-159.93	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	14100.35	14051.19	-49.16	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	26590.30	26542.32	-47.98	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	47003.08	47003.08		
1.12.1	余泥消纳费	元	23002.51	23002.51		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 芳华阁管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		24000. 57	24000. 57		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		176328. 07	176071. 00	-257. 07	

汇总分析审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	4596757.12	4584405.00	-12352.12	
2	措施项目费					337561.09	336516.50	-1044.59	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	285607.46	284562.87	-1044.59	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	51953.63	51953.63		
3	其他项目费					858671.20	856685.57	-1985.63	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	459675.71	458440.50	-1235.21	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	86005.06	85625.20	-379.86	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	137902.71	137532.15	-370.56	

汇总分析审核表

工程名称：金道花苑管道工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	175087.72	175087.72		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	5792989.41	5777607.07	-15382.34	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	521369.05	519984.64	-1384.41	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	6314358.46	6297591.71	-16766.75	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	731646.67	725767.91	-5878.76	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：金道花苑管道工程

第1页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					1625566.80			1613214.68	-12352.12	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	1450.860	9.97	14465.07	1450.860	9.97	14465.07		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	2032.140	12.91	26234.93	2032.140	12.91	26234.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第2页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2784.900	246.07	685280.34	2784.900	246.07	685280.34		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.520	285.87	3864.96	13.520	285.87	3864.96		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2539.050	25.79	65482.10	2060.100	25.79	53129.98	-12352.12	

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第3页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	73.210	793.57	58097.26	73.210	793.57	58097.26		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	487.800	1256.81	613071.92	487.800	1256.81	613071.92		
8	粤 040101006020	打拔钢板桩	1、支护形式:拉森III型钢板桩 2、桩长:9m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	102.600	1091.74	112012.52	102.600	1091.74	112012.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第4页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸: $\phi 500\text{mm}$ 2、水泥强度等级、掺量: 42.5(R)、170kg/m 3、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	247.920	189.81	47057.70	247.920	189.81	47057.70		
		污水管井部分					493033.02			493033.02		
10	040501004020	PVC-U排水管 (污水出户管)	1、管道垫层及材质: 200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格: DN200 3、连接形式: 胶圈连接 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	219.000	134.80	29521.20	219.000	134.80	29521.20		

分部分项清单审核表

工程名称：金道花苑管道工程

第5页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	442.000	283.71	125399.82	442.000	283.71	125399.82		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第6页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	80.000	4226.40	338112.00	80.000	4226.40	338112.00		
		雨水管井部分					339641.65			339641.65		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第7页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.000	133.13	2795.73	21.000	133.13	2795.73		
14	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	151.000	279.51	42206.01	151.000	279.51	42206.01		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第8页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	190.000	538.68	102349.20	190.000	538.68	102349.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第9页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	24.000	3759.44	90226.56	24.000	3759.44	90226.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第10页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040504002041	预制装配式检查井 Φ1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	11.000	5776.36	63539.96	11.000	5776.36	63539.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第11页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	101.000	328.63	33191.63	101.000	328.63	33191.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第12页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		
		拆除及修复					488867.68			488867.68		
20	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	1352.21	10817.68	8.000	1352.21	10817.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第13页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
21	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	12508.59	100068.72	8.000	12508.59	100068.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第14页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	33.600	88.67	2979.31	33.600	88.67	2979.31		
23	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	8.000	6.85	54.80	8.000	6.85	54.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第15页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	129.20	1033.60	8.000	129.20	1033.60		
25	041001006011	拆除管道	1、材质：混凝土管 2、管径：d300内 3、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	57.19	457.52	8.000	57.19	457.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第16页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	283.71	2269.68	8.000	283.71	2269.68		
27	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	76.56	612.48	8.000	76.56	612.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第17页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	376.17	3009.36	8.000	376.17	3009.36		
29	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	74.50	596.00	8.000	74.50	596.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第18页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.000	466.04	3728.32	8.000	466.04	3728.32		
31	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.576	114.34	65.86	0.576	114.34	65.86		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第19页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.614	143.51	88.12	0.614	143.51	88.12		
33	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	8.000	328.63	2629.04	8.000	328.63	2629.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第20页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	46.000	315.33	14505.18	46.000	315.33	14505.18		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第21页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	46.000	4938.36	227164.56	46.000	4938.36	227164.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第22页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
36	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	29.000	257.09	7455.61	29.000	257.09	7455.61		
37	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	29.000	1777.52	51548.08	29.000	1777.52	51548.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第23页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	39.00	234.00	6.000	39.00	234.00		
39	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2965.000	9.39	27841.35	2965.000	9.39	27841.35		
40	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	950.000	14.12	13414.00	950.000	14.12	13414.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第24页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	195.000	81.05	15804.75	195.000	81.05	15804.75		
42	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	8.000	210.70	1685.60	8.000	210.70	1685.60		
43	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					1411651.3 1			1411651.3 1		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第25页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					239226.12			239226.12		
44	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	205.000	11.42	2341.10	205.000	11.42	2341.10		
45	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	13.52	4840.16	358.000	13.52	4840.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第26页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
46	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	51.64	18487.12	358.000	51.64	18487.12		
47	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	84.62	30293.96	358.000	84.62	30293.96		
48	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	88.70	31754.60	358.000	88.70	31754.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第27页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
49	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	107.56	38506.48	358.000	107.56	38506.48		
50	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	716.000	2.54	1818.64	716.000	2.54	1818.64		
51	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	4.33	1550.14	358.000	4.33	1550.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第28页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
52	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	13.23	4736.34	358.000	13.23	4736.34		
53	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	94.94	33988.52	358.000	94.94	33988.52		
54	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	94.94	33988.52	358.000	94.94	33988.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第29页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
55	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.000	103.13	36920.54	358.000	103.13	36920.54		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					1130525.74			1130525.74		
56	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1637.000	14.24	23310.88	1637.000	14.24	23310.88		
57	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	2038.000	33.33	67926.54	2038.000	33.33	67926.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第30页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2864.000	20.57	58912.48	2864.000	20.57	58912.48		
59	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2864.000	26.86	76927.04	2864.000	26.86	76927.04		
60	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2864.000	159.01	455404.64	2864.000	159.01	455404.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第31页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2864.000	79.11	226571.04	2864.000	79.11	226571.04		
62	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2864.000	77.33	221473.12	2864.000	77.33	221473.12		
		破除及修复现状人行道					33481.95			33481.95		
63	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.000	3.07	549.53	179.000	3.07	549.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第32页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.000	12.57	2250.03	179.000	12.57	2250.03		
65	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.000	92.30	16521.70	179.000	92.30	16521.70		
66	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.000	79.11	14160.69	179.000	79.11	14160.69		
		破除及修复绿化带					8417.50			8417.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第33页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.000	2.07	370.53	179.000	2.07	370.53		
68	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.000	32.68	5849.72	179.000	32.68	5849.72		
69	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	53.700	37.54	2015.90	53.700	37.54	2015.90		
70	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					237996.66			237996.66		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第34页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
71	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2612.570	53.41	139537.36	2612.570	53.41	139537.36		2612.57*1.3 +721.1416*1.54
72	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	721.141	89.84	64787.31	721.141	89.84	64787.31		
73	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	238.974	140.86	33661.88	238.974	140.86	33661.88		238.974*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第35页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
74	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
75	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
76	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					4596757.1 2			4584405.0 0	-12352.12	

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					285607.46			284562.87	-1044.59	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					49093.56			49093.56		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	2248.000	19.47	43768.56	2248.000	19.47	43768.56		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	375.000	14.20	5325.00	375.000	14.20	5325.00		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					236513.90			235469.31	-1044.59	

措施项目清单审核表

工程名称：金道花苑管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	1433417.590	16.50%	236513.90	1427086.700	16.50%	235469.31	-1044.59	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					51953.63			51953.63		
2.1	混凝土模板及支架					51953.63			51953.63		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	391.818	66.43	26028.47	391.818	66.43	26028.47		

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	695938.34 0			690059.58 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	1433417.5 90			1427086.7 00				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称：金道花苑管道工程

第6页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏解员增加费		项	695938.34 0			690059.58 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				337561.09			336516.50	-1044.59	

其他项目清单审核表

工程名称： 金道花苑管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		858671.20	856685.57	-1985.63	
1.1	暂列金额	元	459675.71	458440.50	-1235.21	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	86005.06	85625.20	-379.86	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	137902.71	137532.15	-370.56	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	175087.72	175087.72		
1.12.1	余泥消纳费	元	85631.08	85631.08		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：金道花苑管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		89456. 64	89456. 64		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		858671. 20	856685. 57	-1985. 63	

汇总分析审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	13987.39	13987.39		
2	措施项目费					17182.22	17182.22		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	17182.22	17182.22		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					2430.11	2430.11		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	1398.74	1398.74		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	611.75	611.75		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	419.62	419.62		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	33599.72	33599.72		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	3023.97	3023.97		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	36623.69	36623.69		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	14234.63	14234.63		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					13987.39			13987.39		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.000	57.27	572.70	10.000	57.27	572.70		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	263.000	48.63	12789.69	263.000	48.63	12789.69		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	10.000	53.05	530.50	10.000	53.05	530.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	5.000	18.90	94.50	5.000	18.90	94.50		
		合 计					13987.39			13987.39		

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					17182.22			17182.22		
1.1	综合脚手架					14994.00			14994.00		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	525.000	28.56	14994.00	525.000	28.56	14994.00		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	6117.470	35.77%	2188.22	6117.470	35.77%	2188.22		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2. 11	特殊地区施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 12	安装与生产同时进行施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 14	工程系统检测、检验		项	1. 000			1. 000				
2. 15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1. 000			1. 000				
2. 16	焦炉烘炉、热态工程		项	1. 000			1. 000				
2. 17	管道安拆后的充气保护		项	1. 000			1. 000				
2. 18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1. 000			1. 000				
2. 19	夜间施工增加		项		20. 00%			20. 00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2. 20	非夜间施工增加		项	1. 000			1. 000				
2. 21	二次搬运		项	1. 000			1. 000				

措施项目清单审核表

工程名称：金道花苑立管工程

第4页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	6117.470			6117.470				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				17182.22			17182.22		

其他项目清单审核表

工程名称： 金道花苑立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		2430.11	2430.11		
1.1	暂列金额	元	1398.74	1398.74		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	611.75	611.75		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	419.62	419.62		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：金道花苑立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		2430.11	2430.11		

汇总分析审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1392913.08	1391416.23	-1496.85	
2	措施项目费					121368.44	121241.95	-126.49	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	104956.17	104829.68	-126.49	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	16412.27	16412.27		
3	其他项目费					254421.92	254181.34	-240.58	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	139291.31	139141.62	-149.69	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	29290.00	29244.01	-45.99	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	41787.39	41742.49	-44.90	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	44053.22	44053.22		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1768703.44	1766839.52	-1863.92	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	159183.31	159015.56	-167.75	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1927886.75	1925855.08	-2031.67	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	264894.98	264183.15	-711.83	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第1页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					565698.40			564201.55	-1496.85	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	339.380	9.97	3383.62	339.380	9.97	3383.62		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	592.350	12.91	7647.24	592.350	12.91	7647.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第2页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种： 石屑 2、填方粒径要求： 压实度、粒径按设计 及规范要求 3、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	666.980	246.07	164123.77	666.980	246.07	164123.77		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种： 中粗砂 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	3.890	285.87	1112.03	3.890	285.87	1112.03		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡 土板 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m2	261.810	25.79	6752.08	203.770	25.79	5255.23	-1496.85	

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第3页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	7.910	793.57	6277.14	7.910	793.57	6277.14		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	196.200	1256.81	246586.12	196.200	1256.81	246586.12		
8	粤 040101006020	打拔钢板桩	1、支护形式:拉森III型钢板桩 2、桩长:9m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	18.900	1091.74	20633.89	18.900	1091.74	20633.89		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第4页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸: $\phi 500\text{mm}$ 2、水泥强度等级、掺量: 42.5(R)、170kg/m 3、其它: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	575.220	189.81	109182.51	575.220	189.81	109182.51		
		污水管井部分					33024.13			33024.13		
10	040501004020	PVC-U排水管 (污水出户管)	1、管道垫层及材质: 200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格: DN200 3、连接形式: 胶圈连接 4、管道检验及试验要求: 闭水试验 5、其他: 未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	70.000	134.80	9436.00	70.000	134.80	9436.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第5页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001003	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	29.000	376.17	10908.93	29.000	376.17	10908.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第6页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	3.000	4226.40	12679.20	3.000	4226.40	12679.20		
		雨水管井部分					200032.76			200032.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第7页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	209.000	279.51	58417.59	209.000	279.51	58417.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第8页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	11.000	3759.44	41353.84	11.000	3759.44	41353.84		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第9页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	251.000	328.63	82486.13	251.000	328.63	82486.13		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第10页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	10.000	1777.52	17775.20	10.000	1777.52	17775.20		
		拆除及修复					100114.43			100114.43		
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	1352.21	1352.21	1.000	1352.21	1352.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第11页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1.000	12508.59	12508.59	1.000	12508.59	12508.59		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第12页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	4.200	88.67	372.41	4.200	88.67	372.41		
20	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	6.85	13.70	2.000	6.85	13.70		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第13页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	129.20	258.40	2.000	129.20	258.40		
22	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	57.19	114.38	2.000	57.19	114.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第14页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
23	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	283.71	567.42	2.000	283.71	567.42		
24	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	76.56	153.12	2.000	76.56	153.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第15页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	376.17	752.34	2.000	376.17	752.34		
26	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	74.50	149.00	2.000	74.50	149.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第16页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2.000	466.04	932.08	2.000	466.04	932.08		
28	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.144	114.34	16.46	0.144	114.34	16.46		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第17页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.154	143.05	22.03	0.154	143.05	22.03		
30	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2.000	328.63	657.26	2.000	328.63	657.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第18页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	11.000	315.33	3468.63	11.000	315.33	3468.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第19页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	11.000	4938.36	54321.96	11.000	4938.36	54321.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第20页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	257.09	771.27	3.000	257.09	771.27		
34	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3.000	1777.52	5332.56	3.000	1777.52	5332.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第21页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	2.000	39.00	78.00	2.000	39.00	78.00		
36	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1045.000	9.39	9812.55	1045.000	9.39	9812.55		
37	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	145.000	14.12	2047.40	145.000	14.12	2047.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第22页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
38	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	64.000	81.05	5187.20	64.000	81.05	5187.20		
39	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	2.000	210.70	421.40	2.000	210.70	421.40		
40	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					432015.26			432015.26		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第23页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					72170.56			72170.56		
41	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	62.000	11.42	708.04	62.000	11.42	708.04		
42	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	13.52	1460.16	108.000	13.52	1460.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第24页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
43	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	51.64	5577.12	108.000	51.64	5577.12		
44	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	84.62	9138.96	108.000	84.62	9138.96		
45	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	88.70	9579.60	108.000	88.70	9579.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第25页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
46	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	107.56	11616.48	108.000	107.56	11616.48		
47	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	216.000	2.54	548.64	216.000	2.54	548.64		
48	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	4.33	467.64	108.000	4.33	467.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第26页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
49	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	13.23	1428.84	108.000	13.23	1428.84		
50	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	94.94	10253.52	108.000	94.94	10253.52		
51	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	94.94	10253.52	108.000	94.94	10253.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第27页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
52	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.000	103.13	11138.04	108.000	103.13	11138.04		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					347186.81			347186.81		
53	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	493.000	14.24	7020.32	493.000	14.24	7020.32		
54	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	821.000	33.33	27363.93	821.000	33.33	27363.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第28页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	862.000	20.57	17731.34	862.000	20.57	17731.34		
56	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	862.000	26.86	23153.32	862.000	26.86	23153.32		
57	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	862.000	159.01	137066.62	862.000	159.01	137066.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第29页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	862.000	79.11	68192.82	862.000	79.11	68192.82		
59	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	862.000	77.33	66658.46	862.000	77.33	66658.46		
		破除及修复现状人行道					10100.70			10100.70		
60	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.000	3.07	165.78	54.000	3.07	165.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第30页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
61	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.000	12.57	678.78	54.000	12.57	678.78		
62	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.000	92.30	4984.20	54.000	92.30	4984.20		
63	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.000	79.11	4271.94	54.000	79.11	4271.94		
		破除及修复绿化带					2557.19			2557.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第31页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
64	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.000	2.07	111.78	54.000	2.07	111.78		
65	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.000	32.68	1764.72	54.000	32.68	1764.72		
66	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	16.200	37.54	608.15	16.200	37.54	608.15		
67	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					62028.10			62028.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第32页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
68	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	689.240	53.41	36812.31	689.240	53.41	36812.31		689.24*1.3+ 190.726*1.5 4
69	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	190.726	89.84	17134.82	190.726	89.84	17134.82		
70	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	57.297	140.86	8070.86	57.297	140.86	8070.86		57.297*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第33页， 共33页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
71	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
72	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
73	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1392913.08			1391416.23	-1496.85	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					104956.17			104829.68	-126.49	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					24408.66			24408.66		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1118.000	19.47	21767.46	1118.000	19.47	21767.46		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	186.000	14.20	2641.20	186.000	14.20	2641.20		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					80547.51			80421.02	-126.49	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	488166.71 0	16.50%	80547.51	487400.14 0	16.50%	80421.02	-126.49	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					16412.27			16412.27		
2.1	混凝土模板及支架					16412.27			16412.27		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	108.288	66.43	7193.57	108.288	66.43	7193.57		

措施项目清单审核表

工程名称: 鹤平小区1管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	251691.41 0			250979.58 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	488166.71 0			487400.14 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	251691.41 0			250979.58 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				121368.44			121241.95	-126.49	

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		254421.92	254181.34	-240.58	
1.1	暂列金额	元	139291.31	139141.62	-149.69	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	29290.00	29244.01	-45.99	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	41787.39	41742.49	-44.90	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	44053.22	44053.22		
1.12.1	余泥消纳费	元	22604.87	22604.87		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区1管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		21448. 35	21448. 35		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		254421. 92	254181. 34	-240. 58	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	1150549.14	1148613.86	-1935.28	
2	措施项目费					113718.75	113555.19	-163.56	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	102287.07	102123.51	-163.56	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	11431.68	11431.68		
3	其他项目费					206253.95	205942.91	-311.04	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	115054.91	114861.39	-193.52	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	29238.81	29179.34	-59.47	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	34516.47	34458.42	-58.05	

汇总分析审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	27443.76	27443.76		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	1470521.84	1468111.96	-2409.88	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	132346.97	132130.08	-216.89	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	1602868.81	1600242.04	-2626.77	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	272602.73	271682.25	-920.48	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第1页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					560218.18			558282.90	-1935.28	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	413.940	9.97	4126.98	413.940	9.97	4126.98		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	96.320	12.91	1243.49	96.320	12.91	1243.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第2页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	271.840	246.07	66891.67	271.840	246.07	66891.67		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4.110	285.87	1174.93	4.110	285.87	1174.93		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	416.840	25.79	10750.30	341.800	25.79	8815.02	-1935.28	

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第3页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	11.860	793.57	9411.74	11.860	793.57	9411.74		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	34.200	1256.81	42982.90	34.200	1256.81	42982.90		
8	粤 040101006020	打拔钢板桩	1、支护形式:拉森III型钢板桩 2、桩长:9m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	340.200	1091.74	371409.95	340.200	1091.74	371409.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第4页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸：Φ 500mm 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	275.150	189.81	52226.22	275.150	189.81	52226.22		
		污水管井部分					46398.29			46398.29		
10	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	74.000	134.80	9975.20	74.000	134.80	9975.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第5页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	39.000	283.71	11064.69	39.000	283.71	11064.69		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第6页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	4226.40	25358.40	6.000	4226.40	25358.40		
		雨水管井部分					158093.56			158093.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第7页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	62.000	279.51	17329.62	62.000	279.51	17329.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第8页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	8.000	3759.44	30075.52	8.000	3759.44	30075.52		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第9页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	326.000	328.63	107133.38	326.000	328.63	107133.38		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第10页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质 及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级: C30 P6 4、砂浆强度等级及 配合比:1: 2水泥砂浆 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	座	2.000	1777.52	3555.04	2.000	1777.52	3555.04		
		拆除及修复					90066.40			90066.40		
17	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第11页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
19	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第12页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
21	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第13页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
23	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第14页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
25	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第15页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
27	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第16页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	315.33	4729.95	15.000	315.33	4729.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第17页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	15.000	4938.36	74075.40	15.000	4938.36	74075.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第18页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
31	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	505.000	9.39	4741.95	505.000	9.39	4741.95		
32	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、 强度等级：双隅砖封 堵 2、部位：管道封堵 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	45.000	81.05	3647.25	45.000	81.05	3647.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第19页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
33	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
34	040205018001	广州排水单元达标 称号牌及公示牌	1、名称:广州排水 单元达标称号牌及公 示牌 2、材料品种:不锈 钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					245390.43			245390.43		
		破除修复现状沥青 路面(4+5+7cm沥 青+18cm 5%水泥 稳定碎石(上基层) +18cm 5%水泥稳 定碎石(下基层) +20cm 4%水泥稳 定碎石)					40762.79			40762.79		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第20页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	35.000	11.42	399.70	35.000	11.42	399.70		
36	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	13.52	824.72	61.000	13.52	824.72		
37	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	51.64	3150.04	61.000	51.64	3150.04		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第21页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	84.62	5161.82	61.000	84.62	5161.82		
39	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	88.70	5410.70	61.000	88.70	5410.70		
40	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	107.56	6561.16	61.000	107.56	6561.16		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第22页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
41	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	122.000	2.54	309.88	122.000	2.54	309.88		
42	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m ² 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	61.000	4.33	264.13	61.000	4.33	264.13		
43	040203004001	封层	1、材料品种:沥青 稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m ²	61.000	13.23	807.03	61.000	13.23	807.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第23页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
44	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（上基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	94.94	5791.34	61.000	94.94	5791.34		
45	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石（下基层） 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	94.94	5791.34	61.000	94.94	5791.34		
46	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	61.000	103.13	6290.93	61.000	103.13	6290.93		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第24页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					197330.18			197330.18		
47	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	280.000	14.24	3987.20	280.000	14.24	3987.20		
48	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	466.000	33.33	15531.78	466.000	33.33	15531.78		
49	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m ²	490.000	20.57	10079.30	490.000	20.57	10079.30		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第25页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	26.86	13161.40	490.000	26.86	13161.40		
51	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	159.01	77914.90	490.000	159.01	77914.90		
52	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	79.11	38763.90	490.000	79.11	38763.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第26页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
53	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	490.000	77.33	37891.70	490.000	77.33	37891.70		
		破除及修复现状人行道					5798.55			5798.55		
54	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	3.07	95.17	31.000	3.07	95.17		
55	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	12.57	389.67	31.000	12.57	389.67		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第27页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
56	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	92.30	2861.30	31.000	92.30	2861.30		
57	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	79.11	2452.41	31.000	79.11	2452.41		
		破除及修复绿化带					1498.91			1498.91		
58	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	2.07	64.17	31.000	2.07	64.17		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第28页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
59	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.000	32.68	1013.08	31.000	32.68	1013.08		
60	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求:回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	9.300	37.54	349.12	9.300	37.54	349.12		
61	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径Φ20	株	2.000	36.27	72.54	2.000	36.27	72.54		
		余泥渣土场外运输与排放					50382.28			50382.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第29页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
62	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	708.930	53.41	37863.95	708.930	53.41	37863.95		708.93*1.3+111.258*1.54
63	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	111.258	89.84	9995.42	111.258	89.84	9995.42		
64	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.839	140.86	2512.80	17.839	140.86	2512.80		17.839*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第30页， 共30页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
65	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
66	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
67	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					1150549.14			1148613.86	-1935.28	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第1页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					102287.07			102123.51	-163.56	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					21880.34			21880.34		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第2页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1002.000	19.47	19508.94	1002.000	19.47	19508.94		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	167.000	14.20	2371.40	167.000	14.20	2371.40		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					80406.73			80243.17	-163.56	

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第3页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	487313.52 0	16.50%	80406.73	486322.25 0	16.50%	80243.17	-163.56	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					11431.68			11431.68		
2.1	混凝土模板及支架					11431.68			11431.68		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.044	66.43	2925.84	44.044	66.43	2925.84		

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第4页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	16.280	42.60	693.53	16.280	42.60	693.53		
2.1.3	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	136.555	57.21	7812.31	136.555	57.21	7812.31		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第5页， 共5页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.10	行车、行人干扰		项	262505.61 0			261585.13 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	487313.52 0			486322.25 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	262505.61 0			261585.13 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				113718.75			113555.19	-163.56	

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		206253.95	205942.91	-311.04	
1.1	暂列金额	元	115054.91	114861.39	-193.52	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	29238.81	29179.34	-59.47	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	34516.47	34458.42	-58.05	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	27443.76	27443.76		
1.12.1	余泥消纳费	元	20765.98	20765.98		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 鹤平小区2管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		6677. 78	6677. 78		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		206253. 95	205942. 91	-311. 04	

汇总分析审核表

工程名称：平西小区管道工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	2091243.65	2089567.04	-1676.61	
2	措施项目费					141003.72	140861.97	-141.75	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	111771.97	111630.22	-141.75	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	29231.75	29231.75		
3	其他项目费					367828.10	367558.58	-269.52	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	209124.37	208956.70	-167.67	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	29767.45	29715.90	-51.55	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	62737.31	62687.01	-50.30	

汇总分析审核表

工程名称：平西小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	66198.97	66198.97		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	2600075.47	2597987.59	-2087.88	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	234006.79	233818.88	-187.91	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	2834082.26	2831806.47	-2275.79	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	223712.21	222914.46	-797.75	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第1页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					148461.12			146784.51	-1676.61	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	617.010	9.97	6151.59	617.010	9.97	6151.59		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	34.760	12.91	448.75	34.760	12.91	448.75		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第2页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	414.880	246.07	102089.52	414.880	246.07	102089.52		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	29.400	285.87	8404.58	29.400	285.87	8404.58		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	368.680	25.79	9508.26	303.670	25.79	7831.65	-1676.61	

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第3页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	10.440	793.57	8284.87	10.440	793.57	8284.87		
7	粤 040101006019	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	10.800	1256.81	13573.55	10.800	1256.81	13573.55		
		污水管井部分					138537.09			138537.09		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第4页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	513.000	134.80	69152.40	513.000	134.80	69152.40		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第5页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	30.000	283.71	8511.30	30.000	283.71	8511.30		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第6页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001003	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	27.000	376.17	10156.59	27.000	376.17	10156.59		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第7页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	12.000	4226.40	50716.80	12.000	4226.40	50716.80		
		雨水管井部分					64490.71			64490.71		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第8页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	15.000	133.13	1996.95	15.000	133.13	1996.95		
13	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	42.000	279.51	11739.42	42.000	279.51	11739.42		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第9页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.000	538.68	8618.88	16.000	538.68	8618.88		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第10页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	6.000	3759.44	22556.64	6.000	3759.44	22556.64		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第11页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)		
16	040504002041	预制装配式检查井 Φ1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	5776.36	5776.36	1.000	5776.36	5776.36		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第12页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	42.000	328.63	13802.46	42.000	328.63	13802.46		
		拆除及修复					723523.00			723523.00		
18	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	9.000	1352.21	12169.89	9.000	1352.21	12169.89		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第13页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	9.000	12508.59	112577.31	9.000	12508.59	112577.31		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第14页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用作业工具、运输车辆,收集粪便,运至指定地点,卸粪口倾卸入储粪等处置设施,清洁作业场地和吸粪车,空载回程,保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	37.800	88.67	3351.73	37.800	88.67	3351.73		
21	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	6.85	6.85	1.000	6.85	6.85		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第15页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	129.20	129.20	1.000	129.20	129.20		
23	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	57.19	57.19	1.000	57.19	57.19		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第16页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	283.71	283.71	1.000	283.71	283.71		
25	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	76.56	76.56	1.000	76.56	76.56		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第17页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	376.17	376.17	1.000	376.17	376.17		
27	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	74.50	74.50	1.000	74.50	74.50		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第18页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.000	466.04	466.04	1.000	466.04	466.04		
29	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.072	114.34	8.23	0.072	114.34	8.23		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第19页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.077	143.05	11.01	0.077	143.05	11.01		
31	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	1.000	328.63	328.63	1.000	328.63	328.63		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第20页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	106.000	315.33	33424.98	106.000	315.33	33424.98		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第21页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	106.000	4938.36	523466.16	106.000	4938.36	523466.16		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第22页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	257.09	2056.72	8.000	257.09	2056.72		
35	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8.000	1777.52	14220.16	8.000	1777.52	14220.16		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第23页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
36	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	1.000	39.00	39.00	1.000	39.00	39.00		
37	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	360.000	9.39	3380.40	360.000	9.39	3380.40		
38	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	215.000	14.12	3035.80	215.000	14.12	3035.80		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第24页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
39	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	160.000	81.05	12968.00	160.000	81.05	12968.00		
40	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	1.000	210.70	210.70	1.000	210.70	210.70		
41	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					887425.05			887425.05		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第25页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					150353.43			150353.43		
42	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	129.000	11.42	1473.18	129.000	11.42	1473.18		
43	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	13.52	3042.00	225.000	13.52	3042.00		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第26页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
44	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	51.64	11619.00	225.000	51.64	11619.00		
45	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	84.62	19039.50	225.000	84.62	19039.50		
46	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	88.70	19957.50	225.000	88.70	19957.50		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第27页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
47	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	107.56	24201.00	225.000	107.56	24201.00		
48	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	450.000	2.54	1143.00	450.000	2.54	1143.00		
49	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	4.33	974.25	225.000	4.33	974.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 平西小区管道工程

第28页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
50	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	13.23	2976.75	225.000	13.23	2976.75		
51	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	94.94	21361.50	225.000	94.94	21361.50		
52	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	94.94	21361.50	225.000	94.94	21361.50		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第29页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
53	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	225.000	103.13	23204.25	225.000	103.13	23204.25		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					710699.34			710699.34		
54	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1029.000	14.24	14652.96	1029.000	14.24	14652.96		
55	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1286.000	33.33	42862.38	1286.000	33.33	42862.38		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第30页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
56	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1800.000	20.57	37026.00	1800.000	20.57	37026.00		
57	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1800.000	26.86	48348.00	1800.000	26.86	48348.00		
58	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1800.000	159.01	286218.00	1800.000	159.01	286218.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 平西小区管道工程

第31页， 共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
59	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1800.000	79.11	142398.00	1800.000	79.11	142398.00		
60	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1800.000	77.33	139194.00	1800.000	77.33	139194.00		
		破除及修复现状人行道					21136.65			21136.65		
61	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	3.07	346.91	113.000	3.07	346.91		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第32页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
62	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	12.57	1420.41	113.000	12.57	1420.41		
63	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	92.30	10429.90	113.000	92.30	10429.90		
64	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	79.11	8939.43	113.000	79.11	8939.43		
		破除及修复绿化带					5235.63			5235.63		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第33页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
65	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	2.07	233.91	113.000	2.07	233.91		
66	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	113.000	32.68	3692.84	113.000	32.68	3692.84		
67	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	33.900	37.54	1272.61	33.900	37.54	1272.61		
68	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	1.000	36.27	36.27	1.000	36.27	36.27		
		余泥渣土场外运输与排放					128806.68			128806.68		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第34页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
69	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1382.010	53.41	73813.15	1382.010	53.41	73813.15		1382.01*1.3 +544.448*1.54
70	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	544.448	89.84	48913.21	544.448	89.84	48913.21		
71	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	43.097	140.85	6070.21	43.097	140.85	6070.21		43.097*1.41

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第35页，共35页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
72	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
73	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
74	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					2091243.65			2089567.04	-1676.61	

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第1页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					111771.97			111630.22	-141.75	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					29911.50			29911.50		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第2页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	1370.000	19.47	26673.90	1370.000	19.47	26673.90		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	228.000	14.20	3237.60	228.000	14.20	3237.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					81860.47			81718.72	-141.75	

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第3页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	496124.09 0	16.50%	81860.47	495264.98 0	16.50%	81718.72	-141.75	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					29231.75			29231.75		
2.1	混凝土模板及支架					29231.75			29231.75		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	56.618	66.43	3761.13	56.618	66.43	3761.13		

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第5页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	203344.33 0			202546.58 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	496124.09 0			495264.98 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第6页，共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏导员增加费		项	203344.33 0			202546.58 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				141003.72			140861.97	-141.75	

其他项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		367828.10	367558.58	-269.52	
1.1	暂列金额	元	209124.37	208956.70	-167.67	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	29767.45	29715.90	-51.55	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	62737.31	62687.01	-50.30	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	66198.97	66198.97		
1.12.1	余泥消纳费	元	50066.20	50066.20		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称：平西小区管道工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		16132. 77	16132. 77		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		367828. 10	367558. 58	-269. 52	

汇总分析审核表

工程名称：平西小区立管工程

第1页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	50108.44	50108.44		
2	措施项目费					56914.99	56914.99		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	56914.99	56914.99		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					8732.31	8732.31		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	5010.84	5010.84		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	2218.22	2218.22		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

工程名称：平西小区立管工程

第2页，共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	1503.25	1503.25		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	115755.74	115755.74		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	10418.02	10418.02		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	126173.76	126173.76		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	48517.66	48517.66		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第1页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					50108.44			50108.44		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	70.000	57.27	4008.90	70.000	57.27	4008.90		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	858.000	48.63	41724.54	858.000	48.63	41724.54		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	70.000	53.05	3713.50	70.000	53.05	3713.50		

分部分项清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第2页，共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	35.000	18.90	661.50	35.000	18.90	661.50		
		合 计					50108.44			50108.44		

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第1页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					56914.99			56914.99		
1.1	综合脚手架					48980.40			48980.40		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	1715.000	28.56	48980.40	1715.000	28.56	48980.40		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	22182.240	35.77%	7934.59	22182.240	35.77%	7934.59		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第2页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第3页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第4页，共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	22182.240			22182.240				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				56914.99			56914.99		

其他项目清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第1页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		8732.31	8732.31		
1.1	暂列金额	元	5010.84	5010.84		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	2218.22	2218.22		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	1503.25	1503.25		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称：平西小区立管工程

第2页，共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		8732.31	8732.31		

汇总分析审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	11554947.98	11554947.98		
2	措施项目费					894736.33	894736.33		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	699860.82	699860.82		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	194875.51	194875.51		
3	其他项目费					2277145.83	2277145.83		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	1155494.80	1155494.80		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	187903.20	187903.20		
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	346648.44	346648.44		

汇总分析审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	587099.39	587099.39		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	14726830.14	14726830.14		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	1325414.71	1325414.71		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	16052244.85	16052244.85		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	1474796.59	1474796.59		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第1页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
		土石方工程					2321833.01			2321833.01		
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	6064.420	9.97	60462.27	6064.420	9.97	60462.27		
2	040101002008	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合支撑下挖土,人机配合比率为5:95 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:4米内	m3	502.420	12.91	6486.24	502.420	12.91	6486.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第2页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001015	回填方	1、填方材料品种：石屑 2、填方粒径要求：压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4725.740	246.07	1162862.84	4725.740	246.07	1162862.84		
4	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	115.210	285.87	32935.08	115.210	285.87	32935.08		
5	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10523.820	25.79	271409.32	10523.820	25.79	271409.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第3页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况:按地质情况 2、横撑:Q235B钢管支撑 3、板桩厚度:280mm 4、桩间距:密打 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	307.050	793.57	243665.67	307.050	793.57	243665.67		
7	粤 040101006019	压拔拉森钢板桩	1、桩长:压拔拉森钢板桩 6m内 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	203.400	2387.29	485574.79	203.400	2387.29	485574.79		
8	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、桩截面尺寸:Φ500mm 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	307.870	189.81	58436.80	307.870	189.81	58436.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第4页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		污水管井部分					1385849.31			1385849.31		
9	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1149.000	134.80	154885.20	1149.000	134.80	154885.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第5页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
10	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	1451.000	283.71	411663.21	1451.000	283.71	411663.21		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第6页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501003002	球墨铸铁管铺设 DN500	1、垫层、基础材质及厚度:200mm中粗砂 2、材质及规格:球墨铸铁污水管DN500 3、接口方式:承插口 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	230.000	805.83	185340.90	230.000	805.83	185340.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第7页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法：详见设计说明及相应图集 6、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	150.000	4226.40	633960.00	150.000	4226.40	633960.00		
		雨水管井部分					771852.54			771852.54		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第8页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.000	133.13	2662.60	20.000	133.13	2662.60		
14	040501001005	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	494.000	279.51	138077.94	494.000	279.51	138077.94		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第9页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	188.000	371.97	69930.36	188.000	371.97	69930.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第10页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
16	040501001008	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	41.000	538.68	22085.88	41.000	538.68	22085.88		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第11页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040501001009	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	19.000	851.23	16173.37	19.000	851.23	16173.37		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第12页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	65.000	3759.44	244363.60	65.000	3759.44	244363.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第13页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
19	040504002041	预制装配式检查井 Φ1200	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=1.5m 2、垫层、基础材质 及厚度:100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级:C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格:球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招 标文件及国家相关规范	座	3.000	5776.36	17329.08	3.000	5776.36	17329.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第14页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040504002042	预制装配式污水检查井 Φ1600	1、井类型、规格：预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级：C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格：球墨铸铁井盖 Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	4.000	10153.83	40615.32	4.000	10153.83	40615.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第15页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
21	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	601.000	328.63	197506.63	601.000	328.63	197506.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第16页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	13.000	1777.52	23107.76	13.000	1777.52	23107.76		
		拆除及修复					1287363.25			1287363.25		
23	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	44.000	1352.21	59497.24	44.000	1352.21	59497.24		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第17页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	44.000	12508.59	550377.96	44.000	12508.59	550377.96		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第18页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
25	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	184.800	88.67	16386.22	184.800	88.67	16386.22		
26	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	24.000	6.85	164.40	24.000	6.85	164.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第19页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
27	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	129.20	3100.80	24.000	129.20	3100.80		
28	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	57.19	1372.56	24.000	57.19	1372.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第20页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
29	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	283.71	6809.04	24.000	283.71	6809.04		
30	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	76.56	1837.44	24.000	76.56	1837.44		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第21页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	376.17	9028.08	24.000	376.17	9028.08		
32	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	74.50	1788.00	24.000	74.50	1788.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第22页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
33	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.000	466.04	11184.96	24.000	466.04	11184.96		
34	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.728	114.34	197.58	1.728	114.34	197.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第23页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
35	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	1.843	143.43	264.34	1.843	143.43	264.34		
36	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	24.000	328.63	7887.12	24.000	328.63	7887.12		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第24页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	78.000	315.33	24595.74	78.000	315.33	24595.74		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第25页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
38	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	78.000	4938.36	385192.08	78.000	4938.36	385192.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第26页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
39	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	18.000	257.09	4627.62	18.000	257.09	4627.62		
40	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	18.000	1777.52	31995.36	18.000	1777.52	31995.36		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第27页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
41	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	19.000	39.00	741.00	19.000	39.00	741.00		
42	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	9725.000	9.39	91317.75	9725.000	9.39	91317.75		
43	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	2390.000	14.12	33746.80	2390.000	14.12	33746.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第28页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
44	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	486.000	81.05	39390.30	486.000	81.05	39390.30		
45	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	24.000	210.70	5056.80	24.000	210.70	5056.80		
46	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					4911234.31			4911234.31		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第29页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					839943.89			839943.89		
47	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	718.000	11.42	8199.56	718.000	11.42	8199.56		
48	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	13.52	16994.64	1257.000	13.52	16994.64		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第30页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
49	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	51.64	64911.48	1257.000	51.64	64911.48		
50	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	84.62	106367.34	1257.000	84.62	106367.34		
51	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	88.70	111495.90	1257.000	88.70	111495.90		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第31页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
52	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	107.56	135202.92	1257.000	107.56	135202.92		
53	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2514.000	2.54	6385.56	2514.000	2.54	6385.56		
54	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	4.33	5442.81	1257.000	4.33	5442.81		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第32页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
55	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	13.23	16630.11	1257.000	13.23	16630.11		
56	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	94.94	119339.58	1257.000	94.94	119339.58		
57	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	94.94	119339.58	1257.000	94.94	119339.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第33页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
58	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1257.000	103.13	129634.41	1257.000	103.13	129634.41		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					3924331.72			3924331.72		
59	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5747.000	14.24	81837.28	5747.000	14.24	81837.28		
60	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	5780.000	33.33	192647.40	5780.000	33.33	192647.40		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第34页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
61	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10058.000	20.57	206893.06	10058.000	20.57	206893.06		
62	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10058.000	26.86	270157.88	10058.000	26.86	270157.88		
63	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10058.000	159.01	1599322.58	10058.000	159.01	1599322.58		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第35页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
64	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10058.000	79.11	795688.38	10058.000	79.11	795688.38		
65	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10058.000	77.33	777785.14	10058.000	77.33	777785.14		
		破除及修复现状人行道					117654.45			117654.45		
66	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	629.000	3.07	1931.03	629.000	3.07	1931.03		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第36页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
67	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	629.000	12.57	7906.53	629.000	12.57	7906.53		
68	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	629.000	92.30	58056.70	629.000	92.30	58056.70		
69	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	629.000	79.11	49760.19	629.000	79.11	49760.19		
		破除及修复绿化带					29304.25			29304.25		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第37页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
70	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	629.000	2.07	1302.03	629.000	2.07	1302.03		
71	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	629.000	32.68	20555.72	629.000	32.68	20555.72		
72	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	188.700	37.54	7083.80	188.700	37.54	7083.80		
73	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	10.000	36.27	362.70	10.000	36.27	362.70		
		余泥渣土场外运输与排放					876815.56			876815.56		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第38页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
74	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10646.530	53.41	568631.17	10646.530	53.41	568631.17		10646.53*1.3+2362.137*1.54
75	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2362.137	89.84	212214.39	2362.137	89.84	212214.39		
76	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	681.243	140.86	95959.89	681.243	140.86	95959.89		681.243*1.41

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第39页， 共39页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
77	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
78	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
79	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					11554947. 98			11554947. 98		

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					699860.82			699860.82		
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					183127.02			183127.02		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	8386.000	19.47	163275.42	8386.000	19.47	163275.42		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	1398.000	14.20	19851.60	1398.000	14.20	19851.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					516733.80			516733.80		

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	3131720.0 20	16.50%	516733.80	3131720.0 20	16.50%	516733.80		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					194875.51			194875.51		
2.1	混凝土模板及支架					194875.51			194875.51		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1017.994	66.43	67625.34	1017.994	66.43	67625.34		

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第4页， 共6页

[illegible]

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	1340895.5 70			1340895.5 70				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	3131720.0 20			3131720.0 20				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.15	交通疏解员增加费		项	1340895.5 70			1340895.5 70				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				894736.33			894736.33		

其他项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		2277145.83	2277145.83		
1.1	暂列金额	元	1155494.80	1155494.80		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	187903.20	187903.20		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	346648.44	346648.44		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	587099.39	587099.39		
1.12.1	余泥消纳费	元	332085.42	332085.42		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送审金额(元)	审核金额(元)	差额(元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		255013. 97	255013. 97		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		2277145. 83	2277145. 83		

汇总分析审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	17612.98	17612.98		
2	措施项目费					20374.67	20374.67		
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	20374.67	20374.67		
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00				
3	其他项目费					3067.36	3067.36		
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	1761.30	1761.30		
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	777.67	777.67		
3.10	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				

汇总分析审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	528.39	528.39		
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00				
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	41055.01	41055.01		不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	3694.95	3694.95		
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	44749.96	44749.96		
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	17251.11	17251.11		分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第1页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		立管改造					17612.98			17612.98		
1	040501004005	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度:PVC-U污水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.000	57.27	1259.94	22.000	57.27	1259.94		
2	040501004006	塑料管	1、材质及规格:PVC-U雨水立管 DN100 2、连接形式:粘结 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	308.000	48.63	14978.04	308.000	48.63	14978.04		
3	011615001001	开孔(打洞)	1、部位:墙体 2、打洞部位材质:砌砖 3、洞尺寸:125mm 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	22.000	53.05	1167.10	22.000	53.05	1167.10		

分部分项清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第2页， 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
4	040502003002	塑料管管件	1、种类:存水弯 2、材质及规格: 3、部位:现状立管改造末端加存水弯 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	11.000	18.90	207.90	11.000	18.90	207.90		
		合 计					17612.98			17612.98		

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第1页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					20374.67			20374.67		
1.1	综合脚手架					17592.96			17592.96		
1.1.1	脚手架搭拆		m2	616.000	28.56	17592.96	616.000	28.56	17592.96		
1.2	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)		项	7776.650	35.77%	2781.71	7776.650	35.77%	2781.71		以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
1.3	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
1.4	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.5	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1.000			1.000				
1.6	样板引路		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第2页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.7	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。
2	措施其他项目费				100.00%			100.00%			
2.1	垂直运输										
2.2	高层施工增加		项	1.000			1.000				
2.3	吊装加固		项	1.000			1.000				
2.4	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1.000			1.000				
2.5	平台铺设、拆除		项	1.000			1.000				
2.6	顶升、提升装置		项	1.000			1.000				
2.7	大型设备专用机具		项	1.000			1.000				
2.8	焊接工艺评定		项	1.000			1.000				
2.9	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1.000			1.000				
2.10	防护棚制作安装拆除		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第3页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	特殊地区施工增加		项	1.000			1.000				
2.12	安装与生产同时进行施工增加		项	1.000			1.000				
2.13	在有害身体健康环境中施工增加		项	1.000			1.000				
2.14	工程系统检测、检验		项	1.000			1.000				
2.15	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1.000			1.000				
2.16	焦炉烘炉、热态工程		项	1.000			1.000				
2.17	管道安拆后的充气保护		项	1.000			1.000				
2.18	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	1.000			1.000				
2.19	夜间施工增加		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.20	非夜间施工增加		项	1.000			1.000				
2.21	二次搬运		项	1.000			1.000				

措施项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第4页， 共4页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.22	冬雨季施工增加		项	1.000			1.000				
2.23	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.24	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.25	文明工地增加费		项	7776.650			7776.650				省级文明工地 按2.00%计算; 市级文明工地 按1.00%计算
2.26	其他措施		项	1.000			1.000				
		合 计				20374.67			20374.67		

其他项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		3067.36	3067.36		
1.1	暂列金额	元	1761.30	1761.30		
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	777.67	777.67		按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
1.10	工程优质费	元				市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算；
1.11	概算幅度差	元	528.39	528.39		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.12	其他费用	元				

其他项目清单审核表

工程名称： 观鹤小区立管工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
	合 计		3067.36	3067.36		

汇总分析审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第1页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率 (%)		费用金额 (元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
1	分部分项工程费	QDF	QDF	100.00	100.00	3774062.37	3763437.93	-10624.44	
2	措施项目费					260018.00	259119.51	-898.49	
2.1	绿色施工安全防护措施费	AQFHWMSG	AQFHWMSG	100.00	100.00	211527.92	210629.43	-898.49	
2.2	措施其他项目费	QTCSF	QTCSF	100.00	100.00	48490.08	48490.08		
3	其他项目费					698034.49	696326.58	-1707.91	
3.1	暂列金额	ZLF	ZLF	100.00	100.00	377406.24	376343.79	-1062.45	
3.2	暂估价	ZGJ	ZGJ	100.00	100.00				
3.3	材料暂估价	ZGC	ZGC	100.00	100.00				
3.4	专业工程暂估价	ZGGC	ZGGC	100.00	100.00				
3.5	计日工	LXF	LXF	100.00	100.00				
3.6	总承包服务费	ZBF	ZBF	100.00	100.00				
3.7	索赔费用	SPFY	SPFY	100.00	100.00				
3.8	现场签证费用	XCQZFY	XCQZFY	100.00	100.00				
3.9	预算包干费	YSBGF	YSBGF	100.00	100.00	55336.68	55009.95	-326.73	
3.10	概算幅度差	GSFDC	GSFDC	100.00	100.00	113221.87	112903.14	-318.73	

汇总分析审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第2页， 共2页

序号	费用名称	取费基数		费 率(%)		费用金额(元)			附 注
		送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	送审文件	审核文件	差额	
3.11	工程优质费	GCYZF	GCYZF	100.00	100.00				
3.12	其他费用	QTFY	QTFY	100.00	100.00	152069.70	152069.70		
4	规费								
5	税前工程造价	QDF+QSF+QTF+GF	QDF+QSF+QTF+GF	100.00	100.00	4732114.86	4718884.02	-13230.84	不含进项税额
6	增值税销项税额	SQGCZJ	SQGCZJ	9.00	9.00	425890.34	424699.56	-1190.78	
7	工程造价	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	QDF+QSF+QTF+GF+SJ	100.00	100.00	5158005.20	5143583.58	-14421.62	
8	其中：人工费	RGF	RGF	100.00	100.00	415569.61	410513.13	-5056.48	分部分项人工费+措施项目人工费

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第1页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		土石方工程					384463.20			373838.76	-10624.44	
1	040101002007	挖沟槽土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土,深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 4、深度:2米内	m3	1607.580	9.97	16027.57	1607.580	9.97	16027.57		
2	040103001015	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1053.490	246.07	259232.28	1053.490	246.07	259232.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第2页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
3	040103001017	回填方	1、填方材料品种：中粗砂 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	27.310	285.87	7807.11	27.310	285.87	7807.11		
4	粤 040101007003	挡土	1、材质：双面密挡土板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2068.460	25.79	53345.58	1656.500	25.79	42721.14	-10624.44	
5	粤 040101006017	打拔槽型钢板桩	1、地层情况：按地质情况 2、横撑：Q235B钢管支撑 3、板桩厚度：280mm 4、桩间距：密打 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	60.550	793.57	48050.66	60.550	793.57	48050.66		
		污水管井部分					403656.49			403656.49		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第3页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
6	040501004020	PVC-U排水管（污水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、管道检验及试验要求：闭水试验 5、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	484.000	134.80	65243.20	484.000	134.80	65243.20		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第4页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
7	040501001002	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	299.000	283.71	84829.29	299.000	283.71	84829.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第5页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
8	040504002038	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.5m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	60.000	4226.40	253584.00	60.000	4226.40	253584.00		
		雨水管井部分					352968.62			352968.62		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第6页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
9	040501004025	PVC-U排水管（雨水出户管）	1、管道垫层及材质：200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格：DN200 3、连接形式：胶圈连接 4、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	133.13	931.91	7.000	133.13	931.91		
10	040501001005	混凝土管（雨水管）	1、基础类型：A式基础 2、垫层、基础材质及厚度：150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格：d300 4、接口方式：承插口 5、：含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求：闭水试验	m	303.000	279.51	84691.53	303.000	279.51	84691.53		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第7页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
11	040501001006	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	40.000	371.97	14878.80	40.000	371.97	14878.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第8页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
12	040501001009	混凝土管(雨水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.000	851.23	17024.60	20.000	851.23	17024.60		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第9页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
13	040504002040	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=1.1m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	38.000	3759.44	142858.72	38.000	3759.44	142858.72		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第10页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
14	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸： 300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度：200厚20%碎石砂垫层、100厚C20混凝土基础 3、砌体材料：M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规格：80厚C25混凝土预制盖板 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	206.000	328.63	67697.78	206.000	328.63	67697.78		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第11页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
15	040504009001	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格：平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度：100mm C15 3、混凝土强度等级：C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比：1：2水泥砂浆 5、其它：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	14.000	1777.52	24885.28	14.000	1777.52	24885.28		
		拆除及修复					796401.51			796401.51		
16	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式：拆除化粪池钢筋混凝土底板 2、其他：未尽事项，详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7.000	1352.21	9465.47	7.000	1352.21	9465.47		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第12页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
17	040504008001	化粪池重建	1、类型:化粪池移位重建 2、垫层、基础材质及厚度:C10素混凝土垫层 3、混凝土强度等级:C25底板、池壁,钢筋制安 4、盖板材质、规格:双层加锁化粪池井盖 5、井盖、井圈:C25混凝土 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7.000	12508.59	87560.13	7.000	12508.59	87560.13		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第13页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
18	BD001001001	粪便收集运输	1、工作内容:使用 作业工具、运输车 辆，收集粪便，运至 指定地点，卸粪口倾 卸入储粪等处置设 施，清洁作业场地和 吸粪车，空载回程， 保养工具和车辆等。 2、运距:20km	t	29.400	88.67	2606.90	29.400	88.67	2606.90		
19	041001006010	拆除管道	1、材质:塑料管 2、管径:DN200 3、其他:未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	7.000	6.85	47.95	7.000	6.85	47.95		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第14页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
20	040501004015	PVC-U排水管	1、管道垫层及材质:200mm砂垫层、PVC-U硬聚乙烯埋地排水管 2、规格:DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	129.20	904.40	7.000	129.20	904.40		
21	041001006011	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:d300内 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	57.19	400.33	7.000	57.19	400.33		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第15页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
22	040501001010	混凝土管(污水管)	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	283.71	1985.97	7.000	283.71	1985.97		
23	041001006012	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D400 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	76.56	535.92	7.000	76.56	535.92		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第16页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
24	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	376.17	2633.19	7.000	376.17	2633.19		
25	041001006013	拆除管道	1、材质:混凝土管 2、管径:D500 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	74.50	521.50	7.000	74.50	521.50		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第17页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
26	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.000	466.04	3262.28	7.000	466.04	3262.28		
27	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式:现状砖砌排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.504	114.34	57.63	0.504	114.34	57.63		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第18页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
28	041001008002	拆除混凝土结构	1、结构形式:现状 砖砌排水沟底板 2、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m3	0.538	143.31	77.10	0.538	143.31	77.10		
29	040201022003	排水沟、截水沟	1、断面尺寸: 300×300 2、基础、垫层:材 料品种、厚度:200 厚20%碎石砂垫层、 100厚C20混凝土基 础 3、砌体材料:M10水 泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规 格:80厚C25混凝土 预制盖板 5、其它:未尽事项, 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	7.000	328.63	2300.41	7.000	328.63	2300.41		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第19页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
30	041001009008	拆除井	1、结构形式:钢筋混凝土井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	113.000	315.33	35632.29	113.000	315.33	35632.29		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第20页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
31	040504002043	预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	1、井类型、规格： 预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=2m 2、垫层、基础材质及厚度：100mmC20素 砼、100mm1:1碎石 砂 3、混凝土强度等 级：C35、P6 4、井盖、井圈材质 及规格：球墨铸铁井 盖 Φ700(含井标识 铭牌、球墨铸铁防坠 网) 5、结构及做法：详 见设计说明及相应图 集 6、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	113.000	4938.36	558034.68	113.000	4938.36	558034.68		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第21页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
32	041001009007	拆除井	1、结构形式:拆除雨水口 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	257.09	3856.35	15.000	257.09	3856.35		
33	040504009008	预制平入式单算雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单算雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1:2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	15.000	1777.52	26662.80	15.000	1777.52	26662.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第22页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
34	040504009004	排水沟加盖板	1、雨水篦子及圈口 材质、型号、规格： 混凝土盖板 400×600 2、其他：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	座	5.000	39.00	195.00	5.000	39.00	195.00		
35	040101005001	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d300 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	3010.000	9.39	28263.90	3010.000	9.39	28263.90		
36	040101005002	挖淤泥、流砂	1、清淤方式：水力 冲洗 2、规格：d600 积泥 1/2内 3、其它：未尽事项， 详见招标图纸、招标 文件及国家相关规范	m	300.000	14.12	4236.00	300.000	14.12	4236.00		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第23页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
37	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	307.000	81.05	24882.35	307.000	81.05	24882.35		
38	粤 040101006018	管线保护	1、类型:槽钢支架 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	7.000	210.70	1474.90	7.000	210.70	1474.90		
39	040205018001	广州排水单元达标称号牌及公示牌	1、名称:广州排水单元达标称号牌及公示牌 2、材料品种:不锈钢	件	2.000	402.03	804.06	2.000	402.03	804.06		
		路面					1585063.07			1585063.07		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第24页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
		破除修复现状沥青路面(4+5+7cm沥青+18cm 5%水泥稳定碎石(上基层)+18cm 5%水泥稳定碎石(下基层)+20cm 4%水泥稳定碎石)					269960.78			269960.78		
40	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	231.000	11.42	2638.02	231.000	11.42	2638.02		
41	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:16cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	13.52	5462.08	404.000	13.52	5462.08		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第25页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
42	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:56cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	51.64	20862.56	404.000	51.64	20862.56		
43	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:沥青玛蹄脂碎石混合料 SMA-13 辉绿岩 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	84.62	34186.48	404.000	84.62	34186.48		
44	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 AC-20C 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	88.70	35834.80	404.000	88.70	35834.80		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第26页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
45	040203006003	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:粗粒式沥青混凝土 AC-25C 2、厚度:7cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	107.56	43454.24	404.000	107.56	43454.24		
46	040203003001	粘层	1、材料品种:PC-3 乳化沥青 2、喷油量:0.5L/m2 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	808.000	2.54	2052.32	808.000	2.54	2052.32		
47	040203003002	透层	1、材料品种:PC-2 乳化沥青 2、喷油量:1.0L/m² 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	4.33	1749.32	404.000	4.33	1749.32		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第27页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
48	040203004001	封层	1、材料品种:沥青稀浆ES-3 2、厚度:10mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	13.23	5344.92	404.000	13.23	5344.92		
49	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(上基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	94.94	38355.76	404.000	94.94	38355.76		
50	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石(下基层) 2、厚度:18cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	94.94	38355.76	404.000	94.94	38355.76		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第28页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
51	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	404.000	103.13	41664.52	404.000	103.13	41664.52		
		破除及修复现状砼路面(18cmC30砼+15cm5%水泥稳定碎石+15cm4%水泥稳定碎石)					1267842.42			1267842.42		
52	041001001003	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1845.000	14.24	26272.80	1845.000	14.24	26272.80		
53	040901008001	植筋	1、材料规格:φ14 螺纹钢 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	2106.000	33.33	70192.98	2106.000	33.33	70192.98		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第29页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
54	041001001004	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3228.000	20.57	66399.96	3228.000	20.57	66399.96		
55	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石基层 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3228.000	26.86	86704.08	3228.000	26.86	86704.08		
56	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C30 2、厚度:18cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3228.000	159.01	513284.28	3228.000	159.01	513284.28		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第30页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
57	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3228.000	79.11	255367.08	3228.000	79.11	255367.08		
58	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3228.000	77.33	249621.24	3228.000	77.33	249621.24		
		破除及修复现状人行道					37784.10			37784.10		
59	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	3.07	620.14	202.000	3.07	620.14		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第31页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单 价(元)	合 价(元)	数 量	单 价(元)	合 价(元)		
60	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	12.57	2539.14	202.000	12.57	2539.14		
61	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	92.30	18644.60	202.000	92.30	18644.60		
62	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	79.11	15980.22	202.000	79.11	15980.22		
		破除及修复绿化带					9475.77			9475.77		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第32页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
63	050101006001	清除草皮	1、绿化地铲除杂草 2、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	2.07	418.14	202.000	2.07	418.14		
64	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:台湾草 2、养护期:三个月 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	202.000	32.68	6601.36	202.000	32.68	6601.36		
65	050101009001	种植土回(换)填	1、回填土质要求: 回填种植土 2、回填厚度:30cm 3、其他:未尽事项, 详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	60.600	37.54	2274.92	60.600	37.54	2274.92		
66	050102001001	栽植乔木	1、种类:修剪乔木 2、胸径或干径:胸径 ϕ 20	株	5.000	36.27	181.35	5.000	36.27	181.35		
		余泥渣土场外运输与排放					251509.48			251509.48		

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第33页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
67	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2917.360	53.41	155816.20	2917.360	53.41	155816.20		2917.36*1.3 +831.865*1.54
68	040103002007	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	831.865	89.84	74734.75	831.865	89.84	74734.75		
69	040103002010	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	148.718	140.86	20948.42	148.718	140.86	20948.42		148.718*1.4 1

分部分项清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第34页， 共34页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
					数 量	单价(元)	合价(元)	数 量	单价(元)	合价(元)		
70	040103002011	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:增减1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	4.73	4.73	1.000	4.73	4.73		
71	040103002008	自卸汽车运土方 每增一公里运费	1、废弃料品种:土方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	2.13	2.13	1.000	2.13	2.13		
72	040103002009	自卸汽车运石方 每增一公里运费	1、废弃料品种:石方 2、运距:每增减1km 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.000	3.25	3.25	1.000	3.25	3.25		
		合 计					3774062.37			3763437.93	-10624.44	

措施项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第1页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量 单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1	绿色施工安全防护措施费					211527.92			210629.43	-898.49	
1.1	按子目计算的安全文明施工措施项目					59352.06			59352.06		
1.1.1	综合脚手架										
1.1.2	靠脚手架安全挡板										
1.1.3	独立安全防护挡板										
1.1.4	围尼龙编织布										
1.1.5	围堰										
1.1.6	桥梁支架		项	1.000			1.000				
1.1.7	模板的支撑		t	1.000			1.000				
1.1.8	施工现场围挡和临时占地围挡		m	1.000			1.000				依据“粤建标函[2018]106号”，按实计算。

措施项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第2页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
1.1.9	临时围蔽	1、类型:临时围蔽 C4 2、使用时间:15天 3、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m	2718.000	19.47	52919.46	2718.000	19.47	52919.46		
1.1.10	夜间施工警示灯	1、类型:夜间施工警示灯 2、其他:未尽事项, 详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	个	453.000	14.20	6432.60	453.000	14.20	6432.60		
1.1.11	施工围挡照明		项	1.000			1.000				
1.1.12	安装在线空气质量监测设备费用		项	1.000			1.000				依据“粤建标 函[2018]106 号”，按实计 算。
1.1.13	独立安全防护挡板		m2	1.000			1.000				
1.1.14	吊装设备基础		项	1.000			1.000				
1.2	按系数计算的其他安全文明施工措施项目					152175.86			151277.37	-898.49	

措施项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第3页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及费率	合价(元)	数 量	单 价 及费率	合价(元)		
1.2.1	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)		项	922277.94 0	16.50%	152175.86	916832.57 0	16.50%	151277.37	-898.49	以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
2	措施其他项目费					48490.08			48490.08		
2.1	混凝土模板及支架					48490.08			48490.08		
2.1.1	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	309.612	66.43	20567.53	309.612	66.43	20567.53		

措施项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第4页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.2	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	130.252	42.60	5548.74	130.252	42.60	5548.74		
2.1.3	池底模板	1、构件类型:化粪池、现 浇井 2、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	13.650	92.80	1266.72	13.650	92.80	1266.72		
2.1.4	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:现浇井 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	219.328	69.16	15168.72	219.328	69.16	15168.72		
2.1.5	基础模板	1、构件类型:排水沟基础 2、其他:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	88.949	57.21	5088.77	88.949	57.21	5088.77		

措施项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第5页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.1.6	构造柱	1、支模高度:2m内 2、构件类型:围墙构造柱 3、其它:未尽事项,详见 招标图纸、招标文件及国 家相关规范	m2	11.520	73.75	849.60	11.520	73.75	849.60		
2.2	垂直运输										
2.3	便道及便桥										
2.4	洞内临时设施										
2.5	施工排水、降水										
2.6	处理、监测、监控										
2.7	夜间施工		项		20.00%			20.00%			按夜间施工项目人工的20%计算
2.8	二次搬运		项	1.000			1.000				
2.9	冬雨季施工		项	1.000			1.000				
2.10	行车、行人干扰		项	379241.84 0			374185.36 0				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算

措施项目清单审核表

工程名称： 金宇花园管道工程

第6页， 共6页

序号	项目名称	项目特征	计量单位	送审文件			审核文件			差额(元)	附 注
				数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)	数 量	单 价 及 费 率	合 价 (元)		
2.11	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1.000			1.000				
2.12	已完工程及设备保护		项	1.000			1.000				
2.13	赶工措施费		项	1.000			1.000				
2.14	文明工地增加费		项	922277.94 0			916832.57 0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
2.15	交通疏导员增加费		项	379241.84 0			374185.36 0				
2.16	地下管线交叉降效费		项	1.000			1.000				
2.17	其他费用		项	1.000			1.000				
		合 计				260018.00			259119.51	-898.49	

其他项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第1页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1	其他项目清单		698034.49	696326.58	-1707.91	
1.1	暂列金额	元	377406.24	376343.79	-1062.45	
1.2	暂估价	元				
1.3	材料暂估价	元				
1.4	专业工程暂估价	元				
1.5	计日工	元				
1.6	总承包服务费	元				
1.7	索赔费用	元				
1.8	现场签证费用	元				
1.9	预算包干费	元	55336.68	55009.95	-326.73	按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
1.10	概算幅度差	元	113221.87	112903.14	-318.73	以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
1.11	工程优质费	元				市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
1.12	其他费用	元	152069.70	152069.70		
1.12.1	余泥消纳费	元	96399.16	96399.16		以为计算基础 * 0.00%

其他项目清单审核表

工程名称： 金字花园管道工程

第2页， 共2页

序 号	项 目 名 称	单 位	送 审 金 额 (元)	审 核 金 额 (元)	差 额 (元)	附 注
1. 12. 2	淤泥处置费		55670. 54	55670. 54		以为计算基础 * 0. 00%
	合 计		698034. 49	696326. 58	-1707. 91	