

从化区良口镇联平村等 17 个行政村 农村供水“三同五化”改造提升工程

工程概算书

- ☐ 第一册 初步设计说明书
- ☐ 第二册 初步设计图纸
- ☒ 第三册 工程概算书



安徽省城建设计研究总院股份有限公司

ANHUI URBAN CONSTRUCTION DESIGN INSTITUTE CORP., LTD.


2023 年 09 月


从化区良口镇联平村等 17 个行政村 农村供水“三同五化”改造提升工程


工程概算书

工程设计证书编号：市政甲 A234000157

审 定：李暑荣 

审 核：闫立微 

项目负责：张 伟 

编 制：郑秋如 

概算编制说明

一、编制依据

- (1) 本工程设计图纸及说明。
- (2) 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- (3) 《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；
- (4) 《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
- (5) 《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
- (6) 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；
- (7) 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
- (8) 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
- (9) 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
- (10) 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
- (11) 《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；
- (12) 粤建市[2019]6 号文《广东省住房和城乡建设厅印发《广东省建设工程计价依据（2018）》的通知》；
- (13) 建标[2011]1 号文《关于印发〈市政工程设计概算编制办法〉的通知》；
- (14) 粤建市[2013]131 号文《广东省建设工程概算编制办法》（2014）；
- (15) 财建[2016]504 号文《关于印发〈基本建设项目建设成本管理规定〉的通知》；
- (16) 计价格[1999]1283 号文《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》；
- (17) 计价格[2002]10 号文《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》；
- (18) 计价格[2002]1980 号文关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知；
- (19) 发改价格[2007]67 号文《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》；
- (20) 粤价函[2011]742 号文《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询

服务收费的复函》；

（21）建办标[2018]20 号文住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知；

（22）财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号文《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》；

二、人工、材料单价、管理费、利润等

（1）人工价格指数按1.098计算；

（2）材料价格根据2023年广州市7月份信息价计算，杉原木、水泥、中砂、碎石、毛石、石屑、混凝土、砂浆等采用从化区7月份信息价，不足部分参考市场价；

（3）暂列金：不计；

（4）预算包干费：按各专业规定计算；

（5）概算幅度差：不计；

（6）增值税销项税额：按9%计算。

三、工程建设其他费用

（1）青苗补偿费：按2万元/亩计算；

（2）建设单位管理费：按财建[2016]504号文计取；

（3）建设工程监理费：按发改价格[2007]670号文计取；

（4）前期工作咨询费：按国家计委计价格[1999]1283号文计取；

（5）工程设计费：按计价格[2002]10号文计取；

（6）工程勘察费：按合同价格计取；

（7）竣工图编制费：依据《广东省建设工程概算编制方法》，按设计费的8%列取；

（8）工程保险费：按建筑安装工程费的0.3%计取；

（9）施工图审查费：依据《广东省建设工程概算编制方法》，发改价格[2011]534号文；

（9）招标代理服务费：依据计价格[2002]1980号文关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知计取；

（10）工程造价咨询费：依据《广东省建设工程概算编制方法》、粤价函[2011]742号计取；

（11）检验监测费：依据穗建造价[2019]38号文计取；

（12）场地准备及临时设施费：按建筑安装工程费的0.5%计取；

四、概算金额

本项目概算金额163391088.90元，其中工程费用136241092.99元，工程建设其他费19374877.39元，预备费7775118.52元。

五、资金来源

本项目建设所需资金由市财政、从化区财政按8:2比例出资，本项目由市财政出资130712871.12元，从化区财政出资32678217.78元。

概算总表

序号	工程或费用名称	概算金额（元）			技术经济指标（元）			总投资比例	备注
		工程费用	其他费用	合计	单位	数量	单位价值		
一、	工程费用	136241092.99		136241092.99				83.38%	
1	良口镇-仙溪村	730733.84		730733.84	m	3574	204.46		
2	良口镇-联平村	2128495.63		2128495.63	m	7333	290.26		
3	良口镇-联群村	1187441.95		1187441.95	m	3332	356.38		
4	良口镇-胜塘村	3398135.32		3398135.32	m	8508	399.4		
5	良口镇-石明村	9367801.39		9367801.39	m	22954	408.11		
6	良口镇-乐明村	5140503.75		5140503.75	m	11620	442.38		
7	良口镇-长流村	6578664.49		6578664.49	m	16350	402.36		
8	良口镇-谷星村	2995976.66		2995976.66	m	6983	429.04		
9	良口镇-达溪村	5268168.13		5268168.13	m	14056	374.8		
10	良口镇-东星村	6126206.42		6126206.42	m	13852	442.26		
11	良口镇-合群村	5317629.99		5317629.99	m	10977	484.43		
12	良口镇-和丰村	4398686.32		4398686.32	m	10559	416.58		
13	良口镇-礐溪村	3138155.12		3138155.12	m	9892	317.24		
14	良口镇-少沙村	2399614.51		2399614.51	m	7761	309.19		
15	良口镇-石岭村	10189042.73		10189042.73	m	31138	327.22		
16	良口镇-温塘肚	2682189.35		2682189.35	m	5800	462.45		
17	良口镇-下溪村	5371354.16		5371354.16	m	9926	541.14		

序号	工程或费用名称	概算金额（元）			技术经济指标（元）			占总投资比例	备注
		工程费用	其他费用	合计	单位	数量	单位价值		
18	良口镇-设备土建	4888663. 59		4888663. 59					
19	良口镇-设备工程	48669529. 93		48669529. 93					
20	良口镇-电气工程	2510581. 21		2510581. 21					
21	远传水表费用	3753518. 50		3753518. 50					
二、	工程建设其他费用		19374877. 39	19374877. 39				11. 86%	
1	建设用地费		113600. 00	113600. 00					
1. 1	青苗补偿费		113600. 00	113600. 00	亩	5. 68	20000. 00		
2	建设单位管理费		2012648. 40	2012648. 40				1. 23%	财建[2016]504号
3	工程监理费		2819494. 31	2819494. 31				1. 73%	发改价格[2007]670号；发改价格[2011]534 号
4	可行性研究报告编制费		297767. 00	297767. 00				0. 18%	计价格[1999]1283号；粤价[2000]8号
5	环境影响咨询费		34265. 35	34265. 35				0. 02%	
5. 1	编制环境影响报告表		34265. 35	34265. 35				0. 02%	
6	勘察设计费		8987584. 78	8987584. 78				5. 50%	
6. 1	工程勘察费		4270515. 15	4270515. 15				2. 61%	计价格[2002]10号
6. 2	工程设计费		4717069. 63	4717069. 63				2. 89%	计价格[2002]10号； 发改价格[2011]534 号； 竣工图按基本设计费8%
6. 2. 1	基本设计费		3997516. 64	3997516. 64				2. 45%	
6. 2. 2	预算编制费		399751. 66	399751. 66				0. 24%	
6. 2. 3	竣工图编制费		319801. 33	319801. 33				0. 20%	
7	工程保险费		408723. 28	408723. 28				0. 25%	建标[2007]164号，按工程费0. 3%
8	招标代理服务费		446919. 20	446919. 20				0. 27%	计价格[2002]1980号；

序号	工程或费用名称	概算金额（元）			技术经济指标（元）			占总投资比例	备注
		工程费用	其他费用	合计	单位	数量	单位价值		
8.1	工程招标代理费		323620.55	323620.55				0.20%	发改价格[2011]534号
8.2	监理招标代理费		29555.95	29555.95				0.02%	
8.3	勘察设计招标代理费		64944.13	64944.13				0.04%	
8.4	工程检验监测招标代理费		28798.57	28798.57				0.02%	
9	施工图审查费		537422.07	537422.07				0.33%	发改价格[2011]534号
10	场地准备及临时设施费		681205.46	681205.46				0.42%	粤价函[2011]742号
11	工程检验监测费		2724821.86	2724821.86				1.67%	穗建造价[2019]38号
14	竣工测量费		310425.68	310425.68				0.19%	
三、	预备费		7775118.52	7775118.52				4.76%	
1	基本预备费		7775118.52	7775118.52				4.76%	
四、	建设投资	136241092.99	27149995.91	163391088.90				100.00%	

良口镇远传智能水表费用清单

规格	数量	单价	金额（元）
DN200	3	27953	83859
DN150	3	23843	71529
DN100	49	20183	988967
DN80	7	19102	133714
DN50	11	16479.5	181274.5
DN20	5070	452.5	2294175
合计			3753518.5

备注：DN50以上规格水表，每块需包含GPRS数据监测仪和压力传感器各一个

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					411900.65	
1	040501004005	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	800	32.79	26232.00	
2	040501004006	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	711	37.41	26598.51	
3	040501004002	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	1710	60.05	102685.50	
4	040501004003	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	277	91.44	25328.88	
本页小计							180844.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501002001	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	76	87.32	6636.32	
6	040502005004	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	6	410.13	2460.78	
7	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	2	575.98	1151.96	
8	040502005003	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	2	2094.62	4189.24	
9	040502009004	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	200	1024.14	204828.00	
10	040504001002	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	6	313.50	1881.00	
11	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	43	22.96	987.28	
12	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	32.14	64.28	
13	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	130	34.14	4438.20	
14	040502003004	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
15	040502003005	三通	1. 种类:DN80*80 2. 材质及规格:钢塑	个	7	59.22	414.54	
16	040502003006	四通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	5	22.96	114.80	
17	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	34.14	68.28	
本页小计							227286.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	6	37.26	223.56	
19	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	24	14.55	349.20	
20	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	35.53	106.59	
21	040502002001	22.5° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	1	49.35	49.35	
22	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
23	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	35.53	35.53	
24	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	35.53	35.53	
25	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	90	14.55	1309.50	
26	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	37	35.53	1314.61	
27	040502002002	90° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	1	49.35	49.35	
28	040502003016	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	3	59.22	177.66	
		土石方工程					81025.03	
29	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	384.47	9.99	3840.86	
30	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	167.82	223.25	37465.82	
31	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求:满足规范设计要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 填方来源、运距:外购	m3	176.6	178.36	31498.38	
32	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	384.47	21.38	8219.97	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					60070.97	
33	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	180.96	26.95	4876.87	
本页小计							89671.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	180.96	20.64	3735.01	
35	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	54.29	21.38	1160.72	
36	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	32.5728	36.85	1200.31	
37	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	180.96	61.70	11165.23	
38	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	180.96	60.66	10977.03	
39	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	180.96	148.96	26955.80	
		路面破除（巷道）					48956.36	
40	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	215.7	12.61	2719.98	
41	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	215.7	16.81	3625.92	
42	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	32.36	21.38	691.86	
43	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	32.355	36.85	1192.28	
44	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	215.7	61.70	13308.69	
45	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	215.7	127.11	27417.63	
		措施项目					20203.81	
46	041102001001	垫层模板		m2	3.9187	41.81	163.84	
47	041102002001	基础模板		m2	7.0838	89.29	632.51	
本页小计							104946.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 1 页 共 56 页

项目编码		040501004005		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		800	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 2 页 共 56 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		711	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 3 页 共 56 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 4 页 共 56 页

项目编码		040501004002		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		1710	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 5 页 共 56 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 6 页 共 56 页

项目编码		040501004003		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		277	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 7 页 共 56 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 8 页 共 56 页

项目编码		040501002001	项目名称		钢管 D57*3.5			计量单位	m	工程量	76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 9 页 共 56 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 10 页 共 56 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费						334.51							
清单项目综合单价								410.13							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 11 页 共 56 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费						500.36							
清单项目综合单价								575.98							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 12 页 共 56 页

项目编码		040502005003		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2019.67		20.96	53.99	2019.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2019.67			20.96			
		未计价材料费						2019.00							
清单项目综合单价								2094.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	2019.00	2019.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2019.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 13 页 共 56 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		200	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 14 页 共 56 页

项目编码		040504001002		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 15 页 共 56 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 16 页 共 56 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 17 页 共 56 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 18 页 共 56 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		130	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 19 页 共 56 页

项目编码		040502003004		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 20 页 共 56 页

项目编码		040502003005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 21 页 共 56 页

项目编码		040502003006		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 22 页 共 56 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 23 页 共 56 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 24 页 共 56 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 25 页 共 56 页

项目编码		040502003010		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 26 页 共 56 页

项目编码		040502002001		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 27 页 共 56 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 28 页 共 56 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 29 页 共 56 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 30 页 共 56 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 31 页 共 56 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 32 页 共 56 页

项目编码		040502002002		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 1 04×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制90° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 33 页 共 56 页

项目编码		040502003016		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 34 页 共 56 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		384.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57						0.71	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 35 页 共 56 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		167.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 36 页 共 56 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		176.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 37 页 共 56 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		384.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 38 页 共 56 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		180.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 39 页 共 56 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		180.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 40 页 共 56 页

项目编码		040103002002		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		54.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 41 页 共 56 页

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		32. 5728	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0. 001	377. 70		5677. 56	1671. 86	0. 38		5. 68	1. 67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km) :5	1000m3天然密实方	0. 001			22824. 51	6301. 85			22. 82	6. 30				
人工单价		小计						0. 38		28. 50	7. 97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村标段：第 42 页 共 56 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		180.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 43 页 共 56 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		180.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 44 页 共 56 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		180.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 45 页 共 56 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		215.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 46 页 共 56 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	215.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 47 页 共 56 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		32.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 48 页 共 56 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		32.355	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 49 页 共 56 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		215.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 50 页 共 56 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		215.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 51 页 共 56 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		3.9187	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 52 页 共 56 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	7.0838
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价							89.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土垫块					m3	0.0014				
	其他材料费							-	18.15	-	
	材料费小计							-	18.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 53 页 共 56 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		1.3115	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 54 页 共 56 页

项目编码		041103001001		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 55 页 共 56 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		554	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 56 页 共 56 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		277	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费								-	5.00	-				
	材料费小计								-	5.00	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	29480.33			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期 / 定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					29480.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-仙溪村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	10720.12		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	8040.75		
	合 计	18760.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-仙溪村

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	128618.6582	1.10	141223.29		
2	00010010@1	人工费	元	82.9322	1.10	91.06		
3	RGFTZ	人工费调整	元	-0.0995	1.00	-0.10		
4	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.0124	4082.69	50.63		
5	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.122	5.86	0.71		
6	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	0.1074	5.86	0.63		
7	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	0.5852	5.86	3.43		
8	01290003	钢板综合	kg	29.3068	4.09	119.86		
9	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	187.444	11.97	2243.70		
10	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	516.1964	1.29	665.89		
11	02090090	塑料薄膜	m2	3.0155	0.26	0.78		
12	02270020	白布	kg	1.9	2.75	5.23		
13	03010430	六角螺栓综合	kg	5.361	5.58	29.91		
14	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1153.6	6.39	7371.50		
15	03019001	圆钉综合	kg	3.0908	5.36	16.57		
16	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1064	3.04	0.32		
17	03134011	水砂纸	张	113	0.77	87.01		
18	03135001	低碳钢焊条综合	kg	330.0992	5.60	1848.56		
19	03139281	钢锯条	条	8.7	0.43	3.74		
20	03139531	合金钎头Φ150	个	0.1161	27.33	3.17		
21	03213001@1	铁件综合	kg	25.7829	6.91	178.16		
22	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.2778	438.00	4063.68		
23	04050005	碎石20~40	m3	130.2533	194.00	25269.14		
24	04070045	石屑	m3	222.5293	114.00	25368.34		
25	04070045@1	石屑	m3	236.644	114.00	26977.42		
26	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.4896	278.00	136.11		
27	05030060	板枋材综合	m3	0.2135	1348.00	287.80		
28	05030060@1	板枋材综合	m3	0.1511	1348.00	203.68		
29	13010130	酚醛调和漆	kg	3.7344	12.07	45.07		
30	13010170	红丹漆	kg	10.7732	10.60	114.20		
31	13010330	沥青清漆	kg	5.4983	6.45	35.46		
32	13010330@1	沥青清漆	kg	9.431	6.45	60.83		
33	13030240	厚漆	kg	96	10.26	984.96		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-仙溪村

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	13310060	石油沥青10#	kg	2663.5733	1.70	4528.07		
35	13410010	嵌缝料	kg	0.7084	0.58	0.41		
36	14010010	清油	kg	12	13.07	156.84		
37	14030030	煤油	kg	58.805	4.29	252.27		
38	14030040	汽油综合	kg	1.3364	6.38	8.53		
39	14050050	溶剂油	kg	4.7847	3.94	18.85		
40	14070050	机油综合	kg	180	6.96	1252.80		
41	14230060	滑石粉	kg	1197.5756	0.98	1173.62		
42	14330030	丙酮	kg	3.7	9.74	36.04		
43	14330090	动力苯	kg	0.8782	2.40	2.11		
44	14330090@1	动力苯	kg	1.5654	2.74	4.29		
45	14350490	漂白粉综合	kg	5.0036	5.31	26.57		
46	14350630	脱模剂	kg	1.7849	5.13	9.16		
47	14350630@1	脱模剂	kg	3.7168	2.26	8.40		
48	14390070	氧气	m3	95.6253	5.16	493.43		
49	14390100	乙炔气	kg	31.8936	13.30	424.18		
50	14410600	胶粘剂	kg	2.26	1.88	4.25		
51	17010060	焊接钢管DN50	m	350	20.84	7294.00		
52	17030050	镀锌钢管DN50	m	36.4548	31.25	1139.21		
53	18031380	冲压弯头DN50	个	400	6.55	2620.00		
54	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.3574	89.60	32.02		
55	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1400.1788	33.44	46821.98		
56	34110010	水	m3	62.4371	4.58	285.96		
57	34110010@1	水	m3	108.2511	4.58	495.79		
58	35010010@1	钢模板	kg	47.4025	5.44	257.87		
59	35030080	木支撑	m3	0.024	1651.95	39.65		
60	36270080	移动式钢护栏	m	65.352	85.00	5554.92		
61	99450760	其他材料费	元	2821.0852	1.00	2821.09		
62	BCCLF3	施工警示灯	盏	277	5.00	1385.00		
63	CLFTZ	材料费调整	元	0.0077	1.00	0.01		
64	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.4276	533.00	227.91		
65	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.1986	551.00	109.43		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-仙溪村

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	66.2264	567.00	37550.37		
67	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m3	0.2054	541.00	111.12		
68	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M20	m3	0.0004	561.00	0.22		
69	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	0.302	568.00	171.54		
70	02290040	麻袋布	m2	21.5731	7.60	163.96		
71	04270160	混凝土垫块	m3	0.0097				
72	15550095	玻璃布	m2	1053.0407	1.95	2053.43		
73	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	77.14	41.69	3215.97		
74	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	1533.665	18.58	28495.50		
75	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	1735.65	34.51	59897.28		
76	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	281.155	59.99	16866.49		
77	18030035@1	钢制22.5° 弯头 D57*3.5	个	1	7.62	7.62		
78	18030035@2	钢制90° 弯头 D57*3.5	个	1	7.62	7.62		
79	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	48	17.55	842.40		
80	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
81	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	1	21.39	21.39		
82	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	1	21.39	21.39		
83	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	90	9.14	822.60		
84	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	37	21.39	791.43		
85	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	3	37.46	112.38		
86	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	2	18.00	36.00		
87	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	130	20.00	2600.00		
88	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	1	30.00	30.00		
89	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	7	37.46	262.22		
90	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	2	20.00	40.00		
91	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	6	23.12	138.72		
92	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	24	9.14	219.36		
93	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	3	21.39	64.17		
94	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	2	500.36	1000.72		
95	19000020@3	KP型快速排气阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	2	2019.00	4038.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-仙溪村

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	19000020@6	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	6	334.51	2007.06		
97	19000020@7	内螺纹闸阀DN25	个	400	48.69	19476.00		
98	19090030@3	内螺纹止回阀DN25	个	200	34.51	6902.00		
99	24010001@1	远传智能水表DN20	个	200				
100	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	200	30.27	6054.00		
101	00010003	机上人工	工日	36.0449	252.54	9102.78		
102	99450630	折旧费	元	6841.5471	1.00	6841.55		
103	99450640	检修费	元	1756.756	1.00	1756.76		
104	99450650	维护费	元	5494.0762	1.00	5494.08		
105	99450660	安拆费	元	2995.6012	1.00	2995.60		
106	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	8.3049	9.27	76.99		
107	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	2.8642	7.79	22.31		
108	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	1114.744	7.79	8683.86		
109	99450700	电(机械用)	kw·h	15147.4685	0.77	11663.55		
110	99450700@1	电(机械用)	kw·h	749.1356	0.77	576.83		
111	JXF TZ	机械费调整	元	-0.2426	1.00	-0.24		
	合计	合计				556285.35		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	1020	143.19	146053.80	
6	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN150 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	272	165.61	45045.92	
7	040501002003	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	33	87.32	2881.56	
8	040501002004	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108*4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	46	154.69	7115.74	
9	040502005006	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	8	410.13	3281.04	
10	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	3	575.98	1727.94	
11	040502005009	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	2	422.25	844.50	
12	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	844.37	2533.11	
本页小计							209483.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040502005003	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	2	2094.62	4189.24	
14	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	2	3210.01	6420.02	
15	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 2. 材质及规格:DN75	个	2	985.62	1971.24	
16	040502009004	水表组	1. 规格: DN150 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	8256.28	8256.28	
17	040502009005	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	280	1024.14	286759.20	
18	040504001006	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	9	313.50	2821.50	
19	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
本页小计							322046.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
21	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	2265.58	4531.16	
22	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	7	3236.33	22654.31	
23	040502001001	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	2	406.12	812.24	
24	040502001002	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	3	413.64	1240.92	
25	040502001003	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	15	406.11	6091.65	
26	040502001004	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*100	个	1	550.94	550.94	
27	040502001005	三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	1	384.13	384.13	
28	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	10	22.96	229.60	
29	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	105	32.14	3374.70	
30	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	103	34.14	3516.42	
本页小计							51138.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
32	040502003005	三通	1. 种类:DN80*80 2. 材质及规格:钢塑	个	8	59.22	473.76	
33	040502003018	变径	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	32	32.14	1028.48	
34	040502003019	变径	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	72.14	72.14	
35	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	14	34.14	477.96	
36	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	37.26	111.78	
37	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	14.55	29.10	
38	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	14	35.53	497.42	
39	040502002001	22.5° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	2	49.35	98.70	
40	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
41	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	9	297.85	2680.65	
42	040502002003	22.5° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	5	54.45	272.25	
43	040502001007	22.5° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	5	331.86	1659.30	
44	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	35.53	71.06	
45	040502002004	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	2	49.35	98.70	
46	040502003020	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
47	040502003021	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:钢塑	个	1	93.06	93.06	
48	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	64	14.55	931.20	
49	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	66	35.53	2344.98	
本页小计							11234.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	040502003016	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	7	59.22	414.54	
51	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=100m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢爬梯、检修孔等 7. 详见图集22S803 P6	座	1	45969.62	45969.62	
52	040504002001	深水井	1. 规格: 深度70m	座	1	150000.00	150000.00	
53	04B002	消火栓防护措施		处	7	500.00	3500.00	
54	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	9.25	928.69	8590.38	
55	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m ³ 以内	m ³	14.09	928.69	13085.24	
56	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	6	259.85	1559.10	
57	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	1	10.00	10.00	
58	粤050101016001	树木迁改	1. 规格: 胸径10cm 2. 运距: 5km 3. 养护期: 12个月	株	5	298.89	1494.45	
		土石方工程					266119.03	
59	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m ³	1282.8	9.99	12815.17	
60	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑	m ³	485.43	223.25	108372.25	
61	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求: 满足规范设计要求 2. 填方材料品种: 石屑 3. 填方来源、运距: 外购	m ³	658.81	178.36	117505.35	
62	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 运距: 5km	m ³	1282.8	21.38	27426.26	
本页小计							490742.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		混凝土路面破除及恢复（村道）					265532.41	
63	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	799.9	26.95	21557.31	
64	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	799.9	20.64	16509.94	
65	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	239.97	21.38	5130.56	
66	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	143.982	36.85	5305.74	
67	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	799.9	61.70	49353.83	
68	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	799.9	60.66	48521.93	
69	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	799.9	148.96	119153.10	
		路面破除（巷道）					56870.59	
70	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	250.57	12.61	3159.69	
71	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	250.57	16.81	4212.08	
72	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	37.59	21.38	803.67	
73	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	37.5855	36.85	1385.03	
74	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	250.57	61.70	15460.17	
本页小计							290553.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 1 页 共 97 页

项目编码		040501004009	项目名称		钢塑复合管 DN25			计量单位	m	工程量	993
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44
		未计价材料费						19.25			
清单项目综合单价							37.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 2 页 共 97 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 3 页 共 97 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 4 页 共 97 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		3496	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 5 页 共 97 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 6 页 共 97 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		353	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 7 页 共 97 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 8 页 共 97 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		1020	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 9 页 共 97 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		272	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1425.52	17.08	46.27	10.22	142.55	1.71	4.63				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54				
人工单价		小计						14.06	143.52	1.86	6.18				
		未计价材料费						142.01							
清单项目综合单价								165.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	0.172	14.55	2.50						
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	143.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 10 页 共 97 页

项目编码		040501002003	项目名称		钢管 D57*3.5			计量单位	m	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 11 页 共 97 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 12 页 共 97 页

项目编码		040501002004	项目名称		钢管 D108*4			计量单位	m	工程量	46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 13 页 共 97 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 14 页 共 97 页

项目编码		040502005006		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费						334.51							
清单项目综合单价								410.13							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 15 页 共 97 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费						500.36							
清单项目综合单价								575.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 16 页 共 97 页

项目编码		040502005009		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费										321.24			
清单项目综合单价												422.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 17 页 共 97 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 18 页 共 97 页

项目编码		040502005003		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2019.67		20.96	53.99	2019.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2019.67			20.96			
		未计价材料费						2019.00							
清单项目综合单价								2094.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	2019.00	2019.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2019.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 19 页 共 97 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 20 页 共 97 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 21 页 共 97 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-280	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 150	组	1	640.79	7126.02	173.46	316.01	640.79	7126.02	173.46	316.01				
人工单价		小计						640.79	7126.02	173.46	316.01				
		未计价材料费						5688.32							
清单项目综合单价								8256.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN150					个	3	979.99	2939.97						
	橡胶瓣止回阀 DN150					个	1	2748.35	2748.35						
	远传智能水表 DN150					个	1								
	伸缩过滤器 DN150					个									
	其他材料费							-	1437.71	-					
	材料费小计							-	7126.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 22 页 共 97 页

项目编码		040502009005		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		280	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 23 页 共 97 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 24 页 共 97 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 25 页 共 97 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 26 页 共 97 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 27 页 共 97 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 28 页 共 97 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 29 页 共 97 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44 换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 30 页 共 97 页

项目编码		040502010001	项目名称		地上式防撞型室外消火栓			计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23
		未计价材料费						2821.83			
清单项目综合单价								3236.33			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 31 页 共 97 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 32 页 共 97 页

项目编码		040502001001		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.38							
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 33 页 共 97 页

项目编码		040502001002		项目名称		全承四通		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	268.26	17.08	40.65	87.65	268.26	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	268.26	17.08	40.65
		未计价材料费						260.90			
清单项目综合单价							413.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	2.06	9.75	20.09		
	球墨铸铁全承四通 DN100*80					个	1	215.70	215.70		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	268.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 34 页 共 97 页

项目编码		040502001003		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 35 页 共 97 页

项目编码		040502001004		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	405.56	17.08	40.65	87.65	405.56	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	405.56	17.08	40.65				
		未计价材料费						398.20							
清单项目综合单价								550.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁全承三通 DN150*100					个	1	355.67	355.67						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	405.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 36 页 共 97 页

项目编码		040502001005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 37 页 共 97 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 38 页 共 97 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 39 页 共 97 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		103	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 40 页 共 97 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 41 页 共 97 页

项目编码		040502003005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 42 页 共 97 页

项目编码		040502003018		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	18.80				3.73		
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 43 页 共 97 页

项目编码		040502003019		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	41.74	0.28	8.50	21.62	41.74	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	41.74	0.28	8.50				
		未计价材料费						40.00							
清单项目综合单价								72.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN100*50					个	1	40.00	40.00						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	41.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 44 页 共 97 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 45 页 共 97 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 46 页 共 97 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 47 页 共 97 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 48 页 共 97 页

项目编码		040502002001		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 49 页 共 97 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 50 页 共 97 页

项目编码		040502001006		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
人工单价		小计						87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
		未计价材料费						145. 11							
清单项目综合单价								297. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2. 06	12. 19	25. 11						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN100					个	1	120. 00	120. 00						
	其他材料费							-	7. 36	-					
	材料费小计							-	152. 47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 51 页 共 97 页

项目编码		040502002003		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18. 52	19. 54	6. 63	9. 76	18. 52	19. 54	6. 63	9. 76				
人工单价		小计						18. 52	19. 54	6. 63	9. 76				
		未计价材料费						12. 72							
清单项目综合单价								54. 45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22. 5° 弯头 D108*4					个	1	12. 72	12. 72						
	其他材料费							-	6. 83	-					
	材料费小计							-	19. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 52 页 共 97 页

项目编码		040502001007		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 53 页 共 97 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 54 页 共 97 页

项目编码		040502002004		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 55 页 共 97 页

项目编码		040502003020		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 56 页 共 97 页

项目编码		040502003021		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	62.66	0.28	8.50	21.62	62.66	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	62.66	0.28	8.50				
		未计价材料费						60.92							
清单项目综合单价								93.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN100					个	1	60.92	60.92						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	62.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 57 页 共 97 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 58 页 共 97 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 59 页 共 97 页

项目编码		040502003016		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 60 页 共 97 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.44	648.12	5281.12	10.70	214.84	285.17	2323.69	4.71	94.53				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.8367	988.74	3671.63	9.19	325.43	827.23	3071.88	7.69	272.27				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.6534	1083.96	3706.73	23.91	361.28	708.23	2421.87	15.62	236.05				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.6011	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1966.78	5827.93	21.44	648.36				
D5-4-56	现浇混凝土池 矩(方)柱	10m3	0.0889	1632.55	3647.23	21.40	539.35	145.18	324.35	1.90	47.96				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 61 页 共 97 页

换	合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.061	1122.87	4226.99	123.24	406.36	68.50	257.85	7.52	24.79
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	3.778	755.07	3767.59	71.54	269.56	2852.65	14233.96	270.28	1018.40
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.7681	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1680.59	812.25	87.87	576.70
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.6039	1259.61	1106.20	114.40	448.06	760.64	668.00	69.08	270.57
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	1	647.13	491.40	9.98	214.29	647.13	491.40	9.98	214.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚	块	1		420.00				420.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 62 页 共 97 页

	4mm									
人工单价		小计					10179.04	31792.81	511.55	3486.23
		未计价材料费					481.39			
清单项目综合单价							45969.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型				m3	0.505				
	钢材				t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费						-	31311.50	-	
	材料费小计						-	31792.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 63 页 共 97 页

项目编码		040504002001		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 64 页 共 97 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 65 页 共 97 页

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		9.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 66 页 共 97 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		14.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 67 页 共 97 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 68 页 共 97 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00		
人工单价		小计							10.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.00	-	
	材料费小计							-	10.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 69 页 共 97 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 70 页 共 97 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1282.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 71 页 共 97 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		485.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 72 页 共 97 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		658.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 73 页 共 97 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1282.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村				标段：				第 74 页 共 97 页							
项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		799.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村				标段：				第 75 页 共 97 页			
项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	799.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 76 页 共 97 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		239.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 77 页 共 97 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		143.982	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村标段：第 78 页 共 97 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		799.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村标段：第 79 页 共 97 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		799.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 80 页 共 97 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		799.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 81 页 共 97 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		250.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 82 页 共 97 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		250. 57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0. 01	35. 87	1. 36	1280. 46	363. 44	0. 36	0. 01	12. 80	3. 63				
人工单价		小计						0. 36	0. 01	12. 80	3. 63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16. 81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0. 01	-					
	材料费小计							-	0. 01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 83 页 共 97 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		37.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 84 页 共 97 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		37.5855	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 85 页 共 97 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		250.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 86 页 共 97 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		250.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								127.11							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 87 页 共 97 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		96.8138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							15.73								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 88 页 共 97 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		70.336	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村标段：第 89 页 共 97 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		32.1536	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 90 页 共 97 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		900	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 91 页 共 97 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		3290	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 92 页 共 97 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	1645
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 93 页 共 97 页

项目编码		041102001002		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		15.2918	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.44	-					
	材料费小计							-	21.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 94 页 共 97 页

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		27.946	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 95 页 共 97 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		145.068	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								96.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 96 页 共 97 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		6.476	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-15	构筑物及池类 矩形柱 复合木模	100m2	0.01	2781.61	1669.42	383.58	1032.17	27.82	16.69	3.84	10.32				
人工单价		小计						27.82	16.69	3.84	10.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							58.67								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	16.66	-					
	材料费小计							-	16.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联平村

标段：

第 97 页 共 97 页

项目编码		041102036002		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		7.9966	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联平村

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ)* 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) *0.30 (0.8≤δ<1 式中: δ=合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					67047.47			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-联平村

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	9.9	3.56	35.24		
2	02190140	塑料篾	kg	0.5125	3.73	1.91		
3	02330001	稻草	kg	13.75	0.13	1.79		
4	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	6	5.20	31.20		
5	04090135	余土外运	m ³	1.5695				
6	04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.0885	41.94	45.65		
7	05310040	篙竹4m内	条	7.65	4.03	30.83		
8	32270001	杀虫剂	kg	1.179	17.09	20.15		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2.499	2.97	7.42		
10	32270020	有机肥	t	0.035	432.00	15.12		
11	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	14.5923	9.27	135.27		
12	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	1	10.00	10.00		
13	02290050	麻绳	kg	0.0025	17.09	0.04		
14	04290200	混凝土构件小型	m ³	0.505				
15	05030320	垫木	m ³	0.0006	1549.95	0.93		
16	BCCLF18	不锈钢盖板 $\phi 1000$ 厚4mm	块	1	420.00	420.00		
17	FBC00016	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
18	ZZJJ	制作基价	元	191.5082	1.00	191.51		
19	03019021	圆钉50~75	kg	0.6238	3.54	2.21		
20	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0032	1180.62	3.78		
21	05030360	定型板1000 $\times$ 500 $\times$ 15	件	5.8088	6.83	39.67		
22	05030370	松杂直边板	m ³	0.0483	1211.42	58.51		
23	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	7.2838	16.96	123.53		
24	14010030	松节油	kg	1.9119	8.84	16.90		
25	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	2.2636	13.08	29.61		
26	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	3.0391	5.74	17.44		
27	35030030	脚手架钢管底座	个	2.3077	7.05	16.27		
28	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	14.406	13.08	188.43		
29	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	3.6205	5.62	20.35		
30	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	10.6666	5.24	55.89		
31	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	3.9504	3547.15	14012.66		
32	17250260	塑料软管D20	m	2	2.32	4.64		
33	35270001	木板标尺	m ³	0.001	1016.50	1.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	2.4964	322.00	803.84		
35	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	1.9626	337.00	661.40		
36	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	32.9414	348.00	11463.61		
37	00010010@1	人工费	元	103.7743	1.10	113.94		
38	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	924.2315	1.29	1192.26		
39	02290040	麻袋布	m2	26.9946	7.60	205.16		
40	13010330	沥青清漆	kg	6.8801	6.45	44.38		
41	13010330@1	沥青清漆	kg	11.8012	6.45	76.12		
42	13310060	石油沥青10#	kg	4769.0346	1.70	8107.36		
43	14030030	煤油	kg	105.2885	4.29	451.69		
44	14230060	滑石粉	kg	2144.2173	0.98	2101.33		
45	14330090	动力苯	kg	1.0989	2.40	2.64		
46	14330090@1	动力苯	kg	1.959	2.74	5.37		
47	15550095	玻璃布	m2	1885.4324	1.95	3676.59		
48	19000020@13	内螺纹闸阀DN25	个	560	48.69	27266.40		
49	19090030@5	内螺纹止回阀DN25	个	280	34.51	9662.80		
50	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	280	30.27	8475.60		
51	17010067	焊接钢管DN150	m	2.5	76.05	190.13		
52	18031405	冲压弯头DN150	个	2	77.08	154.16		
53	19000020@12	防盗型手动弹性座封闸阀 DN150	个	3	979.99	2939.97		
54	19090030@4	橡胶瓣止回阀DN150	个	1	2748.35	2748.35		
55	20010350	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 150	副	7	126.72	887.04		
56	24010001@3	远传智能水表DN150	个	1				
57	19000020@11	内螺纹闸阀 DN100球墨 铸铁	个	2	321.24	642.48		
58	19000020@9	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	8	334.51	2676.08		
59	13010130	酚醛调和漆	kg	17.808	12.07	214.94		
60	13010170	红丹漆	kg	32.7727	10.60	347.39		
61	14050050	溶剂油	kg	22.8165	3.94	89.90		
62	36270080	移动式钢护栏	m	311.64	85.00	26489.40		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	BCCLF3	施工警示灯	盏	1645	5.00	8225.00		
64	03139531	合金钎头Φ150	个	0.3532	27.33	9.65		
65	03213001@1	铁件综合	kg	68.2806	6.91	471.82		
66	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	28.9666	438.00	12687.37		
67	04050005	碎石20~40	m ³	417.7806	194.00	81049.44		
68	04070045	石屑	m ³	643.6802	114.00	73379.54		
69	04070045@1	石屑	m ³	882.8054	114.00	100639.82		
70	05030060@1	板枋材综合	m ³	0.4292	1348.00	578.56		
71	14350630@1	脱模剂	kg	10.3914	2.26	23.48		
72	34110010@1	水	m ³	328.42	4.58	1504.16		
73	35010010@1	钢模板	kg	144.1789	5.44	784.33		
74	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	185.1988	567.00	105007.72		
75	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	3640.9299	7.79	28362.84		
76	99450700@1	电(机械用)	kw·h	2387.3273	0.77	1838.24		
77	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	26.6135	9.27	246.71		
78	00010010	人工费	元	304111.8222	1.10	333914.78		
79	RGFTZ	人工费调整	元	-0.4395	1.00	-0.44		
80	01290003	钢板综合	kg	64.5914	4.09	264.18		
81	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	280.524	11.97	3357.87		
82	03010430	六角螺栓综合	kg	11.2443	5.58	62.74		
83	03135001	低碳钢焊条综合	kg	517.744	5.60	2899.37		
84	14350490	漂白粉综合	kg	11.327	5.31	60.15		
85	14390070	氧气	m ³	160.4111	5.16	827.72		
86	14390100	乙炔气	kg	53.4449	13.30	710.82		
87	17030050	镀锌钢管DN50	m	74.7966	31.25	2337.39		
88	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.7333	89.60	65.70		
89	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1960.3668	33.44	65554.67		
90	34110010	水	m ³	331.9417	4.58	1520.29		
91	99450760	其他材料费	元	6702.0577	1.00	6702.06		
92	CLFTZ	材料费调整	元	0.2453	1.00	0.25		
93	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	2144.695	18.58	39848.43		
94	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	3548.44	34.51	122456.66		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
95	99450630	折旧费	元	19254.6301	1.00	19254.63		
96	99450640	检修费	元	5041.0077	1.00	5041.01		
97	99450650	维护费	元	15653.4562	1.00	15653.46		
98	99450660	安拆费	元	4804.0404	1.00	4804.04		
99	99450700	电(机械用)	kw·h	22528.6968	0.77	17347.10		
100	JXFTZ	机械费调整	元	-1.1591	1.00	-1.16		
101	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	358.295	59.99	21494.12		
102	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	16.69	5.86	97.80		
103	02270020	白布	kg	2.645	2.75	7.27		
104	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.2026	3.04	0.62		
105	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	33.495	41.69	1396.41		
106	13030240	厚漆	kg	136.78	10.26	1403.36		
107	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	3	500.36	1501.08		
108	19000020@3	KP型快速排气阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	2	2019.00	4038.00		
109	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1626.576	6.39	10393.82		
110	14010010	清油	kg	16.98	13.07	221.93		
111	14070050	机油综合	kg	253.5	6.96	1764.36		
112	17010060	焊接钢管DN50	m	490	20.84	10211.60		
113	18031380	冲压弯头DN50	个	560	6.55	3668.00		
114	24010001@1	远传智能水表DN20	个	280				
115	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	3.551	10.81	38.39		
116	80210673	预拌混凝土C10	m3	1.3				
117	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.3407	4082.69	1390.97		
118	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.315	3905.22	1230.14		
119	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	16.9069	5.86	99.07		
120	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	15.48	0.69	10.68		
121	02330010	草袋	个	57.3589	1.28	73.42		
122	03019001	圆钉综合	kg	37.0855	5.36	198.78		
123	03213001	铁件综合	kg	3.6646	6.91	25.32		
124	03214046	零星卡具	kg	131.0034	5.47	716.59		
125	04130001	标准砖240×115×53	千块	5.9985	278.00	1667.58		
126	05030060	板枋材综合	m3	2.2715	1348.00	3061.98		
127	14350630	脱模剂	kg	24.8524	5.13	127.49		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	33010280	型钢铁爬梯	kg	59.375	3.03	179.91		
129	34050040	草板纸80#	张	5.5428	4.19	23.22		
130	35010010	钢模板	kg	8.2946	4.44	36.83		
131	35030080	木支撑	m3	1.0026	1651.95	1656.25		
132	35030110	扣件	kg	2.275	4.80	10.92		
133	00010003	机上人工	工日	131.0552	252.54	33096.68		
134	99450680	柴油(机械用)0#	kg	82.0577	7.79	639.23		
135	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	1.75	567.00	992.25		
136	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	5.944	515.00	3061.16		
137	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	3.8791	568.00	2203.33		
138	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	5.0831	541.00	2749.96		
139	36010205	铸铁井盖、井座	套	2	556.05	1112.10		
140	02090090	塑料薄膜	m2	194.1569	0.26	50.48		
141	33010285	塑钢踏步	kg	19.802	6.29	124.55		
142	34110040	电	kW·h	0.945	0.77	0.73		
143	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	1.5519	551.00	855.10		
144	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	1.0913	5.86	6.40		
145	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1135	561.00	63.67		
146	36010410@1	球墨铸铁井盖座 Φ700	套	5	556.05	2780.25		
147	04270160	混凝土垫块	m3	0.0383				
148	13410010	嵌缝料	kg	17.3014	0.58	10.03		
149	35010001	复合木模板面板	m2	0.1192	29.91	3.57		
150	03134011	水砂纸	张	164	0.77	126.28		
151	03139281	钢锯条	条	11.69	0.43	5.03		
152	14330030	丙酮	kg	4.63	9.74	45.10		
153	14410600	胶粘剂	kg	3.306	1.88	6.22		
154	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	10	17.55	175.50		
155	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	105	18.00	1890.00		
156	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	103	20.00	2060.00		
157	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	8	37.46	299.68		
158	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	14	20.00	280.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
159	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	3	23.12	69.36		
160	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
161	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	14	21.39	299.46		
162	18030035@1	钢制22.5° 弯头 D57*3.5	个	2	7.62	15.24		
163	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
164	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	2	21.39	42.78		
165	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	64	9.14	584.96		
166	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	66	21.39	1411.74		
167	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	7	37.46	262.22		
168	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	24.7582	533.00	13196.12		
169	14090040	润滑脂	kg	15.588	34.61	539.50		
170	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	253.72	12.19	3092.85		
171	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	1020	119.58	121971.60		
172	02050001@2	T型滑入式橡胶圈 DN150	个	59.144	14.55	860.55		
173	17110060@2	球墨铸铁给水管 DN150	m	272	139.51	37946.72		
174	17010100@2	钢管 D108*4	m	46.552	90.27	4202.25		
175	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	3	743.36	2230.08		
176	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	2	3109.00	6218.00		
177	03230023	铸铁闸阀套筒	个	7	202.27	1415.89		
178	04050085	卵石彩色	t	0.826	931.62	769.52		
179	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.211	7.71	9.34		
180	02270001	棉纱	kg	0.091	11.47	1.04		
181	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	5.768	5.94	34.26		
182	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.547	5.60	8.66		
183	13010050	醇酸清漆	kg	0.14	13.99	1.96		
184	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	7.07	1.03	7.28		
185	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	7	1776.13	12432.91		
186	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	7	598.33	4188.31		
187	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	12.25	119.58	1464.86		
188	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	3.5	71.66	250.81		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联平村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
189	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	0.016	536.00	8.58		
190	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	5.15	6.10	31.42		
191	18000001@1	球墨铸铁全承四通DN100*50	个	2	215.70	431.40		
192	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	6.18	9.75	60.26		
193	18000001@2	球墨铸铁全承四通DN100*80	个	3	215.70	647.10		
194	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	15	215.70	3235.50		
195	18000001@4	球墨铸铁全承三通DN150*100	个	1	355.67	355.67		
196	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
197	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	1	200.00	200.00		
198	18090090@17	变径 DN50*25	个	32	18.00	576.00		
199	18090090@18	变径 DN100*50	个	1	40.00	40.00		
200	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	9	120.00	1080.00		
201	18030035@3	钢制22.5°弯头 D108*4	个	5	12.72	63.60		
202	18000001@7	球墨铸铁22.5°弯头DN150	个	5	149.15	745.75		
203	18030035@4	钢制45°弯头 D57*3.5	个	2	7.62	15.24		
204	18090090@19	45°弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
205	18090090@20	45°弯头 DN100	个	1	60.92	60.92		
206	14030040	汽油综合	kg	1.6723	6.38	10.67		
207	BCCLF9	深水井	座	1	150000.00	150000.00		
208	BCCLF12	消火栓防护措施	处	7	500.00	3500.00		
209	19000020@14	快开排泥阀 DN75	个	2	910.00	1820.00		
	合计	合计				1681196.80		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					661848.26	
1	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	379	37.41	14178.39	
2	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	400	32.79	13116.00	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	1461	60.05	87733.05	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	46	91.44	4206.24	
本页小计							119233.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003002	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	1010	143.19	144621.90	
6	040501002003	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	7	132.13	924.91	
7	040501002006	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	29	154.69	4486.01	
8	040502005007	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	4	410.13	1640.52	
9	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	2	575.98	1151.96	
10	040502005008	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	862.35	862.35	
11	040502005009	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	422.25	1266.75	
12	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	4	844.37	3377.48	
13	040502005012	过滤器	1. 种类:过滤器 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	2	699.34	1398.68	
本页小计							159730.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040502005013	减压阀	1. 种类:减压阀+压力表 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	2	4735.18	9470.36	
15	030601002001	压力表	1. 规格: DN100	台	4	124.95	499.80	
16	040502005014	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 2. 材质及规格:DN75	个	2	985.62	1971.24	
17	040502005010	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	2821.62	2821.62	
18	040502005011	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	3210.01	9630.03	
19	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	5567.97	5567.97	
20	040502009004	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	100	1024.14	102414.00	
21	040504001006	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	6	313.50	1881.00	
22	040504001007	减压阀井2750*1500*1400适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	1	9467.43	9467.43	
本页小计							143723.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
24	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	2265.58	4531.16	
25	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	4	3236.33	12945.32	
26	040502001005	三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	1	384.13	384.13	
27	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	22.96	22.96	
28	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	30	32.14	964.20	
29	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	6	34.14	204.84	
30	040502003022	三通	1. 种类:DN50*80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
31	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
32	040502003018	变径	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	7	32.14	224.98	
33	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	24	34.14	819.36	
本页小计							27963.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	37.26	74.52	
35	040502003023	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
36	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	35.53	71.06	
37	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
38	040502002005	22.5° 弯头	1. 种类:D89*4 2. 材质及规格:Q235B	个	3	53.16	159.48	
39	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	14	297.85	4169.90	
40	040502002003	22.5° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	1	54.45	54.45	
41	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	35.53	71.06	
42	040502001008	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	3	297.85	893.55	
43	040502002006	30° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	1	54.45	54.45	
44	040502003024	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	4	14.55	58.20	
45	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	10	35.53	355.30	
46	040502003016	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
47	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	297.85	595.70	
48	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=100m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢爬梯、检修孔等 7. 详见图集22S803 P6	座	1	45969.62	45969.62	
本页小计							52761.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	040504002001	深水井	1. 规格：深度70m	座	1	150000.00	150000.00	
50	04B002	消火栓防护措施		处	4	500.00	2000.00	
51	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	3.9	928.69	3621.89	
52	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	5	259.85	1299.25	
53	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	2	10.00	20.00	
54	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	5	298.89	1494.45	
		土石方工程					139973.42	
55	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	675.39	9.99	6747.15	
56	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	251.2	223.25	56080.40	
57	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	351.57	178.36	62706.03	
58	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	675.39	21.38	14439.84	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					71765.85	
59	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	216.19	26.95	5826.32	
60	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	216.19	20.64	4462.16	
61	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	64.86	21.38	1386.71	
62	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	38.9142	36.85	1433.99	
本页小计							311518.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	216.19	61.70	13338.92	
64	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	216.19	60.66	13114.09	
65	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	216.19	148.96	32203.66	
		路面破除（巷道）					81916.07	
66	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	360.92	12.61	4551.20	
67	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	360.92	16.81	6067.07	
68	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	54.14	21.38	1157.51	
69	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	54.138	36.85	1994.99	
70	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	360.92	61.70	22268.76	
71	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	360.92	127.11	45876.54	
		措施项目					77253.10	
72	041101001001	墙面脚手架		m2	96.8138	15.73	1522.88	
73	041101001002	墙面脚手架		m2	70.336	8.34	586.60	
74	粤011701010001	满堂脚手架		m2	32.1536	13.00	418.00	
75	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	360	11.94	4298.40	
76	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	2112	21.57	45555.84	
77	040205014001	施工警示灯	1. 施工警示灯	盏	1056	5.00	5280.00	
78	041102001002	垫层模板		m2	15.2918	41.81	639.35	
本页小计							198873.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 1 页 共 93 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		379	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 2 页 共 93 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 3 页 共 93 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 4 页 共 93 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		1461	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价							60.05								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 5 页 共 93 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 6 页 共 93 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价							91.44								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 7 页 共 93 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 8 页 共 93 页

项目编码		040501003002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		1010	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 9 页 共 93 页

项目编码		040501002003	项目名称	钢管 D89*4			计量单位	m	工程量	7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-15换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 10 页 共 93 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
人工单价		小计						31.00	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价								132.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢管 D89*4					m	1.013	74.39	75.36		
	麻袋布					m2	0.3158	7.60	2.40		
	玻璃布					m2	0.7126	1.95	1.39		
	其他材料费							-	8.51	-	
	材料费小计							-	87.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 11 页 共 93 页

项目编码		040501002006		项目名称		钢管 D108*4		计量单位		m		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69				
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50				
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50				
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80				
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49				
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 12 页 共 93 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 13 页 共 93 页

项目编码		040502005007		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费										334.51			
清单项目综合单价												410.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 14 页 共 93 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费						500.36							
清单项目综合单价								575.98							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 15 页 共 93 页

项目编码		040502005008		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	787.40		20.96	53.99	787.40			20.96			
人工单价		小 计						53.99	787.40			20.96			
		未计价材料费						786.73							
清单项目综合单价								862.35							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN80 球墨铸铁					个	1	786.73	786.73						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	787.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 16 页 共 93 页

项目编码		040502005009		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费						321.24							
清单项目综合单价								422.25							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 17 页 共 93 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 18 页 共 93 页

项目编码		040502005012		项目名称		过滤器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	599.22		27.99	72.13	599.22			27.99			
人工单价		小计						72.13	599.22			27.99			
		未计价材料费										598.33			
清单项目综合单价												699.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	过滤器 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	598.33	598.33						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	599.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村标段：第 19 页 共 93 页

项目编码		040502005013		项目名称		减压阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	4385.16		27.99	72.13	4385.16			27.99			
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	2	46.70	56.28	0.85	21.12	93.40	112.56	1.70		42.24			
人工单价		小计						165.53	4497.72	1.70		70.23			
		未计价材料费						4463.91							
清单项目综合单价								4735.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	减压阀 DN100 球墨铸铁					个	1	4384.27	4384.27						
	压力表					台	2	39.82	79.64						
	其他材料费							-	33.81	-					
	材料费小计							-	4497.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 20 页 共 93 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力表		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	46.70	56.28	0.85	21.12	46.70	56.28	0.85	21.12				
人工单价		小计						46.70	56.28	0.85	21.12				
		未计价材料费						39.82							
清单项目综合单价								124.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表					台	1	39.82	39.82						
	取源部件					套	1								
	其他材料费							-	16.47	-					
	材料费小计							-	56.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 21 页 共 93 页

项目编码		040502005014		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 22 页 共 93 页

项目编码		040502005010		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2746.67		20.96	53.99	2746.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2746.67			20.96			
		未计价材料费						2746.00							
清单项目综合单价								2821.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	2746.00	2746.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2746.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 23 页 共 93 页

项目编码		040502005011		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 24 页 共 93 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 25 页 共 93 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价							1024.14								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 26 页 共 93 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 27 页 共 93 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 28 页 共 93 页

项目编码		040504001007		项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 29 页 共 93 页

换	混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5327.44	-	
	材料费小计							-	5327.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 30 页 共 93 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 31 页 共 93 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 32 页 共 93 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 33 页 共 93 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 34 页 共 93 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 35 页 共 93 页

项目编码		040502001005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 36 页 共 93 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 37 页 共 93 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 38 页 共 93 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 39 页 共 93 页

项目编码		040502003022		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*80					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 40 页 共 93 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 41 页 共 93 页

项目编码		040502003018		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 42 页 共 93 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费										20.00			
清单项目综合单价												34.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 43 页 共 93 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 44 页 共 93 页

项目编码		040502003023		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 45 页 共 93 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 46 页 共 93 页

项目编码		040502003011		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 47 页 共 93 页

项目编码		040502002005		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18. 52	18. 25	6. 63	9. 76	18. 52	18. 25	6. 63	9. 76				
人工单价		小计						18. 52	18. 25	6. 63	9. 76				
		未计价材料费						11. 43							
清单项目综合单价								53. 16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22. 5° 弯头 D89*4					个	1	11. 43	11. 43						
	其他材料费							-	6. 83	-					
	材料费小计							-	18. 26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 48 页 共 93 页

项目编码		040502001006		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
人工单价		小计						87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
		未计价材料费						145. 11							
清单项目综合单价								297. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2. 06	12. 19	25. 11						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN100					个	1	120. 00	120. 00						
	其他材料费							-	7. 36	-					
	材料费小计							-	152. 47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 49 页 共 93 页

项目编码		040502002003		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 50 页 共 93 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 51 页 共 93 页

项目编码		040502001008		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 52 页 共 93 页

项目编码		040502002006		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制30° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 53 页 共 93 页

项目编码		040502003024		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 54 页 共 93 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 55 页 共 93 页

项目编码		040502003016		项目名称		90° 弯头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74
		未计价材料费						37.46			
清单项目综合单价							59.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	90° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	38.70	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 56 页 共 93 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 57 页 共 93 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.44	648.12	5281.12	10.70	214.84	285.17	2323.69	4.71	94.53				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.8367	988.74	3671.63	9.19	325.43	827.23	3071.88	7.69	272.27				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.6534	1083.96	3706.73	23.91	361.28	708.23	2421.87	15.62	236.05				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.6011	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1966.78	5827.93	21.44	648.36				
D5-4-56	现浇混凝土池 矩(方)柱	10m3	0.0889	1632.55	3647.23	21.40	539.35	145.18	324.35	1.90	47.96				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 58 页 共 93 页

换	合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.061	1122.87	4226.99	123.24	406.36	68.50	257.85	7.52	24.79
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	3.778	755.07	3767.59	71.54	269.56	2852.65	14233.96	270.28	1018.40
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.7681	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1680.59	812.25	87.87	576.70
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.6039	1259.61	1106.20	114.40	448.06	760.64	668.00	69.08	270.57
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	1	647.13	491.40	9.98	214.29	647.13	491.40	9.98	214.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚	块	1		420.00				420.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 59 页 共 93 页

	4mm										
人工单价		小计						10179.04	31792.81	511.55	3486.23
		未计价材料费						481.39			
清单项目综合单价								45969.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	混凝土构件 小型				m3	0.505					
	钢材				t	0.107	4498.95	481.39			
	其他材料费						-	31311.50	-		
	材料费小计						-	31792.89	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 60 页 共 93 页

项目编码		040504002001		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 61 页 共 93 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位		处		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00						
人工单价		小计							500.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								500.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	500.00	-					
	材料费小计							-	500.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 62 页 共 93 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		3.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 63 页 共 93 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价							259.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 64 页 共 93 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位		根		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00						
人工单价		小计							10.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								10.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	10.00	-					
	材料费小计							-	10.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 65 页 共 93 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 66 页 共 93 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		675.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57						0.71	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 67 页 共 93 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		251.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村标段：第 68 页 共 93 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		351.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 69 页 共 93 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		675.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村				标段：				第 70 页 共 93 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	216.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 71 页 共 93 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		216.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 72 页 共 93 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		64.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 73 页 共 93 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		38.9142	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 74 页 共 93 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		216.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 75 页 共 93 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		216.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 76 页 共 93 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		216.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 77 页 共 93 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		360.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 78 页 共 93 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		360.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 79 页 共 93 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		54.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密 实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 80 页 共 93 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		54.138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 81 页 共 93 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		360.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 82 页 共 93 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		360.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 83 页 共 93 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		96.8138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 84 页 共 93 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		70.336	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 85 页 共 93 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		32.1536	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 86 页 共 93 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		360	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 87 页 共 93 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		2112	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 88 页 共 93 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	1056
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 89 页 共 93 页

项目编码		041102001002		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		15.2918	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.44	-					
	材料费小计							-	21.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 90 页 共 93 页

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		27.946	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 91 页 共 93 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		145.068	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								96.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 92 页 共 93 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		6.476	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-15	构筑物及池类 矩形柱 复合木模	100m2	0.01	2781.61	1669.42	383.58	1032.17	27.82	16.69	3.84	10.32				
人工单价		小计						27.82	16.69	3.84	10.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							58.67								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	16.66	-					
	材料费小计							-	16.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 93 页 共 93 页

项目编码		041102036002		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		7.9966	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-联群村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	31773.85			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-联群村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	11554.13		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用	13311.60		
	合 计	24865.73		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	8.25	3.56	29.37		
2	02190140	塑料篾	kg	0.5125	3.73	1.91		
3	02330001	稻草	kg	13.75	0.13	1.79		
4	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	6	5.20	31.20		
5	04090135	余土外运	m ³	1.5695				
6	04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.0885	41.94	45.65		
7	05310040	篙竹4m内	条	7.65	4.03	30.83		
8	32270001	杀虫剂	kg	1.179	17.09	20.15		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2.499	2.97	7.42		
10	32270020	有机肥	t	0.035	432.00	15.12		
11	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	2	10.00	20.00		
12	19000020@17	快开排泥阀 DN75	个	2	910.00	1820.00		
13	02290050	麻绳	kg	0.0025	17.09	0.04		
14	04290200	混凝土构件小型	m ³	0.505				
15	05030320	垫木	m ³	0.0006	1549.95	0.93		
16	BCCLF18	不锈钢盖板 $\phi 1000$ 厚4mm	块	1	420.00	420.00		
17	FBC00016	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
18	ZZJJ	制作基价	元	191.5082	1.00	191.51		
19	03019021	圆钉50~75	kg	0.6238	3.54	2.21		
20	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0032	1180.62	3.78		
21	05030360	定型板1000 $\times$ 500 $\times$ 15	件	5.8088	6.83	39.67		
22	05030370	松杂直边板	m ³	0.0483	1211.42	58.51		
23	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	7.2838	16.96	123.53		
24	14010030	松节油	kg	1.9119	8.84	16.90		
25	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	2.2636	13.08	29.61		
26	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	3.0391	5.74	17.44		
27	35030030	脚手架钢管底座	个	2.3077	7.05	16.27		
28	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	14.406	13.08	188.43		
29	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	3.6205	5.62	20.35		
30	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	10.6666	5.24	55.89		
31	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	3.9504	3547.15	14012.66		
32	17250260	塑料软管D20	m	2	2.32	4.64		
33	35270001	木板标尺	m ³	0.001	1016.50	1.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	2.4964	322.00	803.84		
35	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	1.9626	337.00	661.40		
36	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	32.9414	348.00	11463.61		
37	00010010@1	人工费	元	51.2188	1.10	56.24		
38	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	353.0931	1.29	455.49		
39	02290040	麻袋布	m2	13.3235	7.60	101.26		
40	13010330	沥青清漆	kg	3.3957	6.45	21.90		
41	13010330@1	沥青清漆	kg	5.8246	6.45	37.57		
42	13310060	石油沥青10#	kg	1821.9599	1.70	3097.33		
43	14030030	煤油	kg	40.2245	4.29	172.56		
44	14230060	滑石粉	kg	819.1758	0.98	802.79		
45	14330090	动力苯	kg	0.5424	2.40	1.30		
46	14330090@1	动力苯	kg	0.9668	2.74	2.65		
47	15550095	玻璃布	m2	720.3099	1.95	1404.60		
48	19000020@16	内螺纹闸阀DN25	个	200	48.69	9738.00		
49	19090030@4	内螺纹止回阀DN25	个	100	34.51	3451.00		
50	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	100	30.27	3027.00		
51	BCCLF12	消火栓防护措施	处	4	500.00	2000.00		
52	BCCLF9	深水井	座	1	150000.00	150000.00		
53	19000020@15	减压阀 DN100球墨铸铁	个	2	4384.27	8768.54		
54	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M15	m3	1.6403	548.00	898.88		
55	19000020@13	KP型快速排气阀 DN80带 法兰 球墨铸铁	个	1	2746.00	2746.00		
56	19000020@11	内螺纹闸阀 DN80球墨铸 铁	个	1	786.73	786.73		
57	19000020@12	内螺纹闸阀 DN100球墨 铸铁	个	3	321.24	963.72		
58	19000020@10	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	4	334.51	1338.04		
59	13010130	酚醛调和漆	kg	10.944	12.07	132.09		
60	13010170	红丹漆	kg	19.3401	10.60	205.01		
61	14050050	溶剂油	kg	14.022	3.94	55.25		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
62	36270080	移动式钢护栏	m	191.52	85.00	16279.20		
63	BCCLF3	施工警示灯	盏	1056	5.00	5280.00		
64	03139531	合金钎头 Φ150	个	0.1623	27.33	4.44		
65	03213001@1	铁件综合	kg	37.5122	6.91	259.21		
66	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	12.853	438.00	5629.61		
67	04050005	碎石20~40	m3	178.8124	194.00	34689.61		
68	04070045	石屑	m3	333.0912	114.00	37972.40		
69	04070045@1	石屑	m3	471.1038	114.00	53705.83		
70	05030060@1	板枋材综合	m3	0.2157	1348.00	290.76		
71	14350630@1	脱模剂	kg	5.3271	2.26	12.04		
72	34110010@1	水	m3	167.8089	4.58	768.56		
73	35010010@1	钢模板	kg	66.2289	5.44	360.29		
74	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	94.9133	567.00	53815.84		
75	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1818.9589	7.79	14169.69		
76	99450700@1	电(机械用)	kw·h	1163.1627	0.77	895.64		
77	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	12.7023	9.27	117.75		
78	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	11.4103	9.27	105.77		
79	00010010	人工费	元	153894.8509	1.10	168976.55		
80	RGFTZ	人工费调整	元	-0.1184	1.00	-0.12		
81	01290003	钢板综合	kg	27.3224	4.09	111.75		
82	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	105.072	11.97	1257.71		
83	03010430	六角螺栓综合	kg	4.998	5.58	27.89		
84	03135001	低碳钢焊条综合	kg	213.9001	5.60	1197.84		
85	14350490	漂白粉综合	kg	4.6648	5.31	24.77		
86	14390070	氧气	m3	66.2386	5.16	341.79		
87	14390100	乙炔气	kg	22.0517	13.30	293.29		
88	17030050	镀锌钢管DN50	m	33.9864	31.25	1062.08		
89	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.3332	89.60	29.85		
90	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	700.1668	33.44	23413.58		
91	34110010	水	m3	229.5476	4.58	1051.33		
92	99450760	其他材料费	元	3227.5965	1.00	3227.60		
93	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0213	1.00	-0.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	790.685	18.58	14690.93		
95	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	1482.915	34.51	51175.40		
96	99450630	折旧费	元	9246.6758	1.00	9246.68		
97	99450640	检修费	元	2400.5368	1.00	2400.54		
98	99450650	维护费	元	7514.711	1.00	7514.71		
99	99450660	安拆费	元	1933.3834	1.00	1933.38		
100	99450700	电(机械用)	kw·h	8629.1608	0.77	6644.45		
101	JXFTZ	机械费调整	元	-0.366	1.00	-0.37		
102	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	46.69	59.99	2800.93		
103	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	16.3589	5.86	95.86		
104	02270020	白布	kg	1.345	2.75	3.70		
105	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.1161	3.04	0.35		
106	13030240	厚漆	kg	49.3	10.26	505.82		
107	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	2	500.36	1000.72		
108	03010685	六角螺栓M16×80	十套	588.336	6.39	3759.47		
109	14010010	清油	kg	6.12	13.07	79.99		
110	14070050	机油综合	kg	91.2	6.96	634.75		
111	17010060	焊接钢管DN50	m	175	20.84	3647.00		
112	18031380	冲压弯头DN50	个	200	6.55	1310.00		
113	24010001@1	远传智能水表DN20	个	100				
114	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	2.234	10.81	24.15		
115	80210673	预拌混凝土C10	m3	0.52				
116	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.3348	4082.69	1366.88		
117	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.126	3905.22	492.06		
118	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	14.1812	5.86	83.10		
119	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	6.192	0.69	4.27		
120	02330010	草袋	个	13.8243	1.28	17.70		
121	03019001	圆钉综合	kg	36.3865	5.36	195.03		
122	03213001	铁件综合	kg	1.9096	6.91	13.20		
123	03214046	零星卡具	kg	128.8674	5.47	704.90		
124	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	7.2414	278.00	2013.11		
125	05030060	板枋材综合	m3	2.2605	1348.00	3047.15		
126	14350630	脱模剂	kg	24.1324	5.13	123.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	33010280	型钢铁爬梯	kg	23.75	3.03	71.96		
128	34050040	草板纸80#	张	3.3828	4.19	14.17		
129	35010010	钢模板	kg	3.7196	4.44	16.52		
130	35030080	木支撑	m3	0.9846	1651.95	1626.51		
131	35030110	扣件	kg	0.91	4.80	4.37		
132	00010003	机上人工	工日	69.2097	252.54	17478.22		
133	99450680	柴油(机械用)0#	kg	73.5994	7.79	573.34		
134	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	0.7	567.00	396.90		
135	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	5.044	515.00	2597.66		
136	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	2.638	568.00	1498.38		
137	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	2.1154	541.00	1144.43		
138	36010205	铸铁井盖、井座	套	2	556.05	1112.10		
139	02090090	塑料薄膜	m2	216.3356	0.26	56.25		
140	33010285	塑钢踏步	kg	19.802	6.29	124.55		
141	34110040	电	kW·h	0.912	0.77	0.70		
142	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	4.722	551.00	2601.82		
143	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	1.0913	5.86	6.40		
144	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.0655	561.00	36.75		
145	36010410@1	球墨铸铁井盖座 Φ700	套	2	556.05	1112.10		
146	04270160	混凝土垫块	m3	0.0383				
147	13410010	嵌缝料	kg	17.3014	0.58	10.03		
148	35010001	复合木模板面板	m2	0.1192	29.91	3.57		
149	03134011	水砂纸	张	37.8	0.77	29.11		
150	03139281	钢锯条	条	2.59	0.43	1.11		
151	14330030	丙酮	kg	1	9.74	9.74		
152	14410600	胶粘剂	kg	0.756	1.88	1.42		
153	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	1	17.55	17.55		
154	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	30	18.00	540.00		
155	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	6	20.00	120.00		
156	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	24	20.00	480.00		
157	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	2	23.12	46.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
158	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	2	21.39	42.78		
159	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
160	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	2	21.39	42.78		
161	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	10	21.39	213.90		
162	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
163	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	5.9837	533.00	3189.31		
164	14090040	润滑脂	kg	11.29	34.61	390.75		
165	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	214.92	12.19	2619.87		
166	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	1010	119.58	120775.80		
167	17010100@2	钢管 D108*4	m	29.348	90.27	2649.24		
168	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带 法兰 球墨铸铁	个	4	743.36	2973.44		
169	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁	个	3	3109.00	9327.00		
170	17010065	焊接钢管DN100	m	2.25	46.33	104.24		
171	18031395	冲压弯头DN100	个	2	21.56	43.12		
172	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 100	副	7	76.80	537.60		
173	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	2	743.36	1486.72		
174	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	1	1116.86	1116.86		
175	24010001@2	远传智能水表DN100	个	1				
176	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	1	1250.20	1250.20		
177	03230023	铸铁闸阀套筒	个	4	202.27	809.08		
178	04050085	卵石彩色	t	0.472	931.62	439.72		
179	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.692	7.71	5.34		
180	02270001	棉纱	kg	0.052	11.47	0.60		
181	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	3.296	5.94	19.58		
182	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.884	5.60	4.95		
183	13010050	醇酸清漆	kg	0.08	13.99	1.12		
184	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	4.04	1.03	4.16		
185	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	4	1776.13	7104.52		
186	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	4	598.33	2393.32		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-联群村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
187	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	7	119.58	837.06		
188	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	2	71.66	143.32		
189	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	0.0091	536.00	4.88		
190	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	1.03	6.10	6.28		
191	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
192	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	1	200.00	200.00		
193	18090090@17	变径 DN50*25	个	7	18.00	126.00		
194	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	14	120.00	1680.00		
195	18030035@3	钢制22.5°弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
196	14030040	汽油综合	kg	0.8254	6.38	5.27		
197	17010100@3	钢管 D89*4	m	7.091	74.39	527.50		
198	18090090@21	钢塑三通 DN50*80	个	1	35.00	35.00		
199	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
200	18030035@5	钢制22.5°弯头 D89*4	个	3	11.43	34.29		
201	18000001@8	球墨铸铁30°弯头DN100	个	3	120.00	360.00		
202	18030035@6	钢制30°弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
203	18090090@23	45°弯头 DN25	个	4	9.14	36.56		
204	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	2	120.00	240.00		
205	19000020@14	过滤器 DN100带法兰 球墨铸铁	个	2	598.33	1196.66		
206	02270040	细白布宽0.9m	m	0.4	4.94	1.98		
207	24110180	压力仪表	台	4	39.82	159.28		
208	24690001	取源部件	套	4				
209	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.6	0.43	0.69		
210	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	8	0.73	5.84		
211	24590020	仪表接头	套	8	12.82	102.56		
212	34130090	位号牌	个	8	2.08	16.64		
213	99451300	校验费	元	1.4157	1.00	1.42		
214	24110180@1	压力表	台	4	39.82	159.28		
	合计	合计				957169.44		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					2228238.32	
1	040501004007	钢塑复合管 DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	987	37.41	36923.67	
2	040501004006	钢塑复合管 DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	680	32.79	22297.20	
3	040501004005	钢塑复合管 DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	4228	60.05	253891.40	
4	040501003002	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	2613	143.19	374155.47	
5	040502005006	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	21	410.13	8612.73	
6	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	15	844.37	12665.55	
本页小计							708546.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
7	040502005007	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	422.25	1266.75	
8	040502005008	过滤器	1. 种类:过滤器 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	6	699.34	4196.04	
9	030601002001	压力表	1. 规格: DN100	台	12	124.95	1499.40	
10	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 2. 材质及规格:DN75	个	5	985.62	4928.10	
11	040502005009	减压阀	1. 种类:减压阀+压力表 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	6	4735.18	28411.08	
12	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	3210.01	9630.03	
13	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	5	5567.97	27839.85	
14	040502009004	水表组	1. 规格: DN50 2. 包含2个防盗型内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀和1个远传智能水表	个	1	2693.78	2693.78	
15	040502009005	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	170	1024.14	174103.80	
16	040504001006	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	21	313.50	6583.50	
本页小计							261152.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040504001008	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
18	040504001007	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	3	9467.43	28402.29	
19	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
20	040504001004	圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	3876.40	19382.00	
本页小计							71042.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	2265.58	11327.90	
22	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格:SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	9	3236.33	29126.97	
23	040502001001	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	2	406.12	812.24	
24	040502001003	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	14	406.11	5685.54	
25	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	14	384.13	5377.82	
26	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	12	406.11	4873.32	
27	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	35	22.96	803.60	
28	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	64	34.14	2184.96	
29	040502003019	变径	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:钢塑	个	5	72.14	360.70	
30	040502003006	四通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	5	22.96	114.80	
31	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	5	37.26	186.30	
32	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	43	35.53	1527.79	
33	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	35	297.85	10424.75	
34	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	15	35.53	532.95	
35	040502001008	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	15	297.85	4467.75	
本页小计							77807.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	20	35.53	710.60	
37	040502003021	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:钢塑	个	21	93.06	1954.26	
38	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	63	14.55	916.65	
39	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	66	35.53	2344.98	
40	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	11	297.85	3276.35	
41	040504002005	蓄水池	1. 规格: V=50m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	2	26288.95	52577.90	
42	040504002006	蓄水池	1. 规格: V=25m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	18764.06	37528.12	
43	040504002007	蓄水池	1. 规格: V=10m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	11185.88	11185.88	
本页小计							110494.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	040504002002	深水井	1. 规格：深度70m	座	5	150000.00	750000.00	
45	04B001	取水坝		座	1	200000.00	200000.00	
46	04B002	消火栓防护措施		处	9	500.00	4500.00	
47	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	36.11	928.69	33535.00	
48	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	14	259.85	3637.90	
49	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	5	10.00	50.00	
50	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	25	298.89	7472.25	
		土石方工程					368752.52	
51	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	1779.46	9.99	17776.81	
52	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	660	223.25	147345.00	
53	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	928.38	178.36	165585.86	
54	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	1779.46	21.38	38044.85	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					95709.92	
55	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	288.32	26.95	7770.22	
56	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	288.32	20.64	5950.92	
57	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	86.5	21.38	1849.37	
本页小计							1383518.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	51.8976	36.85	1912.43	
59	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	288.32	61.70	17789.34	
60	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	288.32	60.66	17489.49	
61	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	288.32	148.96	42948.15	
		路面破除（巷道）					96219.30	
62	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	423.94	12.61	5345.88	
63	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	423.94	16.81	7126.43	
64	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	63.59	21.38	1359.55	
65	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	63.591	36.85	2343.33	
66	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	423.94	61.70	26157.10	
67	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	423.94	127.11	53887.01	
		措施项目					202125.88	
68	041101001001	墙面脚手架		m2	277.7122	15.73	4368.41	
69	041101001002	墙面脚手架		m2	206.91	8.34	1725.63	
70	粤011701010001	满堂脚手架		m2	53.7925	13.00	699.30	
71	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	490	11.94	5850.60	
本页小计							189002.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 1 页 共 91 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		987	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 2 页 共 91 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 3 页 共 91 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		680	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 4 页 共 91 页

项目编码		040501004005	项目名称		钢塑复合管 DN50			计量单位	m	工程量	4228
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69
		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价							60.05				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 5 页 共 91 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 6 页 共 91 页

项目编码		040501003002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		2613	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 7 页 共 91 页

项目编码		040502005006		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费										334.51			
清单项目综合单价												410.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 8 页 共 91 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 9 页 共 91 页

项目编码		040502005007		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费										321.24			
清单项目综合单价												422.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 10 页 共 91 页

项目编码		040502005008		项目名称		过滤器		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	599.22		27.99	72.13	599.22			27.99			
人工单价		小计						72.13	599.22			27.99			
		未计价材料费						598.33							
清单项目综合单价								699.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	过滤器 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	598.33	598.33						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	599.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 11 页 共 91 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力表		计量单位		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	46.70	56.28	0.85	21.12	46.70	56.28	0.85	21.12				
人工单价		小计						46.70	56.28	0.85	21.12				
		未计价材料费						39.82							
清单项目综合单价								124.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表					台	1	39.82	39.82						
	取源部件					套	1								
	其他材料费							-	16.47	-					
	材料费小计							-	56.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 12 页 共 91 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 13 页 共 91 页

项目编码		040502005009	项目名称		减压阀			计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	4385.16		27.99	72.13	4385.16		27.99
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	2	46.70	56.28	0.85	21.12	93.40	112.56	1.70	42.24
人工单价		小计						165.53	4497.72	1.70	70.23
		未计价材料费						4463.91			
清单项目综合单价								4735.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减压阀 DN100 球墨铸铁					个	1	4384.27	4384.27		
	压力表					台	2	39.82	79.64		
	其他材料费							-	33.81	-	
	材料费小计							-	4497.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 14 页 共 91 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 15 页 共 91 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18	
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18	
		未计价材料费						3853.78				
清单项目综合单价							5567.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72			
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86			
	远传智能水表 DN100					个	1					
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20			
	其他材料费							-	844.42	-		
	材料费小计							-	4698.20	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 16 页 共 91 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	2190.21	85.48	140.80	277.29	2190.21	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	2190.21	85.48	140.80				
		未计价材料费						1831.80							
清单项目综合单价								2693.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型内螺纹闸阀 DN50					个	3	334.51	1003.53						
	螺纹止回阀 DN50					个	1	43.27	43.27						
	远传智能水表 DN50					个	1								
	伸缩过滤器 DN50					个	1	785.00	785.00						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	2190.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 17 页 共 91 页

项目编码		040502009005		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 18 页 共 91 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 19 页 共 91 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 20 页 共 91 页

项目编码		040504001008		项目名称		圆形立式闸阀井 Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 21 页 共 91 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 22 页 共 91 页

项目编码		040504001007		项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 23 页 共 91 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 24 页 共 91 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 25 页 共 91 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 26 页 共 91 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 27 页 共 91 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 28 页 共 91 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44 换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 29 页 共 91 页

项目编码		040502010001	项目名称		地上式防撞型室外消火栓			计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23
		未计价材料费						2821.83			
清单项目综合单价								3236.33			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 30 页 共 91 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 31 页 共 91 页

项目编码		040502001001		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.38							
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 32 页 共 91 页

项目编码		040502001003		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 33 页 共 91 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 34 页 共 91 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个	工程量	12
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65	
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65	
		未计价材料费						253.37				
清单项目综合单价							406.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67			
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70			
	其他材料费							-	7.36	-		
	材料费小计							-	260.73	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 35 页 共 91 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 36 页 共 91 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 37 页 共 91 页

项目编码		040502003019		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	41.74	0.28	8.50	21.62	41.74	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	41.74	0.28	8.50				
		未计价材料费						40.00							
清单项目综合单价								72.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN100*50					个	1	40.00	40.00						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	41.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 38 页 共 91 页

项目编码		040502003006		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 39 页 共 91 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 40 页 共 91 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 41 页 共 91 页

项目编码		040502001006		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 42 页 共 91 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 43 页 共 91 页

项目编码		040502001008		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 44 页 共 91 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 45 页 共 91 页

项目编码		040502003021		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	62.66	0.28	8.50	21.62	62.66	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	62.66	0.28	8.50				
		未计价材料费						60.92							
清单项目综合单价								93.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN100					个	1	60.92	60.92						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	62.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 46 页 共 91 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 47 页 共 91 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 48 页 共 91 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 49 页 共 91 页

项目编码		040504002005		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 50 页 共 91 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m ²	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m ²	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m ³ 以内	100m ³	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m ³	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m ³	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 $\Phi 1000$ 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.16			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 51 页 共 91 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 52 页 共 91 页

项目编码		040504002006		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.896	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1100.66	3261.44	12.00	362.84				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.3582	755.07	3767.59	71.54	269.56	1025.54	5117.14	97.17	366.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 53 页 共 91 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.42	2187.93	1057.45	114.40	750.79	918.93	444.13	48.05	315.33
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.25	647.13	491.40	9.98	214.29	161.78	122.85	2.50	53.57
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4247.79	12860.21	204.28	1451.82
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价								18764.06			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 54 页 共 91 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	12516.83	-	
	材料费小计			-	12860.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 55 页 共 91 页

项目编码		040504002007		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.09	648.12	5281.12	10.70	214.84	58.33	475.30	0.96	19.34				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1568	988.74	3671.63	9.19	325.43	155.03	575.71	1.44	51.03				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.0864	1083.96	3706.73	23.91	361.28	93.65	320.26	2.07	31.21				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.528	1228.41	3640.00	13.39	404.95	648.60	1921.92	7.07	213.81				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	0.7712	755.07	3767.59	71.54	269.56	582.31	2905.57	55.17	207.88				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 56 页 共 91 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.24	2187.93	1057.45	114.40	750.79	525.10	253.79	27.46	180.19
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.08	1259.61	1106.20	114.40	448.06	100.77	88.50	9.15	35.84
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.1	647.13	491.40	9.98	214.29	64.71	49.14	1.00	21.43
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						2465.44	7757.62	119.78	843.04
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							11185.88				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 57 页 共 91 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	7413.75	-	
	材料费小计			-	7757.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 58 页 共 91 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 59 页 共 91 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 60 页 共 91 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位		处		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目5	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00						
人工单价		小计							500.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								500.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	500.00	-					
	材料费小计							-	500.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 61 页 共 91 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		36.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 62 页 共 91 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 63 页 共 91 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00		
人工单价		小计							10.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.00	-	
	材料费小计							-	10.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 64 页 共 91 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 65 页 共 91 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1779.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 66 页 共 91 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		660	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 67 页 共 91 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		928.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 68 页 共 91 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1779.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 69 页 共 91 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		288.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 70 页 共 91 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		288.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 71 页 共 91 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		86.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密 实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 72 页 共 91 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		51.8976	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 73 页 共 91 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		288.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 74 页 共 91 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		288.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 75 页 共 91 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		288.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 76 页 共 91 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位	m2	工程量	423.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 77 页 共 91 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	423.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 78 页 共 91 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		63.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48			1.91		0.66		
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13				14.37		3.97		
人工单价		小计						0.48			16.28		4.63		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 79 页 共 91 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		63.591	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 80 页 共 91 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		423.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 81 页 共 91 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		423.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 82 页 共 91 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		277.7122	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							15.73								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 83 页 共 91 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		206.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 84 页 共 91 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		53.7925	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							13.00								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 85 页 共 91 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		490	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 86 页 共 91 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		5226	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 87 页 共 91 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		2613	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 88 页 共 91 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		18.7686	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 89 页 共 91 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		34.6709	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 90 页 共 91 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		438.612	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							96.47								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-胜塘村				标段：				第 91 页 共 91 页			
项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位	m2	工程量	67.2072
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79
		未计价材料费									
清单项目综合单价							260.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	114.82	-	
	材料费小计							-	114.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	70278.56			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	25555.84		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	30675.00		
	合 计	56230.84		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	23.1	3.56	82.24		
2	02190140	塑料篾	kg	2.5625	3.73	9.56		
3	02330001	稻草	kg	68.75	0.13	8.94		
4	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	30	5.20	156.00		
5	04090135	余土外运	m ³	7.8473				
6	04090155	熟耕土(松方)	m ³	5.4423	41.94	228.25		
7	05310040	篙竹4m内	条	38.25	4.03	154.15		
8	32270001	杀虫剂	kg	5.895	17.09	100.75		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	12.495	2.97	37.11		
10	32270020	有机肥	t	0.175	432.00	75.60		
11	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	5	10.00	50.00		
12	19000020@21	快开排泥阀 DN75	个	5	910.00	4550.00		
13	24690001	取源部件	套	12				
14	BCCLF18	不锈钢盖板 $\phi 1000$ 厚4mm	块	5	420.00	2100.00		
15	02290050	麻绳	kg	0.0125	17.09	0.21		
16	04290200	混凝土构件小型	m ³	2.525				
17	05030320	垫木	m ³	0.0028	1549.95	4.34		
18	FBC00016	钢材	t	0.4431	4498.95	1993.48		
19	ZZJJ	制作基价	元	793.3906	1.00	793.39		
20	03019021	圆钉50~75	kg	1.0436	3.54	3.69		
21	05030080	松杂板枋材	m ³	0.0054	1180.62	6.38		
22	05030360	定型板1000×500×15	件	16.6627	6.83	113.81		
23	05030370	松杂直边板	m ³	0.1156	1211.42	140.04		
24	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	20.7777	16.96	352.39		
25	14010030	松节油	kg	5.4705	8.84	48.36		
26	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	3.787	13.08	49.53		
27	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	8.7008	5.74	49.94		
28	35030030	脚手架钢管底座	个	6.5776	7.05	46.37		
29	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	41.499	13.08	542.81		
30	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	10.2824	5.62	57.79		
31	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	30.3393	5.24	158.98		
32	01010125	螺纹钢钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	7.201	3547.15	25543.03		
33	17250260	塑料软管D20	m	3.2	2.32	7.42		
34	35270001	木板标尺	m ³	0.0016	1016.50	1.63		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	6.7246	322.00	2165.32		
36	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	3.4965	337.00	1178.32		
37	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	76.6546	348.00	26675.80		
38	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	926.5944	1.29	1195.31		
39	13310060	石油沥青10#	kg	4781.227	1.70	8128.09		
40	14030030	煤油	kg	105.5577	4.29	452.84		
41	14230060	滑石粉	kg	2149.699	0.98	2106.71		
42	15550095	玻璃布	m2	1890.2526	1.95	3685.99		
43	19000020@20	内螺纹闸阀DN25	个	340	48.69	16554.60		
44	19090030@6	内螺纹止回阀DN25	个	170	34.51	5866.70		
45	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	170	30.27	5145.90		
46	19000020@19	防盗型内螺纹闸阀DN50	个	3	334.51	1003.53		
47	19090030@5	螺纹止回阀DN50	个	1	43.27	43.27		
48	24010001@4	远传智能水表DN50	个	1				
49	补充主材012 @2	伸缩过滤器DN50	个	1	785.00	785.00		
50	02270040	细白布宽0.9m	m	1.2	4.94	5.93		
51	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×1 5~50	十套	4.8	0.43	2.06		
52	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	24	0.73	17.52		
53	19000020@15	过滤器 DN100带法兰 球 墨铸铁	个	6	598.33	3589.98		
54	19000020@16	减压阀 DN100球墨铸铁	个	6	4384.27	26305.62		
55	24110180	压力仪表	台	12	39.82	477.84		
56	24110180@1	压力表	台	12	39.82	477.84		
57	24590020	仪表接头	套	24	12.82	307.68		
58	34130090	位号牌	个	24	2.08	49.92		
59	99451300	校验费	元	4.2471	1.00	4.25		
60	19000020@14	内螺纹闸阀 DN100球墨 铸铁	个	3	321.24	963.72		
61	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M15	m3	4.921	548.00	2696.71		
62	19000020@13	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	21	334.51	7024.71		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	BCCLF9@1	深水井	座	5	150000.00	750000.00		
64	BCCLF9	取水坝	座	1	200000.00	200000.00		
65	13010130	酚醛调和漆	kg	26.1824	12.07	316.02		
66	13010170	红丹漆	kg	38.4554	10.60	407.63		
67	14050050	溶剂油	kg	33.5462	3.94	132.17		
68	36270080	移动式钢护栏	m	458.192	85.00	38946.32		
69	BCCLF3	施工警示灯	盏	2613	5.00	13065.00		
70	03139531	合金钎头 Φ150	个	0.2032	27.33	5.55		
71	03213001@1	铁件综合	kg	46.2969	6.91	319.91		
72	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	16.1578	438.00	7077.12		
73	04050005	碎石20~40	m3	225.5711	194.00	43760.79		
74	04070045	石屑	m3	875.16	114.00	99768.24		
75	04070045@1	石屑	m3	1244.0292	114.00	141819.33		
76	05030060@1	板枋材综合	m3	0.2681	1348.00	361.40		
77	14350630@1	脱模剂	kg	6.6113	2.26	14.94		
78	34110010@1	水	m3	274.4485	4.58	1256.97		
79	35010010@1	钢模板	kg	82.9888	5.44	451.46		
80	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	117.7984	567.00	66791.69		
81	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	3445.5622	7.79	26840.93		
82	99450700@1	电(机械用)	kw·h	2441.7182	0.77	1880.12		
83	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	42.7217	9.27	396.03		
84	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	14.3943	9.27	133.44		
85	00010010	人工费	元	367634.3632	1.10	403662.53		
86	RGFTZ	人工费调整	元	-0.156	1.00	-0.16		
87	01290003	钢板综合	kg	69.7656	4.09	285.34		
88	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	203.378	11.97	2434.43		
89	03010430	六角螺栓综合	kg	12.762	5.58	71.21		
90	03135001	低碳钢焊条综合	kg	393.3947	5.60	2203.01		
91	14350490	漂白粉综合	kg	11.9112	5.31	63.25		
92	14390070	氧气	m3	132.2076	5.16	682.19		
93	14390100	乙炔气	kg	44.0134	13.30	585.38		
94	17030050	镀锌钢管DN50	m	86.7816	31.25	2711.93		
95	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.8508	89.60	76.23		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1197.4255	33.44	40041.91		
97	34110010	水	m3	525.5049	4.58	2406.81		
98	99450760	其他材料费	元	7989.1283	1.00	7989.13		
99	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0094	1.00	-0.01		
100	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	1692.005	18.58	31437.45		
101	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	4291.42	34.51	148096.90		
102	99450630	折旧费	元	17194.9278	1.00	17194.93		
103	99450640	检修费	元	4211.096	1.00	4211.10		
104	99450650	维护费	元	13534.3213	1.00	13534.32		
105	99450660	安拆费	元	3856.7544	1.00	3856.75		
106	99450700	电(机械用)	kw·h	16012.1031	0.77	12329.32		
107	JXFTZ	机械费调整	元	-0.7198	1.00	-0.72		
108	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	47.9153	5.86	280.78		
109	02270020	白布	kg	0.27	2.75	0.74		
110	13030240	厚漆	kg	87.48	10.26	897.54		
111	03010685	六角螺栓M16 $\times$ 80	十套	1044.008	6.39	6671.21		
112	14010010	清油	kg	10.86	13.07	141.94		
113	14070050	机油综合	kg	159.9	6.96	1112.90		
114	17010060	焊接钢管DN50	m	299.25	20.84	6236.37		
115	18031380	冲压弯头DN50	个	342	6.55	2240.10		
116	24010001@1	远传智能水表DN20	个	170				
117	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	8.219	10.81	88.85		
118	80210673	预拌混凝土C10	m3	2.86				
119	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	1.596	4082.69	6515.97		
120	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.693	3905.22	2706.32		
121	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	41.6754	5.86	244.22		
122	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	34.056	0.69	23.50		
123	02330010	草袋	个	100.2977	1.28	128.38		
124	03019001	圆钉综合	kg	101.0246	5.36	541.49		
125	03213001	铁件综合	kg	6.435	6.91	44.47		
126	03214046	零星卡具	kg	381.3101	5.47	2085.77		
127	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	25.0816	278.00	6972.68		
128	05030060	板枋材综合	m3	9.4517	1348.00	12740.89		
129	14350630	脱模剂	kg	86.9274	5.13	445.94		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
130	33010280	型钢铁爬梯	kg	130.625	3.03	395.79		
131	34050040	草板纸80#	张	7.92	4.19	33.18		
132	35010010	钢模板	kg	16.775	4.44	74.48		
133	35030080	木支撑	m3	2.7362	1651.95	4520.07		
134	35030110	扣件	kg	5.005	4.80	24.02		
135	00010003	机上人工	工日	147.0511	252.54	37136.28		
136	99450680	柴油(机械用)0#	kg	257.9684	7.79	2009.57		
137	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	3.85	567.00	2182.95		
138	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	12.491	515.00	6432.87		
139	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	10.0298	568.00	5696.93		
140	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	11.2239	541.00	6072.13		
141	36010205	铸铁井盖、井座	套	5	556.05	2780.25		
142	02090090	塑料薄膜	m2	459.7995	0.26	119.55		
143	33010285	塑钢踏步	kg	49.505	6.29	311.39		
144	34110040	电	kW·h	2.269	0.77	1.75		
145	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	13.6464	551.00	7519.17		
146	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	6.5291	5.86	38.26		
147	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1459	561.00	81.85		
148	36010410@1	球墨铸铁井盖座 Φ700	套	11	556.05	6116.55		
149	04270160	混凝土垫块	m3	0.0475				
150	13410010	嵌缝料	kg	47.3283	0.58	27.45		
151	03134011	水砂纸	张	121.4	0.77	93.48		
152	03139281	钢锯条	条	8.45	0.43	3.63		
153	14330030	丙酮	kg	4.2	9.74	40.91		
154	14410600	胶粘剂	kg	2.766	1.88	5.20		
155	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	40	17.55	702.00		
156	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	64	20.00	1280.00		
157	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	5	23.12	115.60		
158	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	43	21.39	919.77		
159	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	15	21.39	320.85		
160	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	20	21.39	427.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
161	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	63	9.14	575.82		
162	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	66	21.39	1411.74		
163	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	42.6915	533.00	22754.57		
164	14090040	润滑脂	kg	34.847	34.61	1206.05		
165	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	688.396	12.19	8391.55		
166	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	2613	119.58	312462.54		
167	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带 法兰 球墨铸铁	个	15	743.36	11150.40		
168	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁	个	3	3109.00	9327.00		
169	17010065	焊接钢管DN100	m	11.25	46.33	521.21		
170	18031395	冲压弯头DN100	个	10	21.56	215.60		
171	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 100	副	35	76.80	2688.00		
172	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	10	743.36	7433.60		
173	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	5	1116.86	5584.30		
174	24010001@2	远传智能水表DN100	个	5				
175	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	5	1250.20	6251.00		
176	03230023	铸铁闸阀套筒	个	9	202.27	1820.43		
177	04050085	卵石彩色	t	1.062	931.62	989.38		
178	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.557	7.71	12.00		
179	02270001	棉纱	kg	0.117	11.47	1.34		
180	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	7.416	5.94	44.05		
181	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.989	5.60	11.14		
182	13010050	醇酸清漆	kg	0.18	13.99	2.52		
183	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	9.09	1.03	9.36		
184	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	9	1776.13	15985.17		
185	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	9	598.33	5384.97		
186	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	15.75	119.58	1883.39		
187	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	4.5	71.66	322.47		
188	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m3	0.0206	536.00	11.04		
189	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	18.54	6.10	113.09		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-胜塘村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
190	18000001@1	球墨铸铁全承四通DN100*50	个	2	215.70	431.40		
191	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	26	215.70	5608.20		
192	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	14	200.00	2800.00		
193	18090090@18	变径 DN100*50	个	5	40.00	200.00		
194	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	35	120.00	4200.00		
195	18090090@20	45°弯头 DN100	个	21	60.92	1279.32		
196	18000001@8	球墨铸铁30°弯头DN100	个	15	120.00	1800.00		
197	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	11	120.00	1320.00		
198	BCCLF23	消火栓防护措施	处	9	500.00	4500.00		
	合计	合计				2816302.08		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					4835566.85	
1	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	2078	37.41	77737.98	
2	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	1980	32.79	64924.20	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	4916	60.05	295205.80	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	299	91.44	27340.56	
本页小计							465208.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	13111	143.19	1877364.09	
6	040501003005	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN150 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	519	165.61	85951.59	
7	040501002006	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	7	87.32	611.24	
8	040501002008	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	31	154.69	4795.39	
9	040501002005	钢管 D159*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D159x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	13	218.31	2838.03	
10	040502005020	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	27	410.13	11073.51	
本页小计							1982633.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	3	575.98	1727.94	
12	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	18	844.37	15198.66	
13	040502005021	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	10	422.25	4222.50	
14	040502005013	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150	个	1	1176.75	1176.75	
15	040502005003	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	2	2094.62	4189.24	
16	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	10	3210.01	32100.10	
17	040502005008	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150	个	1	3634.46	3634.46	
18	030113015001	过滤器	1. 规格: DN100	台	8			
19	040502005022	减压阀	1. 种类:减压阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	8	4485.28	35882.24	
20	030601002001	压力表	1. 规格: DN100	台	16	124.95	1999.20	
21	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	12	985.62	11827.44	
22	040502009004	水表组	1. 规格: DN150 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	8256.28	8256.28	
23	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	2	5567.97	11135.94	
本页小计							131350.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040502009007	水表组	1. 规格：DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	495	1024.14	506949.30	
25	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
26	040504001008	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	28	313.50	8778.00	
27	040504001009	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	4	9467.43	37869.72	
28	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	8	3876.40	31011.20	
本页小计							592361.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
29	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	12	3876.40	46516.80	
30	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	12	2265.58	27186.96	
31	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	11	3236.33	35599.63	
32	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	19	384.13	7298.47	
33	040502001065	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*100	个	1	550.94	550.94	
34	040502001066	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*80	个	1	504.58	504.58	
35	040502001011	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*50	个	5	389.00	1945.00	
36	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	22.96	22.96	
37	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	117	32.14	3760.38	
38	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	39	34.14	1331.46	
39	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	13	56.76	737.88	
本页小计							125455.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	040502003018	变径	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	17	32.14	546.38	
41	040502003049	变径	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
42	040502003026	变径	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	77.14	154.28	
43	040502003050	变径	1. 种类:DN150*100 2. 材质及规格:钢塑	个	1	97.79	97.79	
44	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	28	34.14	955.92	
45	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	35	14.55	509.25	
46	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	30	35.53	1065.90	
47	040502002001	22.5° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	2	49.35	98.70	
48	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	9	59.22	532.98	
49	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	142	297.85	42294.70	
50	040502002003	22.5° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	5	54.45	272.25	
51	040502001007	22.5° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	4	331.86	1327.44	
52	040502002015	22.5° 弯头	1. 种类:D159*4.5 2. 材质及规格:Q235B	个	2	124.76	249.52	
53	040502003039	30° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	14.55	29.10	
54	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	12	35.53	426.36	
55	040502002007	30° 弯头	1. 种类:D57*3.5 2. 材质及规格:Q235B	个	1	49.35	49.35	
56	040502001008	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	38	297.85	11318.30	
57	040502002006	30° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	2	54.45	108.90	
58	040502001014	30° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	3	331.86	995.58	
本页小计							61084.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	17	35.53	604.01	
60	040502003021	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:钢塑	个	53	93.06	4932.18	
61	040502002009	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D108*4	个	2	54.45	108.90	
62	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	16	14.55	232.80	
63	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	39	35.53	1385.67	
64	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	30	297.85	8935.50	
65	040502002011	90° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D108*4	个	1	54.45	54.45	
66	040504002009	蓄水池	1. 规格: V=50m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	2	26288.95	52577.90	
67	040504002010	蓄水池	1. 规格: V=150m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢爬梯、检修孔等 7. 详见图集22S803 P6	座	1	61485.54	61485.54	
68	040504002002	深水井	1. 规格: 深度70m	座	3	150000.00	450000.00	
69	04B001	取水坝		座	4	200000.00	800000.00	
70	04B002	消火栓防护措施		处	11	500.00	5500.00	
本页小计							1385816.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	64.86	928.69	60234.83	
72	040503002003	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处3m3以内	m3	11.2	823.95	9228.24	
73	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	68	259.85	17669.80	
74	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	4	10.00	40.00	
75	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	15	298.89	4483.35	
		土石方工程					1402645.78	
76	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	6814.46	9.99	68076.46	
77	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	2363.93	223.25	527747.37	
78	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	3706.71	178.36	661128.80	
79	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	6814.46	21.38	145693.15	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					805895.26	
80	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	2427.71	26.95	65426.78	
81	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	2427.71	20.64	50107.93	
82	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	728.31	21.38	15571.27	
83	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	436.9878	36.85	16103.00	
本页小计							1641510.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
84	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	2427. 71	61. 70	149789. 71	
85	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	2427. 71	60. 66	147264. 89	
86	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	2427. 71	148. 96	361631. 68	
		路面破除（巷道）					366695. 26	
87	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1615. 65	12. 61	20373. 35	
88	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	1615. 65	16. 81	27159. 08	
89	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	242. 35	21. 38	5181. 44	
90	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	242. 3475	36. 85	8930. 51	
91	040202015007	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	1615. 65	61. 70	99685. 61	
92	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1615. 65	127. 11	205365. 27	
		措施项目					750412. 84	
93	041101001001	墙面脚手架		m2	260. 0624	15. 73	4090. 78	
94	041101001002	墙面脚手架		m2	184. 632	8. 34	1539. 83	
95	粤011701010001	满堂脚手架		m2	79. 5519	13. 00	1034. 17	
96	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	700	11. 94	8358. 00	
97	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	27858	21. 57	600897. 06	
本页小计							1641301. 38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 1 页 共 119 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		2078	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 2 页 共 119 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 3 页 共 119 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1980	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村				标段：				第 4 页 共 119 页							
项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		4916	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 5 页 共 119 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 6 页 共 119 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		299	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价							91.44								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 7 页 共 119 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 8 页 共 119 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		13111	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 9 页 共 119 页

项目编码		040501003005		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		519	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1425.52	17.08	46.27	10.22	142.55	1.71	4.63				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54				
人工单价		小计						14.06	143.52	1.86	6.18				
		未计价材料费						142.01							
清单项目综合单价								165.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	0.172	14.55	2.50						
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	143.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 10 页 共 119 页

项目编码		040501002006	项目名称		钢管 D57*3.5			计量单位	m	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 11 页 共 119 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 12 页 共 119 页

项目编码		040501002008	项目名称		钢管 D108*4			计量单位	m	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 13 页 共 119 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 14 页 共 119 页

项目编码		040501002005	项目名称		钢管 D159*4			计量单位	m	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-18换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	181.29	1244.03	23.53	79.49	18.13	124.40	2.35	7.95
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0499	47.70	18.12		20.41	2.38	0.90		1.02
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0499	34.57	16.05		14.79	1.73	0.80		0.74
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0499	47.70	19.88		20.41	2.38	0.99		1.02
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0499	34.57	17.22		14.79	1.73	0.86		0.74
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0499	34.57	17.22		14.79	1.73	0.86		0.74
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0499	148.90	134.51		52.95	7.43	6.72		2.64
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0499	123.17	84.03		43.80	6.15	4.20		2.19

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 15 页 共 119 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.005	1028.79	881.48		298.35	5.14	4.40		1.49
人工单价		小计						50.64	145.10	2.50	20.08
		未计价材料费						129.95			
清单项目综合单价							218.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D159*4				m	1.01	121.96	123.18			
	麻袋布				m2	0.5642	7.60	4.29			
	玻璃布				m2	1.2731	1.95	2.48			
	其他材料费						-	15.18	-		
	材料费小计						-	145.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 16 页 共 119 页

项目编码		040502005020		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费										334.51			
清单项目综合单价												410.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 17 页 共 119 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费										500.36			
清单项目综合单价												575.98			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 18 页 共 119 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 19 页 共 119 页

项目编码		040502005021		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费										321.24			
清单项目综合单价												422.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村标段：第 20 页 共 119 页

项目编码		040502005013		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	1026.63		41.97	108.15	1026.63			41.97			
人工单价		小 计						108.15	1026.63			41.97			
		未计价材料费						1025.29							
清单项目综合单价								1176.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	内螺纹闸阀 DN150 球墨铸铁					个	1	1025.29	1025.29						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	1026.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 21 页 共 119 页

项目编码		040502005003		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2019.67		20.96	53.99	2019.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2019.67			20.96			
		未计价材料费						2019.00							
清单项目综合单价								2094.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	2019.00	2019.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2019.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 22 页 共 119 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 23 页 共 119 页

项目编码		040502005008		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	3484.34		41.97	108.15	3484.34			41.97			
人工单价		小计						108.15	3484.34			41.97			
		未计价材料费						3483.00							
清单项目综合单价								3634.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN150					个	1	3483.00	3483.00						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	3484.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 24 页 共 119 页

项目编码		030113015001		项目名称		过滤器		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个		87.65	32.47	17.08	40.65								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个		12.19							
	过滤器 DN100					个									
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 25 页 共 119 页

项目编码		040502005022		项目名称		减压阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	4385.16		27.99	72.13	4385.16			27.99			
人工单价		小计						72.13	4385.16			27.99			
		未计价材料费										4384.27			
清单项目综合单价												4485.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	减压阀 DN100 球墨铸铁					个	1	4384.27	4384.27						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	4385.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 26 页 共 119 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力表		计量单位		台		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	46.70	56.28	0.85	21.12	46.70	56.28	0.85	21.12				
人工单价		小计						46.70	56.28	0.85	21.12				
		未计价材料费						39.82							
清单项目综合单价								124.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表					台	1	39.82	39.82						
	取源部件					套	1								
	其他材料费							-	16.47	-					
	材料费小计							-	56.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 27 页 共 119 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 28 页 共 119 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-280	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 150	组	1	640.79	7126.02	173.46	316.01	640.79	7126.02	173.46	316.01				
人工单价		小计						640.79	7126.02	173.46	316.01				
		未计价材料费						5688.32							
清单项目综合单价								8256.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN150					个	3	979.99	2939.97						
	橡胶瓣止回阀 DN150					个	1	2748.35	2748.35						
	远传智能水表 DN150					个	1								
	伸缩过滤器 DN150					个									
	其他材料费							-	1437.71	-					
	材料费小计							-	7126.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 29 页 共 119 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 30 页 共 119 页

项目编码		040502009007		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		495	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 31 页 共 119 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 32 页 共 119 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 33 页 共 119 页

项目编码		040504001008		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 34 页 共 119 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 35 页 共 119 页

项目编码		040504001009		项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 36 页 共 119 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5327.49	-		
	材料费小计						-	5327.49	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 37 页 共 119 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 38 页 共 119 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 39 页 共 119 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价							3876.40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 40 页 共 119 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 41 页 共 119 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 42 页 共 119 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 43 页 共 119 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 44 页 共 119 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 45 页 共 119 页

项目编码		040502001065		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	405.56	17.08	40.65	87.65	405.56	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	405.56	17.08	40.65				
		未计价材料费						398.20							
清单项目综合单价								550.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	全承三通 DN150*100					个	1	355.67	355.67						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	405.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 46 页 共 119 页

项目编码		040502001066		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	359.20	17.08	40.65	87.65	359.20	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	359.20	17.08	40.65				
		未计价材料费						351.84							
清单项目综合单价								504.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	全承三通 DN150*80					个	1	311.82	311.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	359.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 47 页 共 119 页

项目编码		040502001011		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	243.62	17.08	40.65	87.65	243.62	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	243.62	17.08	40.65
		未计价材料费						236.26			
清单项目综合单价							389.00				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	243.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 48 页 共 119 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 49 页 共 119 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		117	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 50 页 共 119 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 51 页 共 119 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 52 页 共 119 页

项目编码		040502003018		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 53 页 共 119 页

项目编码		040502003049		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN80*50 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 54 页 共 119 页

项目编码		040502003026		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	46.74	0.28	8.50	21.62	46.74	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	46.74	0.28	8.50				
		未计价材料费						45.00							
清单项目综合单价								77.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN100*80					个	1	45.00	45.00						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	46.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 55 页 共 119 页

项目编码		040502003050		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-155	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 160	个	1	32.34	52.51	0.28	12.66	32.34	52.51	0.28	12.66				
人工单价		小计						32.34	52.51	0.28	12.66				
		未计价材料费						50.00							
清单项目综合单价								97.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN150*100					个	1	50.00	50.00						
	其他材料费							-	2.51	-					
	材料费小计							-	52.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 56 页 共 119 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 57 页 共 119 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 58 页 共 119 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 59 页 共 119 页

项目编码		040502002001		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 60 页 共 119 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 61 页 共 119 页

项目编码		040502001006		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		142	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
人工单价		小计						87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
		未计价材料费						145. 11							
清单项目综合单价								297. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2. 06	12. 19	25. 11						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN100					个	1	120. 00	120. 00						
	其他材料费							-	7. 36	-					
	材料费小计							-	152. 47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 62 页 共 119 页

项目编码		040502002003		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 63 页 共 119 页

项目编码		040502001007		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 64 页 共 119 页

项目编码		040502002015		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-101	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 159×7	个	1	27.88	72.92	9.47	14.49	27.88	72.92	9.47	14.49				
人工单价		小计						27.88	72.92	9.47	14.49				
		未计价材料费						57.38							
清单项目综合单价								124.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D159*4.5					个	1	57.38	57.38						
	其他材料费							-	15.54	-					
	材料费小计							-	72.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 65 页 共 119 页

项目编码		040502003039		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 66 页 共 119 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 67 页 共 119 页

项目编码		040502002007		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制30° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 68 页 共 119 页

项目编码		040502001008		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 69 页 共 119 页

项目编码		040502002006		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 1 04×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制30° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 70 页 共 119 页

项目编码		040502001014		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁30° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 71 页 共 119 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 72 页 共 119 页

项目编码		040502003021		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	62.66	0.28	8.50	21.62	62.66	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	62.66	0.28	8.50				
		未计价材料费						60.92							
清单项目综合单价								93.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN100					个	1	60.92	60.92						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	62.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 73 页 共 119 页

项目编码		040502002009		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 74 页 共 119 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 75 页 共 119 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费										21.39			
清单项目综合单价												35.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 76 页 共 119 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 77 页 共 119 页

项目编码		040502002011		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制90° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 78 页 共 119 页

项目编码		040504002009		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 79 页 共 119 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.16			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 80 页 共 119 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 81 页 共 119 页

项目编码		040504002010		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.62	648.12	5281.12	10.70	214.84	401.83	3274.29	6.63	133.20				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1883	988.74	3671.63	9.19	325.43	1174.95	4363.12	10.92	386.72				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.9501	1083.96	3706.73	23.91	361.28	1029.87	3521.77	22.72	343.25				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.9304	1228.41	3640.00	13.39	404.95	2371.33	7026.69	25.85	781.72				
D5-4-56	现浇混凝土池 矩(方)柱	10m3	0.1203	1632.55	3647.23	21.40	539.35	196.33	438.62	2.57	64.86				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 82 页 共 119 页

换	合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.072	1122.87	4226.99	123.24	406.36	80.85	304.34	8.87	29.26
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	5.198	755.07	3767.59	71.54	269.56	3924.85	19583.93	371.86	1401.17
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.9287	2187.93	1057.45	114.40	750.79	2031.93	982.05	106.24	697.26
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.904	1259.61	1106.20	114.40	448.06	1138.67	999.99	103.42	405.04
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	1.5	647.13	491.40	9.98	214.29	970.70	737.10	14.97	321.44
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚	块	1		420.00				420.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 83 页 共 119 页

	4mm										
人工单价		小计						13558.25	42591.53	689.51	4646.23
		未计价材料费						481.39			
清单项目综合单价								61485.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	混凝土构件 小型				m3	0.505					
	钢材				t	0.107	4498.95	481.39			
	其他材料费						-	42110.17	-		
	材料费小计						-	42591.56	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 84 页 共 119 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 85 页 共 119 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 86 页 共 119 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 87 页 共 119 页

项目编码		040503002002	项目名称		混凝土支墩			计量单位	m3	工程量	64.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89
		未计价材料费									
清单项目综合单价							928.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	546.39	-		
	材料费小计						-	546.39	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 88 页 共 119 页

项目编码		040503002003		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		11.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1790.98	5454.53	215.35	778.66	179.10	545.45	21.54	77.87				
人工单价		小计						179.10	545.45	21.54	77.87				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								823.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.45	-					
	材料费小计							-	545.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 89 页 共 119 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位		根		工程量		68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51				
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								259.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	44.55	-					
	材料费小计							-	44.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 90 页 共 119 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位		根		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00						
人工单价		小计							10.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								10.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	10.00	-					
	材料费小计							-	10.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 91 页 共 119 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 92 页 共 119 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		6814.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57						0.71	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 93 页 共 119 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		2363.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 94 页 共 119 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		3706.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 95 页 共 119 页

项目编码		040103002005		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		6814.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 96 页 共 119 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		2427.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 97 页 共 119 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		2427.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 98 页 共 119 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		728.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 99 页 共 119 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		436.9878	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村标段：第 100 页 共 119 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2427.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村标段：第 101 页 共 119 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2427.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 102 页 共 119 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2427.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 103 页 共 119 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		1615.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 104 页 共 119 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1615.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 105 页 共 119 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		242.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 106 页 共 119 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		242.3475	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 107 页 共 119 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1615.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 108 页 共 119 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1615.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 109 页 共 119 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		260.0624	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 110 页 共 119 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		184.632	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 111 页 共 119 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		79.5519	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 112 页 共 119 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		700	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 113 页 共 119 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		27858	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 114 页 共 119 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	13929
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 115 页 共 119 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		17.1632	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M2 0	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 116 页 共 119 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		31.8145	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 117 页 共 119 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		382.452	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								96.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 118 页 共 119 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		92.0812	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 119 页 共 119 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		7.148	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-15	构筑物及池类 矩形柱 复合木模	100m2	0.01	2781.61	1669.42	383.58	1032.17	27.82	16.69	3.84	10.32				
人工单价		小计						27.82	16.69	3.84	10.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							58.67								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	16.66	-					
	材料费小计							-	16.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石明村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	224500.62			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-石明村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	81636.59		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	126960.00		
	合 计	208596.59		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	112.2	3.56	399.43		
2	02190140	塑料篾	kg	1.5375	3.73	5.73		
3	02330001	稻草	kg	41.25	0.13	5.36		
4	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	18	5.20	93.60		
5	04090135	余土外运	m ³	4.7084				
6	04090155	熟耕土(松方)	m ³	3.2654	41.94	136.95		
7	05310040	篙竹4m内	条	22.95	4.03	92.49		
8	32270001	杀虫剂	kg	3.537	17.09	60.45		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	7.497	2.97	22.27		
10	32270020	有机肥	t	0.105	432.00	45.36		
11	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	4	10.00	40.00		
12	02270040	细白布宽0.9m	m	0.8	4.94	3.95		
13	03011430	半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50	十套	3.2	0.43	1.38		
14	18250140	镀锌管卡子12 $\sim$ 40 $\times$ 1.5	个	16	0.73	11.68		
15	19000020@33	减压阀 DN100球墨铸铁	个	8	4384.27	35074.16		
16	24110180	压力仪表	台	16	39.82	637.12		
17	24590020	仪表接头	套	16	12.82	205.12		
18	24690001	取源部件	套	16				
19	34130090	位号牌	个	16	2.08	33.28		
20	03019021	圆钉50 $\sim$ 75	kg	1.5433	3.54	5.46		
21	05030080	松杂板枋材	m ³	0.008	1180.62	9.44		
22	05030360	定型板1000 $\times$ 500 $\times$ 15	件	15.6037	6.83	106.57		
23	05030370	松杂直边板	m ³	0.1257	1211.42	152.28		
24	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	19.4253	16.96	329.45		
25	14010030	松节油	kg	5.1204	8.84	45.26		
26	17010470	钢管 $\phi 48.3 \times 3.6$	m	5.6005	13.08	73.25		
27	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	8.1002	5.74	46.50		
28	35030030	脚手架钢管底座	个	6.1795	7.05	43.57		
29	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	38.5512	13.08	504.25		
30	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	9.6868	5.62	54.44		
31	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	28.4713	5.24	149.19		
32	01010125	螺纹钢钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	8.9372	3547.15	31701.59		
33	02290050	麻绳	kg	0.0075	17.09	0.13		
34	04290200	混凝土构件小型	m ³	1.515				

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
35	05030320	垫木	m3	0.0017	1549.95	2.63		
36	17250260	塑料软管D20	m	5	2.32	11.60		
37	35270001	木板标尺	m3	0.0025	1016.50	2.54		
38	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	6.2329	322.00	2006.99		
39	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	5.0045	337.00	1686.52		
40	8021923	预拌S6`S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	82.7999	348.00	28814.37		
41	BCCLF18	不锈钢盖板 φ1000 厚4 mm	块	3	420.00	1260.00		
42	FBC00016	钢材	t	0.3209	4498.95	1443.71		
43	ZZJJ	制作基价	元	574.5246	1.00	574.52		
44	00010010@1	人工费	元	81.5	1.10	89.49		
45	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1286.0067	1.29	1658.95		
46	02290040	麻袋布	m2	21.2006	7.60	161.12		
47	13010330	沥青清漆	kg	5.4033	6.45	34.85		
48	13010330@1	沥青清漆	kg	9.268	6.45	59.78		
49	13310060	石油沥青10#	kg	6635.7943	1.70	11280.85		
50	14230060	滑石粉	kg	2983.5353	0.98	2923.86		
51	14330090	动力苯	kg	0.8631	2.40	2.07		
52	14330090@1	动力苯	kg	1.5384	2.74	4.22		
53	15550095	玻璃布	m2	2623.4535	1.95	5115.73		
54	19000020@32	内螺纹闸阀DN25	个	990	48.69	48203.10		
55	19090030@10	内螺纹止回阀DN25	个	495	34.51	17082.45		
56	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	495	30.27	14983.65		
57	BCCLF12	消火栓防护措施	处	11	500.00	5500.00		
58	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M15	m3	6.5613	548.00	3595.59		
59	19000020@30	内螺纹闸阀 DN100球墨 铸铁	个	10	321.24	3212.40		
60	19000020@29	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	27	334.51	9031.77		
61	BCCLF9@1	深水井	座	3	150000.00	450000.00		
62	BCCLF9	取水坝	座	4	200000.00	800000.00		
63	14030030	煤油	kg	146.5018	4.29	628.49		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	13010130	酚醛调和漆	kg	135.2864	12.07	1632.91		
65	13010170	红丹漆	kg	203.8989	10.60	2161.33		
66	14050050	溶剂油	kg	173.3357	3.94	682.94		
67	36270080	移动式钢护栏	m	2367.512	85.00	201238.52		
68	BCCLF3	施工警示灯	盏	13929	5.00	69645.00		
69	03139531	合金钎头 Φ150	个	1.2665	27.33	34.61		
70	03213001@1	铁件综合	kg	262.8185	6.91	1816.08		
71	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	102.568	438.00	44924.78		
72	04050005	碎石20~40	m3	1460.1755	194.00	283274.05		
73	04070045	石屑	m3	3134.5712	114.00	357341.12		
74	04070045@1	石屑	m3	4966.9914	114.00	566237.02		
75	05030060@1	板枋材综合	m3	1.5932	1348.00	2147.63		
76	14350630@1	脱模剂	kg	38.8838	2.26	87.88		
77	34110010@1	水	m3	1388.2645	4.58	6358.25		
78	35010010@1	钢模板	kg	517.0986	5.44	2813.02		
79	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	692.9221	567.00	392886.83		
80	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	16839.3875	7.79	131178.83		
81	99450700@1	电(机械用)	kw·h	10628.3683	0.77	8183.84		
82	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	93.0618	9.27	862.68		
83	00010010	人工费	元	1087636.6196	1.10	1194225.01		
84	RGFTZ	人工费调整	元	-1.3338	1.00	-1.33		
85	01290003	钢板综合	kg	196.9476	4.09	805.52		
86	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	557.64	11.97	6674.95		
87	03010430	六角螺栓综合	kg	34.9098	5.58	194.80		
88	03135001	低碳钢焊条综合	kg	973.111	5.60	5449.42		
89	14350490	漂白粉综合	kg	34.2104	5.31	181.66		
90	14390070	氧气	m3	424.0178	5.16	2187.93		
91	14390100	乙炔气	kg	140.9655	13.30	1874.84		
92	17030050	镀锌钢管DN50	m	234.1308	31.25	7316.59		
93	19010120	法兰截止阀DN50	个	2.2954	89.60	205.67		
94	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	3466.148	33.44	115907.99		
95	34110010	水	m3	954.3126	4.58	4370.75		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	99450760	其他材料费	元	23434.3374	1.00	23434.34		
97	CLFTZ	材料费调整	元	0.4879	1.00	0.49		
98	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	4118.87	18.58	76528.60		
99	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	4989.74	34.51	172195.93		
100	99450630	折旧费	元	77769.7791	1.00	77769.78		
101	99450640	检修费	元	20008.33	1.00	20008.33		
102	99450650	维护费	元	63138.6723	1.00	63138.67		
103	99450660	安拆费	元	11467.6419	1.00	11467.64		
104	99450700	电(机械用)	kw·h	44471.5493	0.77	34243.09		
105	JXFTZ	机械费调整	元	-3.7632	1.00	-3.76		
106	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	303.485	59.99	18206.07		
107	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	42.722	5.86	250.35		
108	02270020	白布	kg	2.11	2.75	5.80		
109	03131071	尼龙砂轮片 $\Phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.188	3.04	0.57		
110	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	7.105	41.69	296.21		
111	13030240	厚漆	kg	242.18	10.26	2484.77		
112	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	3	500.36	1501.08		
113	19000020@3	KP型快速排气阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	2	2019.00	4038.00		
114	03010685	六角螺栓M16×80	十套	2889.768	6.39	18465.62		
115	14010010	清油	kg	30.12	13.07	393.67		
116	14070050	机油综合	kg	449.4	6.96	3127.82		
117	17010060	焊接钢管DN50	m	866.25	20.84	18052.65		
118	18031380	冲压弯头DN50	个	990	6.55	6484.50		
119	24010001@1	远传智能水表DN20	个	495				
120	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	17.794	10.81	192.35		
121	80210673	预拌混凝土C10	m3	5.72				
122	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	2.412	4082.69	9847.45		
123	01010035	热轧圆盘条 $\Phi 12 \sim 25$	t	1.386	3905.22	5412.63		
124	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	62.3181	5.86	365.18		
125	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	68.112	0.69	47.00		
126	02330010	草袋	个	203.9738	1.28	261.09		
127	03019001	圆钉综合	kg	99.7951	5.36	534.90		
128	03213001	铁件综合	kg	13.6863	6.91	94.57		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
129	03214046	零星卡具	kg	345.6464	5.47	1890.69		
130	04130001	标准砖240×115×53	千块	42.0277	278.00	11683.70		
131	05030060	板枋材综合	m3	11.0566	1348.00	14904.30		
132	14350630	脱模剂	kg	97.2042	5.13	498.66		
133	33010280	型钢铁爬梯	kg	261.25	3.03	791.59		
134	34050040	草板纸80#	张	17.9844	4.19	75.35		
135	35010010	钢模板	kg	34.2891	4.44	152.24		
136	35030080	木支撑	m3	2.5029	1651.95	4134.67		
137	35030110	扣件	kg	10.01	4.80	48.05		
138	00010003	机上人工	工日	649.7051	252.54	164076.53		
139	99450680	柴油(机械用)0#	kg	274.9552	7.79	2141.90		
140	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	7.7	567.00	4365.90		
141	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	17.912	515.00	9224.68		
142	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	19.6814	568.00	11179.04		
143	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	21.9686	541.00	11885.01		
144	36010205	铸铁井盖、井座	套	12	556.05	6672.60		
145	02090090	塑料薄膜	m2	588.7876	0.26	153.08		
146	33010285	塑钢踏步	kg	118.812	6.29	747.33		
147	34110040	电	kW·h	5.329	0.77	4.10		
148	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	21.2247	551.00	11694.81		
149	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	8.9961	5.86	52.72		
150	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1777	561.00	99.69		
151	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	22	556.05	12233.10		
152	04270160	混凝土垫块	m3	0.0436				
153	13410010	嵌缝料	kg	41.4267	0.58	24.03		
154	35010001	复合木模板面板	m2	0.1315	29.91	3.93		
155	03134011	水砂纸	张	178	0.77	137.06		
156	03139281	钢锯条	条	10.05	0.43	4.32		
157	14330030	丙酮	kg	6.25	9.74	60.88		
158	14410600	胶粘剂	kg	4.296	1.88	8.08		
159	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	1	17.55	17.55		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
160	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	117	18.00	2106.00		
161	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	39	20.00	780.00		
162	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	28	20.00	560.00		
163	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	35	9.14	319.90		
164	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	30	21.39	641.70		
165	18030035@1	钢制22.5° 弯头 D57*3.5	个	2	7.62	15.24		
166	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	9	37.46	337.14		
167	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	12	21.39	256.68		
168	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	17	21.39	363.63		
169	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	16	9.14	146.24		
170	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	39	21.39	834.21		
171	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	88.3995	533.00	47116.93		
172	14090040	润滑脂	kg	149.4	34.61	5170.73		
173	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	2727.862	12.19	33252.64		
174	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	13111	119.58	1567813.38		
175	02050001@2	T型滑入式橡胶圈 DN150	个	118.108	14.55	1718.47		
176	17110060@2	球墨铸铁给水管 DN150	m	519	139.51	72405.69		
177	17010100@2	钢管 D108*4	m	31.372	90.27	2831.95		
178	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	18	743.36	13380.48		
179	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	10	3109.00	31090.00		
180	17010065	焊接钢管DN100	m	4.5	46.33	208.49		
181	18031395	冲压弯头DN100	个	4	21.56	86.24		
182	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	14	76.80	1075.20		
183	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	4	743.36	2973.44		
184	补充主材002@1	伸缩过滤器DN100	个	2	1116.86	2233.72		
185	24010001@2	远传智能水表DN100	个	2				
186	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	2	1250.20	2500.40		
187	03230023	铸铁闸阀套筒	个	11	202.27	2224.97		
188	04050085	卵石彩色	t	1.298	931.62	1209.24		
189	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.903	7.71	14.67		
190	02270001	棉纱	kg	0.143	11.47	1.64		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
191	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	9.064	5.94	53.84		
192	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	2.431	5.60	13.61		
193	13010050	醇酸清漆	kg	0.22	13.99	3.08		
194	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	11.11	1.03	11.44		
195	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	11	1776.13	19537.43		
196	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	11	598.33	6581.63		
197	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	19.25	119.58	2301.92		
198	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	5.5	71.66	394.13		
199	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.0251	536.00	13.45		
200	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	24.72	6.10	150.79		
201	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	1.03	9.75	10.04		
202	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	13	35.00	455.00		
203	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	24	200.00	4800.00		
204	18090090@17	变径 DN50*25	个	17	18.00	306.00		
205	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	142	120.00	17040.00		
206	18030035@3	钢制22.5°弯头 D108*4	个	5	12.72	63.60		
207	18000001@7	球墨铸铁22.5°弯头DN150	个	4	149.15	596.60		
208	18090090@20	45°弯头 DN100	个	53	60.92	3228.76		
209	14030040	汽油综合	kg	1.3133	6.38	8.38		
210	18000001@8	球墨铸铁30°弯头DN100	个	38	120.00	4560.00		
211	18030035@6	钢制30°弯头 D108*4	个	2	12.72	25.44		
212	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	30	120.00	3600.00		
213	19000020@10	KP型快速排气阀 DN150	个	1	3483.00	3483.00		
214	18030035@7	钢制30°弯头 D57*3.5	个	1	7.62	7.62		
215	18000001@13	球墨铸铁30°弯头DN150	个	3	149.15	447.45		
216	18030035@9	钢制45°弯头 108*4	个	2	12.72	25.44		
217	18090090@25	变径 DN100*80	个	2	45.00	90.00		
218	18030035@11	钢制90°弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
219	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰球墨铸铁	个	12	910.00	10920.00		
220	18090090@31	变径 DN80*50DN80*50	个	1	30.00	30.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石明村

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
221	18090090@39	30° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
222	19000020@16	内螺纹闸阀 DN150球墨 铸铁	个	1	1025.29	1025.29		
223	17010067	焊接钢管DN150	m	2.5	76.05	190.13		
224	18031405	冲压弯头DN150	个	2	77.08	154.16		
225	20010350	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 150	副	7	126.72	887.04		
226	19000020@17	防盗型手动弹性座封闸阀 DN150	个	3	979.99	2939.97		
227	19090030@4	橡胶瓣止回阀DN150	个	1	2748.35	2748.35		
228	24010001@4	远传智能水表DN150	个	1				
229	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	138.277	9.27	1281.83		
230	99451300	校验费	元	2.8313	1.00	2.83		
231	18000001@60	全承三通DN150*100	个	1	355.67	355.67		
232	18000001@61	全承三通DN150*80	个	1	311.82	311.82		
233	17010100@4	钢管 D159*4	m	13.13	121.96	1601.33		
234	18030035@15	钢制22.5° 弯头 D159*4 .5	个	2	57.38	114.76		
235	18090090@49	变径 DN150*100	个	1	50.00	50.00		
	合计	合计				7614294.91		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					2179861.44	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	896	32.79	29379.84	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	631	37.41	23605.71	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	4488	60.05	269504.40	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	406	91.44	37124.64	
本页小计							359614.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	354	143.19	50689.26	
6	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN150 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	4789	165.61	793106.29	
7	040501002005	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布,外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍,间层缠麻布两遍	m	48	87.32	4191.36	
8	040501002006	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89*4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 5. 防腐要求:三油两布,外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍,间层缠麻布两遍	m	8	132.13	1057.04	
9	040502005010	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	16	410.13	6562.08	
10	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	5	575.98	2879.90	
11	040502005011	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	862.35	862.35	
12	040502005012	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	422.25	1266.75	
本页小计							860615.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	17	844.37	14354.29	
14	040502005013	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150	个	1	3634.46	3634.46	
15	040502005003	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	6	2094.62	12567.72	
16	040502005007	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	2821.62	2821.62	
17	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	3210.01	9630.03	
18	040502005008	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN150	个	1	3634.46	3634.46	
19	030113015001	过滤器	1. 规格: DN100	台	8			
20	040502005014	减压阀	1. 种类:减压阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	8	4485.28	35882.24	
21	030601002001	压力表	1. 规格: DN100	台	16	124.95	1999.20	
22	040502005015	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 2. 材质及规格:DN75	个	4	985.62	3942.48	
23	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	5567.97	5567.97	
24	040502009004	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	224	1024.14	229407.36	
本页小计							323441.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
25	040504001006	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	15	313.50	4702.50	
26	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	1	3876.40	3876.40	
27	040504001007	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	4	9467.43	37869.72	
28	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
29	040504001004	圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	4	3876.40	15505.60	
本页小计							73583.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	4	2265.58	9062.32	
31	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格:SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	6	3236.33	19417.98	
32	040502001001	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	1	406.12	406.12	
33	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	4	384.13	1536.52	
34	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	1	387.89	387.89	
35	040502001011	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*50	个	6	384.13	2304.78	
36	040502001012	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*80	个	1	504.58	504.58	
37	040502001013	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*150	个	1	601.74	601.74	
38	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	8	22.96	183.68	
39	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	80	32.14	2571.20	
40	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	86	34.14	2936.04	
41	040502003004	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	3	51.76	155.28	
42	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	14	56.76	794.64	
43	040502003005	三通	1. 种类:DN80*80 2. 材质及规格:钢塑	个	4	59.22	236.88	
44	040502003018	变径	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	86	32.14	2764.04	
本页小计							43863.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	12	34.14	409.68	
46	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	37.26	74.52	
47	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
48	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	40	35.53	1421.20	
49	040502002001	22.5° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	4	49.35	197.40	
50	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
51	040502002005	22.5° 弯头	1. 种类:D89*4 2. 材质及规格:Q235B	个	1	53.16	53.16	
52	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	4	297.85	1191.40	
53	040502001007	22.5° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	71	331.86	23562.06	
54	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	13	35.53	461.89	
55	040502002007	30° 弯头	1. 种类:D57*3.5 2. 材质及规格:Q235B	个	2	49.35	98.70	
56	040502001014	30° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	18	331.86	5973.48	
57	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	26	35.53	923.78	
58	040502002004	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	2	49.35	98.70	
59	040502003020	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
60	040502002008	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D89*4	个	1	53.16	53.16	
61	040502003025	45° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:钢塑	个	19	197.79	3758.01	
62	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	57	14.55	829.35	
63	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	91	35.53	3233.23	
本页小计							42531.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
64	040502002002	90° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	1	49.35	49.35	
65	040502001015	90° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	10	331.86	3318.60	
66	040504002004	蓄水池	1. 规格: V=100m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢爬梯、检修孔等 7. 详见图集22S803 P6	座	1	45969.62	45969.62	
67	040504002001	深水井	1. 规格: 深度70m	座	1	150000.00	150000.00	
68	04B001	取水坝	L=5m	座	1	200000.00	200000.00	
69	04B002	消火栓防护措施		处	6	500.00	3000.00	
70	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	48.25	928.69	44809.29	
71	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	25.2	823.95	20763.54	
72	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	26	259.85	6756.10	
73	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	5	10.00	50.00	
74	粤050101016001	树木迁改	1. 规格: 胸径10cm 2. 运距: 5km 3. 养护期: 12个月	株	5	298.89	1494.45	
		土石方工程					832782.07	
75	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	4116.53	9.99	41124.13	
76	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格: 石屑	m3	1197.43	223.25	267326.25	
本页小计							784661.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求:满足规范设计要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 填方来源、运距:外购	m3	2446.29	178.36	436320.28	
78	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	4116.53	21.38	88011.41	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					828986.24	
79	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	2497.27	26.95	67301.43	
80	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	2497.27	20.64	51543.65	
81	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	749.18	21.38	16017.47	
82	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	449.5086	36.85	16564.39	
83	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距: 1KM	m2	2497.27	61.70	154081.56	
84	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距: 1KM	m2	2497.27	60.66	151484.40	
85	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	2497.27	148.96	371993.34	
		路面破除（巷道）					295559.90	
86	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1302.23	12.61	16421.12	
87	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	1302.23	16.81	21890.49	
88	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	195.33	21.38	4176.16	
本页小计							1395805.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
89	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	195.3345	36.85	7198.08	
90	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	1302.23	61.70	80347.59	
91	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1302.23	127.11	165526.46	
		措施项目					295217.72	
92	041101001001	墙面脚手架		m2	96.8138	15.73	1522.88	
93	041101001002	墙面脚手架		m2	70.336	8.34	586.60	
94	粤011701010001	满堂脚手架		m2	32.1536	13.00	418.00	
95	041102001001	垫层模板		m2	15.2918	41.81	639.35	
96	041102002001	基础模板		m2	27.946	89.29	2495.30	
97	041102035001	池壁(隔墙)模板		m2	145.068	96.47	13994.71	
98	041102012001	柱模板		m2	6.476	58.67	379.95	
99	041102036001	池盖模板		m2	7.9966	260.37	2082.07	
100	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	500	11.94	5970.00	
101	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	11098	21.57	239383.86	
102	040205014001	施工警示灯	1. 施工警示灯	盏	5549	5.00	27745.00	
本页小计							548289.85	
合 计							4432407.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 1 页 共 115 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		896	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 2 页 共 115 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		631	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价							37.41								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 3 页 共 115 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 4 页 共 115 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		4488	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 5 页 共 115 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 6 页 共 115 页

项目编码		040501004007	项目名称		钢塑复合管 DN80			计量单位	m	工程量	406
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60
		未计价材料费						62.14			
清单项目综合单价							91.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 7 页 共 115 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 8 页 共 115 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		354	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价							143.19								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 9 页 共 115 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		4789	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1425.52	17.08	46.27	10.22	142.55	1.71	4.63				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54				
人工单价		小计						14.06	143.52	1.86	6.18				
		未计价材料费						142.01							
清单项目综合单价								165.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	0.172	14.55	2.50						
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	143.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 10 页 共 115 页

项目编码		040501002005	项目名称		钢管 D57*3.5			计量单位	m	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 11 页 共 115 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 12 页 共 115 页

项目编码		040501002006	项目名称		钢管 D89*4			计量单位	m	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-15换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 13 页 共 115 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
人工单价		小计						31.00	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价							132.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D89*4				m	1.013	74.39	75.36			
	麻袋布				m2	0.3158	7.60	2.40			
	玻璃布				m2	0.7126	1.95	1.39			
	其他材料费						-	8.51	-		
	材料费小计						-	87.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 14 页 共 115 页

项目编码		040502005010		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费						334.51							
清单项目综合单价								410.13							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 15 页 共 115 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费										500.36			
清单项目综合单价												575.98			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 16 页 共 115 页

项目编码		040502005011		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	787.40		20.96	53.99	787.40			20.96			
人工单价		小 计						53.99	787.40			20.96			
		未计价材料费						786.73							
清单项目综合单价								862.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN80 球墨铸铁					个	1	786.73	786.73						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	787.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 17 页 共 115 页

项目编码		040502005012		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费										321.24			
清单项目综合单价												422.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 18 页 共 115 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25				27.99		
人工单价		小 计						72.13	744.25				27.99		
		未计价材料费						743.36							
清单项目综合单价								844.37							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 19 页 共 115 页

项目编码		040502005013		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	3484.34		41.97	108.15	3484.34			41.97			
人工单价		小 计						108.15	3484.34			41.97			
		未计价材料费						3483.00							
清单项目综合单价								3634.46							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN150 带法兰 球墨铸铁					个	1	3483.00	3483.00						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	3484.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 20 页 共 115 页

项目编码		040502005003		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2019.67		20.96	53.99	2019.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2019.67			20.96			
		未计价材料费						2019.00							
清单项目综合单价								2094.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	2019.00	2019.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2019.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 21 页 共 115 页

项目编码		040502005007		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2746.67		20.96	53.99	2746.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2746.67			20.96			
		未计价材料费						2746.00							
清单项目综合单价								2821.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	2746.00	2746.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2746.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 22 页 共 115 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 23 页 共 115 页

项目编码		040502005008		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-186	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 150	个	1	108.15	3484.34		41.97	108.15	3484.34			41.97			
人工单价		小计						108.15	3484.34			41.97			
		未计价材料费						3483.00							
清单项目综合单价								3634.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN150					个	1	3483.00	3483.00						
	其他材料费							-	1.34	-					
	材料费小计							-	3484.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 24 页 共 115 页

项目编码		030113015001		项目名称		过滤器		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个		87.65	32.47	17.08	40.65								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个		12.19							
	过滤器 DN100					个									
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 25 页 共 115 页

项目编码		040502005014		项目名称		减压阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	4385.16		27.99	72.13	4385.16			27.99			
人工单价		小计						72.13	4385.16			27.99			
		未计价材料费						4384.27							
清单项目综合单价								4485.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	减压阀 DN100 球墨铸铁					个	1	4384.27	4384.27						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	4385.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 26 页 共 115 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力表		计量单位	台	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	46.70	56.28	0.85	21.12	46.70	56.28	0.85	21.12
人工单价		小计						46.70	56.28	0.85	21.12
		未计价材料费						39.82			
清单项目综合单价							124.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	压力仪表					台	1	39.82	39.82		
	取源部件					套	1				
	其他材料费							-	16.47	-	
	材料费小计							-	56.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 27 页 共 115 页

项目编码		040502005015		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 28 页 共 115 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 29 页 共 115 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		224	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 30 页 共 115 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 31 页 共 115 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 32 页 共 115 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 φ 1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 33 页 共 115 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 34 页 共 115 页

项目编码		040504001007	项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管			计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 35 页 共 115 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 36 页 共 115 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 37 页 共 115 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 38 页 共 115 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价							3876.40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段:

第 39 页 共 115 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 40 页 共 115 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 41 页 共 115 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38 换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 42 页 共 115 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 43 页 共 115 页

项目编码		040502001001		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.38							
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 44 页 共 115 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 45 页 共 115 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 46 页 共 115 页

项目编码		040502001011		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65
		未计价材料费						231.39			
清单项目综合单价							384.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	238.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 47 页 共 115 页

项目编码		040502001012		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	359.20	17.08	40.65	87.65	359.20	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	359.20	17.08	40.65
		未计价材料费						351.84			
清单项目综合单价							504.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97		
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04		
	球墨铸铁全承三通 DN150*80					个	1	311.82	311.82		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	359.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 48 页 共 115 页

项目编码		040502001013		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	456.36	17.08	40.65	87.65	456.36	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	456.36	17.08	40.65				
		未计价材料费						449.00							
清单项目综合单价								601.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	3.09	14.55	44.96						
	球墨铸铁全承三通 DN150*150					个	1	404.04	404.04						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	456.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 49 页 共 115 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 50 页 共 115 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 51 页 共 115 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 52 页 共 115 页

项目编码		040502003004		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 53 页 共 115 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 54 页 共 115 页

项目编码		040502003005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 55 页 共 115 页

项目编码		040502003018		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 56 页 共 115 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 57 页 共 115 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92				3.73		
人工单价		小计						9.61	23.92				3.73		
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 58 页 共 115 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 59 页 共 115 页

项目编码		040502003010		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 60 页 共 115 页

项目编码		040502002001		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 61 页 共 115 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 62 页 共 115 页

项目编码		040502002005		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18. 52	18. 25	6. 63	9. 76	18. 52	18. 25	6. 63	9. 76				
人工单价		小计						18. 52	18. 25	6. 63	9. 76				
		未计价材料费						11. 43							
清单项目综合单价								53. 16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22. 5° 弯头 D89*4					个	1	11. 43	11. 43						
	其他材料费							-	6. 83	-					
	材料费小计							-	18. 26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 63 页 共 115 页

项目编码		040502001006		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 64 页 共 115 页

项目编码		040502001007		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价							331.86								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 65 页 共 115 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 66 页 共 115 页

项目编码		040502002007		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 1 04×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制30° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 67 页 共 115 页

项目编码		040502001014		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价							331.86								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁30° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 68 页 共 115 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 69 页 共 115 页

项目编码		040502002004		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 70 页 共 115 页

项目编码		040502003020		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 71 页 共 115 页

项目编码		040502002008		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	18.25	6.63	9.76	18.52	18.25	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	18.25	6.63	9.76				
		未计价材料费						11.43							
清单项目综合单价								53.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 D89*4					个	1	11.43	11.43						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	18.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 72 页 共 115 页

项目编码		040502003025		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-155	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 160	个	1	32.34	152.51	0.28	12.66	32.34	152.51	0.28	12.66				
人工单价		小计						32.34	152.51	0.28	12.66				
		未计价材料费						150.00							
清单项目综合单价								197.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN150					个	1	150.00	150.00						
	其他材料费							-	2.51	-					
	材料费小计							-	152.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 73 页 共 115 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 74 页 共 115 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 75 页 共 115 页

项目编码		040502002002		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制90° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 76 页 共 115 页

项目编码		040502001015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁90° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 77 页 共 115 页

项目编码		040504002004		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.44	648.12	5281.12	10.70	214.84	285.17	2323.69	4.71	94.53				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.8367	988.74	3671.63	9.19	325.43	827.23	3071.88	7.69	272.27				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.6534	1083.96	3706.73	23.91	361.28	708.23	2421.87	15.62	236.05				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.6011	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1966.78	5827.93	21.44	648.36				
D5-4-56	现浇混凝土池 矩(方)柱	10m3	0.0889	1632.55	3647.23	21.40	539.35	145.18	324.35	1.90	47.96				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 78 页 共 115 页

换	合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.061	1122.87	4226.99	123.24	406.36	68.50	257.85	7.52	24.79
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	3.778	755.07	3767.59	71.54	269.56	2852.65	14233.96	270.28	1018.40
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.7681	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1680.59	812.25	87.87	576.70
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.6039	1259.61	1106.20	114.40	448.06	760.64	668.00	69.08	270.57
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	1	647.13	491.40	9.98	214.29	647.13	491.40	9.98	214.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚	块	1		420.00				420.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 79 页 共 115 页

	4mm										
人工单价		小计						10179.04	31792.81	511.55	3486.23
		未计价材料费						481.39			
清单项目综合单价								45969.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	混凝土构件 小型				m3	0.505					
	钢材				t	0.107	4498.95	481.39			
	其他材料费						-	31311.50	-		
	材料费小计						-	31792.89	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 80 页 共 115 页

项目编码		040504002001		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 81 页 共 115 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 82 页 共 115 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 83 页 共 115 页

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		48.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 84 页 共 115 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		25.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1790.98	5454.53	215.35	778.66	179.10	545.45	21.54	77.87				
人工单价		小计						179.10	545.45	21.54	77.87				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								823.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.45	-					
	材料费小计							-	545.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 85 页 共 115 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 86 页 共 115 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00		
人工单价		小计							10.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.00	-	
	材料费小计							-	10.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 87 页 共 115 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 88 页 共 115 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		4116.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 89 页 共 115 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1197.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 90 页 共 115 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		2446.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 91 页 共 115 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		4116.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村				标段：				第 92 页 共 115 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	2497.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村				标段：				第 93 页 共 115 页			
项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	2497.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 94 页 共 115 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		749.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 95 页 共 115 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		449.5086	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 96 页 共 115 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2497.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 97 页 共 115 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2497.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 98 页 共 115 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2497.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 99 页 共 115 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位	m2	工程量	1302.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 100 页 共 115 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1302.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 101 页 共 115 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		195.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 102 页 共 115 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		195.3345	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 103 页 共 115 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1302.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 104 页 共 115 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1302.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 105 页 共 115 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		96.8138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 106 页 共 115 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		70.336	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							8.34								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村标段：第 107 页 共 115 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		32.1536	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 108 页 共 115 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		15.2918	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	21.44	-						
	材料费小计						-	21.44	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 109 页 共 115 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		27.946	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 110 页 共 115 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		145.068	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								96.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 111 页 共 115 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		6.476	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-15	构筑物及池类 矩形柱 复合木模	100m2	0.01	2781.61	1669.42	383.58	1032.17	27.82	16.69	3.84	10.32				
人工单价		小计						27.82	16.69	3.84	10.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							58.67								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	16.66	-					
	材料费小计							-	16.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 112 页 共 115 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		7.9966	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							260.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 113 页 共 115 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 114 页 共 115 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		11098	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 115 页 共 115 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		5549	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	145255.82			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-乐明村

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					145255.82			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-乐明村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	52820.30		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	85575.00		
	合 计	138395.30		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	19000020@19	快开排泥阀 DN75	个	4	910.00	3640.00		
2	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	42.9	3.56	152.72		
3	02190140	塑料篾	kg	0.5125	3.73	1.91		
4	02330001	稻草	kg	13.75	0.13	1.79		
5	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m ²	6	5.20	31.20		
6	04090135	余土外运	m ³	1.5695				
7	04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.0885	41.94	45.65		
8	05310040	篙竹4m内	条	7.65	4.03	30.83		
9	32270001	杀虫剂	kg	1.179	17.09	20.15		
10	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2.499	2.97	7.42		
11	32270020	有机肥	t	0.035	432.00	15.12		
12	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	5	10.00	50.00		
13	02270040	细白布宽0.9m	m	0.8	4.94	3.95		
14	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	3.2	0.43	1.38		
15	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	16	0.73	11.68		
16	19000020@18	减压阀 DN100球墨铸铁	个	8	4384.27	35074.16		
17	24110180	压力仪表	台	16	39.82	637.12		
18	24590020	仪表接头	套	16	12.82	205.12		
19	24690001	取源部件	套	16				
20	34130090	位号牌	个	16	2.08	33.28		
21	99451300	校验费	元	2.8313	1.00	2.83		
22	02290050	麻绳	kg	0.0025	17.09	0.04		
23	04290200	混凝土构件小型	m ³	0.505				
24	05030320	垫木	m ³	0.0006	1549.95	0.93		
25	BCCLF18	不锈钢盖板 $\phi 1000$ 厚4mm	块	1	420.00	420.00		
26	FBC00016	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
27	ZZJJ	制作基价	元	191.5082	1.00	191.51		
28	05030360	定型板1000×500×15	件	5.8088	6.83	39.67		
29	05030370	松杂直边板	m ³	0.0483	1211.42	58.51		
30	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	7.2838	16.96	123.53		
31	14010030	松节油	kg	1.9119	8.84	16.90		
32	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	3.0391	5.74	17.44		
33	35030030	脚手架钢管底座	个	2.3077	7.05	16.27		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	14.406	13.08	188.43		
35	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	3.6205	5.62	20.35		
36	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	10.6666	5.24	55.89		
37	17250260	塑料软管D20	m	2	2.32	4.64		
38	35270001	木板标尺	m3	0.001	1016.50	1.02		
39	01010125	螺纹钢钢筋 $\Phi 10 \sim 25$	t	3.9504	3547.15	14012.66		
40	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	2.4964	322.00	803.84		
41	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	1.9626	337.00	661.40		
42	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	32.9414	348.00	11463.61		
43	00010010@1	人工费	元	62.09	1.10	68.17		
44	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1088.0375	1.29	1403.57		
45	02290040	麻袋布	m2	16.1514	7.60	122.75		
46	13010330	沥青清漆	kg	4.1165	6.45	26.55		
47	13010330@1	沥青清漆	kg	7.0608	6.45	45.54		
48	13310060	石油沥青10#	kg	5614.2733	1.70	9544.26		
49	14030030	煤油	kg	123.9492	4.29	531.74		
50	14230060	滑石粉	kg	2524.247	0.98	2473.76		
51	14330090	动力苯	kg	0.6574	2.40	1.58		
52	14330090@1	动力苯	kg	1.1722	2.74	3.21		
53	15550095	玻璃布	m2	2219.5966	1.95	4328.21		
54	19000020@16	内螺纹闸阀DN25	个	448	48.69	21813.12		
55	19090030@4	内螺纹止回阀DN25	个	224	34.51	7730.24		
56	BCCLF12	消火栓防护措施	处	6	500.00	3000.00		
57	BCCLF9@1	深水井	座	1	150000.00	150000.00		
58	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	6.5613	548.00	3595.59		
59	19000020@13	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	16	334.51	5352.16		
60	BCCLF9	取水坝	座	1	200000.00	200000.00		
61	13010130	酚醛调和漆	kg	54.3904	12.07	656.49		
62	13010170	红丹漆	kg	83.8451	10.60	888.76		
63	14050050	溶剂油	kg	69.6877	3.94	274.57		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	36270080	移动式钢护栏	m	951.832	85.00	80905.72		
65	BCCLF3	施工警示灯	盏	5549	5.00	27745.00		
66	03139531	合金钎头 Φ150	个	1.2209	27.33	33.37		
67	03213001@1	铁件综合	kg	246.9676	6.91	1706.55		
68	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	99.3428	438.00	43512.15		
69	04050005	碎石20~40	m3	1421.1654	194.00	275706.09		
70	04070045	石屑	m3	1587.7922	114.00	181008.31		
71	04070045@1	石屑	m3	3278.0286	114.00	373695.26		
72	05030060@1	板枋材综合	m3	1.5166	1348.00	2044.38		
73	14350630@1	脱模剂	kg	36.9081	2.26	83.41		
74	34110010@1	水	m3	1176.4605	4.58	5388.19		
75	35010010@1	钢模板	kg	498.4687	5.44	2711.67		
76	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	657.74	567.00	372938.58		
77	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	11902.8458	7.79	92723.17		
78	99450700@1	电(机械用)	kw·h	7530.8161	0.77	5798.73		
79	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	52.3923	9.27	485.68		
80	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	90.5496	9.27	839.39		
81	00010010	人工费	元	607025.3795	1.10	666513.87		
82	RGFTZ	人工费调整	元	-1.373	1.00	-1.37		
83	01290003	钢板综合	kg	173.8236	4.09	710.94		
84	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	272.087	11.97	3256.88		
85	03010430	六角螺栓综合	kg	21.7401	5.58	121.31		
86	03135001	低碳钢焊条综合	kg	440.4631	5.60	2466.59		
87	14350490	漂白粉综合	kg	34.9451	5.31	185.56		
88	14390070	氧气	m3	193.7873	5.16	999.94		
89	14390100	乙炔气	kg	64.4599	13.30	857.32		
90	17030050	镀锌钢管DN50	m	118.524	31.25	3703.88		
91	19010120	法兰截止阀DN50	个	1.162	89.60	104.12		
92	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1568.5811	33.44	52453.35		
93	34110010	水	m3	707.4487	4.58	3240.12		
94	99450760	其他材料费	元	13238.4082	1.00	13238.41		
95	CLFTZ	材料费调整	元	0.6088	1.00	0.61		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	1549.905	18.58	28797.23		
97	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	4555.32	34.51	157204.09		
98	99450630	折旧费	元	57758.2721	1.00	57758.27		
99	99450640	检修费	元	15628.272	1.00	15628.27		
100	99450650	维护费	元	47497.3831	1.00	47497.38		
101	99450660	安拆费	元	5688.2566	1.00	5688.26		
102	99450700	电(机械用)	kw·h	20126.5965	0.77	15497.48		
103	JXFTZ	机械费调整	元	-3.444	1.00	-3.44		
104	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	412.09	59.99	24721.28		
105	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	16.5129	5.86	96.77		
106	02270020	白布	kg	1.62	2.75	4.46		
107	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0872	3.04	0.27		
108	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	48.72	41.69	2031.14		
109	13030240	厚漆	kg	109.02	10.26	1118.55		
110	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	5	500.36	2501.80		
111	19000020@3	KP型快速排气阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	6	2019.00	12114.00		
112	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1303.568	6.39	8329.80		
113	14010010	清油	kg	13.56	13.07	177.23		
114	14070050	机油综合	kg	202.8	6.96	1411.49		
115	17010060	焊接钢管DN50	m	392	20.84	8169.28		
116	18031380	冲压弯头DN50	个	448	6.55	2934.40		
117	24010001@1	远传智能水表DN20	个	224				
118	补充主材001@1	伸缩过滤器DN25	个	224	30.27	6780.48		
119	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	6.224	10.81	67.28		
120	80210673	预拌混凝土C10	m3	2.08				
121	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	1.134	4082.69	4629.77		
122	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.504	3905.22	1968.23		
123	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	26.4713	5.86	155.12		
124	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	24.768	0.69	17.09		
125	02330010	草袋	个	146.0115	1.28	186.89		
126	03019001	圆钉综合	kg	37.7845	5.36	202.52		
127	03213001	铁件综合	kg	5.4196	6.91	37.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	03214046	零星卡具	kg	133.1394	5.47	728.27		
129	04130001	标准砖240×115×53	千块	25.5107	278.00	7091.97		
130	05030060	板枋材综合	m3	2.3205	1348.00	3128.03		
131	14350630	脱模剂	kg	25.5724	5.13	131.19		
132	33010280	型钢铁爬梯	kg	95	3.03	287.85		
133	34050040	草板纸80#	张	7.7028	4.19	32.27		
134	35010010	钢模板	kg	12.8696	4.44	57.14		
135	35030080	木支撑	m3	1.0206	1651.95	1685.98		
136	35030110	扣件	kg	3.64	4.80	17.47		
137	00010003	机上人工	工日	429.3653	252.54	108431.91		
138	99450680	柴油(机械用)0#	kg	127.0512	7.79	989.73		
139	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2.8	567.00	1587.60		
140	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	6.844	515.00	3524.66		
141	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	7.797	568.00	4428.70		
142	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	8.1535	541.00	4411.04		
143	36010205	铸铁井盖、井座	套	4	556.05	2224.20		
144	02090090	塑料薄膜	m2	297.3221	0.26	77.30		
145	33010285	塑钢踏步	kg	39.604	6.29	249.11		
146	34110040	电	kW·h	1.802	0.77	1.39		
147	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	16.1464	551.00	8896.67		
148	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	1.0913	5.86	6.40		
149	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.0975	561.00	54.70		
150	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	8	556.05	4448.40		
151	04270160	混凝土垫块	m3	0.0383				
152	13410010	嵌缝料	kg	17.3014	0.58	10.03		
153	35010001	复合木模板面板	m2	0.1192	29.91	3.57		
154	03134011	水砂纸	张	217.2	0.77	167.24		
155	03139281	钢锯条	条	14.4	0.43	6.19		
156	14330030	丙酮	kg	6.64	9.74	64.67		
157	14410600	胶粘剂	kg	4.743	1.88	8.92		
158	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	8	17.55	140.40		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
159	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	80	18.00	1440.00		
160	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	86	20.00	1720.00		
161	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	3	30.00	90.00		
162	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	4	37.46	149.84		
163	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	12	20.00	240.00		
164	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	2	23.12	46.24		
165	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
166	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	40	21.39	855.60		
167	18030035@1	钢制22.5° 弯头 D57*3.5	个	4	7.62	30.48		
168	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
169	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	13	21.39	278.07		
170	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	26	21.39	556.14		
171	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	57	9.14	520.98		
172	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	91	21.39	1946.49		
173	18030035@2	钢制90° 弯头 D57*3.5	个	1	7.62	7.62		
174	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	81.922	533.00	43664.43		
175	14090040	润滑脂	kg	59.157	34.61	2047.42		
176	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	93.848	12.19	1144.01		
177	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	354	119.58	42331.32		
178	02050001@2	T型滑入式橡胶圈 DN150	个	1032.798	14.55	15027.21		
179	17110060@2	球墨铸铁给水管 DN150	m	4789	139.51	668113.39		
180	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	17	743.36	12637.12		
181	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	3	3109.00	9327.00		
182	17010065	焊接钢管DN100	m	2.25	46.33	104.24		
183	18031395	冲压弯头DN100	个	2	21.56	43.12		
184	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	7	76.80	537.60		
185	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	2	743.36	1486.72		
186	补充主材002@1	伸缩过滤器DN100	个	1	1116.86	1116.86		
187	24010001@2	远传智能水表DN100	个	1				
188	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	1	1250.20	1250.20		
189	03230023	铸铁闸阀套筒	个	6	202.27	1213.62		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
190	04050085	卵石彩色	t	0.708	931.62	659.59		
191	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.038	7.71	8.00		
192	02270001	棉纱	kg	0.078	11.47	0.89		
193	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	4.944	5.94	29.37		
194	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.326	5.60	7.43		
195	13010050	醇酸清漆	kg	0.12	13.99	1.68		
196	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	6.06	1.03	6.24		
197	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	6	1776.13	10656.78		
198	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	6	598.33	3589.98		
199	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	10.5	119.58	1255.59		
200	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	3	71.66	214.98		
201	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.0137	536.00	7.34		
202	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	12.36	6.10	75.40		
203	18000001@1	球墨铸铁全承四通DN100*50	个	1	215.70	215.70		
204	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	2.06	9.75	20.09		
205	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	14	35.00	490.00		
206	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	10	200.00	2000.00		
207	18090090@17	变径 DN50*25	个	86	18.00	1548.00		
208	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	4	120.00	480.00		
209	18000001@7	球墨铸铁22.5°弯头DN150	个	71	149.15	10589.65		
210	18030035@4	钢制45°弯头 D57*3.5	个	2	7.62	15.24		
211	18090090@19	45°弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
212	14030040	汽油综合	kg	1.0005	6.38	6.38		
213	17010100@3	钢管 D89*4	m	8.104	74.39	602.86		
214	18030035@5	钢制22.5°弯头 D89*4	个	1	11.43	11.43		
215	19000020@9	KP型快速排气阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	1	2746.00	2746.00		
216	19000020@10	KP型快速排气阀 DN150	个	1	3483.00	3483.00		
217	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	1	200.00	200.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-乐明村

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
218	18000001@11	球墨铸铁全承三通DN150*80	个	1	311.82	311.82		
219	18000001@12	球墨铸铁全承三通DN150*150	个	1	404.04	404.04		
220	18030035@7	钢制30° 弯头 D57*3.5	个	2	7.62	15.24		
221	18000001@13	球墨铸铁30° 弯头DN150	个	18	149.15	2684.70		
222	18030035@8	钢制45° 弯头 D89*4	个	1	11.43	11.43		
223	18090090@24	45° 弯头 DN150	个	19	150.00	2850.00		
224	18000001@14	球墨铸铁90° 弯头DN150	个	10	149.15	1491.50		
225	19000020@14	内螺纹闸阀 DN80球墨铸铁	个	1	786.73	786.73		
226	19000020@15	内螺纹闸阀 DN100球墨铸铁	个	3	321.24	963.72		
227	03019021	圆钉50~75	kg	0.6238	3.54	2.21		
228	05030080	松杂板枋材	m3	0.0032	1180.62	3.78		
229	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	2.2636	13.08	29.61		
230	19000020@17	弹性座封闸阀 DN150带法兰 球墨铸铁	个	1	3483.00	3483.00		
	合计	合计				4114204.27		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					3663394.72	
1	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	2234	37.41	83573.94	
2	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	2268	32.79	74367.72	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	5962	60.05	358018.10	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求: 三油两布	m	244	91.44	22311.36	
本页小计							538271.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	5496	143.19	786972.24	
6	040501002005	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	94	87.32	8208.08	
7	040501002006	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108*4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	52	154.69	8043.88	
8	040502005010	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	55	410.13	22557.15	
9	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	2	575.98	1151.96	
10	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	3	844.37	2533.11	
11	040502005011	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	7	422.25	2955.75	
12	040502005003	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	10	2094.62	20946.20	
本页小计							853368.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
13	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	7	3210.01	22470.07	
14	040502005012	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 2. 材质及规格:DN75	个	12	985.62	11827.44	
15	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	5	5567.97	27839.85	
16	040502009004	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	567	1024.14	580687.38	
17	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
18	040504001006	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	47	313.50	14734.50	
19	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	4	3876.40	15505.60	
本页小计							684694.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	12	3876.40	46516.80	
21	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	12	2265.58	27186.96	
22	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	18	3236.33	58253.94	
23	040502001017	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	5	406.12	2030.60	
24	040502001001	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	1	406.12	406.12	
25	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	2	380.99	761.98	
26	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	37	384.13	14212.81	
27	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	1	387.89	387.89	
28	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	6	406.11	2436.66	
29	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	8	22.96	183.68	
30	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	301	32.14	9674.14	
本页小计							162051.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	51	34.14	1741.14	
32	040502003004	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	6	51.76	310.56	
33	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	7	56.76	397.32	
34	040502003018	变径	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	50	32.14	1607.00	
35	040502003019	变径	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:钢塑	个	4	72.14	288.56	
36	040502003026	变径	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	77.14	154.28	
37	040502003006	四通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	22.96	22.96	
38	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	49	34.14	1672.86	
39	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	37.26	111.78	
40	040502003027	四通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	51.76	103.52	
41	040502003023	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
42	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	6	14.55	87.30	
43	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	77	35.53	2735.81	
44	040502002001	22.5° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	9	49.35	444.15	
45	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
46	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	95	297.85	28295.75	
47	040502002003	22.5° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	6	54.45	326.70	
48	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	7	35.53	248.71	
49	040502002007	30° 弯头	1. 种类:D57*3.5 2. 材质及规格:Q235B	个	8	49.35	394.80	
本页小计							39118.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	040502001008	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	23	297.85	6850.55	
51	040502003024	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
52	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	30	35.53	1065.90	
53	040502002004	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	3	49.35	148.05	
54	040502003020	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
55	040502003021	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:钢塑	个	24	93.06	2233.44	
56	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	25	14.55	363.75	
57	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	66	35.53	2344.98	
58	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	11	297.85	3276.35	
59	040502002011	90° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D108*4	个	1	54.45	54.45	
60	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=100m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢爬梯、检修孔等 7. 详见图集22S803 P6	座	1	45969.62	45969.62	
61	040504002004	蓄水池	1. 规格: V=50m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	2	26288.95	52577.90	
本页小计							114958.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	040504002005	蓄水池	1. 规格：V=30m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	20378.10	40756.20	
63	040504002006	蓄水池	1. 规格：V=5m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	9070.55	9070.55	
64	040504002002	深水井	1. 规格：深度70m	座	5	150000.00	750000.00	
65	04B001	取水坝		座	2	200000.00	400000.00	
66	04B002	消火栓防护措施		处	18	500.00	9000.00	
67	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m ³ 以内	m ³	51.22	928.69	47567.50	
68	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	27	259.85	7015.95	
69	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	5	10.00	50.00	
70	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	25	298.89	7472.25	
		土石方工程					710683.14	
71	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	3433.95	9.99	34305.16	
本页小计							1305237.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	1255.55	223.25	280301.54	
73	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	1809.03	178.36	322658.59	
74	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	3433.95	21.38	73417.85	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					747431.13	
75	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	2251.59	26.95	60680.35	
76	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	2251.59	20.64	46472.82	
77	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	675.48	21.38	14441.76	
78	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	405.2862	36.85	14934.80	
79	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	2251.59	61.70	138923.10	
80	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	2251.59	60.66	136581.45	
81	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm	m2	2251.59	148.96	335396.85	
		路面破除（巷道）					265450.97	
82	041001001003	拆除基层	1. 材质：5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	1169.57	12.61	14748.28	
83	041001001004	拆除路面	1. 位置：社区巷道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：15cm	m2	1169.57	16.81	19660.47	
本页小计							1458217.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 1 页 共 116 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		2234	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价							37.41								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 2 页 共 116 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 3 页 共 116 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		2268	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 4 页 共 116 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		5962	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 5 页 共 116 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 6 页 共 116 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		244	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 7 页 共 116 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 8 页 共 116 页

项目编码		040501003003	项目名称		铸铁管			计量单位	m	工程量	5496
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70
		未计价材料费						121.68			
清单项目综合单价							143.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10		
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58		
	其他材料费							-	1.14	-	
	材料费小计							-	122.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 9 页 共 116 页

项目编码		040501002005	项目名称		钢管 D57*3.5			计量单位	m	工程量	94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 10 页 共 116 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 11 页 共 116 页

项目编码		040501002006	项目名称	钢管 D108*4				计量单位	m	工程量	52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 12 页 共 116 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 13 页 共 116 页

项目编码		040502005010		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费						334.51							
清单项目综合单价								410.13							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 14 页 共 116 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费						500.36							
清单项目综合单价								575.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 15 页 共 116 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 16 页 共 116 页

项目编码		040502005011		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费										321.24			
清单项目综合单价												422.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 17 页 共 116 页

项目编码		040502005003		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2019.67		20.96	53.99	2019.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2019.67			20.96			
		未计价材料费						2019.00							
清单项目综合单价								2094.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	2019.00	2019.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2019.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 18 页 共 116 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 19 页 共 116 页

项目编码		040502005012		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 20 页 共 116 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费										3853.78			
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 21 页 共 116 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		567	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 22 页 共 116 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 23 页 共 116 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 24 页 共 116 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 25 页 共 116 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村				标段：				第 26 页 共 116 页			
项目编码		040504001003		项目名称	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150			计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价								3876.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 27 页 共 116 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 28 页 共 116 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价								3876.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 29 页 共 116 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 30 页 共 116 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 31 页 共 116 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 32 页 共 116 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村标段：第 33 页 共 116 页

项目编码		040502001017		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费										253.38			
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 34 页 共 116 页

项目编码		040502001001		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.38							
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 35 页 共 116 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 36 页 共 116 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 37 页 共 116 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 38 页 共 116 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 39 页 共 116 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 40 页 共 116 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		301	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	18.80				3.73		
		未计价材料费										18.00			
清单项目综合单价												32.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 41 页 共 116 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 42 页 共 116 页

项目编码		040502003004		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 43 页 共 116 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 44 页 共 116 页

项目编码		040502003018		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 45 页 共 116 页

项目编码		040502003019		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	41.74	0.28	8.50	21.62	41.74	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	41.74	0.28	8.50				
		未计价材料费						40.00							
清单项目综合单价								72.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN100*50					个	1	40.00	40.00						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	41.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 46 页 共 116 页

项目编码		040502003026		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	46.74	0.28	8.50	21.62	46.74	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	46.74	0.28	8.50				
		未计价材料费						45.00							
清单项目综合单价								77.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN100*80					个	1	45.00	45.00						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	46.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 47 页 共 116 页

项目编码		040502003006		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 48 页 共 116 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 49 页 共 116 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 50 页 共 116 页

项目编码		040502003027		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 51 页 共 116 页

项目编码		040502003023		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						35. 00							
清单项目综合单价								56. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35. 00	35. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	36. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 52 页 共 116 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 53 页 共 116 页

项目编码		040502003010		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 54 页 共 116 页

项目编码		040502002001		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 55 页 共 116 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村标段：第 56 页 共 116 页

项目编码		040502001006		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 57 页 共 116 页

项目编码		040502002003		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 58 页 共 116 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 59 页 共 116 页

项目编码		040502002007		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 1 04×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制30° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 60 页 共 116 页

项目编码		040502001008		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 61 页 共 116 页

项目编码		040502003024		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 62 页 共 116 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 63 页 共 116 页

项目编码		040502002004		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 1 04×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 64 页 共 116 页

项目编码		040502003020		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 65 页 共 116 页

项目编码		040502003021		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	62.66	0.28	8.50	21.62	62.66	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	62.66	0.28	8.50				
		未计价材料费						60.92							
清单项目综合单价								93.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN100					个	1	60.92	60.92						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	62.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 66 页 共 116 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 67 页 共 116 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位	个	工程量	66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19		3. 73
人工单价		小计						9. 61	22. 19		3. 73
		未计价材料费						21. 39			
清单项目综合单价								35. 53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39		
	其他材料费							-	0. 81	-	
	材料费小计							-	22. 20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 68 页 共 116 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 69 页 共 116 页

项目编码		040502002011		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制90° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 70 页 共 116 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.44	648.12	5281.12	10.70	214.84	285.17	2323.69	4.71	94.53				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.8367	988.74	3671.63	9.19	325.43	827.23	3071.88	7.69	272.27				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.6534	1083.96	3706.73	23.91	361.28	708.23	2421.87	15.62	236.05				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.6011	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1966.78	5827.93	21.44	648.36				
D5-4-56	现浇混凝土池 矩(方)柱	10m3	0.0889	1632.55	3647.23	21.40	539.35	145.18	324.35	1.90	47.96				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 71 页 共 116 页

换	合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.061	1122.87	4226.99	123.24	406.36	68.50	257.85	7.52	24.79
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	3.778	755.07	3767.59	71.54	269.56	2852.65	14233.96	270.28	1018.40
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.7681	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1680.59	812.25	87.87	576.70
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.6039	1259.61	1106.20	114.40	448.06	760.64	668.00	69.08	270.57
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	1	647.13	491.40	9.98	214.29	647.13	491.40	9.98	214.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚	块	1		420.00				420.00		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 72 页 共 116 页

	4mm										
人工单价		小计						10179.04	31792.81	511.55	3486.23
		未计价材料费						481.39			
清单项目综合单价								45969.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	混凝土构件 小型				m3	0.505					
	钢材				t	0.107	4498.95	481.39			
	其他材料费						-	31311.50	-		
	材料费小计						-	31792.89	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 73 页 共 116 页

项目编码		040504002004		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 74 页 共 116 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.16			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 75 页 共 116 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 76 页 共 116 页

项目编码		040504002005		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.024	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1257.89	3727.36	13.71	414.67				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.4862	755.07	3767.59	71.54	269.56	1122.19	5599.39	106.32	400.62				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 77 页 共 116 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4665.31	13896.40	222.49	1593.92
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							20378.10				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 78 页 共 116 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	13552.88	-	
	材料费小计			-	13896.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 79 页 共 116 页

项目编码		040504002006		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.09	648.12	5281.12	10.70	214.84	58.33	475.30	0.96	19.34				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1568	988.74	3671.63	9.19	325.43	155.03	575.71	1.44	51.03				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.0864	1083.96	3706.73	23.91	361.28	93.65	320.26	2.07	31.21				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.352	1228.41	3640.00	13.39	404.95	432.40	1281.28	4.71	142.54				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	0.5952	755.07	3767.59	71.54	269.56	449.42	2242.47	42.58	160.44				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 80 页 共 116 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.16	2187.93	1057.45	114.40	750.79	350.07	169.19	18.30	120.13
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.08	1259.61	1106.20	114.40	448.06	100.77	88.50	9.15	35.84
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.1	647.13	491.40	9.98	214.29	64.71	49.14	1.00	21.43
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						1941.32	6369.28	95.67	664.27
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							9070.55				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 81 页 共 116 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	6025.56	-	
	材料费小计			-	6369.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 82 页 共 116 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 83 页 共 116 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费								-	200000.00	-				
	材料费小计								-	200000.00	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村				标段：				第 84 页 共 116 页			
项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 85 页 共 116 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		51.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 86 页 共 116 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 87 页 共 116 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00		
人工单价		小计							10.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.00	-	
	材料费小计							-	10.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 88 页 共 116 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 89 页 共 116 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		3433.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 90 页 共 116 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1255.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 91 页 共 116 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1809.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 92 页 共 116 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		3433.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村				标段：				第 93 页 共 116 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	2251.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 94 页 共 116 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		2251.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 95 页 共 116 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		675.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 96 页 共 116 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		405.2862	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 97 页 共 116 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2251.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 98 页 共 116 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2251.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 99 页 共 116 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2251.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	其他材料费						-	106.59	-						
	材料费小计						-	106.59	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村				标段：				第 100 页 共 116 页			
项目编码		041001001003		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1169.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 101 页 共 116 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1169.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 102 页 共 116 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		175.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 103 页 共 116 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		175.4355	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 104 页 共 116 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1169.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 105 页 共 116 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1169.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 106 页 共 116 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		302.166	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 107 页 共 116 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		260.046	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 108 页 共 116 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		85.9461	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 109 页 共 116 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		810	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 110 页 共 116 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		11480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m•天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m•天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 111 页 共 116 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	5740
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村				标段：				第 112 页 共 116 页			
项目编码		041102001002		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	21.6086
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 113 页 共 116 页

项目编码		041102002002		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		40.0084	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 114 页 共 116 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		489.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								96.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 115 页 共 116 页

项目编码		041102012001		项目名称		柱模板		计量单位		m2		工程量		6.476	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-15	构筑物及池类 矩形柱 复合木模	100m2	0.01	2781.61	1669.42	383.58	1032.17	27.82	16.69	3.84	10.32				
人工单价		小计						27.82	16.69	3.84	10.32				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								58.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	16.66	-					
	材料费小计							-	16.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 116 页 共 116 页

项目编码		041102036002		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		60.8849	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-长流村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	172387.38			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					172387.38			

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-长流村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	62686.32		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	51495.00		
	合 计	114181.32		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	783067.8918	1.10	859808.55		
2	00010010@1	人工费	元	179.1771	1.10	196.74		
3	RGFTZ	人工费调整	元	-1.2359	1.00	-1.24		
4	01010007	热轧圆盘条Φ10	kg	44.55	3.56	158.60		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.659	4082.69	6773.18		
6	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	1.197	3905.22	4674.55		
7	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	11.2346	3547.15	39850.81		
8	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	6.3436	5.86	37.17		
9	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	58.5238	5.86	342.95		
10	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	55.0295	5.86	322.47		
11	01290003	钢板综合	kg	134.07	4.09	548.35		
12	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	3.114	7.71	24.01		
13	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	579.11	11.97	6931.95		
14	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1517.4286	1.29	1957.48		
15	02090090	塑料薄膜	m2	599.2241	0.26	155.80		
16	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	58.824	0.69	40.59		
17	02190140	塑料篾	kg	2.5625	3.73	9.56		
18	02270001	棉纱	kg	0.234	11.47	2.68		
19	02270020	白布	kg	4.71	2.75	12.95		
20	02290050	麻绳	kg	0.015	17.09	0.26		
21	02330001	稻草	kg	68.75	0.13	8.94		
22	02330010	草袋	个	154.5333	1.28	197.80		
23	03010430	六角螺栓综合	kg	24.525	5.58	136.85		
24	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	14.832	5.94	88.10		
25	03010685	六角螺栓M16×80	十套	3328.136	6.39	21266.79		
26	03019001	圆钉综合	kg	111.7007	5.36	598.72		
27	03019021	圆钉50~75	kg	1.6674	3.54	5.90		
28	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16× 3	片	0.3084	3.04	0.94		
29	03134011	水砂纸	张	291.2	0.77	224.22		
30	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1098.7768	5.60	6153.15		
31	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	3.978	5.60	22.28		
32	03139281	钢锯条	条	19.84	0.43	8.53		
33	03139531	合金钎头Φ150	个	1.0997	27.33	30.05		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03210070	镀锌钢丝网 $\Phi 2 \times 22 \times 22$	m2	30	5.20	156.00		
35	03213001	铁件综合	kg	11.8546	6.91	81.92		
36	03213001@1	铁件综合	kg	222.3755	6.91	1536.61		
37	03214046	零星卡具	kg	434.0679	5.47	2374.35		
38	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	89.4916	438.00	39197.32		
39	04050005	碎石20~40	m3	1280.3299	194.00	248384.00		
40	04050085	卵石彩色	t	2.124	931.62	1978.76		
41	04070045	石屑	m3	1664.8593	114.00	189793.96		
42	04070045@1	石屑	m3	2424.1002	114.00	276347.42		
43	04090135	余土外运	m3	7.8473				
44	04090155	熟耕土(松方)	m3	5.4423	41.94	228.25		
45	04130001	标准砖240×115×53	千块	25.9605	278.00	7217.02		
46	05030060	板枋材综合	m3	9.5005	1348.00	12806.67		
47	05030060@1	板枋材综合	m3	1.3659	1348.00	1841.23		
48	05030080	松杂板枋材	m3	0.0086	1180.62	10.15		
49	05030320	垫木	m3	0.0034	1549.95	5.27		
50	05030360	定型板1000×500×15	件	18.13	6.83	123.83		
51	05030370	松杂直边板	m3	0.1422	1211.42	172.26		
52	05310040	篙竹4m内	条	38.25	4.03	154.15		
53	13010050	醇酸清漆	kg	0.36	13.99	5.04		
54	13010130	酚醛调和漆	kg	56.9184	12.07	687.01		
55	13010170	红丹漆	kg	95.0244	10.60	1007.26		
56	13010330	沥青清漆	kg	11.8792	6.45	76.62		
57	13010330@1	沥青清漆	kg	20.3762	6.45	131.43		
58	13030240	厚漆	kg	278.46	10.26	2857.00		
59	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	23.5778	16.96	399.88		
60	13310060	石油沥青10#	kg	7829.9315	1.70	13310.88		
61	13410010	嵌缝料	kg	52.9288	0.58	30.70		
62	14010010	清油	kg	34.62	13.07	452.48		
63	14010030	松节油	kg	6.0586	8.84	53.56		
64	14030030	煤油	kg	172.8654	4.29	741.59		
65	14030040	汽油综合	kg	2.8873	6.38	18.42		
66	14050050	溶剂油	kg	72.9267	3.94	287.33		
67	14070050	机油综合	kg	516.3	6.96	3593.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
68	14090040	润滑脂	kg	69.374	34.61	2401.03		
69	14230060	滑石粉	kg	3520.4342	0.98	3450.03		
70	14330030	丙酮	kg	8.33	9.74	81.13		
71	14330090	动力苯	kg	1.8974	2.40	4.55		
72	14330090@1	动力苯	kg	3.3822	2.74	9.27		
73	14350490	漂白粉综合	kg	22.89	5.31	121.55		
74	14350630	脱模剂	kg	92.0792	5.13	472.37		
75	14350630@1	脱模剂	kg	33.238	2.26	75.12		
76	14390070	氧气	m3	368.5161	5.16	1901.54		
77	14390100	乙炔气	kg	122.739	13.30	1632.43		
78	14410600	胶粘剂	kg	6.214	1.88	11.68		
79	17010060	焊接钢管DN50	m	992.25	20.84	20678.49		
80	17010065	焊接钢管DN100	m	11.25	46.33	521.21		
81	17010470	钢管 $\Phi 48.3 \times 3.6$	m	6.0506	13.08	79.14		
82	17030050	镀锌钢管DN50	m	166.77	31.25	5211.56		
83	17250260	塑料软管D20	m	5.4	2.32	12.53		
84	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	18.18	1.03	18.73		
85	18031380	冲压弯头DN50	个	1134	6.55	7427.70		
86	18031395	冲压弯头DN100	个	10	21.56	215.60		
87	19010120	法兰截止阀DN50	个	1.635	89.60	146.50		
88	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	3969.8175	33.44	132750.70		
89	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	35	76.80	2688.00		
90	32270001	杀虫剂	kg	5.895	17.09	100.75		
91	32270010	无机肥(复合肥)	kg	12.495	2.97	37.11		
92	32270020	有机肥	t	0.175	432.00	75.60		
93	33010280	型钢铁爬梯	kg	225.625	3.03	683.64		
94	33010285	塑钢踏步	kg	118.812	6.29	747.33		
95	34050040	草板纸80#	张	15.6228	4.19	65.46		
96	34110010	水	m3	845.1277	4.58	3870.68		
97	34110010@1	水	m3	1006.7118	4.58	4610.74		
98	34110040	电	kW·h	5.406	0.77	4.16		
99	35010001	复合木模板面板	m2	0.1192	29.91	3.57		
100	35010010	钢模板	kg	29.6446	4.44	131.62		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
101	35010010@1	钢模板	kg	449.0069	5.44	2442.60		
102	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	9.9267	5.74	56.98		
103	35030030	脚手架钢管底座	个	7.2754	7.05	51.29		
104	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	46.3404	13.08	606.13		
105	35030080	木支撑	m ³	3.1308	1651.95	5171.93		
106	35030110	扣件	kg	8.645	4.80	41.50		
107	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	11.4118	5.62	64.13		
108	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	34.1983	5.24	179.20		
109	35270001	木板标尺	m ³	0.0027	1016.50	2.74		
110	36270080	移动式钢护栏	m	996.072	85.00	84666.12		
111	99450760	其他材料费	元	16570.9466	1.00	16570.95		
112	BCCLF12	消火栓防护措施	处	18	500.00	9000.00		
113	BCCLF18	不锈钢盖板 $\Phi 1000$ 厚4mm	块	6	420.00	2520.00		
114	BCCLF3	施工警示灯	盏	5740	5.00	28700.00		
115	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	5	10.00	50.00		
116	BCCLF9	取水坝	座	2	200000.00	400000.00		
117	BCCLF9@1	深水井	座	5	150000.00	750000.00		
118	CLFTZ	材料费调整	元	0.5522	1.00	0.55		
119	ZZJJ	制作基价	元	984.8988	1.00	984.90		
120	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	19.335	515.00	9957.53		
121	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	57.2543	533.00	30516.54		
122	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	8.6955	551.00	4791.22		
123	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	6.65	567.00	3770.55		
124	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	592.3361	567.00	335854.57		
125	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	110.412	348.00	38423.38		
126	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m ³	0.0411	536.00	22.03		
127	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M10	m ³	19.7541	541.00	10686.97		
128	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M20	m ³	0.2902	561.00	162.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
129	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	17.9343	568.00	10186.68		
130	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	9.351	322.00	3011.02		
131	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	5.4591	337.00	1839.72		
132	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1324.352	12.19	16143.85		
133	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	50.47	6.10	307.87		
134	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	1.03	9.75	10.04		
135	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	2.06	3.05	6.28		
136	02290040	麻袋布	m2	46.6091	7.60	354.23		
137	03230023	铸铁闸阀套筒	个	18	202.27	3640.86		
138	04270160	混凝土垫块	m3	0.0548				
139	04290200	混凝土构件小型	m3	3.03				
140	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	16.477	10.81	178.12		
141	15550095	玻璃布	m2	3095.5542	1.95	6036.33		
142	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	95.41	41.69	3977.64		
143	17010100@2	钢管 D108*4	m	52.624	90.27	4750.37		
144	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	5496	119.58	657211.68		
145	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	4569.53	18.58	84901.87		
146	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	6051.43	34.51	208834.85		
147	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	247.66	59.99	14857.12		
148	18000001@1	球墨铸铁全承四通DN100*50	个	6	215.70	1294.20		
149	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	1	200.00	200.00		
150	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	2	200.00	400.00		
151	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	6	215.70	1294.20		
152	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	37	200.00	7400.00		
153	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	95	120.00	11400.00		
154	18000001@8	球墨铸铁30°弯头DN100	个	23	120.00	2760.00		
155	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	11	120.00	1320.00		
156	18030035@1	钢制22.5°弯头 D57*3.5	个	9	7.62	68.58		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
157	18030035@11	钢制90° 弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
158	18030035@3	钢制22.5° 弯头 D108*4	个	6	12.72	76.32		
159	18030035@4	钢制45° 弯头 D57*3.5	个	3	7.62	22.86		
160	18030035@7	钢制30° 弯头 D57*3.5	个	8	7.62	60.96		
161	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	9	17.55	157.95		
162	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
163	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	7	21.39	149.73		
164	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	30	21.39	641.70		
165	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	25	9.14	228.50		
166	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	66	21.39	1411.74		
167	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	7	35.00	245.00		
168	18090090@17	变径 DN50*25	个	50	18.00	900.00		
169	18090090@18	变径 DN100*50	个	4	40.00	160.00		
170	18090090@19	45° 弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
171	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	301	18.00	5418.00		
172	18090090@20	45° 弯头 DN100	个	24	60.92	1462.08		
173	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
174	18090090@23	45° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
175	18090090@25	变径 DN100*80	个	2	45.00	90.00		
176	18090090@26	钢塑四通 DN80*25	个	2	30.00	60.00		
177	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	51	20.00	1020.00		
178	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	6	30.00	180.00		
179	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	49	20.00	980.00		
180	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	3	23.12	69.36		
181	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	6	9.14	54.84		
182	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	77	21.39	1647.03		
183	19000020@13	内螺纹闸阀 DN50带法兰 球墨铸铁	个	55	334.51	18398.05		
184	19000020@14	内螺纹闸阀 DN100球墨 铸铁	个	7	321.24	2248.68		
185	19000020@15	内螺纹闸阀DN25	个	1134	48.69	55214.46		
186	19000020@16	快开排泥阀 DN75	个	12	910.00	10920.00		
187	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法 兰 球墨铸铁	个	2	500.36	1000.72		
188	19000020@3	KP型快速排气阀 DN50带 法兰 球墨铸铁	个	10	2019.00	20190.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-长流村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
189	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带 法兰 球墨铸铁	个	3	743.36	2230.08		
190	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁	个	7	3109.00	21763.00		
191	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	10	743.36	7433.60		
192	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	5	1250.20	6251.00		
193	19090030@4	内螺纹止回阀DN25	个	567	34.51	19567.17		
194	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	9	71.66	644.94		
195	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	18	1776.13	31970.34		
196	24010001@1	远传智能水表DN20	个	567				
197	24010001@2	远传智能水表DN100	个	5				
198	36010205	铸铁井盖、井座	套	12	556.05	6672.60		
199	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	19	556.05	10564.95		
200	80210673	预拌混凝土C10	m3	4.94				
201	FBC00016	钢材	t	0.5501	4498.95	2474.87		
202	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	567	30.27	17163.09		
203	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	5	1116.86	5584.30		
204	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	18	598.33	10769.94		
205	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	31.5	119.58	3766.77		
206	00010003	机上人工	工日	401.4629	252.54	101385.44		
207	99450630	折旧费	元	55261.4628	1.00	55261.46		
208	99450640	检修费	元	14719.0421	1.00	14719.04		
209	99450650	维护费	元	45408.2747	1.00	45408.27		
210	99450660	安拆费	元	10509.2128	1.00	10509.21		
211	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	67.2917	9.27	623.79		
212	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	81.5796	9.27	756.24		
213	99450680	柴油(机械用)0#	kg	284.2251	7.79	2214.11		
214	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	10745.9767	7.79	83711.16		
215	99450700	电(机械用)	kw·h	47508.4833	0.77	36581.53		
216	99450700@1	电(机械用)	kw·h	6764.4083	0.77	5208.59		
217	JXFTZ	机械费调整	元	-3.4603	1.00	-3.46		
	合计	合计				5350982.39		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					1560448.00	
1	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	404	37.41	15113.64	
2	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	524	32.79	17181.96	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1221	60.05	73321.05	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	72	91.44	6583.68	
本页小计							112200.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	4591	143.19	657385.29	
6	040501008002	水平导向钻进	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 DN100*5.5, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	65	269.22	17499.30	
7	040501002007	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	15	132.13	1981.95	
8	040501002006	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	91	154.69	14076.79	
9	040502005001	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	13	410.13	5331.69	
10	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	575.98	575.98	
11	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	9	844.37	7599.33	
本页小计							704450.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040502005007	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	2821.62	2821.62	
13	040502005014	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	1	862.35	862.35	
14	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	14	3210.01	44940.14	
15	040502005013	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	14	422.25	5911.50	
16	030113015001	过滤器	1. 规格: DN100	台	4			
17	040502005009	减压阀	1. 种类:减压阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	4	4485.28	17941.12	
18	030601002001	压力表	1. 规格: DN100	台	8	124.95	999.60	
19	040502005015	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 2. 材质及规格:DN75	个	5	985.62	4928.10	
20	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀	个	2	5567.97	11135.94	
21	040502009003	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	131	1024.14	134162.34	
22	040504001006	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	14	313.50	4389.00	
本页小计							228091.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	1	3876.40	3876.40	
24	040504001007	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	2	9467.43	18934.86	
25	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
26	040504001004	圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	3876.40	19382.00	
本页小计							49946.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
27	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	2265.58	11327.90	
28	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格:SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	7	3236.33	22654.31	
29	040502001001	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	2	406.12	812.24	
30	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	15	384.13	5761.95	
31	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	1	387.89	387.89	
32	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	5	406.11	2030.55	
33	040502003001	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	25	22.96	574.00	
34	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	3	32.14	96.42	
35	040502003022	三通	1. 种类:DN50*80 2. 材质及规格:钢塑	个	67	56.76	3802.92	
36	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	56.76	170.28	
37	040502003018	变径	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	32.14	32.14	
38	040502003019	变径	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	72.14	72.14	
39	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	37.26	111.78	
40	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	25	35.53	888.25	
41	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
本页小计							48781.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	70	297.85	20849.50	
43	040502002003	22.5° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	31	54.45	1687.95	
44	040502001008	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	7	297.85	2084.95	
45	040502002006	30° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	1	54.45	54.45	
46	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	35.53	71.06	
47	040502003021	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:钢塑	个	10	93.06	930.60	
48	040502002009	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D108*4	个	1	54.45	54.45	
49	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	76	14.55	1105.80	
50	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	36	35.53	1279.08	
51	040502002010	90° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D89*4	个	1	53.16	53.16	
52	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	7	297.85	2084.95	
53	040504002001	蓄水池	1. 规格: V=50m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	1	26288.95	26288.95	
54	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=15m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	15535.98	15535.98	
本页小计							72080.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	040504002002	深水井	1. 规格：深度70m	座	2	150000.00	300000.00	
56	04B001	取水坝		座	2			
57	04B002	消火栓防护措施		处	7	500.00	3500.00	
58	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m3	33.28	928.69	30906.80	
59	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	23	259.85	5976.55	
60	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	3	10.00	30.00	
61	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	15	298.89	4483.35	
		土石方工程					442473.10	
62	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2148.39	9.99	21462.42	
63	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	750.42	223.25	167531.27	
64	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	1163.64	178.36	207546.83	
65	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	2148.39	21.38	45932.58	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					197215.67	
66	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	594.1	26.95	16011.00	
67	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	594.1	20.64	12262.22	
68	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	178.23	21.38	3810.56	
69	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	106.938	36.85	3940.67	
本页小计							823394.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
70	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	594.1	61.70	36655.97	
71	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	594.1	60.66	36038.11	
72	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	594.1	148.96	88497.14	
		路面破除（巷道）					161106.12	
73	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	709.83	12.61	8950.96	
74	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	709.83	16.81	11932.24	
75	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	106.47	21.38	2276.33	
76	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	106.4745	36.85	3923.59	
77	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	709.83	61.70	43796.51	
78	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	709.83	127.11	90226.49	
		措施项目					255799.21	
79	041101001001	墙面脚手架		m2	73.0961	15.73	1149.80	
80	041101001002	墙面脚手架		m2	49.455	8.34	412.45	
81	粤011701010001	满堂脚手架		m2	15.8963	13.00	206.65	
82	041102001001	垫层模板		m2	14.2102	41.81	594.13	
83	041102002001	基础模板		m2	25.9997	89.29	2321.51	
84	041102035001	池壁(隔墙)模板		m2	167.306	96.47	16140.01	
85	041102036001	池盖模板		m2	32.5231	260.37	8468.04	
本页小计							351589.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 1 页 共 104 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		404	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段:

第 2 页 共 104 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 3 页 共 104 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		524	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 4 页 共 104 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		1221	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 5 页 共 104 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 6 页 共 104 页

项目编码		040501004007	项目名称		钢塑复合管 DN80			计量单位	m	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60
		未计价材料费						62.14			
清单项目综合单价							91.44				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 7 页 共 104 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 8 页 共 104 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		4591	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价							143.19								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 9 页 共 104 页

项目编码		040501008002	项目名称	水平导向钻进				计量单位	m	工程量	65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-2-51	钻导向孔 DN≤300mm	10m	0.1	210.04	160.88	390.81	165.90	21.00	16.09	39.08	16.59
D1-2-54	扩孔(mm以内) DN100	10m	0.1	39.98	39.04	110.19	41.47	4.00	3.90	11.02	4.15
D1-2-60	回拖布管(mm以内) DN100	10m	0.1	18.84	1013.87	39.58	16.13	1.88	101.39	3.96	1.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.19		20.41	1.62	0.65		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.00		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	20.04		20.41	1.62	0.68		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 10 页 共 104 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01
人工单价		小计						48.99	135.45	54.18	30.60
		未计价材料费						102.74			
清单项目综合单价							269.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	钢管 DN100*5.5				m	1.01	97.17	98.14			
	其他材料费						-	32.72	-		
	材料费小计						-	135.46	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 11 页 共 104 页

项目编码		040501002007	项目名称		钢管 D89*4			计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-15换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 12 页 共 104 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
人工单价		小计						31.00	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价								132.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢管 D89*4					m	1.013	74.39	75.36		
	麻袋布					m2	0.3158	7.60	2.40		
	玻璃布					m2	0.7126	1.95	1.39		
	其他材料费							-	8.51	-	
	材料费小计							-	87.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 13 页 共 104 页

项目编码		040501002006		项目名称		钢管 D108*4		计量单位		m		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69				
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50				
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50				
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80				
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49				
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 14 页 共 104 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 15 页 共 104 页

项目编码		040502005001		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	335.18		20.96	53.99	335.18			20.96			
人工单价		小 计						53.99	335.18			20.96			
		未计价材料费										334.51			
清单项目综合单价												410.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 球墨铸铁					个	1	334.51	334.51						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	335.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 16 页 共 104 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费						500.36							
清单项目综合单价								575.98							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 17 页 共 104 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 18 页 共 104 页

项目编码		040502005007		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	2746.67		20.96	53.99	2746.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	2746.67			20.96			
		未计价材料费						2746.00							
清单项目综合单价								2821.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	2746.00	2746.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	2746.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 19 页 共 104 页

项目编码		040502005014		项目名称		闸阀		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	787.40		20.96	53.99	787.40			20.96			
人工单价		小计						53.99	787.40			20.96			
		未计价材料费										786.73			
清单项目综合单价												862.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN80 球墨铸铁					个	1	786.73	786.73						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	787.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 20 页 共 104 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 21 页 共 104 页

项目编码		040502005013		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	322.13		27.99	72.13	322.13			27.99			
人工单价		小 计						72.13	322.13			27.99			
		未计价材料费										321.24			
清单项目综合单价												422.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN100 球墨铸铁					个	1	321.24	321.24						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	322.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 22 页 共 104 页

项目编码		030113015001		项目名称		过滤器		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个		87.65	32.47	17.08	40.65								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个		12.19							
	过滤器 DN100					个									
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 23 页 共 104 页

项目编码		040502005009		项目名称		减压阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	4385.16		27.99	72.13	4385.16			27.99			
人工单价		小计						72.13	4385.16			27.99			
		未计价材料费						4384.27							
清单项目综合单价								4485.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	减压阀 DN100 球墨铸铁					个	1	4384.27	4384.27						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	4385.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 24 页 共 104 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力表		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	46.70	56.28	0.85	21.12	46.70	56.28	0.85	21.12				
人工单价		小计						46.70	56.28	0.85	21.12				
		未计价材料费						39.82							
清单项目综合单价								124.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表					台	1	39.82	39.82						
	取源部件					套	1								
	其他材料费							-	16.47	-					
	材料费小计							-	56.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 25 页 共 104 页

项目编码		040502005015		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 26 页 共 104 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 27 页 共 104 页

项目编码		040502009003		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		131	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 28 页 共 104 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 29 页 共 104 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 30 页 共 104 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 φ 1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 31 页 共 104 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 32 页 共 104 页

项目编码		040504001007	项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管			计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 33 页 共 104 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.67	-	
	材料费小计							-	5327.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 34 页 共 104 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 35 页 共 104 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 36 页 共 104 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 37 页 共 104 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 38 页 共 104 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44 换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 39 页 共 104 页

项目编码		040502010001	项目名称		地上式防撞型室外消火栓			计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-38 换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17
D4-3-50 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23
		未计价材料费						2821.83			
清单项目综合单价								3236.33			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 40 页 共 104 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 41 页 共 104 页

项目编码		040502001001		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.38							
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 42 页 共 104 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65
		未计价材料费						231.39			
清单项目综合单价							384.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	238.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 43 页 共 104 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 44 页 共 104 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 45 页 共 104 页

项目编码		040502003001		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 46 页 共 104 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 47 页 共 104 页

项目编码		040502003022		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*80					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 48 页 共 104 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 49 页 共 104 页

项目编码		040502003018		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 50 页 共 104 页

项目编码		040502003019		项目名称		变径		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	41.74	0.28	8.50	21.62	41.74	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	41.74	0.28	8.50				
		未计价材料费						40.00							
清单项目综合单价								72.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变径 DN100*50					个	1	40.00	40.00						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	41.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 51 页 共 104 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 52 页 共 104 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 53 页 共 104 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 54 页 共 104 页

项目编码		040502001006		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
人工单价		小计						87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
		未计价材料费						145. 11							
清单项目综合单价								297. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2. 06	12. 19	25. 11						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN100					个	1	120. 00	120. 00						
	其他材料费							-	7. 36	-					
	材料费小计							-	152. 47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 55 页 共 104 页

项目编码		040502002003		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 56 页 共 104 页

项目编码		040502001008		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 57 页 共 104 页

项目编码		040502002006		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制30° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 58 页 共 104 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 59 页 共 104 页

项目编码		040502003021		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-152	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 110	个	1	21.62	62.66	0.28	8.50	21.62	62.66	0.28	8.50				
人工单价		小计						21.62	62.66	0.28	8.50				
		未计价材料费						60.92							
清单项目综合单价								93.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN100					个	1	60.92	60.92						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	62.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 60 页 共 104 页

项目编码		040502002009		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 61 页 共 104 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村				标段：				第 62 页 共 104 页			
项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位	个	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19		3.73
人工单价		小计						9.61	22.19		3.73
		未计价材料费						21.39			
清单项目综合单价								35.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	90° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	22.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 63 页 共 104 页

项目编码		040502002010		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 1 04×4	个	1	18.52	18.25	6.63	9.76	18.52	18.25	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	18.25	6.63	9.76				
		未计价材料费						11.43							
清单项目综合单价								53.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制90° 弯头 D89*4					个	1	11.43	11.43						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	18.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 64 页 共 104 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 65 页 共 104 页

项目编码		040504002001		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 66 页 共 104 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 67 页 共 104 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 68 页 共 104 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.64	1228.41	3640.00	13.39	404.95	786.18	2329.60	8.57	259.17				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.1022	755.07	3767.59	71.54	269.56	832.24	4152.64	78.85	297.11				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 69 页 共 104 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.3	2187.93	1057.45	114.40	750.79	656.38	317.24	34.32	225.24
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.15	647.13	491.40	9.98	214.29	97.07	73.71	1.50	32.14
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						3412.75	10787.84	167.80	1167.62
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							15535.98				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 70 页 共 104 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	其他材料费			-	10444.24	-	
	材料费小计			-	10787.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村标段：第 71 页 共 104 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 72 页 共 104 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 73 页 共 104 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 74 页 共 104 页

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		33.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村				标段：				第 75 页 共 104 页			
项目编码		080601011001		项目名称	管道标志桩和标志铭牌			计量单位	根	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 76 页 共 104 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00		
人工单价		小计							10.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.00	-	
	材料费小计							-	10.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 77 页 共 104 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 78 页 共 104 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2148.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 79 页 共 104 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	750.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29
		未计价材料费									
清单项目综合单价							223.25				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	152.91	-	
	材料费小计							-	152.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村标段：第 80 页 共 104 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1163.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 81 页 共 104 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2148.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 82 页 共 104 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		594.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村				标段：				第 83 页 共 104 页			
项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	594.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 84 页 共 104 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		178.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 85 页 共 104 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		106.938	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 86 页 共 104 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	594.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	51.60	-	
	材料费小计							-	51.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 87 页 共 104 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		594.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 88 页 共 104 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		594.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								148.96							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 89 页 共 104 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		709.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 90 页 共 104 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	709.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 91 页 共 104 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		106.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 92 页 共 104 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		106.4745	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 93 页 共 104 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		709.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 94 页 共 104 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		709.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 95 页 共 104 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		73.0961	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 96 页 共 104 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		49.455	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村标段：第 97 页 共 104 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		15.8963	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村				标段：				第 98 页 共 104 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	14.2102
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 99 页 共 104 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		25.9997	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							89.29								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	混凝土垫块				m3	0.0014									
	其他材料费						-	18.15	-						
	材料费小计						-	18.15	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 100 页 共 104 页

项目编码		041102035001		项目名称		池壁(隔墙)模板		计量单位		m2		工程量		167.306	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-49	构筑物及池类 圆形池壁木模	100m2	0.01	4698.48	2753.97	499.74	1695.14	46.98	27.54	5.00	16.95				
人工单价		小计						46.98	27.54	5.00	16.95				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								96.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	27.48	-					
	材料费小计							-	27.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 101 页 共 104 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		32.5231	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 102 页 共 104 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 103 页 共 104 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		9326	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 104 页 共 104 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	4663
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-谷星村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	72849.58			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	26490.76		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	32220.00		
	合 计	58710.76		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	14030040@1	汽油综合	kg	1.543	9.27	14.30		
2	14330090@2	动力苯	kg	1.014	2.74	2.78		
3	17000060@2	钢管 DN100*5.5	m	65.65	97.17	6379.21		
4	19000020@16	快开排泥阀 DN75	个	5	910.00	4550.00		
5	03019021	圆钉50~75	kg	0.3084	3.54	1.09		
6	05030080	松杂板枋材	m3	0.0016	1180.62	1.89		
7	17010470	钢管 Φ48.3×3.6	m	1.1191	13.08	14.64		
8	00010010@1	人工费	元	152.2651	1.10	167.19		
9	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	373.2401	1.29	481.48		
10	02290040	麻袋布	m2	64.5169	7.60	490.33		
11	13010330	沥青清漆	kg	16.4433	6.45	106.06		
12	13010330@1	沥青清漆	kg	28.2048	6.45	181.92		
13	13310060	石油沥青10#	kg	1925.9187	1.70	3274.06		
14	14030030	煤油	kg	42.5196	4.29	182.41		
15	14230060	滑石粉	kg	865.9168	0.98	848.60		
16	14330090	动力苯	kg	1.6124	2.40	3.87		
17	14330090@1	动力苯	kg	4.682	2.74	12.83		
18	15550095	玻璃布	m2	761.4097	1.95	1484.75		
19	BCCLF12	消火栓防护措施	处	7	500.00	3500.00		
20	BCCLF9	深水井	座	2	150000.00	300000.00		
21	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M15	m3	3.2807	548.00	1797.82		
22	00010010	人工费	元	359858.1437	1.10	395124.24		
23	RGFTZ	人工费调整	元	-0.3252	1.00	-0.33		
24	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内	t	1.0132	4082.69	4136.58		
25	01010035	热轧圆盘条 Φ12~25	t	0.504	3905.22	1968.23		
26	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	3.0542	5.86	17.90		
27	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	22.9639	5.86	134.57		
28	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	19.113	5.86	112.00		
29	01290003	钢板综合	kg	57.2606	4.09	234.20		
30	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.211	7.71	9.34		
31	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	154.788	11.97	1852.81		
32	02090090	塑料薄膜	m2	228.3834	0.26	59.38		
33	02190060	尼龙帽 Φ1.5	个	24.768	0.69	17.09		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	02270001	棉纱	kg	0.091	11.47	1.04		
35	02270020	白布	kg	3.845	2.75	10.57		
36	02330010	草袋	个	84.7847	1.28	108.52		
37	03010430	六角螺栓综合	kg	10.4745	5.58	58.45		
38	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	5.768	5.94	34.26		
39	03010685	六角螺栓M16×80	十套	778.68	6.39	4975.77		
40	03019001	圆钉综合	kg	46.0623	5.36	246.89		
41	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.3469	3.04	1.05		
42	03134011	水砂纸	张	97.4	0.77	75.00		
43	03135001	低碳钢焊条综合	kg	283.3588	5.60	1586.81		
44	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	1.547	5.60	8.66		
45	03139281	钢锯条	条	4.12	0.43	1.77		
46	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	0.3818	27.33	10.43		
47	03210263	钻杆	根	0.104	200.60	20.86		
48	03213001	铁件综合	kg	4.68	6.91	32.34		
49	03213001@1	铁件综合	kg	84.7555	6.91	585.66		
50	03214046	零星卡具	kg	148.1571	5.47	810.42		
51	03214357	导向钻刀片	只	0.7995	250.00	199.88		
52	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	30.4885	438.00	13353.96		
53	04050005	碎石20~40	m3	428.0044	194.00	83032.85		
54	04050085	卵石彩色	t	0.826	931.62	769.52		
55	04070045	石屑	m3	995.0569	114.00	113436.49		
56	04070045@1	石屑	m3	1559.2776	114.00	177757.65		
57	04090040	膨润土	kg	497.25	0.77	382.88		
58	04130001	标准砖240×115×53	千块	18.2225	278.00	5065.86		
59	05030060	板枋材综合	m3	4.3932	1348.00	5922.03		
60	05030060@1	板枋材综合	m3	0.4968	1348.00	669.69		
61	13010050	醇酸清漆	kg	0.14	13.99	1.96		
62	13010130	酚醛调和漆	kg	45.1456	12.07	544.91		
63	13010170	红丹漆	kg	82.1228	10.60	870.50		
64	13030240	厚漆	kg	65.38	10.26	670.80		
65	13410010	嵌缝料	kg	19.3306	0.58	11.21		
66	14010010	清油	kg	8.1	13.07	105.87		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
67	14030040	汽油综合	kg	2.4536	6.38	15.65		
68	14050050	溶剂油	kg	57.8428	3.94	227.90		
69	14070050	机油综合	kg	120.3	6.96	837.29		
70	14090040	润滑脂	kg	53.089	34.61	1837.41		
71	14310450	碳酸氢钠	kg	11.115	2.63	29.23		
72	14330030	丙酮	kg	3.57	9.74	34.77		
73	14350490	漂白粉综合	kg	9.7762	5.31	51.91		
74	14350630	脱模剂	kg	39.6487	5.13	203.40		
75	14350630@1	脱模剂	kg	12.2166	2.26	27.61		
76	14390070	氧气	m3	144.7291	5.16	746.80		
77	14390100	乙炔气	kg	48.1312	13.30	640.14		
78	14410600	胶粘剂	kg	2.091	1.88	3.93		
79	17010060	焊接钢管DN50	m	229.25	20.84	4777.57		
80	17010065	焊接钢管DN100	m	4.5	46.33	208.49		
81	17030050	镀锌钢管DN50	m	71.2266	31.25	2225.83		
82	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	7.07	1.03	7.28		
83	18031380	冲压弯头DN50	个	262	6.55	1716.10		
84	18031395	冲压弯头DN100	个	4	21.56	86.24		
85	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.6983	89.60	62.57		
86	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	917.3494	33.44	30676.16		
87	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	14	76.80	1075.20		
88	33010280	型钢铁爬梯	kg	95	3.03	287.85		
89	33010285	塑钢踏步	kg	49.505	6.29	311.39		
90	34050040	草板纸80#	张	5.76	4.19	24.13		
91	34110010	水	m3	322.6195	4.58	1477.60		
92	34110010@1	水	m3	433.9489	4.58	1987.49		
93	34110040	电	kW·h	2.247	0.77	1.73		
94	35010010	钢模板	kg	12.2	4.44	54.17		
95	35010010@1	钢模板	kg	155.7804	5.44	847.45		
96	35030080	木支撑	m3	1.1098	1651.95	1833.33		
97	35030110	扣件	kg	3.64	4.80	17.47		
98	36270080	移动式钢护栏	m	790.048	85.00	67154.08		
99	51350050	回扩器DN150	只	0.1235	150.00	18.53		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
100	51350060	回扩器DN250	只	0.0975	180.00	17.55		
101	80110300	化学泥浆	kg	15.795	40.00	631.80		
102	99450760	其他材料费	元	7725.7957	1.00	7725.80		
103	BCCLF3	施工警示灯	盏	4663	5.00	23315.00		
104	CLFTZ	材料费调整	元	0.0261	1.00	0.03		
105	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	6.541	515.00	3368.62		
106	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	38.6956	533.00	20624.75		
107	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	10.0653	551.00	5545.98		
108	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2.8	567.00	1587.60		
109	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	217.6808	567.00	123425.01		
110	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m3	0.016	536.00	8.58		
111	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	8.1193	541.00	4392.54		
112	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1134	561.00	63.62		
113	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	7.8451	568.00	4456.02		
114	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1015.222	12.19	12375.56		
115	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	19.57	6.10	119.38		
116	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	1.03	9.75	10.04		
117	03230023	铸铁闸阀套筒	个	7	202.27	1415.89		
118	04270160	混凝土垫块	m3	0.0356				
119	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	6.902	10.81	74.61		
120	17010100@2	钢管 D108*4	m	92.092	90.27	8313.14		
121	17010100@3	钢管 D89*4	m	15.195	74.39	1130.36		
122	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	4591	119.58	548991.78		
123	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	941.92	18.58	17500.87		
124	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	1239.315	34.51	42768.76		
125	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	73.08	59.99	4384.07		
126	18000001@1	球墨铸铁全承四通DN100 *50	个	2	215.70	431.40		
127	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100 *80	个	1	200.00	200.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	5	215.70	1078.50		
129	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	15	200.00	3000.00		
130	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	70	120.00	8400.00		
131	18000001@8	球墨铸铁30°弯头DN100	个	7	120.00	840.00		
132	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	7	120.00	840.00		
133	18030035@10	钢制90°弯头 D89*4	个	1	11.43	11.43		
134	18030035@3	钢制22.5°弯头 D108*4	个	31	12.72	394.32		
135	18030035@6	钢制30°弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
136	18030035@9	钢制45°弯头 108*4	个	1	12.72	12.72		
137	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	25	17.55	438.75		
138	18090090@10	22.5°弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
139	18090090@12	45°弯头 DN50	个	2	21.39	42.78		
140	18090090@13	90°弯头 DN25	个	76	9.14	694.64		
141	18090090@14	90°弯头 DN50	个	36	21.39	770.04		
142	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	3	35.00	105.00		
143	18090090@17	变径 DN50*25	个	1	18.00	18.00		
144	18090090@18	变径 DN100*50	个	1	40.00	40.00		
145	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	3	18.00	54.00		
146	18090090@20	45°弯头 DN100	个	10	60.92	609.20		
147	18090090@21	钢塑三通 DN50*80	个	67	35.00	2345.00		
148	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	3	23.12	69.36		
149	18090090@9	22.5°弯头 DN50	个	25	21.39	534.75		
150	19000020@1	内螺纹闸阀 DN50球墨铸铁	个	13	334.51	4348.63		
151	19000020@11	减压阀 DN100球墨铸铁	个	4	4384.27	17537.08		
152	19000020@13	内螺纹闸阀 DN80球墨铸铁	个	1	786.73	786.73		
153	19000020@14	内螺纹闸阀 DN100球墨铸铁	个	14	321.24	4497.36		
154	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	1	500.36	500.36		
155	19000020@4	内螺纹闸阀DN25	个	262	48.69	12756.78		
156	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	9	743.36	6690.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
157	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁	个	14	3109.00	43526.00		
158	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	4	743.36	2973.44		
159	19000020@9	KP型快速排气阀 DN80带 法兰 球墨铸铁	个	1	2746.00	2746.00		
160	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	2	1250.20	2500.40		
161	19090030@3	内螺纹止回阀DN25	个	131	34.51	4520.81		
162	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	3.5	71.66	250.81		
163	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	7	1776.13	12432.91		
164	24010001@1	远传智能水表DN20	个	131				
165	24010001@2	远传智能水表DN100	个	2				
166	36010205	铸铁井盖、井座	套	5	556.05	2780.25		
167	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	8	556.05	4448.40		
168	80210673	预拌混凝土C10	m3	2.08				
169	补充主材001 @2	伸缩过滤器DN25	个	131	30.27	3965.37		
170	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	2	1116.86	2233.72		
171	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	7	598.33	4188.31		
172	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	12.25	119.58	1464.86		
173	00010003	机上人工	工日	214.3693	252.54	54136.82		
174	99450630	折旧费	元	24752.8167	1.00	24752.82		
175	99450640	检修费	元	6322.1965	1.00	6322.20		
176	99450650	维护费	元	20149.6133	1.00	20149.61		
177	99450660	安拆费	元	3398.5673	1.00	3398.57		
178	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	53.227	9.27	493.41		
179	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	27.2921	9.27	253.00		
180	99450680	柴油(机械用)0#	kg	270.3729	7.79	2106.20		
181	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	5276.3263	7.79	41102.58		
182	99450700	电(机械用)	kw·h	12854.3013	0.77	9897.81		
183	99450700@1	电(机械用)	kw·h	3281.9156	0.77	2527.08		
184	JXFTZ	机械费调整	元	-1.0465	1.00	-1.05		
185	99451300	校验费	元	1.4157	1.00	1.42		
186	24110180	压力仪表	台	8	39.82	318.56		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
187	24690001	取源部件	套	8				
188	02270040	细白布宽0.9m	m	0.4	4.94	1.98		
189	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.6	0.43	0.69		
190	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	8	0.73	5.84		
191	24590020	仪表接头	套	8	12.82	102.56		
192	34130090	位号牌	个	8	2.08	16.64		
193	BCCLF5@1	水源点安全警示标识牌	处	3	10.00	30.00		
194	01010007	热轧圆盘条 φ10	kg	37.95	3.56	135.10		
195	02190140	塑料篾	kg	1.5375	3.73	5.73		
196	02330001	稻草	kg	41.25	0.13	5.36		
197	03210070	镀锌钢丝网 φ2×22×22	m2	18	5.20	93.60		
198	05310040	篙竹4m内	条	22.95	4.03	92.49		
199	04090155	熟耕土(松方)	m3	3.2654	41.94	136.95		
200	32270020	有机肥	t	0.105	432.00	45.36		
201	04090135	余土外运	m3	4.7084				
202	32270001	杀虫剂	kg	3.537	17.09	60.45		
203	32270010	无机肥(复合肥)	kg	7.497	2.97	22.27		
204	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	31.5305	348.00	10972.61		
205	01010125	螺纹钢钢筋 φ10~25	t	2.9226	3547.15	10366.90		
206	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	1.6183	337.00	545.37		
207	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	2.5823	322.00	831.50		
208	05030360	定型板1000×500×15	件	4.3858	6.83	29.96		
209	05030370	松杂直边板	m3	0.0314	1211.42	38.04		
210	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	5.3644	16.96	90.98		
211	14010030	松节油	kg	1.4285	8.84	12.63		
212	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	2.2355	5.74	12.83		
213	35030030	脚手架钢管底座	个	1.7222	7.05	12.14		
214	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	10.7527	13.08	140.65		
215	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.6925	5.62	15.13		
216	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	7.873	5.24	41.25		
217	17250260	塑料软管D20	m	1.3	2.32	3.02		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-谷星村

第 8 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					2733478.95	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	3060	32.79	100337.40	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1682	37.41	62923.62	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	3778	60.05	226868.90	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	778	91.44	71140.32	
本页小计							461270.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	4685	143.19	670845.15	
6	040501002007	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	38	144.97	5508.86	
7	040501002006	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	12	121.89	1462.68	
8	040501002005	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 埋地敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 六油两布	m	23	77.95	1792.85	
9	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀	个	4	5567.97	22271.88	
10	040502009004	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	390	1024.14	399414.60	
11	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	24	844.37	20264.88	
本页小计							1121560.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040502005005	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	24	3210.01	77040.24	
13	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	11	985.62	10841.82	
14	040504001002	圆形立式闸阀井 Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	6	3876.40	23258.40	
15	040504001006	方形手孔闸阀井 400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	28	313.50	8778.00	
16	040504001003	圆形排气阀井 Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	14	3876.40	54269.60	
17	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	10	3876.40	38764.00	
本页小计							212952.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	10	2265.58	22655.80	
19	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	8	3236.33	25890.64	
20	040502003037	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	56.76	170.28	
21	040502003036	四通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
22	040502003034	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	13	34.14	443.82	
23	040502003035	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	37.26	74.52	
24	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	2	387.89	775.78	
25	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	12	384.13	4609.56	
26	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	5	380.99	1904.95	
27	040502003041	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	4	56.76	227.04	
28	040502003040	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	18	51.76	931.68	
29	040502003038	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	177	32.14	5688.78	
30	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	15	406.11	6091.65	
31	040502003045	三通	1. 种类:DN80*80 2. 材质及规格:钢塑	个	4	59.22	236.88	
32	040502003042	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	70	34.14	2389.80	
本页小计							72142.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
33	040502001027	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	14	297.85	4169.90	
34	040502003048	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	16	59.22	947.52	
35	040502003047	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	98	35.53	3481.94	
36	040502003046	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	98	14.55	1425.90	
37	040502001028	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	88	297.85	26210.80	
38	040502001029	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	66	297.85	19658.10	
39	040502001030	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	75	297.85	22338.75	
40	040502003051	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	16	59.22	947.52	
41	040502003050	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	74	35.53	2629.22	
42	040502003049	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	14	14.55	203.70	
43	040502003057	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	10	59.22	592.20	
44	040502003056	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	45	35.53	1598.85	
45	040502003055	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	12	14.55	174.60	
46	040502003054	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	11	59.22	651.42	
47	040502003053	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	57	35.53	2025.21	
48	040502003052	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	8	14.55	116.40	
49	040502001021	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	9	380.99	3428.91	
50	040502001022	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN80*25	个	2	263.79	527.58	
51	040502001023	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	10	380.99	3809.90	
本页小计							94938.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
52	040502001024	全盘排气三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN80*25	个	1	263.79	263.79	
53	040502001025	异径管	1. 种类：DN100*80 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	3	235.85	707.55	
54	040502001026	异径管	1. 种类：DN100*50 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	7	223.85	1566.95	
55	040502003031	异径管	1. 种类：DN80*50 2. 材质及规格：钢塑	个	3	51.76	155.28	
56	040502003032	异径管	1. 种类：DN80*25 2. 材质及规格：钢塑	个	6	46.76	280.56	
57	040502003033	异径管	1. 种类：DN50*25 2. 材质及规格：钢塑	个	107	32.14	3438.98	
58	040504002008	蓄水池	1. 规格：V=75m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	29286.54	29286.54	
59	040504002007	蓄水池	1. 规格：V=30m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	20378.10	20378.10	
本页小计							56077.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	040504002006	蓄水池	1. 规格：V=40m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	21677.37	43354.74	
61	040504002002	深水井	1. 规格：深度70m	座	4	150000.00	600000.00	
62	04B001	取水坝		座	2			
63	04B002	消火栓防护措施		处	8	500.00	4000.00	
64	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m ³ 以内	m ³	58.93	928.69	54727.70	
65	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	24	259.85	6236.40	
66	080601011002	水源点安全警示标识牌		根	24	10.00	240.00	
67	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	20	298.89	5977.80	
		土石方工程					592344.47	
68	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	2859.27	9.99	28564.11	
69	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m ³	1063.97	223.25	237531.30	
70	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m ³	1486.42	178.36	265117.87	
71	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m ³	2859.27	21.38	61131.19	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					617048.39	
本页小计							1306881.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	1858.82	26.95	50095.20	
73	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	1858.82	20.64	38366.04	
74	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	557.65	21.38	11922.56	
75	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	334.5876	36.85	12329.55	
76	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距:1KM	m2	1858.82	61.70	114689.19	
77	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距:1KM	m2	1858.82	60.66	112756.02	
78	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	1858.82	148.96	276889.83	
		路面破除（巷道）					353145.36	
79	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1555.95	12.61	19620.53	
80	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	1555.95	16.81	26155.52	
81	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	233.39	21.38	4989.88	
82	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	233.3925	36.85	8600.51	
83	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距:1KM	m2	1555.95	61.70	96002.12	
84	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1555.95	127.11	197776.80	
		措施项目					290199.16	
本页小计							970193.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 1 页 共 110 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		3060	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 2 页 共 110 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1682	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价							37.41								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 3 页 共 110 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 4 页 共 110 页

项目编码		040501004006	项目名称		钢塑复合管 DN50			计量单位	m	工程量	3778
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69
		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价							60.05				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 5 页 共 110 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 6 页 共 110 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		778	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 7 页 共 110 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 8 页 共 110 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		4685	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 9 页 共 110 页

项目编码		040501002007	项目名称		钢管 D108*4			计量单位	m	工程量	38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-16 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	135.14	921.42	14.59	58.11	13.51	92.14	1.46	5.81
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 10 页 共 110 页

人工单价		小计		29.88	101.70	1.58	11.78	
		未计价材料费		97.18				
清单项目综合单价				144.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管 D108*4		m	1.012	90.27	91.35		
	麻袋布		m2	0.7664	7.60	5.82		
	其他材料费				-	4.55	-	
	材料费小计				-	101.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 11 页 共 110 页

项目编码		040501002006	项目名称		钢管 D89*4			计量单位	m	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-15 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 12 页 共 110 页

人工单价		小计		26.28	84.03	1.26	10.32	
		未计价材料费		80.16				
清单项目综合单价				121.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管 D89*4		m	1.013	74.39	75.36		
	麻袋布		m2	0.6316	7.60	4.80		
	其他材料费				-	3.87	-	
	材料费小计				-	84.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 13 页 共 110 页

项目编码		040501002005		项目名称		钢管 D57*3.5		计量单位		m		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
D7-6-38换	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75				
人工单价		小计						19.05	51.08	0.65	7.17				
		未计价材料费						45.72							
清单项目综合单价							77.95								
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 14 页 共 110 页

明 细	钢管 D57*3.5	m	1.015	41.69	42.32		
	麻袋布	m2	0.2839	7.60	2.16		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.35	-	
	材料费小计			-	51.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 15 页 共 110 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 16 页 共 110 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		390	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价							1024.14								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 17 页 共 110 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	744.25		27.99	72.13	744.25			27.99			
人工单价		小 计						72.13	744.25			27.99			
		未计价材料费										743.36			
清单项目综合单价												844.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	743.36	743.36						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	744.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 18 页 共 110 页

项目编码		040502005005		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	3109.89		27.99	72.13	3109.89			27.99			
人工单价		小计						72.13	3109.89			27.99			
		未计价材料费						3109.00							
清单项目综合单价								3210.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	3109.00	3109.00						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	3109.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 19 页 共 110 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费										910.00			
清单项目综合单价												985.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 20 页 共 110 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 21 页 共 110 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 22 页 共 110 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 23 页 共 110 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 24 页 共 110 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价								3876.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 25 页 共 110 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 26 页 共 110 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段:

第 27 页 共 110 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 28 页 共 110 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 29 页 共 110 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 30 页 共 110 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 31 页 共 110 页

项目编码		040502003037		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						35. 00							
清单项目综合单价								56. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35. 00	35. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	36. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 32 页 共 110 页

项目编码		040502003036		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	31. 25	0. 28	5. 74	14. 49	31. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	31. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						30. 00							
清单项目综合单价								51. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*25					个	1	30. 00	30. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	31. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 33 页 共 110 页

项目编码		040502003034		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 34 页 共 110 页

项目编码		040502003035		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 35 页 共 110 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 36 页 共 110 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65
		未计价材料费						231.39			
清单项目综合单价							384.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	238.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 37 页 共 110 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位		个	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65	
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65	
		未计价材料费						228.25				
清单项目综合单价							380.99					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11			
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00			
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14			
	其他材料费							-	7.36	-		
	材料费小计							-	235.61	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 38 页 共 110 页

项目编码		040502003041		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 39 页 共 110 页

项目编码		040502003040		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 40 页 共 110 页

项目编码		040502003038		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		177	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 41 页 共 110 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个	工程量	15
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65	
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65	
		未计价材料费						253.37				
清单项目综合单价							406.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67			
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70			
	其他材料费							-	7.36	-		
	材料费小计							-	260.73	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 42 页 共 110 页

项目编码		040502003045		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 43 页 共 110 页

项目编码		040502003042		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		70	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 44 页 共 110 页

项目编码		040502001027		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 45 页 共 110 页

项目编码		040502003048		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 46 页 共 110 页

项目编码		040502003047		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 47 页 共 110 页

项目编码		040502003046		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 48 页 共 110 页

项目编码		040502001028		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁45° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 49 页 共 110 页

项目编码		040502001029		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 50 页 共 110 页

项目编码		040502001030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 51 页 共 110 页

项目编码		040502003051		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 52 页 共 110 页

项目编码		040502003050		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 53 页 共 110 页

项目编码		040502003049		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 54 页 共 110 页

项目编码		040502003057		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 55 页 共 110 页

项目编码		040502003056		项目名称		22.5° 弯头		计量单位	个	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19		3.73
人工单价		小计						9.61	22.19		3.73
		未计价材料费						21.39			
清单项目综合单价							35.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	22.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 56 页 共 110 页

项目编码		040502003055		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 57 页 共 110 页

项目编码		040502003054		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 58 页 共 110 页

项目编码		040502003053		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 59 页 共 110 页

项目编码		040502003052		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 60 页 共 110 页

项目编码		040502001021		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 61 页 共 110 页

项目编码		040502001022		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	118.41	17.08	40.65	87.65	118.41	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	118.41	17.08	40.65				
		未计价材料费						111.05							
清单项目综合单价								263.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	2.06	9.75	20.09						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN80*25					个	1	87.82	87.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	118.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 62 页 共 110 页

项目编码		040502001023		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排泥三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 63 页 共 110 页

项目编码		040502001024		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	118.41	17.08	40.65	87.65	118.41	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	118.41	17.08	40.65				
		未计价材料费						111.05							
清单项目综合单价								263.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	2.06	9.75	20.09						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排泥三通 DN80*25					个	1	87.82	87.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	118.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 64 页 共 110 页

项目编码		040502001025		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	90.47	17.08	40.65	87.65	90.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	90.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						83.11							
清单项目综合单价								235.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*80					个	1	58.00	58.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	90.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 65 页 共 110 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.11							
清单项目综合单价								223.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 66 页 共 110 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 67 页 共 110 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	26.25	0.28	5.74	14.49	26.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	26.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						25.00							
清单项目综合单价								46.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25.00	25.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	26.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 68 页 共 110 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		107	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 69 页 共 110 页

项目编码		040504002008		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.7165	1228.41	3640.00	13.39	404.95	2108.53	6247.95	22.98	695.08				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 70 页 共 110 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						6613.23	20118.63	300.22	2254.49
		未计价材料费						481.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 71 页 共 110 页

清单项目综合单价				29286.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	19637.46	-	
	材料费小计			-	20118.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 72 页 共 110 页

项目编码		040504002007		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.024	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1257.89	3727.36	13.71	414.67				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.4862	755.07	3767.59	71.54	269.56	1122.19	5599.39	106.32	400.62				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 73 页 共 110 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4665.31	13896.40	222.49	1593.92
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							20378.10				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 74 页 共 110 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	13552.53	-	
	材料费小计			-	13896.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 75 页 共 110 页

项目编码		040504002006		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.152	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1415.13	4193.28	15.43	466.50				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.6142	755.07	3767.59	71.54	269.56	1218.83	6081.64	115.48	435.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 76 页 共 110 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4919.19	14844.57	233.37	1680.25
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							21677.37				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 77 页 共 110 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	14500.98	-	
	材料费小计			-	14844.70	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 78 页 共 110 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 79 页 共 110 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 80 页 共 110 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 81 页 共 110 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		58.93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 82 页 共 110 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 83 页 共 110 页

项目编码		080601011002		项目名称		水源点安全警示标识牌		计量单位	根	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	水源点安全警示标识牌	处	1		10.00				10.00		
人工单价		小计							10.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.00	-	
	材料费小计							-	10.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 84 页 共 110 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 85 页 共 110 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2859.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 86 页 共 110 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1063.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 87 页 共 110 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1486.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 88 页 共 110 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2859.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 89 页 共 110 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		1858.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 90 页 共 110 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1858.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							20.64								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 91 页 共 110 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		557.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密 实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 92 页 共 110 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		334.5876	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 93 页 共 110 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1858.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 94 页 共 110 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1858.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 95 页 共 110 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	1858.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82
		未计价材料费									
清单项目综合单价							148.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	106.59	-		
	材料费小计						-	106.59	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 96 页 共 110 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		1555.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 97 页 共 110 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1555.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 98 页 共 110 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		233.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 99 页 共 110 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		233.3925	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 100 页 共 110 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1555.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 101 页 共 110 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1555.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 102 页 共 110 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		302.166	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	452.68	109.89	242.40	7.68	4.53	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.53	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.52	-					
	材料费小计							-	4.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 103 页 共 110 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		260.046	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-7	单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10	100m2	0.01	527.81	110.89	38.79	156.44	5.28	1.11	0.39	1.56				
人工单价		小计						5.28	1.11	0.39	1.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.11	-					
	材料费小计							-	1.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 104 页 共 110 页

项目编码		粤011701010001		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		85.9461	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	100m2	0.01	803.33	210.31	32.32	254.21	8.03	2.10	0.32	2.54				
人工单价		小计						8.03	2.10	0.32	2.54				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								13.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.11	-					
	材料费小计							-	2.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 105 页 共 110 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		45.643	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M2 0	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 106 页 共 110 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		82.2428	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 107 页 共 110 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		13.3341	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 108 页 共 110 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		540	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							11.94								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 109 页 共 110 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		10926	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 110 页 共 110 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	5463
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-达溪村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	149658.99			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					149658.99			

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-达溪村

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03019021	圆钉50~75	kg	1.6674	3.54	5.90		
2	05030080	松杂板枋材	m3	0.0086	1180.62	10.15		
3	05030360	定型板1000×500×15	件	18.13	6.83	123.83		
4	05030370	松杂直边板	m3	0.1422	1211.42	172.26		
5	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	23.5778	16.96	399.88		
6	14010030	松节油	kg	6.0586	8.84	53.56		
7	17010470	钢管Φ48.3×3.6	m	6.0506	13.08	79.14		
8	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	9.9267	5.74	56.98		
9	35030030	脚手架钢管底座	个	7.2754	7.05	51.29		
10	35030050	脚手架钢管Φ51×3.5	m	46.3404	13.08	606.13		
11	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	11.4118	5.62	64.13		
12	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	34.1983	5.24	179.20		
13	01010007	热轧圆盘条Φ10	kg	39.6	3.56	140.98		
14	02190140	塑料篾	kg	2.05	3.73	7.65		
15	02330001	稻草	kg	55	0.13	7.15		
16	03210070	镀锌钢丝网Φ2×22×22	m2	24	5.20	124.80		
17	04090135	余土外运	m3	6.2778				
18	04090155	熟耕土(松方)	m3	4.3538	41.94	182.60		
19	05310040	篙竹4m内	条	30.6	4.03	123.32		
20	32270001	杀虫剂	kg	4.716	17.09	80.60		
21	32270010	无机肥(复合肥)	kg	9.996	2.97	29.69		
22	32270020	有机肥	t	0.14	432.00	60.48		
23	BCCLF12	消火栓防护措施	处	8	500.00	4000.00		
24	BCCLF5	水源点安全警示标识牌	处	24	10.00	240.00		
25	01010125	螺纹钢钢筋Φ10~25	t	6.722	3547.15	23843.94		
26	02290050	麻绳	kg	0.01	17.09	0.17		
27	04290200	混凝土构件小型	m3	2.02				
28	05030320	垫木	m3	0.0023	1549.95	3.56		
29	17250260	塑料软管D20	m	2.8	2.32	6.50		
30	35270001	木板标尺	m3	0.0014	1016.50	1.42		
31	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	6.2873	322.00	2024.51		
32	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	2.7883	337.00	939.66		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	75.1704	348.00	26159.30		
34	BCCLF18	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	4	420.00	1680.00		
35	FBC00016	钢材	t	0.3362	4498.95	1512.55		
36	ZZJJ	制作基价	元	601.8824	1.00	601.88		
37	00010010@1	人工费	元	70.5469	1.10	77.46		
38	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1157.9928	1.29	1493.81		
39	02290040	麻袋布	m2	43.2315	7.60	328.56		
40	13010330	沥青清漆	kg	4.6771	6.45	30.17		
41	13010330@1	沥青清漆	kg	8.0226	6.45	51.75		
42	13310060	石油沥青10#	kg	5975.2426	1.70	10157.91		
43	14030030	煤油	kg	131.9186	4.29	565.93		
44	14230060	滑石粉	kg	2686.5433	0.98	2632.81		
45	14330090	动力苯	kg	0.7471	2.40	1.79		
46	14330090@1	动力苯	kg	1.3316	2.74	3.65		
47	15550095	玻璃布	m2	2362.3053	1.95	4606.50		
48	19000020@15	内螺纹闸阀DN25	个	780	48.69	37978.20		
49	19090030@4	内螺纹止回阀DN25	个	390	34.51	13458.90		
50	补充主材001@3	伸缩过滤器DN25	个	390	30.27	11805.30		
51	BCCLF9	深水井	座	4	150000.00	600000.00		
52	13010130	酚醛调和漆	kg	53.6544	12.07	647.61		
53	13010170	红丹漆	kg	83.3035	10.60	883.02		
54	14050050	溶剂油	kg	68.7447	3.94	270.85		
55	36270080	移动式钢护栏	m	938.952	85.00	79810.92		
56	BCCLF3	施工警示灯	盏	5463	5.00	27315.00		
57	03139531	合金钎头 φ150	个	1.0426	27.33	28.49		
58	03213001@1	铁件综合	kg	221.9601	6.91	1533.74		
59	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	83.9977	438.00	36790.99		
60	04050005	碎石20~40	m3	1189.6845	194.00	230798.79		
61	04070045	石屑	m3	1410.8242	114.00	160833.96		
62	04070045@1	石屑	m3	1991.8028	114.00	227065.52		
63	05030060@1	板枋材综合	m3	1.3283	1348.00	1790.55		
64	14350630@1	脱模剂	kg	32.5114	2.26	73.48		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	34110010@1	水	m3	942.5096	4.58	4316.69		
66	35010010@1	钢模板	kg	425.5771	5.44	2315.14		
67	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	579.3398	567.00	328485.67		
68	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	9813.896	7.79	76450.25		
69	99450700@1	电(机械用)	kw·h	5957.5144	0.77	4587.29		
70	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	58.3694	9.27	541.08		
71	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	75.8363	9.27	703.00		
72	00010010	人工费	元	663256.5864	1.10	728255.73		
73	RGFTZ	人工费调整	元	-0.9824	1.00	-0.98		
74	01290003	钢板综合	kg	115.2592	4.09	471.41		
75	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	416.356	11.97	4983.78		
76	03010430	六角螺栓综合	kg	21.084	5.58	117.65		
77	03135001	低碳钢焊条综合	kg	759.6901	5.60	4254.26		
78	14350490	漂白粉综合	kg	19.6784	5.31	104.49		
79	14390070	氧气	m3	278.3379	5.16	1436.22		
80	14390100	乙炔气	kg	92.7271	13.30	1233.27		
81	17030050	镀锌钢管DN50	m	143.3712	31.25	4480.35		
82	19010120	法兰截止阀DN50	个	1.4056	89.60	125.94		
83	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN 50	副	2730.7029	33.44	91314.70		
84	34110010	水	m3	628.3417	4.58	2877.80		
85	99450760	其他材料费	元	14226.8791	1.00	14226.88		
86	CLFTZ	材料费调整	元	0.2787	1.00	0.28		
87	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	4813.13	18.58	89427.96		
88	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	3834.67	34.51	132334.46		
89	99450630	折旧费	元	49255.6596	1.00	49255.66		
90	99450640	检修费	元	13297.1329	1.00	13297.13		
91	99450650	维护费	元	40811.2301	1.00	40811.23		
92	99450660	安拆费	元	7701.8562	1.00	7701.86		
93	99450700	电(机械用)	kw·h	33514.1349	0.77	25805.88		
94	JXFTZ	机械费调整	元	-3.3551	1.00	-3.36		
95	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	789.67	59.99	47372.30		
96	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	1.2579	5.86	7.37		
97	02270020	白布	kg	2.505	2.75	6.89		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
98	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.1914	3.04	0.58		
99	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	23.345	41.69	973.25		
100	13030240	厚漆	kg	191.6	10.26	1965.82		
101	03010685	六角螺栓M16 $\times$ 80	十套	2295.664	6.39	14669.29		
102	14010010	清油	kg	23.88	13.07	312.11		
103	14070050	机油综合	kg	355.8	6.96	2476.37		
104	17010060	焊接钢管DN50	m	682.5	20.84	14223.30		
105	18031380	冲压弯头DN50	个	780	6.55	5109.00		
106	24010001@1	远传智能水表DN20	个	390				
107	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	19.95	10.81	215.66		
108	80210673	预拌混凝土C10	m3	7.8				
109	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	1.8737	4082.69	7649.74		
110	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	1.89	3905.22	7380.87		
111	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	60.1258	5.86	352.34		
112	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	92.88	0.69	64.09		
113	02330010	草袋	个	206.3367	1.28	264.11		
114	03019001	圆钉综合	kg	42.4545	5.36	227.56		
115	03213001	铁件综合	kg	17.55	6.91	121.27		
116	03214046	零星卡具	kg	21.36	5.47	116.84		
117	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	31.2205	278.00	8679.30		
118	05030060	板枋材综合	m3	2.47	1348.00	3329.56		
119	14350630	脱模剂	kg	26.949	5.13	138.25		
120	33010280	型钢铁爬梯	kg	356.25	3.03	1079.44		
121	34050040	草板纸80#	张	21.6	4.19	90.50		
122	35010010	钢模板	kg	45.75	4.44	203.13		
123	35030080	木支撑	m3	0.4588	1651.95	757.91		
124	35030110	扣件	kg	13.65	4.80	65.52		
125	00010003	机上人工	工日	370.9238	252.54	93673.10		
126	99450680	柴油(机械用)0#	kg	175.4838	7.79	1367.02		
127	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	10.5	567.00	5953.50		
128	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	16.373	515.00	8432.10		
129	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	20.7252	568.00	11771.91		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
130	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m ³	29.6086	541.00	16018.25		
131	36010205	铸铁井盖、井座	套	10	556.05	5560.50		
132	02090090	塑料薄膜	m ²	327.2497	0.26	85.08		
133	33010285	塑钢踏步	kg	99.01	6.29	622.77		
134	34110040	电	kW·h	4.428	0.77	3.41		
135	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	6.7647	551.00	3727.35		
136	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	2.2215	5.86	13.02		
137	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M20	m ³	0.1326	561.00	74.39		
138	36010410@1	球墨铸铁井盖座 ϕ 700	套	30	556.05	16681.50		
139	04270160	混凝土垫块	m ³	0.1127				
140	13410010	嵌缝料	kg	8.2243	0.58	4.77		
141	03134011	水砂纸	张	338.8	0.77	260.88		
142	03139281	钢锯条	条	21.93	0.43	9.43		
143	14330030	丙酮	kg	9.59	9.74	93.41		
144	14410600	胶粘剂	kg	6.776	1.88	12.74		
145	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	177	18.00	3186.00		
146	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	70	20.00	1400.00		
147	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	18	30.00	540.00		
148	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	4	37.46	149.84		
149	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	13	20.00	260.00		
150	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	2	23.12	46.24		
151	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	12	9.14	109.68		
152	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	45	21.39	962.55		
153	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	10	37.46	374.60		
154	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	74	21.39	1582.86		
155	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	98	9.14	895.72		
156	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	98	21.39	2096.22		
157	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	16	37.46	599.36		
158	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	63.2843	533.00	33730.53		
159	14090040	润滑脂	kg	76.155	34.61	2635.72		
160	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1451.63	12.19	17695.37		
161	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	4685	119.58	560232.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
162	17010100@2	钢管 D108*4	m	38.456	90.27	3471.42		
163	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带 法兰 球墨铸铁	个	24	743.36	17840.64		
164	19000020@6	KP型快速排气阀 DN100 带法兰 球墨铸铁	个	24	3109.00	74616.00		
165	17010065	焊接钢管DN100	m	9	46.33	416.97		
166	18031395	冲压弯头DN100	个	8	21.56	172.48		
167	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 100	副	28	76.80	2150.40		
168	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	8	743.36	5946.88		
169	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	4	1116.86	4467.44		
170	24010001@2	远传智能水表DN100	个	4				
171	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	4	1250.20	5000.80		
172	03230023	铸铁闸阀套筒	个	8	202.27	1618.16		
173	04050085	卵石彩色	t	0.944	931.62	879.45		
174	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.384	7.71	10.67		
175	02270001	棉纱	kg	0.104	11.47	1.19		
176	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	6.592	5.94	39.16		
177	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.768	5.60	9.90		
178	13010050	醇酸清漆	kg	0.16	13.99	2.24		
179	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	8.08	1.03	8.32		
180	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	8	1776.13	14209.04		
181	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	8	598.33	4786.64		
182	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	14	119.58	1674.12		
183	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	4	71.66	286.64		
184	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m3	0.0183	536.00	9.81		
185	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	12.36	6.10	75.40		
186	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	8.24	9.75	80.34		
187	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100 *100	个	15	215.70	3235.50		
188	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	4	35.00	140.00		
189	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100 *50	个	12	200.00	2400.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-达溪村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
190	18000001@6	球墨铸铁22.5° 弯头DN100	个	66	120.00	7920.00		
191	18090090@19	45° 弯头 DN80	个	16	37.46	599.36		
192	14030040	汽油综合	kg	1.1369	6.38	7.25		
193	17010100@3	钢管 D89*4	m	12.156	74.39	904.28		
194	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	3	35.00	105.00		
195	18090090@23	45° 弯头 DN25	个	14	9.14	127.96		
196	18000001@9	球墨铸铁90° 弯头DN100	个	14	120.00	1680.00		
197	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	2	200.00	400.00		
198	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	5	200.00	1000.00		
199	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	27.81	3.05	84.82		
200	18090090@26	钢塑四通 DN80*25	个	1	30.00	30.00		
201	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰球墨铸铁	个	11	910.00	10010.00		
202	18000001@16	球墨铸铁45° 弯头DN100	个	88	120.00	10560.00		
203	18000001@17	球墨铸铁11.25° 弯头DN100	个	75	120.00	9000.00		
204	18090090@28	11.25° 弯头 DN25	个	8	9.14	73.12		
205	18090090@29	11.25° 弯头 DN50	个	57	21.39	1219.23		
206	18090090@30	11.25° 弯头 DN80	个	11	37.46	412.06		
207	18000001@18	球墨铸铁全盘排气三通DN100*25	个	9	200.00	1800.00		
208	18000001@19	球墨铸铁全盘排气三通DN80*25	个	2	87.82	175.64		
209	18000001@20	球墨铸铁全盘排泥三通DN100*25	个	10	200.00	2000.00		
210	18000001@21	球墨铸铁全盘排泥三通DN80*25	个	1	87.82	87.82		
211	18000001@22	球墨铸铁异径管DN100*80	个	3	58.00	174.00		
212	18000001@23	球墨铸铁异径管DN100*50	个	7	46.00	322.00		
213	18090090@31	钢塑异径管DN80*50	个	3	30.00	90.00		
214	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	6	25.00	150.00		
215	18090090@33	异径管 DN50*25	个	107	18.00	1926.00		
	合计	合计				4247643.23		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					3493029.32	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	1408	32.79	46168.32	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	2755	37.41	103064.55	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	3434	60.05	206211.70	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1795	91.44	164134.80	
本页小计							519579.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	4429	143.19	634188.51	
6	040501002007	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	21	157.40	3305.40	
7	040501002006	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	10	132.13	1321.30	
8	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	6	5567.97	33407.82	
9	040502009007	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	352	1024.14	360497.28	
10	040504001008	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	63	313.50	19750.50	
本页小计							1052470.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040504001003	圆形排气阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	12	3876.40	46516.80	
12	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	8	3876.40	31011.20	
13	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	8	2265.58	18124.64	
14	040504001009	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	5	9467.43	47337.15	
15	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	6	3236.33	19417.98	
16	040502001001	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	2	406.12	812.24	
本页小计							163220.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040502001017	全承四通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	2	406.12	812.24	
18	040502003052	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
19	040502003049	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	34.14	68.28	
20	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	18	406.11	7309.98	
21	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	3	387.89	1163.67	
22	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	14	384.13	5377.82	
23	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	34	380.99	12953.66	
24	040502003060	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	8	56.76	454.08	
25	040502003058	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	24	51.76	1242.24	
26	040502003054	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	93	32.14	2989.02	
27	040502003061	三通	1. 种类:DN80*80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
28	040502003056	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	30	34.14	1024.20	
29	040502003053	三通	1. 种类:DN25*25 2. 材质及规格:钢塑	个	3	22.96	68.88	
30	040502001084	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	16	297.85	4765.60	
31	040502003064	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	7	59.22	414.54	
32	040502003063	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	56	35.53	1989.68	
33	040502003062	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	74	14.55	1076.70	
34	040502001085	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	83	297.85	24721.55	
35	040502001086	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	60	297.85	17871.00	
本页小计							84419.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
36	040502001087	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	91	297.85	27104.35	
37	040502003067	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	62	59.22	3671.64	
38	040502003066	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	138	35.53	4903.14	
39	040502003065	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	59	14.55	858.45	
40	040502003070	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	57	59.22	3375.54	
41	040502003069	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	111	35.53	3943.83	
42	040502003068	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	51	14.55	742.05	
43	040502003071	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	62	59.22	3671.64	
44	040502003072	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	102	35.53	3624.06	
45	040502003073	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	50	14.55	727.50	
46	040502002019	45° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D108*4	个	2	54.45	108.90	
47	040502002015	22.5° 弯头	1. 种类:DN200 2. 材质及规格:Q235B	个	1	254.13	254.13	
48	040502002016	11.25° 弯头	1. 种类:DN200 2. 材质及规格:Q235B	个	1	254.13	254.13	
49	040502001088	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	6	380.99	2285.94	
50	040502001089	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN80*25	个	1	263.79	263.79	
51	040502001090	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	7	380.99	2666.93	
52	040502001091	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN80*25	个	2	263.79	527.58	
53	040502001025	异径管	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	235.85	235.85	
54	040502001026	异径管	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	8	223.85	1790.80	
本页小计							61010.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
55	040502001034	异径管	1. 种类:DN100*25 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	6	210.85	1265.10	
56	040502003031	异径管	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	51.76	103.52	
57	040502003032	异径管	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	3	46.76	140.28	
58	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	64	32.14	2056.96	
59	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=50m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	1	26288.95	26288.95	
60	040504002006	蓄水池	1. 规格: V=40m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	21677.37	43354.74	
61	040504002007	蓄水池	1. 规格: V=30m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	20378.10	40756.20	
本页小计							113965.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
62	040504002004	蓄水池	1. 规格：V=20m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	18764.06	18764.06	
63	040504002002	深水井	1. 规格：深度70m	座	6	150000.00	900000.00	
64	04B001	取水坝		座	2	200000.00	400000.00	
65	04B002	消火栓防护措施		处	6	500.00	3000.00	
66	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m ³ 以内	m ³	41.14	928.69	38206.31	
67	040503002003	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处3m ³ 以内	m ³	146.2	823.95	120461.49	
68	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	23	259.85	5976.55	
69	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	40	298.89	11955.60	
		土石方工程					641603.74	
70	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	3086.89	9.99	30838.03	
71	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m ³	1191.81	223.25	266071.58	
72	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m ³	1562.55	178.36	278696.42	
73	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m ³	3086.89	21.38	65997.71	
本页小计							2139967.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		混凝土路面破除及恢复（村道）					718484.47	
74	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	2164.39	26.95	58330.31	
75	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	2164.39	20.64	44673.01	
76	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	649.32	21.38	13882.46	
77	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	389.5902	36.85	14356.40	
78	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	2164.39	61.70	133542.86	
79	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	2164.39	60.66	131291.90	
80	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	2164.39	148.96	322407.53	
		路面破除（巷道）					190405.10	
81	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	838.92	12.61	10578.78	
82	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	838.92	16.81	14102.25	
83	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	125.84	21.38	2690.46	
84	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	125.838	36.85	4637.13	
85	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	838.92	61.70	51761.36	
本页小计							802254.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 1 页 共 110 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1408	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 2 页 共 110 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		2755	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 3 页 共 110 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 4 页 共 110 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		3434	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 5 页 共 110 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 6 页 共 110 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		1795	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 7 页 共 110 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村标段：第 8 页 共 110 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		4429	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 9 页 共 110 页

项目编码		040501002007		项目名称		钢管 D108*4		计量单位		m		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-16换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	135.14	921.42	14.59	58.11	13.51	92.14	1.46	5.81				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69				
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50				
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50				
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80				
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 10 页 共 110 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01
人工单价		小计						35.62	106.12	1.58	14.06
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价							157.40				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 11 页 共 110 页

项目编码		040501002006	项目名称		钢管 D89*4			计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-15 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 12 页 共 110 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
人工单价		小计						31.00	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价								132.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢管 D89*4					m	1.013	74.39	75.36		
	麻袋布					m2	0.3158	7.60	2.40		
	玻璃布					m2	0.7126	1.95	1.39		
	其他材料费							-	8.51	-	
	材料费小计							-	87.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 13 页 共 110 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 14 页 共 110 页

项目编码		040502009007		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		352	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 15 页 共 110 页

项目编码		040504001008		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位	座	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 16 页 共 110 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 17 页 共 110 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 18 页 共 110 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 19 页 共 110 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 20 页 共 110 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 21 页 共 110 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 22 页 共 110 页

项目编码		040504001009	项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管			计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 23 页 共 110 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 24 页 共 110 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 25 页 共 110 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 26 页 共 110 页

项目编码		040502001001		项目名称		全承四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.38							
清单项目综合单价								406.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57						
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 27 页 共 110 页

项目编码		040502001017		项目名称		全承四通		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.74	17.08	40.65	87.65	260.74	17.08	40.65	
人工单价		小计						87.65	260.74	17.08	40.65	
		未计价材料费						253.38				
清单项目综合单价							406.12					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11			
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	2.06	6.10	12.57			
	球墨铸铁全承四通 DN100*50					个	1	215.70	215.70			
	其他材料费							-	7.36	-		
	材料费小计							-	260.74	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 28 页 共 110 页

项目编码		040502003052		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 29 页 共 110 页

项目编码		040502003049		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 30 页 共 110 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 31 页 共 110 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65
		未计价材料费						235.15			
清单项目综合单价							387.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04		
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	242.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 32 页 共 110 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 33 页 共 110 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 34 页 共 110 页

项目编码		040502003060		项目名称		三通		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74
		未计价材料费						35.00			
清单项目综合单价							56.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	36.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 35 页 共 110 页

项目编码		040502003058		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 36 页 共 110 页

项目编码		040502003054		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 37 页 共 110 页

项目编码		040502003061		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 38 页 共 110 页

项目编码		040502003056		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 39 页 共 110 页

项目编码		040502003053		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	17.96		1.40	3.60	17.96			1.40			
人工单价		小计						3.60	17.96			1.40			
		未计价材料费						17.55							
清单项目综合单价								22.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN25*25					个	1	17.55	17.55						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	17.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 40 页 共 110 页

项目编码		040502001084		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 41 页 共 110 页

项目编码		040502003064		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 42 页 共 110 页

项目编码		040502003063		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 43 页 共 110 页

项目编码		040502003062		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 44 页 共 110 页

项目编码		040502001085		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁45° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 45 页 共 110 页

项目编码		040502001086		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村标段：第 46 页 共 110 页

项目编码		040502001087		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 47 页 共 110 页

项目编码		040502003067		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 48 页 共 110 页

项目编码		040502003066		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		138	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 49 页 共 110 页

项目编码		040502003065		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 50 页 共 110 页

项目编码		040502003070		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 51 页 共 110 页

项目编码		040502003069		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		111	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 52 页 共 110 页

项目编码		040502003068		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 53 页 共 110 页

项目编码		040502003071		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 54 页 共 110 页

项目编码		040502003072		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		102	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 55 页 共 110 页

项目编码		040502003073		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 56 页 共 110 页

项目编码		040502002019		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制45° 弯头 108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 57 页 共 110 页

项目编码		040502002015		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-102	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	199.55	9.47	15.26	29.85	199.55	9.47	15.26				
人工单价		小计						29.85	199.55	9.47	15.26				
		未计价材料费										175.39			
清单项目综合单价								254.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 DN200					个	1	175.39	175.39						
	其他材料费							-	24.16	-					
	材料费小计							-	199.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 58 页 共 110 页

项目编码		040502002016		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-102	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×8	个	1	29.85	199.55	9.47	15.26	29.85	199.55	9.47	15.26				
人工单价		小计						29.85	199.55	9.47	15.26				
		未计价材料费						175.39							
清单项目综合单价								254.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制11.25° 弯头 DN200					个	1	175.39	175.39						
	其他材料费							-	24.16	-					
	材料费小计							-	199.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 59 页 共 110 页

项目编码		040502001088		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 60 页 共 110 页

项目编码		040502001089		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	118.41	17.08	40.65	87.65	118.41	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	118.41	17.08	40.65				
		未计价材料费						111.05							
清单项目综合单价								263.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	2.06	9.75	20.09						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN80*25					个	1	87.82	87.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	118.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 61 页 共 110 页

项目编码		040502001090		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排泥三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 62 页 共 110 页

项目编码		040502001091		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	118.41	17.08	40.65	87.65	118.41	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	118.41	17.08	40.65				
		未计价材料费						111.05							
清单项目综合单价								263.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	2.06	9.75	20.09						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排泥三通 DN80*25					个	1	87.82	87.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	118.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 63 页 共 110 页

项目编码		040502001025		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	90.47	17.08	40.65	87.65	90.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	90.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						83.11							
清单项目综合单价								235.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*80					个	1	58.00	58.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	90.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村标段：第 64 页 共 110 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.11							
清单项目综合单价							223.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 65 页 共 110 页

项目编码		040502001034		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	65.47	17.08	40.65	87.65	65.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	65.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						58.11							
清单项目综合单价								210.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*25					个	1	33.00	33.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	65.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 66 页 共 110 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 67 页 共 110 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	26.25	0.28	5.74	14.49	26.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	26.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						25.00							
清单项目综合单价								46.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25.00	25.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	26.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 68 页 共 110 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 69 页 共 110 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 70 页 共 110 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 71 页 共 110 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 72 页 共 110 页

项目编码		040504002006		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.152	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1415.13	4193.28	15.43	466.50				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.6142	755.07	3767.59	71.54	269.56	1218.83	6081.64	115.48	435.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 73 页 共 110 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4919.19	14844.57	233.37	1680.25
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							21677.37				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 74 页 共 110 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	14500.98	-	
	材料费小计			-	14844.70	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 75 页 共 110 页

项目编码		040504002007		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.024	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1257.89	3727.36	13.71	414.67				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.4862	755.07	3767.59	71.54	269.56	1122.19	5599.39	106.32	400.62				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 76 页 共 110 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4665.31	13896.40	222.49	1593.92
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							20378.10				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 77 页 共 110 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	13552.88	-	
	材料费小计			-	13896.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 78 页 共 110 页

项目编码		040504002004		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.896	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1100.66	3261.44	12.00	362.84				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.3582	755.07	3767.59	71.54	269.56	1025.54	5117.14	97.17	366.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 79 页 共 110 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.42	2187.93	1057.45	114.40	750.79	918.93	444.13	48.05	315.33
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.25	647.13	491.40	9.98	214.29	161.78	122.85	2.50	53.57
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4247.79	12860.21	204.28	1451.82
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价								18764.06			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 80 页 共 110 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	12516.46	-	
	材料费小计			-	12860.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 81 页 共 110 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 82 页 共 110 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 83 页 共 110 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 84 页 共 110 页

项目编码		040503002002	项目名称		混凝土支墩			计量单位	m3	工程量	41.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89
		未计价材料费									
清单项目综合单价							928.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	546.39	-		
	材料费小计						-	546.39	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村				标段：				第 85 页 共 110 页			
项目编码		040503002003		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	146.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-51换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1790.98	5454.53	215.35	778.66	179.10	545.45	21.54	77.87
人工单价		小计						179.10	545.45	21.54	77.87
		未计价材料费									
清单项目综合单价								823.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	545.45	-	
	材料费小计							-	545.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 86 页 共 110 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 87 页 共 110 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 88 页 共 110 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		3086.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 89 页 共 110 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1191.81	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 90 页 共 110 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1562.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 91 页 共 110 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		3086.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 92 页 共 110 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		2164.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 93 页 共 110 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		2164.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 94 页 共 110 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		649.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 95 页 共 110 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		389.5902	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村标段：第 96 页 共 110 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2164.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 97 页 共 110 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2164.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 98 页 共 110 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2164.39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 99 页 共 110 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		838.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73				
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 100 页 共 110 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		838.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 101 页 共 110 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		125.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 102 页 共 110 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		125.838	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 103 页 共 110 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		838.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 104 页 共 110 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		838.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	88.79	-						
	材料费小计						-	88.79	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村				标段：				第 105 页 共 110 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	41.3224
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 106 页 共 110 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		74.4808	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 107 页 共 110 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		12.2411	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 108 页 共 110 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		620	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 109 页 共 110 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		12448	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 110 页 共 110 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		6224	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	155443.76			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-东星村

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					155443.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-东星村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	56525.01		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	46290.00		
	合 计	102815.01		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	37.95	3.56	135.10		
2	02190140	塑料篾	kg	4.1	3.73	15.29		
3	02330001	稻草	kg	110	0.13	14.30		
4	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m2	48	5.20	249.60		
5	04090135	余土外运	m3	12.5556				
6	04090155	熟耕土(松方)	m3	8.7076	41.94	365.20		
7	05310040	篙竹4m内	条	61.2	4.03	246.64		
8	32270001	杀虫剂	kg	9.432	17.09	161.19		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	19.992	2.97	59.38		
10	32270020	有机肥	t	0.28	432.00	120.96		
11	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	9.7228	3547.15	34488.23		
12	02290050	麻绳	kg	0.015	17.09	0.26		
13	04290200	混凝土构件小型	m3	3.03				
14	05030320	垫木	m3	0.0034	1549.95	5.27		
15	17250260	塑料软管D20	m	3.9	2.32	9.05		
16	35270001	木板标尺	m3	0.002	1016.50	2.03		
17	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	9.2123	322.00	2966.36		
18	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	3.9583	337.00	1333.95		
19	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	99.4099	348.00	34594.65		
20	BCCLF18	不锈钢盖板 $\phi 1000$ 厚4 mm	块	6	420.00	2520.00		
21	FBC00016	钢材	t	0.489	4498.95	2199.99		
22	ZZJJ	制作基价	元	875.4658	1.00	875.47		
23	00010010@1	人工费	元	43.0756	1.10	47.30		
24	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1520.2821	1.29	1961.16		
25	02290040	麻袋布	m2	11.2052	7.60	85.16		
26	13010330	沥青清漆	kg	2.8558	6.45	18.42		
27	13010330@1	沥青清漆	kg	4.8986	6.45	31.60		
28	13310060	石油沥青10#	kg	7844.6553	1.70	13335.91		
29	14030030	煤油	kg	173.1906	4.29	742.99		
30	14230060	滑石粉	kg	3527.0544	0.98	3456.51		
31	14330090	动力苯	kg	0.4562	2.40	1.09		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	14330090@1	动力苯	kg	0.8132	2.74	2.23		
33	15550095	玻璃布	m2	3101.3755	1.95	6047.68		
34	19000020@31	内螺纹闸阀DN25	个	704	48.69	34277.76		
35	19090030@10	内螺纹止回阀DN25	个	352	34.51	12147.52		
36	补充主材001@3	伸缩过滤器DN25	个	352	30.27	10655.04		
37	BCCLF12	消火栓防护措施	处	6	500.00	3000.00		
38	BCCLF9@1	深水井	座	6	150000.00	900000.00		
39	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M15	m3	8.2017	548.00	4494.53		
40	BCCLF9	取水坝	座	2	200000.00	400000.00		
41	13010130	酚醛调和漆	kg	61.1392	12.07	737.95		
42	13010170	红丹漆	kg	92.545	10.60	980.98		
43	14050050	溶剂油	kg	78.3346	3.94	308.64		
44	36270080	移动式钢护栏	m	1069.936	85.00	90944.56		
45	BCCLF3	施工警示灯	盏	6224	5.00	31120.00		
46	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	0.9921	27.33	27.11		
47	03213001@1	铁件综合	kg	195.2152	6.91	1348.94		
48	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	81.1359	438.00	35537.52		
49	04050005	碎石20~40	m3	1166.6096	194.00	226322.26		
50	04070045	石屑	m3	1580.3401	114.00	180158.77		
51	04070045@1	石屑	m3	2093.817	114.00	238695.14		
52	05030060@1	板枋材综合	m3	1.2159	1348.00	1639.03		
53	14350630@1	脱模剂	kg	29.4995	2.26	66.67		
54	34110010@1	水	m3	889.7806	4.58	4075.20		
55	35010010@1	钢模板	kg	405.0854	5.44	2203.66		
56	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	525.7368	567.00	298092.77		
57	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	9966.7161	7.79	77640.72		
58	99450700@1	电(机械用)	kw·h	6161.4955	0.77	4744.35		
59	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	74.3173	9.27	688.92		
60	00010010	人工费	元	702072.7757	1.10	770875.91		
61	RGFTZ	人工费调整	元	-1.1654	1.00	-1.17		
62	01290003	钢板综合	kg	113.5864	4.09	464.57		
63	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	387.752	11.97	4641.39		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	03010430	六角螺栓综合	kg	20.778	5.58	115.94		
65	03135001	低碳钢焊条综合	kg	734.0384	5.60	4110.62		
66	14350490	漂白粉综合	kg	19.3928	5.31	102.98		
67	14390070	氧气	m3	268.2068	5.16	1383.95		
68	14390100	乙炔气	kg	89.3702	13.30	1188.62		
69	17030050	镀锌钢管DN50	m	141.2904	31.25	4415.33		
70	19010120	法兰截止阀DN50	个	1.3852	89.60	124.11		
71	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	2464.6928	33.44	82419.33		
72	34110010	水	m3	868.3609	4.58	3977.09		
73	99450760	其他材料费	元	15731.5597	1.00	15731.56		
74	CLFTZ	材料费调整	元	0.6181	1.00	0.62		
75	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	4225.445	18.58	78508.77		
76	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	3485.51	34.51	120284.95		
77	99450630	折旧费	元	49144.6773	1.00	49144.68		
78	99450640	检修费	元	13149.938	1.00	13149.94		
79	99450650	维护费	元	40604.9784	1.00	40604.98		
80	99450660	安拆费	元	7486.2484	1.00	7486.25		
81	99450700	电(机械用)	kw·h	31234.6298	0.77	24050.66		
82	JXFTZ	机械费调整	元	-3.3674	1.00	-3.37		
83	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	1821.925	59.99	109297.28		
84	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1.2079	5.86	7.08		
85	02270020	白布	kg	1.215	2.75	3.34		
86	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0964	3.04	0.29		
87	13030240	厚漆	kg	174.96	10.26	1795.09		
88	03010685	六角螺栓M16×80	十套	2099.552	6.39	13416.14		
89	14010010	清油	kg	21.84	13.07	285.45		
90	14070050	机油综合	kg	324	6.96	2255.04		
91	17010060	焊接钢管DN50	m	616	20.84	12837.44		
92	18031380	冲压弯头DN50	个	704	6.55	4611.20		
93	24010001@1	远传智能水表DN20	个	352				
94	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	14.204	10.81	153.55		
95	80210673	预拌混凝土C10	m3	5.2				
96	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	2.2069	4082.69	9010.09		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
97	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	1.26	3905.22	4920.58		
98	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	58.6861	5.86	343.90		
99	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	61.92	0.69	42.72		
100	02330010	草袋	个	349.7691	1.28	447.70		
101	03019001	圆钉综合	kg	36.814	5.36	197.32		
102	03213001	铁件综合	kg	11.7	6.91	80.85		
103	03214046	零星卡具	kg	14.24	5.47	77.89		
104	04130001	标准砖 $240 \times 115 \times 53$	千块	44.7696	278.00	12445.95		
105	05030060	板枋材综合	m ³	2.2308	1348.00	3007.12		
106	14350630	脱模剂	kg	22.7702	5.13	116.81		
107	33010280	型钢铁爬梯	kg	237.5	3.03	719.63		
108	34050040	草板纸80#	张	14.4	4.19	60.34		
109	35010010	钢模板	kg	30.5	4.44	135.42		
110	35030080	木支撑	m ³	0.3725	1651.95	615.35		
111	35030110	扣件	kg	9.1	4.80	43.68		
112	00010003	机上人工	工日	389.6594	252.54	98404.58		
113	99450680	柴油(机械用)0#	kg	253.0985	7.79	1971.64		
114	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m ³	7	567.00	3969.00		
115	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m ³	16.605	515.00	8551.58		
116	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ³	18.18	568.00	10326.24		
117	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10	m ³	21.2568	541.00	11499.93		
118	36010205	铸铁井盖、井座	套	8	556.05	4448.40		
119	02090090	塑料薄膜	m ²	592.9401	0.26	154.16		
120	33010285	塑钢踏步	kg	79.208	6.29	498.22		
121	34110040	电	kW·h	3.538	0.77	2.72		
122	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	23.3364	551.00	12858.36		
123	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.1467	5.86	6.72		
124	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ³	0.1001	561.00	56.16		
125	36010410@1	球墨铸铁井盖座 $\phi 700$	套	20	556.05	11121.00		
126	04270160	混凝土垫块	m ³	0.102				
127	13410010	嵌缝料	kg	7.4481	0.58	4.32		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	03134011	水砂纸	张	422	0.77	324.94		
129	03139281	钢锯条	条	22.62	0.43	9.73		
130	14330030	丙酮	kg	12.87	9.74	125.35		
131	14410600	胶粘剂	kg	8.44	1.88	15.87		
132	18090090@1	钢塑三通 DN25*25	个	3	17.55	52.65		
133	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	93	18.00	1674.00		
134	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	30	20.00	600.00		
135	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	24	30.00	720.00		
136	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	1	37.46	37.46		
137	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	2	20.00	40.00		
138	01210001	角钢综合	kg	0.4	4.10	1.64		
139	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	51	9.14	466.14		
140	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	111	21.39	2374.29		
141	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	57	37.46	2135.22		
142	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	138	21.39	2951.82		
143	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	74	9.14	676.36		
144	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	56	21.39	1197.84		
145	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	7	37.46	262.22		
146	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	201.372	533.00	107331.28		
147	14090040	润滑脂	kg	78.801	34.61	2727.30		
148	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1503.388	12.19	18326.30		
149	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	4429	119.58	529619.82		
150	17010100@2	钢管 D108*4	m	21.252	90.27	1918.42		
151	17010065	焊接钢管DN100	m	13.5	46.33	625.46		
152	18031395	冲压弯头DN100	个	12	21.56	258.72		
153	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 100	副	42	76.80	3225.60		
154	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	12	743.36	8920.32		
155	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	6	1116.86	6701.16		
156	24010001@2	远传智能水表DN100	个	6				
157	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	6	1250.20	7501.20		
158	03230023	铸铁闸阀套筒	个	6	202.27	1213.62		
159	04050085	卵石彩色	t	0.708	931.62	659.59		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
160	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.038	7.71	8.00		
161	02270001	棉纱	kg	0.078	11.47	0.89		
162	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	4.944	5.94	29.37		
163	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.326	5.60	7.43		
164	13010050	醇酸清漆	kg	0.12	13.99	1.68		
165	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	6.06	1.03	6.24		
166	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	6	1776.13	10656.78		
167	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	6	598.33	3589.98		
168	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	10.5	119.58	1255.59		
169	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	3	71.66	214.98		
170	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.0137	536.00	7.34		
171	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	22.66	6.10	138.23		
172	18000001@1	球墨铸铁全承四通DN100*50	个	4	215.70	862.80		
173	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	9.27	9.75	90.38		
174	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	18	215.70	3882.60		
175	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	8	35.00	280.00		
176	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	14	200.00	2800.00		
177	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	60	120.00	7200.00		
178	18090090@19	45°弯头 DN80	个	62	37.46	2322.52		
179	14030040	汽油综合	kg	0.6941	6.38	4.43		
180	17010100@3	钢管 D89*4	m	10.13	74.39	753.57		
181	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
182	18090090@23	45°弯头 DN25	个	59	9.14	539.26		
183	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	16	120.00	1920.00		
184	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	3	200.00	600.00		
185	18030035@9	钢制45°弯头 108*4	个	2	12.72	25.44		
186	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	34	200.00	6800.00		
187	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	51.5	3.05	157.08		
188	18000001@16	球墨铸铁45°弯头DN100	个	83	120.00	9960.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-东星村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
189	18000001@17	球墨铸铁11.25° 弯头DN100	个	91	120.00	10920.00		
190	18090090@28	11.25° 弯头 DN25	个	50	9.14	457.00		
191	18090090@29	11.25° 弯头 DN50	个	102	21.39	2181.78		
192	18090090@30	11.25° 弯头 DN80	个	62	37.46	2322.52		
193	18000001@18	球墨铸铁全盘排气三通DN100*25	个	6	200.00	1200.00		
194	18000001@19	球墨铸铁全盘排气三通DN80*25	个	1	87.82	87.82		
195	18000001@20	球墨铸铁全盘排泥三通DN100*25	个	7	200.00	1400.00		
196	18000001@21	球墨铸铁全盘排泥三通DN80*25	个	2	87.82	175.64		
197	18000001@22	球墨铸铁异径管DN100*80	个	1	58.00	58.00		
198	18000001@23	球墨铸铁异径管DN100*50	个	8	46.00	368.00		
199	18090090@31	钢塑异径管DN80*50	个	2	30.00	60.00		
200	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	3	25.00	75.00		
201	18090090@33	异径管 DN50*25	个	64	18.00	1152.00		
202	18000001@31	球墨铸铁异径管DN100*25	个	6	33.00	198.00		
203	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	69.4887	9.27	644.16		
204	18030035@15	钢制22.5° 弯头 DN200	个	1	175.39	175.39		
205	18030035@16	钢制11.25° 弯头 DN200	个	1	175.39	175.39		
	合计	合计				5008073.61		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					3072777.77	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	1000	32.79	32790.00	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1162	37.41	43470.42	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	3712	60.05	222905.60	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	474	91.44	43342.56	
本页小计							342508.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	4615	143.19	660821.85	
6	040501002007	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	14	154.69	2165.66	
7	040502005012	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	7	323.41	2263.87	
8	040502005006	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	7	1575.62	11029.34	
9	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	12	985.62	11827.44	
10	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	7	5567.97	38975.79	
11	040502009004	水表组	1. 规格: DN50 2. 包含2个防盗型内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀和1个远传智能水表	个	1	2693.78	2693.78	
12	040502009005	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	250	1024.14	256035.00	
本页小计							985812.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
17	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	12	2265.58	27186.96	
18	040504001007	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	1	9467.43	9467.43	
19	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	12	3236.33	38835.96	
20	040502003040	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	34.14	34.14	
21	040502001003	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	13	406.11	5279.43	
22	040502001035	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	2	387.89	775.78	
23	040502001036	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	6	384.13	2304.78	
24	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	3	380.99	1142.97	
25	040502003045	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
26	040502003041	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	8	32.14	257.12	
27	040502003046	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	16	34.14	546.24	
28	040502001037	双承单支盘底三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	4	390.41	1561.64	
29	040502001038	双承单支盘底三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	1	384.13	384.13	
本页小计							87828.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
30	040502001040	全盘排泥三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN100*100	个	7	390.41	2732.87	
31	040502003049	全盘排泥三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	1	34.14	34.14	
32	040502001039	全盘排气三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN100*25	个	10	300.99	3009.90	
33	040502003050	全盘排气三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	1	34.14	34.14	
34	040502003051	全承45° 斜三通	1. 种类：DN50*25 2. 材质及规格：钢塑	个	1	32.14	32.14	
35	040502001042	全承45° 斜三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN100*100	个	1	390.41	390.41	
36	040502003052	全承45° 斜三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	1	34.14	34.14	
37	040502001041	一盘二承三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN100*100	个	12	390.41	4684.92	
38	040502001044	90° 弯头	1. 种类：DN100 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	23	297.85	6850.55	
39	040502003055	90° 弯头	1. 种类：DN80 2. 材质及规格：钢塑	个	1	59.22	59.22	
40	040502003054	90° 弯头	1. 种类：DN50 2. 材质及规格：钢塑	个	12	35.53	426.36	
41	040502003053	90° 弯头	1. 种类：DN25 2. 材质及规格：钢塑	个	1	14.55	14.55	
42	040502001045	60° 弯头	1. 种类：DN100 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	25	297.85	7446.25	
43	040502003056	60° 弯头	1. 种类：DN50 2. 材质及规格：钢塑	个	6	35.53	213.18	
44	040502001046	30° 弯头	1. 种类：DN100 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	33	297.85	9829.05	
45	040502003058	30° 弯头	1. 种类：DN50 2. 材质及规格：钢塑	个	18	35.53	639.54	
46	040502003057	30° 弯头	1. 种类：DN25 2. 材质及规格：钢塑	个	2	14.55	29.10	
47	040502001047	22.5° 弯头	1. 种类：DN100 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	55	297.85	16381.75	
48	040502003060	22.5° 弯头	1. 种类：DN80 2. 材质及规格：钢塑	个	2	59.22	118.44	
本页小计							52960.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
49	040502003059	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	32	35.53	1136.96	
50	040502001020	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	67	297.85	19955.95	
51	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
52	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	24	35.53	852.72	
53	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	14.55	29.10	
54	040502001025	异径管	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	235.85	471.70	
55	040502001026	异径管	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	8	223.85	1790.80	
56	040502001034	异径管	1. 种类:DN100*25 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	7	210.85	1475.95	
57	040502003032	异径管	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	46.76	46.76	
58	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	27	32.14	867.78	
59	040504002007	蓄水池	1. 规格: V=10m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	11185.88	11185.88	
60	040504002004	蓄水池	1. 规格: V=15m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	15535.98	15535.98	
本页小计							53468.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	040504002006	蓄水池	1. 规格：V=20m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	18764.06	37528.12	
62	040504002005	蓄水池	1. 规格：V=30m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	20378.10	20378.10	
63	040504002003	蓄水池	1. 规格：V=50m ³ 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	1	26288.95	26288.95	
64	040504002008	深水井	1. 规格：深度70m	座	6	150000.00	900000.00	
65	04B001	取水坝		座	2	200000.00	400000.00	
66	04B002	消火栓防护措施		处	12	500.00	6000.00	
67	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m ³ 以内	m ³	57.8	928.69	53678.28	
68	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	24	259.85	6236.40	
本页小计							1450109.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
69	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	30	298.89	8966.70	
		土石方工程					554920.82	
70	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2681.47	9.99	26787.89	
71	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	987.05	223.25	220358.91	
72	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	1404.15	178.36	250444.19	
73	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	2681.47	21.38	57329.83	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					431474.46	
74	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	1299.79	26.95	35029.34	
75	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	1299.79	20.64	26827.67	
76	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	389.94	21.38	8336.92	
77	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	233.9622	36.85	8621.51	
78	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	1299.79	61.70	80197.04	
79	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	1299.79	60.66	78845.26	
80	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm	m2	1299.79	148.96	193616.72	
本页小计							995361.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		路面破除（巷道）					336270.61	
81	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1481.6	12.61	18682.98	
82	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	1481.6	16.81	24905.70	
83	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	222.24	21.38	4751.49	
84	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	222.24	36.85	8189.54	
85	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	1481.6	61.70	91414.72	
86	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1481.6	127.11	188326.18	
		措施项目					259331.29	
87	041102001001	垫层模板		m2	30.9981	41.81	1296.03	
88	041102002001	基础模板		m2	55.8417	89.29	4986.11	
89	041102036001	池盖模板		m2	8.9622	260.37	2333.49	
90	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	480	11.94	5731.20	
91	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	10178	21.57	219539.46	
92	040205014001	施工警示灯	1. 施工警示灯	盏	5089	5.00	25445.00	
本页小计							595601.90	
合 计							4654774.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 1 页 共 112 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1000	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 2 页 共 112 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1162	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 3 页 共 112 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 4 页 共 112 页

项目编码		040501004006	项目名称		钢塑复合管 DN50			计量单位	m	工程量	3712
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69
		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价							60.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 5 页 共 112 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 6 页 共 112 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		474	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 7 页 共 112 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村标段：第 8 页 共 112 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		4615	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 9 页 共 112 页

项目编码		040501002007	项目名称	钢管 D108*4				计量单位	m	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 10 页 共 112 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 11 页 共 112 页

项目编码		040502005012		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	248.46		20.96	53.99	248.46			20.96			
人工单价		小 计						53.99	248.46			20.96			
		未计价材料费						247.79							
清单项目综合单价								323.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	247.79	247.79						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	248.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 12 页 共 112 页

项目编码		040502005006		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	1500.67		20.96	53.99	1500.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	1500.67			20.96			
		未计价材料费						1500.00							
清单项目综合单价								1575.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	1500.00	1500.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	1500.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 13 页 共 112 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 14 页 共 112 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 15 页 共 112 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	2190.21	85.48	140.80	277.29	2190.21	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	2190.21	85.48	140.80				
		未计价材料费						1831.80							
清单项目综合单价								2693.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型内螺纹闸阀 DN50					个	3	334.51	1003.53						
	螺纹止回阀 DN50					个	1	43.27	43.27						
	远传智能水表 DN50					个	1								
	伸缩过滤器 DN50					个	1	785.00	785.00						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	2190.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 16 页 共 112 页

项目编码		040502009005		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		250	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 17 页 共 112 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 φ 1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 18 页 共 112 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 19 页 共 112 页

项目编码		040504001006		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村				标段：		第 20 页 共 112 页		
人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费				-	141.04	-	
	材料费小计				-	141.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 21 页 共 112 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价								3876.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 22 页 共 112 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 23 页 共 112 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 24 页 共 112 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 25 页 共 112 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 26 页 共 112 页

项目编码		040504001007		项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 27 页 共 112 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.44	-	
	材料费小计							-	5327.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 28 页 共 112 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 29 页 共 112 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 30 页 共 112 页

项目编码		040502003040		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 31 页 共 112 页

项目编码		040502001003		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价							406.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 32 页 共 112 页

项目编码		040502001035		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 33 页 共 112 页

项目编码		040502001036		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 34 页 共 112 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 35 页 共 112 页

项目编码		040502003045		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 36 页 共 112 页

项目编码		040502003041		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 37 页 共 112 页

项目编码		040502003046		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 38 页 共 112 页

项目编码		040502001037		项目名称		双承单支盘底三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费										237.67			
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	双承单支盘底三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 39 页 共 112 页

项目编码		040502001038		项目名称		双承单支盘底三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	双承单支盘底三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 40 页 共 112 页

项目编码		040502001040		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全盘排泥三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 41 页 共 112 页

项目编码		040502003049		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费										20.00			
清单项目综合单价												34.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全盘排泥三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 42 页 共 112 页

项目编码		040502001039		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	155.61	17.08	40.65	87.65	155.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	155.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						148.25							
清单项目综合单价								300.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	全盘排气三通 DN100*25					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	155.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 43 页 共 112 页

项目编码		040502003050		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全盘排气三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 44 页 共 112 页

项目编码		040502003051		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 45 页 共 112 页

项目编码		040502001042		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全承45° 斜三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 46 页 共 112 页

项目编码		040502003052		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村标段：第 47 页 共 112 页

项目编码		040502001041		项目名称		一盘二承三通		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	一盘二承三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 48 页 共 112 页

项目编码		040502001044		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 49 页 共 112 页

项目编码		040502003055		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 50 页 共 112 页

项目编码		040502003054		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 51 页 共 112 页

项目编码		040502003053		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 52 页 共 112 页

项目编码		040502001045		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁60° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 53 页 共 112 页

项目编码		040502003056		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 54 页 共 112 页

项目编码		040502001046		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 55 页 共 112 页

项目编码		040502003058		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 56 页 共 112 页

项目编码		040502003057		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 57 页 共 112 页

项目编码		040502001047		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 58 页 共 112 页

项目编码		040502003060		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 59 页 共 112 页

项目编码		040502003059		项目名称		22.5° 弯头		计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19		3.73
人工单价		小计						9.61	22.19		3.73
		未计价材料费						21.39			
清单项目综合单价							35.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	22.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 60 页 共 112 页

项目编码		040502001020		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 61 页 共 112 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74
		未计价材料费						37.46			
清单项目综合单价								59.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46		
	其他材料费							-	1.24	-	
	材料费小计							-	38.70	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 62 页 共 112 页

项目编码		040502003029		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 63 页 共 112 页

项目编码		040502003028		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 64 页 共 112 页

项目编码		040502001025		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	90.47	17.08	40.65	87.65	90.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	90.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						83.11							
清单项目综合单价								235.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*80					个	1	58.00	58.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	90.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 65 页 共 112 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.11							
清单项目综合单价								223.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 66 页 共 112 页

项目编码		040502001034		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	65.47	17.08	40.65	87.65	65.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	65.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						58.11							
清单项目综合单价								210.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*25					个	1	33.00	33.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	65.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 67 页 共 112 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	26. 25	0. 28	5. 74	14. 49	26. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	26. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						25. 00							
清单项目综合单价								46. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25. 00	25. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	26. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 68 页 共 112 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 69 页 共 112 页

项目编码		040504002007		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.09	648.12	5281.12	10.70	214.84	58.33	475.30	0.96	19.34				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1568	988.74	3671.63	9.19	325.43	155.03	575.71	1.44	51.03				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.0864	1083.96	3706.73	23.91	361.28	93.65	320.26	2.07	31.21				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.528	1228.41	3640.00	13.39	404.95	648.60	1921.92	7.07	213.81				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	0.7712	755.07	3767.59	71.54	269.56	582.31	2905.57	55.17	207.88				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 70 页 共 112 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.24	2187.93	1057.45	114.40	750.79	525.10	253.79	27.46	180.19
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.08	1259.61	1106.20	114.40	448.06	100.77	88.50	9.15	35.84
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.1	647.13	491.40	9.98	214.29	64.71	49.14	1.00	21.43
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						2465.44	7757.62	119.78	843.04
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							11185.88				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 71 页 共 112 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	7413.75	-	
	材料费小计			-	7757.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 72 页 共 112 页

项目编码		040504002004		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.64	1228.41	3640.00	13.39	404.95	786.18	2329.60	8.57	259.17				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.1022	755.07	3767.59	71.54	269.56	832.24	4152.64	78.85	297.11				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 73 页 共 112 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.3	2187.93	1057.45	114.40	750.79	656.38	317.24	34.32	225.24
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.15	647.13	491.40	9.98	214.29	97.07	73.71	1.50	32.14
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						3412.75	10787.84	167.80	1167.62
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							15535.98				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 74 页 共 112 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	10444.24	-	
	材料费小计			-	10787.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 75 页 共 112 页

项目编码		040504002006		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.896	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1100.66	3261.44	12.00	362.84				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.3582	755.07	3767.59	71.54	269.56	1025.54	5117.14	97.17	366.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 76 页 共 112 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.42	2187.93	1057.45	114.40	750.79	918.93	444.13	48.05	315.33
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.25	647.13	491.40	9.98	214.29	161.78	122.85	2.50	53.57
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4247.79	12860.21	204.28	1451.82
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							18764.06				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 77 页 共 112 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	12516.83	-	
	材料费小计			-	12860.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 78 页 共 112 页

项目编码		040504002005		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.024	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1257.89	3727.36	13.71	414.67				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.4862	755.07	3767.59	71.54	269.56	1122.19	5599.39	106.32	400.62				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村标段：第 79 页 共 112 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4665.31	13896.40	222.49	1593.92
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							20378.10				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 80 页 共 112 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	13552.53	-	
	材料费小计			-	13896.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 81 页 共 112 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 82 页 共 112 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 83 页 共 112 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 84 页 共 112 页

项目编码		040504002008		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 85 页 共 112 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 86 页 共 112 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 87 页 共 112 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		57.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 88 页 共 112 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位		根		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51				
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								259.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	44.55	-					
	材料费小计							-	44.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 89 页 共 112 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 90 页 共 112 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2681.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 91 页 共 112 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		987.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 92 页 共 112 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1404.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 93 页 共 112 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2681.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村				标段：				第 94 页 共 112 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1299.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 95 页 共 112 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1299.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 96 页 共 112 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		389.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 97 页 共 112 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		233.9622	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 98 页 共 112 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1299.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 99 页 共 112 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1299.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 100 页 共 112 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1299.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 101 页 共 112 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位	m2	工程量	1481.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 102 页 共 112 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1481.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 103 页 共 112 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		222.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 104 页 共 112 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		222.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3 天然密 实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3 天然密 实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村标段：第 105 页 共 112 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1481.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 106 页 共 112 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1481.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	88.79	-						
	材料费小计						-	88.79	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村				标段：				第 107 页 共 112 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	30.9981
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 108 页 共 112 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		55.8417	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 109 页 共 112 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		8.9622	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 110 页 共 112 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 111 页 共 112 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		10178	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-合群村				标段：				第 112 页 共 112 页			
项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	5089
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	5.00	-		
	材料费小计						-	5.00	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-合群村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	122869.76			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-合群村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	44679.91		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	56235.00		
	合 计	100914.91		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	39.6	3.56	140.98		
2	02190140	塑料篾	kg	3.075	3.73	11.47		
3	02330001	稻草	kg	82.5	0.13	10.73		
4	03210070	镀锌钢丝网 $\phi 2 \times 22 \times 22$	m2	36	5.20	187.20		
5	04090135	余土外运	m3	9.4167				
6	04090155	熟耕土(松方)	m3	6.5307	41.94	273.90		
7	05310040	篙竹4m内	条	45.9	4.03	184.98		
8	32270001	杀虫剂	kg	7.074	17.09	120.89		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	14.994	2.97	44.53		
10	32270020	有机肥	t	0.21	432.00	90.72		
11	01010125	螺纹钢筋 $\phi 10 \sim 25$	t	8.1805	3547.15	29017.46		
12	02290050	麻绳	kg	0.015	17.09	0.26		
13	04290200	混凝土构件小型	m3	3.03				
14	05030320	垫木	m3	0.0035	1549.95	5.42		
15	17250260	塑料软管D20	m	3.1	2.32	7.19		
16	35270001	木板标尺	m3	0.0016	1016.50	1.63		
17	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	7.6523	322.00	2464.04		
18	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	3.6333	337.00	1224.42		
19	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	84.2834	348.00	29330.62		
20	BCCLF18	不锈钢盖板 $\phi 1000$ 厚4 mm	块	6	420.00	2520.00		
21	FBC00016	钢材	t	0.489	4498.95	2199.99		
22	ZZJJ	制作基价	元	875.464	1.00	875.46		
23	00010010@1	人工费	元	20.6239	1.10	22.65		
24	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	997.2719	1.29	1286.48		
25	02290040	麻袋布	m2	5.3649	7.60	40.77		
26	13010330	沥青清漆	kg	1.3673	6.45	8.82		
27	13010330@1	沥青清漆	kg	2.3454	6.45	15.13		
28	13310060	石油沥青10#	kg	5145.9228	1.70	8748.07		
29	14030030	煤油	kg	113.6093	4.29	487.38		
30	14230060	滑石粉	kg	2313.6706	0.98	2267.40		
31	14330090	动力苯	kg	0.2184	2.40	0.52		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	14330090@1	动力苯	kg	0.3894	2.74	1.07		
33	15550095	玻璃布	m2	2034.4346	1.95	3967.15		
34	19000020@18	内螺纹闸阀DN25	个	500	48.69	24345.00		
35	19090030@6	内螺纹止回阀DN25	个	250	34.51	8627.50		
36	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	250	30.27	7567.50		
37	19000020@17	防盗型内螺纹闸阀DN50	个	3	334.51	1003.53		
38	19090030@5	螺纹止回阀DN50	个	1	43.27	43.27		
39	24010001@4	远传智能水表DN50	个	1				
40	补充主材012 @2	伸缩过滤器DN50	个	1	785.00	785.00		
41	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	1.6403	548.00	898.88		
42	19000020@15	内螺纹闸阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	7	247.79	1734.53		
43	BCCLF9@1	深水井	座	6	150000.00	900000.00		
44	BCCLF9	取水坝	座	2	200000.00	400000.00		
45	13010130	酚醛调和漆	kg	49.9296	12.07	602.65		
46	13010170	红丹漆	kg	74.6492	10.60	791.28		
47	14050050	溶剂油	kg	63.9723	3.94	252.05		
48	36270080	移动式钢护栏	m	873.768	85.00	74270.28		
49	BCCLF3	施工警示灯	盏	5089	5.00	25445.00		
50	03139531	合金钎头 ϕ 150	个	0.8188	27.33	22.38		
51	03213001@1	铁件综合	kg	180.7904	6.91	1249.26		
52	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	65.4805	438.00	28680.46		
53	04050005	碎石20~40	m3	920.3563	194.00	178549.12		
54	04070045	石屑	m3	1308.8283	114.00	149206.43		
55	04070045@1	石屑	m3	1881.561	114.00	214497.95		
56	05030060@1	板枋材综合	m3	1.0626	1348.00	1432.38		
57	14350630@1	脱模剂	kg	26.1147	2.26	59.02		
58	34110010@1	水	m3	782.8342	4.58	3585.38		
59	35010010@1	钢模板	kg	334.1835	5.44	1817.96		
60	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	465.3262	567.00	263839.96		
61	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	8307.491	7.79	64715.35		
62	99450700@1	电(机械用)	kw·h	5105.6447	0.77	3931.35		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	64.874	9.27	601.38		
64	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	58.6871	9.27	544.03		
65	00010010	人工费	元	550026.5348	1.10	603929.14		
66	RGFTZ	人工费调整	元	-0.7119	1.00	-0.71		
67	01290003	钢板综合	kg	90.0114	4.09	368.15		
68	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	288.752	11.97	3456.36		
69	03010430	六角螺栓综合	kg	16.4655	5.58	91.88		
70	03135001	低碳钢焊条综合	kg	551.8305	5.60	3090.25		
71	14350490	漂白粉综合	kg	15.3678	5.31	81.60		
72	14390070	氧气	m3	209.6259	5.16	1081.67		
73	14390100	乙炔气	kg	69.81	13.30	928.47		
74	17030050	镀锌钢管DN50	m	111.9654	31.25	3498.92		
75	19010120	法兰截止阀DN50	个	1.0977	89.60	98.35		
76	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1757.5489	33.44	58772.44		
77	34110010	水	m3	611.7764	4.58	2801.94		
78	99450760	其他材料费	元	11944.0612	1.00	11944.06		
79	CLFTZ	材料费调整	元	0.0784	1.00	0.08		
80	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	2194.43	18.58	40772.51		
81	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	3767.68	34.51	130022.64		
82	99450630	折旧费	元	40650.3895	1.00	40650.39		
83	99450640	检修费	元	10874.8528	1.00	10874.85		
84	99450650	维护费	元	33513.6613	1.00	33513.66		
85	99450660	安拆费	元	5692.7651	1.00	5692.77		
86	99450700	电(机械用)	kw·h	23262.5144	0.77	17912.14		
87	JXFTZ	机械费调整	元	-2.3746	1.00	-2.37		
88	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	481.11	59.99	28861.79		
89	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	0.8782	5.86	5.15		
90	02270020	白布	kg	0.85	2.75	2.34		
91	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0476	3.04	0.14		
92	13030240	厚漆	kg	127.98	10.26	1313.07		
93	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1528.52	6.39	9767.24		
94	14010010	清油	kg	15.9	13.07	207.81		
95	14070050	机油综合	kg	234.3	6.96	1630.73		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	17010060	焊接钢管DN50	m	439.25	20.84	9153.97		
97	18031380	冲压弯头DN50	个	502	6.55	3288.10		
98	24010001@1	远传智能水表DN20	个	250				
99	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	17.355	10.81	187.61		
100	80210673	预拌混凝土C10	m3	5.46				
101	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	1.5681	4082.69	6402.07		
102	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	1.323	3905.22	5166.61		
103	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	50.5879	5.86	296.45		
104	02190060	尼龙帽 φ1.5	个	65.016	0.69	44.86		
105	02330010	草袋	个	172.5364	1.28	220.85		
106	03019001	圆钉综合	kg	28.9527	5.36	155.19		
107	03213001	铁件综合	kg	12.285	6.91	84.89		
108	03214046	零星卡具	kg	14.952	5.47	81.79		
109	04130001	标准砖240×115×53	千块	29.8241	278.00	8291.10		
110	05030060	板枋材综合	m3	1.6873	1348.00	2274.48		
111	14350630	脱模剂	kg	18.4023	5.13	94.40		
112	33010280	型钢铁爬梯	kg	249.375	3.03	755.61		
113	34050040	草板纸80#	张	15.12	4.19	63.35		
114	35010010	钢模板	kg	32.025	4.44	142.19		
115	35030080	木支撑	m3	0.3153	1651.95	520.86		
116	35030110	扣件	kg	9.555	4.80	45.86		
117	00010003	机上人工	工日	320.5875	252.54	80961.17		
118	99450680	柴油(机械用)0#	kg	154.6454	7.79	1204.69		
119	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	7.35	567.00	4167.45		
120	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	16.198	515.00	8341.97		
121	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	18.0936	568.00	10277.16		
122	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	21.1163	541.00	11423.92		
123	36010205	铸铁井盖、井座	套	12	556.05	6672.60		
124	02090090	塑料薄膜	m2	463.2383	0.26	120.44		
125	33010285	塑钢踏步	kg	118.812	6.29	747.33		
126	34110040	电	kW·h	5.34	0.77	4.11		
127	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	11.3874	551.00	6274.46		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.8409	5.86	4.93		
129	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M20	m ³	0.1951	561.00	109.45		
130	36010410@1	球墨铸铁井盖座 $\phi 700$	套	21	556.05	11677.05		
131	04270160	混凝土垫块	m ³	0.0765				
132	13410010	嵌缝料	kg	5.5842	0.58	3.24		
133	03134011	水砂纸	张	64.4	0.77	49.59		
134	03139281	钢锯条	条	4.54	0.43	1.95		
135	14330030	丙酮	kg	1.67	9.74	16.27		
136	14410600	胶粘剂	kg	1.288	1.88	2.42		
137	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	8	18.00	144.00		
138	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	16	20.00	320.00		
139	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	1	30.00	30.00		
140	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	1	20.00	20.00		
141	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	32	21.39	684.48		
142	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
143	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	18	21.39	385.02		
144	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
145	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	12	21.39	256.68		
146	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
147	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	63.6389	533.00	33919.53		
148	14090040	润滑脂	kg	72.225	34.61	2499.71		
149	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1406.63	12.19	17146.82		
150	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	4615	119.58	551861.70		
151	17010100@2	钢管 D108*4	m	14.168	90.27	1278.95		
152	17010065	焊接钢管DN100	m	15.75	46.33	729.70		
153	18031395	冲压弯头DN100	个	14	21.56	301.84		
154	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	49	76.80	3763.20		
155	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	14	743.36	10407.04		
156	补充主材002@1	伸缩过滤器DN100	个	7	1116.86	7818.02		
157	24010001@2	远传智能水表DN100	个	7				
158	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	7	1250.20	8751.40		
159	03230023	铸铁闸阀套筒	个	12	202.27	2427.24		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
160	04050085	卵石彩色	t	1.416	931.62	1319.17		
161	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	2.076	7.71	16.01		
162	02270001	棉纱	kg	0.156	11.47	1.79		
163	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	9.888	5.94	58.73		
164	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	2.652	5.60	14.85		
165	13010050	醇酸清漆	kg	0.24	13.99	3.36		
166	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	12.12	1.03	12.48		
167	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	12	1776.13	21313.56		
168	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	12	598.33	7179.96		
169	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	21	119.58	2511.18		
170	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	6	71.66	429.96		
171	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.0274	536.00	14.69		
172	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	7.21	6.10	43.98		
173	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	2.06	9.75	20.09		
174	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	13	215.70	2804.10		
175	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	6	200.00	1200.00		
176	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	55	120.00	6600.00		
177	14030040	汽油综合	kg	0.3324	6.38	2.12		
178	19000020@8	KP型快速排气阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	7	1500.00	10500.00		
179	18000001@8	球墨铸铁30°弯头DN100	个	33	120.00	3960.00		
180	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	23	120.00	2760.00		
181	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	2	200.00	400.00		
182	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	3	200.00	600.00		
183	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	13.39	3.05	40.84		
184	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰 球墨铸铁	个	12	910.00	10920.00		
185	18000001@17	球墨铸铁11.25°弯头DN100	个	67	120.00	8040.00		
186	18090090@28	11.25°弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
187	18090090@29	11.25°弯头 DN50	个	24	21.39	513.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-合群村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
188	18090090@30	11.25° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
189	18000001@22	球墨铸铁异径管DN100*80	个	2	58.00	116.00		
190	18000001@23	球墨铸铁异径管DN100*50	个	8	46.00	368.00		
191	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	1	25.00	25.00		
192	18090090@33	异径管 DN50*25	个	27	18.00	486.00		
193	18000001@24	双承单支盘底三通DN100*100	个	4	200.00	800.00		
194	18000001@25	双承单支盘底三通DN100*50	个	1	200.00	200.00		
195	18000001@26	全盘排泥三通DN100*100	个	7	200.00	1400.00		
196	18090090@34	全盘排泥三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
197	18000001@27	全盘排气三通DN100*25	个	10	120.00	1200.00		
198	18090090@35	全盘排气三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
199	18090090@36	全承45° 斜三通 DN50*25	个	1	18.00	18.00		
200	18000001@28	全承45° 斜三通DN100*100	个	1	200.00	200.00		
201	18090090@37	全承45° 斜三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
202	18000001@29	一盘二承三通DN100*100	个	12	200.00	2400.00		
203	18000001@30	球墨铸铁60° 弯头DN100	个	25	120.00	3000.00		
204	18090090@38	60° 弯头 DN50	个	6	21.39	128.34		
205	18090090@39	30° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
206	18000001@31	球墨铸铁异径管DN100*25	个	7	33.00	231.00		
207	BCCLF16	消火栓防护措施	处	12	500.00	6000.00		
	合计	合计				4376245.01		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					2184648.48	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	1016	32.79	33314.64	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	961	37.41	35951.01	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	2849	60.05	171082.45	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	311	91.44	28437.84	
本页小计							268785.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	5365	143.19	768214.35	
6	040501002005	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	18	88.89	1600.02	
7	040501002007	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108*4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	39	157.40	6138.60	
8	040502005013	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	7	323.41	2263.87	
9	040502005012	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN50	个	20	475.62	9512.40	
10	040502005002	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	3	575.98	1727.94	
11	040502005004	闸阀	1. 种类:弹性座封闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	8	699.34	5594.72	
12	030113015001	过滤器	1. 规格: DN100	台	4			
13	040502005014	减压阀	1. 种类:减压阀 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN100	个	4	4485.28	17941.12	
14	030601002001	压力表	1. 规格: DN100	台	8	124.95	999.60	
本页小计							813992.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
15	040502005006	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	7	1575.62	11029.34	
16	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	5	985.62	4928.10	
17	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	4	5567.97	22271.88	
18	040502009004	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	254	1024.14	260131.56	
19	040504001007	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	23	313.50	7210.50	
20	040504001003	圆形排气阀井 Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	7	3876.40	27134.80	
21	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	3876.40	19382.00	
本页小计							352088.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
22	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	2265.58	11327.90	
23	040504001008	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	2	9467.43	18934.86	
24	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	8	3236.33	25890.64	
25	040502001003	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	9	406.11	3654.99	
26	040502001037	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	1	387.89	387.89	
27	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	4	384.13	1536.52	
28	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	2	380.99	761.98	
29	040502003043	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
30	040502003044	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	9	34.14	307.26	
31	040502001027	双承单支盘底三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	3	390.41	1171.23	
32	040502001029	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	4	390.41	1561.64	
33	040502001030	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	4	300.99	1203.96	
34	040502001031	全承45°斜三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	1	390.41	390.41	
本页小计							67181.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
35	040502003037	全承45° 斜三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	34.14	34.14	
36	040502001035	二承一焊三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	2	390.41	780.82	
37	040502003040	二承一焊三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	32.14	32.14	
38	040502003041	二承一焊三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	34.14	34.14	
39	040502001032	一盘二承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	4	390.41	1561.64	
40	040502001036	盘承90度弯头	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	291.58	291.58	
41	040502001038	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	27	297.85	8041.95	
42	040502003047	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
43	040502003046	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	28	35.53	994.84	
44	040502003045	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	9	14.55	130.95	
45	040502001039	60° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	20	297.85	5957.00	
46	040502003048	60° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	5	35.53	177.65	
47	040502001040	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	28	297.85	8339.80	
48	040502003051	30° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
49	040502003050	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	8	35.53	284.24	
50	040502003049	30° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	14.55	29.10	
51	040502001041	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	61	297.85	18168.85	
52	040502002017	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:Q235B	个	2	54.45	108.90	
53	040502003054	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	5	59.22	296.10	
本页小计							45500.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	040502003053	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	20	35.53	710.60	
55	040502003052	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	4	14.55	58.20	
56	040502001020	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	83	297.85	24721.55	
57	040502002012	11.25° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	1	54.45	54.45	
58	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	4	59.22	236.88	
59	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	35	35.53	1243.55	
60	040502002013	11.25° 弯头	1. 材质及规格:Q235B D57*3.5	个	1	49.35	49.35	
61	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
62	040502001026	异径管	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	10	223.85	2238.50	
63	040502001034	异径管	1. 种类:DN100*25 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	210.85	421.70	
64	040502003032	异径管	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	46.76	46.76	
65	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	30	32.14	964.20	
66	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=75m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	29286.54	29286.54	
本页小计							60046.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
67	040504002004	蓄水池	1. 规格：V=30m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	20378.10	40756.20	
68	040504002005	蓄水池	1. 规格：V=20m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	18764.06	18764.06	
69	040504002006	蓄水池	1. 规格：V=15m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	15535.98	15535.98	
70	04B001	取水坝		座	2	200000.00	400000.00	
71	04B002	消火栓防护措施		处	8	500.00	4000.00	
72	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	38.36	928.69	35624.55	
73	040503002003	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处3m3以内	m3	57.8	823.95	47624.31	
74	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	28	259.85	7275.80	
本页小计							569580.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
75	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	25	298.89	7472.25	
		土石方工程					581488.98	
76	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2816	9.99	28131.84	
77	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	1011.95	223.25	225917.84	
78	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	1498.28	178.36	267233.22	
79	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	2816	21.38	60206.08	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					513029.56	
80	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	1545.47	26.95	41650.42	
81	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	1545.47	20.64	31898.50	
82	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	463.64	21.38	9912.62	
83	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	278.1846	36.85	10251.10	
84	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	1545.47	61.70	95355.50	
85	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	1545.47	60.66	93748.21	
86	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm	m2	1545.47	148.96	230213.21	
本页小计							1101990.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 1 页 共 116 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1016	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价							32.79								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 2 页 共 116 页

项目编码		040501004009	项目名称		钢塑复合管 DN25			计量单位	m	工程量	961
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44
		未计价材料费						19.25			
清单项目综合单价							37.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 3 页 共 116 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 4 页 共 116 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位	m	工程量	2849
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69
		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价							60.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 5 页 共 116 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 6 页 共 116 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		311	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 7 页 共 116 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 8 页 共 116 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		5365	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 9 页 共 116 页

项目编码		040501002005	项目名称	钢管 D57*3.5				计量单位	m	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	80.49	427.79	6.10	33.61	8.05	42.78	0.61	3.36
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 10 页 共 116 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75
人工单价		小计						25.11	53.30	0.73	9.74
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价							88.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 11 页 共 116 页

项目编码		040501002007	项目名称		钢管 D108*4			计量单位	m	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-16换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	135.14	921.42	14.59	58.11	13.51	92.14	1.46	5.81
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 12 页 共 116 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01
人工单价		小计						35.62	106.12	1.58	14.06
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								157.40			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 13 页 共 116 页

项目编码		040502005013		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	248.46		20.96	53.99	248.46			20.96			
人工单价		小 计						53.99	248.46			20.96			
		未计价材料费										247.79			
清单项目综合单价												323.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	247.79	247.79						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	248.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 14 页 共 116 页

项目编码		040502005012		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	400.67		20.96	53.99	400.67			20.96			
人工单价		小 计						53.99	400.67			20.96			
		未计价材料费										400.00			
清单项目综合单价												475.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN50 带法兰 球墨铸铁					个	1	400.00	400.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	400.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 15 页 共 116 页

项目编码		040502005002		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	501.03		20.96	53.99	501.03			20.96			
人工单价		小 计						53.99	501.03			20.96			
		未计价材料费										500.36			
清单项目综合单价												575.98			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	弹性座封闸阀 DN80 带法兰 球墨铸铁					个	1	500.36	500.36						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	501.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 16 页 共 116 页

项目编码		040502005004		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	599.22		27.99	72.13	599.22			27.99			
人工单价		小 计						72.13	599.22			27.99			
		未计价材料费										598.33			
清单项目综合单价												699.34			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	弹性座封闸阀 DN100 带法兰 球墨铸铁					个	1	598.33	598.33						
	其他材料费							-	0.89	-					
	材料费小计							-	599.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 17 页 共 116 页

项目编码		030113015001		项目名称		过滤器		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个		87.65	32.47	17.08	40.65								
人工单价		小计													
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个		12.19							
	过滤器 DN100					个									
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 18 页 共 116 页

项目编码		040502005014		项目名称		减压阀		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-185	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 100	个	1	72.13	4385.16		27.99	72.13	4385.16		27.99
人工单价		小计						72.13	4385.16		27.99
		未计价材料费						4384.27			
清单项目综合单价								4485.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	减压阀 DN100 球墨铸铁					个	1	4384.27	4384.27		
	其他材料费							-	0.89	-	
	材料费小计							-	4385.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 19 页 共 116 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力表		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借C6-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	46.70	56.28	0.85	21.12	46.70	56.28	0.85	21.12				
人工单价		小计						46.70	56.28	0.85	21.12				
		未计价材料费						39.82							
清单项目综合单价								124.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表					台	1	39.82	39.82						
	取源部件					套	1								
	其他材料费							-	16.47	-					
	材料费小计							-	56.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 20 页 共 116 页

项目编码		040502005006		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	1500.67		20.96	53.99	1500.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	1500.67			20.96			
		未计价材料费						1500.00							
清单项目综合单价								1575.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	1500.00	1500.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	1500.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 21 页 共 116 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 22 页 共 116 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 23 页 共 116 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		254	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	远传智能水表 DN20					个	1								
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 24 页 共 116 页

项目编码		040504001007		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 25 页 共 116 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 26 页 共 116 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 27 页 共 116 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 28 页 共 116 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价							3876.40				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 29 页 共 116 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 30 页 共 116 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-3-44 换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31		237.17				
人工单价		小计						611.10	1417.31		237.17				
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 31 页 共 116 页

项目编码		040504001008	项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管			计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 32 页 共 116 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.67	-	
	材料费小计							-	5327.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 33 页 共 116 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 34 页 共 116 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 35 页 共 116 页

项目编码		040502001003		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 36 页 共 116 页

项目编码		040502001037		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 37 页 共 116 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 38 页 共 116 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65
		未计价材料费						228.25			
清单项目综合单价							380.99				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00		
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	235.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 39 页 共 116 页

项目编码		040502003043		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 40 页 共 116 页

项目编码		040502003044		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 41 页 共 116 页

项目编码		040502001027		项目名称		双承单支盘底三通		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65
		未计价材料费						237.67			
清单项目综合单价							390.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67		
	双承单支盘底三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	245.03	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 42 页 共 116 页

项目编码		040502001029		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全盘排泥三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 43 页 共 116 页

项目编码		040502001030		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	155.61	17.08	40.65	87.65	155.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	155.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						148.25							
清单项目综合单价								300.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	全盘排气三通 DN100*25					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	155.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 44 页 共 116 页

项目编码		040502001031		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全承45° 斜三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 45 页 共 116 页

项目编码		040502003037		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 46 页 共 116 页

项目编码		040502001035		项目名称		二承一焊三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	二承一焊三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 47 页 共 116 页

项目编码		040502003040		项目名称		二承一焊三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑二承一焊三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 48 页 共 116 页

项目编码		040502003041		项目名称		二承一焊三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑二承一焊三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 49 页 共 116 页

项目编码		040502001032		项目名称		- 盘二承三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	一盘二承三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 50 页 共 116 页

项目编码		040502001036		项目名称		盘承90度弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	146.20	17.08	40.65	87.65	146.20	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	146.20	17.08	40.65				
		未计价材料费						138.84							
清单项目综合单价								291.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	盘承90度弯头 DN100*50					个	1	120.00	120.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	146.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 51 页 共 116 页

项目编码		040502001038		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 52 页 共 116 页

项目编码		040502003047		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 53 页 共 116 页

项目编码		040502003046		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 54 页 共 116 页

项目编码		040502003045		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 55 页 共 116 页

项目编码		040502001039		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁60° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 56 页 共 116 页

项目编码		040502003048		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村标段：第 57 页 共 116 页

项目编码		040502001040		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 58 页 共 116 页

项目编码		040502003051		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 59 页 共 116 页

项目编码		040502003050		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 60 页 共 116 页

项目编码		040502003049		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费										9.14			
清单项目综合单价												14.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 61 页 共 116 页

项目编码		040502001041		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 62 页 共 116 页

项目编码		040502002017		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管)安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 63 页 共 116 页

项目编码		040502003054		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 64 页 共 116 页

项目编码		040502003053		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 65 页 共 116 页

项目编码		040502003052		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 66 页 共 116 页

项目编码		040502001020		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 67 页 共 116 页

项目编码		040502002012		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制11.25° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 68 页 共 116 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 69 页 共 116 页

项目编码		040502003029		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 70 页 共 116 页

项目编码		040502002013		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	14.44	6.63	9.76	18.52	14.44	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	14.44	6.63	9.76				
		未计价材料费						7.62							
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制11.25° 弯头 D57*3.5					个	1	7.62	7.62						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	14.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 71 页 共 116 页

项目编码		040502003028		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村标段：第 72 页 共 116 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.11							
清单项目综合单价								223.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 73 页 共 116 页

项目编码		040502001034		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	65.47	17.08	40.65	87.65	65.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	65.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						58.11							
清单项目综合单价								210.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*25					个	1	33.00	33.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	65.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 74 页 共 116 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	26.25	0.28	5.74	14.49	26.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	26.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						25.00							
清单项目综合单价								46.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25.00	25.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	26.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 75 页 共 116 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 76 页 共 116 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.7165	1228.41	3640.00	13.39	404.95	2108.53	6247.95	22.98	695.08				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 77 页 共 116 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						6613.23	20118.63	300.22	2254.49
		未计价材料费						481.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 78 页 共 116 页

清单项目综合单价				29286.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	19637.46	-	
	材料费小计			-	20118.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 79 页 共 116 页

项目编码		040504002004		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.024	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1257.89	3727.36	13.71	414.67				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.4862	755.07	3767.59	71.54	269.56	1122.19	5599.39	106.32	400.62				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 80 页 共 116 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4665.31	13896.40	222.49	1593.92
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							20378.10				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 81 页 共 116 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	13552.88	-	
	材料费小计			-	13896.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 82 页 共 116 页

项目编码		040504002005		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.896	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1100.66	3261.44	12.00	362.84				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.3582	755.07	3767.59	71.54	269.56	1025.54	5117.14	97.17	366.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 83 页 共 116 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.42	2187.93	1057.45	114.40	750.79	918.93	444.13	48.05	315.33
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.25	647.13	491.40	9.98	214.29	161.78	122.85	2.50	53.57
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4247.79	12860.21	204.28	1451.82
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							18764.06				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 84 页 共 116 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	12516.46	-	
	材料费小计			-	12860.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 85 页 共 116 页

项目编码		040504002006		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度)50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 圆、弧形(厚度)20cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.64	1228.41	3640.00	13.39	404.95	786.18	2329.60	8.57	259.17				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.1022	755.07	3767.59	71.54	269.56	832.24	4152.64	78.85	297.11				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 86 页 共 116 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.3	2187.93	1057.45	114.40	750.79	656.38	317.24	34.32	225.24
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.15	647.13	491.40	9.98	214.29	97.07	73.71	1.50	32.14
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						3412.75	10787.84	167.80	1167.62
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价								15535.98			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 87 页 共 116 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	10444.24	-	
	材料费小计			-	10787.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 88 页 共 116 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 89 页 共 116 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 90 页 共 116 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		38.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 91 页 共 116 页

项目编码		040503002003		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		57.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1790.98	5454.53	215.35	778.66	179.10	545.45	21.54	77.87				
人工单价		小计						179.10	545.45	21.54	77.87				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								823.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.45	-					
	材料费小计							-	545.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 92 页 共 116 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位		根		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51				
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								259.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	44.55	-					
	材料费小计							-	44.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 93 页 共 116 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 94 页 共 116 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2816	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 95 页 共 116 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1011.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 96 页 共 116 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1498.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 97 页 共 116 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2816	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村				标段：				第 98 页 共 116 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1545.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 99 页 共 116 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1545.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							20.64								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 100 页 共 116 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		463.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 101 页 共 116 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		278.1846	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 102 页 共 116 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1545.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村标段：第 103 页 共 116 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	1545.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	50.56	-	
	材料费小计							-	50.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 104 页 共 116 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1545.47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村				标段：				第 105 页 共 116 页			
项目编码		041001001003		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1088.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村				标段：				第 106 页 共 116 页			
项目编码		041001001004		项目名称	拆除路面			计量单位	m2	工程量	1088.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 107 页 共 116 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		163.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 108 页 共 116 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		163.296	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 109 页 共 116 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1088.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 110 页 共 116 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1088.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	88.79	-						
	材料费小计						-	88.79	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 111 页 共 116 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		15.1725	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 112 页 共 116 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		55.8417	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 113 页 共 116 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		8.9622	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 114 页 共 116 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		370	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 115 页 共 116 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		11352	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-和丰村

标段：

第 116 页 共 116 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	5676
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 良口镇-和丰村

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	121280.79			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					121280.79			

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	44102.11		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	58245.00		
	合 计	102347.11		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	545556.4134	1.10	599020.94		
2	00010010@1	人工费	元	77.0942	1.10	84.65		
3	RGFTZ	人工费调整	元	-0.7905	1.00	-0.79		
4	01010007	热轧圆盘条Φ10	kg	46.2	3.56	164.47		
5	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.2398	4082.69	5061.72		
6	01010035	热轧圆盘条Φ12~25	t	0.756	3905.22	2952.35		
7	01010125	螺纹钢Φ10~25	t	7.4903	3547.15	26569.22		
8	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	0.8124	5.86	4.76		
9	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	38.1749	5.86	223.70		
10	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	1.1845	5.86	6.94		
11	01290003	钢板综合	kg	86.5838	4.09	354.13		
12	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.384	7.71	10.67		
13	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	282.494	11.97	3381.45		
14	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	773.2525	1.29	997.50		
15	02090090	塑料薄膜	m ²	429.7047	0.26	111.72		
16	02190060	尼龙帽Φ1.5	个	37.152	0.69	25.63		
17	02190140	塑料篾	kg	2.5625	3.73	9.56		
18	02270001	棉纱	kg	0.104	11.47	1.19		
19	02270020	白布	kg	2.055	2.75	5.65		
20	02270040	细白布宽0.9m	m	0.4	4.94	1.98		
21	02290050	麻绳	kg	0.0125	17.09	0.21		
22	02330001	稻草	kg	68.75	0.13	8.94		
23	02330010	草袋	个	190.2682	1.28	243.54		
24	03010430	六角螺栓综合	kg	15.8385	5.58	88.38		
25	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	6.592	5.94	39.16		
26	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1511.216	6.39	9656.67		
27	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1.6	0.43	0.69		
28	03019001	圆钉综合	kg	23.7333	5.36	127.21		
29	03131071	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1578	3.04	0.48		
30	03134011	水砂纸	张	67.4	0.77	51.90		
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	532.3994	5.60	2981.44		
32	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.768	5.60	9.90		
33	03139281	钢锯条	条	4.46	0.43	1.92		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03139531	合金钎头 Φ150	个	0.82	27.33	22.41		
35	03210070	镀锌钢丝网 Φ2×22×22	m2	30	5.20	156.00		
36	03213001	铁件综合	kg	7.02	6.91	48.51		
37	03213001@1	铁件综合	kg	171.2172	6.91	1183.11		
38	03214046	零星卡具	kg	8.544	5.47	46.74		
39	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	66.3246	438.00	29050.17		
40	04050005	碎石20~40	m3	943.055	194.00	182952.67		
41	04050085	卵石彩色	t	0.944	931.62	879.45		
42	04070045	石屑	m3	1341.8457	114.00	152970.41		
43	04070045@1	石屑	m3	2007.6952	114.00	228877.25		
44	04090135	余土外运	m3	7.8473				
45	04090155	熟耕土(松方)	m3	5.4423	41.94	228.25		
46	04130001	标准砖240×115×53	千块	22.0534	278.00	6130.85		
47	05030060	板枋材综合	m3	1.4396	1348.00	1940.58		
48	05030060@1	板枋材综合	m3	1.0347	1348.00	1394.78		
49	05030320	垫木	m3	0.0029	1549.95	4.49		
50	05310040	篙竹4m内	条	38.25	4.03	154.15		
51	13010050	醇酸清漆	kg	0.16	13.99	2.24		
52	13010130	酚醛调和漆	kg	55.3184	12.07	667.69		
53	13010170	红丹漆	kg	86.1649	10.60	913.35		
54	13010330	沥青清漆	kg	5.1112	6.45	32.97		
55	13010330@1	沥青清漆	kg	8.767	6.45	56.55		
56	13030240	厚漆	kg	126.32	10.26	1296.04		
57	13310060	石油沥青10#	kg	3989.9827	1.70	6782.97		
58	13410010	嵌缝料	kg	5.5842	0.58	3.24		
59	14010010	清油	kg	15.72	13.07	205.46		
60	14030030	煤油	kg	88.0888	4.29	377.90		
61	14030040	汽油综合	kg	1.2423	6.38	7.93		
62	14050050	溶剂油	kg	70.8767	3.94	279.25		
63	14070050	机油综合	kg	233.4	6.96	1624.46		
64	14090040	润滑脂	kg	77.545	34.61	2683.83		
65	14230060	滑石粉	kg	1793.9458	0.98	1758.07		
66	14330030	丙酮	kg	1.84	9.74	17.92		
67	14330090	动力苯	kg	0.8164	2.40	1.96		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
68	14330090@1	动力苯	kg	1.4554	2.74	3.99		
69	14350490	漂白粉综合	kg	14.7826	5.31	78.50		
70	14350630	脱模剂	kg	14.6598	5.13	75.20		
71	14350630@1	脱模剂	kg	25.2697	2.26	57.11		
72	14390070	氧气	m3	214.8282	5.16	1108.51		
73	14390100	乙炔气	kg	71.5208	13.30	951.23		
74	14410600	胶粘剂	kg	1.348	1.88	2.53		
75	17010060	焊接钢管DN50	m	444.5	20.84	9263.38		
76	17010065	焊接钢管DN100	m	9	46.33	416.97		
77	17030050	镀锌钢管DN50	m	107.7018	31.25	3365.68		
78	17250260	塑料软管D20	m	3	2.32	6.96		
79	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	8.08	1.03	8.32		
80	18031380	冲压弯头DN50	个	508	6.55	3327.40		
81	18031395	冲压弯头DN100	个	8	21.56	172.48		
82	18250140	镀锌管卡子12~40×1.5	个	8	0.73	5.84		
83	19010120	法兰截止阀DN50	个	1.0559	89.60	94.61		
84	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1778.5282	33.44	59473.98		
85	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	28	76.80	2150.40		
86	24590020	仪表接头	套	8	12.82	102.56		
87	32270001	杀虫剂	kg	5.895	17.09	100.75		
88	32270010	无机肥(复合肥)	kg	12.495	2.97	37.11		
89	32270020	有机肥	t	0.175	432.00	75.60		
90	33010280	型钢铁爬梯	kg	142.5	3.03	431.78		
91	33010285	塑钢踏步	kg	49.505	6.29	311.39		
92	34050040	草板纸80#	张	8.64	4.19	36.20		
93	34110010	水	m3	608.3498	4.58	2786.24		
94	34110010@1	水	m3	779.7779	4.58	3571.38		
95	34110040	电	kW·h	2.258	0.77	1.74		
96	34130090	位号牌	个	8	2.08	16.64		
97	35010010	钢模板	kg	18.3	4.44	81.25		
98	35010010@1	钢模板	kg	334.7731	5.44	1821.17		
99	35030080	木支撑	m3	0.2613	1651.95	431.65		
100	35030110	扣件	kg	5.46	4.80	26.21		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
101	35270001	木板标尺	m3	0.0016	1016.50	1.63		
102	36270080	移动式钢护栏	m	968.072	85.00	82286.12		
103	99450760	其他材料费	元	11764.0881	1.00	11764.09		
104	BCCLF16	消火栓防护措施	处	8	500.00	4000.00		
105	BCCLF18	不锈钢盖板 ϕ 1000 厚4mm	块	5	420.00	2100.00		
106	BCCLF3	施工警示灯	盏	5676	5.00	28380.00		
107	BCCLF9	取水坝	座	2	200000.00	400000.00		
108	CLFTZ	材料费调整	元	0.2941	1.00	0.29		
109	ZZJJ	制作基价	元	738.6732	1.00	738.67		
110	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	12.589	515.00	6483.34		
111	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	103.201	533.00	55006.13		
112	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	10.3792	551.00	5718.94		
113	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.2	567.00	2381.40		
114	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	450.3102	567.00	255325.88		
115	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	83.0011	348.00	28884.38		
116	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	0.0183	536.00	9.81		
117	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m3	12.2474	541.00	6625.84		
118	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	3.2807	548.00	1797.82		
119	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M20	m3	0.1295	561.00	72.65		
120	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	10.0104	568.00	5685.91		
121	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M10	m3	7.0673	322.00	2275.67		
122	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m3	3.3733	337.00	1136.80		
123	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1493.4	12.19	18204.55		
124	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	4.12	6.10	25.13		
125	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	1.03	9.75	10.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
126	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	6.18	3.05	18.85		
127	02290040	麻袋布	m2	20.0544	7.60	152.41		
128	03230023	铸铁闸阀套筒	个	8	202.27	1618.16		
129	04270160	混凝土垫块	m3	0.0765				
130	04290200	混凝土构件小型	m3	2.525				
131	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	8.658	10.81	93.59		
132	15550095	玻璃布	m2	1577.4352	1.95	3076.00		
133	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	18.27	41.69	761.68		
134	17010100@2	钢管 D108*4	m	39.468	90.27	3562.78		
135	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	5365	119.58	641546.70		
136	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	2006.655	18.58	37283.65		
137	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	2891.735	34.51	99793.77		
138	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	315.665	59.99	18936.74		
139	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	1	200.00	200.00		
140	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	2	200.00	400.00		
141	18000001@17	球墨铸铁11.25° 弯头DN100	个	83	120.00	9960.00		
142	18000001@23	球墨铸铁异径管DN100*50	个	10	46.00	460.00		
143	18000001@24	双承单支盘底三通DN100*100	个	3	200.00	600.00		
144	18000001@26	全盘排泥三通DN100*100	个	4	200.00	800.00		
145	18000001@27	全盘排气三通DN100*25	个	4	120.00	480.00		
146	18000001@28	全承45° 斜三通DN100*100	个	1	200.00	200.00		
147	18000001@29	一盘二承三通DN100*100	个	4	200.00	800.00		
148	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	9	215.70	1941.30		
149	18000001@30	球墨铸铁60° 弯头DN100	个	20	120.00	2400.00		
150	18000001@31	球墨铸铁异径管DN100*25	个	2	33.00	66.00		
151	18000001@32	二承一焊三通DN100*100	个	2	200.00	400.00		
152	18000001@33	盘承90度弯头DN100*50	个	1	120.00	120.00		
153	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	4	200.00	800.00		
154	18000001@6	球墨铸铁22.5° 弯头DN100	个	61	120.00	7320.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
155	18000001@8	球墨铸铁30° 弯头DN100	个	28	120.00	3360.00		
156	18000001@9	球墨铸铁90° 弯头DN100	个	27	120.00	3240.00		
157	18030035@12	钢制11.25° 弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
158	18030035@13	钢制11.25° 弯头 D57*3.5	个	1	7.62	7.62		
159	18030035@3	钢制22.5° 弯头 D108*4	个	2	12.72	25.44		
160	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	5	37.46	187.30		
161	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	8	21.39	171.12		
162	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	9	9.14	82.26		
163	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	28	21.39	598.92		
164	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
165	18090090@28	11.25° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
166	18090090@29	11.25° 弯头 DN50	个	35	21.39	748.65		
167	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	9	20.00	180.00		
168	18090090@30	11.25° 弯头 DN80	个	4	37.46	149.84		
169	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	1	25.00	25.00		
170	18090090@33	异径管 DN50*25	个	30	18.00	540.00		
171	18090090@37	全承45° 斜三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
172	18090090@38	60° 弯头 DN50	个	5	21.39	106.95		
173	18090090@39	30° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
174	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	1	30.00	30.00		
175	18090090@40	钢塑二承一焊三通 DN50*25	个	1	18.00	18.00		
176	18090090@41	钢塑二承一焊三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
177	18090090@42	30° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
178	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	4	9.14	36.56		
179	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	20	21.39	427.80		
180	19000020@11	减压阀 DN100球墨铸铁	个	4	4384.27	17537.08		
181	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰球墨铸铁	个	5	910.00	4550.00		
182	19000020@14	内螺纹闸阀 DN50带法兰球墨铸铁	个	20	400.00	8000.00		
183	19000020@15	内螺纹闸阀 DN25带法兰球墨铸铁	个	7	247.79	1734.53		
184	19000020@17	内螺纹闸阀DN25	个	508	48.69	24734.52		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-和丰村

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
185	19000020@2	弹性座封闸阀 DN80带法兰 球墨铸铁	个	3	500.36	1501.08		
186	19000020@5	弹性座封闸阀 DN100带法兰 球墨铸铁	个	8	598.33	4786.64		
187	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	8	743.36	5946.88		
188	19000020@8	KP型快速排气阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	7	1500.00	10500.00		
189	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	4	1250.20	5000.80		
190	19090030@3	内螺纹止回阀DN25	个	254	34.51	8765.54		
191	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	4	71.66	286.64		
192	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	8	1776.13	14209.04		
193	24010001@2	远传智能水表DN100	个	4				
194	24010001@3	远传智能水表DN20	个	254				
195	24110180	压力仪表	台	8	39.82	318.56		
196	24690001	取源部件	套	8				
197	36010205	铸铁井盖、井座	套	5	556.05	2780.25		
198	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	12	556.05	6672.60		
199	80210673	预拌混凝土C10	m3	3.12				
200	FBC00016	钢材	t	0.4126	4498.95	1856.27		
201	补充主材001@2	伸缩过滤器DN25	个	254	30.27	7688.58		
202	补充主材002@1	伸缩过滤器DN100	个	4	1116.86	4467.44		
203	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	8	598.33	4786.64		
204	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	14	119.58	1674.12		
205	补充主材005@1	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	1.03	6.10	6.28		
206	00010003	机上人工	工日	333.5792	252.54	84242.09		
207	99450630	折旧费	元	41506.3173	1.00	41506.32		
208	99450640	检修费	元	11060.7123	1.00	11060.71		
209	99450650	维护费	元	34201.5422	1.00	34201.54		
210	99450660	安拆费	元	5718.155	1.00	5718.16		
211	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	69.1817	9.27	641.31		
212	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	60.1117	9.27	557.24		
213	99450680	柴油(机械用)0#	kg	144.258	7.79	1123.77		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					1494942.26	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	1040	32.79	34101.60	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1680	37.41	62848.80	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	3688	60.05	221464.40	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1080	91.44	98755.20	
本页小计							417170.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	48	143.19	6873.12	
6	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN200 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	2316	224.94	520961.04	
7	040501002006	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	12	87.32	1047.84	
8	040501002007	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	6	132.13	792.78	
9	040501002005	钢管 D219*6	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D219x6, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	22	408.15	8979.30	
10	040502005014	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	6	323.41	1940.46	
本页小计							540594.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040502005006	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	6	1575.62	9453.72	
12	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	2	985.62	1971.24	
13	040502009003	水表组	1. 规格: DN200 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	11460.69	11460.69	
14	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	5567.97	5567.97	
15	040502009005	水表组	1. 规格: DN50 2. 包含2个防盗型内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀和1个远传智能水表	个	1	2693.78	2693.78	
16	040502009006	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	260	1024.14	266276.40	
17	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	1	3876.40	3876.40	
18	040504001007	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	13	313.50	4075.50	
本页小计							305375.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040504001003	圆形排气阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
20	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
21	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	2265.58	4531.16	
22	040504001008	减压阀井3500*2000*1400 适用于DN150/200管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	1	12704.19	12704.19	
23	040504001009	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	7	9467.43	66272.01	
本页小计							99012.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
24	040502010001	地上式防撞型室外消火栓	1. 规格：SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	9	3236.33	29126.97	
25	040502001037	全承三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200*50	个	1	466.23	466.23	
26	040502001056	全承三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200	个	4	603.59	2414.36	
27	040502003046	三通	1. 种类：DN80*80 2. 材质及规格：钢塑	个	7	59.22	414.54	
28	040502003047	三通	1. 种类：DN80*50 2. 材质及规格：钢塑	个	1	56.76	56.76	
29	040502003048	三通	1. 种类：DN80*25 2. 材质及规格：钢塑	个	3	51.76	155.28	
30	040502003050	三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	20	34.14	682.80	
31	040502003049	三通	1. 种类：DN50*25 2. 材质及规格：钢塑	个	22	32.14	707.08	
32	040502001058	二盘一插三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200	个	2	603.59	1207.18	
33	040502001057	一盘二承三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200*100	个	5	812.80	4064.00	
34	040502003052	全承45° 斜三通	1. 种类：DN80*25 2. 材质及规格：钢塑	个	1	39.76	39.76	
35	040502003051	全承45° 斜三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	2	34.14	68.28	
36	040502001042	三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200*100	个	4	472.50	1890.00	
37	040502001061	90° 弯头	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200	个	2	431.45	862.90	
38	040502001060	90° 弯头	1. 种类：DN100 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	9	297.85	2680.65	
39	040502003055	90° 弯头	1. 种类：DN80 2. 材质及规格：钢塑	个	5	59.22	296.10	
40	040502003054	90° 弯头	1. 种类：DN50 2. 材质及规格：钢塑	个	41	35.53	1456.73	
41	040502003053	90° 弯头	1. 种类：DN25 2. 材质及规格：钢塑	个	10	14.55	145.50	
本页小计							46735.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	040502001062	60° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	1	431.45	431.45	
43	040502003058	60° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	3	59.22	177.66	
44	040502003057	60° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	14	35.53	497.42	
45	040502003056	60° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
46	040502001064	22.5° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	18	431.45	7766.10	
47	040502003063	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	7	59.22	414.54	
48	040502003062	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	32	35.53	1136.96	
49	040502003061	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	4	14.55	58.20	
50	040502001052	11.25° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	18	431.45	7766.10	
51	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	29	35.53	1030.37	
52	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	8	59.22	473.76	
53	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	3	14.55	43.65	
54	040502001065	30° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	8	431.45	3451.60	
55	040502001066	30° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	297.85	297.85	
56	040502003064	30° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	7	59.22	414.54	
57	040502003065	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	18	35.53	639.54	
58	040502003066	30° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
59	040502003067	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	3	35.53	106.59	
60	040502001053	异径管	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*100	个	1	289.86	289.86	
本页小计							25025.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
61	040502001054	异径管	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN200*50	个	3	263.59	790.77	
62	040502003031	异径管	1. 种类：DN80*50 2. 材质及规格：钢塑	个	6	51.76	310.56	
63	040502003032	异径管	1. 种类：DN80*25 2. 材质及规格：钢塑	个	7	46.76	327.32	
64	040502003033	异径管	1. 种类：DN50*25 2. 材质及规格：钢塑	个	44	32.14	1414.16	
65	04B002	消火栓防护措施		处	9	500.00	4500.00	
66	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级：C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	24.64	928.69	22882.92	
67	040503002003	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级：C20 2. 无筋 每处3m3以内	m3	33.6	823.95	27684.72	
68	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	12	259.85	3118.20	
		土石方工程					560510.13	
69	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2782.31	9.99	27795.28	
70	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	836.31	223.25	186706.21	
71	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	1606.43	178.36	286522.85	
72	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	2782.31	21.38	59485.79	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					228794.74	
73	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	689.23	26.95	18574.75	
74	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	689.23	20.64	14225.71	
75	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	206.77	21.38	4420.74	
本页小计							658759.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	124.0614	36.85	4571.66	
77	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	689.23	61.70	42525.49	
78	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	689.23	60.66	41808.69	
79	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	689.23	148.96	102667.70	
		路面破除（巷道）					229847.07	
80	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1012.7	12.61	12770.15	
81	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	1012.7	16.81	17023.49	
82	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	151.91	21.38	3247.84	
83	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	151.905	36.85	5597.70	
84	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	1012.7	61.70	62483.59	
85	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	1012.7	127.11	128724.30	
		措施项目					180076.32	
86	041102001001	垫层模板		m2	15.1725	41.81	634.36	
87	041102002001	基础模板		m2	55.8417	89.29	4986.11	
88	041102036001	池盖模板		m2	8.9622	260.37	2333.49	
89	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	530	11.94	6328.20	
本页小计							435702.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 1 页 共 104 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		1040	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 2 页 共 104 页

项目编码		040501004009	项目名称		钢塑复合管 DN25			计量单位	m	工程量	1680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44
		未计价材料费						19.25			
清单项目综合单价							37.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 3 页 共 104 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 4 页 共 104 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		3688	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 5 页 共 104 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 6 页 共 104 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		1080	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价							91.44								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 7 页 共 104 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 8 页 共 104 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 9 页 共 104 页

项目编码		040501003003	项目名称		铸铁管			计量单位	m	工程量	2316
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-70	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	148.69	1954.15	17.08	64.34	14.87	195.42	1.71	6.43
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54
人工单价		小计						18.71	196.39	1.86	7.98
		未计价材料费						194.65			
清单项目综合单价							224.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	0.172	28.78	4.95		
	球墨铸铁给水管 DN200					m	1	189.70	189.70		
	其他材料费							-	1.75	-	
	材料费小计							-	196.40	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 10 页 共 104 页

项目编码		040501002006		项目名称		钢管 D57*3.5		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51				
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37				
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37				
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 11 页 共 104 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 12 页 共 104 页

项目编码		040501002007	项目名称		钢管 D89*4			计量单位	m	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-15 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 13 页 共 104 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46	0.83	
人工单价		小计						31.00	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价							132.13				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D89*4				m	1.013	74.39	75.36			
	麻袋布				m2	0.3158	7.60	2.40			
	玻璃布				m2	0.7126	1.95	1.39			
	其他材料费						-	8.51	-		
	材料费小计						-	87.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 14 页 共 104 页

项目编码		040501002005	项目名称		钢管 D219*6			计量单位	m	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-19 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 200 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	235.44	2851.91	33.43	104.35	23.54	285.19	3.34	10.44
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0688	47.70	18.12		20.41	3.28	1.25		1.40
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0688	34.57	16.05		14.79	2.38	1.10		1.02
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0688	47.70	19.88		20.41	3.28	1.37		1.40
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0688	34.57	17.22		14.79	2.38	1.18		1.02
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0688	34.57	17.22		14.79	2.38	1.18		1.02
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0688	148.90	134.51		52.95	10.24	9.25		3.64
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0688	123.17	84.03		43.80	8.47	5.78		3.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 15 页 共 104 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0069	1028.79	881.48		298.35	7.07	6.06		2.05
人工单价		小计						65.66	312.96	3.46	26.07
		未计价材料费						292.68			
清单项目综合单价							408.15				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D219*6				m	1.009	280.83	283.36			
	麻袋布				m2	0.7771	7.60	5.91			
	玻璃布				m2	1.7535	1.95	3.42			
	其他材料费						-	20.29	-		
	材料费小计						-	312.98	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 16 页 共 104 页

项目编码		040502005014		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	248.46		20.96	53.99	248.46			20.96			
人工单价		小 计						53.99	248.46			20.96			
		未计价材料费										247.79			
清单项目综合单价												323.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	247.79	247.79						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	248.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 17 页 共 104 页

项目编码		040502005006		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	1500.67		20.96	53.99	1500.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	1500.67			20.96			
		未计价材料费						1500.00							
清单项目综合单价								1575.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	1500.00	1500.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	1500.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 18 页 共 104 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 19 页 共 104 页

项目编码		040502009003		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-281	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 200	组	1	1106.83	9393.62	382.31	577.93	1106.83	9393.62	382.31	577.93				
人工单价		小计						1106.83	9393.62	382.31	577.93				
		未计价材料费						7406.62							
清单项目综合单价								11460.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN200					个	2	1302.06	2604.12						
	橡胶瓣止回阀 DN200					个	1	2802.50	2802.50						
	远传智能水表 DN200					个	1								
	伸缩过滤器 DN200					个	1	2000.00	2000.00						
	其他材料费							-	1987.00	-					
	材料费小计							-	9393.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 20 页 共 104 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 21 页 共 104 页

项目编码		040502009005		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	2190.21	85.48	140.80	277.29	2190.21	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	2190.21	85.48	140.80				
		未计价材料费						1831.80							
清单项目综合单价								2693.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型内螺纹闸阀 DN50					个	3	334.51	1003.53						
	螺纹止回阀 DN50					个	1	43.27	43.27						
	远传智能水表 DN50					个	1								
	伸缩过滤器 DN50					个	1	785.00	785.00						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	2190.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 22 页 共 104 页

项目编码		040502009006		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		260	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 23 页 共 104 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 φ 1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 24 页 共 104 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 25 页 共 104 页

项目编码		040504001007		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 26 页 共 104 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 27 页 共 104 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 28 页 共 104 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 29 页 共 104 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价								3876.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段:

第 30 页 共 104 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 31 页 共 104 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-3-44 换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31		237.17				
人工单价		小计						611.10	1417.31		237.17				
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 32 页 共 104 页

项目编码		040504001008		项目名称		减压阀井3500*2000*1400 适用于DN150/200管		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1649	1303.29	5458.96	279.88	516.28	214.97	900.42	46.16	85.16				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2976	2030.00	5611.62	279.88	753.25	604.23	1670.29	83.31	224.20				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.8891	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1903.74	2486.17	170.51	676.42				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.154	1979.22	1239.89	117.77	683.83	304.80	190.94	18.14	105.31				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1774	2086.08	5713.25	279.83	771.53	370.16	1013.76	49.65	136.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 33 页 共 104 页

换	混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.2307	1122.87	4226.99	123.24	406.36	259.02	975.05	28.43	93.74
人工单价		小计						3710.56	7258.22	396.20	1339.22
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12704.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7258.30	-	
	材料费小计							-	7258.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 34 页 共 104 页

项目编码		040504001009	项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管			计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 35 页 共 104 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-磻溪村

标段：

第 36 页 共 104 页

项目编码		040502010001	项目名称		地上式防撞型室外消火栓			计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23
		未计价材料费						2821.83			
清单项目综合单价								3236.33			
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 37 页 共 104 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 38 页 共 104 页

项目编码		040502001037		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	302.62	17.08	45.74	100.79	302.62	17.08	45.74
人工单价		小计						100.79	302.62	17.08	45.74
		未计价材料费						293.57			
清单项目综合单价							466.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁全承三通 DN200*50					个	1	228.00	228.00		
	其他材料费							-	9.04	-	
	材料费小计							-	302.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 39 页 共 104 页

项目编码		040502001056		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	439.98	17.08	45.74	100.79	439.98	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	439.98	17.08	45.74				
		未计价材料费						430.93							
清单项目综合单价								603.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	3.09	28.78	88.93						
	球墨铸铁全承三通 DN200					个	1	342.00	342.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	439.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 40 页 共 104 页

项目编码		040502003046		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 41 页 共 104 页

项目编码		040502003047		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						35. 00							
清单项目综合单价								56. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35. 00	35. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	36. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 42 页 共 104 页

项目编码		040502003048		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 43 页 共 104 页

项目编码		040502003050		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 44 页 共 104 页

项目编码		040502003049		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 45 页 共 104 页

项目编码		040502001058		项目名称		二盘一插三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	439.98	17.08	45.74	100.79	439.98	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	439.98	17.08	45.74				
		未计价材料费						430.93							
清单项目综合单价							603.59								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	3.09	28.78	88.93						
	球墨铸铁二盘一插三通 DN200					个	1	342.00	342.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	439.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 46 页 共 104 页

项目编码		040502001057		项目名称		一盘二承三通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	649.19	17.08	45.74	100.79	649.19	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	649.19	17.08	45.74				
		未计价材料费						640.14							
清单项目综合单价								812.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁一盘二承三通 DN200*100					个	1	574.57	574.57						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	649.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 47 页 共 104 页

项目编码		040502003052		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	19. 25	0. 28	5. 74	14. 49	19. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	19. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						18. 00							
清单项目综合单价								39. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN80*25					个	1	18. 00	18. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	19. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 48 页 共 104 页

项目编码		040502003051		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 49 页 共 104 页

项目编码		040502001042		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	308.89	17.08	45.74	100.79	308.89	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	308.89	17.08	45.74				
		未计价材料费						299.84							
清单项目综合单价								472.50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN200*50					个	1	228.00	228.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	308.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 50 页 共 104 页

项目编码		040502001061		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费						258.79							
清单项目综合单价							431.45								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁90° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 51 页 共 104 页

项目编码		040502001060		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 52 页 共 104 页

项目编码		040502003055		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 53 页 共 104 页

项目编码		040502003054		项目名称		90° 弯头		计量单位	个	工程量	41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19		3. 73
人工单价		小计						9. 61	22. 19		3. 73
		未计价材料费						21. 39			
清单项目综合单价								35. 53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39		
	其他材料费							-	0. 81	-	
	材料费小计							-	22. 20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 54 页 共 104 页

项目编码		040502003053		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村标段：第 55 页 共 104 页

项目编码		040502001062		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费						258.79							
清单项目综合单价								431.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁60° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 56 页 共 104 页

项目编码		040502003058		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 57 页 共 104 页

项目编码		040502003057		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 58 页 共 104 页

项目编码		040502003056		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 59 页 共 104 页

项目编码		040502001064		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100. 79	267. 84	17. 08	45. 74	100. 79	267. 84	17. 08	45. 74				
人工单价		小计						100. 79	267. 84	17. 08	45. 74				
		未计价材料费						258. 79							
清单项目综合单价								431. 45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2. 06	28. 78	59. 29						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN200					个	1	199. 50	199. 50						
	其他材料费							-	9. 04	-					
	材料费小计							-	267. 83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 60 页 共 104 页

项目编码		040502003063		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 61 页 共 104 页

项目编码		040502003062		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 62 页 共 104 页

项目编码		040502003061		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村				标段：				第 63 页 共 104 页							
项目编码		040502001052		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费										258.79			
清单项目综合单价								431.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁60° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 64 页 共 104 页

项目编码		040502003029		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 65 页 共 104 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 66 页 共 104 页

项目编码		040502003028		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 67 页 共 104 页

项目编码		040502001065		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费						258.79							
清单项目综合单价							431.45								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁30° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 68 页 共 104 页

项目编码		040502001066		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁30° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 69 页 共 104 页

项目编码		040502003064		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 70 页 共 104 页

项目编码		040502003065		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 71 页 共 104 页

项目编码		040502003066		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 72 页 共 104 页

项目编码		040502003067		项目名称		22.5° 弯头		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19		3.73
人工单价		小计						9.61	22.19		3.73
		未计价材料费						21.39			
清单项目综合单价								35.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	22.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 73 页 共 104 页

项目编码		040502001053		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	126.25	17.08	45.74	100.79	126.25	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	126.25	17.08	45.74				
		未计价材料费						117.20							
清单项目综合单价								289.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	1.03	28.78	29.64						
	球墨铸铁异径管 DN200*80					个	1	75.00	75.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	126.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 74 页 共 104 页

项目编码		040502001054		项目名称		异径管		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	99.98	17.08	45.74	100.79	99.98	17.08	45.74
人工单价		小计						100.79	99.98	17.08	45.74
		未计价材料费						90.93			
清单项目综合单价							263.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	1.03	28.78	29.64		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁异径管 DN200*50					个	1	55.00	55.00		
	其他材料费							-	9.04	-	
	材料费小计							-	99.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 75 页 共 104 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 76 页 共 104 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	26.25	0.28	5.74	14.49	26.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	26.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						25.00							
清单项目综合单价								46.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25.00	25.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	26.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 77 页 共 104 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 78 页 共 104 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位		处		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00						
人工单价		小计							500.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								500.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	500.00	-					
	材料费小计							-	500.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 79 页 共 104 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		24.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 80 页 共 104 页

项目编码		040503002003		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		33.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51 换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1790.98	5454.53	215.35	778.66	179.10	545.45	21.54	77.87				
人工单价		小计						179.10	545.45	21.54	77.87				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								823.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.45	-					
	材料费小计							-	545.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 81 页 共 104 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 82 页 共 104 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2782.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 83 页 共 104 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		836.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 84 页 共 104 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1606.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 85 页 共 104 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2782.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 86 页 共 104 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		689.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村				标段：				第 87 页 共 104 页			
项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	689.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 88 页 共 104 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		206.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 89 页 共 104 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		124.0614	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-磻溪村

标段：

第 90 页 共 104 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	689.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	51.60	-	
	材料费小计							-	51.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-磻溪村

标段：

第 91 页 共 104 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		689.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 92 页 共 104 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		689.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					
	其他材料费						-	106.59	-						
	材料费小计						-	106.59	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村				标段：				第 93 页 共 104 页			
项目编码		041001001003		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1012.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 94 页 共 104 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	1012.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63
		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 95 页 共 104 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		151.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 96 页 共 104 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		151.905	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-磻溪村

标段：

第 97 页 共 104 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	1012.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11
		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.70			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	51.60	-	
	材料费小计							-	51.60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 98 页 共 104 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1012.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村				标段：				第 99 页 共 104 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	15.1725
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-磻溪村

标段：

第 100 页 共 104 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		55.8417	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村				标段：				第 101 页 共 104 页							
项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		8.9622	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 102 页 共 104 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		530	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 103 页 共 104 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		6888	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 104 页 共 104 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		3444	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	97984.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					97984.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-礐溪村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	35630.90		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	51255.00		
	合 计	86885.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-磻溪村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 $\phi 10$	kg	19.8	3.56	70.49		
2	00010010	人工费	元	441481.0669	1.10	484746.21		
3	00010010@1	人工费	元	86.0967	1.10	94.53		
4	RGFTZ	人工费调整	元	-0.3791	1.00	-0.38		
5	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	1.6157	4082.69	6596.40		
6	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.315	3905.22	1230.14		
7	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.8124	5.86	4.76		
8	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	18.4905	5.86	108.35		
9	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.308	5.86	1.80		
10	01210001	角钢综合	kg	0.2794	3.55	0.99		
11	01290003	钢板综合	kg	119.0968	4.09	487.11		
12	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.557	7.71	12.00		
13	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	288.98	11.97	3459.09		
14	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	1252.5147	1.29	1615.74		
15	02090090	塑料薄膜	m2	216.7511	0.26	56.36		
16	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	15.48	0.69	10.68		
17	02270001	棉纱	kg	0.117	11.47	1.34		
18	02270020	白布	kg	1.806	2.75	4.97		
19	02330010	草袋	个	107.6647	1.28	137.81		
20	03010430	六角螺栓综合	kg	16.9224	5.58	94.43		
21	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	7.416	5.94	44.05		
22	03010685	六角螺栓M16 $\times$ 80	十套	1528.52	6.39	9767.24		
23	03019001	圆钉综合	kg	22.1023	5.36	118.47		
24	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.232	3.04	0.71		
25	03134011	水砂纸	张	126.8	0.77	97.64		
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	472.2652	5.60	2644.69		
27	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	1.989	5.60	11.14		
28	03139281	钢锯条	条	7.13	0.43	3.07		
29	03139531	合金钎头 $\phi 150$	个	0.4859	27.33	13.28		
30	03213001	铁件综合	kg	2.925	6.91	20.21		
31	03213001@1	铁件综合	kg	110.6255	6.91	764.42		
32	03214046	零星卡具	kg	3.56	5.47	19.47		
33	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	38.6127	438.00	16912.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-礐溪村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	04050005	碎石20~40	m3	539.0645	194.00	104578.51		
35	04050085	卵石彩色	t	1.062	931.62	989.38		
36	04070045	石屑	m3	1108.9471	114.00	126419.97		
37	04070045@1	石屑	m3	2152.6162	114.00	245398.25		
38	04130001	标准砖240×115×53	千块	38.6281	278.00	10738.61		
39	05030060	板枋材综合	m3	1.3866	1348.00	1869.14		
40	05030060@1	板枋材综合	m3	0.6407	1348.00	863.66		
41	13010050	醇酸清漆	kg	0.18	13.99	2.52		
42	13010130	酚醛调和漆	kg	34.2496	12.07	413.39		
43	13010170	红丹漆	kg	55.7942	10.60	591.42		
44	13010330	沥青清漆	kg	5.708	6.45	36.82		
45	13010330@1	沥青清漆	kg	9.791	6.45	63.15		
46	13030240	厚漆	kg	129.12	10.26	1324.77		
47	13310060	石油沥青10#	kg	6462.9754	1.70	10987.06		
48	13410010	嵌缝料	kg	5.5842	0.58	3.24		
49	14010010	清油	kg	15.96	13.07	208.60		
50	14030030	煤油	kg	142.6866	4.29	612.13		
51	14030040	汽油综合	kg	1.3873	6.38	8.85		
52	14050050	溶剂油	kg	43.8823	3.94	172.90		
53	14070050	机油综合	kg	237.9	6.96	1655.78		
54	14090040	润滑脂	kg	37.766	34.61	1307.08		
55	14230060	滑石粉	kg	2905.8338	0.98	2847.72		
56	14330030	丙酮	kg	3.54	9.74	34.48		
57	14330090	动力苯	kg	0.9117	2.40	2.19		
58	14330090@1	动力苯	kg	1.6252	2.74	4.45		
59	14350490	漂白粉综合	kg	22.8812	5.31	121.50		
60	14350630	脱模剂	kg	12.9798	5.13	66.59		
61	14350630@1	脱模剂	kg	15.7982	2.26	35.70		
62	14390070	氧气	m3	193.3356	5.16	997.61		
63	14390100	乙炔气	kg	64.3606	13.30	856.00		
64	14410600	胶粘剂	kg	2.536	1.88	4.77		
65	17010060	焊接钢管DN50	m	456.75	20.84	9518.67		
66	17010065	焊接钢管DN100	m	2.25	46.33	104.24		
67	17030050	镀锌钢管DN50	m	100.8984	31.25	3153.08		
68	17070230	热轧无缝钢管D219×6	m	3	157.60	472.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-礐溪村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
69	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	9.09	1.03	9.36		
70	18030515	焊接弯头D219	个	2	150.10	300.20		
71	18031380	冲压弯头DN50	个	522	6.55	3419.10		
72	18031395	冲压弯头DN100	个	2	21.56	43.12		
73	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.9892	89.60	88.63		
74	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1827.4946	33.44	61111.42		
75	20010120	碳钢平焊法兰1.0MPa DN200	副	7	131.84	922.88		
76	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	7	76.80	537.60		
77	33010280	型钢铁爬梯	kg	59.375	3.03	179.91		
78	33010285	塑钢踏步	kg	19.802	6.29	124.55		
79	34050040	草板纸80#	张	3.6	4.19	15.08		
80	34110010	水	m3	390.0555	4.58	1786.45		
81	34110010@1	水	m3	573.8072	4.58	2628.04		
82	34110040	电	kW·h	0.967	0.77	0.74		
83	35010010	钢模板	kg	7.625	4.44	33.86		
84	35010010@1	钢模板	kg	198.3172	5.44	1078.85		
85	35030080	木支撑	m3	0.2193	1651.95	362.27		
86	35030110	扣件	kg	2.275	4.80	10.92		
87	36270080	移动式钢护栏	m	599.368	85.00	50946.28		
88	99450760	其他材料费	元	9717.0843	1.00	9717.08		
89	BCCLF16	消火栓防护措施	处	9	500.00	4500.00		
90	BCCLF3	施工警示灯	盏	3444	5.00	17220.00		
91	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0281	1.00	-0.03		
92	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.5	515.00	772.50		
93	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	70.8099	533.00	37741.68		
94	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	29.737	551.00	16385.09		
95	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.75	567.00	992.25		
96	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	281.4857	567.00	159602.39		
97	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.0206	536.00	11.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-磻溪村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
98	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m3	5.2201	541.00	2824.07		
99	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	13.5147	548.00	7406.06		
100	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M20	m3	0.1455	561.00	81.63		
101	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	6.4498	568.00	3663.49		
102	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	28.856	12.19	351.75		
103	02050001@6	T型滑入式橡胶圈 DN200	个	538.432	28.78	15496.07		
104	02290040	麻袋布	m2	22.3963	7.60	170.21		
105	03230023	铸铁闸阀套筒	个	9	202.27	1820.43		
106	04270160	混凝土垫块	m3	0.0765				
107	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	3.551	10.81	38.39		
108	15550095	玻璃布	m2	2555.1299	1.95	4982.50		
109	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	12.18	41.69	507.78		
110	17010100@3	钢管 D89*4	m	6.078	74.39	452.14		
111	17010100@4	钢管 D219*6	m	22.198	280.83	6233.86		
112	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	48	119.58	5739.84		
113	17110060@3	球墨铸铁给水管 DN200	m	2316	189.70	439345.20		
114	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	2760.8	18.58	51295.66		
115	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	3743.32	34.51	129181.97		
116	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	1096.2	59.99	65761.04		
117	18000001@34	球墨铸铁全承三通DN200*50	个	1	228.00	228.00		
118	18000001@35	球墨铸铁全承三通DN200	个	4	342.00	1368.00		
119	18000001@38	球墨铸铁全盘排气三通DN200*50	个	4	228.00	912.00		
120	18000001@41	球墨铸铁二盘一插三通DN200	个	2	342.00	684.00		
121	18000001@42	球墨铸铁一盘二承三通DN200*100	个	5	574.57	2872.85		
122	18000001@43	球墨铸铁90°弯头DN200	个	2	199.50	399.00		
123	18000001@45	球墨铸铁60°弯头DN200	个	19	199.50	3790.50		
124	18000001@46	球墨铸铁30°弯头DN200	个	8	199.50	1596.00		
125	18000001@47	球墨铸铁22.5°弯头DN200	个	18	199.50	3591.00		
126	18000001@48	球墨铸铁异径管DN200*80	个	1	75.00	75.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-礐溪村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	18000001@49	球墨铸铁异径管DN200*50	个	3	55.00	165.00		
128	18000001@52	球墨铸铁30° 弯头DN100	个	1	120.00	120.00		
129	18000001@9	球墨铸铁90° 弯头DN100	个	9	120.00	1080.00		
130	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	7	37.46	262.22		
131	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	18	21.39	385.02		
132	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	10	9.14	91.40		
133	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	41	21.39	876.99		
134	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	22	18.00	396.00		
135	18090090@28	11.25° 弯头 DN25	个	3	9.14	27.42		
136	18090090@29	11.25° 弯头 DN50	个	29	21.39	620.31		
137	18090090@30	11.25° 弯头 DN80	个	8	37.46	299.68		
138	18090090@31	钢塑异径管DN80*50	个	6	30.00	180.00		
139	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	7	25.00	175.00		
140	18090090@33	异径管 DN50*25	个	44	18.00	792.00		
141	18090090@38	60° 弯头 DN50	个	14	21.39	299.46		
142	18090090@42	30° 弯头 DN80	个	7	37.46	262.22		
143	18090090@44	60° 弯头 DN80	个	3	37.46	112.38		
144	18090090@45	60° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
145	18090090@46	钢塑三通 DN80*25	个	3	30.00	90.00		
146	18090090@47	钢塑三通 DN80*80	个	7	37.46	262.22		
147	18090090@48	钢塑三通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
148	18090090@49	钢塑三通 DN50*50	个	20	20.00	400.00		
149	18090090@50	全承45° 斜三通 DN50*50	个	2	20.00	40.00		
150	18090090@51	全承45° 斜三通 DN80*25	个	1	18.00	18.00		
151	18090090@52	90° 弯头 DN80	个	5	37.46	187.30		
152	18090090@53	30° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
153	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	4	9.14	36.56		
154	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	35	21.39	748.65		
155	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰 球墨铸铁	个	2	910.00	1820.00		
156	19000020@15	防盗型手动弹性座封闸阀 DN200	个	2	1302.06	2604.12		
157	19000020@18	内螺纹闸阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	6	247.79	1486.74		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-礐溪村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
158	19000020@20	防盗型内螺纹闸阀DN50	个	3	334.51	1003.53		
159	19000020@21	内螺纹闸阀DN25	个	520	48.69	25318.80		
160	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀DN100	个	2	743.36	1486.72		
161	19000020@8	KP型快速排气阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	6	1500.00	9000.00		
162	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	1	1250.20	1250.20		
163	19090030@3	橡胶瓣止回阀DN200	个	1	2802.50	2802.50		
164	19090030@6	螺纹止回阀DN50	个	1	43.27	43.27		
165	19090030@7	内螺纹止回阀DN25	个	260	34.51	8972.60		
166	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	4.5	71.66	322.47		
167	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	9	1776.13	15985.17		
168	24010001@1	远传智能水表DN20	个	260				
169	24010001@2	远传智能水表DN100	个	1				
170	24010001@3	远传智能水表DN200	个	1				
171	24010001@5	远传智能水表DN50	个	1				
172	36010205	铸铁井盖、井座	套	2	556.05	1112.10		
173	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	5	556.05	2780.25		
174	80210673	预拌混凝土C10	m3	1.3				
175	补充主材001@3	伸缩过滤器DN25	个	260	30.27	7870.20		
176	补充主材002@1	伸缩过滤器DN100	个	1	1116.86	1116.86		
177	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	9	598.33	5384.97		
178	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	15.75	119.58	1883.39		
179	补充主材006@1	伸缩过滤器DN200	个	1	2000.00	2000.00		
180	补充主材007@1	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	6.18	6.10	37.70		
181	补充主材007@3	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	4.12	12.19	50.22		
182	补充主材008@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1.03	12.19	12.56		
183	补充主材008@2	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	3.09	6.10	18.85		
184	补充主材012@2	伸缩过滤器DN50	个	1	785.00	785.00		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					1012194.53	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	836	32.79	27412.44	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1561	37.41	58397.01	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	2371	60.05	142378.55	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1072	91.44	98023.68	
本页小计							326211.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN150 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	1911	165. 61	316480. 71	
6	040501002006	钢管 D159*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D159x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	10	218. 31	2183. 10	
7	040502009004	水表组	1. 规格: DN150 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	8256. 28	8256. 28	
8	040502009005	水表组	1. 规格: DN50 2. 包含2个防盗型内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀和1个远传智能水表	个	1	2693. 78	2693. 78	
9	040502009006	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	209	1024. 14	214045. 26	
10	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1. 75m	座	3	3876. 40	11629. 20	
本页小计							555288. 33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
11	040504001007	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	11	313.50	3448.50	
12	040504001003	圆形排气阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
13	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
14	040504001008	矩形水表井2150*1100	1. 适用于管径DN50-80 2. 详见07MS101-2 P41	座	3	6590.17	19770.51	
15	040502010001	地上式防撞型室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	7	3236.33	22654.31	
16	040502003049	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
17	040502003047	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	34.14	68.28	
18	040502001057	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150	个	8	601.74	4813.92	
19	040502001011	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*50	个	1	389.00	389.00	
20	040502001056	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*25	个	1	505.85	505.85	
本页小计							71089.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
21	040502001065	全承三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN150*80	个	1	504.58	504.58	
22	040502003054	三通	1. 种类：DN80*80 2. 材质及规格：钢塑	个	7	59.22	414.54	
23	040502003053	三通	1. 种类：DN80*50 2. 材质及规格：钢塑	个	2	56.76	113.52	
24	040502003052	三通	1. 种类：DN80*25 2. 材质及规格：钢塑	个	7	51.76	362.32	
25	040502003050	三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	27	34.14	921.78	
26	040502003056	三通	1. 种类：DN50*25 2. 材质及规格：钢塑	个	23	32.14	739.22	
27	040502001067	二盘一插三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN150	个	2	601.74	1203.48	
28	040502001066	一盘二承三通	1. 材质及规格：球墨铸铁 DN150*100	个	5	550.94	2754.70	
29	040502003051	全承45° 斜三通	1. 种类：DN50*50 2. 材质及规格：钢塑	个	1	34.14	34.14	
30	040502003057	全承45° 斜三通	1. 种类：DN50*25 2. 材质及规格：钢塑	个	2	32.14	64.28	
31	040502001070	90° 弯头	1. 种类：DN150 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	1	331.86	331.86	
32	040502001069	90° 弯头	1. 种类：DN100 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	7	297.85	2084.95	
33	040502003060	90° 弯头	1. 种类：DN80 2. 材质及规格：钢塑	个	1	59.22	59.22	
34	040502003059	90° 弯头	1. 种类：DN50 2. 材质及规格：钢塑	个	38	35.53	1350.14	
35	040502003058	90° 弯头	1. 种类：DN25 2. 材质及规格：钢塑	个	2	14.55	29.10	
36	040502001071	60° 弯头	1. 种类：DN150 2. 材质及规格：球墨铸铁	个	1	331.86	331.86	
37	040502003063	60° 弯头	1. 种类：DN80 2. 材质及规格：钢塑	个	2	59.22	118.44	
38	040502003062	60° 弯头	1. 种类：DN50 2. 材质及规格：钢塑	个	17	35.53	604.01	
39	040502003061	60° 弯头	1. 种类：DN25 2. 材质及规格：钢塑	个	1	14.55	14.55	
本页小计							12036.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
40	040502001072	22.5° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	10	331.86	3318.60	
41	040502003066	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	14	59.22	829.08	
42	040502003065	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	23	35.53	817.19	
43	040502003064	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	14.55	29.10	
44	040502001073	11.25° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	331.86	331.86	
45	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	47	35.53	1669.91	
46	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	16	59.22	947.52	
47	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	3	14.55	43.65	
48	040502001014	30° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	5	331.86	1659.30	
49	040502003042	30° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	10	59.22	592.20	
50	040502003012	30° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	20	35.53	710.60	
51	040502003039	30° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
52	040502001062	异径管	1. 种类:DN150*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	237.77	475.54	
53	040502001063	异径管	1. 种类:DN150*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	7	224.01	1568.07	
54	040502003031	异径管	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	7	51.76	362.32	
55	040502003032	异径管	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	4	46.76	187.04	
56	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	54	32.14	1735.56	
57	04B002	消火栓防护措施		处	7	500.00	3500.00	
58	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	10.13	928.69	9407.63	
本页小计							28199.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
59	040503002003	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处3m3以内	m3	18.54	823.95	15276.03	
60	080601011001	管道标志桩和标志铭牌		根	10	259.85	2598.50	
61	粤050101016001	树木迁改	1. 规格：胸径10cm 2. 运距：5km 3. 养护期：12个月	株	5	298.89	1494.45	
		土石方工程					418154.23	
62	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2046.27	9.99	20442.24	
63	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格：石屑	m3	670.97	223.25	149794.05	
64	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求：满足规范设计要求 2. 填方材料品种：石屑 3. 填方来源、运距：外购	m3	1144.7	178.36	204168.69	
65	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	2046.27	21.38	43749.25	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					436477.03	
66	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	1314.86	26.95	35435.48	
67	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	1314.86	20.64	27138.71	
68	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	394.46	21.38	8433.55	
69	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	236.6748	36.85	8721.47	
70	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	1314.86	61.70	81126.86	
本页小计							598379.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	1314.86	60.66	79759.41	
72	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	1314.86	148.96	195861.55	
		路面破除（巷道）					37587.56	
73	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	165.61	12.61	2088.34	
74	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	165.61	16.81	2783.90	
75	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	24.84	21.38	531.08	
76	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	24.8415	36.85	915.41	
77	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	165.61	61.70	10218.14	
78	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	165.61	127.11	21050.69	
		措施项目					150709.20	
79	041102001001	垫层模板		m2	9.0181	41.81	377.05	
80	041102002001	基础模板		m2	16.2777	89.29	1453.44	
81	041102036001	池盖模板		m2	2.8417	260.37	739.89	
82	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	380	11.94	4537.20	
83	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	5966	21.57	128686.62	
84	040205014001	施工警示灯	1. 施工警示灯	盏	2983	5.00	14915.00	
本页小计							463917.72	
合 计							2055122.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 1 页 共 93 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		836	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价							32.79								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 2 页 共 93 页

项目编码		040501004009	项目名称		钢塑复合管 DN25			计量单位	m	工程量	1561
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44
		未计价材料费						19.25			
清单项目综合单价							37.41				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 3 页 共 93 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 4 页 共 93 页

项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		2371	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 5 页 共 93 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 6 页 共 93 页

项目编码		040501004007	项目名称		钢塑复合管 DN80			计量单位	m	工程量	1072
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60
		未计价材料费						62.14			
清单项目综合单价							91.44				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 7 页 共 93 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 8 页 共 93 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		1911	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1425.52	17.08	46.27	10.22	142.55	1.71	4.63				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54				
人工单价		小计						14.06	143.52	1.86	6.18				
		未计价材料费						142.01							
清单项目综合单价								165.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	0.172	14.55	2.50						
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	143.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 9 页 共 93 页

项目编码		040501002006	项目名称		钢管 D159*4			计量单位	m	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-18换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 150 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	181.29	1244.03	23.53	79.49	18.13	124.40	2.35	7.95
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0499	47.70	18.12		20.41	2.38	0.90		1.02
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0499	34.57	16.05		14.79	1.73	0.80		0.74
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0499	47.70	19.88		20.41	2.38	0.99		1.02
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0499	34.57	17.22		14.79	1.73	0.86		0.74
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0499	34.57	17.22		14.79	1.73	0.86		0.74
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0499	148.90	134.51		52.95	7.43	6.72		2.64
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0499	123.17	84.03		43.80	6.15	4.20		2.19

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 10 页 共 93 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.005	1028.79	881.48		298.35	5.14	4.40		1.49
人工单价		小计						50.64	145.10	2.50	20.08
		未计价材料费						129.95			
清单项目综合单价							218.31				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D159*4				m	1.01	121.96	123.18			
	麻袋布				m2	0.5642	7.60	4.29			
	玻璃布				m2	1.2731	1.95	2.48			
	其他材料费						-	15.18	-		
	材料费小计						-	145.13	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 11 页 共 93 页

项目编码		040502009004		项目名称		水表组		计量单位		个	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-280	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 150	组	1	640.79	7126.02	173.46	316.01	640.79	7126.02	173.46	316.01	
人工单价		小计						640.79	7126.02	173.46	316.01	
		未计价材料费						5688.32				
清单项目综合单价							8256.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN150					个	3	979.99	2939.97			
	橡胶瓣止回阀 DN150					个	1	2748.35	2748.35			
	远传智能水表 DN150					个	1					
	伸缩过滤器 DN150					个						
	其他材料费							-	1437.71	-		
	材料费小计							-	7126.03	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 12 页 共 93 页

项目编码		040502009005		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	2190.21	85.48	140.80	277.29	2190.21	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	2190.21	85.48	140.80				
		未计价材料费						1831.80							
清单项目综合单价								2693.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型内螺纹闸阀 DN50					个	3	334.51	1003.53						
	螺纹止回阀 DN50					个	1	43.27	43.27						
	远传智能水表 DN50					个	1								
	伸缩过滤器 DN50					个	1	785.00	785.00						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	2190.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 13 页 共 93 页

项目编码		040502009006		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		209	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 14 页 共 93 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 φ 1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 15 页 共 93 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 16 页 共 93 页

项目编码		040504001007		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 17 页 共 93 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 18 页 共 93 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 19 页 共 93 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 20 页 共 93 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43
		未计价材料费						560.80			
清单项目综合单价								3876.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10					m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 21 页 共 93 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 22 页 共 93 页

项目编码		040504001008		项目名称		矩形水表井2150*1100		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-32 换	砖砌矩形水表井 井室净空尺寸(长×宽×高)(m) 2.15×1.10×1.40 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	1528.71	4286.82	130.65	643.99	1528.71	4286.82	130.65	643.99				
人工单价		小计						1528.71	4286.82	130.65	643.99				
		未计价材料费						561.66							
清单项目综合单价								6590.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.519	10.81	5.61						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	3725.17	-					
	材料费小计							-	4286.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 23 页 共 93 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 24 页 共 93 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 25 页 共 93 页

项目编码		040502003049		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 26 页 共 93 页

项目编码		040502003047		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 27 页 共 93 页

项目编码		040502001057		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	456.36	17.08	40.65	87.65	456.36	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	456.36	17.08	40.65				
		未计价材料费						449.00							
清单项目综合单价								601.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	3.09	14.55	44.96						
	球墨铸铁全承三通 DN150					个	1	404.04	404.04						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	456.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 28 页 共 93 页

项目编码		040502001011		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	243.62	17.08	40.65	87.65	243.62	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	243.62	17.08	40.65				
		未计价材料费						236.26							
清单项目综合单价								389.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	243.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 29 页 共 93 页

项目编码		040502001056		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	360.47	17.08	40.65	87.65	360.47	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	360.47	17.08	40.65
		未计价材料费						353.11			
清单项目综合单价							505.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97		
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14		
	球墨铸铁全承三通 DN150*25					个	1	320.00	320.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	360.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 30 页 共 93 页

项目编码		040502001065		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	359.20	17.08	40.65	87.65	359.20	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	359.20	17.08	40.65				
		未计价材料费						351.84							
清单项目综合单价								504.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	全承三通 DN150*80					个	1	311.82	311.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	359.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 31 页 共 93 页

项目编码		040502003054		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 32 页 共 93 页

项目编码		040502003053		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 33 页 共 93 页

项目编码		040502003052		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 34 页 共 93 页

项目编码		040502003050		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 35 页 共 93 页

项目编码		040502003056		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 36 页 共 93 页

项目编码		040502001067		项目名称		二盘一插三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	456.36	17.08	40.65	87.65	456.36	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	456.36	17.08	40.65				
		未计价材料费						449.00							
清单项目综合单价								601.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	3.09	14.55	44.96						
	二盘一插三通 DN150					个	1	404.04	404.04						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	456.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 37 页 共 93 页

项目编码		040502001066		项目名称		一盘二承三通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	405.56	17.08	40.65	87.65	405.56	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	405.56	17.08	40.65				
		未计价材料费						398.20							
清单项目综合单价								550.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	一盘二承三通 DN150*100					个	1	355.67	355.67						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	405.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 38 页 共 93 页

项目编码		040502003051		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 39 页 共 93 页

项目编码		040502003057		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 40 页 共 93 页

项目编码		040502001070		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁90° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 41 页 共 93 页

项目编码		040502001069		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 42 页 共 93 页

项目编码		040502003060		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 43 页 共 93 页

项目编码		040502003059		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费										21. 39			
清单项目综合单价												35. 53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 44 页 共 93 页

项目编码		040502003058		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 45 页 共 93 页

项目编码		040502001071		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价							331.86								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁60° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 46 页 共 93 页

项目编码		040502003063		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 47 页 共 93 页

项目编码		040502003062		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 48 页 共 93 页

项目编码		040502003061		项目名称		60° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	60° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村标段：第 49 页 共 93 页

项目编码		040502001072		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 50 页 共 93 页

项目编码		040502003066		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 51 页 共 93 页

项目编码		040502003065		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 52 页 共 93 页

项目编码		040502003064		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55			1. 40			
人工单价		小计						3. 60	9. 55			1. 40			
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 53 页 共 93 页

项目编码		040502001073		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 54 页 共 93 页

项目编码		040502003029		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 55 页 共 93 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 56 页 共 93 页

项目编码		040502003028		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 57 页 共 93 页

项目编码		040502001014		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁30° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 58 页 共 93 页

项目编码		040502003042		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 59 页 共 93 页

项目编码		040502003012		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 60 页 共 93 页

项目编码		040502003039		项目名称		30° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	30° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 61 页 共 93 页

项目编码		040502001062		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	92.39	17.08	40.65	87.65	92.39	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	92.39	17.08	40.65				
		未计价材料费						85.03							
清单项目综合单价								237.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	1.03	14.55	14.99						
	球墨铸铁异径管 DN150*80					个	1	60.00	60.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	92.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 62 页 共 93 页

项目编码		040502001063		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.63	17.08	40.65	87.65	78.63	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.63	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.27							
清单项目综合单价							224.01								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	1.03	14.55	14.99						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁异径管 DN150*50					个	1	50.00	50.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 63 页 共 93 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 64 页 共 93 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	26.25	0.28	5.74	14.49	26.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	26.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						25.00							
清单项目综合单价								46.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25.00	25.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	26.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 65 页 共 93 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 66 页 共 93 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位		处		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00						
人工单价		小计							500.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								500.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	500.00	-					
	材料费小计							-	500.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 67 页 共 93 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		10.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 68 页 共 93 页

项目编码		040503002003		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		18.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-51换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 3 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	1790.98	5454.53	215.35	778.66	179.10	545.45	21.54	77.87				
人工单价		小计						179.10	545.45	21.54	77.87				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								823.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	545.45	-					
	材料费小计							-	545.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 69 页 共 93 页

项目编码		080601011001		项目名称		管道标志桩和标志铭牌		计量单位	根	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D6-8-122换	混凝土标志桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	件	1	99.04	44.55	51.75	64.51	99.04	44.55	51.75	64.51
人工单价		小计						99.04	44.55	51.75	64.51
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.55	-	
	材料费小计							-	44.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 70 页 共 93 页

项目编码		粤050101016001		项目名称		树木迁改		计量单位		株		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借E1-1-11	截干起挖乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	3943.60	1352.41	367.70	1207.17	39.44	13.52	3.68	12.07				
借E1-1-87	汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内	100株	0.01	855.34	1.82	602.78	408.28	8.55	0.02	6.03	4.08				
借E1-2-4	栽植乔木(胸径cm) 10以内	100株	0.01	5300.49	1367.84	2473.19	2176.63	53.00	13.68	24.73	21.77				
借E1-3-2*6	单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:12	100株·月	0.01	3985.62	1159.50	2789.69	1897.09	39.86	11.60	27.90	18.97				
人工单价		小计						140.85	38.82	62.34	56.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								298.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	38.81	-					
	材料费小计							-	38.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 71 页 共 93 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		2046.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 72 页 共 93 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		670.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 73 页 共 93 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1144.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 74 页 共 93 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		2046.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村				标段：				第 75 页 共 93 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1314.86
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 76 页 共 93 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1314.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 77 页 共 93 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		394.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 78 页 共 93 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		236.6748	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 79 页 共 93 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1314.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 80 页 共 93 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1314.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 81 页 共 93 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1314.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 82 页 共 93 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位	m2	工程量	165.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 83 页 共 93 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		165.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 84 页 共 93 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		24.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48			1.91		0.66		
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13				14.37		3.97		
人工单价		小计						0.48			16.28		4.63		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 85 页 共 93 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		24.8415	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 86 页 共 93 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		165.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 87 页 共 93 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		165.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	88.79	-						
	材料费小计						-	88.79	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村				标段：				第 88 页 共 93 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	9.0181
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 89 页 共 93 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		16.2777	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村				标段：				第 90 页 共 93 页			
项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位	m2	工程量	2.8417
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79
		未计价材料费									
清单项目综合单价							260.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	114.82	-	
	材料费小计							-	114.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 91 页 共 93 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		380	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 92 页 共 93 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		5966	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 93 页 共 93 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位	盏	工程量	2983
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00		
人工单价		小计							5.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.00	-	
	材料费小计							-	5.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	77332.68			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-少沙村

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					77332.68			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	28120.97		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	40905.00		
	合 计	69025.97		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010007	热轧圆盘条 Φ10	kg	16.5	3.56	58.74		
2	02190140	塑料篾	kg	0.5125	3.73	1.91		
3	02330001	稻草	kg	13.75	0.13	1.79		
4	03210070	镀锌钢丝网 Φ2×22×22	m ²	6	5.20	31.20		
5	04090135	余土外运	m ³	1.5695				
6	04090155	熟耕土(松方)	m ³	1.0885	41.94	45.65		
7	05310040	篙竹4m内	条	7.65	4.03	30.83		
8	32270001	杀虫剂	kg	1.179	17.09	20.15		
9	32270010	无机肥(复合肥)	kg	2.499	2.97	7.42		
10	32270020	有机肥	t	0.035	432.00	15.12		
11	18000001@67	球墨铸铁60°弯头DN150	个	1	149.15	149.15		
12	02050001@7	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	1.03	9.75	10.04		
13	18000001@65	全承三通DN150*80	个	1	311.82	311.82		
14	00010010@1	人工费	元	21.6879	1.10	23.81		
15	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	961.3307	1.29	1240.12		
16	02290040	麻袋布	m ²	5.6416	7.60	42.88		
17	13010330	沥青清漆	kg	1.4379	6.45	9.27		
18	13010330@1	沥青清漆	kg	2.4664	6.45	15.91		
19	13310060	石油沥青10#	kg	4960.4661	1.70	8432.79		
20	14030030	煤油	kg	109.5149	4.29	469.82		
21	14230060	滑石粉	kg	2230.2871	0.98	2185.68		
22	14330090	动力苯	kg	0.2297	2.40	0.55		
23	14330090@1	动力苯	kg	0.4094	2.74	1.12		
24	15550095	玻璃布	m ²	1961.1146	1.95	3824.17		
25	19000020@21	内螺纹闸阀DN25	个	418	48.69	20352.42		
26	19090030@7	内螺纹止回阀DN25	个	209	34.51	7212.59		
27	补充主材001@2	伸缩过滤器DN25	个	209	30.27	6326.43		
28	19000020@20	防盗型内螺纹闸阀DN50	个	3	334.51	1003.53		
29	19090030@6	螺纹止回阀DN50	个	1	43.27	43.27		
30	24010001@6	远传智能水表DN50	个	1				
31	补充主材012@2	伸缩过滤器DN50	个	1	785.00	785.00		
32	13030410@1	煤焦油沥清漆L01-17	kg	1.557	10.81	16.83		
33	36010205@1	铸铁井盖、井座	套	3	556.05	1668.15		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	BCCLF16	消火栓防护措施	处	7	500.00	3500.00		
35	13010130	酚醛调和漆	kg	29.488	12.07	355.92		
36	13010170	红丹漆	kg	44.6934	10.60	473.75		
37	14050050	溶剂油	kg	37.7815	3.94	148.86		
38	36270080	移动式钢护栏	m	516.04	85.00	43863.40		
39	BCCLF3	施工警示灯	盏	2983	5.00	14915.00		
40	03139531	合金钎头 Φ150	个	0.5242	27.33	14.33		
41	03213001@1	铁件综合	kg	96.2306	6.91	664.95		
42	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	43.3945	438.00	19006.79		
43	04050005	碎石20~40	m3	631.3882	194.00	122489.31		
44	04070045	石屑	m3	889.7062	114.00	101426.51		
45	04070045@1	石屑	m3	1533.898	114.00	174864.37		
46	05030060@1	板枋材综合	m3	0.6217	1348.00	838.05		
47	14350630@1	脱模剂	kg	14.9657	2.26	33.82		
48	34110010@1	水	m3	501.2608	4.58	2295.77		
49	35010010@1	钢模板	kg	214.1	5.44	1164.70		
50	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	266.7466	567.00	151245.32		
51	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	5548.3796	7.79	43221.88		
52	99450700@1	电(机械用)	kw·h	3609.5236	0.77	2779.33		
53	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	40.2033	9.27	372.68		
54	00010010	人工费	元	334702.3365	1.10	367503.17		
55	RGFTZ	人工费调整	元	-0.7227	1.00	-0.72		
56	01290003	钢板综合	kg	95.1446	4.09	389.14		
57	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	229.939	11.97	2752.37		
58	03010430	六角螺栓综合	kg	13.3704	5.58	74.61		
59	03135001	低碳钢焊条综合	kg	368.645	5.60	2064.41		
60	14350490	漂白粉综合	kg	18.3573	5.31	97.48		
61	14390070	氧气	m3	135.3929	5.16	698.63		
62	14390100	乙炔气	kg	45.076	13.30	599.51		
63	17030050	镀锌钢管DN50	m	79.1622	31.25	2473.82		
64	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.7761	89.60	69.54		
65	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN 50	副	1470.3882	33.44	49169.78		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	34110010	水	m3	287.3848	4.58	1316.22		
67	99450760	其他材料费	元	7746.7276	1.00	7746.73		
68	CLFTZ	材料费调整	元	0.4767	1.00	0.48		
69	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	2432.955	18.58	45204.30		
70	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	2406.565	34.51	83050.56		
71	99450630	折旧费	元	27229.1657	1.00	27229.17		
72	99450640	检修费	元	7232.7211	1.00	7232.72		
73	99450650	维护费	元	22227.8522	1.00	22227.85		
74	99450660	安拆费	元	4165.3561	1.00	4165.36		
75	99450700	电(机械用)	kw·h	17239.3168	0.77	13274.27		
76	JXFTZ	机械费调整	元	-1.8645	1.00	-1.86		
77	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	1088.08	59.99	65273.92		
78	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.077	5.86	0.45		
79	02270020	白布	kg	0.61	2.75	1.68		
80	03131071	尼龙砂轮片 $\Phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.056	3.04	0.17		
81	13030240	厚漆	kg	103.18	10.26	1058.63		
82	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1222.816	6.39	7813.79		
83	14010010	清油	kg	12.78	13.07	167.03		
84	14070050	机油综合	kg	190.5	6.96	1325.88		
85	17010060	焊接钢管DN50	m	367.5	20.84	7658.70		
86	18031380	冲压弯头DN50	个	420	6.55	2751.00		
87	24010001@1	远传智能水表DN20	个	209				
88	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	3.512	10.81	37.96		
89	80210673	预拌混凝土C10	m3	2.08				
90	01010030	热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	t	0.4387	4082.69	1791.08		
91	01010035	热轧圆盘条 $\Phi 12 \sim 25$	t	0.504	3905.22	1968.23		
92	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	10.9409	5.86	64.11		
93	02190060	尼龙帽 $\Phi 1.5$	个	24.768	0.69	17.09		
94	02330010	草袋	个	72.2892	1.28	92.53		
95	03019001	圆钉综合	kg	8.928	5.36	47.85		
96	03213001	铁件综合	kg	4.68	6.91	32.34		
97	03214046	零星卡具	kg	5.696	5.47	31.16		
98	04130001	标准砖240×115×53	千块	16.6007	278.00	4614.99		
99	05030060	板枋材综合	m3	0.5213	1348.00	702.71		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
100	14350630	脱模剂	kg	5.933	5.13	30.44		
101	33010280	型钢铁爬梯	kg	95	3.03	287.85		
102	34050040	草板纸80#	张	5.76	4.19	24.13		
103	35010010	钢模板	kg	12.2	4.44	54.17		
104	35030080	木支撑	m3	0.1032	1651.95	170.48		
105	35030110	扣件	kg	3.64	4.80	17.47		
106	00010003	机上人工	工日	196.5813	252.54	49644.64		
107	99450680	柴油(机械用)0#	kg	56.2145	7.79	437.91		
108	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2.8	567.00	1587.60		
109	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	2.4	515.00	1236.00		
110	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	8.5558	568.00	4859.69		
111	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	8.0166	541.00	4336.98		
112	02090090	塑料薄膜	m2	47.7724	0.26	12.42		
113	17290080	钢筋混凝土管D300	m	1.539	58.88	90.62		
114	33010285	塑钢踏步	kg	29.694	6.29	186.78		
115	34110040	电	kW·h	7.973	0.77	6.14		
116	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	10.9071	551.00	6009.81		
117	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.2651	5.86	1.55		
118	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1129	561.00	63.34		
119	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	8	556.05	4448.40		
120	04270160	混凝土垫块	m3	0.0223				
121	13410010	嵌缝料	kg	1.6278	0.58	0.94		
122	03134011	水砂纸	张	146	0.77	112.42		
123	03139281	钢锯条	条	7.8	0.43	3.35		
124	14330030	丙酮	kg	4.05	9.74	39.45		
125	14410600	胶粘剂	kg	2.92	1.88	5.49		
126	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	23	18.00	414.00		
127	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	27	20.00	540.00		
128	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	7	30.00	210.00		
129	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	7	37.46	262.22		
130	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	2	20.00	40.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
131	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
132	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	23	21.39	491.97		
133	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	14	37.46	524.44		
134	18090090@11	30° 弯头 DN50	个	20	21.39	427.80		
135	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
136	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	38	21.39	812.82		
137	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
138	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	30.552	533.00	16284.22		
139	14090040	润滑脂	kg	22.919	34.61	793.23		
140	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	19.57	12.19	238.56		
141	02050001@2	T型滑入式橡胶圈 DN150	个	422.422	14.55	6146.24		
142	17110060@2	球墨铸铁给水管 DN150	m	1911	139.51	266603.61		
143	03230023	铸铁闸阀套筒	个	7	202.27	1415.89		
144	04050085	卵石彩色	t	0.826	931.62	769.52		
145	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.211	7.71	9.34		
146	02270001	棉纱	kg	0.091	11.47	1.04		
147	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	5.768	5.94	34.26		
148	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.547	5.60	8.66		
149	13010050	醇酸清漆	kg	0.14	13.99	1.96		
150	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	7.07	1.03	7.28		
151	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	7	1776.13	12432.91		
152	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	7	598.33	4188.31		
153	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	12.25	119.58	1464.86		
154	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	3.5	71.66	250.81		
155	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m3	0.016	536.00	8.58		
156	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	1.03	6.10	6.28		
157	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	2	35.00	70.00		
158	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100 *50	个	1	200.00	200.00		
159	18000001@7	球墨铸铁22.5° 弯头DN1 50	个	10	149.15	1491.50		
160	14030040	汽油综合	kg	0.3495	6.38	2.23		
161	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
162	18000001@9	球墨铸铁90° 弯头DN100	个	7	120.00	840.00		
163	18000001@13	球墨铸铁30° 弯头DN150	个	5	149.15	745.75		
164	18000001@14	球墨铸铁90° 弯头DN150	个	1	149.15	149.15		
165	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	1.03	3.05	3.14		
166	18090090@28	11.25° 弯头 DN25	个	3	9.14	27.42		
167	18090090@29	11.25° 弯头 DN50	个	47	21.39	1005.33		
168	18090090@30	11.25° 弯头 DN80	个	16	37.46	599.36		
169	18090090@31	钢塑异径管DN80*50	个	7	30.00	210.00		
170	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	4	25.00	100.00		
171	18090090@33	异径管 DN50*25	个	54	18.00	972.00		
172	18090090@36	全承45° 斜三通 DN50*25	个	2	18.00	36.00		
173	18090090@37	全承45° 斜三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
174	18090090@38	60° 弯头 DN50	个	17	21.39	363.63		
175	18090090@39	30° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
176	18090090@42	30° 弯头 DN80	个	10	37.46	374.60		
177	18090090@44	60° 弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		
178	18090090@45	60° 弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
179	17010067	焊接钢管DN150	m	2.5	76.05	190.13		
180	18031405	冲压弯头DN150	个	2	77.08	154.16		
181	20010350	碳钢平焊法兰1.6MPa DN150	副	7	126.72	887.04		
182	19000020@17	防盗型手动弹性座封闸阀DN150	个	3	979.99	2939.97		
183	19090030@4	橡胶瓣止回阀DN150	个	1	2748.35	2748.35		
184	24010001@4	远传智能水表DN150	个	1				
185	18000001@51	球墨铸铁全承三通DN150*25	个	1	320.00	320.00		
186	18000001@52	球墨铸铁全承三通DN150	个	8	404.04	3232.32		
187	18000001@54	二盘一插三通DN150	个	2	404.04	808.08		
188	18000001@55	一盘二承三通DN150*100	个	5	355.67	1778.35		
189	18000001@56	球墨铸铁11.25° 弯头DN150	个	1	149.15	149.15		
190	18000001@57	球墨铸铁异径管DN150*80	个	2	60.00	120.00		
191	补充主材010@1	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	2.06	9.75	20.09		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-少沙村

第 7 页 共 7 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					4118562.60	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	3628	32.79	118962.12	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	5028	37.41	188097.48	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	11221	60.05	673821.05	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	3736	91.44	341619.84	
本页小计							1322500.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	1301	143.19	186290.19	
6	040501003005	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN150 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	1231	165.61	203865.91	
7	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN200 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	4852	224.94	1091408.88	
8	040501002005	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布,外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍,间层缠麻布两遍	m	68	88.89	6044.52	
9	040501002006	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验,消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布,外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍,间层缠麻布两遍	m	64	132.13	8456.32	
本页小计							1496065.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040501008002	水平导向钻进	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 DN100*5.5, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验, 消毒冲洗 4. 防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	9	269.22	2422.98	
11	040502005015	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	4	323.41	1293.64	
12	040502005006	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	4	1575.62	6302.48	
13	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	3	985.62	2956.86	
14	040502009003	水表组	1. 规格: DN200 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	2	11460.69	22921.38	
15	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	5	5567.97	27839.85	
16	040502009005	水表组	1. 规格: DN80 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	6	4109.00	24654.00	
17	040502009006	水表组	1. 规格: DN50 2. 包含2个防盗型内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀和1个远传智能水表	个	5	2693.78	13468.90	
18	040502009007	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	907	1024.14	928894.98	
本页小计							1030755.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040504001002	圆形立式闸阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	4	3876.40	15505.60	
20	040504001008	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	26	313.50	8151.00	
21	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	4	3876.40	15505.60	
22	040504001004	圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	3876.40	11629.20	
本页小计							50791.40	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
23	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	3	2265.58	6796.74	
24	040504001009	减压阀井3500*2000*1400 适用于DN150/200管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	1	12704.19	12704.19	
25	040504001010	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	6	9467.43	56804.58	
26	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、 闸阀套筒、法兰等	个	10	3236.33	32363.30	
27	040502001067	三通	1. 材质及规格:Q235B DN200	个	2	379.37	758.74	
28	040502001003	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	3	406.11	1218.33	
29	040502001057	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150	个	2	601.74	1203.48	
30	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	3	380.99	1142.97	
31	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	2	384.13	768.26	
32	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	1	387.89	387.89	
33	040502001037	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*50	个	1	466.23	466.23	
本页小计							114614.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
34	040502001038	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN20*25	个	3	463.09	1389.27	
35	040502001039	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	4	603.59	2414.36	
36	040502001065	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*100	个	1	550.94	550.94	
37	040502001066	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*80	个	3	504.58	1513.74	
38	040502001011	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*50	个	1	389.00	389.00	
39	040502001056	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*25	个	1	505.85	505.85	
40	040502001021	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	1	380.99	380.99	
41	040502001030	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN150*50	个	1	550.57	550.57	
42	040502001029	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	1	390.41	390.41	
43	040502001070	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*75	个	1	501.36	501.36	
44	040502001045	二盘一插三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	2	603.59	1207.18	
45	040502003036	全承45° 斜三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	37	32.14	1189.18	
46	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	45	34.14	1536.30	
47	040502003004	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	12	51.76	621.12	
48	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	9	56.76	510.84	
49	040502003048	全承45° 斜三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
50	040502003005	三通	1. 种类:DN80*80 2. 材质及规格:钢塑	个	27	59.22	1598.94	
51	040502003007	四通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	7	34.14	238.98	
52	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	37.26	37.26	
本页小计							15583.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
53	040502003027	四通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
54	040502003023	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
55	040502003047	四通	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	74.80	74.80	
56	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	12	14.55	174.60	
57	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	58	35.53	2060.74	
58	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	41	59.22	2428.02	
59	040502001020	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	10	297.85	2978.50	
60	040502001061	11.25° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	13	331.86	4314.18	
61	040502001052	11.25° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	10	431.45	4314.50	
62	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	4	14.55	58.20	
63	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	55	35.53	1954.15	
64	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	59	59.22	3493.98	
65	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	7	297.85	2084.95	
66	040502001007	22.5° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	6	331.86	1991.16	
67	040502001051	22.5° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	12	431.45	5177.40	
68	040502003024	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
69	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	24	35.53	852.72	
70	040502003020	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	16	59.22	947.52	
71	040502001019	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	297.85	297.85	
本页小计							33326.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	040502001069	45° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	331.86	663.72	
73	040502001068	45° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	3	431.45	1294.35	
74	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	147	14.55	2138.85	
75	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	127	35.53	4512.31	
76	040502003016	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	26	59.22	1539.72	
77	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	18	297.85	5361.30	
78	040502001015	90° 弯头	1. 种类:DN150 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	331.86	331.86	
79	040502001047	90° 弯头	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200	个	1	431.45	431.45	
80	040502001071	异径管	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*150	个	2	307.29	614.58	
81	040502001054	异径管	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*50	个	2	263.59	527.18	
82	040502001055	异径管	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN200*25	个	2	245.44	490.88	
83	040502001062	异径管	1. 种类:DN150*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	237.77	475.54	
84	040502001063	异径管	1. 种类:DN150*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	224.01	224.01	
85	040502001025	异径管	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	235.85	471.70	
86	040502001026	异径管	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	3	223.85	671.55	
87	040502003031	异径管	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	26	51.76	1345.76	
88	040502003032	异径管	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	20	46.76	935.20	
89	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	95	32.14	3053.30	
90	04B002	消火栓防护措施		处	10	500.00	5000.00	
本页小计							30083.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
91	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m3	26.75	928.69	24842.46	
		土石方工程					1654770.87	
92	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	8157.8	9.99	81496.42	
93	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	2600.13	223.25	580479.02	
94	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求:满足规范设计要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 填方来源、运距:外购	m3	4588.37	178.36	818381.67	
95	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	8157.8	21.38	174413.76	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					1858394.88	
96	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	5598.3	26.95	150874.19	
97	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	5598.3	20.64	115548.91	
98	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	1679.49	21.38	35907.50	
99	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	1007.694	36.85	37133.52	
100	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距:1KM	m2	5598.3	61.70	345415.11	
101	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距:1KM	m2	5598.3	60.66	339592.88	
102	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	5598.3	148.96	833922.77	
		路面破除（巷道）					471230.41	
本页小计							3538008.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 1 页 共 127 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		3628	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 2 页 共 127 页

项目编码		040501004009	项目名称		钢塑复合管 DN25			计量单位	m	工程量	5028
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44
		未计价材料费						19.25			
清单项目综合单价							37.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 3 页 共 127 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 4 页 共 127 页

项目编码		040501004006	项目名称		钢塑复合管 DN50			计量单位	m	工程量	11221
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69
		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价							60.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 5 页 共 127 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 6 页 共 127 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		3736	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价							91.44								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 7 页 共 127 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 8 页 共 127 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		1301	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 9 页 共 127 页

项目编码		040501003005		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		1231	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1425.52	17.08	46.27	10.22	142.55	1.71	4.63				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54				
人工单价		小计						14.06	143.52	1.86	6.18				
		未计价材料费						142.01							
清单项目综合单价								165.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	0.172	14.55	2.50						
	球墨铸铁给水管 DN150					m	1	139.51	139.51						
	其他材料费							-	1.51	-					
	材料费小计							-	143.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 10 页 共 127 页

项目编码		040501003003		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		4852	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-70	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 200	10m	0.1	148.69	1954.15	17.08	64.34	14.87	195.42	1.71	6.43				
D4-1-159	管道试压 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	244.86	77.35	14.83	100.78	2.45	0.77	0.15	1.01				
D4-1-177	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 200	100m	0.01	139.30	19.73		54.07	1.39	0.20		0.54				
人工单价		小计						18.71	196.39	1.86	7.98				
		未计价材料费						194.65							
清单项目综合单价								224.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	0.172	28.78	4.95						
	球墨铸铁给水管 DN200					m	1	189.70	189.70						
	其他材料费							-	1.75	-					
	材料费小计							-	196.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 11 页 共 127 页

项目编码		040501002005	项目名称	钢管 D57*3.5				计量单位	m	工程量	68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	80.49	427.79	6.10	33.61	8.05	42.78	0.61	3.36
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 12 页 共 127 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75
人工单价		小计						25.11	53.30	0.73	9.74
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价							88.89				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 13 页 共 127 页

项目编码		040501002006		项目名称		钢管 D89*4		计量单位		m		工程量		64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-15 换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工 人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57				
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41				
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41				
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48				
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 14 页 共 127 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
人工单价		小计						31.00	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价								132.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	钢管 D89*4					m	1.013	74.39	75.36		
	麻袋布					m2	0.3158	7.60	2.40		
	玻璃布					m2	0.7126	1.95	1.39		
	其他材料费							-	8.51	-	
	材料费小计							-	87.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 15 页 共 127 页

项目编码		040501008002	项目名称	水平导向钻进				计量单位	m	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-2-51	钻导向孔 DN≤300mm	10m	0.1	210.04	160.88	390.81	165.90	21.00	16.09	39.08	16.59
D1-2-54	扩孔(mm以内) DN100	10m	0.1	39.98	39.04	110.19	41.47	4.00	3.90	11.02	4.15
D1-2-60	回拖布管(mm以内) DN100	10m	0.1	18.84	1013.87	39.58	16.13	1.88	101.39	3.96	1.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.19		20.41	1.62	0.65		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.00		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	20.04		20.41	1.62	0.68		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 16 页 共 127 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01
人工单价		小计						48.99	135.45	54.18	30.60
		未计价材料费						102.74			
清单项目综合单价							269.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	钢管 DN100*5.5				m	1.01	97.17	98.14			
	其他材料费						-	32.72	-		
	材料费小计						-	135.46	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 17 页 共 127 页

项目编码		040502005015		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	248.46		20.96	53.99	248.46			20.96			
人工单价		小 计						53.99	248.46			20.96			
		未计价材料费										247.79			
清单项目综合单价												323.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	247.79	247.79						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	248.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 18 页 共 127 页

项目编码		040502005006		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件)公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	1500.67		20.96	53.99	1500.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	1500.67			20.96			
		未计价材料费						1500.00							
清单项目综合单价								1575.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	1500.00	1500.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	1500.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 19 页 共 127 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 20 页 共 127 页

项目编码		040502009003		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-281	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 200	组	1	1106.83	9393.62	382.31	577.93	1106.83	9393.62	382.31	577.93				
人工单价		小计						1106.83	9393.62	382.31	577.93				
		未计价材料费						7406.62							
清单项目综合单价								11460.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN200					个	2	1302.06	2604.12						
	橡胶瓣止回阀 DN200					个	1	2802.50	2802.50						
	远传智能水表 DN200					个	1								
	伸缩过滤器 DN200					个	1	2000.00	2000.00						
	其他材料费							-	1987.00	-					
	材料费小计							-	9393.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 21 页 共 127 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 22 页 共 127 页

项目编码		040502009005		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-278	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 80	组	1	415.33	3347.55	133.23	212.89	415.33	3347.55	133.23	212.89				
人工单价		小计						415.33	3347.55	133.23	212.89				
		未计价材料费						2737.56							
清单项目综合单价								4109.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN80					个	3	613.27	1839.81						
	橡胶瓣止回阀 DN80					个	1	897.75	897.75						
	远传智能水表 DN80					个	1								
	伸缩过滤器 DN80					个									
	其他材料费							-	610.01	-					
	材料费小计							-	3347.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 23 页 共 127 页

项目编码		040502009006		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	2190.21	85.48	140.80	277.29	2190.21	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	2190.21	85.48	140.80				
		未计价材料费						1831.80							
清单项目综合单价								2693.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型内螺纹闸阀 DN50					个	3	334.51	1003.53						
	螺纹止回阀 DN50					个	1	43.27	43.27						
	远传智能水表 DN50					个	1								
	伸缩过滤器 DN50					个	1	785.00	785.00						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	2190.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 24 页 共 127 页

项目编码		040502009007		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		907	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价							1024.14								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 25 页 共 127 页

项目编码		040504001002		项目名称		圆形立式闸阀井 φ 1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 26 页 共 127 页

	煤焦油沥清漆 L01-17	kg	0.439	10.81	4.75		
	预拌混凝土 C10	m3	0.26				
	球墨铸铁井盖座 φ700	套	1	556.05	556.05		
	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 27 页 共 127 页

项目编码		040504001008		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 28 页 共 127 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 29 页 共 127 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 30 页 共 127 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 31 页 共 127 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 32 页 共 127 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 33 页 共 127 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 34 页 共 127 页

项目编码		040504001009		项目名称		减压阀井3500*2000*1400 适用于DN150/200管		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1649	1303.29	5458.96	279.88	516.28	214.97	900.42	46.16	85.16				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2976	2030.00	5611.62	279.88	753.25	604.23	1670.29	83.31	224.20				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.8891	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1903.74	2486.17	170.51	676.42				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.154	1979.22	1239.89	117.77	683.83	304.80	190.94	18.14	105.31				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1774	2086.08	5713.25	279.83	771.53	370.16	1013.76	49.65	136.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 35 页 共 127 页

换	混凝土井盖、座 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	0.2307	1122.87	4226.99	123.24	406.36	259.02	975.05	28.43	93.74
人工单价		小计						3710.56	7258.22	396.20	1339.22
		未计价材料费									
清单项目综合单价								12704.19			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7258.30	-	
	材料费小计							-	7258.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 36 页 共 127 页

项目编码		040504001010		项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41				
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90				
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 37 页 共 127 页

换	混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 38 页 共 127 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 39 页 共 127 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 40 页 共 127 页

项目编码		040502001067		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-126	钢制三通安装 管外径×壁厚(mm以内) 219×7	个	1	44.17	279.94	27.46	27.80	44.17	279.94	27.46	27.80				
人工单价		小计						44.17	279.94	27.46	27.80				
		未计价材料费						245.24							
清单项目综合单价								379.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制三通 DN200					个	1	245.24	245.24						
	其他材料费							-	34.70	-					
	材料费小计							-	279.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 41 页 共 127 页

项目编码		040502001003		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价							406.11								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 42 页 共 127 页

项目编码		040502001057		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	456.36	17.08	40.65	87.65	456.36	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	456.36	17.08	40.65				
		未计价材料费						449.00							
清单项目综合单价								601.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	3.09	14.55	44.96						
	球墨铸铁全承三通 DN150					个	1	404.04	404.04						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	456.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 43 页 共 127 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 44 页 共 127 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 45 页 共 127 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费										235.15			
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 46 页 共 127 页

项目编码		040502001037		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	302.62	17.08	45.74	100.79	302.62	17.08	45.74
人工单价		小计						100.79	302.62	17.08	45.74
		未计价材料费						293.57			
清单项目综合单价							466.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29		
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28		
	球墨铸铁全承三通 DN200*50					个	1	228.00	228.00		
	其他材料费							-	9.04	-	
	材料费小计							-	302.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 47 页 共 127 页

项目编码		040502001038		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	299.48	17.08	45.74	100.79	299.48	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	299.48	17.08	45.74				
		未计价材料费										290.43			
清单项目综合单价								463.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁全承三通 DN200*50					个	1	228.00	228.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	299.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 48 页 共 127 页

项目编码		040502001039		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	439.98	17.08	45.74	100.79	439.98	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	439.98	17.08	45.74				
		未计价材料费						430.93							
清单项目综合单价								603.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	3.09	28.78	88.93						
	球墨铸铁全承三通 DN200					个	1	342.00	342.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	439.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 49 页 共 127 页

项目编码		040502001065		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	405.56	17.08	40.65	87.65	405.56	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	405.56	17.08	40.65				
		未计价材料费						398.20							
清单项目综合单价								550.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	1.03	12.19	12.56						
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	全承三通 DN150*100					个	1	355.67	355.67						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	405.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 50 页 共 127 页

项目编码		040502001066		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	359.20	17.08	40.65	87.65	359.20	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	359.20	17.08	40.65				
		未计价材料费						351.84							
清单项目综合单价								504.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	全承三通 DN150*80					个	1	311.82	311.82						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	359.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 51 页 共 127 页

项目编码		040502001011		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	243.62	17.08	40.65	87.65	243.62	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	243.62	17.08	40.65				
		未计价材料费						236.26							
清单项目综合单价								389.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	243.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 52 页 共 127 页

项目编码		040502001056		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	360.47	17.08	40.65	87.65	360.47	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	360.47	17.08	40.65
		未计价材料费						353.11			
清单项目综合单价							505.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97		
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14		
	球墨铸铁全承三通 DN150*25					个	1	320.00	320.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	360.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 53 页 共 127 页

项目编码		040502001021		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 54 页 共 127 页

项目编码		040502001030		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	405.19	17.08	40.65	87.65	405.19	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	405.19	17.08	40.65				
		未计价材料费						397.83							
清单项目综合单价								550.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	全盘排气三通 DN150*50					个	1	361.57	361.57						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	405.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 55 页 共 127 页

项目编码		040502001029		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全盘排泥三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 56 页 共 127 页

项目编码		040502001070		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	337.75	17.08	45.74	100.79	337.75	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	337.75	17.08	45.74				
		未计价材料费						328.70							
清单项目综合单价								501.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	全盘排泥三通 DN200*75					个	1	260.00	260.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN75					个	1.03	9.14	9.41						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	337.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 57 页 共 127 页

项目编码		040502001045		项目名称		二盘一插三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	439.98	17.08	45.74	100.79	439.98	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	439.98	17.08	45.74				
		未计价材料费						430.93							
清单项目综合单价								603.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	3.09	28.78	88.93						
	球墨铸铁二盘一插三通 DN200					个	1	342.00	342.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	439.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 58 页 共 127 页

项目编码		040502003036		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位	个	工程量	37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80		3.73
人工单价		小计						9.61	18.80		3.73
		未计价材料费						18.00			
清单项目综合单价								32.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全承45° 斜三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	18.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 59 页 共 127 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 60 页 共 127 页

项目编码		040502003004		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 61 页 共 127 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 62 页 共 127 页

项目编码		040502003048		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74	14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	36. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						35. 00							
清单项目综合单价								56. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑全承45° 斜三通 DN80*50					个	1	35. 00	35. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	36. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 63 页 共 127 页

项目编码		040502003005		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 64 页 共 127 页

项目编码		040502003007		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*25					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 65 页 共 127 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 66 页 共 127 页

项目编码		040502003027		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 67 页 共 127 页

项目编码		040502003023		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 68 页 共 127 页

项目编码		040502003047		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	54. 29	0. 28	5. 74	14. 49	54. 29	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	54. 29	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						53. 04							
清单项目综合单价								74. 80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80					个	1	53. 04	53. 04						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	54. 28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 69 页 共 127 页

项目编码		040502003028		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 70 页 共 127 页

项目编码		040502003029		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费										21. 39			
清单项目综合单价												35. 53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 71 页 共 127 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 72 页 共 127 页

项目编码		040502001020		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 73 页 共 127 页

项目编码		040502001061		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 74 页 共 127 页

项目编码		040502001052		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费						258.79							
清单项目综合单价								431.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁60° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 75 页 共 127 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 76 页 共 127 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 77 页 共 127 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 78 页 共 127 页

项目编码		040502001006		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 79 页 共 127 页

项目编码		040502001007		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁22.5° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 80 页 共 127 页

项目编码		040502001051		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100. 79	267. 84	17. 08	45. 74	100. 79	267. 84	17. 08	45. 74				
人工单价		小计						100. 79	267. 84	17. 08	45. 74				
		未计价材料费						258. 79							
清单项目综合单价								431. 45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2. 06	28. 78	59. 29						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN200					个	1	199. 50	199. 50						
	其他材料费							-	9. 04	-					
	材料费小计							-	267. 83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 81 页 共 127 页

项目编码		040502003024		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 82 页 共 127 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费										21. 39			
清单项目综合单价												35. 53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 83 页 共 127 页

项目编码		040502003020		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 84 页 共 127 页

项目编码		040502001019		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁45° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 85 页 共 127 页

项目编码		040502001069		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁45° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 86 页 共 127 页

项目编码		040502001068		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费						258.79							
清单项目综合单价								431.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁45° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 87 页 共 127 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		147	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 88 页 共 127 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		127	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 89 页 共 127 页

项目编码		040502003016		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 90 页 共 127 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 91 页 共 127 页

项目编码		040502001015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	186.48	17.08	40.65	87.65	186.48	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	186.48	17.08	40.65				
		未计价材料费						179.12							
清单项目综合单价								331.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	2.06	14.55	29.97						
	球墨铸铁90° 弯头 DN150					个	1	149.15	149.15						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	186.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 92 页 共 127 页

项目编码		040502001047		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	267.84	17.08	45.74	100.79	267.84	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	267.84	17.08	45.74				
		未计价材料费						258.79							
清单项目综合单价							431.45								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	2.06	28.78	59.29						
	球墨铸铁90° 弯头 DN200					个	1	199.50	199.50						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	267.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 93 页 共 127 页

项目编码		040502001071		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	143.68	17.08	45.74	100.79	143.68	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	143.68	17.08	45.74				
		未计价材料费						134.63							
清单项目综合单价								307.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	1.03	28.78	29.64						
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	1.03	14.55	14.99						
	球墨铸铁异径管 DN200*150					个	1	90.00	90.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	143.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 94 页 共 127 页

项目编码		040502001054		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	99.98	17.08	45.74	100.79	99.98	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	99.98	17.08	45.74				
		未计价材料费						90.93							
清单项目综合单价								263.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	1.03	28.78	29.64						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁异径管 DN200*50					个	1	55.00	55.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	99.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 95 页 共 127 页

项目编码		040502001055		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-17	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 200	个	1	100.79	81.83	17.08	45.74	100.79	81.83	17.08	45.74				
人工单价		小计						100.79	81.83	17.08	45.74				
		未计价材料费						72.78							
清单项目综合单价							245.44								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN200					个	1.03	28.78	29.64						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁异径管 DN200*25					个	1	40.00	40.00						
	其他材料费							-	9.04	-					
	材料费小计							-	81.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 96 页 共 127 页

项目编码		040502001062		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	92.39	17.08	40.65	87.65	92.39	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	92.39	17.08	40.65				
		未计价材料费						85.03							
清单项目综合单价								237.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	1.03	14.55	14.99						
	球墨铸铁异径管 DN150*80					个	1	60.00	60.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	92.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 97 页 共 127 页

项目编码		040502001063		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.63	17.08	40.65	87.65	78.63	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.63	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.27							
清单项目综合单价							224.01								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN150					个	1.03	14.55	14.99						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁异径管 DN150*50					个	1	50.00	50.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 98 页 共 127 页

项目编码		040502001025		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	90.47	17.08	40.65	87.65	90.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	90.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						83.11							
清单项目综合单价								235.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*80					个	1	58.00	58.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	90.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 99 页 共 127 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.11							
清单项目综合单价								223.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 100 页 共 127 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 101 页 共 127 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	26. 25	0. 28	5. 74	14. 49	26. 25	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	26. 25	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						25. 00							
清单项目综合单价								46. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25. 00	25. 00						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	26. 24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 102 页 共 127 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 103 页 共 127 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 104 页 共 127 页

项目编码		040503002001		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		26.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 105 页 共 127 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		8157.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 106 页 共 127 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		2600.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 107 页 共 127 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		4588.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 108 页 共 127 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		8157.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村				标段：				第 109 页 共 127 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	5598.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 110 页 共 127 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	5598.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46
		未计价材料费									
清单项目综合单价							20.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 111 页 共 127 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1679.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 112 页 共 127 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1007.694	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村标段：第 113 页 共 127 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		5598.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 114 页 共 127 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		5598.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 115 页 共 127 页

项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	5598.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82
		未计价材料费									
清单项目综合单价							148.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	106.59	-	
	材料费小计							-	106.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村				标段：				第 116 页 共 127 页			
项目编码		041001001003		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	2076.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 117 页 共 127 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		2076.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 118 页 共 127 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		311.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 119 页 共 127 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		311.4345	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 120 页 共 127 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2076.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 121 页 共 127 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		2076.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	88.79	-						
	材料费小计						-	88.79	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村				标段：				第 122 页 共 127 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	9.0181
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 123 页 共 127 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		16.2777	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 124 页 共 127 页

项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		2.8417	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 125 页 共 127 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		6000	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 126 页 共 127 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		22240	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 127 页 共 127 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		14120	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-石岭村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	328720.10			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-石岭村

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	14030040@1	汽油综合	kg	0.2136	9.27	1.98		
2	14330090@2	动力苯	kg	0.1404	2.74	0.38		
3	17000060@2	钢管 DN100*5.5	m	9.09	97.17	883.28		
4	00010010@1	人工费	元	151.8969	1.10	166.78		
5	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	3916.1217	1.29	5051.80		
6	02290040	麻袋布	m2	42.9616	7.60	326.51		
7	13010330	沥青清漆	kg	10.9495	6.45	70.62		
8	13010330@1	沥青清漆	kg	18.7816	6.45	121.14		
9	13310060	石油沥青10#	kg	20207.1877	1.70	34352.22		
10	14030030	煤油	kg	446.1246	4.29	1913.87		
11	14230060	滑石粉	kg	9085.4023	0.98	8903.69		
12	14330090	动力苯	kg	1.6085	2.40	3.86		
13	14330090@1	动力苯	kg	3.1174	2.74	8.54		
14	15550095	玻璃布	m2	7988.8883	1.95	15578.33		
15	19000020@24	内螺纹闸阀DN25	个	1814	48.69	88323.66		
16	19090030@8	内螺纹止回阀DN25	个	907	34.51	31300.57		
17	补充主材001@3	伸缩过滤器DN25	个	907	30.27	27454.89		
18	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	11.8744	548.00	6507.17		
19	19000020@23	内螺纹闸阀 DN25带法兰球墨铸铁	个	4	247.79	991.16		
20	03210263	钻杆	根	0.0144	200.60	2.89		
21	03214357	导向钻刀片	只	0.1107	250.00	27.68		
22	04090040	膨润土	kg	68.85	0.77	53.01		
23	14310450	碳酸氢钠	kg	1.539	2.63	4.05		
24	51350050	回扩器DN150	只	0.0171	150.00	2.57		
25	51350060	回扩器DN250	只	0.0135	180.00	2.43		
26	80110300	化学泥浆	kg	2.187	40.00	87.48		
27	BCCLF16	消火栓防护措施	处	10	500.00	5000.00		
28	24010001@7	远传智能水表DN20	个	907				
29	13010130	酚醛调和漆	kg	120.192	12.07	1450.72		
30	13010170	红丹漆	kg	187.0634	10.60	1982.87		
31	14050050	溶剂油	kg	153.996	3.94	606.74		
32	36270080	移动式钢护栏	m	2103.36	85.00	178785.60		
33	BCCLF3	施工警示灯	盏	14120	5.00	70600.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03139531	合金钎头 Φ150	个	2.5447	27.33	69.55		
35	03213001@1	铁件综合	kg	498.8445	6.91	3447.02		
36	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	208.2568	438.00	91216.48		
37	04050005	碎石20~40	m3	2996.4378	194.00	581308.93		
38	04070045	石屑	m3	3447.7724	114.00	393046.05		
39	04070045@1	石屑	m3	6148.4158	114.00	700919.40		
40	05030060@1	板枋材综合	m3	3.1132	1348.00	4196.59		
41	14350630@1	脱模剂	kg	75.4973	2.26	170.62		
42	34110010@1	水	m3	2356.8992	4.58	10794.60		
43	35010010@1	钢模板	kg	1039.063	5.44	5652.50		
44	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	1345.5111	567.00	762904.79		
45	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	25030.4017	7.79	194986.83		
46	99450700@1	电(机械用)	kw·h	15495.7213	0.77	11931.71		
47	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	190.8782	9.27	1769.44		
48	00010010	人工费	元	1384509.833 ₂	1.10	1520191.80		
49	RGFTZ	人工费调整	元	-3.011	1.00	-3.01		
50	01290003	钢板综合	kg	355.0928	4.09	1452.33		
51	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	989.797	11.97	11847.87		
52	03010430	六角螺栓综合	kg	52.1817	5.58	291.17		
53	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1638.1606	5.60	9173.70		
54	14350490	漂白粉综合	kg	67.3169	5.31	357.45		
55	14390070	氧气	m3	604.0441	5.16	3116.87		
56	14390100	乙炔气	kg	201.12	13.30	2674.90		
57	17030050	镀锌钢管DN50	m	317.6076	31.25	9925.24		
58	19010120	法兰截止阀DN50	个	3.1138	89.60	279.00		
59	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	6385.5571	33.44	213533.03		
60	34110010	水	m3	932.5317	4.58	4271.00		
61	99450760	其他材料费	元	31586.0066	1.00	31586.01		
62	CLFTZ	材料费调整	元	1.6165	1.00	1.62		
63	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	8785.84	18.58	163240.91		
64	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	11389.315	34.51	393045.26		
65	99450630	折旧费	元	122368.3178	1.00	122368.32		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	99450640	检修费	元	32950.1728	1.00	32950.17		
67	99450650	维护费	元	100864.9138	1.00	100864.91		
68	99450660	安拆费	元	17814.0876	1.00	17814.09		
69	99450700	电(机械用)	kw·h	75221.6998	0.77	57920.71		
70	JXFTZ	机械费调整	元	-7.4847	1.00	-7.48		
71	1723000103	钢塑复合管 DN80	m	3792.04	59.99	227484.48		
72	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	1.0164	5.86	5.96		
73	02270020	白布	kg	3.92	2.75	10.78		
74	03131071	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2552	3.04	0.78		
75	1701010001	钢管 D57×3.5	m	69.02	41.69	2877.44		
76	13030240	厚漆	kg	451.66	10.26	4634.03		
77	03010685	六角螺栓M16×80	十套	5410.384	6.39	34572.35		
78	14010010	清油	kg	56.22	13.07	734.80		
79	14070050	机油综合	kg	835.8	6.96	5817.17		
80	17010060	焊接钢管DN50	m	1596	20.84	33260.64		
81	18031380	冲压弯头DN50	个	1824	6.55	11947.20		
82	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	6.863	10.81	74.19		
83	80210673	预拌混凝土C10	m3	2.86				
84	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内	t	1.7982	4082.69	7341.49		
85	01010035	热轧圆盘条 Φ12~25	t	0.693	3905.22	2706.32		
86	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	25.4241	5.86	148.99		
87	02190060	尼龙帽 Φ1.5	个	34.056	0.69	23.50		
88	02330010	草袋	个	84.5598	1.28	108.24		
89	03019001	圆钉综合	kg	9.627	5.36	51.60		
90	03213001	铁件综合	kg	6.435	6.91	44.47		
91	03214046	零星卡具	kg	7.832	5.47	42.84		
92	04130001	标准砖240×115×53	千块	40.9705	278.00	11389.80		
93	05030060	板枋材综合	m3	0.5103	1348.00	687.88		
94	14350630	脱模剂	kg	6.653	5.13	34.13		
95	33010280	型钢铁爬梯	kg	130.625	3.03	395.79		
96	34050040	草板纸80#	张	7.92	4.19	33.18		
97	35010010	钢模板	kg	16.775	4.44	74.48		
98	35030080	木支撑	m3	0.1212	1651.95	200.22		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
99	35030110	扣件	kg	5.005	4.80	24.02		
100	00010003	机上人工	工日	858.2715	252.54	216747.88		
101	99450680	柴油(机械用)0#	kg	93.257	7.79	726.47		
102	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	3.85	567.00	2182.95		
103	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	3.3	515.00	1699.50		
104	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	10.0806	568.00	5725.78		
105	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	11.3951	541.00	6164.75		
106	36010205	铸铁井盖、井座	套	3	556.05	1668.15		
107	02090090	塑料薄膜	m2	201.0554	0.26	52.27		
108	33010285	塑钢踏步	kg	29.703	6.29	186.83		
109	34110040	电	kW·h	1.412	0.77	1.09		
110	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	27.4368	551.00	15117.68		
111	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.2651	5.86	1.55		
112	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1609	561.00	90.26		
113	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	11	556.05	6116.55		
114	04270160	混凝土垫块	m3	0.0223				
115	13410010	嵌缝料	kg	1.6278	0.58	0.94		
116	03134011	水砂纸	张	356.4	0.77	274.43		
117	03139281	钢锯条	条	16.75	0.43	7.20		
118	14330030	丙酮	kg	10.93	9.74	106.46		
119	14410600	胶粘剂	kg	7.128	1.88	13.40		
120	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	45	20.00	900.00		
121	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	12	30.00	360.00		
122	18090090@5	钢塑三通 DN80*80	个	27	37.46	1011.42		
123	18090090@6	钢塑四通 DN50*25	个	7	20.00	140.00		
124	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	1	23.12	23.12		
125	01210001	角钢综合	kg	0.6	4.10	2.46		
126	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	4	9.14	36.56		
127	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	55	21.39	1176.45		
128	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	59	37.46	2210.14		
129	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	24	21.39	513.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
130	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	147	9.14	1343.58		
131	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	127	21.39	2716.53		
132	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	26	37.46	973.96		
133	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	37.9463	533.00	20225.38		
134	14090040	润滑脂	kg	95.89	34.61	3318.75		
135	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	336.042	12.19	4096.35		
136	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	1301	119.58	155573.58		
137	02050001@2	T型滑入式橡胶圈 DN150	个	280.742	14.55	4084.80		
138	17110060@2	球墨铸铁给水管 DN150	m	1231	139.51	171736.81		
139	17010065	焊接钢管DN100	m	11.25	46.33	521.21		
140	18031395	冲压弯头DN100	个	10	21.56	215.60		
141	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 100	副	35	76.80	2688.00		
142	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	10	743.36	7433.60		
143	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	5	1116.86	5584.30		
144	24010001@2	远传智能水表DN100	个	5				
145	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	5	1250.20	6251.00		
146	03230023	铸铁闸阀套筒	个	10	202.27	2022.70		
147	04050085	卵石彩色	t	1.18	931.62	1099.31		
148	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.73	7.71	13.34		
149	02270001	棉纱	kg	0.13	11.47	1.49		
150	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	8.24	5.94	48.95		
151	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	2.21	5.60	12.38		
152	13010050	醇酸清漆	kg	0.2	13.99	2.80		
153	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	10.1	1.03	10.40		
154	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	10	1776.13	17761.30		
155	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	10	598.33	5983.30		
156	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	17.5	119.58	2092.65		
157	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	5	71.66	358.30		
158	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m3	0.0229	536.00	12.27		
159	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	4.12	6.10	25.13		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
160	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	4.12	9.75	40.17		
161	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	3	215.70	647.10		
162	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	9	35.00	315.00		
163	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	3	200.00	600.00		
164	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	7	120.00	840.00		
165	18000001@7	球墨铸铁22.5°弯头DN150	个	6	149.15	894.90		
166	18090090@19	45°弯头 DN80	个	16	37.46	599.36		
167	14030040	汽油综合	kg	2.4477	6.38	15.62		
168	17010100@3	钢管 D89*4	m	64.832	74.39	4822.85		
169	19000020@8	KP型快速排气阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	4	1500.00	6000.00		
170	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
171	18090090@23	45°弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
172	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	18	120.00	2160.00		
173	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	1	200.00	200.00		
174	18000001@14	球墨铸铁90°弯头DN150	个	1	149.15	149.15		
175	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	3	200.00	600.00		
176	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	5.15	3.05	15.71		
177	18090090@26	钢塑四通 DN80*25	个	1	30.00	30.00		
178	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰 球墨铸铁	个	3	910.00	2730.00		
179	18000001@16	球墨铸铁45°弯头DN100	个	1	120.00	120.00		
180	18000001@17	球墨铸铁11.25°弯头DN100	个	10	120.00	1200.00		
181	18090090@28	11.25°弯头 DN25	个	12	9.14	109.68		
182	18090090@29	11.25°弯头 DN50	个	58	21.39	1240.62		
183	18090090@30	11.25°弯头 DN80	个	41	37.46	1535.86		
184	18000001@18	球墨铸铁全盘排气三通DN100*25	个	1	200.00	200.00		
185	18000001@22	球墨铸铁异径管DN100*80	个	2	58.00	116.00		
186	18000001@23	球墨铸铁异径管DN100*50	个	3	46.00	138.00		
187	18090090@31	钢塑异径管DN80*50	个	26	30.00	780.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
188	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	20	25.00	500.00		
189	18090090@33	异径管 DN50*25	个	95	18.00	1710.00		
190	18000001@26	全盘排泥三通DN100*100	个	1	200.00	200.00		
191	18000001@27	全盘排气三通DN150*50	个	1	361.57	361.57		
192	18090090@36	全承45° 斜三通 DN50*25	个	37	18.00	666.00		
193	02050001@6	T型滑入式橡胶圈 DN200	个	923.124	28.78	26567.51		
194	17110060@3	球墨铸铁给水管 DN200	m	4852	189.70	920424.40		
195	17070230	热轧无缝钢管D219×6	m	6	157.60	945.60		
196	18030515	焊接弯头D219	个	4	150.10	600.40		
197	20010120	碳钢平焊法兰1.0MPa DN200	副	14	131.84	1845.76		
198	19000020@15	防盗型手动弹性座封闸阀DN200	个	4	1302.06	5208.24		
199	19090030@3	橡胶瓣止回阀DN200	个	2	2802.50	5605.00		
200	24010001@3	远传智能水表DN200	个	2				
201	补充主材006@1	伸缩过滤器DN200	个	2	2000.00	4000.00		
202	补充主材007@1	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	1.03	6.10	6.28		
203	18000001@34	球墨铸铁全承三通DN200*50	个	4	228.00	912.00		
204	补充主材007@2	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	3.09	3.05	9.42		
205	18000001@35	球墨铸铁全承三通DN200	个	4	342.00	1368.00		
206	18000001@41	球墨铸铁二盘一插三通DN200	个	2	342.00	684.00		
207	18000001@43	球墨铸铁90° 弯头DN200	个	1	199.50	199.50		
208	18000001@45	球墨铸铁60° 弯头DN200	个	10	199.50	1995.00		
209	18000001@47	球墨铸铁22.5° 弯头DN200	个	12	199.50	2394.00		
210	补充主材008@2	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	2.06	6.10	12.57		
211	18000001@49	球墨铸铁异径管DN200*50	个	2	55.00	110.00		
212	补充主材008@3	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	2.06	3.05	6.28		
213	18000001@50	球墨铸铁异径管DN200*25	个	2	40.00	80.00		
214	18000001@51	球墨铸铁全承三通DN150*25	个	1	320.00	320.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-石岭村

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
215	18000001@52	球墨铸铁全承三通DN150	个	2	404.04	808.08		
216	18000001@56	球墨铸铁11.25°弯头DN150	个	13	149.15	1938.95		
217	18000001@570	球墨铸铁异径管DN150*80	个	2	60.00	120.00		
218	补充主材010@1	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	2.06	9.75	20.09		
219	补充主材010@2	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	1.03	6.10	6.28		
220	18000001@580	球墨铸铁异径管DN150*50	个	1	50.00	50.00		
221	17010063	焊接钢管DN80	m	12	35.61	427.32		
222	18031390	冲压弯头DN80	个	12	17.99	215.88		
223	20010090	碳钢平焊法兰1.0MPa DN80	副	42	51.84	2177.28		
224	19000020@18	防盗型手动弹性座封闸阀DN80	个	18	613.27	11038.86		
225	19090030@5	橡胶瓣止回阀DN80	个	6	897.75	5386.50		
226	24010001@5	远传智能水表DN80	个	6				
227	19000020@20	防盗型内螺纹闸阀DN50	个	15	334.51	5017.65		
228	19090030@6	螺纹止回阀DN50	个	5	43.27	216.35		
229	24010001@6	远传智能水表DN50	个	5				
230	补充主材012@1	伸缩过滤器DN50	个	5	785.00	3925.00		
231	18090090@47	钢塑四通 DN80	个	1	53.04	53.04		
232	18000001@60	全承三通DN150*100	个	1	355.67	355.67		
233	18000001@61	全承三通DN150*80	个	3	311.82	935.46		
234	18090090@48	钢塑全承45°斜三通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
235	18030050@1	钢制三通 DN200	个	2	245.24	490.48		
236	18000001@62	球墨铸铁45°弯头DN200	个	3	199.50	598.50		
237	18000001@63	球墨铸铁45°弯头DN150	个	2	149.15	298.30		
238	18000001@64	全盘排泥三通DN200*75	个	1	260.00	260.00		
239	补充主材013@1	T型滑入式橡胶圈 DN75	个	1.03	9.14	9.41		
240	补充主材008@4	T型滑入式橡胶圈 DN150	个	2.06	14.55	29.97		
241	18000001@6550	球墨铸铁异径管DN200*150	个	2	90.00	180.00		
	合计	合计				8001538.82		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					1479627.50	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外（接户） 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗	m	304	32.79	9968.16	
2	040501004009	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	459	37.41	17171.19	
3	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	1328	60.05	79746.40	
4	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80，1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求:三油两布	m	194	91.44	17739.36	
本页小计							124625.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管 DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	3389	143.19	485270.91	
6	040501002005	钢管 D57*3.5	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D57*3.5 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	101	87.32	8819.32	
7	040501002006	钢管 D89*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D89x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	2	132.13	264.26	
8	040501008003	水平导向钻进	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 DN80*5.5, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	8	238.53	1908.24	
9	040501008004	水平导向钻进	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 DN50*4 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 4. 防腐要求:三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	15	185.78	2786.70	
本页小计							499049.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	040502005017	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	4	323.41	1293.64	
11	040502005006	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	4	1575.62	6302.48	
12	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	6	985.62	5913.72	
13	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	2	5567.97	11135.94	
14	040502009007	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	76	1024.14	77834.64	
15	040504001008	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	9	313.50	2821.50	
16	040504001003	圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	4	3876.40	15505.60	
17	040504001004	圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	6	3876.40	23258.40	
本页小计							144065.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
18	040504001005	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	6	2265.58	13593.48	
19	040504001009	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	5	9467.43	47337.15	
20	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	4	3236.33	12945.32	
21	040502001005	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*50	个	1	384.13	384.13	
22	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	5	406.11	2030.55	
23	040502001021	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	4	380.99	1523.96	
24	040502001029	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	4	390.41	1561.64	
25	040502003002	三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	6	32.14	192.84	
26	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	12	34.14	409.68	
27	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	37.26	37.26	
28	040502003023	四通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	56.76	56.76	
29	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	5	14.55	72.75	
30	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	15	35.53	532.95	
本页小计							80678.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
31	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	2	59.22	118.44	
32	040502001020	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	66	297.85	19658.10	
33	040502003009	22.5° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	4	14.55	58.20	
34	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	22	35.53	781.66	
35	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	3	59.22	177.66	
36	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	74	297.85	22040.90	
37	040502002003	22.5° 弯头	1. 种类:D108*4 2. 材质及规格:Q235B	个	1	54.45	54.45	
38	040502003024	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
39	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	9	35.53	319.77	
40	040502003020	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
41	040502001019	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	13	297.85	3872.05	
42	040502003014	90° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	2	14.55	29.10	
43	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	9	35.53	319.77	
44	040502003016	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	1	59.22	59.22	
45	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	14	297.85	4169.90	
46	040502001025	异径管	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	1	235.85	235.85	
47	040502001026	异径管	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	4	223.85	895.40	
48	040502001034	异径管	1. 种类:DN100*25 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	3	210.85	632.55	
49	040502003031	异径管	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	51.76	51.76	
本页小计							53548.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
50	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	31	32. 14	996. 34	
51	040504002003	蓄水池	1. 规格: V=20m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	2	18764. 06	37528. 12	
52	040504002004	蓄水池	1. 规格: V=5m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	9070. 55	9070. 55	
53	040504002002	深水井	1. 规格: 深度70m	座	2	150000. 00	300000. 00	
54	04B001	取水坝		座	1	200000. 00	200000. 00	
55	04B002	消火栓防护措施		处	4	500. 00	2000. 00	
56	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	30. 22	928. 69	28065. 01	
		土石方工程					350028. 37	
57	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	1696. 45	9. 99	16947. 54	
58	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	605. 17	223. 25	135104. 20	
59	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求:满足规范设计要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 填方来源、运距:外购	m3	906. 63	178. 36	161706. 53	
本页小计							891418. 29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	1696.45	21.38	36270.10	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					293035.16	
61	041001001001	拆除基层	1. 材质：水泥稳定级配碎石 2. 厚度：30cm	m2	882.75	26.95	23790.11	
62	041001001002	拆除路面	1. 位置：村道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：18cm	m2	882.75	20.64	18219.96	
63	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	264.83	21.38	5662.07	
64	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	158.895	36.85	5855.28	
65	040202015004	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：5% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	882.75	61.70	54465.68	
66	040202015006	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：4% 2. 厚度：15cm 3. 部位：机动车道 4. 运距：1KM	m2	882.75	60.66	53547.62	
67	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30混凝土 2. 厚度：18cm	m2	882.75	148.96	131494.44	
		路面破除（巷道）					43520.40	
68	041001001003	拆除基层	1. 材质：5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	191.75	12.61	2417.97	
69	041001001004	拆除路面	1. 位置：社区巷道 2. 材质：混凝土 3. 厚度：15cm	m2	191.75	16.81	3223.32	
70	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：5km	m3	28.76	21.38	614.89	
71	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：石方 2. 运距：5km	m3	28.7625	36.85	1059.90	
本页小计							336621.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
72	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	191.75	61.70	11830.98	
73	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	191.75	127.11	24373.34	
		措施项目					177021.65	
74	041102001001	垫层模板		m2	9.2944	41.81	388.60	
75	041102002001	基础模板		m2	16.7048	89.29	1491.57	
76	041102036001	池盖模板		m2	2.4045	260.37	626.06	
77	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	170	11.94	2029.80	
78	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	7166	21.57	154570.62	
79	040205014001	施工警示灯	1. 施工警示灯	盏	3583	5.00	17915.00	
本页小计							213225.97	
合 计							2343233.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 1 页 共 95 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		304	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接)公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						9.32	19.65	0.16	3.68				
		未计价材料费						18.86							
清单项目综合单价								32.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑复合管 DN25					m	1.015	18.58	18.86						
	其他材料费							-	0.78	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 2 页 共 95 页

项目编码		040501004009		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		459	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 3 页 共 95 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 4 页 共 95 页

项目编码		040501004006	项目名称		钢塑复合管 DN50			计量单位	m	工程量	1328
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69
		未计价材料费						35.81			
清单项目综合单价							60.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 5 页 共 95 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 6 页 共 95 页

项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		194	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价							91.44								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 7 页 共 95 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 8 页 共 95 页

项目编码		040501003004		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		3389	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 9 页 共 95 页

项目编码		040501002005	项目名称		钢管 D57*3.5			计量单位	m	工程量	101
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-13	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	69.99	427.79	5.30	29.22	7.00	42.78	0.53	2.92
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	18.12		20.41	1.20	0.46		0.51
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	16.05		14.79	0.87	0.40		0.37
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	47.70	19.88		20.41	1.20	0.50		0.51
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	34.57	17.22		14.79	0.87	0.43		0.37
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10
D7-6-38	土工布	100m2	0.0025	1028.79	881.48		298.35	2.58	2.21		0.75

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 10 页 共 95 页

换											
人工单价		小计						24.06	53.30	0.65	9.30
		未计价材料费						45.72			
清单项目综合单价								87.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D57*3.5				m	1.015	41.69	42.32			
	麻袋布				m2	0.2839	7.60	2.16			
	玻璃布				m2	0.6406	1.95	1.25			
	其他材料费						-	7.58	-		
	材料费小计						-	53.31	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 11 页 共 95 页

项目编码		040501002006	项目名称	钢管 D89*4				计量单位	m	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-15换	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 80 沿山坡(坡度≥30°)铺设和架空施工人工*1.15, 机械*1.15	10m	0.1	123.10	760.29	11.43	52.21	12.31	76.03	1.14	5.22
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	18.12		20.41	1.33	0.51		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	16.05		14.79	0.97	0.45		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.88		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 12 页 共 95 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.87	2.46		0.83
人工单价		小计						30.99	87.68	1.26	12.19
		未计价材料费						79.15			
清单项目综合单价								132.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	麻袋布				m2	0.3158	7.60	2.40			
	玻璃布				m2	0.7127	1.95	1.39			
	钢管 D89*4				m	1.013	74.39	75.36			
	其他材料费						-	8.51	-		
	材料费小计						-	87.66	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 13 页 共 95 页

项目编码		040501008003	项目名称	水平导向钻进				计量单位	m	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-2-51	钻导向孔 DN≤300mm	10m	0.1	210.04	160.88	390.81	165.90	21.00	16.09	39.08	16.59
D1-2-54	扩孔(mm以内) DN100	10m	0.1	39.98	39.04	110.19	41.47	4.00	3.90	11.02	4.15
D1-2-60	回拖布管(mm以内) DN100	10m	0.1	18.84	777.53	39.58	16.13	1.88	77.75	3.96	1.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	19.19		20.41	1.33	0.54		0.57
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.00		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0279	47.70	20.04		20.41	1.33	0.56		0.57
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0279	34.57	17.22		14.79	0.97	0.48		0.41
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0279	148.90	134.51		52.95	4.16	3.76		1.48
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0279	123.17	84.03		43.80	3.44	2.35		1.22

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 14 页 共 95 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0028	1028.79	881.48		298.35	2.88	2.46		0.83
人工单价		小计						45.57	109.45	54.18	29.32
		未计价材料费						78.30			
清单项目综合单价								238.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	麻袋布					m2	0.3158	7.60	2.40		
	玻璃布					m2	0.7126	1.95	1.39		
	钢管 DN80*5.5					m	1.01	73.77	74.51		
	其他材料费							-	31.14	-	
	材料费小计							-	109.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 15 页 共 95 页

项目编码		040501008004	项目名称	水平导向钻进				计量单位	m	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-2-51	钻导向孔 DN≤300mm	10m	0.1	210.04	160.88	390.81	165.90	21.00	16.09	39.08	16.59
D1-2-54	扩孔(mm以内) DN100	10m	0.1	39.98	39.04	110.19	41.47	4.00	3.90	11.02	4.15
D1-2-60	回拖布管(mm以内) DN100	10m	0.1	18.84	394.94	39.58	16.13	1.88	39.49	3.96	1.61
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0157	47.70	19.19		20.41	0.75	0.30		0.32
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0157	34.57	17.00		14.79	0.54	0.27		0.23
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0157	47.70	20.04		20.41	0.75	0.31		0.32
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0157	34.57	17.22		14.79	0.54	0.27		0.23
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0157	34.57	17.22		14.79	0.54	0.27		0.23
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83
借	埋地管道沥青防腐 沥青	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 16 页 共 95 页

C12-3-233	玻璃布 每增一布一油										
D7-6-38 换	土工布	100m2	0.0016	1028.79	881.48		298.35	1.62	1.38		0.47
人工单价		小计						38.53	66.31	54.18	26.74
		未计价材料费						38.38			
清单项目综合单价							185.78				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	麻袋布				m2	0.1774	7.60	1.35			
	玻璃布				m2	0.4004	1.95	0.78			
	钢管 DN50*4				m	1.01	35.89	36.25			
	其他材料费						-	27.95	-		
	材料费小计						-	66.33	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 17 页 共 95 页

项目编码		040502005017		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	248.46		20.96	53.99	248.46			20.96			
人工单价		小 计						53.99	248.46			20.96			
		未计价材料费										247.79			
清单项目综合单价												323.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	247.79	247.79						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	248.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 18 页 共 95 页

项目编码		040502005006		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	1500.67		20.96	53.99	1500.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	1500.67			20.96			
		未计价材料费						1500.00							
清单项目综合单价								1575.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	1500.00	1500.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	1500.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 19 页 共 95 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 20 页 共 95 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个	工程量	2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18	
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18	
		未计价材料费						3853.78				
清单项目综合单价							5567.97					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72			
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86			
	远传智能水表 DN100					个	1					
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20			
	其他材料费							-	844.42	-		
	材料费小计							-	4698.20	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 21 页 共 95 页

项目编码		040502009007		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费										162.16			
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	远传智能水表 DN20					个	1								
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 22 页 共 95 页

项目编码		040504001008		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位	座	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 23 页 共 95 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 24 页 共 95 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 25 页 共 95 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 26 页 共 95 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 27 页 共 95 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 28 页 共 95 页

项目编码		040504001005		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 29 页 共 95 页

项目编码		040504001009	项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管			计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 30 页 共 95 页

换	混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 31 页 共 95 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 32 页 共 95 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.41	-	
	材料费小计			-	2989.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 33 页 共 95 页

项目编码		040502001005		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	238.75	17.08	40.65	87.65	238.75	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	238.75	17.08	40.65				
		未计价材料费						231.39							
清单项目综合单价								384.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN50					个	1.03	6.10	6.28						
	球墨铸铁全承三通 DN100*50					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	238.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 34 页 共 95 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 35 页 共 95 页

项目编码		040502001021		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚标段：第 36 页 共 95 页

项目编码		040502001029		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全盘排泥三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 37 页 共 95 页

项目编码		040502003002		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 38 页 共 95 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 39 页 共 95 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92			3.73			
人工单价		小计						9.61	23.92			3.73			
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 40 页 共 95 页

项目编码		040502003023		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 41 页 共 95 页

项目编码		040502003028		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55				1. 40		
人工单价		小计						3. 60	9. 55				1. 40		
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 42 页 共 95 页

项目编码		040502003029		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19				3. 73		
人工单价		小计						9. 61	22. 19				3. 73		
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 43 页 共 95 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 44 页 共 95 页

项目编码		040502001020		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 45 页 共 95 页

项目编码		040502003009		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 46 页 共 95 页

项目编码		040502003010		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 47 页 共 95 页

项目编码		040502003011		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22.5° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 48 页 共 95 页

项目编码		040502001006		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
人工单价		小计						87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
		未计价材料费						145. 11							
清单项目综合单价								297. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2. 06	12. 19	25. 11						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN100					个	1	120. 00	120. 00						
	其他材料费							-	7. 36	-					
	材料费小计							-	152. 47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 49 页 共 95 页

项目编码		040502002003		项目名称		22.5° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-100	焊接弯头(异径管) 安装 管外径×壁厚(mm以内) 104×4	个	1	18.52	19.54	6.63	9.76	18.52	19.54	6.63	9.76				
人工单价		小计						18.52	19.54	6.63	9.76				
		未计价材料费						12.72							
清单项目综合单价								54.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制22.5° 弯头 D108*4					个	1	12.72	12.72						
	其他材料费							-	6.83	-					
	材料费小计							-	19.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 50 页 共 95 页

项目编码		040502003024		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 51 页 共 95 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 52 页 共 95 页

项目编码		040502003020		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 53 页 共 95 页

项目编码		040502001019		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁45° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 54 页 共 95 页

项目编码		040502003014		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55			1.40			
人工单价		小计						3.60	9.55			1.40			
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 55 页 共 95 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9. 61	22. 19		3. 73	9. 61	22. 19			3. 73			
人工单价		小计						9. 61	22. 19			3. 73			
		未计价材料费						21. 39							
清单项目综合单价								35. 53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21. 39	21. 39						
	其他材料费							-	0. 81	-					
	材料费小计							-	22. 20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 56 页 共 95 页

项目编码		040502003016		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 57 页 共 95 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价								297.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 58 页 共 95 页

项目编码		040502001025		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	90.47	17.08	40.65	87.65	90.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	90.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						83.11							
清单项目综合单价								235.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*80					个	1	58.00	58.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	90.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 59 页 共 95 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个	工程量	4
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65	
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65	
		未计价材料费						71.11				
清单项目综合单价							223.85					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11			
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00			
	其他材料费							-	7.36	-		
	材料费小计							-	78.47	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 60 页 共 95 页

项目编码		040502001034		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	65.47	17.08	40.65	87.65	65.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	65.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						58.11							
清单项目综合单价								210.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*25					个	1	33.00	33.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	65.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 61 页 共 95 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 62 页 共 95 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 63 页 共 95 页

项目编码		040504002003		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.896	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1100.66	3261.44	12.00	362.84				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.3582	755.07	3767.59	71.54	269.56	1025.54	5117.14	97.17	366.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 64 页 共 95 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.42	2187.93	1057.45	114.40	750.79	918.93	444.13	48.05	315.33
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.25	647.13	491.40	9.98	214.29	161.78	122.85	2.50	53.57
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4247.79	12860.21	204.28	1451.82
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							18764.06				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 65 页 共 95 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	12516.83	-	
	材料费小计			-	12860.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 66 页 共 95 页

项目编码		040504002004		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.09	648.12	5281.12	10.70	214.84	58.33	475.30	0.96	19.34				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1568	988.74	3671.63	9.19	325.43	155.03	575.71	1.44	51.03				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.0864	1083.96	3706.73	23.91	361.28	93.65	320.26	2.07	31.21				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.352	1228.41	3640.00	13.39	404.95	432.40	1281.28	4.71	142.54				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	0.5952	755.07	3767.59	71.54	269.56	449.42	2242.47	42.58	160.44				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 67 页 共 95 页

	筋 Φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.16	2187.93	1057.45	114.40	750.79	350.07	169.19	18.30	120.13
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.08	1259.61	1106.20	114.40	448.06	100.77	88.50	9.15	35.84
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.1	647.13	491.40	9.98	214.29	64.71	49.14	1.00	21.43
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						1941.32	6369.28	95.67	664.27
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价								9070.55			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 68 页 共 95 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	6025.56	-	
	材料费小计			-	6369.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 69 页 共 95 页

项目编码		040504002002		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 70 页 共 95 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 71 页 共 95 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚				标段：				第 72 页 共 95 页			
项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位	m3	工程量	30.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89
		未计价材料费									
清单项目综合单价								928.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	546.39	-	
	材料费小计							-	546.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 73 页 共 95 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		1696.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57					0.71		
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52		1.45		
人工单价		小计						3.31			4.52		2.16		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 74 页 共 95 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		605.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 75 页 共 95 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		906.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 76 页 共 95 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		1696.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 77 页 共 95 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除基层		计量单位		m2		工程量		882.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80				
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	0.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 78 页 共 95 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		882.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							20.64								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 79 页 共 95 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		264.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 80 页 共 95 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		158.895	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 81 页 共 95 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		882.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 82 页 共 95 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		882.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 83 页 共 95 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		882.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚				标段：				第 84 页 共 95 页			
项目编码		041001001003		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	191.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 85 页 共 95 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		191.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 86 页 共 95 页

项目编码		040103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		28.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 87 页 共 95 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		28.7625	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚标段：第 88 页 共 95 页

项目编码		040202015005		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		191.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 89 页 共 95 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		191.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费						-	88.79	-						
	材料费小计						-	88.79	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 90 页 共 95 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		9.2944	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 91 页 共 95 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		16.7048	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚				标段：				第 92 页 共 95 页							
项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		2.4045	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 93 页 共 95 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 94 页 共 95 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		7166	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m • 天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m • 天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.57							
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 95 页 共 95 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		3583	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	62202.13			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 良口镇-温塘肚

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项的 (人工费+ 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中: δ = 合同工 期 / 定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					62202.13			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	22618.96		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	消纳费	32670.00		
	合 计	55288.96		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	14030040@1	汽油综合	kg	0.3213	9.27	2.98		
2	14330090@2	动力苯	kg	0.2111	2.74	0.58		
3	17000060@6	钢管 DN50*4	m	15.15	35.89	543.73		
4	17000060@7	钢管 DN80*5.5	m	8.08	73.77	596.06		
5	01010125	螺纹钢钢筋 Φ 10~25	t	3.508	3547.15	12443.40		
6	02290050	麻绳	kg	0.0075	17.09	0.13		
7	04290200	混凝土构件小型	m3	1.515				
8	05030320	垫木	m3	0.0017	1549.95	2.63		
9	17250260	塑料软管D20	m	1.2	2.32	2.78		
10	35270001	木板标尺	m3	0.0006	1016.50	0.61		
11	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	3.25	322.00	1046.50		
12	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	1.43	337.00	481.91		
13	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	35.2934	348.00	12282.10		
14	BCCLF18	不锈钢盖板 Φ 1000 厚4 mm	块	3	420.00	1260.00		
15	FBC00016	钢材	t	0.2292	4498.95	1031.16		
16	ZZJJ	制作基价	元	410.3742	1.00	410.37		
17	00010010@1	人工费	元	112.6404	1.10	123.68		
18	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	404.7265	1.29	522.10		
19	02290040	麻袋布	m2	34.4886	7.60	262.11		
20	13010330	沥青清漆	kg	8.79	6.45	56.70		
21	13010330@1	沥青清漆	kg	15.0774	6.45	97.25		
22	13310060	石油沥青10#	kg	2088.3882	1.70	3550.26		
23	14030030	煤油	kg	46.1065	4.29	197.80		
24	14230060	滑石粉	kg	938.9652	0.98	920.19		
25	14330090	动力苯	kg	1.1928	2.40	2.86		
26	14330090@1	动力苯	kg	2.5028	2.74	6.86		
27	15550095	玻璃布	m2	825.642	1.95	1610.00		
28	17010100@4	钢管 D89*4	m	2.026	74.39	150.71		
29	19000020@29	内螺纹闸阀DN25	个	152	48.69	7400.88		
30	19090030@10	内螺纹止回阀DN25	个	76	34.51	2622.76		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
31	补充主材001@3	伸缩过滤器DN25	个	76	30.27	2300.52		
32	BCCLF9@1	深水井	座	2	150000.00	300000.00		
33	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M15	m3	8.2017	548.00	4494.53		
34	19000020@27	内螺纹闸阀 DN25带法兰球墨铸铁	个	4	247.79	991.16		
35	03210263	钻杆	根	0.0368	200.60	7.38		
36	03214357	导向钻刀片	只	0.2829	250.00	70.73		
37	04090040	膨润土	kg	175.95	0.77	135.48		
38	14310450	碳酸氢钠	kg	3.933	2.63	10.34		
39	51350050	回扩器DN150	只	0.0437	150.00	6.56		
40	51350060	回扩器DN250	只	0.0345	180.00	6.21		
41	80110300	化学泥浆	kg	5.589	40.00	223.56		
42	BCCLF16	消火栓防护措施	处	4	500.00	2000.00		
43	BCCLF9	取水坝	座	1	200000.00	200000.00		
44	13010130	酚醛调和漆	kg	34.7776	12.07	419.77		
45	13010170	红丹漆	kg	59.534	10.60	631.06		
46	14050050	溶剂油	kg	44.5588	3.94	175.56		
47	36270080	移动式钢护栏	m	608.608	85.00	51731.68		
48	BCCLF3	施工警示灯	盏	3583	5.00	17915.00		
49	03139531	合金钎头 ϕ 150	个	0.3703	27.33	10.12		
50	03213001@1	铁件综合	kg	69.8426	6.91	482.61		
51	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	30.514	438.00	13365.13		
52	04050005	碎石20~40	m3	441.9991	194.00	85747.83		
53	04070045	石屑	m3	802.4554	114.00	91479.92		
54	04070045@1	石屑	m3	1214.8842	114.00	138496.80		
55	05030060@1	板枋材综合	m3	0.4448	1348.00	599.59		
56	14350630@1	脱模剂	kg	10.7394	2.26	24.27		
57	34110010@1	水	m3	370.3683	4.58	1696.29		
58	35010010@1	钢模板	kg	151.2301	5.44	822.69		
59	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	191.4107	567.00	108529.87		
60	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	4533.1603	7.79	35313.32		
61	99450700@1	电(机械用)	kw·h	2847.0875	0.77	2192.26		
62	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	28.1504	9.27	260.95		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	00010010	人工费	元	292528.0882	1.10	321195.84		
64	RGFTZ	人工费调整	元	-0.4855	1.00	-0.49		
65	01290003	钢板综合	kg	47.56	4.09	194.52		
66	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	102.04	11.97	1221.42		
67	03010430	六角螺栓综合	kg	8.7	5.58	48.55		
68	03135001	低碳钢焊条综合	kg	186.5022	5.60	1044.41		
69	14350490	漂白粉综合	kg	8.12	5.31	43.12		
70	14390070	氧气	m3	99.5382	5.16	513.62		
71	14390100	乙炔气	kg	33.1518	13.30	440.92		
72	17030050	镀锌钢管DN50	m	59.16	31.25	1848.75		
73	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.58	89.60	51.97		
74	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	532.2902	33.44	17799.78		
75	34110010	水	m3	283.6663	4.58	1299.19		
76	99450760	其他材料费	元	6654.5047	1.00	6654.50		
77	CLFTZ	材料费调整	元	0.2955	1.00	0.30		
78	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	774.445	18.58	14389.19		
79	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	1347.92	34.51	46516.72		
80	99450630	折旧费	元	20979.4075	1.00	20979.41		
81	99450640	检修费	元	5479.1499	1.00	5479.15		
82	99450650	维护费	元	17139.0306	1.00	17139.03		
83	99450660	安拆费	元	2387.773	1.00	2387.77		
84	99450700	电(机械用)	kw·h	8237.05	0.77	6342.53		
85	JXFTZ	机械费调整	元	-1.4029	1.00	-1.40		
86	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	196.91	59.99	11812.63		
87	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1.0913	5.86	6.40		
88	02270020	白布	kg	2.705	2.75	7.44		
89	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.1464	3.04	0.45		
90	17010100@1	钢管 D57*3.5	m	102.515	41.69	4273.85		
91	13030240	厚漆	kg	38.68	10.26	396.86		
92	03010685	六角螺栓M16×80	十套	461.44	6.39	2948.60		
93	14010010	清油	kg	4.8	13.07	62.74		
94	14070050	机油综合	kg	70.8	6.96	492.77		
95	17010060	焊接钢管DN50	m	133	20.84	2771.72		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	18031380	冲压弯头DN50	个	152	6.55	995.60		
97	24010001@1	远传智能水表DN20	个	76				
98	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	8.458	10.81	91.43		
99	80210673	预拌混凝土C10	m3	2.6				
100	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	1.3196	4082.69	5387.52		
101	01010035	热轧圆盘条 ϕ 12~25	t	0.63	3905.22	2460.29		
102	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	28.2017	5.86	165.26		
103	02190060	尼龙帽 ϕ 1.5	个	30.96	0.69	21.36		
104	02330010	草袋	个	86.6455	1.28	110.91		
105	03019001	圆钉综合	kg	9.4662	5.36	50.74		
106	03213001	铁件综合	kg	5.85	6.91	40.42		
107	03214046	零星卡具	kg	7.12	5.47	38.95		
108	04130001	标准砖240×115×53	千块	31.506	278.00	8758.67		
109	05030060	板枋材综合	m3	0.4801	1348.00	647.17		
110	14350630	脱模剂	kg	6.255	5.13	32.09		
111	33010280	型钢铁爬梯	kg	118.75	3.03	359.81		
112	34050040	草板纸80#	张	7.2	4.19	30.17		
113	35010010	钢模板	kg	15.25	4.44	67.71		
114	35030080	木支撑	m3	0.1166	1651.95	192.62		
115	35030110	扣件	kg	4.55	4.80	21.84		
116	00010003	机上人工	工日	182.766	252.54	46155.73		
117	99450680	柴油(机械用)0#	kg	112.7516	7.79	878.33		
118	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	3.5	567.00	1984.50		
119	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	7.141	515.00	3677.62		
120	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度 $\geq$ 5mm M20	m3	9.7763	568.00	5552.94		
121	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M10	m3	9.8581	541.00	5333.23		
122	36010205	铸铁井盖、井座	套	6	556.05	3336.30		
123	02090090	塑料薄膜	m2	308.4414	0.26	80.19		
124	33010285	塑钢踏步	kg	59.406	6.29	373.66		
125	34110040	电	kW·h	2.648	0.77	2.04		
126	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	20.3753	551.00	11226.79		
127	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	0.2273	5.86	1.33		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
128	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M20	m3	0.0649	561.00	36.41		
129	36010410@1	球墨铸铁井盖座 ϕ 700	套	10	556.05	5560.50		
130	04270160	混凝土垫块	m3	0.0229				
131	13410010	嵌缝料	kg	1.6705	0.58	0.97		
132	03134011	水砂纸	张	49.8	0.77	38.35		
133	03139281	钢锯条	条	3.39	0.43	1.46		
134	14330030	丙酮	kg	1.35	9.74	13.15		
135	14410600	胶粘剂	kg	0.996	1.88	1.87		
136	18090090@2	钢塑三通 DN50*25	个	6	18.00	108.00		
137	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	12	20.00	240.00		
138	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	1	23.12	23.12		
139	18090090@8	22.5° 弯头 DN25	个	4	9.14	36.56		
140	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	22	21.39	470.58		
141	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	3	37.46	112.38		
142	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	9	21.39	192.51		
143	18090090@13	90° 弯头 DN25	个	2	9.14	18.28		
144	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	9	21.39	192.51		
145	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
146	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	37.2511	533.00	19854.84		
147	14090040	润滑脂	kg	51.291	34.61	1775.18		
148	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	981.518	12.19	11964.70		
149	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	3389	119.58	405256.62		
150	17010065	焊接钢管DN100	m	4.5	46.33	208.49		
151	18031395	冲压弯头DN100	个	4	21.56	86.24		
152	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN100	副	14	76.80	1075.20		
153	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀DN100	个	4	743.36	2973.44		
154	补充主材002@1	伸缩过滤器DN100	个	2	1116.86	2233.72		
155	24010001@2	远传智能水表DN100	个	2				
156	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	2	1250.20	2500.40		
157	03230023	铸铁闸阀套筒	个	4	202.27	809.08		
158	04050085	卵石彩色	t	0.472	931.62	439.72		
159	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.692	7.71	5.34		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
160	02270001	棉纱	kg	0.052	11.47	0.60		
161	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	3.296	5.94	19.58		
162	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.884	5.60	4.95		
163	13010050	醇酸清漆	kg	0.08	13.99	1.12		
164	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	4.04	1.03	4.16		
165	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65-1.6型	套	4	1776.13	7104.52		
166	补充主材003@1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	4	598.33	2393.32		
167	补充主材004@1	铸铁管 DN100	m	7	119.58	837.06		
168	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	2	71.66	143.32		
169	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.0091	536.00	4.88		
170	02050001@3	T型滑入式橡胶圈 DN50	个	1.03	6.10	6.28		
171	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	5	215.70	1078.50		
172	18000001@5	球墨铸铁全承三通DN100*50	个	1	200.00	200.00		
173	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	74	120.00	8880.00		
174	18030035@3	钢制22.5°弯头 D108*4	个	1	12.72	12.72		
175	18090090@19	45°弯头 DN80	个	1	37.46	37.46		
176	14030040	汽油综合	kg	1.815	6.38	11.58		
177	19000020@8	KP型快速排气阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	4	1500.00	6000.00		
178	18090090@22	钢塑四通 DN80*50	个	1	35.00	35.00		
179	18090090@23	45°弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
180	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	14	120.00	1680.00		
181	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	4.12	3.05	12.57		
182	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰 球墨铸铁	个	6	910.00	5460.00		
183	18000001@16	球墨铸铁45°弯头DN100	个	13	120.00	1560.00		
184	18000001@17	球墨铸铁11.25°弯头DN100	个	66	120.00	7920.00		
185	18090090@28	11.25°弯头 DN25	个	5	9.14	45.70		
186	18090090@29	11.25°弯头 DN50	个	15	21.39	320.85		
187	18090090@30	11.25°弯头 DN80	个	2	37.46	74.92		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-温塘肚

第 7 页 共 7 页

[illegible]

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		管道					3163209.98	
1	040501004008	钢塑复合管DN25	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN25, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	847	37.41	31686.27	
2	040501004006	钢塑复合管DN50	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN50, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	2274	60.05	136553.70	
3	040501004007	钢塑复合管DN80	1、安装部位:室外埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:钢塑复合管DN80, 1.0MPa 4、连接形式:螺纹连接（丝接连接） 5、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 6、防腐要求：三油两布	m	922	91.44	84307.68	
4	040501003002	铸铁管	1. 材质及规格:K9 球墨铸铁管DN100 1.0MPa 2. 接口方式:T型滑入式橡胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道试压 消毒冲洗	m	5872	143.19	840811.68	
本页小计							1093359.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	040501002007	钢管 D108*4	1. 材质及规格:Q235B 焊接钢管 D108x4, 1.0MPa 2. 管道试压、消毒冲洗 3. 架空敷设 4、压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5、防腐要求: 三油两布, 外涂红丹油底漆两遍及热融热沥青三遍, 间层缠麻布两遍	m	11	154.69	1701.59	
6	040502005017	闸阀	1. 种类:内螺纹闸阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	5	323.41	1617.05	
7	040502005006	排气阀	1. 种类:KP型快速排气阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN25	个	5	1575.62	7878.10	
8	040502005010	排泥阀	1. 种类:快开排泥阀 带法兰 2. 材质及规格:球墨铸铁 DN75	个	2	985.62	1971.24	
9	040502009002	水表组	1. 规格: DN100 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	4	5567.97	22271.88	
10	040502009008	水表组	1. 规格: DN80 2. 包含2个防盗型手动弹性座封闸阀、1个伸缩过滤器、1个橡胶瓣止回阀和1个远传智能水表	个	1	4109.00	4109.00	
11	040502009006	水表组	1. 规格: DN50 2. 包含2个防盗型内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀和1个远传智能水表	个	2	2693.78	5387.56	
12	040502009009	水表组	1. 规格: DN25 2. 包含2个内螺纹闸阀、1个伸缩过滤器、1个内螺纹止回阀	个	205	1024.14	209948.70	
13	040504001005	方形手孔闸阀井400*400	1. 100厚C20砼垫层 2. 120厚M10水泥砂浆砌砖 3. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 4. 80厚C25钢筋砼盖板	座	18	313.50	5643.00	
本页小计							260528.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040504001003	圆形排气阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	5	3876.40	19382.00	
15	040504001004	圆形排泥阀井 Φ1200 适用 管径DN100-150	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	3876.40	7752.80	
16	040504001006	圆形排泥湿井 Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌砖 3. 勾缝、抹面要求:M20水泥砂浆 4. 混凝土强度等级:C25 5. 盖板材质、规格:球墨铸铁井盖座 6. 井深1.75m	座	2	2265.58	4531.16	
17	040504001007	减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80/100管	1. 100厚C20砼垫层 2. 200厚C25砼基础 3. 490厚M15水泥砂浆砌砖 4. 20厚1:2水泥砂浆抹灰 井内壁 5. 150厚C25钢筋砼盖板	座	7	9467.43	66272.01	
18	040502010001	地上式防撞型 室外消火栓	1. 规格: SSF100/65-1.6型 2. 含各类短管、闸阀、三通、闸阀套筒、法兰等	个	7	3236.33	22654.31	
19	040502001040	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN80	个	11	376.20	4138.20	
本页小计							124730.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	040502001018	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	1	380.99	380.99	
21	040502001010	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	2	387.89	775.78	
22	040502001016	全承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	4	406.11	1624.44	
23	040502001072	全承45° 斜三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*80	个	1	387.89	387.89	
24	040502001021	全盘排气三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*25	个	6	380.99	2285.94	
25	040502001029	全盘排泥三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	3	390.41	1171.23	
26	040502001074	一盘二承三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	3	390.41	1171.23	
27	040502001073	二盘一插三通	1. 材质及规格:球墨铸铁 DN100*100	个	8	390.41	3123.28	
28	040502003036	全承45° 斜三通	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	8	32.14	257.12	
29	040502003003	三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	17	34.14	580.38	
30	040502003037	全承45° 斜三通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	34.14	34.14	
31	040502003004	三通	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	6	51.76	310.56	
32	040502003017	三通	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	2	56.76	113.52	
33	040502003008	四通	1. 种类:DN50*50 2. 材质及规格:钢塑	个	1	37.26	37.26	
34	040502003028	11.25° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
35	040502003029	11.25° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	47	35.53	1669.91	
36	040502003030	11.25° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	17	59.22	1006.74	
37	040502001020	11.25° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	90	297.85	26806.50	
38	040502003010	22.5° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	45	35.53	1598.85	
本页小计							43350.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	040502003011	22.5° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	29	59.22	1717.38	
40	040502001006	22.5° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	198	297.85	58974.30	
41	040502003024	45° 弯头	1. 种类:DN25 2. 材质及规格:钢塑	个	1	14.55	14.55	
42	040502003013	45° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	14	35.53	497.42	
43	040502003020	45° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	8	59.22	473.76	
44	040502001019	45° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	35	297.85	10424.75	
45	040502003015	90° 弯头	1. 种类:DN50 2. 材质及规格:钢塑	个	22	35.53	781.66	
46	040502003038	90° 弯头	1. 种类:DN80 2. 材质及规格:钢塑	个	3	59.22	177.66	
47	040502001009	90° 弯头	1. 种类:DN100 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	29	297.85	8637.65	
48	040502001025	异径管	1. 种类:DN100*80 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	235.85	471.70	
49	040502001026	异径管	1. 种类:DN100*50 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	3	223.85	671.55	
50	040502001034	异径管	1. 种类:DN100*25 2. 材质及规格:球墨铸铁	个	2	210.85	421.70	
51	040502003031	异径管	1. 种类:DN80*50 2. 材质及规格:钢塑	个	10	51.76	517.60	
52	040502003032	异径管	1. 种类:DN80*25 2. 材质及规格:钢塑	个	6	46.76	280.56	
53	040502003033	异径管	1. 种类:DN50*25 2. 材质及规格:钢塑	个	46	32.14	1478.44	
本页小计							85540.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
54	040504002014	蓄水池	1. 规格：V=75m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	29286.54	29286.54	
55	040504002010	蓄水池	1. 规格：V=50m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见图集22S803 P4	座	2	26288.95	52577.90	
56	040504002011	蓄水池	1. 规格：V=40m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	21677.36	21677.36	
57	040504002013	蓄水池	1. 规格：V=20m3 2. 100厚C15砼 3. C30 P6钢筋混凝土池体 4. 内壁20厚1:2防水水泥砂浆抹面 5. 水池底面及顶板底面15厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 满水试验、钢制爬梯、检修口等 7. 详见大样图	座	1	18764.06	18764.06	
本页小计							122305.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
58	040504002009	深水井	1. 规格：深度70m	座	5	150000.00	750000.00	
59	04B001	取水坝		座	3	200000.00	600000.00	
60	04B002	消火栓防护措施		处	7	500.00	3500.00	
61	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20 2. 无筋 每处1m3以内	m3	86.03	928.69	79895.20	
		土石方工程					636845.48	
62	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	3079.91	9.99	30768.30	
63	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	1130.74	223.25	252437.71	
64	040103001002	回填石屑	1. 密实度要求:满足规范设计要求 2. 填方材料品种:石屑 3. 填方来源、运距:外购	m3	1613.54	178.36	287790.99	
65	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	3079.91	21.38	65848.48	
		混凝土路面破除及恢复（村道）					476690.25	
66	041001001001	拆除基层	1. 材质:水泥稳定级配碎石 2. 厚度:30cm	m2	1436	26.95	38700.20	
67	041001001002	拆除路面	1. 位置:村道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:18cm	m2	1436	20.64	29639.04	
68	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	430.8	21.38	9210.50	
69	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	258.48	36.85	9524.99	
70	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位:机动车道 4. 运距:1KM	m2	1436	61.70	88601.20	
本页小计							2245916.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
71	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:4% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	1436	60.66	87107.76	
72	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:18cm	m2	1436	148.96	213906.56	
		路面破除（巷道）					97061.44	
73	041001001003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	427.65	12.61	5392.67	
74	041001001004	拆除路面	1. 位置:社区巷道 2. 材质:混凝土 3. 厚度:15cm	m2	427.65	16.81	7188.80	
75	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:5km	m3	64.15	21.38	1371.53	
76	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	64.1475	36.85	2363.84	
77	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 厚度:15cm 3. 部位: 机动车道 4. 运距: 1KM	m2	427.65	61.70	26386.01	
78	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30混凝土 2. 厚度:15cm	m2	427.65	127.11	54358.59	
		措施项目					339958.02	
79	041102001001	垫层模板		m2	32.4048	41.81	1354.84	
80	041102002001	基础模板		m2	58.5296	89.29	5226.11	
81	041102036001	池盖模板		m2	10.4924	260.37	2731.91	
82	041103001002	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 7天	m	300	11.94	3582.00	
83	041103001003	铁马围蔽	1. C5型铁马 2. 工期: 15天	m	13588	21.57	293093.16	
84	040205014001	施工警示灯	1. 施工警示灯	盏	6794	5.00	33970.00	
本页小计							738033.78	
合 计							4713765.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 1 页 共 101 页

项目编码		040501004008		项目名称		钢塑复合管 DN25		计量单位		m		工程量		847	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-107	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	0.1	66.80	190.49	0.37	26.07	6.68	19.05	0.04	2.61				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0079	148.90	134.51		52.95	1.17	1.06		0.42				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0079	123.17	84.03		43.80	0.97	0.66		0.34				
人工单价		小计						11.46	21.37	0.16	4.44				
		未计价材料费						19.25							
清单项目综合单价								37.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 2 页 共 101 页

	钢塑复合管 DN25	m	1.015	18.58	18.86		
	玻璃布	m2	0.2002	1.95	0.39		
	其他材料费			-	2.11	-	
	材料费小计			-	21.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村				标段：				第 3 页 共 101 页							
项目编码		040501004006		项目名称		钢塑复合管 DN50		计量单位		m		工程量		2274	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	353.26	0.48	30.97	7.93	35.33	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以 内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0157	148.90	134.51		52.95	2.34	2.11		0.83				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0157	123.17	84.03		43.80	1.93	1.32		0.69				
人工单价		小计						14.84	39.36	0.17	5.69				
		未计价材料费						35.81							
清单项目综合单价								60.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 4 页 共 101 页

	钢塑复合管 DN50	m	1.015	34.51	35.03		
	玻璃布	m2	0.4004	1.95	0.78		
	其他材料费			-	3.54	-	
	材料费小计			-	39.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村				标段：				第 5 页 共 101 页							
项目编码		040501004007		项目名称		钢塑复合管 DN80		计量单位		m		工程量		922	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D4-1-110	钢塑管安装(丝扣连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.1	79.31	611.88	0.48	30.97	7.93	61.19	0.05	3.10				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
借C12-3-2 32	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 一布二油	10m2	0.0251	148.90	134.51		52.95	3.74	3.38		1.33				
借C12-3-2 33	埋地管道沥青防腐 沥青 玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0251	123.17	84.03		43.80	3.09	2.11		1.10				
人工单价		小计						17.40	67.28	0.17	6.60				
		未计价材料费						62.14							
清单项目综合单价								91.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 6 页 共 101 页

	钢塑复合管 DN80	m	1.015	59.99	60.89		
	玻璃布	m2	0.6406	1.95	1.25		
	其他材料费			-	5.12	-	
	材料费小计			-	67.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村标段：第 7 页 共 101 页

项目编码		040501003002		项目名称		铸铁管		计量单位		m		工程量		5872	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-1-69	球墨铸铁管安装(胶圈接口)(T型接口) 公称直径(mm以内) 150	10m	0.1	102.15	1222.16	17.08	46.27	10.22	122.22	1.71	4.63				
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66				
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41				
人工单价		小计						12.86	122.82	1.83	5.70				
		未计价材料费						121.68							
清单项目综合单价								143.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	0.172	12.19	2.10						
	球墨铸铁给水管 DN100					m	1	119.58	119.58						
	其他材料费							-	1.14	-					
	材料费小计							-	122.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 8 页 共 101 页

项目编码		040501002007	项目名称		钢管 D108*4			计量单位	m	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-1-16	碳钢管安装 公称直径(mm以内) 100	10m	0.1	117.51	921.42	12.69	50.53	11.75	92.14	1.27	5.05
D4-1-158	管道试压 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	159.44	53.55	11.80	66.46	1.59	0.54	0.12	0.66
D4-1-176	管道消毒冲洗 公称直径(mm以内) 100	100m	0.01	104.58	5.73		40.59	1.05	0.06		0.41
D6-6-125	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	18.12		20.41	1.62	0.61		0.69
D6-6-126	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	16.05		14.79	1.17	0.54		0.50
D6-6-136	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0339	47.70	19.88		20.41	1.62	0.67		0.69
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
D6-6-137	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0339	34.57	17.22		14.79	1.17	0.58		0.50
借C12-3-232	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 一布二油	10m2	0.0339	148.90	134.51		52.95	5.05	4.56		1.80
借C12-3-233	埋地管道沥青防腐 沥青玻璃布 每增一布一油	10m2	0.0339	123.17	84.03		43.80	4.18	2.85		1.49
D7-6-38	土工布	100m2	0.0034	1028.79	881.48		298.35	3.49	2.99		1.01

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 9 页 共 101 页

换											
人工单价		小计						33.86	106.12	1.39	13.30
		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								154.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 D108*4				m	1.012	90.27	91.35			
	麻袋布				m2	0.3832	7.60	2.91			
	玻璃布				m2	0.8648	1.95	1.69			
	其他材料费						-	10.20	-		
	材料费小计						-	106.15	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 10 页 共 101 页

项目编码		040502005017		项目名称		闸 阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	248.46		20.96	53.99	248.46			20.96			
人工单价		小 计						53.99	248.46			20.96			
		未计价材料费										247.79			
清单项目综合单价												323.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	247.79	247.79						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	248.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 11 页 共 101 页

项目编码		040502005006		项目名称		排气阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	1500.67		20.96	53.99	1500.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	1500.67			20.96			
		未计价材料费						1500.00							
清单项目综合单价								1575.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	KP型快速排气阀 DN25 带法兰 球墨铸铁					个	1	1500.00	1500.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	1500.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 12 页 共 101 页

项目编码		040502005010		项目名称		排泥阀		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-184	法兰阀门安装(不带管件) 公称直径(mm以内) 75	个	1	53.99	910.67		20.96	53.99	910.67			20.96			
人工单价		小计						53.99	910.67			20.96			
		未计价材料费						910.00							
清单项目综合单价								985.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	快开排泥阀 DN75 带法兰 球墨铸铁					个	1	910.00	910.00						
	其他材料费							-	0.67	-					
	材料费小计							-	910.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 13 页 共 101 页

项目编码		040502009002		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-279	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 100	组	1	470.22	4698.20	156.37	243.18	470.22	4698.20	156.37	243.18				
人工单价		小计						470.22	4698.20	156.37	243.18				
		未计价材料费						3853.78							
清单项目综合单价								5567.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100					个	2	743.36	1486.72						
	伸缩过滤器 DN100					个	1	1116.86	1116.86						
	远传智能水表 DN100					个	1								
	橡胶瓣止回阀 DN100					个	1	1250.20	1250.20						
	其他材料费							-	844.42	-					
	材料费小计							-	4698.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 14 页 共 101 页

项目编码		040502009008		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-278	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 80	组	1	415.33	3347.55	133.23	212.89	415.33	3347.55	133.23	212.89				
人工单价		小计						415.33	3347.55	133.23	212.89				
		未计价材料费						2737.56							
清单项目综合单价								4109.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防盗型手动弹性座封闸阀 DN80					个	3	613.27	1839.81						
	橡胶瓣止回阀 DN80					个	1	897.75	897.75						
	远传智能水表 DN80					个	1								
	伸缩过滤器 DN80					个									
	其他材料费							-	610.01	-					
	材料费小计							-	3347.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 15 页 共 101 页

项目编码		040502009006		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	2190.21	85.48	140.80	277.29	2190.21	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	2190.21	85.48	140.80				
		未计价材料费						1831.80							
清单项目综合单价								2693.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹止回阀 DN50					个	1	43.27	43.27						
	防盗型内螺纹闸阀 DN50					个	3	334.51	1003.53						
	远传智能水表 DN50					个	1								
	伸缩过滤器 DN50					个	1	785.00	785.00						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	2190.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 16 页 共 101 页

项目编码		040502009009		项目名称		水表组		计量单位		个		工程量		205	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-277	法兰式水表组成与安装（有旁通管有止回阀）公称直径（mm以内） 50	组	1	277.29	520.57	85.48	140.80	277.29	520.57	85.48	140.80				
人工单价		小计						277.29	520.57	85.48	140.80				
		未计价材料费						162.16							
清单项目综合单价								1024.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内螺纹闸阀 DN25					个	2	48.69	97.38						
	内螺纹止回阀 DN25					个	1	34.51	34.51						
	远传智能水表 DN20					个	1								
	伸缩过滤器 DN25					个	1	30.27	30.27						
	其他材料费							-	358.40	-					
	材料费小计							-	520.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 17 页 共 101 页

项目编码		040504001005		项目名称		方形手孔闸阀井400*400		计量单位		座		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0071	1303.29	5458.96	279.88	516.28	9.20	38.52	1.97	3.64				
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M10	10m3	0.015	2141.31	2780.41	191.79	760.83	32.07	41.64	2.87	11.39				
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.0096	1979.22	1239.89	117.77	683.83	19.00	11.90	1.13	6.56				
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.0033	2086.08	5713.25	279.83	771.53	6.84	18.72	0.92	2.53				
D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.002	1122.87	4226.99	123.24	406.36	2.27	8.54	0.25	0.82				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 18 页 共 101 页

人工单价		小计		123.02	140.91	7.14	42.43	
		未计价材料费						
清单项目综合单价				313.50				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费			-	141.04	-		
	材料费小计			-	141.04	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 19 页 共 101 页

项目编码		040504001003		项目名称		圆形排气阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑 砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1 0 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段:

第 20 页 共 101 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 21 页 共 101 页

项目编码		040504001004		项目名称		圆形排泥阀井Φ1200 适用管径DN100-150		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D-3-46 换	立式闸阀井 井深2.43m 适用管径 DN100-200 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 实际井深(m):1.75	座	1	929.64	2469.24	84.09	393.43	929.64	2469.24	84.09	393.43				
人工单价		小计						929.64	2469.24	84.09	393.43				
		未计价材料费						560.80							
清单项目综合单价								3876.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.439	10.81	4.75						
	预拌混凝土 C10					m3	0.26								
	球墨铸铁井盖座 Φ700					套	1	556.05	556.05						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 22 页 共 101 页

	其他材料费			-	1908.43	-	
	材料费小计			-	2469.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 23 页 共 101 页

项目编码		040504001006		项目名称		圆形排泥湿井 φ800		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-44换	排泥湿井 井内径 0.8m 井深1.5m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	座	1	611.10	1417.31		237.17	611.10	1417.31			237.17			
人工单价		小计						611.10	1417.31			237.17			
		未计价材料费						563.38							
清单项目综合单价								2265.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铸铁井盖、井座					套	1	556.05	556.05						
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.678	10.81	7.33						
	其他材料费							-	853.93	-					
	材料费小计							-	1417.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 24 页 共 101 页

项目编码		040504001007		项目名称		减压阀井2750*1500*1400 适用于DN50/80 /100管		计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D5-3-281 R*0.87	非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人 工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.1189	1303.29	5458.96	279.88	516.28	155.02	649.31	33.29	61.41
D5-3-282 换	非定型井基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C25	10m3	0.2106	2030.00	5611.62	279.88	753.25	427.62	1182.08	58.96	158.67
D5-3-284 换	砖砌 矩形 合并制作子 目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M15	10m3	0.7176	2141.31	2796.41	191.79	760.83	1536.51	2006.58	137.62	545.94
D5-3-291 换	砖墙 抹灰 井内侧 合并 制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.119	1979.22	1239.89	117.77	683.83	235.53	147.55	14.01	81.38
D5-3-302 换	混凝土井盖、井圈制作 井盖 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25	10m3	0.1178	2086.08	5713.25	279.83	771.53	245.77	673.11	32.97	90.90
D5-3-307	井盖、井算安装 检查井	10套	0.1	536.38	215.86		174.92	53.64	21.59		17.49

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 25 页 共 101 页

换	混凝土井盖、座 合并制 作子目 湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20										
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.1532	1122.87	4226.99	123.24	406.36	171.98	647.41	18.88	62.24
人工单价		小计						2826.07	5327.63	295.73	1018.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								9467.43			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5327.49	-	
	材料费小计							-	5327.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 26 页 共 101 页

项目编码		040502010001		项目名称		地上式防撞型室外消火栓		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-38换	消火栓井 地上式 支管浅装 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	座	1	51.94	343.92		20.16	51.94	343.92		20.16				
借C9-1-103	室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 浅100型	套	1	108.14	2631.61	6.95	49.17	108.14	2631.61	6.95	49.17				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.002	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	5.08	10.93	0.43	2.14				
D5-3-284换	砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.001	2141.31	2768.98	191.79	760.83	2.14	2.77	0.19	0.76				
人工单价		小计						167.30	2989.23	7.57	72.23				
		未计价材料费						2821.83							
清单项目综合单价								3236.33							
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 27 页 共 101 页

费 明 细	铸铁闸阀套筒	个	1	202.27	202.27		
	地上式消防栓 SSF100/65-1.6型	套	1	1776.13	1776.13		
	闸阀 Z45X-16 DN100	套	1	598.33	598.33		
	铸铁管 DN100	m	1.75	119.58	209.27		
	钢板平焊法兰 DN100	副	0.5	71.66	35.83		
	其他材料费			-	167.38	-	
	材料费小计			-	2989.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 28 页 共 101 页

项目编码		040502001040		项目名称		全承三通		计量单位		个	工程量	11
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	230.82	17.08	40.65	87.65	230.82	17.08	40.65	
人工单价		小计						87.65	230.82	17.08	40.65	
		未计价材料费						223.46				
清单项目综合单价							376.20					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	3.09	9.75	30.13			
	球墨铸铁全承三通 DN80					个	1	193.33	193.33			
	其他材料费							-	7.36	-		
	材料费小计							-	230.82	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 29 页 共 101 页

项目编码		040502001018		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁全承三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 30 页 共 101 页

项目编码		040502001010		项目名称		全承三通		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65
		未计价材料费						235.15			
清单项目综合单价							387.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11		
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04		
	球墨铸铁全承三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00		
	其他材料费							-	7.36	-	
	材料费小计							-	242.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 31 页 共 101 页

项目编码		040502001016		项目名称		全承三通		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	260.73	17.08	40.65	87.65	260.73	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	260.73	17.08	40.65				
		未计价材料费						253.37							
清单项目综合单价								406.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁全承三通 DN100*100					个	1	215.70	215.70						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	260.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 32 页 共 101 页

项目编码		040502001072		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	242.51	17.08	40.65	87.65	242.51	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	242.51	17.08	40.65				
		未计价材料费						235.15							
清单项目综合单价								387.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN80					个	1.03	9.75	10.04						
	球墨铸铁全承45° 斜三通 DN100*80					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	242.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 33 页 共 101 页

项目编码		040502001021		项目名称		全盘排气三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	235.61	17.08	40.65	87.65	235.61	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	235.61	17.08	40.65				
		未计价材料费						228.25							
清单项目综合单价								380.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	T型滑入式橡胶圈 DN25					个	1.03	3.05	3.14						
	球墨铸铁全盘排气三通 DN100*25					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	235.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村标段：第 34 页 共 101 页

项目编码		040502001029		项目名称		全盘排泥三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	全盘排泥三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 35 页 共 101 页

项目编码		040502001074		项目名称		一盘二承三通		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价							390.41								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	一盘二承三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 36 页 共 101 页

项目编码		040502001073		项目名称		二盘一插三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	245.03	17.08	40.65	87.65	245.03	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	245.03	17.08	40.65				
		未计价材料费						237.67							
清单项目综合单价								390.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	3.09	12.19	37.67						
	球墨铸铁二盘一插三通 DN100*100					个	1	200.00	200.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	245.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 37 页 共 101 页

项目编码		040502003036		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 38 页 共 101 页

项目编码		040502003003		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	20.80			3.73			
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 39 页 共 101 页

项目编码		040502003037		项目名称		全承45° 斜三通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	20.80		3.73	9.61	20.80				3.73		
人工单价		小计						9.61	20.80				3.73		
		未计价材料费						20.00							
清单项目综合单价								34.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全承45° 斜三通 DN50*50					个	1	20.00	20.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	20.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 40 页 共 101 页

项目编码		040502003004		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*25					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 41 页 共 101 页

项目编码		040502003017		项目名称		三通		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	36.25	0.28	5.74	14.49	36.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	36.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						35.00							
清单项目综合单价								56.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑三通 DN80*50					个	1	35.00	35.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	36.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 42 页 共 101 页

项目编码		040502003008		项目名称		四通		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	23.92		3.73	9.61	23.92				3.73		
人工单价		小计						9.61	23.92				3.73		
		未计价材料费						23.12							
清单项目综合单价								37.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑四通 DN50*50					个	1	23.12	23.12						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	23.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 43 页 共 101 页

项目编码		040502003028		项目名称		11. 25° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3. 60	9. 55		1. 40	3. 60	9. 55			1. 40			
人工单价		小计						3. 60	9. 55			1. 40			
		未计价材料费						9. 14							
清单项目综合单价								14. 55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11. 25° 弯头 DN25					个	1	9. 14	9. 14						
	其他材料费							-	0. 41	-					
	材料费小计							-	9. 55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 44 页 共 101 页

项目编码		040502003029		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19				3.73		
人工单价		小计						9.61	22.19				3.73		
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 45 页 共 101 页

项目编码		040502003030		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	38.71	0.28	5.74	14.49	38.71	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	38.71	0.28	5.74				
		未计价材料费						37.46							
清单项目综合单价								59.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	11.25° 弯头 DN80					个	1	37.46	37.46						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	38.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 46 页 共 101 页

项目编码		040502001020		项目名称		11.25° 弯头		计量单位		个		工程量		90	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁11.25° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 47 页 共 101 页

项目编码		040502003010		项目名称		22.5° 弯头		计量单位	个	工程量	45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19		3.73
人工单价		小计						9.61	22.19		3.73
		未计价材料费						21.39			
清单项目综合单价							35.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	22.5° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39		
	其他材料费							-	0.81	-	
	材料费小计							-	22.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 48 页 共 101 页

项目编码		040502003011		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	22. 5° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 49 页 共 101 页

项目编码		040502001006		项目名称		22. 5° 弯头		计量单位		个		工程量		198	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65	87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
人工单价		小计						87. 65	152. 47	17. 08	40. 65				
		未计价材料费						145. 11							
清单项目综合单价								297. 85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2. 06	12. 19	25. 11						
	球墨铸铁22. 5° 弯头 DN100					个	1	120. 00	120. 00						
	其他材料费							-	7. 36	-					
	材料费小计							-	152. 47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 50 页 共 101 页

项目编码		040502003024		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-148	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 25	个	1	3.60	9.55		1.40	3.60	9.55				1.40		
人工单价		小计						3.60	9.55				1.40		
		未计价材料费						9.14							
清单项目综合单价								14.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN25					个	1	9.14	9.14						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	9.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 51 页 共 101 页

项目编码		040502003013		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 52 页 共 101 页

项目编码		040502003020		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	45° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 53 页 共 101 页

项目编码		040502001019		项目名称		45° 弯头		计量单位		个		工程量		35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁45° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 54 页 共 101 页

项目编码		040502003015		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	22.19		3.73	9.61	22.19			3.73			
人工单价		小计						9.61	22.19			3.73			
		未计价材料费						21.39							
清单项目综合单价								35.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN50					个	1	21.39	21.39						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	22.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 55 页 共 101 页

项目编码		040502003038		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74	14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
人工单价		小计						14. 49	38. 71	0. 28	5. 74				
		未计价材料费						37. 46							
清单项目综合单价								59. 22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	90° 弯头 DN80					个	1	37. 46	37. 46						
	其他材料费							-	1. 24	-					
	材料费小计							-	38. 70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 56 页 共 101 页

项目编码		040502001009		项目名称		90° 弯头		计量单位		个		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	152.47	17.08	40.65	87.65	152.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	152.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						145.11							
清单项目综合单价							297.85								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁90° 弯头 DN100					个	1	120.00	120.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	152.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 57 页 共 101 页

项目编码		040502001025		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	90.47	17.08	40.65	87.65	90.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	90.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						83.11							
清单项目综合单价								235.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*80					个	1	58.00	58.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	90.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 58 页 共 101 页

项目编码		040502001026		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	78.47	17.08	40.65	87.65	78.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	78.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						71.11							
清单项目综合单价								223.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*50					个	1	46.00	46.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	78.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 59 页 共 101 页

项目编码		040502001034		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-16	铸铁管件安装(胶圈接口) T型接口 公称直径(mm以内) 150	个	1	87.65	65.47	17.08	40.65	87.65	65.47	17.08	40.65				
人工单价		小计						87.65	65.47	17.08	40.65				
		未计价材料费						58.11							
清单项目综合单价								210.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	T型滑入式橡胶圈 DN100					个	2.06	12.19	25.11						
	球墨铸铁异径管 DN100*25					个	1	33.00	33.00						
	其他材料费							-	7.36	-					
	材料费小计							-	65.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 60 页 共 101 页

项目编码		040502003031		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	31.25	0.28	5.74	14.49	31.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	31.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						30.00							
清单项目综合单价								51.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*50					个	1	30.00	30.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	31.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 61 页 共 101 页

项目编码		040502003032		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-151	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 75	个	1	14.49	26.25	0.28	5.74	14.49	26.25	0.28	5.74				
人工单价		小计						14.49	26.25	0.28	5.74				
		未计价材料费						25.00							
清单项目综合单价								46.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢塑异径管 DN80*25					个	1	25.00	25.00						
	其他材料费							-	1.24	-					
	材料费小计							-	26.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 62 页 共 101 页

项目编码		040502003033		项目名称		异径管		计量单位		个		工程量		46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-2-150	塑料管件粘接 管外径(mm以内) 50	个	1	9.61	18.80		3.73	9.61	18.80			3.73			
人工单价		小计						9.61	18.80			3.73			
		未计价材料费						18.00							
清单项目综合单价								32.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	异径管 DN50*25					个	1	18.00	18.00						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	18.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 63 页 共 101 页

项目编码		040504002014		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.7165	1228.41	3640.00	13.39	404.95	2108.53	6247.95	22.98	695.08				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 64 页 共 101 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						6613.23	20118.63	300.22	2254.49
		未计价材料费						481.39			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 65 页 共 101 页

清单项目综合单价				29286.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	19637.46	-	
	材料费小计			-	20118.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 66 页 共 101 页

项目编码		040504002010		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.25	648.12	5281.12	10.70	214.84	162.03	1320.28	2.68	53.71				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.4578	988.74	3671.63	9.19	325.43	452.66	1680.92	4.21	148.99				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.2827	1083.96	3706.73	23.91	361.28	306.46	1047.96	6.76	102.14				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.1495	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1412.02	4184.07	15.39	465.48				
D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ	t	0.251	1122.87	4226.99	123.24	406.36	281.84	1060.97	30.93	102.00				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 67 页 共 101 页

	10mm以内										
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1.667	755.07	3767.59	71.54	269.56	1258.70	6280.57	119.26	449.36
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.4946	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1082.04	522.96	56.58	371.30
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.3179	1259.61	1106.20	114.40	448.06	400.46	351.69	36.37	142.45
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.5	647.13	491.40	9.98	214.29	323.57	245.70	4.99	107.15
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.1009		6666.89				672.69		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 Φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						5916.72	18054.75	292.63	2024.89
		未计价材料费						481.16			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 68 页 共 101 页

清单项目综合单价				26288.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.107	4498.95	481.39		
	其他材料费			-	17573.58	-	
	材料费小计			-	18054.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 69 页 共 101 页

项目编码		040504002011		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	1.152	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1415.13	4193.28	15.43	466.50				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.6142	755.07	3767.59	71.54	269.56	1218.83	6081.64	115.48	435.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 70 页 共 101 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.48	2187.93	1057.45	114.40	750.79	1050.21	507.58	54.91	360.38
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.3	647.13	491.40	9.98	214.29	194.14	147.42	2.99	64.29
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4919.19	14844.57	233.37	1680.25
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							21677.36				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 71 页 共 101 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	14500.98	-	
	材料费小计			-	14844.70	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 72 页 共 101 页

项目编码		040504002013		项目名称		蓄水池		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-13 R *0.87	垫层 混凝土 水处理构筑物 的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考 虑 C15	10m3	0.16	648.12	5281.12	10.70	214.84	103.70	844.98	1.71	34.37				
D5-4-34 换	现浇钢筋混凝土池 半地 下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.2888	988.74	3671.63	9.19	325.43	285.55	1060.37	2.65	93.98				
D5-4-63 换	现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 预拌S6~S8 防水混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	0.1734	1083.96	3706.73	23.91	361.28	187.96	642.75	4.15	62.65				
D5-4-47 换	现浇钢筋混凝土池 池壁(隔 墙) 圆、弧形(厚度) 2 0cm以内 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎 石粒径综合考虑 C30	10m3	0.896	1228.41	3640.00	13.39	404.95	1100.66	3261.44	12.00	362.84				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢	t	1.3582	755.07	3767.59	71.54	269.56	1025.54	5117.14	97.17	366.12				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 73 页 共 101 页

	筋 φ10~25mm										
D5-3-295 换	石墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M10	100m2	0.42	2187.93	1057.45	114.40	750.79	918.93	444.13	48.05	315.33
D5-3-296 换	石墙 抹灰 井底 合并制作子目 湿拌防水砂浆:P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	100m2	0.18	1259.61	1106.20	114.40	448.06	226.73	199.12	20.59	80.65
D5-4-164	井、池渗漏试验 井(容量) 500m3以内	100m3	0.25	647.13	491.40	9.98	214.29	161.78	122.85	2.50	53.57
F-2-109	钢楼梯 爬式	t	0.0721		6666.89				480.49		
D5-3-305 换	混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.05	2314.95	3718.31	279.83	846.16	115.75	185.92	13.99	42.31
D5-3-311	井盖、井算安装 小型构件	10m3	0.05	2114.25	75.65		689.46	105.71	3.78		34.47
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm	t	0.0205	755.07	3767.59	71.54	269.56	15.48	77.24	1.47	5.53
补子目4	不锈钢盖板 φ1000 厚4mm	块	1		420.00				420.00		
人工单价		小计						4247.79	12860.21	204.28	1451.82
		未计价材料费						343.72			
清单项目综合单价							18764.06				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 74 页 共 101 页

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土构件 小型	m3	0.505				
	钢材	t	0.0764	4498.95	343.72		
	其他材料费			-	12516.46	-	
	材料费小计			-	12860.18	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 75 页 共 101 页

项目编码		040504002009		项目名称		深水井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目2	深水井	座	1		150000.00				150000.00		
人工单价		小计							150000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								150000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	150000.00	-	
	材料费小计							-	150000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 76 页 共 101 页

项目编码		04B001		项目名称		取水坝		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目2	取水坝	座	1		200000.00				200000.00						
人工单价		小计							200000.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								200000.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	200000.00	-					
	材料费小计							-	200000.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 77 页 共 101 页

项目编码		04B002		项目名称		消火栓防护措施		计量单位	处	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
补子目3	消火栓防护措施	处	1		500.00				500.00		
人工单价		小计							500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	500.00	-	
	材料费小计							-	500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 78 页 共 101 页

项目编码		040503002002		项目名称		混凝土支墩		计量单位		m3		工程量		86.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D4-3-50换	管道支墩(挡墩) 无筋每处(m3以内) 1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	2538.83	5463.80	215.35	1068.90	253.88	546.38	21.54	106.89				
人工单价		小计						253.88	546.38	21.54	106.89				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	546.39	-					
	材料费小计							-	546.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村				标段：				第 79 页 共 101 页							
项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		3079.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D1-1-10 * 1.5	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖, 人工挖土 单价*1.5	100m3 天然密实方	0.0005	5139.43			1418.99	2.57						0.71	
D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.001	782.65		4753.21	1528.45	0.74			4.52			1.45	
人工单价		小计						3.31			4.52			2.16	
		未计价材料费													
清单项目综合单价								9.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 80 页 共 101 页

项目编码		040305001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		1130.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-16	垫层 石屑	10m3	0.1	501.18	1529.18	29.17	172.94	50.12	152.92	2.92	17.29				
人工单价		小计						50.12	152.92	2.92	17.29				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								223.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	152.91	-					
	材料费小计							-	152.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 81 页 共 101 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填石屑		计量单位		m3		工程量		1613.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m3	0.01	1755.10	15382.00	168.05	530.98	17.55	153.82	1.68	5.31				
人工单价		小计						17.55	153.82	1.68	5.31				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								178.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	153.82	-					
	材料费小计							-	153.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 82 页 共 101 页

项目编码		040103002007		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		3079.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村				标段：				第 83 页 共 101 页			
项目编码		041001001001		项目名称	拆除基层			计量单位	m2	工程量	1436
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	51.32	12.61	2051.01	580.45	0.51	0.13	20.51	5.80
人工单价		小计						0.51	0.13	20.51	5.80
		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	0.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 84 页 共 101 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		1436	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7 换	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	42.38	4.45	1571.30	445.54	0.42	0.04	15.71	4.46				
人工单价		小计						0.42	0.04	15.71	4.46				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								20.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 85 页 共 101 页

项目编码		040103002008		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		430.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 86 页 共 101 页

项目编码		040103002006		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		258.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 87 页 共 101 页

项目编码		040202015004		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1436	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 88 页 共 101 页

项目编码		040202015006		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		1436	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7 换	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	329.48	12.28	6.68	2.00	50.41	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	50.57	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	50.56	-					
	材料费小计							-	50.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 89 页 共 101 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		1436	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):18 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	3234.49	10599.21	29.66	860.43	32.34	105.99	0.30	8.60				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						33.19	106.64	0.30	8.82				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							148.96								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	106.59	-					
	材料费小计							-	106.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 90 页 共 101 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除基层		计量单位	m2	工程量	427.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
D1-4-7 *0.75	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75	100m2	0.01	26.90	1.01	960.35	272.58	0.27	0.01	9.60	2.73
人工单价		小计						0.27	0.01	9.60	2.73
		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.61				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-	0.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 91 页 共 101 页

项目编码		041001001004		项目名称		拆除路面		计量单位		m2		工程量		427.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-4-7	液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内	100m2	0.01	35.87	1.36	1280.46	363.44	0.36	0.01	12.80	3.63				
人工单价		小计						0.36	0.01	12.80	3.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	0.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 92 页 共 101 页

项目编码		040103002009		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		64.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-52	装载机装土	1000m3 天然密实方	0.001	483.12		1905.55	659.51	0.48		1.91	0.66				
D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):5	1000m3 天然密实方	0.001			14368.45	3967.13			14.37	3.97				
人工单价		小计						0.48		16.28	4.63				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 93 页 共 101 页

项目编码		040103002010		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		64.1475	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-125	装载机装松散石方	1000m3天然密实方	0.001	377.70		5677.56	1671.86	0.38		5.68	1.67				
D1-1-126换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.001			22824.51	6301.85			22.82	6.30				
人工单价		小计						0.38		28.50	7.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								36.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 94 页 共 101 页

项目编码		040202015007		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		427.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-7	集中拌合水泥碎石混合料 水泥含量 5%	m3	0.153	13.04	336.28	12.28	6.68	2.00	51.45	1.88	1.02				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.0015			1005.24	264.99			1.54	0.41				
D2-2-12	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.01	68.97	16.19	188.35	67.83	0.69	0.16	1.88	0.68				
人工单价		小计						2.69	51.61	5.30	2.11				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	51.60	-					
	材料费小计							-	51.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 95 页 共 101 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		427.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润				
D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	100m2	0.01	2919.25	8819.55	24.03	775.85	29.19	88.20	0.24	7.76				
D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m2	0.01	84.79	64.76		22.35	0.85	0.65		0.22				
人工单价		小计						30.04	88.85	0.24	7.98				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							127.11								
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	88.79	-					
	材料费小计							-	88.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村				标段：				第 96 页 共 101 页			
项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位	m2	工程量	32.4048
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.20	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	21.30	-	
	材料费小计							-	21.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 97 页 共 101 页

项目编码		041102002001		项目名称		基础模板		计量单位		m2		工程量		58.5296	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-45	构筑物及池类 平池底木模	100m2	0.01	4988.47	1807.81	381.71	1751.22	49.88	18.08	3.82	17.51				
人工单价		小计						49.88	18.08	3.82	17.51				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								89.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土垫块					m3	0.0014								
	其他材料费							-	18.15	-					
	材料费小计							-	18.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村				标段：				第 98 页 共 101 页							
项目编码		041102036001		项目名称		池盖模板		计量单位		m2		工程量		10.4924	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-81换	管、渠道及其他 井盖板木模 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	0.1	1025.80	1148.21	71.77	357.92	102.58	114.82	7.18	35.79				
人工单价		小计						102.58	114.82	7.18	35.79				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								260.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	114.82	-					
	材料费小计							-	114.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 99 页 共 101 页

项目编码		041103001002		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.05	55.45	49.65		15.31	2.77	2.48		0.77				
人工单价		小计						3.88	3.52	2.71	1.83				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3.52	-					
	材料费小计							-	3.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 100 页 共 101 页

项目编码		041103001003		项目名称		铁马围蔽		计量单位		m		工程量		13588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-9-4	移动式 钢护栏	100m·天	0.02	55.45	52.14	135.59	52.75	1.11	1.04	2.71	1.06				
D1-9-6	移动护栏固定放置 钢护栏	100m·天	0.13	55.45	49.65		15.31	7.21	6.45		1.99				
人工单价		小计						8.32	7.49	2.71	3.05				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							21.57								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	7.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 101 页 共 101 页

项目编码		040205014001		项目名称		施工警示灯		计量单位		盏		工程量		6794	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	施工警示灯	盏	1		5.00				5.00						
人工单价		小计							5.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.00	-					
	材料费小计							-	5.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	114126.97			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-下溪村

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效 费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				赶工措施费 = (1-δ)* 分部分项的 (人工费+ 施工机具费 式中: δ=合同工 期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计					114126.97			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-下溪村

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	01010125	螺纹钢钢筋 Φ 10~25	t	8.3989	3547.15	29792.16		
2	02290050	麻绳	kg	0.0125	17.09	0.21		
3	04290200	混凝土构件小型	m3	2.525				
4	05030320	垫木	m3	0.0029	1549.95	4.49		
5	17250260	塑料软管D20	m	4.1	2.32	9.51		
6	35270001	木板标尺	m3	0.0021	1016.50	2.13		
7	8005913	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 10	m3	7.7469	322.00	2494.50		
8	8005915	湿拌防水砂浆：P6用于抗 渗压力要求的工程部位 M 20	m3	4.2698	337.00	1438.92		
9	8021923	预拌S6~S8防水混凝土碎 石粒径综合考虑 C30	m3	96.461	348.00	33568.43		
10	BCCLF18	不锈钢盖板 Φ 1000 厚4 mm	块	5	420.00	2100.00		
11	FBC00016	钢材	t	0.4737	4498.95	2131.15		
12	ZZJJ	制作基价	元	848.1062	1.00	848.11		
13	00010010@1	人工费	元	16.2045	1.10	17.79		
14	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	823.5553	1.29	1062.39		
15	02290040	麻袋布	m2	4.2152	7.60	32.04		
16	13010330	沥青清漆	kg	1.0743	6.45	6.93		
17	13010330@1	沥青清漆	kg	1.8428	6.45	11.89		
18	13310060	石油沥青10#	kg	4249.5453	1.70	7224.23		
19	14230060	滑石粉	kg	1910.6483	0.98	1872.44		
20	14330090	动力苯	kg	0.1716	2.40	0.41		
21	14330090@1	动力苯	kg	0.3058	2.74	0.84		
22	15550095	玻璃布	m2	1680.0528	1.95	3276.10		
23	19000020@27	内螺纹闸阀DN25	个	410	48.69	19962.90		
24	19090030@8	内螺纹止回阀DN25	个	205	34.51	7074.55		
25	24010001@8	远传智能水表DN20	个	205				
26	补充主材001 @3	伸缩过滤器DN25	个	205	30.27	6205.35		
27	补充主材012 @2	伸缩过滤器DN50	个	2	785.00	1570.00		
28	BCCLF9@1	深水井	座	5	150000.00	750000.00		
29	8005904	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M15	m3	11.4823	548.00	6292.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
30	13030410@1	煤焦油沥清漆L01-17	kg	1.356	10.81	14.66		
31	BCCLF16	消防栓防护措施	处	7	500.00	3500.00		
32	14030030	煤油	kg	93.8194	4.29	402.49		
33	19000020@23	防盗型内螺纹闸阀DN50	个	6	334.51	2007.06		
34	24010001@7	远传智能水表DN50	个	2				
35	13010130	酚醛调和漆	kg	65.8944	12.07	795.35		
36	13010170	红丹漆	kg	97.8157	10.60	1036.85		
37	14050050	溶剂油	kg	84.4272	3.94	332.64		
38	36270080	移动式钢护栏	m	1153.152	85.00	98017.92		
39	BCCLF3	施工警示灯	盏	6794	5.00	33970.00		
40	03139531	合金钎头Φ150	个	0.6289	27.33	17.19		
41	03213001@1	铁件综合	kg	121.1373	6.91	837.06		
42	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	51.6213	438.00	22610.13		
43	04050005	碎石20~40	m3	745.0249	194.00	144534.83		
44	04070045	石屑	m3	1499.3612	114.00	170927.18		
45	04070045@1	石屑	m3	2162.1436	114.00	246484.37		
46	05030060@1	板枋材综合	m3	0.7629	1348.00	1028.39		
47	14350630@1	脱模剂	kg	18.4643	2.26	41.73		
48	34110010@1	水	m3	643.0978	4.58	2945.39		
49	35010010@1	钢模板	kg	256.7712	5.44	1396.84		
50	8021905@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	329.0801	567.00	186588.42		
51	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	8066.8524	7.79	62840.78		
52	99450700@1	电(机械用)	kw·h	5062.3878	0.77	3898.04		
53	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	47.4477	9.27	439.84		
54	00010010	人工费	元	547053.9277	1.10	600665.21		
55	RGFTZ	人工费调整	元	-0.7898	1.00	-0.79		
56	01290003	钢板综合	kg	81.3932	4.09	332.90		
57	02010110	石棉橡胶板1~6	kg	241.256	11.97	2887.83		
58	03010430	六角螺栓综合	kg	14.889	5.58	83.08		
59	03135001	低碳钢焊条综合	kg	463.4018	5.60	2595.05		
60	14350490	漂白粉综合	kg	13.8964	5.31	73.79		
61	14390070	氧气	m3	208.5077	5.16	1075.90		
62	14390100	乙炔气	kg	69.4369	13.30	923.51		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
63	17030050	镀锌钢管DN50	m	101.2452	31.25	3163.91		
64	19010120	法兰截止阀DN50	个	0.9926	89.60	88.94		
65	20010080	碳钢平焊法兰1.0MPa DN50	副	1449.4964	33.44	48471.16		
66	34110010	水	m3	640.3722	4.58	2932.90		
67	99450760	其他材料费	元	12432.8767	1.00	12432.88		
68	CLFTZ	材料费调整	元	0.4461	1.00	0.45		
69	17230001@1	钢塑复合管 DN25	m	859.705	18.58	15973.32		
70	17230001@2	钢塑复合管 DN50	m	2308.11	34.51	79652.88		
71	99450630	折旧费	元	37133.065	1.00	37133.07		
72	99450640	检修费	元	9609.9659	1.00	9609.97		
73	99450650	维护费	元	30207.1247	1.00	30207.12		
74	99450660	安拆费	元	5300.1433	1.00	5300.14		
75	99450700	电(机械用)	kw·h	20176.6209	0.77	15536.00		
76	JXFTZ	机械费调整	元	-2.0089	1.00	-2.01		
77	17230001@3	钢塑复合管 DN80	m	935.83	59.99	56140.44		
78	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	1.1036	5.86	6.47		
79	02270020	白布	kg	0.595	2.75	1.64		
80	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	0.0374	3.04	0.11		
81	13030240	厚漆	kg	104.38	10.26	1070.94		
82	03010685	六角螺栓M16×80	十套	1251.656	6.39	7998.08		
83	14010010	清油	kg	12.99	13.07	169.78		
84	14070050	机油综合	kg	192	6.96	1336.32		
85	17010060	焊接钢管DN50	m	362.25	20.84	7549.29		
86	18031380	冲压弯头DN50	个	414	6.55	2711.70		
87	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	3.073	10.81	33.22		
88	80210673	预拌混凝土C10	m3	1.82				
89	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	2.2627	4082.69	9237.90		
90	01010035	热轧圆盘条 $\phi 12 \sim 25$	t	0.441	3905.22	1722.20		
91	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	44.6298	5.86	261.53		
92	02190060	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	21.672	0.69	14.95		
93	02330010	草袋	个	170.1095	1.28	217.74		
94	03019001	圆钉综合	kg	27.0919	5.36	145.21		
95	03213001	铁件综合	kg	4.095	6.91	28.30		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
96	03214046	零星卡具	kg	4.984	5.47	27.26		
97	04130001	标准砖240×115×53	千块	35.6287	278.00	9904.78		
98	05030060	板枋材综合	m3	1.7585	1348.00	2370.46		
99	14350630	脱模剂	kg	16.2505	5.13	83.37		
100	33010280	型钢铁爬梯	kg	83.125	3.03	251.87		
101	34050040	草板纸80#	张	5.04	4.19	21.12		
102	35010010	钢模板	kg	10.675	4.44	47.40		
103	35030080	木支撑	m3	0.2404	1651.95	397.13		
104	35030110	扣件	kg	3.185	4.80	15.29		
105	00010003	机上人工	工日	324.0312	252.54	81830.84		
106	99450680	柴油(机械用)0#	kg	108.5729	7.79	845.78		
107	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C30	m3	2.45	567.00	1389.15		
108	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C15	m3	12.907	515.00	6647.11		
109	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚 度≥5mm M20	m3	7.2611	568.00	4124.30		
110	8005903	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M10	m3	7.3012	541.00	3949.95		
111	36010205	铸铁井盖、井座	套	2	556.05	1112.10		
112	02090090	塑料薄膜	m2	606.1477	0.26	157.60		
113	33010285	塑钢踏步	kg	19.802	6.29	124.55		
114	34110040	电	kW·h	0.945	0.77	0.73		
115	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m3	25.0721	551.00	13814.73		
116	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.9774	5.86	5.73		
117	8005905	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M20	m3	0.1152	561.00	64.63		
118	36010410@1	球墨铸铁井盖座 φ700	套	7	556.05	3892.35		
119	04270160	混凝土垫块	m3	0.0802				
120	13410010	嵌缝料	kg	5.853	0.58	3.39		
121	03134011	水砂纸	张	129.4	0.77	99.64		
122	03139281	钢锯条	条	6.07	0.43	2.61		
123	14330030	丙酮	kg	3.65	9.74	35.55		
124	14410600	胶粘剂	kg	2.588	1.88	4.87		
125	18090090@3	钢塑三通 DN50*50	个	17	20.00	340.00		
126	18090090@4	钢塑三通 DN80*25	个	6	30.00	180.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	18090090@7	钢塑四通 DN50*50	个	1	23.12	23.12		
128	18090090@9	22.5° 弯头 DN50	个	45	21.39	962.55		
129	18090090@10	22.5° 弯头 DN80	个	29	37.46	1086.34		
130	18090090@12	45° 弯头 DN50	个	14	21.39	299.46		
131	18090090@14	90° 弯头 DN50	个	22	21.39	470.58		
132	18090090@15	90° 弯头 DN80	个	3	37.46	112.38		
133	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m3	96.7238	533.00	51553.79		
134	14090040	润滑脂	kg	96.628	34.61	3344.30		
135	02050001@1	T型滑入式橡胶圈 DN100	个	1825.744	12.19	22255.82		
136	17110060@1	球墨铸铁给水管 DN100	m	5872	119.58	702173.76		
137	17010100@2	钢管 D108*4	m	11.132	90.27	1004.89		
138	17010065	焊接钢管DN100	m	9	46.33	416.97		
139	18031395	冲压弯头DN100	个	8	21.56	172.48		
140	20010340	碳钢平焊法兰1.6MPa DN 100	副	28	76.80	2150.40		
141	19000020@7	防盗型手动弹性座封闸阀 DN100	个	8	743.36	5946.88		
142	补充主材002 @1	伸缩过滤器DN100	个	4	1116.86	4467.44		
143	24010001@2	远传智能水表DN100	个	4				
144	19090030@2	橡胶瓣止回阀DN100	个	4	1250.20	5000.80		
145	03230023	铸铁闸阀套筒	个	7	202.27	1415.89		
146	04050085	卵石彩色	t	0.826	931.62	769.52		
147	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	1.211	7.71	9.34		
148	02270001	棉纱	kg	0.091	11.47	1.04		
149	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	5.768	5.94	34.26		
150	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.547	5.60	8.66		
151	13010050	醇酸清漆	kg	0.14	13.99	1.96		
152	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	7.07	1.03	7.28		
153	23030001@1	地上式消防栓SSF100/65 -1.6型	套	7	1776.13	12432.91		
154	补充主材003 @1	闸阀 Z45X-16 DN100	套	7	598.33	4188.31		
155	补充主材004 @1	铸铁管 DN100	m	12.25	119.58	1464.86		
156	20010360@1	钢板平焊法兰 DN100	副	3.5	71.66	250.81		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
157	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5	m3	0.016	536.00	8.58		
158	02050001@4	T型滑入式橡胶圈 DN80	个	37.08	9.75	361.53		
159	18000001@3	球墨铸铁全承三通DN100*100	个	4	215.70	862.80		
160	18090090@16	钢塑三通 DN80*50	个	2	35.00	70.00		
161	18000001@6	球墨铸铁22.5°弯头DN100	个	198	120.00	23760.00		
162	18090090@19	45°弯头 DN80	个	8	37.46	299.68		
163	14030040	汽油综合	kg	0.2611	6.38	1.67		
164	19000020@8	KP型快速排气阀 DN25带法兰 球墨铸铁	个	5	1500.00	7500.00		
165	18090090@23	45°弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
166	18000001@9	球墨铸铁90°弯头DN100	个	29	120.00	3480.00		
167	18000001@10	球墨铸铁全承三通DN100*80	个	2	200.00	400.00		
168	18000001@15	球墨铸铁全承三通DN100*25	个	1	200.00	200.00		
169	02050001@5	T型滑入式橡胶圈 DN25	个	7.21	3.05	21.99		
170	19000020@12	快开排泥阀 DN75带法兰 球墨铸铁	个	2	910.00	1820.00		
171	18000001@16	球墨铸铁45°弯头DN100	个	35	120.00	4200.00		
172	18000001@17	球墨铸铁11.25°弯头DN100	个	90	120.00	10800.00		
173	18090090@28	11.25°弯头 DN25	个	1	9.14	9.14		
174	18090090@29	11.25°弯头 DN50	个	47	21.39	1005.33		
175	18090090@30	11.25°弯头 DN80	个	17	37.46	636.82		
176	18000001@18	球墨铸铁全盘排气三通DN100*25	个	6	200.00	1200.00		
177	18000001@22	球墨铸铁异径管DN100*80	个	2	58.00	116.00		
178	18000001@23	球墨铸铁异径管DN100*50	个	3	46.00	138.00		
179	18090090@31	钢塑异径管DN80*50	个	10	30.00	300.00		
180	18090090@32	钢塑异径管DN80*25	个	6	25.00	150.00		
181	18090090@33	异径管 DN50*25	个	46	18.00	828.00		
182	18000001@26	全盘排泥三通DN100*100	个	3	200.00	600.00		
183	18090090@36	全承45°斜三通 DN50*25	个	8	18.00	144.00		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-下溪村

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
184	18090090@37	全承45° 斜三通 DN50*50	个	1	20.00	20.00		
185	18000001@29	一盘二承三通DN100*100	个	3	200.00	600.00		
186	18000001@31	球墨铸铁异径管DN100*25	个	2	33.00	66.00		
187	18000001@36	球墨铸铁全承三通DN80	个	11	193.33	2126.63		
188	17010063	焊接钢管DN80	m	2	35.61	71.22		
189	18031390	冲压弯头DN80	个	2	17.99	35.98		
190	20010090	碳钢平焊法兰1.0MPa DN80	副	7	51.84	362.88		
191	19000020@18	防盗型手动弹性座封闸阀DN80	个	3	613.27	1839.81		
192	19090030@5	橡胶瓣止回阀DN80	个	1	897.75	897.75		
193	24010001@5	远传智能水表DN80	个	1				
194	19090030@6	螺纹止回阀DN50	个	2	43.27	86.54		
195	18000001@66	球墨铸铁全承45° 斜三通DN100*80	个	1	200.00	200.00		
196	18000001@67	球墨铸铁二盘一插三通DN100*100	个	8	200.00	1600.00		
197	BCCLF9	取水坝	座	3	200000.00	600000.00		
198	19000020@26	内螺纹闸阀 DN25带法兰球墨铸铁	个	5	247.79	1238.95		
	合计	合计				4441289.49		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 良口镇-设备土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		挡土墙					821508.95	
1	040305003001	浆砌块料	1. 部位:挡土墙 2. 材料品种、规格:Mu30毛石 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	1634.51	501.21	819232.76	
2	040202003001	水泥稳定石屑垫层	1. 水泥含量:6% 2. 厚度:100	m2	71.22	31.96	2276.19	
		场地平整					24575.14	
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑	m3	1326	4.48	5940.48	
4	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:原土回填 夯实机夯实	m3	1193	15.62	18634.66	
		设备基础					3380733.67	
5	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C30	m3	1872.12	758.48	1419965.58	
6	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C20	m3	735.51	732.27	538591.91	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	149.7696	4863.76	728443.39	
8	040305001001	1:1粗砂碎石垫层	1. 压实度: 按设计要求	m3	1872.12	370.56	693732.79	
		措施项目					57130.85	
9	041101001001	墙面脚手架	1. 墙高:4.5m以内	m2	662.7	15.84	10497.17	
10	041101001002	墙面脚手架	1. 墙高:12.5m以内	m2	431.4	29.68	12803.95	
11	041102001001	垫层模板		m2	809.13	41.81	33829.73	
本页小计							4283948.61	
合 计							4283948.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建				标段：				第 1 页 共 11 页							
项目编码		040305003001		项目名称		浆砌块料		计量单位		m3		工程量		1634. 51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-2-22换	浆砌块石 墩、台、墙 换为【湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5】	10m3	0.1	1343.07	2867.38	337.64	464.05	134.31	286.74	33.76	46.41				
人工单价		小计						134.31	286.74	33.76	46.41				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								501.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	286.74	-					
	材料费小计							-	286.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 2 页 共 11 页

项目编码		040202003001		项目名称		水泥稳定石屑垫层		计量单位		m2		工程量		71.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D2-2-4	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	0.1	11.96	216.42	8.85	5.48	1.20	21.64	0.89	0.55				
D2-2-8	自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km	100m3	0.001			1005.24	264.99			1.01	0.26				
D2-2-10换	人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	335.90	16.19	159.31	130.54	3.36	0.16	1.59	1.31				
人工单价		小计						4.56	21.80	3.49	2.12				
		未计价材料费													
清单项目综合单价							31.96								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.82	-					
	材料费小计							-	21.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 3 页 共 11 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		1326	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-29	挖掘机挖一般土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.001	652.21		2862.07	970.29	0.65		2.86	0.97				
人工单价		小计						0.65		2.86	0.97				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 4 页 共 11 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		1193	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-1-132	回填土 夯实机夯实 平地	100m3 压实方	0.01	1038.10		185.86	337.93	10.38			1.86		3.38		
人工单价		小计						10.38			1.86		3.38		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 5 页 共 11 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位		m3		工程量		1872.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-1-4 换	现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	0.1	829.33	5793.60	539.88	421.99	82.93	579.36	53.99	42.20				
人工单价		小计						82.93	579.36	53.99	42.20				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								758.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	579.37	-					
	材料费小计							-	579.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 6 页 共 11 页

项目编码		040303001001		项目名称		混凝土垫层		计量单位		m3		工程量		735.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D3-1-2 换	现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.1	862.18	5440.03	576.96	443.54	86.22	544.00	57.70	44.35				
人工单价		小计						86.22	544.00	57.70	44.35				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								732.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	544.00	-					
	材料费小计							-	544.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 7 页 共 11 页

项目编码		040901001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		149.7696	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-5-5	钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm	t	1	755.07	3767.59	71.54	269.56	755.07	3767.59	71.54	269.56				
人工单价		小计						755.07	3767.59	71.54	269.56				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4863.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3767.60	-					
	材料费小计							-	3767.60	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 8 页 共 11 页

项目编码		040305001001		项目名称		1:1粗砂碎石垫层		计量单位		m3		工程量		1872.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-1-14换	垫层 砂碎石	10m3	0.1	571.67	2904.58	32.38	196.98	57.17	290.46	3.24	19.70				
人工单价		小计						57.17	290.46	3.24	19.70				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								370.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	290.46	-					
	材料费小计							-	290.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 9 页 共 11 页

项目编码		041101001001		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		662.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-1	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	100m2	0.01	768.04	463.63	109.89	242.40	7.68	4.64	1.10	2.42				
人工单价		小计						7.68	4.64	1.10	2.42				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4.64	-					
	材料费小计							-	4.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 10 页 共 11 页

项目编码		041101001002		项目名称		墙面脚手架		计量单位		m2		工程量		431.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D1-6-2	综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 12.5	100m2	0.01	1411.80	919.10	193.93	443.34	14.12	9.19	1.94	4.43				
人工单价		小计						14.12	9.19	1.94	4.43				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	9.21	-					
	材料费小计							-	9.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 11 页 共 11 页

项目编码		041102001001		项目名称		垫层模板		计量单位		m2		工程量		809.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
D5-6-1 换	混凝土基础垫层 木模合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	0.01	1301.62	2136.27	240.01	502.72	13.02	21.36	2.40	5.03				
人工单价		小计						13.02	21.36	2.40	5.03				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								41.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	21.30	-					
	材料费小计							-	21.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备土建

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	147446.83			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-设备土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	53617.03		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	53617.03		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备土建

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	631692.837	1.10	693598.74		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0071	1.00	0.01		
3	01010125	螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$	t	155.7604	3547.15	552505.50		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 1.2$	kg	3.484	5.86	20.42		
5	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	355.7713	5.86	2084.82		
6	02270070	土工布	m ²	239.4441	6.69	1601.88		
7	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	0.8628	2.65	2.29		
8	03019001	圆钉综合	kg	159.6413	5.36	855.68		
9	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1445.2766	5.60	8093.55		
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.9472	438.00	414.87		
11	04030015@2	机制砂	m ³	1357.4742	202.71	275173.60		
12	04050040	碎石40	m ³	1357.4742	194.00	263349.99		
13	04050225	块石	m ³	1716.2355	129.00	221394.38		
14	04070045	石屑	m ³	9.7073	114.00	1106.63		
15	05010001	杉原木综合	m ³	0.1294	903.00	116.85		
16	05030060	板枋材综合	m ³	11.6919	1348.00	15760.68		
17	05030360	定型板1000 $\times$ 500 $\times$ 15	件	96.146	7.62	732.63		
18	05030370	松杂直边板	m ³	0.4145	1418.15	587.82		
19	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	77.4765	16.96	1314.00		
20	14010030	松节油	kg	24.2835	8.84	214.67		
21	14350630	脱模剂	kg	80.913	5.13	415.08		
22	34110010	水	m ³	1765.1233	4.58	8084.26		
23	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	30.6537	5.74	175.95		
24	35030030	脚手架钢管底座	个	23.3537	7.05	164.64		
25	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	165.717	13.08	2167.58		
26	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	64.3051	5.62	361.39		
27	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	121.5377	5.24	636.86		
28	35050020	尼龙安全网	m ²	72.2595	6.01	434.28		
29	99450760	其他材料费	元	20549.854	1.00	20549.85		
30	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	742.8651	533.00	395947.10		
31	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	1890.8412	567.00	1072106.96		
32	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5	m ³	449.4903	536.00	240926.80		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备土建

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	0.0809	568.00	45.95		
34	00010003	机上人工	工日	478.6672	252.54	120882.61		
35	99450630	折旧费	元	24973.0136	1.00	24973.01		
36	99450640	检修费	元	6636.7732	1.00	6636.77		
37	99450650	维护费	元	16698.8195	1.00	16698.82		
38	99450660	安拆费	元	6637.9373	1.00	6637.94		
39	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	1.0246	9.27	9.50		
40	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	4572.4888	7.79	35619.69		
41	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	158.8007	7.79	1237.06		
42	99450700	电(机械用)	kw·h	12257.7998	0.77	9438.51		
43	99450700@1	电(机械用)	kw·h	4035.4124	0.77	3107.27		
	合计	合计				4006186.89		

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-设备工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	44615176.11	
1.1	达溪村	3467390.09	
1.2	东星村	4858872.74	
1.3	合群村	4296748.85	
1.4	和丰村	3816759.74	
1.5	石岭村	1035770.43	
1.6	温塘肚村	1640597.70	
1.7	下溪村	4297998.67	
1.8	谷星村	1497323.36	
1.9	乐明村	1107776.92	
1.10	联平村	1178042.40	
1.11	联群村	1196184.00	
1.12	胜塘村	4068275.30	
1.13	石明村	3154215.70	
1.14	长流村	4518088.13	
1.15	从化区三同五化智慧综合运营管控平台	4481132.08	
2	措施合计	27953.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	27953.88	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	7814.90	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7814.90	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	44650944.89	
5	增值税销项税额	4018585.04	—
6	总造价	48669529.93	
7	人工费	47766.20	

单位工程费用汇总表

工程名称：良口镇-设备工程		第 2 页 共 2 页	
合计=1+2+3+5		48,669,529.93	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		达溪村					3467390.09	
1	031006008001	一体化净水设备	1. 规格：Q=150m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=30m ³	台	1	1016183.81	1016183.81	
2	031006008002	一体化净水设备	1. 规格：Q=60m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=12 m ³	台	1	754856.37	754856.37	
3	031006008003	一体化净水设备	1. 规格：Q=80m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.31 L/s，H=20m，N=1.1kW 不锈钢水箱：V=16 m ³	台	1	889723.63	889723.63	
4	031006008004	一体化净水设备	1. 规格：Q=80m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=16m ³	台	1	806626.28	806626.28	
		东星村					4858872.74	
5	031006008005	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=20m ³	台	1	816272.30	816272.30	
6	031006008006	一体化净水设备	1. 规格：Q=80m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.31L/S，H=10m，N=0.75kW 不锈钢水箱：V=12 m ³	台	2	886891.77	1773783.54	
7	031006008007	一体化净水设备	1. 规格：Q=60m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=24 m ³	台	1	754856.37	754856.37	
8	031006008044	一体化净水设备	1. 规格：Q=60m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=8 m ³	台	1	754856.37	754856.37	
9	031006008009	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m ³ /d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=0.58 L/s，H=20m，N=0.37kW 不锈钢水箱：V=4m ³	台	1	759104.16	759104.16	
		合群村					4296748.85	
本页小计							8326262.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
10	031006008010	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m ³ /d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=1.16L/S，H=20m，N=0.55kW 不锈钢水箱：V=8 m ³	台	1	759104.16	759104.16	
11	031006008011	一体化净水设备	1. 规格：Q=60m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=12 m ³	台	1	754856.37	754856.37	
12	031006008012	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=24 m ³	台	1	816272.30	816272.30	
13	031006008013	一体化净水设备	1. 规格：Q=30m ³ /d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m ³	台	1	598750.18	598750.18	
14	031006008014	一体化净水设备	1. 规格：Q=20m ³ /d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=0.58 L/s，H=20m，N=0.37kW 不锈钢水箱：V=4m ³	台	1	675652.83	675652.83	
15	031006008015	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m ³ /d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m ³	台	1	692113.01	692113.01	
		和丰村					3816759.74	
16	031006008016	一体化净水设备	1. 规格：Q=150m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=30 m ³	台	1	1016183.81	1016183.81	
17	031006008017	一体化净水设备	1. 规格：Q=60m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=12 m ³	台	2	754856.37	1509712.74	
18	031006008018	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m ³ /d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m ³	台	1	692113.01	692113.01	
19	031006008019	一体化净水设备	1. 规格：Q=30m ³ /d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m ³	台	1	598750.18	598750.18	
		石岭村					1035770.43	
本页小计							8113508.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
20	031006002002	一体化加压泵站	1. 规格：Q=0.86L/s H=80m N=2.2kw	套	1	310911.09	310911.09	
21	031006002003	一体化加压泵站	1. 规格：Q=3.65L/S H=25m N=2.2kw Q=15L/s, H=15m, N=4kW（消防泵）	套	1	287786.31	287786.31	
22	031006002004	一体化加压泵站	1. 规格：Q=4.49L/S H=25m N=3.0kw Q=15L/s, H=15m, N=4kW（消防泵）	套	1	437073.03	437073.03	
		温塘肚村					1640597.70	
23	031006008020	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m3/d , N=5.7kW 不锈钢水箱：V=8 m3	台	1	692113.01	692113.01	
24	031006008021	一体化净水设备	1. 规格：Q=10m3/d , N=5.7kW 不锈钢水箱：V=2 m3	台	1	948484.69	948484.69	
		下溪村					4297998.67	
25	031006008022	一体化净水设备	1. 规格：Q=150m3/d , N=6.4kW 不锈钢水箱：V=30 m3	台	1	1016183.81	1016183.81	
26	031006008023	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m3/d , N=6.4kW 不锈钢水箱：V=24m3	台	1	816272.30	816272.30	
27	031006008024	一体化净水设备	1. 规格：Q=80m3/d , N=6.4kW 不锈钢水箱：V=16 m3	台	1	806626.28	806626.28	
28	031006008025	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m3/d , N=6.4kW Q2.89L/s, H=30m, N=1.5kW 不锈钢水箱：V=24m3	台	1	899812.12	899812.12	
29	031006008026	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m3/d , N=5.7kW Q=1.16L/S H=20m N=0.55kw 不锈钢水箱：V=8m3	台	1	759104.16	759104.16	
本页小计							6974366.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		谷星村					1497323.36	
30	031006008027	一体化净水设备	1. 规格：设备规模：Q=100m ³ /d，N=6.4kW 不锈钢水箱：V=24m ³	台	1	816272.30	816272.30	
31	031006008028	一体化净水设备	1. 规格：Q=30m ³ /d，N=5.7kW 提升水泵：Q=1.21L/S H=20m N=0.75kW 不锈钢水箱：V=8m ³	台	1	681051.06	681051.06	
		乐明村					1107776.92	
32	031006008029	一体化净水设备	1. 规格：Q=200m ³ /d，N=6.4kW 不锈钢水箱：V=40m ³	台	1	1107776.92	1107776.92	
		联平村					1178042.40	
33	031006008030	一体化净水设备	1. 规格：Q=160m ³ /d，N=6.4kW 提升水泵：Q=4.63L/s H=30m N=2.2kW 不锈钢水箱：V=32m ³	台	1	1178042.40	1178042.40	
		联群村					1196184.00	
34	031006008031	一体化净水设备	1. 规格：Q=180m ³ /d，N=6.4kW 提升水泵：Q=5.21L/s H=30m N=4kW 不锈钢水箱：V=40m ³	台	1	1196184.00	1196184.00	
		胜塘村					4068275.30	
35	031006008032	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m ³ /d，N=6.4kW 不锈钢水箱：V=24m ³	台	2	816272.49	1632544.98	
36	031006008034	一体化净水设备	1. 规格：Q=20m ³ /d，N=5.7kW 提升水泵：Q=0.58L/S H=20m N=0.37kW 不锈钢水箱：V=4m ³	台	1	675653.02	675653.02	
本页小计							7287524.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
37	031006008035	一体化净水设备	1. 规格：Q=50m ³ /d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=1.45L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=12m ³	台	2	791847.71	1583695.42	
38	031006002005	一体化加压泵站	1. 规格：提升水泵：Q=1.09L/S H=17m N=0.55kw 不锈钢水箱：V=2m ³	套	1	176381.88	176381.88	
		石明村					3154215.70	
39	031006008036	一体化净水设备	1. 规格：Q=80m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.31L/S H=10m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=16m ³	台	1	886891.96	886891.96	
40	031006008037	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.89L/S H=25m N=1.5kw 不锈钢水箱：V=24m ³	台	1	899812.31	899812.31	
41	031006008038	一体化净水设备	1. 规格：Q=300m ³ /d ， N=7kW 提升水泵：Q=8.68L/S H=15m N=2.2kw 不锈钢水箱：V=75m ³	台	1	1367511.43	1367511.43	
		长流村					4518088.13	
42	031006008039	一体化净水设备	1. 规格：Q=200m ³ /d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=40m ³	台	1	1107776.92	1107776.92	
43	031006008040	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.89L/S H=20m N=1.1kw 不锈钢水箱：V=24m ³	台	1	899369.84	899369.84	
44	031006008041	一体化净水设备	1. 规格：Q=60m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=1.74L/S H=15m N=1.1kw 不锈钢水箱：V=12m ³	台	1	837157.45	837157.45	
本页小计							7758597.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
45	031006008042	一体化净水设备	1. 规格：Q=40m ³ /d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=1.21L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=8m ³	台	1	774414.08	774414.08	
46	031006008043	一体化净水设备	1. 规格：Q=100m ³ /d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.89L/S H=10m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=24m ³	台	1	899369.84	899369.84	
		从化区三同五化智慧综合运营管控平台					4481132.08	
47	03B001	从化区三同五化智慧综合运营管控平台	1. 规格：搭配水厂智能模块化水厂，用于多供水站的日常运营、管理和远程控制，提供电脑web版和手机app版。提供供水云图集中展示所有供水站的生产运行状态，提供web组态展示单供水站的生产状态并可进行远程控制。可以查看报警台账和工单台账并进行处理。系统会根据实际运行情况自动产生运行报表和水质报表，并提供对应的图表分析工具。操作人员可以通过手机上进行工单执行、报警处理和电耗、药耗的统计上报工作。提供仪器校对和人员绩效自动统计功能。包含PC版+APP版以及配套的IT硬件	套	1	4481132.08	4481132.08	
		措施项目						
48	031302007001	高层施工增加		项	1			
49	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
本页小计							6154916.00	
合 计							44615176.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 1 页 共 49 页

项目编码		031006008001		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	923946.00	631.88	722.91	883.02	923946.00	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1013946.00	631.88	722.91				
		未计价材料费						923893.81							
清单项目综合单价								1016183.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=150m3/d ， N=6.4kW 不锈钢水箱：V=30m3					台	1	923893.81	923893.81						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	1013946.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 2 页 共 49 页

项目编码		031006008002		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	662618.56	631.88	722.91	883.02	662618.56	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	752618.56	631.88	722.91				
		未计价材料费						662566.37							
清单项目综合单价								754856.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=60m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=12 m3					台	1	662566.37	662566.37						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	752618.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 3 页 共 49 页

项目编码		031006008003		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	797485.82	631.88	722.91	883.02	797485.82	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	887485.82	631.88	722.91				
		未计价材料费						797433.63							
清单项目综合单价								889723.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=80m3/d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.31 L/s， H=20m， N=1.1kW 不锈钢水箱：V=16 m3					台	1	797433.63	797433.63						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	887485.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 4 页 共 49 页

项目编码		031006008004		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	714388.47	631.88	722.91	883.02	714388.47	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	804388.47	631.88	722.91				
		未计价材料费						714336.28							
清单项目综合单价								806626.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=80m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=16m3					台	1	714336.28	714336.28						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	804388.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 5 页 共 49 页

项目编码		031006008005		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	724034.49	631.88	722.91	883.02	724034.49	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	814034.49	631.88	722.91				
		未计价材料费						723982.30							
清单项目综合单价								816272.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=100m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=20m3					台	1	723982.30	723982.30						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	814034.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 6 页 共 49 页

项目编码		031006008006		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	794653.96	631.88	722.91	883.02	794653.96	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	884653.96	631.88	722.91				
		未计价材料费						794601.77							
清单项目综合单价								886891.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=80m3/d ， N=6.4 kW 提升水泵：Q=2.31L/S， H=10m， N=0.75kW 不锈钢水箱：V=12 m3					台	1	794601.77	794601.77						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	884653.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 7 页 共 49 页

项目编码		031006008007		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	662618.56	631.88	722.91	883.02	662618.56	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	752618.56	631.88	722.91				
		未计价材料费						662566.37							
清单项目综合单价								754856.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=60m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=24 m3					台	1	662566.37	662566.37						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	752618.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 8 页 共 49 页

项目编码		031006008044		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	662618.56	631.88	722.91	883.02	662618.56	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	752618.56	631.88	722.91				
		未计价材料费						662566.37							
清单项目综合单价							754856.37								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=60m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	662566.37	662566.37						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	752618.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 9 页 共 49 页

项目编码		031006008009		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	666866.35	631.88	722.91	883.02	666866.35	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	756866.35	631.88	722.91				
		未计价材料费						666814.16							
清单项目综合单价								759104.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=0.58 L/s， H=20m， N=0.37kW 不锈钢水箱：V=4m3					台	1	666814.16	666814.16						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	756866.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 10 页 共 49 页

项目编码		031006008010	项目名称		一体化净水设备			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	666866.35	631.88	722.91	883.02	666866.35	631.88	722.91
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00		
人工单价		小计						883.02	756866.35	631.88	722.91
		未计价材料费						666814.16			
清单项目综合单价								759104.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=1.16L/S，H=20m，N=0.55kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	666814.16	666814.16		
	其他材料费							-	90052.19	-	
	材料费小计							-	756866.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 11 页 共 49 页

项目编码		031006008011		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	662618.56	631.88	722.91	883.02	662618.56	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	752618.56	631.88	722.91				
		未计价材料费						662566.37							
清单项目综合单价								754856.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=60m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=12 m3					台	1	662566.37	662566.37						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	752618.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 12 页 共 49 页

项目编码		031006008012		项目名称		一体化净水设备		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	724034.49	631.88	722.91	883.02	724034.49	631.88	722.91
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00		
人工单价		小计						883.02	814034.49	631.88	722.91
		未计价材料费						723982.30			
清单项目综合单价							816272.30				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一体化净水设备 Q=100m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=24 m3					台	1	723982.30	723982.30		
	其他材料费							-	90052.19	-	
	材料费小计							-	814034.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程标段：第 13 页 共 49 页

项目编码		031006008013		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	506512.37	631.88	722.91	883.02	506512.37	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	596512.37	631.88	722.91				
		未计价材料费						506460.18							
清单项目综合单价								598750.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=30m3/d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	506460.18	506460.18						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	596512.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 14 页 共 49 页

项目编码		031006008014		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	583415.02	631.88	722.91	883.02	583415.02	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	673415.02	631.88	722.91				
		未计价材料费						583362.83							
清单项目综合单价								675652.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=20m3/d ， N=5.7 kW 提升水泵：Q=0.58 L/s， H=20m， N=0.37kW 不锈钢水箱：V=4m3					台	1	583362.83	583362.83						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	673415.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 15 页 共 49 页

项目编码		031006008015		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	599875.20	631.88	722.91	883.02	599875.20	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	689875.20	631.88	722.91				
		未计价材料费						599823.01							
清单项目综合单价								692113.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	599823.01	599823.01						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	689875.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 16 页 共 49 页

项目编码		031006008016		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	923946.00	631.88	722.91	883.02	923946.00	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1013946.00	631.88	722.91				
		未计价材料费						923893.81							
清单项目综合单价								1016183.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=150m3/d ， N=6.4kW 不锈钢水箱：V=30 m3					台	1	923893.81	923893.81						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	1013946.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 17 页 共 49 页

项目编码		031006008017		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	662618.56	631.88	722.91	883.02	662618.56	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	752618.56	631.88	722.91				
		未计价材料费						662566.37							
清单项目综合单价								754856.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=60m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=12 m3					台	1	662566.37	662566.37						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	752618.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 18 页 共 49 页

项目编码		031006008018		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	599875.20	631.88	722.91	883.02	599875.20	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	689875.20	631.88	722.91				
		未计价材料费						599823.01							
清单项目综合单价								692113.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	599823.01	599823.01						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	689875.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 19 页 共 49 页

项目编码		031006008019		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	506512.37	631.88	722.91	883.02	506512.37	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	596512.37	631.88	722.91				
		未计价材料费						506460.18							
清单项目综合单价								598750.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=30m3/d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	506460.18	506460.18						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	596512.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 20 页 共 49 页

项目编码		031006002002		项目名称		一体化加压泵站		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-7	稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	1786.82	307785.50	329.07	1009.70	1786.82	307785.50	329.07	1009.70				
人工单价		小计						1786.82	307785.50	329.07	1009.70				
		未计价材料费						307692.04							
清单项目综合单价								310911.09							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化加压泵站 Q=0.86L/s H=80m N=2.2kw					套	1	307692.04	307692.04						
	其他材料费							-	93.46	-					
	材料费小计							-	307785.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 21 页 共 49 页

项目编码		031006002003		项目名称		一体化加压泵站		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-7	稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	1786.82	284660.72	329.07	1009.70	1786.82	284660.72	329.07	1009.70				
人工单价		小计						1786.82	284660.72	329.07	1009.70				
		未计价材料费						284567.26							
清单项目综合单价								287786.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化加压泵站 Q=3.65L/S H=25m N=2.2kw Q=15L/s，H=15m，N=4kW（消防泵）					套	1	284567.26	284567.26						
	其他材料费							-	93.46	-					
	材料费小计							-	284660.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 22 页 共 49 页

项目编码		031006002004		项目名称		一体化加压泵站		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-7	稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	1786.82	433947.44	329.07	1009.70	1786.82	433947.44	329.07	1009.70				
人工单价		小计						1786.82	433947.44	329.07	1009.70				
		未计价材料费						433853.98							
清单项目综合单价								437073.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化加压泵站 Q=4.49L/S H=25m N=3.0kw Q=15L/s，H=15m，N=4kW（消防泵）					套	1	433853.98	433853.98						
	其他材料费							-	93.46	-					
	材料费小计							-	433947.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 23 页 共 49 页

项目编码		031006008020		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	599875.20	631.88	722.91	883.02	599875.20	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	689875.20	631.88	722.91				
		未计价材料费						599823.01							
清单项目综合单价								692113.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=8 m3					台	1	599823.01	599823.01						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	689875.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 24 页 共 49 页

项目编码		031006008021		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	856246.88	631.88	722.91	883.02	856246.88	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	946246.88	631.88	722.91				
		未计价材料费						856194.69							
清单项目综合单价								948484.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=10m3/d ， N=5.7 kW 不锈钢水箱：V=2 m3					台	1	856194.69	856194.69						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	946246.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 25 页 共 49 页

项目编码		031006008022		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	923946.00	631.88	722.91	883.02	923946.00	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1013946.00	631.88	722.91				
		未计价材料费						923893.81							
清单项目综合单价								1016183.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=150m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=30 m3					台	1	923893.81	923893.81						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	1013946.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 26 页 共 49 页

项目编码		031006008023		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	724034.49	631.88	722.91	883.02	724034.49	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	814034.49	631.88	722.91				
		未计价材料费						723982.30							
清单项目综合单价								816272.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=100m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=24m3					台	1	723982.30	723982.30						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	814034.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 27 页 共 49 页

项目编码		031006008024		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	714388.47	631.88	722.91	883.02	714388.47	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	804388.47	631.88	722.91				
		未计价材料费						714336.28							
清单项目综合单价								806626.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=80m3/d ， N=6.4 kW 不锈钢水箱：V=16 m3					台	1	714336.28	714336.28						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	804388.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 28 页 共 49 页

项目编码		031006008025		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	807574.31	631.88	722.91	883.02	807574.31	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	897574.31	631.88	722.91				
		未计价材料费						807522.12							
清单项目综合单价								899812.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=100m3/d ， N=6.4 kW Q2.89L/s， H=30m， N=1.5kW 不锈钢水箱： V=24m3					台	1	807522.12	807522.12						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	897574.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程标段：第 29 页 共 49 页

项目编码		031006008026		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	666866.35	631.88	722.91	883.02	666866.35	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	756866.35	631.88	722.91				
		未计价材料费						666814.16							
清单项目综合单价								759104.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7 kW Q=1.16L/S H=20m N=0.55kw 不锈钢水箱：V=8m3					台	1	666814.16	666814.16						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	756866.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 30 页 共 49 页

项目编码		031006008027		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	724034.49	631.88	722.91	883.02	724034.49	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	814034.49	631.88	722.91				
		未计价材料费						723982.30							
清单项目综合单价								816272.30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	Q=100m3/d ， N=6.4kW 不锈钢水箱： V=24m3					台	1	723982.30	723982.30						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	814034.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程标段：第 31 页 共 49 页

项目编码		031006008028		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	588813.25	631.88	722.91	883.02	588813.25	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	678813.25	631.88	722.91				
		未计价材料费						588761.06							
清单项目综合单价								681051.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=30m3/d ， N=5.7kW 提升水泵：Q=1.21L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=8m3					台	1	588761.06	588761.06						
	其他材料费							-	90052.19	-					
	材料费小计							-	678813.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 32 页 共 49 页

项目编码		031006008029		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	1015539.11	631.88	722.91	883.02	1015539.11	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1105539.11	631.88	722.91				
		未计价材料费						1015486.73							
清单项目综合单价								1107776.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=200m3/d ， N=6.4kW 不锈钢水箱：V=40m3					台	1	1015486.73	1015486.73						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	1105539.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 33 页 共 49 页

项目编码		031006008030		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	1085804.59	631.88	722.91	883.02	1085804.59	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1175804.59	631.88	722.91				
		未计价材料费						1085752.21							
清单项目综合单价								1178042.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=160m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=4.63L/s H=30m N=2.2kw 不锈钢水箱：V=32m3					台	1	1085752.21	1085752.21						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	1175804.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 34 页 共 49 页

项目编码		031006008031		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	1103946.19	631.88	722.91	883.02	1103946.19	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1193946.19	631.88	722.91				
		未计价材料费						1103893.81							
清单项目综合单价								1196184.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=180m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=5.21L/s H=30m N=4kw 不锈钢水箱：V=40m3					台	1	1103893.81	1103893.81						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	1193946.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 35 页 共 49 页

项目编码		031006008032		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	724034.68	631.88	722.91	883.02	724034.68	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	814034.68	631.88	722.91				
		未计价材料费						723982.30							
清单项目综合单价								816272.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=100m3/d ， N=6.4kW 不锈钢水箱：V=24m3					台	1	723982.30	723982.30						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	814034.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 36 页 共 49 页

项目编码		031006008034		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	583415.21	631.88	722.91	883.02	583415.21	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	673415.21	631.88	722.91				
		未计价材料费						583362.83							
清单项目综合单价								675653.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=20m3/d ， N=5.7kW 提升水泵：Q=0.58L/S H=20m N=0.37kw 不锈钢水箱：V=4m3					台	1	583362.83	583362.83						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	673415.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 37 页 共 49 页

项目编码		031006008035	项目名称		一体化净水设备			计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	699609.90	631.88	722.91	883.02	699609.90	631.88	722.91
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00		
人工单价		小计						883.02	789609.90	631.88	722.91
		未计价材料费						699557.52			
清单项目综合单价							791847.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一体化净水设备 Q=50m3/d ， N=5.7kW 提升水泵：Q=1.45L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=12m3					台	1	699557.52	699557.52		
	其他材料费							-	90052.37	-	
	材料费小计							-	789609.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 38 页 共 49 页

项目编码		031006002005		项目名称		一体化加压泵站		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-7	稳压给水设备 设备重量(t以内) 0.4	套	1	1786.82	173256.29	329.07	1009.70	1786.82	173256.29	329.07	1009.70				
人工单价		小计						1786.82	173256.29	329.07	1009.70				
		未计价材料费						173162.83							
清单项目综合单价								176381.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化加压泵站 提升水泵：Q=1.09L/S H=17m N=0.55kw 不锈钢水箱：V=2m3					套	1	173162.83	173162.83						
	其他材料费							-	93.46	-					
	材料费小计							-	173256.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 39 页 共 49 页

项目编码		031006008036		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	794654.15	631.88	722.91	883.02	794654.15	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	884654.15	631.88	722.91				
		未计价材料费						794601.77							
清单项目综合单价								886891.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=80m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=2.31L/S H=10m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=16m3					台	1	794601.77	794601.77						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	884654.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 40 页 共 49 页

项目编码		031006008037		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	807574.50	631.88	722.91	883.02	807574.50	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	897574.50	631.88	722.91				
		未计价材料费						807522.12							
清单项目综合单价								899812.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=100m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=2.89L/S H=25m N=1.5kw 不锈钢水箱：V=24m3					台	1	807522.12	807522.12						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	897574.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 41 页 共 49 页

项目编码		031006008038		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	1275273.62	631.88	722.91	883.02	1275273.62	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1365273.62	631.88	722.91				
		未计价材料费						1275221.24							
清单项目综合单价								1367511.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=300m3/d ， N=7kW 提升水泵：Q=8.68L/S H=15m N=2.2kw 不锈钢水箱：V=75m3					台	1	1275221.24	1275221.24						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	1365273.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 42 页 共 49 页

项目编码		031006008039		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	1015539.11	631.88	722.91	883.02	1015539.11	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	1105539.11	631.88	722.91				
		未计价材料费						1015486.73							
清单项目综合单价								1107776.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=200m3/d ， N=6.4kW 不锈钢水箱：V=40m3					台	1	1015486.73	1015486.73						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	1105539.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程标段：第 43 页 共 49 页

项目编码		031006008040		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	807132.03	631.88	722.91	883.02	807132.03	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	897132.03	631.88	722.91				
		未计价材料费						807079.65							
清单项目综合单价								899369.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	Q=100m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=2.89L/S H=20m N=1.1kw 不锈钢水箱：V=24m3					台	1	807079.65	807079.65						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	897132.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 44 页 共 49 页

项目编码		031006008041		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	744919.64	631.88	722.91	883.02	744919.64	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	834919.64	631.88	722.91				
		未计价材料费						744867.26							
清单项目综合单价								837157.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备Q=60m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=1.74L/S H=15m N=1.1kw 不锈钢水箱：V=12m3					台	1	744867.26	744867.26						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	834919.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 45 页 共 49 页

项目编码		031006008042		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	682176.27	631.88	722.91	883.02	682176.27	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	772176.27	631.88	722.91				
		未计价材料费						682123.89							
清单项目综合单价								774414.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=40m3/d ， N=5.7kW 提升水泵：Q=1.21L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=8m3					台	1	682123.89	682123.89						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	772176.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 46 页 共 49 页

项目编码		031006008043		项目名称		一体化净水设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C10-6-64	水质净化器 罐体直径(mm以内) 1200	台	1	883.02	807132.03	631.88	722.91	883.02	807132.03	631.88	722.91				
补子目1	设备间	台	1		90000.00				90000.00						
人工单价		小计						883.02	897132.03	631.88	722.91				
		未计价材料费						807079.65							
清单项目综合单价								899369.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一体化净水设备 Q=100m3/d ， N=6.4kW 提升水泵：Q=2.89L/S H=10m N=0.75kw 不锈钢水箱：V=24m3					台	1	807079.65	807079.65						
	其他材料费							-	90052.37	-					
	材料费小计							-	897132.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 47 页 共 49 页

项目编码		03B001		项目名称		从化区三同五化智慧综合运营管控平台		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
补子目1	从化区三同五化智慧综合运营管控平台	套	1		4481132.08				4481132.08						
人工单价		小计							4481132.08						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4481132.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	4481132.08	-					
	材料费小计							-	4481132.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 48 页 共 49 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 49 页 共 49 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-设备工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	27953.88			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-设备工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7814.90		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	7814.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	BCCLF4@1	从化区三同五化智慧综合运营管控平台	套	1	4481132.08	4481132.08		
2	00010010	人工费	元	43503.02	1.10	47766.32		
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2.688	5.86	15.75		
4	01290019	钢板1.6~1.9	kg	0.96	4.54	4.36		
5	01290040	钢板3.5~4.0	kg	85.1	3.85	327.64		
6	02010100@1	石棉橡胶板3~6	kg	10.5	11.61	121.91		
7	02010100@2	石棉橡胶板3~6	kg	12.092	11.61	140.39		
8	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	74.8	5.60	418.88		
9	03213041	平垫铁综合	kg	13.8	4.22	58.24		
10	03213051	斜垫铁综合	kg	12	6.23	74.76		
11	05030060	板枋材综合	m3	0.008	1348.00	10.78		
12	13030240@1	厚漆	kg	0.604	10.26	6.20		
13	14030030	煤油	kg	4.2	4.29	18.02		
14	14030040	汽油综合	kg	10.4	6.38	66.35		
15	14070050	机油综合	kg	2.52	6.96	17.54		
16	14090030	黄甘油	kg	1.008	6.46	6.51		
17	14390070	氧气	m3	4.4	3.64	16.02		
18	14390070@1	氧气	m3	1.92	5.16	9.91		
19	14390100@1	乙炔气	kg	0.268	7.92	2.12		
20	14390105	乙炔气	m3	1.84	9.00	16.56		
21	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	2.64	21.19	55.94		
22	34110010	水	m3	186.51	4.58	854.22		
23	34110010@1	水	m3	99.472	4.58	455.58		
24	99450760	其他材料费	元	79.96	1.00	79.96		
25	BCCLF21	设备间	台	46	90000.00	4140000.00		
26	21430020@1	一体化净水设备 Q=80m3/d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=16m3	台	1	714336.28	714336.28		
27	21430020@10	一体化净水设备Q=60m3/d , N=6.4kW 提升水泵: Q=1.74L/S H=15m N=1.1kw 不锈钢水箱: V=12m3	台	1	744867.26	744867.26		
28	21430020@11	一体化净水设备 Q=40m3/d , N=5.7kW 提升水泵: Q=1.21L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱: V=8m3	台	1	682123.89	682123.89		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
29	21430020@12	Q=100m ³ /d , N=6.4kW 不锈钢水箱: V=24m ³	台	1	723982.30	723982.30		
30	21430020@13	一体化净水设备Q=30m ³ / d , N=5.7kW 提升水泵: Q=1.21L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱: V=8m ³	台	1	588761.06	588761.06		
31	21430020@14	一体化净水设备 Q=200m ³ / d , N=6.4kW 不锈钢水箱: V=40m ³	台	1	1015486.73	1015486.73		
32	21430020@15	一体化净水设备 Q=100m ³ / d , N=6.4kW 不锈钢水箱: V=24m ³	台	2	723982.30	1447964.60		
33	21430020@17	一体化净水设备 Q=100m ³ / d , N=6.4kW 提升水泵: Q=2.89L/S H=25m N=1.5kw 不锈钢水箱: V=24m ³	台	1	807522.12	807522.12		
34	21430020@18	Q=100m ³ /d , N=6.4kW 提升水泵: Q=2.89L/S H=20m N=1.1kw 不锈钢 水箱: V=24m ³	台	1	807079.65	807079.65		
35	21430020@19	一体化净水设备Q=150m ³ / d , N=6.4kW 不锈钢水箱: V=30m ³	台	1	923893.81	923893.81		
36	21430020@2	一体化净水设备 Q=160m ³ / d , N=6.4kW 提升水泵: Q=4.63L/s H =30m N=2.2kw 不锈钢水箱: V=32m ³	台	1	1085752.21	1085752.21		
37	21430020@20	一体化净水设备 Q=60m ³ / d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=12 m ³	台	1	662566.37	662566.37		
38	21430020@21	一体化净水设备Q=80m ³ / d , N=6.4 kW 提升水泵: Q=2.31 L/s , H=20m, N=1.1kW 不锈钢水箱: V=16 m ³	台	1	797433.63	797433.63		
39	21430020@22	一体化净水设备Q=100m ³ / d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=20m ³	台	1	723982.30	723982.30		
40	21430020@23	一体化净水设备Q=80m ³ / d , N=6.4 kW 提升水泵: Q=2.31L/S, H=10m, N=0.75kW 不锈钢水箱: V=12 m ³	台	2	794601.77	1589203.54		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
41	21430020@24	一体化净水设备 Q=60m3/d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=24 m3	台	1	662566.37	662566.37		
42	21430020@25	一体化净水设备 Q=60m3/d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=8 m3	台	1	662566.37	662566.37		
43	21430020@26	一体化净水设备 Q=40m3/d , N=5.7 kW 提升水泵: Q=0.58 L/s , H=20m, N=0.37kW 不锈钢水箱: V=4m3	台	1	666814.16	666814.16		
44	21430020@27	一体化净水设备 Q=40m3/d , N=5.7 kW 提升水泵: Q=1.16L/S, H=20m, N=0.55kW 不锈钢水箱: V=8 m3	台	1	666814.16	666814.16		
45	21430020@28	一体化净水设备 Q=60m3/d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=12 m3	台	1	662566.37	662566.37		
46	21430020@29	一体化净水设备 Q=100m3/d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=24 m3	台	1	723982.30	723982.30		
47	21430020@3	一体化净水设备 Q=180m3/d , N=6.4kW 提升水泵: Q=5.21L/s H=30m N=4kw 不锈钢水箱: V=40m3	台	1	1103893.81	1103893.81		
48	21430020@30	一体化净水设备 Q=30m3/d , N=5.7 kW 不锈钢水箱: V=8 m3	台	1	506460.18	506460.18		
49	21430020@31	一体化净水设备Q=20m3/d , N=5.7 kW 提升水泵: Q=0.58 L/s , H=20m, N=0.37kW 不锈钢水箱: V=4m3	台	1	583362.83	583362.83		
50	21430020@32	一体化净水设备 Q=40m3/d , N=5.7 kW 不锈钢水箱: V=8 m3	台	1	599823.01	599823.01		
51	21430020@33	一体化净水设备Q=150m3/d , N=6.4kW 不锈钢水箱: V=30 m3	台	1	923893.81	923893.81		
52	21430020@34	一体化净水设备Q=60m3/d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=12 m3	台	2	662566.37	1325132.74		
53	21430020@35	一体化净水设备 Q=40m3/d , N=5.7 kW 不锈钢水箱: V=8 m3	台	1	599823.01	599823.01		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
54	21430020@36	一体化净水设备 Q=30m ³ /d , N=5.7 kW 不锈钢水箱: V=8 m ³	台	1	506460.18	506460.18		
55	21430020@37	一体化净水设备 Q=40m ³ /d , N=5.7 kW 不锈钢水箱: V=8 m ³	台	1	599823.01	599823.01		
56	21430020@38	一体化净水设备Q=10m ³ /d , N=5.7 kW 不锈钢水箱: V=2 m ³	台	1	856194.69	856194.69		
57	21430020@39	一体化净水设备 Q=150m ³ /d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=30 m ³	台	1	923893.81	923893.81		
58	21430020@4	一体化净水设备 Q=100m ³ /d , N=6.4kW 提升水泵: Q=2.89L/S H=10m N=0.75kw 不锈钢水箱: V=24m ³	台	1	807079.65	807079.65		
59	21430020@40	一体化净水设备 Q=100m ³ /d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=24m ³	台	1	723982.30	723982.30		
60	21430020@41	一体化净水设备 Q=80m ³ /d , N=6.4 kW 不锈钢水箱: V=16 m ³	台	1	714336.28	714336.28		
61	21430020@42	一体化净水设备 Q=100m ³ /d , N=6.4 kW Q2.89L/s, H=30m, N=1.5kW 不锈钢水箱: V=24m ³	台	1	807522.12	807522.12		
62	21430020@43	一体化净水设备 Q=40m ³ /d , N=5.7 kW Q=1.16L/S H=20m N=0.55kw 不锈钢水箱: V=8m ³	台	1	666814.16	666814.16		
63	21430020@5	一体化净水设备 Q=20m ³ /d , N=5.7kW 提升水泵: Q=0.58L/S H=20m N=0.37kw 不锈钢水箱: V=4m ³	台	1	583362.83	583362.83		
64	21430020@6	一体化净水设备 Q=50m ³ /d , N=5.7kW 提升水泵: Q=1.45L/S H=20m N=0.75kw 不锈钢水箱: V=12m ³	台	2	699557.52	1399115.04		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-设备工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
65	21430020@7	一体化净水设备 Q=80m ³ /d , N=6.4kW 提升水泵: Q=2.31L/S H=10m N=0.75kw 不锈钢水箱: V=16m ³	台	1	794601.77	794601.77		
66	21430020@8	一体化净水设备 Q=300m ³ /d , N=7kW 提升水泵: Q=8.68L/S H=15m N=2.2kw 不锈钢水箱: V=75m ³	台	1	1275221.24	1275221.24		
67	21430020@9	一体化净水设备 Q=200m ³ /d , N=6.4kW 不锈钢水箱: V=40m ³	台	1	1015486.73	1015486.73		
68	51390011@1	一体化加压泵站 Q=0.86L/s H=80m N=2.2kw	套	1	307692.04	307692.04		
69	51390011@2	一体化加压泵站 Q=3.65L/S H=25m N=2.2kw Q=15L/s, H=15m, N=4kW (消防泵)	套	1	284567.26	284567.26		
70	51390011@3	一体化加压泵站 Q=4.49L/S H=25m N=3.0kw Q=15L/s, H=15m, N=4kW (消防泵)	套	1	433853.98	433853.98		
71	00010003	机上人工	工日	62.634	252.54	15817.59		
72	99450630	折旧费	元	1749.2141	1.00	1749.21		
73	99450640	检修费	元	440.2145	1.00	440.21		
74	99450650	维护费	元	1940.5029	1.00	1940.50		
75	99450660	安拆费	元	711.18	1.00	711.18		
76	99450680	柴油(机械用)0#	kg	538.2812	7.79	4193.21		
77	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	261.1253	7.79	2034.17		
78	99450700	电(机械用)	kw·h	2997.0049	0.77	2307.69		
79	99450700@1	电(机械用)	kw·h	1543.9091	0.77	1188.81		
80	51390011@4	一体化加压泵站 提升水泵: Q=1.09L/S H=17m N=0.55kw 不锈钢水箱: V=2m ³	套	1	173162.83	173162.83		
	合计	合计				44577883.40		

单位工程费用汇总表

工程名称: 良口镇-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 1 页 共 10 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		14400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	461.71	3867.28	10.71	230.25	4.62	38.67	0.11	2.30				
人工单价		小计						4.62	38.67	0.11	2.30				
		未计价材料费						38.37							
清单项目综合单价								45.70							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZR-YJV-0.6/1kV 5*10					m	1.01	37.99	38.37						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	38.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 2 页 共 10 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		600	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	100m	0.01	461.71	2365.41	10.71	230.25	4.62	23.65	0.11	2.30				
人工单价		小计						4.62	23.65	0.11	2.30				
		未计价材料费						23.35							
清单项目综合单价								30.68							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	ZR-YJV-0.6/1kV 5*6					m	1.01	23.12	23.35						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	23.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 3 页 共 10 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		15000	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-11-57	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	100m	0.01	1251.20	3066.09	7.47	613.47	12.51	30.66	0.07	6.13				
人工单价		小计						12.51	30.66	0.07	6.13				
		未计价材料费						27.62							
清单项目综合单价								49.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC50					m	1.03	26.82	27.62						
	其他材料费							-	3.04	-					
	材料费小计							-	30.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 4 页 共 10 页

项目编码		040205001001		项目名称		低压电缆井		计量单位		座		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借D5-3-280	非定型井垫层 砂碎石	10m3	0.0244	701.13	2418.36	21.59	271.81	17.11	59.01	0.53	6.63				
借D5-3-281 换	非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.0152	1498.03	5458.96	279.88	668.67	22.77	82.98	4.25	10.16				
借D5-3-284	砖砌 矩形	10m3	0.0518	2141.31	1543.69	191.79	877.48	111.01	80.02	9.94	45.49				
借D5-3-291	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.024	1979.22	7.33	117.77	788.68	47.50	0.18	2.83	18.93				
借D5-3-306	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	592.91	4905.65		222.99	59.29	490.57		22.30				
借D5-5-3	钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.0362	1122.87	4226.99	123.24	468.66	40.60	152.84	4.46	16.95				
人工单价		小计						298.28	865.60	22.01	120.46				
		未计价材料费						485.11							
清单项目综合单价								1306.33							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 5 页 共 10 页

明 细	非机动车道、人行道检查井填充式井盖 600*800	套	1	485.11	485.11		
	普通干混砌筑砂浆M10	m3	0.1185				
	其他材料费			-	380.57	-	
	材料费小计			-	865.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 6 页 共 10 页

项目编码		030409001001		项目名称		接地极		计量单位		根		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-9-3	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	33.48	64.37	11.67	22.01	33.48	64.37	11.67	22.01				
人工单价		小计						33.48	64.37	11.67	22.01				
		未计价材料费						58.29							
清单项目综合单价								131.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m					根	1.05	55.51	58.29						
	其他材料费							-	6.08	-					
	材料费小计							-	64.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 7 页 共 10 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		2500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
C4-9-18	接地母线敷设 户内接地 母线敷设	10m	0.1	144.20	93.61	7.13	73.76	14.42	9.36	0.71	7.38				
人工单价		小计						14.42	9.36	0.71	7.38				
		未计价材料费						7.77							
清单项目综合单价								31.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	热镀锌扁钢 -40*4					m	1.05	7.40	7.77						
	其他材料费							-	1.59	-					
	材料费小计							-	9.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 8 页 共 10 页

项目编码		010501006001		项目名称		设备基础		计量单位		m3		工程量		42.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
借A1-5-2换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.1	501.70	5646.34	8.08	248.52	50.17	564.63	0.81	24.85				
人工单价		小计						50.17	564.63	0.81	24.85				
		未计价材料费													
清单项目综合单价								640.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	564.64	-					
	材料费小计							-	564.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 9 页 共 10 页

项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 10 页 共 10 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：良口镇-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	159475.40			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ） 式中： δ = 合同工期/定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 良口镇-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	44583.56		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	44583.56		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-电气工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	389636.3554	1.10	427820.72		
2	01010030@1	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	14.7526	4082.69	60230.29		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	60	5.86	351.60		
4	01030035@1	镀锌低碳钢丝 ϕ 1.2~2.5	kg	128.1454	5.86	750.93		
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	281.5	5.88	1655.22		
6	01290205	镀锌钢板综合	kg	226.4	4.69	1061.82		
7	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	119.34	26.42	3152.96		
8	02270001	棉纱	kg	2.5	11.47	28.68		
9	02270020	白布	kg	58.5	2.75	160.88		
10	02270070	土工布	m ²	49.98	6.69	334.37		
11	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	25	14.12	353.00		
12	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	123.6	16.48	2036.93		
13	03135001	低碳钢焊条综合	kg	112.5	5.60	630.00		
14	03139281	钢锯条	条	1100	0.43	473.00		
15	03139521	合金钢钻头 ϕ 10	个	35.1	4.57	160.41		
16	04030015@1	中砂	m ³	35.8387	202.71	7264.86		
17	04050040	碎石40	m ³	83.6237	194.00	16223.00		
18	04130001	标准砖240×115×53	千块	112.9905	278.00	31411.36		
19	13010040	醇酸磁漆	kg	88.8	9.37	832.06		
20	13010130	酚醛调和漆	kg	12.5	12.07	150.88		
21	13010330	沥青清漆	kg	8	6.45	51.60		
22	13030240	厚漆	kg	217.2	10.26	2228.47		
23	13050210	沥青绝缘漆	kg	11.7	6.20	72.54		
24	14030040	汽油综合	kg	87.75	9.25	811.69		
25	14050050	溶剂油	kg	72	3.94	283.68		
26	14330320	硬脂酸	kg	5.85	6.33	37.03		
27	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	1236	0.34	420.24		
28	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	2472	5.38	13299.36		
29	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	5286	1.88	9937.68		
30	29060145	钢管保护管 ϕ 40×400	根	250	7.50	1875.00		
31	29170250	镀锌地线夹50	套	9579	1.52	14560.08		
32	34110010	水	m ³	84.4117	4.58	386.61		
33	99450760	其他材料费	元	5079.9474	1.00	5079.95		

单位工程人材机汇总表

工程名称：良口镇-电气工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	61.408	533.00	32730.46		
35	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m3	42.925	551.00	23651.68		
36	17030001@2	SC50	m	15450	26.82	414369.00		
37	27060170@1	热镀锌扁钢 -40*4	m	2625	7.40	19425.00		
38	28110210@1	ZR-YJV-0.6/1kV 5*6	m	606	23.12	14010.72		
39	28110210@2	ZR-YJV-0.6/1kV 5*10	m	14544	37.99	552526.56		
40	36010080@1	非机动车道、人行道检查井填充式井盖600*800	套	400	485.11	194044.00		
41	37270101@1	热镀锌角钢L50*50*5 L=2.5m	根	420	55.51	23314.20		
42	80010680@1	普通干混砌筑砂浆M10	m3	47.4025				
43	00010003	机上人工	工日	27.5968	252.54	6969.30		
44	99450630	折旧费	元	1411.0532	1.00	1411.05		
45	99450640	检修费	元	274.017	1.00	274.02		
46	99450650	维护费	元	815.0776	1.00	815.08		
47	99450660	安拆费	元	1748.9172	1.00	1748.92		
48	99450680	柴油(机械用)0#	kg	59.1046	7.79	460.42		
49	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	120.8623	7.79	941.52		
50	99450700	电(机械用)	kw·h	6536.455	0.77	5033.07		
51	99450700@1	电(机械用)	kw·h	467.9401	0.77	360.31		
	合计	合计				1896212.21		