

# 帽峰山景区森林防火基础设施建设工程

菲达建咨概审(2023)016号

## 概 算 审 核 报 告

广州菲达建筑咨询有限公司

二〇二三年八月二十八日



# 帽峰山景区森林防火基础设施建设工程 概算审核报告

菲达建咨概审（2023）016号

建设单位：广州市帽峰山景区管理中心

送审金额（小写）：71,067,652.94元

审定金额（小写）：65,721,962.91元


（大写）：陆仟伍佰柒拾贰万壹仟玖佰陆拾贰元玖角壹分元

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：



法定代表人或其授权人：

广州菲达建筑咨询有限公司

二〇二三年八月二十八日



# 关于帽峰山景区森林防火基础设施建设工程 概算审核的报告

菲达建咨概审(2023)016号

广州市帽峰山景区管理中心:

受贵单位的委托,我公司遵循公平、公正、实事求是的原则对“帽峰山景区森林防火基础设施建设工程”概算进行审核,本次审核是在委托单位提供的相关资料基础上进行的,委托单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责,现将概算审核情况报告如下:

## 一、工程概况

(一) 工程名称: 帽峰山景区森林防火基础设施建设工程。

(二) 工程地点: 广东省广州市白云区。

(三) 实施单位

建设单位: 广州市帽峰山景区管理中心;

设计单位: 广州市市政工程设计研究总院有限公司;

编制单位: 广州市市政工程设计研究总院有限公司。

(四) 工程内容

项目位于帽峰山古庙景区蟾蜍石至华坑村出入口,建设内容包括:全长约3.46公里的森林防火道路提升改造(含起点段约300m现状道路拓宽改造);新建护林站1座,主要为422平方米的管理用房,包含值班室、卫生间、消防检查门岗等;新建1269平方米的消防演练场;

新建2座150m<sup>3</sup>矩形消防蓄水池。建设包含专业内容：道路工程、排水工程、交通工程、消防设施工程、电力管道工程等。

## 二、评审标准和依据

### (一) 评审标准

本工程概算采用清单计价法，工程量、综合单价、费用费率、主材价格按以下标准进行评审：

工程量依据《帽峰山景区森林防火基础设施建设工程施工图设计》(2023年06月版)，按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省通用安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》及国家、省、市现行相关规定计算。

综合单价按《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》《广东省安装工程综合定额(2018)》《广东省市政工程综合定额(2018)》《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》进行计算。

费用费率：预算包干费按照专业不同费率按6%、7%、10%计算；增值税税率按9%计算；基本预备费费率按8%计算。

人工、材料、机械台班价格执行穗建造价(2023)55号文即广州市2023年5月份信息价，不足部分参考《建设工程材料(设备)厂商价格信息(2023年1季度)》及市场询价。

项目建设管理费：按财政部《关于印发基本建设项目建设成本管

理规定的通知》（财建〔2016〕504号）计取；

建设工程监理费：按国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号）的通知计算；

可行性研究报告编制费：参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）计算；

工程设计费：参照《国家计委、建设部关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格〔2002〕10号）计算；

施工图预算编制费（工程量清单及招标控制价编制费）：依据《广东省建设工程概算编制办法（2014）》，按基本设计费的10%计算；

竣工图编制费：依据《广东省建设工程概算编制办法（2014）》计算，按基本设计费的8%计算；

工程保险费：依据《广东省建设工程概算编制办法（2014）》，按工程费用的3‰计算；

招标代理服务费：按《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980号）计算；

施工图审查费：按《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）计算；

检验监测费：按《广州市建设工程造价管理站关于调整我市工程检验监测费费率的通知》（穗建造价〔2019〕38号）的规定计算；

环境影响咨询服务费：参照《国家计委、国家环境保护总局关于

规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）计算；

印花税费：根据《中华人民共和国印花税法》，按工程费用、工程勘察费、工程设计费相加之和的万分之三计算。

## （二）评审依据

1.相关文件和资料：《广州市发展和改革委员会关于帽峰山景区森林防火基础设施建设工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2022〕118号）、《帽峰山景区森林防火基础设施建设工程施工图设计》（2023年06月版）、概算书、工程量计算书、建设单位提供的《关于帽峰山景区森林防火基础设施建设工程概算审核相关问题的说明》、已签订的工程建设其他费用合同等。

2.评审依据的有关政策法规、专业规范标准：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。

## 三、评审情况说明

（一）评审方法：我单位采用全面审查法进行评审。

（二）工程量、综合单价调整及造价主要增减情况：

### 1.道路工程

（1）车行道中“24cm C40水泥砼板”送审工程量为21,058.90m<sup>2</sup>，送审综合单价为217.72元/m<sup>2</sup>，审核后工程量为21,058.90m<sup>2</sup>，审核后综

合单价为216.76元/m<sup>2</sup>，该部分核减金额为20,216.55元；

(2) 车行道中“15cm 5%水泥稳定碎石”送审工程量为 22,287.30 m<sup>2</sup>，送审综合单价为 78.77 元/m<sup>2</sup>，审核后工程量为 22,269.78 m<sup>2</sup>，审核后综合单价为 77.27 元/m<sup>2</sup>，该部分核减金额为 34,784.72 元；

(3) 车行道中“15cm 4%水泥稳定碎石”送审工程量为 24,042.20 m<sup>2</sup>，送审综合单价为 65.76 元/m<sup>2</sup>，审核后工程量为 23,999.62 m<sup>2</sup>，审核后综合单价为 64.52 元/m<sup>2</sup>，该部分核减金额为 32,559.59 元；

(4) 车行道中“15cm 级配碎石垫层”送审工程量为 24,819.50 m<sup>2</sup>，送审综合单价为 63.01 元/m<sup>2</sup>，审核后工程量为 24,518.57 m<sup>2</sup>，审核后综合单价为 63.00 元/m<sup>2</sup>，该部分核减金额为 19,206.79 元；

(5) 车行道中“HPB300 级钢筋”送审工程量为 37.599t，送审综合单价为 5,836.51 元/t，审核后工程量为 33.433t，审核后综合单价为 5,833.72 元/t，该部分核减金额为 24,408.18 元；

(6) 消防演练场及景观台铺装中“10cm 植草砖”送审工程量为 7,171.90 m<sup>2</sup>，送审综合单价为 80.93 元/m<sup>2</sup>，审核后工程量为 5,973.55 m<sup>2</sup>，审核后综合单价为 80.89 元/m<sup>2</sup>，该部分核减金额为 97,221.41 元；

(7) 消防演练场及景观台铺装中“20cm C20 水泥砼”送审工程量为 7,171.90 m<sup>2</sup>，送审综合单价为 140.31 元/m<sup>2</sup>，审核后工程量为 5,973.55 m<sup>2</sup>，审核后综合单价为 140.26 元/m<sup>2</sup>，该部分核减金额为 168,439.17 元；

(8) 护栏中“挖基坑土方”送审工程量为  $0.00\text{m}^3$ ，送审综合单价为  $0\text{元}/\text{m}^3$ ，审核后工程量为  $700.04\text{m}^3$ ，审核后综合单价为  $9.91\text{元}/\text{m}^3$ ，该部分核增金额为  $6,937.40\text{元}$ ；

(9) 护栏中“回填方”送审工程量为  $0.00\text{m}^3$ ，送审综合单价为  $0.00\text{元}/\text{m}^3$ ，审核后工程量为  $408.99\text{m}^3$ ，审核后综合单价为  $20.31\text{元}/\text{m}^3$ ，该部分核增金额为  $8,306.59\text{元}$ ；

(10) 护栏中“混凝土基础”送审工程量为  $0.00\text{m}^3$ ，送审综合单价为  $0.00\text{元}/\text{m}^3$ ，审核后工程量为  $291.05\text{m}^3$ ，审核后综合单价为  $731.40\text{元}/\text{m}^3$ ，该部分核增金额为  $212,873.97\text{元}$ ；

(11) 护栏中“波形护栏(Gr-A-2C)”送审工程量为  $2,162.00\text{m}$ ，送审综合单价为  $396.75\text{元}/\text{m}$ ，审核后工程量为  $2,162.07\text{m}$ ，审核后综合单价为  $210.30\text{元}/\text{m}$ ，该部分核减金额为  $403,090.18\text{元}$ ；

(12) 护栏中“人行护栏”送审工程量为  $1,240.20\text{m}$ ，送审综合单价为  $248.53\text{元}/\text{m}$ ，审核后工程量为  $1,240.17\text{m}$ ，审核后综合单价为  $205.61\text{元}/\text{m}$ ，该部分核减金额为  $53,235.56\text{元}$ ；

(13) 截水天沟中“钢筋 HPB300”送审工程量为  $45.518\text{t}$ ，送审综合单价为  $5,860.67\text{元}/\text{t}$ ，审核后工程量为  $35.348\text{t}$ ，审核后综合单价为  $5,858.00\text{元}/\text{t}$ ，该部分核减金额为  $59,697.40\text{元}$ ；

(14) 翻挖回填中“挖土方(利用方)”送审工程量为  $17,762.99\text{m}^3$ ，送审综合单价为  $5.99\text{元}/\text{m}^3$ ，审核后工程量为  $17,762.98\text{m}^3$ ，审核后综合单价为  $4.43\text{元}/\text{m}^3$ ，该部分核减金额为  $27,710.31\text{元}$ ；

(15) 翻挖回填中“回填方(利用方)”送审工程量为 24,017.53 m<sup>3</sup>, 送审综合单价为 19.39 元/m<sup>3</sup>, 审核后工程量为 25,375.68m<sup>3</sup>, 审核后综合单价为 10.88 元/m<sup>3</sup>, 该部分核减金额为 189,612.51 元;

(16) 翻挖回填中“回填方(外借方)”送审工程量为 1,358.17m<sup>3</sup>, 送审综合单价为 73.43 元/m<sup>3</sup>, 审核后工程量为 0.00m<sup>3</sup>, 审核后综合单价为 0.00 元/m<sup>3</sup>, 该部分核减金额为 99,730.42 元;

(17) 坡面植物防护中“三维网喷播植草”送审工程量为 18,079.00 m<sup>2</sup>, 送审综合单价为 42.59 元/m<sup>2</sup>, 审核后工程量为 17,869.80 m<sup>2</sup>, 审核后综合单价为 39.75 元/m<sup>2</sup>, 该部分核减金额为 59,660.06 元;

(18) 坡面植物防护中“喷播植草”送审工程量为 13,439.8 m<sup>2</sup>, 送审综合单价为 23.96 元/m<sup>2</sup>, 审核后工程量为 13,439.60 m<sup>2</sup>, 审核后综合单价为 20.97 元/m<sup>2</sup>, 该部分核减金额为 40,189.20 元;

(19) 喷混植生中“ $\phi$ 12 主锚杆  $\phi$ 80mm 钻孔(含孔内水泥浆)”送审工程量为 5,220.45m, 送审综合单价为 177.98 元/m, 审核后工程量为 4,954.27m, 审核后综合单价为 177.10 元/m, 该部分核减金额为 51,734.47 元;

(20) 埤顶植物防护中“喷播植草”送审工程量为 11,365.00 m<sup>2</sup>, 送审综合单价为 23.96 元/m<sup>2</sup>, 审核后工程量为 11,214.45 m<sup>2</sup>, 审核后综合单价为 20.97 元/m<sup>2</sup>, 该部分核减金额为 37,138.38 元;

(21) 人字形骨架中“M7.5 水泥砂浆”送审工程量为 59.00m<sup>3</sup>, 送审综合单价为 1,147.98 元/m<sup>3</sup>, 审核后工程量为 59.40m<sup>3</sup>, 审核后综合单价为 672.74 元/m<sup>3</sup>, 该部分核减金额为 27,770.06 元;

(22) 斜孔排水中“ $\phi 100\text{mm}$  带孔硬式透水管”送审工程量为 12,768.00m, 送审综合单价为 85.60 元/m, 审核后工程量为 5,630.00m, 审核后综合单价为 88.46 元/m, 该部分核减金额为 594,911.00 元;

(23) 斜孔排水中“透水土工布”送审工程量为 6,323.20  $\text{m}^2$ , 送审综合单价为 11.59 元/ $\text{m}^2$ , 审核后工程量为 2,927.60  $\text{m}^2$ , 审核后综合单价为 9.87 元/ $\text{m}^2$ , 该部分核减金额为 44,390.48 元;

(24) 锚杆格梁中“纵横梁钢筋 HRB400”送审工程量为 78.600t, 送审综合单价为 5,203.37 元/t, 审核后工程量为 87.002t, 审核后综合单价为 5,201.56 元/t, 该部分核增金额为 43,561.24 元;

(25) 锚杆格梁中“ $\phi 32$  锚杆  $\phi 130\text{mm}$  钻孔 (含孔内水泥浆)”送审工程量为 16,056.00m, 送审综合单价为 222.47 元/m, 审核后工程量为 15,119.40m, 审核后综合单价为 226.96 元/m, 该部分核减金额为 140,479.30 元;

(26) 主动防护网中“ $\phi 16$  钢丝绳锚杆”送审工程量为 646.50m, 送审综合单价为 245.49 元/m, 审核后工程量为 471.61m, 审核后综合单价为 245.51 元/m, 该部分核减金额为 42,924.32 元;

(27) 主动防护网中“主动防护网”送审工程量为 1,064.20  $\text{m}^2$ , 送审综合单价为 180.44 元/ $\text{m}^2$ , 审核后工程量为 1,048.00  $\text{m}^2$ , 审核后综合单价为 97.85 元/ $\text{m}^2$ , 该部分核减金额为 89,477.45 元;

(28) 余泥渣土场外运输中“土方运输”送审工程量为 16,224.45  $\text{m}^3$ , 送审综合单价为 90.77 元/ $\text{m}^3$ , 审核后工程量为 14,705.48 $\text{m}^3$ , 审核后综合单价为 90.70 元/ $\text{m}^3$ , 该部分核减金额为 138,906.29 元;

(29) 余泥渣土场外运输中“石方运输”送审工程量为 7,314.30 m<sup>3</sup>, 送审综合单价为 142.57 元/m<sup>3</sup>, 审核后工程量为 7,113.00m<sup>3</sup>, 审核后综合单价为 142.46 元/m<sup>3</sup>, 该部分核减金额为 29,481.77 元;

## 2.排水工程

(1) 土石方工程中“回填土方(原土回填)”送审工程量为 2,674.20m<sup>3</sup>, 送审综合单价为 20.34 元/m<sup>3</sup>, 审核后工程量为 1,295.25 m<sup>3</sup>, 审核后综合单价为 20.31 元/m<sup>3</sup>, 该部分核减金额为 28,086.70 元;

(2) 管道及构筑物中“排水沟 B×H=600×600mm(壁厚及地板厚度 200mm)”送审工程量为 3,413.3m, 送审综合单价为 910.95 元/m, 审核后工程量为 3,413.30m, 审核后综合单价为 892.76 元/m, 该部分核减金额为 62,087.93 元;

(3) 管道及构筑物中“边沟导流井 B×H=0.6\*1.2m”送审工程量为 14 座, 送审综合单价为 4,102.92 元/座, 审核后工程量为 14 座, 审核后综合单价为 2,330.98 元/座, 该部分核减金额为 24,807.16 元;

(4) 余方弃置中“余方弃置(土方)”送审工程量为 8,615.27 m<sup>3</sup>, 送审综合单价为 90.77 元/m<sup>3</sup>, 审核后工程量为 4938.52m<sup>3</sup>, 审核后综合单价为 90.70 元/m<sup>3</sup>, 该部分核减金额为 334,084.30 元;

## 3.交通工程

(1) 交通标志中“立柱式标志杆  $\phi 83*8*3500$ mm(含基础和杆)”送审工程量为 227 根, 送审综合单价为 1805.73 元/根, 审核后工程量为 224 根, 审核后综合单价为 1,685.88 元/根, 该部分核减金额为 32,263.59 元;

(2) 其他交通设施中“凸透镜(含基础和杆)”送审工程量为35根,送审综合单价为2,614.55元/根,审核后工程量为25根,审核后综合单价为2,474.06元/根,该部分核减金额为29,657.75元;

#### 4.消防给水工艺设备安装工程

(1) 管道开挖回填中“回填石屑”送审工程量为1,188.059m<sup>3</sup>,送审综合单价为245.76元/m<sup>3</sup>,审核后工程量为1,080.05m<sup>3</sup>,审核后综合单价为245.72元/m<sup>3</sup>,该部分核减金额为26,587.49元;

#### 5.电力管道工程

(1) 余泥渣土场外运输中“余方弃置”送审工程量为861.012m<sup>3</sup>,送审综合单价为90.77元/m<sup>3</sup>,审核后工程量为605.19m<sup>3</sup>,审核后综合单价为90.70元/m<sup>3</sup>,该部分核减金额为23,263.33元;

#### 6.管理用房挡土墙

(1) 土石方工程中“挖沟槽土方”送审工程量为416.694m<sup>3</sup>,送审综合单价为101.95元/m<sup>3</sup>,审核后工程量为0.00m<sup>3</sup>,审核后综合单价为0.00元/m<sup>3</sup>,该部分核减金额为42,481.95元;

#### 7.管理用房电气、通风工程

(1) 管理用房低压配电设备中“动力照明箱进线电缆”送审工程量为600.00m,送审综合单价为310.08元/m,审核后工程量为600m,审核后综合单价为224.81元/m,该部分核减金额为51,162.00元。

#### (二) 其他方面增减情况

1. “项目建设管理费”送审金额为1,037,363.47元;因基数调整,审定金额为973,975.84元,核减金额为63,387.63元;

2. “建设工程监理费”送审金额为 1,149,615.77 元；因基数调整，审定金额为 1,074,157.24 元，核减金额为 75,458.53 元；

3. “工程勘察费”送审金额为 678,000.00 元；依据已签定的合同，审定金额为 635,430.00 元，核减金额为 42,570.00 元；

4. “工程设计费”送审金额为 2,667,149.39 元；因基数调整，审定金额为 2,484,424.80 元，核减金额为 182,724.59 元；

5. “检验监测费”送审金额为 1,144,009.11 元；因基数调整，审定金额为 1,055,529.30 元，核减金额为 88,479.81 元；

6. “施工图预算编制费（工程量清单及招标控制价编制费）”送审金额为 266,714.94 元；因基数调整，审定金额为 248,442.48 元，核减金额为 18,272.46 元；

7. “竣工图编制费”送审金额为 213,371.95 元；因基数调整，审定金额为 198,753.98 元，核减金额为 14,617.97 元；

8. “基本预备费”送审按照建安费和其他项目费之和的 8% 计取，送审金额为 5,245,752.07 元，因基数调整，审定金额 4,849,775.03 元，核减金额为 395,977.04 元。

#### **四、专项情况说明及其他情况**

（一）资金安排情况：根据《广州市发展和改革委员会关于帽峰山景区森林防火基础设施建设工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2022〕118 号），本项目总投资为 7159.02 万元，资金来源于市财政资金。

（二）本次概算评审只作为控制投资的依据，不能作为招标文件

或结算依据等其他用途。

(三) 依据建设单位提供的《关于帽峰山景区森林防火基础设施建设概算审核相关问题的说明》，本项目建设用地费暂按 250000.00 元计列；使用林地可行性研究报告编制费暂按 228311.73 元计列；水土保持咨询服务费暂按 104016.70 元计列；

(四) 依据建设单位提供的《关于帽峰山景区森林防火基础设施建设概算审核相关问题的说明》，弃土运距暂按 38km 计算；小型预制构件运距暂按 10km 计算。

## 五、审核结果

送审金额：71,067,652.94 元

审核金额：65,721,962.91 元

核减额：5,345,690.03 元

核减率：7.52%

附件：1.评审结果确认表

2.概算汇总表

3.概算书

广州菲达建筑咨询有限公司

二〇二三年八月二十八日



# 评审结果确认表

项目名称：帽峰山景区森林防火基础设施建设工程

序号	项目名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	备注
1	帽峰山景区森林防火基础设施建设工程	71,067,652.94	65,721,962.91	
2				
3				
4				
合计		71,067,652.94	65,721,962.91	

建设单位 (章) :



2023年8月15日

2023年8月28日

## 概算汇总表

工程名称：帽峰山景区森林防火基础设施建设工程

序号	工程或费用名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核减额 (元)	核减率	备注
<b>一</b>	<b>第一部分 工程费用</b>	<b>57,200,455.49</b>	<b>52,776,465.01</b>	<b>4,423,990.48</b>	<b>7.73%</b>	
(一)	道路工程	39,550,398.95	36,286,819.83	3,263,579.12	8.25%	
(二)	排水工程	9,140,962.10	8,352,572.11	788,389.99	8.62%	
(三)	交通工程	1,213,611.16	1,116,786.25	96,824.91	7.98%	
(四)	消防设施工程	1,890,828.47	1,775,729.81	115,098.66	6.09%	
1	消防给水工程	371,545.06	367,913.96	3,631.10	0.98%	
2	消防给水工艺设备安装工程	1,519,283.41	1,407,815.85	111,467.56	7.34%	
(五)	电力管道工程	1,473,138.47	1,458,082.80	15,055.67	1.02%	
(六)	管理用房	3,931,516.34	3,786,474.21	145,042.13	3.69%	
1	土建	2,275,182.82	2,256,261.80	18,921.02	0.83%	
2	挡土墙	459,482.24	421,394.11	38,088.13	8.29%	
3	电气及通风	725,363.16	669,312.65	56,050.51	7.73%	
4	建筑给排水	471,488.12	439,505.65	31,982.47	6.78%	
<b>二</b>	<b>第二部分 工程建设其他费用</b>	<b>8,621,445.38</b>	<b>8,095,722.87</b>	<b>525,722.51</b>	<b>6.10%</b>	
(一)	建设用地费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	依据建设单位提供的说明计取
(二)	建设管理费	2,186,979.24	2,048,133.08	138,846.16	6.35%	
1	项目建设管理费	1,037,363.47	973,975.84	63,387.63	6.11%	财建〔2016〕504号
2	建设工程监理费	1,149,615.77	1,074,157.24	75,458.53	6.56%	发改价格〔2007〕670号
(三)	建设项目前期工作咨询费	150,544.32	150,544.32	0.00	0.00%	
1	可行性研究报告编制费	150,544.32	150,544.32	0.00	0.00%	计价格〔1999〕1283号
(四)	勘察设计费	3,345,149.39	3,119,854.80	225,294.59	6.73%	
1	工程勘察费	678,000.00	635,430.00	42,570.00	6.28%	依据已签定的合同计取
2	工程设计费	2,667,149.39	2,484,424.80	182,724.59	6.85%	计价格〔2002〕10号
(五)	施工图预算编制费（工程量清单及招标控制价编制费）	266,714.94	248,442.48	18,272.46	6.85%	粤建市〔2013〕131号
(六)	竣工图编制费	213,371.95	198,753.98	14,617.97	6.85%	粤建市〔2013〕131号
(七)	工程保险费	171,601.37	158,329.40	13,271.97	7.73%	粤建市〔2013〕131号、工程造价计价与控制〔2009版〕P26
(八)	招标代理服务费	301,310.01	290,350.38	10,959.63	3.64%	
1	工程招标	219,900.91	211,052.93	8,847.98	4.02%	发改价格〔2011〕534号
2	服务招标	81,409.10	79,297.45	2,111.65	2.59%	
2.1	勘察及设计招标代理服务费	0.00	33,650.32	-33,650.32	/	发改价格〔2011〕534号
2.2	监理招标代理服务费	0.00	15,593.26	-15,593.26	/	发改价格〔2011〕534号
2.3	项目建设管理招标代理服务费	0.00	14,609.64	-14,609.64	/	发改价格〔2011〕534号
2.4	检验监测招标代理服务费	0.00	15,444.23	-15,444.23	/	发改价格〔2011〕534号
(九)	施工图审查费	217,434.71	202,790.56	14,644.15	6.73%	发改价格〔2011〕534号

## 概算汇总表

工程名称：帽峰山景区森林防火基础设施建设工程

序号	工程或费用名称	送审金额 (元)	审定金额 (元)	核减额 (元)	核减率	备注
(十)	检验监测费	1,144,009.11	1,055,529.30	88,479.81	7.73%	依据穗建造价(2019)38号文按建安费的2%计算
(十一)	环境影响咨询服务费	23,838.23	23,897.24	-59.01	-0.25%	计价格(2002)125号文
(十二)	水土保持咨询服务费	104,016.70	104,016.70	0.00	0.00%	依据建设单位提供的说明计取
(十三)	使用林地可行性研究报告编制费	228,311.73	228,311.73	0.00	0.00%	依据建设单位提供的说明计取
(十四)	印花税费	18,163.68	16,768.90	1,394.78	7.68%	中华人民共和国印花税法
	<b>第一、二部分费用合计</b>	<b>65,821,900.87</b>	<b>60,872,187.88</b>	<b>4,949,712.99</b>	<b>7.52%</b>	
三	<b>预备费用</b>	<b>5,245,752.07</b>	<b>4,849,775.03</b>	<b>395,977.04</b>	<b>7.55%</b>	
1	基本预备费	5,245,752.07	4,849,775.03	395,977.04	7.55%	[工程费用+工程建设其他费用]*8%
四	<b>概算总金额</b>	<b>71,067,652.94</b>	<b>65,721,962.91</b>	<b>5,345,690.03</b>	<b>7.52%</b>	