

招标工程量清单

招 标 人：_____ 广州合锦嘉苑房地产开发有限公司 _____

工 程 名 称：_____ 合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期
_____ 施工总承包工程 _____

投 标 总 价（小写）：_____

（大写）：

投 标 人：_____（单位盖章）

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：

**合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期
施工总承包工程清单总说明**

一、	清单报价说明
1、	本招标清单包括：招标清单总说明、工程造价汇总表、单位工程汇总表、清单计价表、总承包服务费报价表、综合单价分析表(模板)、配电箱组份分析表(模板)、材料表等，投标时投标人应按清单提供的模板对每个清单项目、配电箱进行单价分析。
2、	本招标清单参考《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省工程量清单计价指引(2013)》编制。投标报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和税金组成。报价应充分考虑工程质量、工期、安全文明施工等管理要求、本说明约定的结算计量计价办法及施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。
3、	分部分项工程和单价措施项目清单按综合单价计价，综合单价的组成包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润及一定范围内的风险费用，综合单价还应包含各类增加费(暗室增加费、挂网增加费、混凝土泵送增加费、高层增加费等)。
4、	措施项目费：措施项目费包括绿色施工安全防护措施费和措施其他项目费。
4.1	绿色施工安全防护措施费属非竞争性费用，报价时按系数计算的绿色施工安全防护措施费按规定的基数和费率计算，不得下浮；已开列清单的脚手架、模板工程套用相应定额(本说明中定额是指《广东省建设工程计价依据(2018年)》相关定额，下同)子目计价。
4.2	措施其他项目费包括文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费等，其中获市级文明工地不另计增加费，相关费用在其他有价清单项目报价中综合考虑(实如项目实际获得省级文明工地，结算可按定额标准计算省级文明工地与市级文明工地增加费的差额，如实际未获得市级文明工地，结算需按定额标准扣除市级文明工地增加费)；夜间施工增加费、赶工措施费在合同约定工期内不单独计取，由投标人自行在其他有价清单报价中综合考虑(如施工期间要求承包人采取夜间施工或其他赶工措施缩短合同工期时，双方另行协商夜间施工增加费和赶工措施费)。
5、	其他项目费：其他项目费包括总承包服务费、预算包干费、工程优质费、暂估价、暂列金额等。
5.1	总承包服务费包括的内容详见合同附件《总包管理配合协议书及总包协调工作细则》，报价以发包人另行分包的专业工程造价为基数(本清单明确不计总包服务费的专业工程除外，详见总承包服务费报价表)，由投标人以定额指导费率为上限填报总承包服务费费率及报价。
5.2	预算包干费包括以下内容：施工雨水、污水的排除；因地形影响造成的场内料具二次运输；工程用水加压措施；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞(槽)工料费；工程成品保护费；施工中的临时停水停电；基础埋深2米以内挖土方的塌方；日间施工照明增加费；完工清场后的垃圾外运等，报价以分部分项工程费中的人工费与施工机具费之和为基数，由投标人以定额指导费率为上限填报预算包干费费率及报价，不同单位工程可以填报不同费率。
5.3	工程优质费，按获广州市级质量奖考虑，但不单独报价，由投标人在其他有价清单项目报价中综合考虑。(实际如项目获得市级以上优质工程证书，结算可按定额标准计算相应级别与市级工程优质费的差额，未获市级优质工程，结算需按定额标准扣除市级工程优质费)。
5.4	暂估价与暂列金额：按发包人暂定金额填报，不得修改。

合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期 施工总承包工程清单总说明

6、	税金按建设行政主管部门规定的费率填报，本项目适用增值税一般计税方法。
7、	清单计价表综合合价后的“单价中人和”，是指综合单价中的人工费、施工机具费之和，用作计算绿色施工安全防护措施费、预算包干费等费用的基数，投标人必须填报，并与综合单价分析表中的人工费、机具费之和保持一致，如不一致时，以二者中低者为准。
8、	投标人对清单计价表中的每一个项目填报综合单价与合价，投标人没有填报综合单价或合价的项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其他有价款的竞争性报价内，在实施后，发包人将不予支付。
9、	投标人不得擅自修改本清单，投标人对本清单的任何疑问(工程量偏差、缺漏项等)，应在答疑截止时间前向招标人书面提出，经招标人同意后统一修正并下发给所有投标人，投标人擅自修改均作无效处理。
10、	其他说明
10.1	投标人按招标文件或合同要求提供给业主方的设施设备的建造、购置、使用及维护等费用不单独计价，由投标人在整体报价内考虑。
10.2	本项目场地比较狭窄，投标人应认真勘察现场，周详考虑生产、生活场地布置、临时设施布置，现场场地不够的，应当考虑自行租地费用，该费用不单独计价，由投标人在整体报价内考虑。
10.3	承包人需无偿配合检测单位、监测单位等需进场服务单位的工作，相关水电使用费及其它配合费用由投标人在其他有价清单项目报价内考虑(因配合检测而进行的实体施工项目依据检测方案按实签证计算)。承包人送检样品材料费、制作费、送检费用不单独计价，由投标人在整体报价内考虑。
10.4	原始地面标高须在开工前施工单位验收确认，未经确认的标高不得作为结算依据。（甲方提供的地质勘察资料及招标图纸仅供参考，甲方对其准确性不负责任。）
10.5	塔吊基础、施工现场围挡、施工便道等的新建、维护以及拆改的费用以及相应的使用费用金额为暂估金额，投标人投标时不得调整，该笔费用按实签证结算。承包人需协助发包人办理相关证件，相关协助工作费用在该清单项目报价内综合考虑，不另计价。
10.6	招标人现场已做的围蔽，中标人进场后移交中标人，中标人按安全文明施工管理规定对现有围蔽的补充、拆改、美化及项目完工后的拆除等不单独计价，由投标人在整体报价内综合考虑。
10.7	施工现场已做的入口大门及部分场地硬化，承包人进场后移交承包人，承包人按安全文明施工管理规定对现有场地硬化、道路畅通等临时设施的补充、完善及项目完工后的拆除等不单独计价，由投标人在整体报价内综合考虑。
10.8	本项目将办理三个施工证，施工单位应考虑办理三个施工证可能需要增加的人员配置，相关费用已在整体报价中综合考虑，不再另行增加费用。
10.9	本项目地上部分按施工许可证分阶段施工(暂定5-1#为一个施工证、5-2#~5-5#为另一个施工证，最终以实际办理施工证为准)，可以分开办理结算（即其中一个施工许可证竣工验收达到结算条件可以先行结算）。其中一个施工许可证施工内容竣工验收后，施工单位自行考虑临时设施、人员、材料、机械设备是否退场，无论是否退场，因此产生的二次进场或者闲置费用或重置费用，均不再另行计算。

**合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期
施工总承包工程清单总说明**

二、	结算方式说明
1、	<p>结算原则。采用清单计价方式，按经招标人认可的中标清单综合单价、合价或费率包干，包干综合单价或合价除按下面第2条约定调整材料价差外，综合单价或合价在合同实施期间不因人工、材料、机械的市场价格波动、国家政策调整等因素变化而调整。分部分项工程和单价措施项目按综合单价包干，结算时工程量据实计算；按费率计算的绿色施工安全防护措施费、预算包干费、总承包服务费等按规定或约定费率包干，结算时计算基础据实调整；按项计算的措施项目费和其他项目费原承包范围内合价包干，变更增加或减少施工承包范围时，据实调整变更项目对应的措施项目费和其他项目费，专业工程暂估价对应的措施费和其他项目费另行计算。</p>
2、	<p>商品混凝土、商品砂浆、水泥、砌块、钢筋（仅指工程量清单中以t为单位的钢筋）、结构用型钢、镀锌钢板、镀锌钢管、电线电缆、铝合金型材、玻璃的价差调整方式为：基期价格按《2023年6月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中的价格，施工期间价格按施工期间《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》月度算术平均价，价差分不同强度、规格分别计算汇总，材料损耗率按定额损耗率计算。特别提醒：结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间，包括但不限于地下室和各栋号塔楼结构工程、建筑装修工程、机电安装工程、铝合金门窗工程施工的开始与结束时间等，作为材料调差计算施工期间信息价平均值的依据。</p> <p>示例如下：如基期C30混凝土税前价格为613元/立方，实际施工期间算术平均税前价格为650元/立方，则每立方C30混凝土调整价差金额为：$(650-613*105%) * 1.09 * (1-合同投标下浮率) = 6.99元 * (1-合同投标下浮率)$。</p>
3、	变更、签证工程和新增工程按以下方式计价：
3.1	合同工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；合同工程量清单中相同适用项目有多个的，取最有利于发包人的相同适用项目综合单价(但发包人认为综合单价明显不合理的除外)，不论工程量增加或减少，综合单价都不予调整，本合同另有约定的除外。
3.2	<p>合同工程量清单中无相同适用项目但有类似适用项目的，按类似项目综合单价对相应子目、消耗量、材料设备价格等进行调整换算，原管理费、利润水平不变，仅调整主材和主要设备价格(但发包人认为综合单价明显不合理的除外)。如合同工程量清单中类似项目的综合单价有两个或两个以上，则按有利于发包人的综合单价（即消耗量最少、管理费和利润取费最低）的优先顺序选择类似项目进行换算。</p> <p>所换算主材及设备价格执行招标当月已发布的《广州市建设工程造价管理站关于2023年6月广州市建设工程结算及有关问题的通知》（穗建造价[2023]61号）之附件《2023年6月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》（以下简称“《综合价格》”）和承包人所报材料价格中的较低者，对招标当季《综合价格》没有的材料如工程量清单中没有或工程量清单中虽有但严重偏离市场价格（偏离幅度超过20%及以上），由承包方报发包方审核确定。参考市场价格定价的主材及设备单价，不适用于本合同专用条款第16条相关价格调整的约定。</p>

**合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期
施工总承包工程清单总说明**

3.3	<p>合同工程量清单报价中没有相同或类似适用项目的，或者合同工程量清单报价中有相同或类似适用项目，但发包人认为综合单价明显不合理的，按以下原则计价：</p> <p>a. 有适用定额的项目，计价套用相应定额，人材机价格执行穗建造价[2023]61号，并按照投标下浮率（指扣除绿色施工安全防护措施费、暂列金、暂估价后，投标价对比招标控制价的下浮率）进行税前下浮。对于《综合价格》没有的材料价格由承包方报发包方审核确定。参考市场价格定价的材料与设备单价，不适用于本合同专用条款第16条相关价格调整的约定。</p> <p>b. 没有适用定额的项目，由发包人、承包人结合市场价共同协商确定。参考市场价格定价的，不适用于本合同专用条款第16条相关价格调整的约定。</p>
4、	<p>工程计量。本清单有约定工程量计算规则的，按本清单约定规则计算，无约定的，按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《广东省工程量清单计价指引（2013）》等规范进行工程计量。因本清单约定工程量计算规则与规范工程量计算规则差异导致的价格差异由投标人在投标报价中综合考虑，结算时不再调整。钢筋工程量计算规详见附件：《钢筋工程量计算规则》。</p>
5、	其他结算计量计价约定
5.1	<p>本项目不计平整场费用，除基坑大开挖土方外，场内沟槽基坑开挖工程放坡及工作面，不论实际放坡系数与工作面多少，工作面按定额规定计算，放坡系数按一类土放坡系数规定计算。</p>
5.2	<p>防水卷材及防水涂膜投标单价应综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处的附加层及增强层，结算时附加层及增强层工程量不予单独计算。</p>
5.3	<p>固定预埋件的支架、不同砼标号交接处、后浇带处收口网，各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除、螺杆孔的填补及防水、管道孔的填补及防水均不另外计算。</p>
5.4	<p>模板工程结算时，如由于设计变更、签证等原因产生清单中没有适用高度的模板项目，套用接近的高度，超过部分按定额约定计算。示例如下：合同清单仅有4.3m以内模板单价，由于设计变更或签证等原因产生5.4m模板，则5.4m模板单价按4.3m以内单价加上每增加1m模板单价计算。（说明：高度步距从4.6m至5.6m增加1m）</p>
5.5	<p>柱帽模板的工程量并入柱模板工程量中，不单独计算；矩形梁、异形梁模板并入有梁板模板工程量中，不单独计算。</p>
5.6	<p>外墙块料勾缝、擦缝及块料粘接剂等费用应综合考虑在外墙块料投标报价单中，不另行计算其费用。（勾缝材料必须按设计图纸要求）</p>
5.7	<p>墙面阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，转角附加层均在综合单价中综合考虑，不另行计算其费用。</p>
5.8	<p>室内铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管的项目投标单位应综合考虑管卡、检查口、透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环等相关费用，结算不再另行计价。</p>

**合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期
施工总承包工程清单总说明**

5.9	综合脚手架在清单约定使用时间(已考虑风险天数90天)内综合单价不调整,超过约定使用时间时,按超出天数调整脚手架使用费。其他类型脚手架使用费在清单综合单价中综合考虑,结算时不因脚手架使用天数变化调整其综合单价。 特别提醒:结算时承包人需提供经监理、发包人项目部确认的施工节点时间,包括但不限于地下室和各栋号裙楼、塔楼综合脚手架搭设、拆除的开始与完成时间。
5.10	幕墙在层间采用钢板承托防火岩棉,钢板与梁或其它构件交接处缝隙的防火封堵。幕墙构件与其它室内竖向隔墙隔断构件外沿之间的防火封堵综合幕墙综合单价中,不单独计取,结算时不因方案和设计图纸变化而增减相应金额。
5.11	施工过程中,投标单位应充分考虑和分析详勘报告、图纸及场地实际情况,由于施工方原因,发生因偏桩、短桩(不满足桩顶标高)、检测不合格桩,而造成需要增大承台或拉梁、接桩、补桩、不合格桩处理等,其处理费用由施工方承担。桩混凝土按设计桩顶标高高出800mm计算。如超过设计标高不计算该部分费用,且负责桩头破除至设计桩顶标高;如灌注混凝土未按设计要求导致有限桩长不足,其处理费用由施工方承担。
6、	其他说明
6.1	属于图纸工作内容,但承包人没有施工或部分施工的项目,结算时对未施工部分工程量予以扣除。
6.2	承包人未经发包人同意,擅自降低合同约定的材料档次,则该材料实际价格与原档次该材料合理价格的差价按实调整,并视情况追究承包人相应责任。
6.3	承包人擅自改变图纸做法,造成造价增加的,结算不予调整,造成造价降低的,按实际做法结算。
6.4	承包人必须按图纸和规范要求进行施工,发包人有权在任何时候组织监理、承包人、咨询公司对施工情况进行实测实量,如发现某项实测工程量对比图纸工程量的负偏差(实测工程量小于图纸工程量)大于规范允许范围,则该项前期已完成并隐蔽的全部工程量均按本次实测结果进行计算,且该惩罚性计量结果并不能免除承包人的质量责任。

我司已认真阅读并同意上述清单报价、结算方式说明,如若中标同意按以上说明办理结算。

投标单位签字盖章确认: 年 月 日

钢筋工程量计算规则

1	<p>钢筋定尺搭接：对施工图纸中已明确表示锚固、搭接长度的按施工图纸计算，钢筋定尺连接所引起的搭接长度及搭接范围内加密的箍筋工程量由投标人在投标报价时在钢筋的损耗中自行综合考虑，含在综合单价中，故在钢筋算量软件的搭接设置中“墙柱垂直筋定尺、其余钢筋定尺”设为无限长。钢筋定尺连接不论采用搭接、焊接、机械连接接头均由投标人在钢筋综合单价中考虑，不在单独计算。</p>
2	<p>钢筋算量软件计算钢筋时，需按如下规则进行设置：①钢筋汇总方式按“按中心线汇总”；②图纸及设计回复文件没有说明垫层、基础、基础梁（承台梁）、非框架梁、现浇板、构造柱、圈梁（过梁）、砌体墙柱、叠合板、其它构件为“抗震构件”，则在楼层设置中均设为“非抗震构件”；③楼层设置：钢筋锚固、搭接、保护层厚度应与图纸要求一致；④弯钩设置：箍筋弯钩平直段需按照“图元抗震”；⑤钢筋根数：原默认为“向上取整+1”的按“四舍五入+1”计算，原默认为“向上取整-1”的按“四舍五入-1”计算；⑥图纸未有明确时，墙、柱纵筋搭接接头错百分率应是50%，梁、板纵筋搭接接头错百分率应是25%；⑦墙、柱箍筋加密范围包含错开距离应选择“否”；⑧柱/墙柱，暗柱/端柱纵筋搭接范围箍筋间距应按16G平法由“min(5d, 100)”调整为“100”；⑨如果图纸说明柱只是角筋伸入基础底，在柱/墙柱“计算设置”下的“柱纵筋伸入基础锚固形式”选择“角筋伸入基底弯折”；⑩如果图纸说明剪力墙仅暗柱伸入基础底，其余普通纵筋锚固，在“节点设置”下的“剪力墙”的第6-7条选“左（右）侧垂直筋插筋节点2”；⑪剪力墙的起始竖向分布钢筋距暗柱边的距离应为一个“S”，暗梁/边框梁侧面纵筋距暗梁/边框梁纵筋的距离应为一个“S”，暗梁/边框梁/梁纵筋与墙水平筋的距离在数值范围内不计算水平钢筋，应为一个“S”，连梁侧面纵筋距边梁纵筋的距离应为一个“S”；⑫墙柱基础锚固区只计算外侧箍筋应选择“是”；⑬暗柱/端柱顶部锚固计算起点应选择“从梁底开始计算锚固”；⑭计算规则：框架梁、非框架梁钢筋计算设置：“上部第三排非通长筋伸入跨内长度”按软件默认设置LN/5；⑮墙身拉筋、板（筏板）拉筋及板凳筋布置方式，如果图纸及构造做法等文件均未要求何种方法布置，一律按“双向布置”计算；⑯板的计算设置中：图纸未有明确时，面筋（单标注跨板受力筋）伸入支座的锚固长度应选“$h_a - b_{hc} + h - 2 * b_{hc}$”，单标注负筋锚入支座长度应选“$h_a - b_{hc} + h - 2 * b_{hc}$”，单边标注支座负筋标注长度位置应选“负筋线长度”，板中间支座负筋标注是否含支座应设置成“是”；⑰“计算规则”下连梁、框架梁、非框架梁、基础主梁/承台梁、基础次梁中公共部分“梁垫铁计算设置”中上、下部垫铁规格应设置为不计算；⑱计算规则：人防及非人防地下室框架梁节点设置：第5、7、8点按软件默认为“顶层节点5-4”而不是其它；⑲其它未说明之处：按施工图纸、构造做法、施工规范调整。</p>
3	<p>措施钢筋是指现浇构件中固定位置的支撑钢筋(包含地下室底板、承台马凳筋)、双层钢筋用的“隔铁、硷垫块等”、伸出构件的锚固钢筋、电梯吊钩，全部在钢筋综合单价考虑。</p>
4	<p>图纸标示的钢筋按设计图示直径计算(例如图纸标示Φ6圆钢，按设计图示直径Φ6计算工程量)，与市场实际供应尺寸的工程量偏差由投标人在清单综合单价中综合考虑。</p>
5	<p>所有钢筋工程量按设计净长度计算，损耗综合单价内考虑。抗震钢筋（带“E”的钢筋）、带肋钢筋、钢筋调直费等不再单独列项，投标单位在综合单价中自行考虑，后期不得以任何理由增加费用。</p>
6	<p>本工程设计图纸表示的钢筋，如果实际施工中在市场上无法购买，只能使用其他型号钢筋代替，除合同或清单项目特征另有约定外，施工方必须事前提请甲方项目部、设计部及成本管理部确认，结算则按设计图纸规格的理论重量计算；</p>

我司已认真阅读上述工程量计算规则，并同意在本项目按上述工程量计算规则进行工程量计量计价。

投标单位签字盖章确认： 年 月 日

工程造价汇总表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期施工总承包工程

序号	项目名称	基坑支护工程 桩基础工程	地下室	5-1#楼	5-2至5-5#楼	室外工程	合计	其中			备注说明 (斜杠位置不需填写)
								绿色施工安全防护措施费(含税)	暂列金额(含税)	暂估价(含税)	
1	土建工程					/			4,278,534.10	1,000,000.00	
2	铝合金工程	/	/			/			646,766.00		
3	人防工程	/		/	/	/			58,448.42		含人防门及水电气
4	水电安装工程	/				/			659,329.68		
5	消防安装工程	/				/			454,080.50		
6	抗震支架工程	/				/			42,475.54		
7	公共区域装修工程	/	/			/			350,274.74		
8	公共区域装修安装工程	/	/			/			53,442.29		
9	园林工程	/	/	/	/	/			302,420.27	873,831.82	含园建、绿化、水电
10	其他项目费	/	/	/	/	/					
11	总承包管理配合费	/	/	/	/	/					
合计(小写)									6,845,771.54	1,873,831.82	
合计(大写)								其中不含暂列金额(含税)			

★备注：暂列金额及暂估价投标人不得调整。

报价单位： (签字盖章)

报价时间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
一		基坑支护工程						
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:详地质勘察报告, 综合考虑 2. 综合考虑:土壤类别(含建筑垃圾、碎渣、杂填土、淤泥、泥浆、地下不明障碍物、场地内石块、强风化岩等)、干湿程度、挖土深度、土石比例、开挖方式(人工、机械、爆破等)、场内转运、转堆、吊土高度、运输方式等, 综合单价还需考虑包括但不限于土方施工机械设备进退场费、桩间挖土增加费、钢筋混凝土支撑下挖土增加费、施工便道设置及拆除费用、洗车槽设置及使用费用、根据土方开挖进度切割降水井管等各种可能发生的措施费用 3. 机械设备进退场、土方开挖、转运转堆、垂直吊运、场内外运输、便道设置拆除、其它	m3	60215.79			
2	010103002001	余方弃置	1. 土方类别:根据地勘资料综合考虑 2. 弃土运距:运距26km 3. 计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m3	60215.79			
		地基处理与边坡支护工程						
3	040901008001	植筋	1. 钢筋种类:综合考虑 2. 钢筋规格:三级钢Φ16 3. 植入深度:综合考虑 4. 植筋胶品种:专业植筋胶	根	362.00			
4	010503001003	C20素混凝土	1. 混凝土种类、强度等级:C20 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护、其他	m3	58.97			
5	010503001001	冠梁	1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护、其他	m3	335.42			
6	010501004001	角撑板	1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护、其他	m3	60.12			
7	010503001002	钢筋混凝土支撑	1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护、其他	m3	216.72			
8	010515001001	现浇构件钢筋(直筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400、HRB300 2. 综合考虑:钢筋种类、规格、连接接头、搭接方式、构件种类及是否使用抗震钢筋等 3. 钢筋制作、运输、安装、其他	t	106.70			
9	010515001002	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400、HRB300 2. 综合考虑:钢筋种类、规格、连接接头、搭接方式、构件种类及是否使用抗震钢筋等 3. 钢筋制作、运输、安装、其他	t	21.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类、强度等级:100厚C15素混凝土层 2. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 3. 铺设位置:冠梁、支撑梁底 4. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相	m ³	93.94			
11	040203007001	基坑顶地面硬化	1. 混凝土种类、强度等级:100厚C15素混凝土层 2. 综合考虑:填充部位、配合比、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂等 3. 硬化范围:2m 4. 钢筋网:圆钢Φ8@200*200 5. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相关费用	m ²	662.80			
12	040309009001	泄水管	1. 边坡位置泄水管	m	31.20			
13	010202006001	钢板桩	1. 规格、型号、桩长:拉森IV型钢板桩, 桩长12m 2. 地层情况:根据工程地质勘察报告综合考虑 3. 综合考虑:引孔、桩长、桩厚度、材质、规格、型号、间距、钢板桩采购或租赁。包括材料、材料运输、工作平台搭拆、桩机移位、打钢板桩、拔钢板桩、安拆导向夹具、除锈刷防锈漆、摊销、损耗、清理场地、整平隆起土壤、邻近建筑物的保护、排障(孤石、清除废旧砖基础、管线、管井、树根等)、为桩机移动铺筑的临时道路及按图纸和规范而实施、完成和维护等相	t	102.28			
14	010202011001	钢支撑	1. 部位:钢管斜撑与腰梁连接件 2. 钢材品种、规格:DN426-8钢管支撑, 20、10厚钢板	t	11.85			
15	010514002001	腰梁与钢板桩之间填充C20素砼	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 包括:基层清理、混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、嵌缝材料等相	m ³	9.07			
		基坑边坡						
16	010202009001	喷射混凝土60mm(边坡)	1. 喷射厚度:60mm 2. 混凝土强度:C20细石混凝土 3. 边坡修整、压实、平台搭设、混凝土制作、运输、喷射、养护、其它	m ²	396.99			
17	010202009002	喷射混凝土60mm(桩间)	1. 喷射厚度:60mm 2. 混凝土强度:C20细石混凝土 3. 边坡修整、压实、平台搭设、混凝土制作、运输、喷射、养护、其它	m ²	2017.65			
18	010515001003	坡面插筋	1. 工程部位:放坡坡面 2. 钢筋种类:HPB400 25内 3. 钢筋制作、安装、其它	t	3.08			
19	010515003001	喷射混凝土挂钢筋网	1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ6.5@200*200 2. 搭接方式:钢筋网采用绑扎连接 3. 钢筋制作、安装、其它	t	5.30			
		基坑顶安全护栏、集水井及排水沟						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
20	011503 001001	基坑坡顶安全钢护栏	1. 立柱钢管48mm×3mm，高1200mm，插入墩块内300mm，纵向间距2m 2. 横杆钢管48mm×3mm，间距400mm 3. 油漆品种、刷漆遍数：刷防锈漆一遍、刷调和漆两遍 4. 栏杆墩块：C20商品混凝土、300mm×300mm×300mm 5. 砖砌踢脚墙：厚度120mm，高100mm 6. 具体做法详见大样图	m	517.41			
21	040201 022001	排水沟	1. 排水沟截面尺寸：300×300mm 2. 砖砌120mm厚排水沟壁 3. C10混凝土100厚垫层 4. 内侧抹M10水泥砂浆20mm厚 5. 具体做法详见大样图	m	866.41			
22	040504 001001	集水井	1. 集水井尺寸：800×800×800 2. 砖砌120mm厚集水井壁 3. C10混凝土100厚垫层 4. 内侧抹1:5水泥砂浆20mm厚 5. 具体做法详见大样图	座	21.00			
		基底换填						
23	010103 001001	换填砖渣300mm	1. 土质要求：砖渣 2. 密实度要求：夯填 3. 回填厚度：300mm厚 4. 运距：综合考虑	m ³	3430.63			
		措施项目						
24	011702 001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑：各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除或截除、螺杆孔的填补等 3. 模板制作、安装、拆除、运输、螺杆孔的填补、其他	m ²	152.17			
25	011702 005001	冠梁、支撑梁模板	1. 垫层模板 2. 综合考虑：各类固定模板用的对拉螺栓（含止水螺栓）及拆除或截除、螺杆孔的填补等 3. 模板制作、安装、拆除、运输、螺杆孔的填补、其他	m ²	1524.09			
二		桩基础						
		桩基						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
1	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩(800)	1.设计桩径:φ800 2.C30水下商品混凝土 3.浮浆深度:综合考虑 4.综合考虑:单桩长度、根数、旋挖桩施工工艺、入岩深度、泥浆池(槽)砌筑及拆除、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、土洞溶洞处理、搭设支架和平台、混凝土扩散系数、泥浆外运运距等 5.包括成孔、清孔、混凝土运输、灌注、凿桩头浮浆、泥浆池砌筑与拆除、泥浆制作和清运、护筒(含钢护筒)制作、埋设、拆除、成孔试验、场地清理、试验检验(发包人委托第三方检测除外)、其它	m3	3250.58			
2	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩(1000)	1.设计桩径:φ1000 2.C30水下商品混凝土 3.浮浆深度:综合考虑 4.综合考虑:单桩长度、根数、旋挖桩施工工艺、入岩深度、泥浆池(槽)砌筑及拆除、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、土洞溶洞处理、搭设支架和平台、混凝土扩散系数、泥浆外运运距等 5.包括成孔、清孔、混凝土运输、灌注、凿桩头浮浆、泥浆池砌筑与拆除、泥浆制作和清运、护筒(含钢护筒)制作、埋设、拆除、成孔试验、场地清理、试验检验(发包人委托第三方检测除外)、其它	m3	2743.10			
3	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩(800)空桩	1.设计桩径:φ800 2.综合考虑:单桩长度、根数、旋挖桩施工工艺、入岩深度、泥浆池(槽)砌筑及拆除、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、土洞溶洞处理、搭设支架和平台、泥浆外运运距等 3.包括成孔(含入岩)、清孔、泥浆池砌筑与拆除、泥浆制作和清运、护筒(含钢护筒)制作、埋设、拆除、成孔试验、场地清理、其它	m3	672.39			
4	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩(1000)空桩	1.设计桩径:φ1000 2.综合考虑:单桩长度、根数、旋挖桩施工工艺、入岩深度、泥浆池(槽)砌筑及拆除、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、土洞溶洞处理、搭设支架和平台、泥浆外运运距等 3.包括成孔(含入岩)、清孔、泥浆池砌筑与拆除、泥浆制作和清运、护筒(含钢护筒)制作、埋设、拆除、成孔试验、场地清理、其它	m3	647.23			
5	粤 010302008001	入岩增加费(800)	1.地层情况:微风化岩、中风化岩 2.入岩厚度:综合考虑 3.成孔方法:机械 4.较软岩按照实际体积的70%计算入岩,较硬岩、坚硬岩作全入岩计算	m3	59.53			
6	粤 010302008002	入岩增加费(1000)	1.地层情况:微风化岩、中风化岩 2.入岩厚度:综合考虑 3.成孔方法:机械 4.较软岩按照实际体积的70%计算入岩,较硬岩、坚硬岩作全入岩计算	m3	50.24			
7	010515004001	钢筋笼	1.钢筋种类、规格:HRB400、HPB300 2.综合考虑:钢筋规格、连接接头、搭接方式等 3.钢筋制作、运输、安装、其他	t	438.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	010103 001001	空桩回填土	1. 土质要求:综合考虑 2. 空桩回填土 3. 运距:综合考虑	m3	671.90			
9	010103 001002	空桩回填砖渣	1. 土质要求:综合考虑 2. 空桩回填砖渣 3. 运距:综合考虑	m3	839.90			
		桩基检测辅助						
10	010302 001005	抗压静载试验桩 (C30砼)	1. 旋挖成孔 设计桩径:中1000 2. C30水下商品混凝土 3. 综合考虑:单桩长度、根数、抗拔桩施工工艺、入岩深度、泥浆池(槽)筑及拆除、可能发生的塌孔、流砂、泉涌、土洞溶洞处理、搭设支架和平台、混凝土扩散系数、泥浆外运运距等 4. 包括成孔(含入岩)、清孔、混凝土运输、灌注、凿桩头浮浆、泥浆池砌筑与拆除、泥浆制作和清运、护筒(含钢护筒)制作、埋设、拆除、成孔试验、场地清理、试验检验(发包人委托第三方检测除外)、其它	m3	69.08			
11	010501 005001	抗压静载试验桩帽 (C45 砼)	1. 混凝土种类、强度等级:C45 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 3. 土方开挖、土方回填、混凝土制作、运输、浇捣、养护、模板制安、拆除	m3	8.19			
12	010501 005002	抗压静载试验桩帽 (C40 砼)	1. 混凝土种类、强度等级:C40 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 3. 土方开挖、土方回填、混凝土制作、运输、浇捣、养护、模板制安、拆除	m3	6.34			
13	010515 001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400、HRB300 2. 综合考虑:钢筋种类、规格、连接接头、搭接方式、构件种类及是否使用抗震钢筋等 3. 钢筋制作、运输、安装、其他 4. 位置:桩帽钢筋	t	1.95			
14	010515 010001	声测管	1. 材质、规格型号:镀锌钢管DN50*2 2. 综合考虑:安装部位、固定方式等 3. 制作、安装、固定、封堵、其它	m	3233.00			
15	010301 004001	拆除试验桩及桩帽	1. 桩类型:1000旋挖灌注桩及桩帽 2. 综合考虑:桩头截面、高度,混凝土等级,钢筋、外运运距等	m3	75.42			
16	010103 001003	抗压静载试验桩机械垫层	1. 土质要求:综合考虑 2. 砖渣垫层 3. 其他:压实并确保水平	m3	200.00			
		措施项目						
17	011705 001001	大型机械设备进出 场及安拆		项	1.00			
三		地下室						
	A0	拆除工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除构件名称:支撑梁、板撑 2. 综合考虑:拆除方式、混凝土强度、拆除余渣场内运输、钢筋回收(剩余残值归承包人)、脚手架搭拆等 3. 拆除、余渣归堆、清理、残值回收、外运、脚手架搭拆、其他	m ³	310.43			
2	011611002001	钢柱拆除	1. 拆除构件名称:格构柱 2. 综合考虑:拆除方式、钢材规格型号、钢材回收(剩余残值归承包人)、脚手架搭拆等 3. 拆除、余渣归堆、清理、残值回收、外运、脚手架搭拆等、其他	t	15.57			
	A1	土石方工程						
3	010101004001	挖基坑、基槽土方(说明:板底已换填砖渣300mm厚)	1. 综合考虑土壤类别、干湿土、开挖方式(人工或机械)、桩间土、土方在场地内的转堆、水平及垂直运输等; 2. 土方开挖、归堆、转运清理、工作面内排水、其他	m ³	2356.50			
4	010103002001	余方弃置	1. 综合考虑土壤类别、干湿土、开挖方式(人工或机械)、桩间土 2. 弃土运距:运距26km 3. 计价综合考虑干湿比例、装卸方式、垂直运输、场外运输、场外道路等 4. 工作内容包括但不限于土方场外运输、排障、协调等	m ³	2356.50			
5	010103001001	回填方	1. 粒径、密实度要求:满足规范及设计要求 2. 综合考虑土方来源(购土或场内)、外运及场内转运运距、夯实方式 3. 购土取土、运土、碎土、平土、找平、压实、洒水、其他 4. 回填部位:桩承台、集水井等工作面回填、地下室顶板及基坑侧壁回填等	m ³	8920.56			
6	010103001002	回填方	1. 回填材料:非膨胀土回填(外购) 2. 密实度要求:满足设计及规范要求 3. 压实系数:分层压实,每层厚度300mm,压实系数不小于0.94 4. 购土、运土、碎土、平土、找平、压实、洒水、其他	m ³	2753.97			
	A2	砌筑工程						
7	010401001001	砖胎膜、临时保护墙	1. 砖品种、强度等级:混凝土实心砖 2. 基础类型:砖胎膜、临时保护墙 3. 综合考虑:厚度、直型墙、弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	414.39			
8	010402001001	内墙砌块墙(200)	1. 墙体类型:非人防内隔墙200mm内 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙、弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	341.45			
9	010402001004	内墙防火墙(200)	1. 墙体类型:非人防内隔墙200mm内 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	75.18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
10	010402 001002	内墙砌块墙 (300)	1. 墙体类型、厚度:非人防内隔墙300mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m3	15.23			
11	010402 001003	砖砌台阶	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 综合考虑:砂浆强度等级、配合比等 3. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	13.58			
	A3	混凝土工程						
12	010501 004001	地下室底板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P6 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	4531.97			
13	010501 004002	电梯坑、集水井	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P6 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	99.55			
14	010505 006001	反檐、栏板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	2.30			
15	010501 001001	垫层、素砼回填	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C15 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	1389.80			
16	010501 005001	桩承台基础	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P6 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	1174.23			
17	010502 001001	矩形柱、异形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C60 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	168.68			
18	010502 001005	矩形柱、异形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C60P8 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	12.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
19	010502 001003	矩形柱、异形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	337.05			
20	010502 001004	矩形柱、异形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35P6 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	32.27			
21	010504 001001	直形墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C60 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	78.85			
22	010504 001007	直形墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C60P8 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	14.37			
23	010504 001003	直形墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	1146.84			
24	010504 001004	直形墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35P6 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	95.17			
25	010504 001006	直形墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P6 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	592.25			
26	010504 001009	直形墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P8 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	120.76			
27	010505 001001	有梁板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	1773.40			
28	010505 001002	有梁板(地下室顶板-室外)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35P6 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	1374.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	010505 001003	有梁斜板（坡道）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	124.86			
30	010505 001004	无梁板（集水井盖板）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	2.32			
31	010506 001001	直形楼梯	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	66.33			
32	010507 003001	排水沟(300mm宽)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35P6（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	36.21			
33	010507 007001	坡道混凝土	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	39.28			
34	010502 002001	构造柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25（非泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	35.17			
35	010503 004001	门槛（素混凝土）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C20（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	0.44			
36	010508 001001	后浇带（筏板）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35P6（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	63.16			
37	010508 001002	后浇带(有梁板)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C40P6（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	142.72			
38	010508 001003	后浇带（梁）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C40P6（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	78.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
39	010508 001004	后浇带（外墙）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35P6（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	19.52			
40	010503 004002	圈梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25（非泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	8.16			
41	010503 005001	过梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25（非泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	3.60			
42	010503 005002	底板周围混凝土填实	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C15（非泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	90.49			
43	010501 006001	陶粒回填砂	1. 回填材料:陶粒混凝土 2. 密实度、压实系数要求:满足设计图纸及规范要求 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	50.76			
	A4	钢筋工程						
44	010515 001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	11.24			
45	010515 001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	101.80			
46	010515 001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	768.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
47	010515 001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	11.03			
48	010515 001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ10~25 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	496.73			
49	010515 001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400E Φ25以外 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	19.72			
50	010515 001006	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	12.82			
51	010515 001007	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	111.76			
52	010515 001008	现浇构件钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	52.71			
53	010516 003001	机械连接	1. 连接方式、规格:直螺纹连接 Φ18以内 2. 磨光、车丝、固定安装等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作	个	5720.00			
54	010516 003002	机械连接	1. 连接方式、规格:直螺纹连接 Φ25以内 2. 磨光、车丝、固定安装等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作	个	3062.00			
55	010516 003003	机械连接	1. 连接方式、规格:直螺纹连接 Φ32以内 2. 磨光、车丝、固定安装等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作	个	268.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
56	010516 003004	电渣压力焊接头	1. 连接方式、规格:电渣压力焊 ϕ 18以内 2. 固定、焊接等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	个	2316.00			
57	010516 003005	电渣压力焊接头	1. 连接方式、规格:电渣压力焊 ϕ 32以内 2. 固定、焊接等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	个	922.00			
58	010516 002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合考虑 2. 预埋铁件制作、安装、运输、除锈、防腐、刷漆,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	0.25			
	A5	屋面及防水、保温工程						
59	010902 001003	屋面卷材、涂膜防水(地下室顶板)	1. 防水品种、厚度:4mm厚 II 型聚酯毡胎SBS改性沥青防水卷材(耐根系穿刺)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料 2. 隔离层:无纺布200g/m ³ 3. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	6426.06			
60	010902 003001	屋面刚性防水(地下室顶板)	1. 刚性防水层厚度、材质:70mm厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配筋 Φ 4@150双向,平面内间距 \leq 4米设纵横分格缝,深15mm,缝宽15~20mm,钢筋断开,缝内硅酮密封胶 2. 屋面找坡,随捣随抹平,20厚WP-M15水泥砂浆抹平,用预拌M20水泥砂浆补平孔洞,若顶板发现裂缝或空鼓先处理,阳角与阴角分别作 $R \geq 50$ 及 $R \geq 20$ 的圆弧处理,满刷素水泥浆一道(掺5%108胶) 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、连接方式等 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护、钢筋制安、其他,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	5972.33			
61	010201 002001	铺设土工合成材料(地下室顶板)	1. 土工布过滤层(400g/m) 2. 20高塑料板排水层,凸点向上 3. 综合考虑清理基层,铺、贴排水板、土工布上翻层等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	5972.33			
62	010904 004004	止水带(顶板施工缝)	1. 止水带材料种类、规格:钢板止水带,做法详中南标11ZJ311 54-4 2. 止水带制作、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	676.10			
63	011101 001004	底板外防水(筏板基础、电梯坑、集水井、桩承台)	1. 防水层:1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材 2. 保护层:0.4厚聚乙烯膜一层 2. 找平层:20厚1:2水泥砂浆 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	11097.10			
64	010902 001004	桩承台立面涂膜防水	1. 防水层:1.2聚合物水泥防水涂料(II型) 2. 保护层:20厚WP-M20水泥砂浆 3. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1642.20			
65	010904 004005	止水带(底板施工缝)	1. 止水带材料种类、规格:钢板300*3 2. 止水带制作、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	643.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
66	011101 001005	桩头防水(桩径800mm内)	1.保护层:50厚C20细石混凝土 2.保护层:0.3厚塑料膜 3.防水层:1.2聚合物水泥防水涂料(II型)+1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料150宽 4.砂浆配合比的变更,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	个	237.00			
67	011101 001006	桩头防水(桩径800mm外)	1.保护层:50厚C20细石混凝土 2.保护层:0.3厚塑料膜 3.防水层:1.2聚合物水泥防水涂料(II型)+1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料150宽 4.砂浆配合比的变更,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	个	51.00			
68	010903 002001	墙面涂膜防水(地下室侧壁)	1.保护层:30厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保护层用建筑胶粘贴 2.防水层:2厚单组份聚氨酯防水涂料(I型) 3.找平层:20厚WP-M20水泥砂浆找平,转角处做R≥50的圆弧处理(上部为防水涂膜时 阳角处可做R≥10的圆弧处理) 4.转角附加层、阴阳角圆弧处理均在综合单价中综合考虑 5.其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2507.15			
69	010903 001001	墙面卷材防水(设备区及电梯厅侧壁)	1.防水层:3厚湿铺聚酯胎自粘改性沥青防水卷材(II型) 2.其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 3.转角附加层、阴阳角圆弧处理均在综合单价中综合考虑	m ²	250.60			
70	010904 004006	止水带(地下室外墙、水池壁施工缝)	1.止水带材料种类、规格:300*3止水钢板与遇水膨胀橡胶止水条复合使用 2.止水带制作、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	1048.10			
71	011102 003005	块料防水地面(消防水池地面)	1.5厚水泥胶浆(掺防水粉)150X150白瓷片,白水泥擦缝 2.30厚最薄处C20细石混凝土找坡0.5%,坡向吸水坑 3.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 4.专用界面剂一道 5.墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6.其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	481.68			
72	011201 001004	墙面防水(消防水池池壁)	1.5厚水泥胶浆(掺防水粉)150X150白瓷片,白水泥擦缝 2.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 3.专用界面剂一道 4.墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5.其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	848.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
73	011301 001003	天棚防水做法 (消防水池天棚)	1. 防水层： 1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 3. 墙体清理基层，阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	427.22			
74	010904 002004	水泥防水砂浆楼地面(集水井、电梯基坑)	1. 20厚D-M20水泥砂浆保护层 2. 2厚单组份聚氨酯防水涂料(I型) 3. 基层清理，阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	42.45			
75	010904 002005	水泥防水砂浆楼地面(水泵房截水沟)	1. 1:2防水水泥砂浆找坡，最薄处15厚 2. 素水泥浆一道 3. 基层清理，阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	3.44			
76	010904 003001	楼(地)面砂浆防水(负一层截水沟防潮)	1. 15厚DP-M15水泥砂浆 2. 基层清理，阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆，转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	50.02			
	A6	金属工程						
77	010607 005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：镀锌电焊钢丝网(Φ1.07*25*25) 2. 加固方式：水泥钉钉挂 3. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 部位：地下室内墙(不同材质交接处)	m ²	640.10			
78	粤R2- 5-1	热镀锌钢制格栅 (可承受车重)	1. 名称、规格：700*700*8mm厚花纹钢板盖板 2. 表面处理：刷红丹，扫防锈漆二度，再刷灰色调和漆一度 3. 盖板制作、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	块	8.00			
79	010606 009001	不锈钢挡水板	1. 钢材品种、规格：800、1000mm高不锈钢挡水板 2. 盖板制作、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	0.54			
80	010512 008001	水沟盖板(水泵房)	1. 成品不锈钢格板，暂定400*600*30mm 2. 盖板制作、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	个	170.00			
81	010512 008002	水沟盖板(截水沟)	1. 镀锌格栅(成品)400x600x30mm 2. 包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	个	14.00			
82	010606 008001	钢爬梯 (消防水池、集水井)	1. 钢材品种、规格：沿高度Φ20@300 突出70、200mm L=1700，爬梯在池顶加拉手 2. 爬梯的制作、运输、拼装、安装、除锈、刷防锈漆等，包括但不限于规范	t	0.32			
83	010606 008002	消防水池铁爬梯(不锈钢)	1. 不锈钢梯形式：爬式 2. 爬梯的制作、运输、拼装、安装等，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.00			
84	010516 002002	预埋铁件	1. 规格：L60*5角钢、L50*5角钢、L40X5角钢、Φ8 2. 油漆：除锈后刷红丹，扫防锈漆二度，再刷灰色调和漆一度 3. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	0.11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
85	060212 017001	金属网（防消水池及水池）	1. 规格:16目不锈钢丝网 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1.40			
86	010603 001001	钢柱(防倒塌棚架)	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 型号:5ZP4831-15（参见国家标准图集05SFG04页49） 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	7.27			
87	010604 001001	钢梁(防倒塌棚架)	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 型号:5ZP4831-15（参见国家标准图集05SFG04页47） 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	6.16			
88	010516 002003	预埋铁件(防倒塌棚架)	1. 钢材品种、规格:Q235 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	2.40			
	A7	门窗工程						
89	010803 002001	特级防火卷帘	1. 综合考虑:卷帘规格、启动装置、导轨、帘板、座板、门楣、箱体、相关的五金配件、防护材料、油漆与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	140.72			
90	010802 003001	甲级防火玻璃门	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	13.32			
91	010802 003002	钢质防火门（单扇甲级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	21.64			
92	010802 003003	钢质防火门（双扇甲级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	145.85			
93	010802 003004	钢质防火门（单扇乙级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1.68			
94	010802 003005	钢质防火门（双扇乙级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	33.42			
	A8	栏杆工程						
95	011503 001001	楼梯栏杆（1200）-顶层楼梯平台	1. 扶手材料种类、规格:栏杆选用镀锌钢管,做法参中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、运输与安装,包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	114.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
96	011503001002	金属靠墙扶手-楼梯间等	1. 扶手材料种类、规格:Φ50镀锌钢管,做法参照中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、运输与安装,包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理后作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	3.20			
	A9	楼地面装饰工程						
97	011101003001	金刚砂楼面(车库楼板)-L-1.1	1. 面层材质、厚度:50厚(最薄处)C30细石混凝土找坡,施工时随捣随加金刚砂并压光(金刚砂每平米用量不少于5kg),内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部分,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,平面内间距≤6m设纵横分格缝,用切割机切深15,缝宽5~10,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏 2. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	8245.07			
98	011101003002	金刚砂楼面(车库坡道)-L-1.2	1. 50厚(最薄处)C30细石混凝土找坡,施工时随捣随加金刚砂并压光(金刚砂每平米用量不少5kg),内配筋Φ4@150双向(置于该层上半部分,保护层厚度≥15),平面四周(沿墙和水沟边)设伸缩缝,平面内间距≤6m设纵横分格缝,用切割机切深15,缝宽5~10,钢筋断开,缝内嵌聚氨酯密封膏,待混凝土达到一定强度时,用Φ14钢筋每隔10cm距离压出减速纹 2. 素水泥浆一道(掺水重5%108胶) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	330.95			
99	011101003003	细石混凝土楼地面-L-11	1. 面层材质、厚度:C20细石混凝土,最薄处40厚,内配Φ4@150双向筋,随打随抹光(根据建筑施工图找坡,6mx6m分格缝),分格缝与垫层缩缝对齐,缝宽10,防水油膏填缝 2. 素水泥浆一道(掺 108胶 5%) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 混凝土制作、运输、浇筑、抹光、养护、钢筋制安、分格缝填缝、其他,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	668.40			
100	011102003002	块料楼地面(楼梯间、楼梯间前室、走道)-L-10	1. 5厚水泥胶浆(掺水重5%108胶)贴防滑地砖,面用白水泥浆擦缝 2. 20厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 4. 钢筋混凝土梯板,基层清理 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	432.49			
101	011102003003	块料楼地面(楼梯踏步板、休息平台)-L-10	1. 5厚水泥胶浆(掺水重5%108胶)贴防滑梯级砖,面用白水泥浆擦缝 2. 20厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 4. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	251.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
102	011101003004	金刚砂楼面(室内台阶面层)-L-1.1	1. 面层材质、厚度:50厚(最薄处)C30细石混凝土找坡,施工时随捣随加金刚砂并压光(金刚砂每平方米用量不少于5kg), 2. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	30.17			
103	011105001001	水泥砂浆踢脚线-T-1.水泥砂浆面层	1. 灰色水泥砂浆二遍,砂纸磨平 2. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压光 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土砌块用WP-M10),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	227.85			
104	011105003001	块料踢脚线(楼梯间、楼梯间前室、走道)-T-4	1. 瓷砖专用胶粘剂贴饰面砖,专用填缝剂擦缝,面砖100×600另定 2. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压光 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	42.07			
105	011101003005	细石混凝土楼地面(负一层截水沟)	1. C30细石砼找0.5%坡度,最薄20厚 2. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	3.44			
	A10	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
106	011201001002	砖胎膜、临时保护墙抹灰	1. 底层抹灰:15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1795.32			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
107	011202001001	抹灰面油漆 (N-2.1 普通涂料面-独立柱及单梁)	1. 封底涂料一遍, 外墙涂料两遍 2. 刮外墙腻子 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 (毛胚交楼做到此层) 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平 (加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 专用界面剂一道 6. 墙体, 清理基层, 砂浆配合比的变更, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 8. 部位: 地下车库坡道、机动车库、非机动车库、人防口部、弱电间、电信间、报警阀间、送/排风机房、管道井、储油间	m ²	999.19			
108	011406001001	抹灰面油漆 (N-2.1 普通涂料面-墙面)	1. 封底涂料一遍, 外墙涂料两遍 2. 刮外墙腻子 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平 (加气混凝土墙体用WP-M10水砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 墙体, 清理基层 6. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 7. 部位: 地下车库坡道、机动车库、非机动车库、人防口部、控制室、弱电间、电信间、报警阀间、送/排风机房、管道井	m ²	8353.26			
109	011406001002	抹灰面油漆 (N-2.2 普通涂料面)	1. 封底涂料一遍, 内墙涂料两遍 2. 满刮内墙腻子一道 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平 (加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层, 砂浆配合比的变更, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 8. 部位: 楼梯间、楼梯间前室、走道	m ²	1888.46			
110	011207001001	穿孔铝板墙面 (水泵房)-N-7吸声墙面	1. 3厚穿孔铝板, 自攻螺丝与龙骨固定 2. 玻璃布一层绷紧固定于龙骨表面 3. 50厚岩棉 (或玻璃棉) 毡, 建筑胶粘剂粘贴于龙骨档内 4. 轻钢龙骨 (龙骨断面应视墙面高度及板材厚度而定) 用膨胀螺栓与墙面固定 5. 高分子防水涂膜防潮层 6. 5厚WP-M15水泥砂浆抹平 7. 15厚WP-M20水泥砂浆打底扫毛或划道 8. 墙体清理基层, 砂浆配合比的变更, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	735.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
111	010904002003	水泥防水砂浆墙面(集水井、电梯基坑)-立面	1. 20厚D-M20水泥砂浆保护层 2. 2厚单组份聚氨酯防水涂料(I型) 3. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工 5. 部位:集水井、电梯基坑	m2	221.51			
112	011201001003	墙面一般抹灰(凡砖砌的电梯井道、风道、烟道、竖井, 有检修门之井道内)	1. 综合考虑: 砂浆配合比, 随砌随原浆抹光 2. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	627.88			
113	011201004001	立面砂浆找平层	1. 15厚1:2水泥砂浆压光墙面水泥砂浆抹光、 2. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 部位: 第一密闭通道、第二密闭通道、防毒通道、密闭通道、滤毒室扩散室、除尘室、淋浴室、脱衣室、穿衣检查室、人防口部内集气室	m2	1109.12			
	A11	天棚工程						
114	011406001003	抹灰面油漆(D-2.1涂料)	1. 防腐涂料, 一底两面 2. 2mm非固化橡胶沥青防水涂料 3. 钢筋混凝土板, 基层清理, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 5. 部位:水泵房、发电机房、弱电间、电信间、报警阀间、送/排风机房、储	m2	710.15			
115	011406001004	抹灰面油漆(D-2.3涂料面)	1. 内墙涂料, 一底两面 2. 刮外墙腻子(无吊顶做法) 3. 钢筋混凝土板, 基层清理, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 5. 部位:楼梯间、楼梯间前室、走道、机动车库、非机动车库	m2	12241.85			
116	011301001002	天棚抹灰(D-3水泥砂浆面)	1. 5厚WP-M10混合砂浆压光 2. 7厚WP-M10混合砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道(掺 801胶 5%)修补 4. 钢筋混凝土板底面, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋处理, 表面清理干净 5. 外加剂, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等, 建筑物高度调整, 均在综合单价中综合考虑 6. 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工 7. 部位: 管道井	m2	24.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
117	011407 002001	天棚喷刷涂料	1. 白水泥浆涂刷 2. 外加剂, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等, 建筑物高度调整, 均在综合单价中综合考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 部位: 第一密闭通道、第二密闭通道、防毒通道、密闭通道、滤毒室、扩散室、除尘室、淋浴室、更衣室、穿衣检查室、人防口部内集气室	m ²	214.30			
	A12	措施项目						
118	粤 011701 008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 12.5m内 2. 综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等 3. 使用时间: 203天±90天内综合考虑 4. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2054.35			
119	粤 011701 011001	里脚手架	1. 搭设高度: 5.2m内 2. 综合考虑: 使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	5476.39			
120	粤 011701 010001	满堂脚手架	1. 搭设高度: 5.2m内 2. 综合考虑: 使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	10668.13			
121	011702 001001	基础垫层模板	1. 基础类型: 垫层 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	487.07			
122	011702 001002	集水井、电梯井模板	1. 基础类型: 集水井、电梯井 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	358.11			
123	011702 002007	矩形柱模板1.2内高度5.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.8m内/3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	6.39			
124	011702 002005	矩形柱模板1.8内高度3.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.8m内/5.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	49.60			
125	011702 002006	矩形柱模板1.8内高度5.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.8m内/5.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	15.73			
126	011702 002001	矩形柱模板1.8内高度4.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.8m内/4.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	10.16			
127	011702 002002	矩形柱模板1.8外高度4.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.8m内/4.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	275.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
128	011702 002003	矩形柱模板1.8外高度5.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度:1.8m外/5.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	1958.85			
129	011702 002004	矩形柱模板1.8外高度6.6m内	1. 截面尺寸(柱周长)/支模高度:1.8m外/6.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	50.51			
130	011702 004001	异形柱模板	1. 截面尺寸/支模高度:综合考虑/4.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	146.50			
131	011702 004004	异形柱模板	1. 截面尺寸/支模高度:综合考虑/4.6m内 2. 综合考虑:止水螺杆 3. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	184.80			
132	011702 004002	异形柱模板	1. 截面尺寸/支模高度:综合考虑/5.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	99.79			
133	011702 004003	异形柱模板	1. 支模高度:6.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	26.25			
134	011702 002008	构造柱模板	1. 截面尺寸/支模高度:综合考虑/6.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	487.04			
135	011702 002009	构造柱模板	1. 截面尺寸/支模高度:综合考虑/3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	26.98			
136	011702 011001	直形墙模板	1. 墙体厚度/支模高度:40cm内/4.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	730.38			
137	011702 011002	直形墙模板	1. 墙体厚度/支模高度:40cm内/5.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	7584.73			
138	011702 011003	直形墙模板	1. 墙体厚度/支模高度:40cm内/6.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	150.15			
139	011702 011004	直形墙模板 (有防水要求的墙面)	1. 墙体厚度/支模高度:40cm内/4.6m内 2. 综合考虑:止水螺杆 3. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	3305.46			
140	011702 011005	直形墙模板 (有防水要求的墙面)	1. 墙体厚度/支模高度:40cm内/5.6m内 2. 综合考虑:止水螺杆 3. 模板制作、安装、拆除、运输,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	737.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
141	011702 014001	有梁板模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	155.50			
142	011702 014002	有梁板模板	1. 支模高度:4.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	5373.60			
143	011702 014003	有梁板模板	1. 支模高度:5.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	4669.66			
144	011702 014004	有梁板模板	1. 支模高度:6.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	115.45			
145	011702 014005	坡道板模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	310.08			
146	011702 008001	圈梁模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	90.43			
147	011702 008002	门槛模板	1. 构件类型:门槛 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	4.49			
148	011702 009001	过梁模板	1. 支模高度:3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	52.60			
149	011702 021001	反檐、栏板模板	1. 综合考虑板厚、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	6.40			
150	011702 024001	楼梯模板	1. 类型:直形楼梯 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	354.32			
151	011702 027001	台阶	1. 综合考虑规格、尺寸 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	4.67			
152	011702 030001	地下室底板模板	1. 综合考虑支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	37.72			
153	011703 001001	垂直运输	1. 高度:20m以内 2. 综合考虑:建筑物建筑类型、结构形式及工期	m2	10952.78			
154	011705 001001	大型机械设备安拆	1. 机械设备名称:自升式塔式起重机、施工升降电梯等 2. 综合考虑: 机械设备规格型号、数量	项	1.00			
四		人防门						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
1	081004001002	钢结构活门框双扇防护密闭门 (GHSFM5025(5))	1. 型号:GHSFM5025(5)(选自人民防空工程防护设备选用图集 RFJ01-2008) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
2	081004001023	钢结构活门框双扇防护密闭门 (GHSFM4030(5))	1. 型号:GHSFM4030(5)(选自人民防空工程防护设备选用图集 RFJ01-2008) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
3	081004001024	双扇活门框钢筋混凝土防护密闭门 (BHF6025-15)	1. 型号:BHF6025-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
4	081004001003	双扇活门框钢筋混凝土防护密闭门 (BHF5025-15)	1. 型号:BHF5025-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
5	081004001025	双扇活门框钢筋混凝土防护密闭门 (BHF2525-30)	1. 型号:BHF2525-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
6	081004001026	双扇活门框钢筋混凝土防护密闭门 (BHF2020-30)	1. 型号:BHF2020-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
7	081004001004	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM1520-30)	1. 型号:BFM1520-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
8	081004001005	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM1520-15)	1. 型号:BFM1520-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
9	081004001006	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM1220-15)	1. 型号:BFM1220-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
10	081004001007	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM1020-30)	1. 型号:BFM1020-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	4.00			
11	081004001009	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM0820-30)	1. 型号:BFM0820-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	5.00			
12	081004001010	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM0820-15)	1. 型号:BFM0820-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
13	081004001011	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM0716-30)	1. 型号:BFM0716-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
14	081004001012	单扇固定门框钢筋混凝土防护密闭门 (BFM0716-15)	1. 型号:BFM0716-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等。 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
15	081004001027	单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 (BHF1520-30)	1. 型号:BHF1520-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	4.00			
16	081004001028	单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 (BHF1520-15)	1. 型号:BHF1520-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
17	081004001029	单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 (BHF1220-30)	1. 型号:BHF1220-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
18	081004001030	单扇固定门槛钢筋混凝土密闭门 (BHF1220-15)	1. 型号:BHF1220-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
19	081004001013	单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 (BM1520)	1. 型号:BFM0716-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
20	081004001014	单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 (BM1220)	1. 型号:BM1220(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
21	081004001015	单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 (BM1020)	1. 型号:BM1020(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	6.00			
22	081004001016	单扇固定门槛钢筋混凝土防护密闭门 (BM0820)	1. 型号:BM0820(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	5.00			
23	081004001031	单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 (BHM1520)	1. 型号:BHM1520(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	3.00			
24	081004001032	单扇活门槛钢筋混凝土密闭门 (BHM1220)	1. 型号:BHM1520(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
25	081004001017	连门口双向受力双扇防护密闭门 (GSF5025(5))	1. 型号:GSF5025(5)(选自人民防空工程防护设备选用图集RFJ01-2008) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
26	081004001018	悬板活门 (BMH8000-15)	1. 型号:BMH8000-15(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
27	081004001019	悬板活门 (BMH3600-30)	1. 型号:BMH3600-30(选自国家建筑标准图集07FJ03) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			
28	081004001020	悬板式防爆波活门 (HK1000(5))	1. 型号:HK1000(5)(选自人民防空工程防护设备选用图集RFJ01-2008) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	081004 001021	悬板式防爆波活门 (HK400(5))	1. 型号:HK400(5) (选自人民防空工程防护设备选用图集 RFJ01-2008) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
30	081004 001022	密闭观察窗 (MGC1008)	1. 型号:MGC1008 (选自人民防空工程防护设备选用图集 RFJ01-2008) 2. 综合考虑:门安装、五金安装等. 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	樘	1.00			
五		5-1#楼						
	A2	砌筑工程						
1	011101 006001	墙身防潮层(-0.06 标高外及墙身高差)	1. 20厚WS M20防水砂浆(掺5%防水剂)防潮层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	211.00			
2	010402 001001	内墙砌块墙(50至 200)	1. 墙体类型、厚度:内墙墙体厚度:50至200mm(含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	6332.26			
3	010402 001006	内墙防火墙(50至 200)	1. 墙体类型、厚度:内墙墙体厚度:50至200mm(含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	23.62			
4	010402 001007	内墙隔音墙(50至 200)	1. 墙体类型、厚度:内墙墙体厚度:50至200mm(含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:陶粒空心砖,内岩棉填充 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	40.57			
5	010402 001002	内墙砌块墙(200以 上)	1. 墙体类型、厚度:内墙200以上(不含200mm) 3. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	152.69			
6	010402 001003	外墙砌块墙(0至 200)	1. 墙体类型、厚度:外墙200mm内(含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块5.0 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	592.54			
7	010402 001004	砌体女儿墙(200)	1. 墙体类型、厚度:女儿墙200mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:≥SCB MU15的混凝土实心砖 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	21.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	010402 001005	砖砌台阶	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 综合考虑:砂浆强度等级、配合比等 3. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	0.69			
	A3	混凝土工程						
9	010502 001001	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C60(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	156.78			
10	010502 001002	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C55(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	9.53			
11	010502 001003	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C50(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	6.36			
12	010502 001004	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C45(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	9.53			
13	010502 001005	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C40(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	9.53			
14	010502 001006	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	11.35			
15	010502 001007	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	33.73			
16	010504 001001	直形墙(含素砼门垛)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C60(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	1153.23			
17	010504 001002	直形墙(含素砼门垛)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C55(泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	287.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
18	010504 001003	直形墙（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C50（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	191.80			
19	010504 001004	直形墙（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C45（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	287.70			
20	010504 001005	直形墙（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C40（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	287.70			
21	010504 001006	直形墙（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	324.02			
22	010504 001007	直形墙（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	1025.34			
23	010504 001009	直形墙、女儿墙（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	22.07			
24	010504 001008	直形墙（水池）（含素砼门垛）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P8（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	3.97			
25	010505 001001	有梁板、无梁板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	468.97			
26	010505 001002	有梁板、无梁板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	5174.58			
27	010505 001003	有梁板、无梁板（水池）	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30P8（泵送） 2. 综合考虑：混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	9.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
28	010503 002001	矩形梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	14.01			
29	010506 001001	直形楼梯	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	236.24			
30	010505 008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	685.83			
31	010505 007002	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	119.91			
32	010505 007003	栏板、反檐	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	12.03			
33	010505 007004	栏板、反檐	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	99.24			
34	010505 007005	外墙装饰线(外窗及幕墙处)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C15 (泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	126.42			
35	010502 002001	构造柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	935.78			
36	010503 004001	圈梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑: 直型和弧形圈梁、混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	65.23			
37	010503 004002	反坎、底座(素混凝土)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C20 (非泵送) 2. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	85.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
38	010503 004003	压顶	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	62.21			
39	010503 005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	45.69			
40	010501 006001	陶粒砼回填	1. 混凝土种类、强度等级:陶粒混凝土C10(水泥:陶粒=1:8) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂 3. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、其他,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	114.93			
	A4	钢筋工程						
41	010515 001001	现浇构件钢筋 HPB300	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	26.37			
42	010515 001002	现浇构件钢筋 HPB300 (箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	5.15			
43	010515 001003	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	262.18			
44	010515 001004	现浇构件钢筋 HRB400 (箍筋)	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	334.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
45	010515 001005	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	53.01			
46	010515 001006	现浇构件钢筋 HRB400（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	25.60			
47	010515 001007	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	269.31			
48	010515 001008	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	570.50			
49	010516 003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 Φ25以内 2. 规格:综合考虑 3. 磨光、车丝、固定安装等，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作	个	2185.00			
50	010516 003002	电渣压力焊接头	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格:综合考虑 3. 固定、焊接等，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	个	6041.00			
51	010516 002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合考虑 2. 预埋铁件制作、安装、运输、除锈、防腐、刷漆，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.06			
	A5	屋面及防水、保温工程						
55	010902 001001	屋面卷材、涂膜防水（R-1\R-4）-楼梯间屋面、电梯机房屋面、塔楼、裙	1. 防水品种、厚度:3厚APP聚酯胎改性沥青防水卷材 I 型+2mm非固化橡胶沥青防水涂料、遇墙上返至建筑完成面250 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	1558.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
56	010903002001	墙面涂膜防水(卫生间及卫生间走道)	1. 防水品种、厚度:1.5厚聚合物水泥防水涂料 II 型满布(防水做到结构顶板) 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	208.57			
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间及卫生间走道、露台)	1. 防水品种、厚度:2mm非固化橡胶沥青防水涂料,分3遍成活、墙上反并高出楼板建筑完成面标高 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1766.65			
55	010902001001	屋面卷材、涂膜防水(R-1\R-4)-楼梯间屋面、电梯机房屋面、塔楼、裙	1. 防水品种、厚度:3厚APP聚酯胎改性沥青防水卷材 I 型+2mm非固化橡胶沥青防水涂料、遇墙上返至建筑完成面250 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2119.98			
56	010903002001	墙面涂膜防水(卫生间及卫生间走道)	1. 防水品种、厚度:1.5厚聚合物水泥防水涂料 II 型满布(防水做到结构顶板) 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2675.60			
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水(卫生间及卫生间走道、露台)	1. 防水品种、厚度:2mm非固化橡胶沥青防水涂料,分3遍成活、墙上反并高出楼板建筑完成面标高 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	993.90			
58	010903002002	墙面涂膜防水-外墙	1. 防水品种、厚度:2mm非固化橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	5365.22			
59	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝:嵌缝、填缝:嵌缝膏嵌缝、填缝材料综合考虑 2. 止水保温:1厚铝合金板、保温板材建筑胶粘贴 3. 盖板:3厚热镀锌钢板 4. 综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 包含但不限于以上内容,按图纸文件施工(详见11Z1111-A-8-6)	m	59.00			
60	010904004002	屋面变形缝	1. 嵌缝膏嵌缝、聚乙烯泡沫塑料棒填缝 2. 铝合金盖缝板,木螺栓钉固定@200中距,嵌23厚硬木 3. 保温板材建筑胶粘贴 4. 综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 包含但不限于以上内容,按图纸文件施工(详见11Z1111-A-8-6)	m	29.50			
	A6	金属工程						
61	010607005001	砌块墙钢丝网加固-内墙不同材料交接处	1. 材料品种、规格:非满挂300宽镀锌电焊钢丝网(直径1.07*12.7*12.7) 2. 综合考虑剪网、加固方式、膨胀螺栓,因挂网墙面抹灰人工费增加等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	10095.60			
62	010607005002	砌块墙钢丝网加固-楼梯间及人流通道处(不含外墙满)	1. 材料品种、规格:满挂镀锌电焊钢丝网(直径0.9*12.7*12.7) 2. 综合考虑剪网、加固方式、膨胀螺栓,因挂网墙面抹灰人工费增加等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	11604.19			
	A7	门窗工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
63	010802003001	钢质防火门（单扇丙级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	638.97			
64	010802003002	钢质防火门（双扇甲级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	54.60			
65	010802003003	钢质防火门（单扇乙级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	41.56			
66	010802003004	钢质防火门（双扇乙级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	387.35			
67	010802003005	钢质防火门（双扇丙级）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	3.15			
68	010802003006	玻璃防火门（双扇）	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料、玻璃厚度、防火等级、耐火时限等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	114.00			
	A8	栏杆工程						
69	011503001001	楼梯栏杆（900）	1. 扶手材料种类、规格:栏杆选用镀锌钢管,做法参中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、安装与运输，包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	454.45			
70	011503001002	楼梯栏杆（1200）	1. 扶手材料种类、规格:栏杆选用镀锌钢管,做法参中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、安装与运输，包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	11.20			
71	011503001003	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ50镀锌钢管,做法参照中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、安装与运输，包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	49.10			
	A9	其它工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
72	010514 001001	烟道（发电机烟道）	1. 190厚耐火砖 2. 防火保全板 3. 防火岩棉填塞 4. Φ 150钢管烟道 5. 每6000高做柔性支撑连接,需由专业安装单位负责	m	16.50			
73	010514 001002	成品烟道	1. 名称:成品烟道 2. 规格:具体尺寸详见设计图纸 3. 综合考虑烟道阀门等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	2849.60			
74	010606 008001	爬梯（98ZJ501）	1. 表面处理:刷红丹,扫防锈漆二度,再刷灰色调和漆一度 2. 爬梯的制作、运输、拼装、安装、除锈、刷防锈漆等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.84			
75	040201 022001	排水沟	1. 80厚砖砌水沟侧墙 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 包含但不限于以上内容,按图纸文件施工,详见大样图:JS-T14/5	m	230.45			
76	010401 014001	地沟盖板	1. 盖板:石材盖板 2. 规格尺寸:300mm宽 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	122.69			
	A10	楼地面装饰工程						
77	011102 003001	块料楼地面(裙楼走道、电表间)-L-5	1. 20厚WS-M20防水砂浆(加5%防水粉),找坡兼找平,1%坡向地漏口有排水要求的房间 2. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	86.88			
78	011101 001001	防静电楼面(消防控制室)-L-7	1. 0.5~1.5厚无溶剂防静电面涂层(需专业队施工) 2. 无溶剂防静电底涂一遍(需专业队施工) 3. 40厚C25细石混凝土,随打随抹光 4. 素水泥浆结合层一遍 5. 20厚WS-M20水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂 6. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	54.15			
79	011101 001002	水泥砂浆楼地面(公共厕所及其走道需要回填陶粒区域)-L-8	1. 15厚WS-M20水泥砂浆保护层(毛坯交楼标准为沉箱不需回填时做至该层) 2. 20厚WS-M20水泥砂浆找坡层,坡向二次排水口,阴角与阳角位置分别做R \geq 10的圆弧处理 3. 满刷素水泥浆一遍(掺108胶) 4. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	77.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
80	011101 001003	水泥砂浆楼地面(公共厕所及其走道不需要回填陶粒区域)-L-8	1. 15厚WS-M20水泥砂浆保护层(毛坯交楼标准为沉箱不需回填时做至该层) 2. 20厚WS-M20水泥砂浆找坡层,坡向二次排水口,阴角与阳角位置分别做R≥10的圆弧处理 3. 满刷素水泥浆一遍(掺108胶) 4. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	462.95			
81	011101 001004	水泥砂浆楼地面(露台)-L-9	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡兼找平层,i=2% 2. 钢筋混凝土楼面板面随打随抹光 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	277.40			
82	011102 003002	块料楼地面(楼梯间不含楼梯梯板与休息平台、前室、走道)-L-10	1. 5厚水泥胶浆(掺水重5%108胶)贴防滑梯级砖,面用白水泥浆擦缝 2. 20厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 4. 钢筋混凝土梯板,基层清理 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1037.53			
83	011102 003003	块料楼地面(楼梯梯板与休息平台)-L-10	1. 5厚水泥胶浆(掺水重5%108胶)贴防滑梯级砖,面用白水泥浆擦缝 2. 20厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 4. 钢筋混凝土梯板,基层清理 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑,工程量按投影面积计算 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1145.78			
84	011101 003001	细石混凝土楼地面(强电间、弱电间、管道井、水井、电梯机房)-L-11	1. C20细石混凝土,最薄处40厚,内配Φ4@150双向筋,随打随抹光(根据建筑施工图找坡,6mx6m分格缝),分格缝与垫层缩缝对齐,缝宽10,防水油膏填缝 2. 钢筋混凝土楼板,素水泥浆一道(掺 108胶 5%) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	686.55			
85	011101 001005	水泥砂浆楼地(水池底板)	1. 5厚水泥胶浆(掺防水粉)150X150白瓷片,白水泥擦缝 2. 30厚最薄处C20细石混凝土找0.5%,坡向吸水坑 3. 10厚聚合物防水砂浆 4. 专用界面剂一道 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	44.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
86	011101 001006	水泥砂浆楼地面 (设备管井顶板 面)	1. 5厚WS M25聚合物水泥防水砂浆 2. 基层清理, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	72.82			
87	011105 001001	水泥砂浆踢脚线(强 电间、弱电间、电 梯机房)-T-1. 水泥 砂浆面层	1. 灰色水泥砂浆二遍, 砂纸磨平 2. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压光 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土砌块用WP-M10), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 基层清理, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	49.50			
88	011105 003001	块料踢脚线(裙楼走 道、敞开楼梯、楼 梯间)-T-4. 面砖	1. 瓷砖专用胶粘剂贴饰面砖, 专用填缝剂擦缝 2. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压光 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥石灰砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 4. 基层清理, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	189.08			
89	011105 006001	金属踢脚线-T-7. 不 锈钢	1. 不小于1厚成品不锈钢踢脚线固定在卡件上 2. 金属卡件与墙面固定 3. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压实赶光 4. 15厚WP-M15水泥砂浆打底扫毛或划道 5. 基层清理, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	2.90			
	A11	墙、柱面装饰与隔 断、幕墙工程						
90	011201 001001	块料墙面底层(首层 架空层/内走廊、非 机动车库坡道)-N- 1.1	1. 15厚WP-M15水泥防水砂浆(加气混凝土墙面用WP-M10水泥砂浆) 2. 专用界面剂一道 3. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	5382.86			
91	011204 003001	块料墙面底层(公共 厕所及其走道)-N- 1.2	1. 20厚WP-M15水泥砂浆 2. 专用界面剂一道 3. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1575.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
92	011406 001001	抹灰面油漆(强电间、弱电间、裙楼走道、敞开楼梯)-N-2.1	1. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 2. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 专用界面剂一道 4. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	1925.01			
93	011406 001002	抹灰面油漆(管道井、水井)-N-2.1做到腻子	1. 刮内墙腻子 2. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	6134.00			
94	011406 001003	墙面一般抹灰(消防控制室、楼梯间、电梯机房)-N-2.2	1. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 2. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 专用界面剂一道 4. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	4605.48			
95	011201 004001	墙面一般抹灰-N-2.2做到毛坯	1. 5厚WP-M20水泥砂浆找平(毛胚交楼做到此层) 2. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 3. 专用界面剂一道 4. 墙体清理基层 5. 砂浆配合比的变更,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	45844.33			
96	011204 003002	块料墙面(水池侧壁)	1. 5厚水泥胶浆(掺防水粉)150X150白瓷片,白水泥擦缝 2. 10厚聚合物防水砂浆 3. 专用界面剂一道 4. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	45.31			
97	011201 001002	墙面一般抹灰(井道随砌随抹)	1. 15厚混合砂浆随砌随原浆抹光,有检修门之管道井内壁做15厚混合砂浆粉刷 2. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	m2	14467.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
98	011204003003	块料墙面(外墙,综合考虑梁柱、挑檐、天沟,装饰线等部位)-W-1.1	1. 瓷砖专用胶粘剂贴米黄色外墙砖 45mm*45mm, 缝宽5mm专用填缝剂擦缝 2. 8厚聚合物水泥防水砂浆 3. 12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4. 全挂镀锌电焊钢丝网(Φ0.9×12.7×12.7), 使用水泥钉钉挂 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	14422.00			
99	011201001003	墙面一般抹灰(外墙,综合考虑梁柱、挑檐、天沟,装饰线等部位)-W-3.2	1. 12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 专用界面剂一道 3. 全挂镀锌电焊钢丝网(Φ0.9×12.7×12.7), 使用水泥钉钉挂 4. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	5365.22			
100	011406001004	抹灰面油漆(空调外机三侧,综合考虑顶、地、墙)-N-2.2	1. 封底涂料一遍, 外墙涂料两遍 2. 刮外墙腻子 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	5921.10			
	A12	天棚工程						
101	011406001005	抹灰面油漆(强电间、弱电间、电梯机房、裙楼走道、敞开楼梯、工具间、电表间、加压机房、人防报警间)-D-	1. 防腐涂料, 一底两面 2. 2mm非固化橡胶沥青防水涂料 3. 钢筋混凝土板, 基层清理, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4. 外加剂, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等均在综合单价中综合考虑, 建筑高度调整, 墙体随砌随抹均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	413.97			
102	011406001006	抹灰面油漆(消防控制室、非机动车库坡道、楼梯间及其前室及其走道)-D-2.3涂料面	1. 内墙涂料, 一底两面 2. 刮外墙腻子(无吊顶做法) 3. 钢筋混凝土板, 基层清理, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4. 外加剂, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1476.75			
103	011301001001	天棚抹灰(管道井、水井)-D-3水泥砂浆面	1. 5厚WP-M10混合砂浆压光 2. 7厚WP-M10混合砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道(掺 801胶 5%)修补 4. 钢筋混凝土板底面, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋处理, 表面清理干净 5. 外加剂, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	575.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
104	011001 002001	保温隔热天棚(挑空 楼板底)	1. 20mm厚挤塑聚苯板 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1754.32			
105	011301 001002	天棚抹灰(水池顶 板)	1. 钢筋混凝土顶板基层 2. 10厚聚合物防水砂浆 3. 外加剂,滴水线,刷水泥浆甩浆找平等均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	75.71			
	A12	措施项目						
106	粤 011701 008001	综合钢脚手架(裙 楼)	1. 搭设高度:20.5m内 2. 综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等 3. 使用时间:481天±90天内综合考虑 4. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	m ²	3646.87			
107	粤 011701 008002	综合钢脚手架(塔 楼)	1. 搭设高度:110.5m内 2. 综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等 3. 使用时间:481天±90天内综合考虑 4. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	m ²	15388.63			
108	粤 011701 011001	里脚手架	1. 搭设高度:3.6m内 2. 综合考虑:使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	m ²	18885.35			
109	粤 011701 011002	里脚手架	1. 搭设高度:5m内 2. 综合考虑:使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	m ²	8105.23			
110	粤 011701 015001	电梯井脚手架	1. 搭设高度:100m内 2. 综合考虑:使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	座	6.00			
111	粤 011701 015002	电梯井脚手架	1. 搭设高度:20m内 2. 综合考虑:使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	座	1.00			
112	粤 011701 010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.2m内 2. 综合考虑:使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等,包括但不限于规范或图纸要求的一切 相关工作内容	m ²	1972.02			
113	粤 011701 013001	靠脚手架安全板	1. 搭设高度:101.5m内 2. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	6890.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
114	011702 002001	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.2m内/3.6m以内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	3.11			
115	011702 002005	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度: :1.8m内/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	346.06			
116	011702 002003	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度: 1.8m外/3.6m以内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	225.85			
117	011702 002006	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度: :1.8m外/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	711.57			
118	011702 002007	构造柱模板	1. 柱截面尺寸/支模高度:综合考虑/3.6m以内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	5695.58			
119	011702 002008	构造柱模板	1. 柱截面尺寸/支模高度:综合考虑/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	7147.72			
120	011702 004001	异形柱模板	1. 柱截面尺寸/支模高度:综合考虑/3.6m以内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	104.04			
121	011702 004002	异形柱模板	1. 柱截面尺寸/支模高度:综合考虑/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	282.81			
122	011702 011001	直形墙模板	1. 墙体厚度/支模高度:综合考虑/3.6m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	12045.58			
123	011702 011002	直形墙模板	1. 墙体厚度/支模高度:综合考虑/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	18844.58			
124	011702 014001	有梁板	1. 板厚度/支模高度:综合考虑/3.6m以内 2. 综合考虑有梁板、后浇有梁板、有梁板后浇带模板等 3. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	27030.94			
125	011702 014002	有梁板	1. 板厚度/支模高度:综合考虑/5m内 2. 综合考虑有梁板、后浇有梁板、有梁板后浇带模板等 3. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	24584.83			
126	011702 006001	单梁模板	1. 梁截面尺寸(底宽)/支模高度:25cm以内/3.6m 2. 综合考虑矩形梁、异形梁、斜梁、梁后浇带模板等 3. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	253.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
127	011702 008001	圈梁、反坎、过梁、外墙线条模板	1. 截面尺寸/支模高度：综合考虑/综合考虑 2. 综合考虑圈梁、素砼反坎、素砼门槛、门窗过梁、外墙砼线条等 3. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2139.87			
128	011702 024001	楼梯模板	1. 综合考虑梯板厚度、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1214.05			
129	011702 028001	压顶、扶手模板	1. 综合考虑截面尺寸、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	595.73			
130	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 综合考虑板厚度、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	7765.15			
131	010505 007006	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 综合考虑板厚度、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	638.34			
132	011702 021001	栏板、反檐	1. 综合考虑板厚度、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	712.79			
133	011703 001001	垂直运输(塔楼)	1. 高度:100m以内 2. 综合考虑:建筑物建筑类型、结构形式及工期	m ²	32268.12			
134	011703 001002	垂直运输(裙楼)	1. 高度:20m以内 2. 综合考虑:建筑物建筑类型、结构形式及工期	m ²	1747.81			
六		5-2#楼至5-5#楼						
	A2	砌筑工程						
1	011101 006001	墙身防潮层(-0.06标高外及墙身高差)	1. 20厚WS M20防水砂浆(掺5%防水剂)防潮层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	487.63			
2	010402 001002	内墙砌块墙(100至200)	1. 墙体类型、厚度:内墙200mm内(含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	936.42			
3	010402 001009	内墙防火墙(100至200)	1. 墙体类型、厚度:内墙200mm内(含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m ³	16.14			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
4	010402001004	外墙砌块墙 (0至200)	1. 墙体类型、厚度:外墙200mm内 (含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块5.0 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m3	285.06			
5	010402001006	砌体女儿墙 (200)	1. 墙体类型、厚度:女儿墙:200mm 2. 砌块品种、规格、强度等级:≥SCB MU15 的混凝土实心砖 3. 综合考虑:直型墙,弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等,包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m3	14.60			
	A3	混凝土工程						
6	010502001001	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C40 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	1.94			
7	010502001003	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C35 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	57.94			
8	010502001002	矩形柱、异形柱、圆形柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	244.70			
9	010504001001	直形墙、女儿墙	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	68.36			
10	010505001001	有梁板、无梁板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C40 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	262.68			
11	010505001003	有梁板、无梁板、矩形梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	1084.10			
12	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	63.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	1.05			
14	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	78.24			
15	010505007002	栏板、反檐	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C30 (泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、泵送费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	65.25			
16	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	19.14			
17	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	26.81			
18	010503004002	反坎、底座(素混凝土)	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C20 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	3.66			
19	010503004003	压顶	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	3.56			
20	010503005001	过梁	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	4.32			
21	010501006001	陶粒砼回填	1. 混凝土种类:陶粒混凝土(水泥:陶粒=1:8) 2. 混凝土强度等级:C10 (非泵送) 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇筑、养护、其他,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	576.62			
	A4	钢筋工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
22	010515 001001	现浇构件钢筋 HPB300	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	3.65			
23	010515 001002	现浇构件钢筋 HPB300（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HPB300 Φ10以内箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	3.10			
24	010515 001003	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	67.80			
25	010515 001004	现浇构件钢筋 HRB400（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	49.90			
26	010515 001005	现浇构件钢筋 HRB400	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	20.06			
27	010515 001006	现浇构件钢筋 HRB400（箍筋）	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 箍筋 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.75			
28	010515 001007	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内 2、综合考虑钢筋损耗率，包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋（详见招标工程量计算规则） 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	6.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	010515 001008	现浇构件钢筋 HRB400E	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10~25 2、综合考虑钢筋损耗率,包括但不限于施工损耗、因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起的钢筋非设计接驳及定位钢筋、固定位置的支撑钢筋等不计量钢筋(详见招标工程量计算规则) 3、钢筋制作、运输、安装、绑扎,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	118.99			
30	010516 003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 Φ25以内 2. 磨光、车丝、固定安装等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作	个	422.00			
31	010516 003002	电渣压力焊接头	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 固定、焊接等,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	个	1976.00			
32	010516 002001	预埋铁件	1. 钢材种类、规格:综合考虑 2. 预埋铁件制作、安装、运输、除锈、防腐、刷漆,包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.00			
	A5	屋面及防水、保温工程						
33	010902 003001	裙楼、塔楼屋面-R- 1. 保温隔热屋面	1. 面层: 5厚水泥胶浆贴户外防滑地砖,水泥浆擦缝 2. 结合层: 20厚WS-M15水泥砂浆结合层,表面找平扫毛 3. 保温层: 100厚RC型B2级挤塑聚苯板保温层(密度不小于335kg/m, 导热系数≤0.032W/(M K));可根据项目的具体施工条件,采取屋面排气措施;n值:40mm(计算值),50mm(设计值);详各子项节能设计说明专篇 4. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜或200g/m ² 聚酯无纺布一层 5. 找坡层: 20厚C20细石混凝土找2%坡,与结构板一起浇筑 6. 转角附加层、阴阳角圆弧处理均在综合单价中综合考虑 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1176.25			
34	010902 003002	屋面刚性防水(塔楼、裙楼屋面、楼梯间屋面、电梯机房屋面)	1. 刚性防水层厚度、材质:40厚C20细石混凝土保护层,表面压光,内配筋Φ4@150双向,(置于该层上半部分,保护层厚度≥15)平面内间距≤4000设纵横分格缝,缝宽15~20,钢筋断开,缝内沥青密封胶 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂、连接方式等 3. 混凝土制作、运输、浇捣、压光、养护、钢筋制安、填缝,其他包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1176.25			
35	010902 001001	屋面卷材、涂膜防水	1. 防水品种、厚度:3厚APP聚酯胎改性沥青防水卷材 I型+2mm非固化橡胶沥青防水涂料、遇墙上返至建筑完成面250 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 部位:楼梯间屋面、电梯机房屋面、塔楼、裙楼屋面	m ²	1230.05			
36	010904 002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水品种、厚度:2mm非固化橡胶沥青防水涂料,分3遍成活、墙上反并高出楼板建筑完成面标高 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 部位:卫生间及卫生间走道、露台	m ²	1903.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
37	010903 002001	墙面涂膜防水	1. 防水品种、厚度:2mm非固化橡胶沥青防水涂料 2. 综合考虑所有转角位、施工缝及后浇带处防水附加层、增强层、上翻层 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 4. 部位:外墙	m ²	1031.14			
38	010904 004001	楼(地)面变形缝	1. 嵌缝:嵌缝、填缝:嵌缝膏嵌缝、填缝材料综合考虑 2. 止水保温: 1厚铝合金板、保温材料建筑胶粘贴 3. 盖板: 3厚热镀锌钢板 4. 综合考虑阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 5. 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工。(详见11Z111-A-8-6)	m	65.43			
	A6	金属工程						
39	010607 005001	砌块墙钢丝网加固 (内墙不同材料交接处)	1. 材料品种、规格:非满挂300宽镀锌电焊钢丝网(直径1.07*12.7*12.7) 2. 综合考虑剪钢、加固方式、膨胀螺栓, 因挂网墙面抹灰人工费增加等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1208.10			
40	010607 005002	砌块墙钢丝网加固 (楼梯间及人流通道处, 不含外墙满挂)	1. 材料品种、规格:满挂镀锌电焊钢丝网(直径0.9*12.7*12.7) 2. 综合考虑剪钢、加固方式、膨胀螺栓, 因挂网墙面抹灰人工费增加等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2103.80			
	A7	门窗工程						
41	010802 003001	钢质防火门(单扇乙级)	1. 综合考虑:洞口尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	9.45			
42	010802 003002	钢质防火门(双扇乙级)	1. 综合考虑:洞口尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	47.25			
43	010802 003003	钢质防火门(单扇丙级)	1. 综合考虑:洞口尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	48.96			
44	010802 003004	玻璃防火门(双扇乙级)	1. 综合考虑:规格尺寸、闭门器、视窗、门锁、拉手、相关的五金配件、门框与洞口间填缝材料等 2. 门框及门扇的制作、运输、安装, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	8.10			
	A8	栏杆工程						
45	011503 001001	楼梯栏杆(900)	1. 扶手材料种类、规格:栏杆选用镀锌钢管, 做法参中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、安装与运输, 包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	53.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
46	011503 001002	楼梯栏杆 (1200)	1. 扶手材料种类、规格:栏杆选用镀锌钢管,做法参中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、安装与运输,包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理后作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	11.20			
47	011503 001003	金属靠墙扶手	1. 扶手材料种类、规格:Φ50镀锌钢管,做法参照中南标11ZJ401 2. 综合考虑:包括栏杆的制作、安装与运输,包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、表面为磷化处理后作静电喷涂等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	52.39			
	A9	其它工程						
48	040201 022001	排水沟-裙楼	1. 80厚砖砌水沟侧墙 2. 20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 包含但不限于以上内容,按图纸文件施工,详见大样图:JS-T14/5	m	658.94			
49	010401 014001	地沟盖板	1. 盖板:石材盖板 2. 规格尺寸:300mm宽 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	257.88			
	A10	楼地面装饰工程						
50	011102 003001	块料楼地面(裙楼走道、敞开楼梯)-L-5	1. 20厚WS-M20防水砂浆(加5%防水粉),找坡兼找平,1%坡向地漏口有排水要求的房间 2. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	191.85			
51	011102 003002	块料楼地面(敞开楼梯)-L-5	1. 20厚WS-M20防水砂浆(加5%防水粉),找坡兼找平,1%坡向地漏口有排水要求的房间 2. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑,工程量按投影面积计算	m ²	125.17			
52	011101 001001	水泥砂浆楼地面(露台)-L-9	1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡兼找平层,i=2% 2. 钢筋混凝土楼面板面随打随抹光 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1816.03			
53	011102 003003	块料楼地面-(楼梯间不含楼梯梯板与休息平台、前室、走道)-L-10	1. 5厚水泥胶浆(掺水重5%108胶)贴防滑梯级砖,面用白水泥浆擦缝 2. 20厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 4. 钢筋混凝土梯板,基层清理 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	82.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
54	011102 003004	块料楼地面(楼梯梯板与休息平台)-L-10	1. 5厚水泥胶浆(掺水重5%108胶)贴防滑梯级砖,面用白水泥浆擦缝 2. 20厚WS-M20水泥砂浆抹面压光 3. 素水泥浆一道(掺水重5% 108胶) 4. 钢筋混凝土梯板,基层清理 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑,工程量按投影面积计算 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	156.64			
55	011101 003001	细石混凝土楼地面(强电间、弱电间、电表间、管道井、水井、电梯机房)-L-11	1. C20细石混凝土,最薄处40厚,内配Φ4@150双向筋,随打随抹光(根据建筑施工图找坡,6m×6m分格缝),分格缝与垫层缩缝对齐,缝宽10,防水油膏填缝 2. 钢筋混凝土楼板,素水泥浆一道(掺 108胶 5%) 3. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	67.97			
56	011101 001002	水泥砂浆楼地面(设备管井顶板面)	1. 5厚WS M25聚合物水泥防水砂浆 2. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	27.16			
57	011105 001001	水泥砂浆踢脚线(强电间、弱电间、电梯机房)-T-1.水泥砂浆面层	1. 灰色水泥砂浆二遍,砂纸磨平 2. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压光 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土砌块用WP-M10),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	19.37			
58	011105 003001	块料踢脚线(裙楼走道、敞开楼梯、楼梯间)-T-4.面砖	1. 瓷砖专用胶粘剂贴饰面砖,专用填缝剂擦缝 2. 10厚WP-M20水泥砂浆抹面压光 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥石灰砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 基层清理,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	50.66			
	A11	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
59	011201 001001	墙面一般抹灰(首层架空层/内走廊、非机动车库坡道)	1. 15厚WP-M15水泥防水砂浆(加气混凝土墙面用WP-M10水泥砂浆) 2. 专用界面剂一道 3. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1437.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
60	011406 001001	抹灰面油漆(强电间、弱电间、电表间、裙楼走道、敞开楼梯)-N-2.1	1. 封底涂料一遍, 外墙涂料两遍 2. 刮外墙腻子 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2264.74			
61	011406 001002	抹灰面油漆(管道井、水井)-N-2.1做到腻子	1. 刮外墙腻子 2. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 3. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 4. 专用界面剂一道 5. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	312.67			
62	011406 001003	抹灰面油漆(楼梯间)-N-2.2	1. 封底涂料一遍, 外墙涂料两遍 2. 刮外墙腻子 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	990.53			
63	011201 004001	抹灰面油漆-N-2.2做到毛培	1. 5厚WP-M20水泥砂浆找平(毛胚交楼做到此层) 2. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆), 分两遍成活, 底层抹灰应压实搓毛 3. 专用界面剂一道 4. 墙体清理基层 5. 砂浆配合比的变更, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑 6. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	9884.27			
64	011201 001002	墙面一般抹灰(井道随砌随抹)	1. 15厚混合砂浆随砌随原浆抹光, 有检修门之管道井内壁做15厚混合砂浆粉刷 2. 墙体清理基层, 阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆, 转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	794.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
65	011204003001	块料墙面(外墙,综合考虑梁柱、挑檐、天沟\装饰线等部位)-W-1.1无外隔热	1. 瓷砖专用胶粘剂贴饰面砖,专用填缝剂擦缝 2. 8厚聚合物水泥防水砂浆 3. 12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 4. 全挂镀锌电焊钢丝网(Φ0.9×12.7×12.7),使用水泥钉钉挂 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	575.24			
66	011201001003	墙面一般抹灰(外墙,综合考虑梁柱、挑檐、天沟\装饰线等部位)-W-3.2	1. 12厚DP-M15聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 2. 专用界面剂一道 3. 全挂镀锌电焊钢丝网(Φ0.9×12.7×12.7),使用水泥钉钉挂 4. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑	m ²	1137.31			
67	011406001004	抹灰面油漆(空调外机三侧,综合考虑顶、地、墙)-N-2.2	1. 封底涂料一遍,外墙涂料两遍 2. 刮外墙腻子 3. 5厚WP-M20水泥砂浆找平 4. 15厚WP-M15水泥砂浆找平(加气混凝土墙体用WP-M10水泥砂浆),分两遍成活,底层抹灰应压实搓毛 5. 专用界面剂一道 6. 墙体清理基层,阴阳角的加固和圆弧处理、刷素水泥浆或甩浆,转角附加层均在综合单价中综合考虑 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	328.54			
	A12	天棚工程						
68	011406001005	抹灰面油漆(强电间、弱电间、电表间、裙楼走道、敞开楼梯)-D-2.1涂料)	1. 防腐涂料,一底两面 2. 2mm非固化橡胶沥青防水涂料 3. 钢筋混凝土板,基层清理,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4. 砂浆配合比及外加剂的变更,滴水线,刷水泥浆货甩浆找平等,建筑物高度调整,墙体随砌随抹均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	303.62			
69	011406001006	抹灰面油漆(非机动车库坡道、楼梯间)-D-2.3 涂料面	1. 内墙涂料,一底两面 2. 刮外墙腻子(无吊顶做法) 3. 钢筋混凝土板,基层清理,露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理 4. 清理基层,滴水线,刷水泥浆货甩浆找平等,建筑物高度调整,墙体随砌随抹均在综合单价中综合考虑 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	6274.34			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
70	011301 001001	天棚抹灰(管道井、水井)-D-3水泥砂浆面	1. 5厚WP-M10混合砂浆压光 2. 7厚WP-M10混合砂浆打底扫毛 3. 素水泥浆一道(掺 801胶 5%)修补 4. 钢筋混凝土板底面, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋处理, 表面清理干净 5. 砂浆配合比及外加剂的变更, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等, 建筑物高度调整, 墙体随砌随抹均在综合单价中综合考虑 6. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	14.12			
71	011001 002001	保温隔热天棚(挑空楼板底)	1. 玻化微珠保温浆料20厚 2. 砂浆配合比及外加剂的变更, 滴水线, 刷水泥浆货甩浆找平等, 建筑物高度调整, 墙体随砌随抹均在综合单价中综合考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1850.00			
	A13	观光电梯						
72	010603 001001	钢柱	1. 钢材品种、规格: Q355B, 截面尺寸综合考虑 2. 单根柱重量: 综合考虑 3. 探伤要求: 按设计图纸要求 4. 防火要求: 满足设计图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 按设计图纸要求 6. 其他: 综合考虑钢构件场内运输、钢构件连接配件、拼接板、加劲板、螺栓等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	3.41			
73	010604 001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: Q355B, 截面尺寸综合考虑 2. 单根梁重量: 综合考虑 3. 探伤要求: 按设计图纸要求 4. 防火要求: 满足设计图纸及规范要求 5. 油漆品种、刷漆遍数: 按设计图纸要求 6. 其他: 综合考虑钢构件场内运输、钢构件连接配件、拼接板、加劲板、螺栓等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.34			
	A14	措施项目						
74	粤 011701 008001	综合钢脚手架(裙楼)	1. 搭设高度: 20.5m内 2. 综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等 3. 使用时间: 131天±90天内综合考虑 4. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	6114.27			
75	粤 011701 009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度: 20.5m内 2. 综合考虑: 使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1092.00			
76	粤 011701 011001	里脚手架	1. 搭设高度: 5m内 2. 综合考虑: 使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	3121.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
77	粤 011701 015001	电梯井脚手架	1. 搭设高度:20m内 2. 综合考虑:使用时间 3. 脚手架搭设、维护、拆除、运输等, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	座	4.00			
78	粤 011701 010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.2m内 2. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1823.96			
79	011702 002001	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度:1.2m内/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	272.84			
80	011702 002002	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度:长1.8m内/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	565.83			
81	011702 002003	矩形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度:1.8m外/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1428.31			
82	011702 002004	构造柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度:综合考虑/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	267.56			
83	011702 004001	异形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度:综合考虑/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	422.51			
84	011702 004002	异形柱模板	1. 柱截面尺寸(柱周长)/支模高度:综合考虑/6.5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	12.00			
85	011702 011001	直形墙模板	1. 墙体厚度/支模高度:综合考虑/5m内 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	814.38			
86	011702 014001	有梁板	1. 支模高度:5m内 2. 综合考虑板厚、有梁板、后浇有梁板、有梁板后浇带模板等 3. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	11585.24			
87	011702 008001	圈梁、反坎、过梁	1. 综合考虑尺寸、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	386.74			
88	011702 024001	楼梯模板	1. 综合考虑梯板厚度、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	131.29			
89	011702 028001	压顶、扶手模板	1. 综合考虑尺寸、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	36.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-土建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
90	011702 023001	雨篷、悬挑板、阳 台板	1. 综合考虑板厚、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关 工作内容	m2	12.99			
91	010505 007003	天沟(檐沟)、挑檐 板	1. 综合考虑板厚、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关 工作内容	m3	658.01			
92	011702 021001	栏板、反檐	1. 综合考虑板厚、支模高度 2. 模板制作、安装、拆除、运输，包括但不限于规范或图纸要求的一切相关 工作内容	m2	706.52			
93	011703 001001	垂直运输(裙楼)	1. 高度:20m以内 2. 综合考虑:建筑物建筑类型、结构形式及工期	m2	6231.90			

**合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目铝合金门窗及幕墙工程
造价汇总表**

序号	费用项目	5-1#栋 (1至3层)	5-1#栋 (4至26层)	5-2至5-5#栋	女儿墙铝合金格 栅	合计	备注
一	分部分项费						
1.1	人工费与施工机具费之和						
二	措施项目费						
2.1	绿色施工安全防护措施费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2.2	其它措施费						
三	其他项目费						
3.1	预算包干费						以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率上限7%
3.2	暂列金					593,363.31	暂列金投标人不得调整
四	增值税金						(一+二+三)*税率
五	含税工程总造价						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
一		5-1#栋 (1至3层)						
	A1	铝合金门窗						
1	010802 001001	金属门（地弹门）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：46系列地弹门 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含门拉手、地弹簧、顶轴等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	292.04			
2	010802 001008	金属门（地弹门）-磨砂	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：46系列地弹门 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空磨砂玻璃 6. 五金配件：含门拉手、地弹簧、顶轴等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	30.88			
3	010807 001001	金属窗（方管窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	755.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
4	010807 001009	金属窗(方管窗)异型	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列异型方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	13.3			
5	010807 001006	金属窗(方管窗)-磨砂	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空磨砂玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	17.28			
6	010807 001002	金属窗(方管窗)	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银8LOW-E+9A+8钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	35.16			
7	010807 001008	金属窗(方管窗)	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空防火玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	14.73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	010807 001010	金属窗（铝合金平开窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：50系列平开窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	46.8			
9	010807 001003	金属窗（固定窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：50系列固定窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	88.3			
10	010807 001011	金属窗（固定窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：50系列固定窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银8LOW-E+9A+8钢化中空玻璃 6. 五金配件：其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	171.96			
11	010807 001012	手动开启装置	1. 手摇杆开启装置(开启角度综合考虑、满足消防验收标准) 2. 制作、安装等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	套	326			
		铝合金百叶						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
12	010807 003001	金属百叶窗（空调百叶）	1. 规格：外框主料铝型材壁厚不小于1.4mm，规格综合考虑 2. 百叶叶片厚度：1.2mm 3. 百叶叶片净距：50mm 4. 叶片材料：铝合金 5. 铝型材表面处理：粉末喷涂 6. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 7. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	151.80			
13	010807 003002	金属百叶窗（送风井百叶）	1. 规格：外框主料铝型材壁厚不小于1.4mm，规格综合考虑 2. 百叶叶片厚度：1.2mm 3. 百叶叶片净距：50mm 4. 叶片材料：铝合金 5. 铝型材表面处理：粉末喷涂 6. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 7. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	35.60			
		护窗栏杆						
14	011503 001001	金属扶手、栏杆、栏板(900)	1. 规格：主料壁厚不小于1.4mm，规格综合考虑 2. 立杆间距：≤110mm 3. 立杆高度：900mm 4. 立杆材料：铝合金 5. 铝型材表面处理：粉末喷涂 6. 综合考虑：包括栏杆的制作、安装与运输，包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、型钢型材表面处理等 7. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	81.45			
15	011503 001002	金属扶手、栏杆、栏板(750)	1. 规格：主料壁厚不小于1.4mm，规格综合考虑 2. 立杆间距：≤110mm 3. 立杆高度：750mm 4. 立杆材料：铝合金 5. 铝型材表面处理：粉末喷涂 6. 综合考虑：包括栏杆的制作、安装与运输，包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、型钢型材表面处理等 7. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	3.70			
		其他工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
16	011204 001001	石材墙面(30mm厚花岗石)	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗石 2. 面层固定方式:螺栓、化学螺栓、铝角码等各类钢质铝质不锈钢质连接件 3. 骨架材料种类、规格、中距:钢型材、钢板, 型钢表面处理综合考虑粉末喷涂, 热浸镀, 氟碳漆等各种方式 4. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求; 5. 预埋件:热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置 6. 磨光、酸洗、打蜡、防水等要求:采用的涂料刷防水层、石材六面防水、防火、防雷均符合设计及规范要求	m2	671.41			
17	011204 001003	石材墙面(消防栓门)	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗石 2. 面层固定方式:螺栓、化学螺栓、铝角码等各类钢质铝质不锈钢质连接件 3. 骨架材料种类、规格、中距:钢型材、钢板, 型钢表面处理综合考虑粉末喷涂, 热浸镀, 氟碳漆等各种方式 4. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求; 5. 预埋件:热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置 6. 磨光、酸洗、打蜡、防水等要求:采用的涂料刷防水层、石材六面防水、防火、防雷均符合设计及规范要求	m2	3.92			
18	011207 001001	墙面装饰板(铝板)	1. 饰面规格、材质:3mm厚单层铝板; 2. 骨架, 固定用之钢材, 配件、隐蔽钢结构:镀锌钢方通、镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌钢角码、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它镀锌型钢等, 表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式; 3. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫和密封胶符合设计及规范要求; 4. 铝板加劲肋:铝槽加劲肋综合考虑其固定方式及固定配件, 焊钉, 螺栓	m2	940.93			
19	011207 001002	广告位装饰板(铝板)	1. 饰面规格、材质:3mm厚单层铝板; 2. 骨架, 固定用之钢材, 配件、隐蔽钢结构:镀锌钢方通、镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌钢角码、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它镀锌型钢等, 表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式; 3. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫和密封胶符合设计及规范要求; 4. 铝板加劲肋:铝槽加劲肋综合考虑其固定方式及固定配件, 焊钉, 螺栓	m2	190.37			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
20	011302 001001	玻璃雨棚	1. 饰面规格、材质：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃； 2. 固定用之钢材，隐蔽钢结构：骨架，固定用之钢材，隐蔽钢结构：钢方通、钢方管、角钢、铝槽、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它型钢等，表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式； 3. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求；	m2	119.99			
21	011503 001003	玻璃栏杆(1250)	1. 玻璃规格、材质：不锈钢扶手、6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃； 2. 12mm厚不锈钢单板立柱、Φ60*2.5不锈钢圆管及不锈钢表面处理考虑在综合单价中 3. 固定用之钢材，隐蔽钢结构：镀锌钢板等型钢、铝板分隔缝不锈钢爪件、不锈钢连接件、其它镀锌型钢等，表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂阳极氧化处理等各种方式； 4. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫/密封胶等符合设计及规范要求； 5. 其他：设计图纸及规范要求的所有内容，综合考虑相关措施费费用。	m	235.03			
二		5-1#栋 (4至26层)						
	A1	铝合金门窗						
1	010807 001004	金属窗（铝合金平开窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚≥1.8mm 3. 铝型材系列：50系列平开窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m2	877.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
2	010807 001005	金属窗（固定窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：固定窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1384.71			
3	010807 001006	金属窗（固定窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：固定窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银8LOW-E+9A+8钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2836.27			
4	010807 001003	金属窗（铝合金平开窗带百叶）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：50系列平开窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 防雨百叶：平开窗窗框内防雨百叶不单独列项，并入清单计算 6. 五金配件：含不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	26.80			
5	010807 001007	手动开启装置	1. 手摇杆开启装置(开启角度综合考虑、满足消防验收标准) 2. 制作、安装等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	套	39.00			
		铝合金百叶						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
6	010807003001	金属百叶窗(空调百叶)	1. 规格: 外框主料铝型材壁厚不小于1.4mm, 规格综合考虑 2. 百叶叶片厚度: 1.2mm 3. 百叶叶片净距: 50mm 4. 叶片材料: 铝合金 5. 铝型材表面处理: 粉末喷涂 6. 门窗框洞口封堵: 采用密封垫和密封胶条; 7. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1604.40			
7	010807003002	金属百叶窗(送风井百叶)	1. 规格: 外框主料铝型材壁厚不小于1.4mm, 规格综合考虑 2. 百叶叶片厚度: 1.2mm 3. 百叶叶片净距: 50mm 4. 叶片材料: 铝合金 5. 铝型材表面处理: 粉末喷涂 6. 门窗框洞口封堵: 采用密封垫和密封胶条; 7. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	46.64			
		护窗栏杆						
8	011503001001	金属栏杆(900)	1. 规格: 主料壁厚不小于1.4mm, 规格综合考虑 2. 立杆间距: ≤110mm 3. 立杆高度: 900mm 4. 立杆材料: 铝合金 5. 铝型材表面处理: 粉末喷涂 6. 综合考虑: 包括栏杆的制作、安装与运输, 包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、型钢型材表面处理等 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	32.00			
9	011503001002	金属栏杆(750)	1. 规格: 主料壁厚不小于1.4mm, 规格综合考虑 2. 立杆间距: ≤110mm 3. 立杆高度: 750mm 4. 立杆材料: 铝合金 5. 铝型材表面处理: 粉末喷涂 6. 综合考虑: 包括栏杆的制作、安装与运输, 包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、型钢型材表面处理等 7. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	1998.75			
		其他工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目 编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
10	011209 001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 2. 结构铝型材:壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列:6063-T6 4. 铝型材表面处理:粉末喷涂 5. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求; 6. 预埋件:热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置 7. 其它:设计图纸及规范要求的所有内容,综合考虑相关措施费费用	m ²	840.61			
11	011209 001002	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、颜色:双银8LOW-E+9A+8钢化中空玻璃 2. 结构铝型材:壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列:6063-T6 4. 铝型材表面处理:粉末喷涂 5. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求; 6. 预埋件:热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置 7. 其它:设计图纸及规范要求的所有内容,综合考虑相关措施费费用	m ²	67.32			
12	011207 001001	墙面装饰板(铝板)	1. 饰面规格、材质:3mm厚单层铝板; 2. 骨架,固定用之钢材,配件、隐蔽钢结构:镀锌钢方通、镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌钢角码、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它镀锌型钢等,表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式; 3. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫和密封胶符合设计及规范要求; 4. 铝板加肋筋:铝槽加肋筋综合考虑其固定方式及固定配件,焊钉,螺栓	m ²	311.65			
13	011503 001003	玻璃栏杆(1250)	1. 玻璃规格、材质:不锈钢护手、6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃; 2. 12mm厚不锈钢单板立柱、 $\Phi 60 \times 2.5$ 不锈钢圆管及不锈钢表面处理考虑在综合单价中 3. 固定用之钢材,隐蔽钢结构:镀锌钢板等型钢、铝板分隔缝不锈钢爪件、不锈钢连接件、其它镀锌型钢等,表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂阳极氧化处理等各种方式; 4. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/密封胶等符合设计及规范要求; 5. 其他:设计图纸及规范要求的所有内容,综合考虑相关措施费费用。	m	118.40			
三		5-2#至5-5#栋						
	A1	铝合金门窗						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
1	010802 001001	金属门（地弹门）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：46系列地弹门 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含门拉手、地弹簧、顶轴等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	418.27			
2	010802 001002	金属门（地弹门）-磨砂	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：46系列地弹门 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空磨砂玻璃 6. 五金配件：含门拉手、地弹簧、顶轴等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	66.71			
3	010807 001001	金属窗（方管窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	1457.71			
4	010807 001002	金属窗（方管窗）异型	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列异型方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	62.2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
5	010807 001003	金属窗(方管窗)-磨砂	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空磨砂玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	16.99			
6	010807 001004	金属窗(方管窗)	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银8LOW-E+9A+8钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	76.14			
7	010807 001005	金属窗(方管窗)	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列方管窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空防火玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	27.17			
8	010807 001006	金属窗(铝合金平开窗)	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：50系列平开窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
9	010807 001007	金属窗（铝合金推拉窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：90系列推拉窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	11.43			
10	010807 001008	金属窗（铝合金固定窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：90系列固定窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	2.36			
11	010807 001009	金属窗（铝合金上悬窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：90系列上悬窗 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	3.92			
12	010807 001010	金属窗（方管窗）ZC-01	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 铝型材系列：100系列异型方管窗ZC-01 4. 铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银8LOW-E+9A+8钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	69.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
13	010807 001009	金属窗（断桥铝方管窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 断桥铝型材系列：100系列方管窗 4. 断桥铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件：含执手锁、不锈钢铰链等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	82.12			
14	010802 001006	金属门（断桥铝门联窗）	1. 洞口尺寸：综合考虑 2. 结构铝型材：壁厚 $\geq 1.8\text{mm}$ 3. 断桥铝型材系列：100系列方管窗+46系列地弹门 4. 断桥铝型材表面处理：粉末喷涂 5. 玻璃：双银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃、双银6LOW-E+12A+6钢化中空磨砂玻璃 6. 五金配件：含门拉手、地弹簧、顶轴等；其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	241.92			
		铝合金百叶						
13	010807 003001	金属百叶窗（送风井百叶）	1. 规格：外框主料铝型材壁厚不小于1.4mm，规格综合考虑 2. 百叶叶片厚度：1.2mm 3. 百叶叶片净距：50mm 4. 叶片材料：铝合金 5. 铝型材表面处理：粉末喷涂 6. 门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 7. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	30.88			
		其它工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
14	011204 001001	石材墙面（花岗石外墙）	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗石 2. 面层固定方式:螺栓、化学螺栓、铝角码等各类钢质铝质不锈钢质连接件 3. 骨架材料种类、规格、中距:钢型材、钢板，型钢表面处理综合考虑粉末喷涂，热浸镀，氟碳漆等各种方式 4. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求； 5. 预埋件:热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置 6. 磨光、酸洗、打蜡、防水等要求:采用的涂料刷防水层、石材六面防水、防火、防雷均符合设计及规范要求	m2	424.26			
15	011204 001002	石材墙面（消防栓门）	1. 面层材料品种、规格、颜色:30mm厚花岗石 2. 面层固定方式:螺栓、化学螺栓、铝角码等各类钢质铝质不锈钢质连接件 3. 骨架材料种类、规格、中距:钢型材、钢板，型钢表面处理综合考虑粉末喷涂，热浸镀，氟碳漆等各种方式 4. 嵌缝、塞口材料种类:密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求； 5. 预埋件:热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置 6. 磨光、酸洗、打蜡、防水等要求:采用的涂料刷防水层、石材六面防水、防火、防雷均符合设计及规范要求	m2	1.08			
16	011207 001001	墙面装饰板（铝板）	1. 饰面规格、材质：3mm厚单层铝板； 2. 骨架，固定用之钢材，配件、隐蔽钢结构:镀锌钢方通、镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌钢角码、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它镀锌型钢等，表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式； 3. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求； 4. 铝板加劲肋：铝槽加劲肋综合考虑其固定方式及固定配件，焊钉，螺栓	m2	2331.09			
17	011207 001002	广告位装饰板（铝板）	1. 饰面规格、材质：3mm厚单层铝板； 2. 骨架，固定用之钢材，配件、隐蔽钢结构:镀锌钢方通、镀锌角钢、镀锌槽钢、镀锌钢角码、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它镀锌型钢等，表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式； 3. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫和密封胶符合设计及规范要求； 4. 铝板加劲肋：铝槽加劲肋综合考虑其固定方式及固定配件，焊钉，螺栓	m2	1697.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-铝合金门窗及幕墙工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
18	011302 001001	玻璃雨棚	1. 饰面规格、材质：6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃； 2. 固定用之钢材，隐蔽钢结构：骨架，固定用之钢材，隐蔽钢结构：钢方通、钢方管、角钢、铝槽、铝合金附框、铝合金挂件、螺栓、化学螺栓、其它型钢等，表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂、阳极氧化处理等各种方式； 3. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫/耐候密封胶等符合设计及规范要求；	m ²	226.72			
19	011503 001001	玻璃栏杆(1250)	1. 玻璃规格、材质：不锈钢护手、6+1.14pvb+6钢化夹胶玻璃； 2. 12mm厚不锈钢单板立柱、Φ60*2.5不锈钢圆管及不锈钢表面处理考虑在综合单价中 3. 固定用之钢材，隐蔽钢结构：镀锌钢板等型钢、铝板分隔缝不锈钢爪件、不锈钢连接件、其它镀锌型钢等，表面处理综合考虑氟碳喷漆、粉末喷涂阳极氧化处理等各种方式； 4. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫/密封胶等符合设计及规范要求； 5. 其他：设计图纸及规范要求的所有内容，综合考虑相关措施费费用。	m	784.83			
四		女儿墙铝合金格栅						
1	011209 001001	女儿墙铝合金格栅饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色：250x150x3.0铝合金格栅、100x80x2.5铝合金格栅、150x150x3.0铝合金格栅 2. 面层固定方式：2-M12x160不锈钢螺栓、120x50x8mm镀锌钢角码 3. 骨架材料种类、规格、中距：铝合金挂件、铝合金压块采用6063-T6外，其他型材均采用6065-T5，所有外露铝材表面粉末喷涂处理；隐蔽铝材表面采用阳极氧化处理，氧化膜厚等级需达到AA15。 4. 嵌缝、塞口材料种类：密封垫和密封胶条均采用黑色三元乙丙/硅橡胶，嵌固垫块采用氯丁橡胶，密封胶条邵氏硬度为65±P5，并具有20%至35%的变形能力 5. 预埋件：热浸镀锌防锈处理根据图纸及现场实际情况布置	m ²	1072.72			
2	011503 001001	女儿墙铁艺栏杆	1. 规格：主料壁厚不小于3.0mm，规格综合考虑 2. 立杆间距：≤110mm 3. 立杆高度：1220mm 4. 立杆材料：镀锌方钢 6. 综合考虑：包括栏杆的制作、安装与运输，包括连接件、预埋件、膨胀螺栓、型钢型材表面处理等 7. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m	355.45			

合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目安装工程造价汇总表

序号	费用项目	水电安装工程					人防水电气工程	备注
		地下室	5-1#楼	5-2#楼至5-5#楼	室外	水电工程小计		
一	分部分项费							
1.1	其中人工费与施工机具费之和							
二	措施项目费							
2.1	绿色施工安全防护措施费							按人工费及机具费的35.77%
2.6	其它措施费							绿色施工安全防护措施费以外的其他措施费
三	其他项目费							
3.1	预算包干费							以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率上限10%
3.2	暂列金					604,889.61	21,434.90	暂列金投标人不得调整
四	增值税金							(一+二+三)*税率
五	含税工程总造价							

合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目安装工程造价汇总表

序号	费用项目	消防安装工程					安装工程 合计	备注
		地下室	5-1#楼	5-2#楼至5-5#楼	室外	消防工程小计		
一	分部分项费							
1.1	其中人工费与 施工机具费之和							
二	措施项目费							
2.1	绿色施工安全防护措施费							按人工费及机具费的35.77%
2.6	其它措施费							绿色施工安全防护措施费以外的其他措施费
三	其他项目费							
3.1	预算包干费							以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率上限10%
3.2	暂列金					416,587.61	1,042,912.13	暂列金投标人不得调整
四	增值税金							(一+二+三)*税率
五	含税工程总造价							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		水电安装工程						
一		地下室						
C1		地下室电气						
		配电箱						
1	030404017075	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-ZAL	台	1.00			
2	030404017076	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1ALEZa、-1ALEZb	台	2.00			
3	030404017077	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-1ALEZ、-1-2ALEZ、-1-3ALEZ、-1-4ALEZ、-1-5ALEZ、-1-7ALEZ、-2ALEZ	台	7.00			
4	030404017078	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-1AL、-1-2AL、-1-3AL、-1-4AL	台	4.00			
5	030404017079	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1APJXTCZ	台	1.00			
6	030404017080	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：:ZJAP	台	1.00			
7	030404017081	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-APa、-1-APb	台	2.00			
8	030404017082	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-5AL	台	1.00			
9	030404017083	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1APJXTC1、-1APJXTC2、-1APJXTC3、-1APJXTC4	台	4.00			
10	030404017086	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-5ATPF1	台	1.00			
11	030404017087	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-6ALEZ	台	1.00			
12	030404017089	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-2ATPF1	台	1.00			
13	030404017090	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-1ATPF1	台	1.00			
14	030404017091	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-3ATSf1	台	1.00			
15	030404017106	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1ATXFB1	台	1.00			
16	030404017107	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1ATXFB2	台	1.00			
17	030404017094	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-1ATSf1	台	1.00			
18	030404017095	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-4ATPF1	台	1.00			
19	030404017110	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1APSHSB	台	1.00			
20	030404017097	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-3ATPF1	台	1.00			
21	030404017098	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-4ATSf1	台	1.00			
22	030404017099	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-5ATSf1	台	1.00			
23	030404017101	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1ATRDF	台	1.00			
24	030404017109	配电箱（主材费）	1. 配电箱编号：-1-3ATPF2	台	1.00			
25	030404017102	应急照明配电箱（主材	1. 配电箱编号：-1-1ALE、-1-4ALE	台	2.00			
26	030404017103	应急照明配电箱（主材	1. 配电箱编号：-1-3ALE	台	1.00			
27	030404017104	应急照明配电箱（主材	1. 配电箱编号：-1-5ALE	台	1.00			
28	030404017105	应急照明配电箱（主材	1. 配电箱编号：-1-2ALE、-1-6ALE、-1-7ALE	台	3.00			
		动力						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	030404017002	配电箱（安装费）	1. 箱体材质：冷轧镀锌钢板 2. 安装方式：明装/嵌入式安装 3. 综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	35.00			
30	030404017071	应急照明配电箱（安装费）	1. 箱体材质：冷轧镀锌钢板 2. 安装方式：明装/嵌入式安装 3. 综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	7.00			
31	030411003001	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT50*50 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	37.67			
32	030411003002	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT100*50 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	71.63			
33	030411003003	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT100*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	183.88			
34	030411003004	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT150*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	194.22			
35	030411003005	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	456.10			
36	030411003008	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT300*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	120.32			
37	030411003009	桥架	1. 名称：桥架CT300X150 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	93.77			
38	030411003010	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT300*200 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	18.45			
39	030411003025	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT500*200 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	49.42			
40	030411003015	防火桥架	1. 名称规格：防火桥架FT100*50 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	136.46			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
41	030411003016	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT100*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	146.33			
42	030411003017	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT150*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	119.30			
43	030411003018	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT200*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	63.66			
44	030411003026	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT200*150 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	29.93			
45	030411003027	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT400*150 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	6.50			
46	030411003023	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT400*200 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	136.13			
47	030411003028	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT500*200 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	6.00			
48	030413001003	桥架支架	1.名称：桥架支架 2.做法：按设计要求考虑 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	1453.04			
49	030411001001	塑料管	1.名称规格：刚性阻燃PC管DN20 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	7.31			
50	030411001019	塑料管	1.名称规格：刚性阻燃PC管DN32 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	6.28			
51	030411001004	镀锌钢管	1.名称规格：镀锌钢管SC20 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	777.40			
52	030411001005	镀锌钢管	1.名称规格：镀锌钢管SC25 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	227.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
53	030411001021	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	87.48			
54	030411001006	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC32 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	925.81			
55	030411001015	镀锌电线管	1. 名称规格:镀锌电线管JDG32 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	36.48			
56	030411001007	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC40 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	56.54			
57	030411001008	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC50 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.58			
58	030411001009	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC65 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	128.00			
59	030411001011	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC100 2. 配置形式及部位:埋地 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	6.52			
60	030408001040	母线槽	1. 名称:耐火型母线槽 2. 型号:CCX6-1600A/4 3. 敷设方式、部位:室内 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	24.95			
61	030408001028	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-3*2.5 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	33.24			
62	030408001013	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*2.5 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	39.16			
63	030408001011	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4*2.5 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	56.55			
64	030408001014	电力电缆	1. 型号:WDZN-YJY-5*2.5 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1357.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
65	030408001020	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*4 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	31.26			
66	030408001010	电力电缆	1. 型号:WDZ-YJY-3*6 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	673.31			
67	030408001017	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*6 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	51.50			
68	030408001024	电力电缆	1. 型号:WDZA-YJY5*6 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	858.90			
69	030408001035	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5*6 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	563.15			
70	030408001009	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	67.11			
71	030408001012	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	33.24			
72	030408001044	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	155.24			
73	030408001023	电力电缆	1. 型号:WDZ-YJY-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	69.66			
74	030408001039	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	800.29			
75	030408001036	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1026.94			
76	030408001016	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	406.09			
77	030408001045	电力电缆	1. 型号:WDZN-YJY-5*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	239.76			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
78	030408001025	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-5*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	677.83			
79	030408001019	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-7*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	13.32			
80	030408001004	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	216.47			
81	030408001022	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	279.87			
82	030408001018	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4*35+1*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	204.65			
83	030408001031	电力电缆	1. 型号:WDZ-YJY-4*50+1*25 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	153.86			
84	030408001042	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x50+1x25 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	488.53			
85	030408001006	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-7*70 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	55.35			
86	030408001033	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*95+1*50 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	210.21			
87	030408001007	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*120+1*70 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	674.18			
88	030408001029	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY4*120+1*70 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	49.01			
89	030408001030	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY4*150+1*70 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	13.21			
90	030408001043	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY4x150+1x95 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	182.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
91	030408001037	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY 4*185+1*95 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	354.10			
92	030408001046	电力电缆	1. 型号:BTTQ-4*185+1*95 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1230.87			
93	030408001015	电力电缆	1. 型号:BTTZ4*2.5 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2906.55			
94	030408001038	电力电缆	1. 型号:BTTQ-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	86.08			
95	030408001021	电力电缆	1. 型号: BTTQ-4*25+1*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	416.63			
96	030408006001	电力电缆头	1. 型号:35及以下 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	64.00			
97	030408006002	电力电缆头	1. 型号:70及以下 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	18.00			
98	030408006003	电力电缆头	1. 型号:120及以下 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	8.00			
99	030408006004	电力电缆头	1. 型号:185及以下 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	20.00			
100	030411004025	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	137.72			
101	030411004008	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	7828.04			
102	030411004007	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3051.05			
103	030411004010	配线	1. 型号:ZR-RVVP-4*1.0 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	175.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
104	030411004011	配线	1. 型号:WDZB-KVV-3*1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	48.27			
105	030411004018	配线	1. 型号:WDZN-KYJY-2x1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	197.33			
106	030411004012	配线	1. 型号:ZR-RVV5*1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	91.85			
107	030411004019	配线	1. 型号:NH-RVS2x1.0 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	309.26			
108	030411004021	配线	1. 型号:NH-BV-1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1054.20			
109	030411004022	配线	1. 型号:ZR-BV-1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	175.70			
110	030411004023	控制电缆	1. 型号:NH-KVV7x1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	463.89			
111	030411004024	控制电缆	1. 型号:NH-KVV4x1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	175.70			
112	031002003011	防水套管	1. 规格:SC150 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
113	031002003027	人防密闭套管	1. 规格:SC20 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
114	031002003026	人防密闭套管	1. 规格:SC32 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
115	031002003025	人防密闭套管	1. 规格:SC40 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	8.00			
116	031002003012	人防密闭套管	1. 规格:SC50 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
117	031002003013	人防密闭套管	1. 规格:SC65 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
118	031002003014	人防密闭套管	1. 规格:SC80 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
119	031002003015	人防密闭套管	1. 规格:SC100 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	21.00			
120	030413002003	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	160.00			
121	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1KV以下 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	23.00			
		照明						
122	030411002010	线槽	1. 名称规格:金属线槽MR100*50 2. 综合考虑:安装高度、部位、接地等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	529.69			
123	030413001004	线槽支架	1. 名称:角钢支架 2. 综合考虑:角钢规格、支架尺寸、油漆遍数、安装高度、部位等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	227.77			
124	030411002007	塑料管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5806.87			
125	030411001018	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3425.81			
126	030411001016	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	501.91			
127	030411001017	镀锌钢管	1. 名称规格:镀锌钢管SC25 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	150.24			
128	030411004015	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	14618.85			
129	030411004013	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1365.27			
130	030411004016	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	785.79			
131	030411004014	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	375.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
132	030412001002	吸顶灯	1. 名称:吸顶灯 2. 型号:LED 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	51.00			
133	030412001012	防爆灯具	1. 名称:防爆灯具 2. 型号:LED 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
134	030412001009	单管LED支架灯	1. 名称:单管LED支架灯 2. 型号:1x16W, LED管 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	392.00			
135	030412001017	单管LED支架灯(带蓄电池)	1. 名称:单管LED支架灯 2. 型号:1x16W, LED管, 蓄电池可供电30min 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	10.00			
136	030412001014	双管LED支架灯	1. 名称:双管LED支架灯 2. 型号:2x16W, LED管 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	18.00			
137	030412001010	单管LED防水防尘支架灯(带蓄电池)	1. 名称:单管LED防水防尘支架灯 2. 型号:1x16W, LED管, 蓄电池可供电30min 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	22.00			
138	030412001015	双管LED防水防尘支架灯	1. 名称:双管LED防水防尘支架灯 2. 型号:2x16W, LED管 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
139	030412001016	双管LED防水防尘支架灯(带蓄电池)	1. 名称:双管LED防水防尘支架灯 2. 型号:2x16W, LED管, 蓄电池可供电30min 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	5.00			
140	030404034001	单联单控开关	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	22.00			
141	030404034003	双联单控开关	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	22.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
142	030404034002	三联单控开关	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	7.00			
143	030404035001	单相二、三极插座	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	30.00			
144	030404033001	壁式排气扇	1. 规格:PQ50 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	3.00			
145	030411006001	接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	839.00			
146	030413002002	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	550.00			
		接地						
147	030409008001	测试端子	1. 暗装接地电阻测试端子板 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	90.00			
148	030409001001	防雷引下线	1. 热镀锌, 主筋 $\phi \geq 16$ 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	101.00			
149	030409002001	接地线	1. 40x4热镀锌扁钢 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3521.59			
150	030409002002	总等电位联结端子箱	1. 做法详见图纸 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	7.00			
151	030409002003	局部等电位联结端子箱	1. 做法详见图纸 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	26.00			
152	030414011001	接地装置	1. 名称:系统调试 2. 类别:接地网 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	1.00			
		地下室弱电						
		数据网络系统						
		闭路监控系统						
153	030411002009	塑料管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	786.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
154	030411006002	预留接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	71.00			
155	030413002004	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	70.00			
		地下室给排水						
		给水						
156	031003013001	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN65, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含1个不锈钢闸阀 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
157	031003013005	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN100, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 含1个不锈钢闸阀 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
158	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:不锈钢 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
159	031003003002	闸阀	1. 名称:法兰式硬密封闸阀 2. 规格、压力等级:DN100, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 材质:不锈钢 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	15.00			
160	031003003003	闸阀	1. 名称:法兰式硬密封闸阀 2. 规格、压力等级:DN150, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 材质:不锈钢 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
161	031003003004	闸阀	1. 名称:法兰式硬密封闸阀 2. 规格、压力等级:DN200, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 材质:不锈钢 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	11.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
162	031003003005	电动阀	1. 名称:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
163	031003003006	浮球阀	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
164	031003003007	液位控制阀	1. 名称:液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN15, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
165	031003003008	液位控制阀	1. 名称:液位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100, 1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
166	030601002001	压力表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	3.00			
167	031002003016	刚性防水套管	1. 规格:DN65 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
168	031002003017	刚性防水套管	1. 规格:DN80 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
169	031002003018	刚性防水套管	1. 规格:DN100 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
170	031002003019	刚性防水套管	1. 规格:DN150 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
171	031002003020	柔性防水套管	1. 规格:DN100 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
172	031001007015	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN15 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2.79			
173	031001007017	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	9.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
174	031001007018	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3.81			
175	031001007019	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN65 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	12.77			
176	031001007020	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN80 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	201.84			
177	031001005001	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN100 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	491.18			
178	031001005002	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN150 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	137.89			
179	031001005003	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN200 2. 连接形式:焊接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	38.16			
180	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	404.00			
		中水						
181	031003013003	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN50, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含1个铸钢闸阀 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
182	031004014001	车库冲洗水龙头	1. 名称:车库冲洗水龙头 2. 型号、规格:DN20 3. 安装方式:螺纹连接 4. 含1截止阀, 自带真空破坏器 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	12.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
183	031004014002	车库冲洗水龙头	1. 名称:车库冲洗水龙头 2. 型号、规格:DN25 3. 安装方式:螺纹连接 4. 含1截止阀, 自带真空破坏器 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
184	031001007021	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	142.96			
185	031001007025	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管DN25 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	50.39			
186	031001007022	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	71.70			
187	031001007026	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	119.96			
188	031001007027	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	71.04			
189	031001005005	给水管	1. 材质、规格:钢塑复合管DN100 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	43.09			
190	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等, 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	225.00			
		排水						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
191	030109011001	潜污泵	1. 名称:潜污泵(含控制柜) 2. 型号:WQG25-15-2.2 3. 规格:Q=25m ³ /hH=15mN=2.2KW 4. 带支架移动式组合安装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	42.00			
192	030109011002	潜污泵	1. 名称:潜污泵 2. 型号:WQG40-15-4 3. 规格:Q=40m ³ /hH=15mN=4KW 4. 带支架移动式组合安装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	6.00			
193	031003001001	铜芯球墨铸铁闸阀	1. 规格、压力等级:DN65, 1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	42.00			
194	031003001002	铜芯球墨铸铁闸阀	1. 规格、压力等级:DN80, 1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
195	031003001003	止回阀	1. 规格、压力等级:DN65, 1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	42.00			
196	031003001004	止回阀	1. 规格、压力等级:DN80, 1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
197	031003010001	可曲挠橡胶接头	1. 规格、压力等级:DN65, 1.0MPa 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	42.00			
198	031003010002	可曲挠橡胶接头	1. 规格、压力等级:DN80, 1.0MPa 2. 连接形式:法兰连接 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
199	031001001001	内外热镀锌钢管	1. 介质:压力排水 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	171.16			
200	031001001002	内外热镀锌钢管	1. 介质:压力排水 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	450.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
201	031001001003	内外热镀锌钢管	1. 介质:压力排水 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	137.01			
202	031001001004	内外热镀锌钢管	1. 介质:压力排水 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	113.08			
203	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	504.00			
		措施项目						
205	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
二		5-1#楼						
A1		5-1#楼电气						
		配电箱						
1	030404017058	配电箱(主材费)	1. 名称:1-27ATRF	台	1.00			
2	030404017059	配电箱(主材费)	1. 名称:1-27ATKT1	台	1.00			
3	030404017060	配电箱(主材费)	1. 名称:1-27ATKT2	台	1.00			
4	030404017061	应急照明配电箱(主材	1. 名称:1-ALE2、1-ALE1、1-1ALE1	台	3.00			
5	030404017062	配电箱(主材费)	1. 名称:ALe	台	8.00			
6	030404017063	配电箱(主材费)	1. 名称:ALd	台	715.00			
7	030404017064	配电箱(主材费)	1. 名称:1-AL2、1-AL1、1-1AL1	台	3.00			
8	030404017065	配电箱(主材费)	1. 名称:1-1ALJG、1-26ALFG	台	2.00			
9	030404017066	配电箱(主材费)	1. 名称:1-26APEa、1-26APEb	台	2.00			
10	030404017067	配电箱(主材费)	1. 名称:1-27ATFJ1、1-27ATFJ2	台	2.00			
11	030404017068	配电箱(主材费)	1. 名称:1-27ATXT	台	1.00			
12	030404017071	配电箱(主材费)	1. 名称:ALa	台	119.00			
13	030404017072	配电箱(主材费)	1. 名称:1-2SPALZ	台	1.00			
14	030404017075	配电箱(主材费)	1. 名称:1-ATXF、1-ATJK	台	2.00			
15	030404017076	配电箱(主材费)	1. 名称:ALb	台	4.00			
16	030404017077	配电箱(主材费)	1. 名称:1-2APDT	台	1.00			
17	030404017078	配电箱(主材费)	1. 名称:1-ALEZ1、1-ALEZ2、1-ALEZ3、1-ALEZ6、1-ALEZ10、1-ALEZ13、1-ALEZ17、1-ALEZ20、1-ALEZ24、1-1ALEZ1	台	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
18	030404017079	应急照明配电箱（主材费）	1.名称:1-ALE1、1-ALE2、1-ALE3、1-ALE6、1-ALE10、1-ALE13、1-ALE17、1-ALE20、1-ALE24、1-1ALE1	台	10.00			
		动力						
19	030404017022	配电箱（安装费）	1.箱体材质：冷轧镀锌钢板 2.安装方式：明装/嵌入式安装 3.综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	28.00			
20	030404017080	户内配电箱（安装费）	1.箱体材质：冷轧镀锌钢板 2.安装方式：明装/嵌入式安装 3.综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	846.00			
21	030404017057	应急照明配电箱（安装费）	1.箱体材质：冷轧镀锌钢板 2.安装方式：明装/嵌入式安装 3.综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	10.00			
22	030411005001	接线箱	1.名称:电缆T接箱 2.安装部位:墙体上 3.敷设方式:明装 4.接地 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	24.00			
23	030411002011	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT50*50 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1.20			
24	030411003013	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT100*50 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.12			
25	030411003001	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT100*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	290.65			
26	030411002012	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	250.12			
27	030411003015	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*150 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	21.56			
28	030411003014	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*200 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	030411003016	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT250*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	108.73			
30	030411002014	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT300*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.50			
31	030411003002	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT300*150 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	135.08			
32	030411003003	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT300*200 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	21.00			
33	030411003004	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT400*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.83			
34	030411003012	桥架	1. 名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT500*200 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	49.42			
35	030411003008	防火桥架	1. 名称规格：防火桥架FT200*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	30.00			
36	030411003017	防火桥架	1. 名称规格：防火桥架FT200*150 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	21.00			
37	030411003011	防火桥架	1. 名称规格：防火桥架FT400*200 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	21.00			
38	030411002040	线槽	1. 名称规格：金属线槽MR100*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	159.80			
39	030411002042	线槽	1. 名称规格：金属线槽MR200*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.47			
40	030411002041	线槽	1. 名称规格：耐火金属线槽NH100*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	136.31			
41	030411002039	线槽	1. 名称规格：耐火金属线槽NH200*100 2. 综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	29.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
42	030411001018	配管	1.名称规格:镀锌钢管管SC20 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	46.82			
43	030411001019	配管	1.名称规格:镀锌钢管管SC25 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	935.70			
44	030411001020	配管	1.名称规格:镀锌钢管管SC32 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	25.08			
45	030411001017	配管	1.名称规格:镀锌钢管SC40 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	227.30			
46	030411001016	配管	1.名称规格:镀锌钢管SC50 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	216.99			
47	030411001008	配管	1.名称规格:镀锌钢管SC65 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	28.32			
48	030411001015	配管	1.名称规格:镀锌钢管SC80 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	15.78			
49	030411001009	配管	1.名称规格:刚性阻燃PC管DN32 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	7646.15			
50	030408001028	电力电缆	1.型号:WDZN-YJY-3*2.5 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	342.45			
51	030408001012	电力电缆	1.型号:WDZA-YJY-3*10 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	26133.13			
52	030408001033	电力电缆	1.型号:WDZBN-YJY-4x16 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	40.77			
53	030408001025	电力电缆	1.型号:WDZA-YJY-5*6 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	14541.55			
54	030408001013	电力电缆	1.型号:WDZB-YJY-5*10 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	280.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
55	030408001014	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	94.74			
56	030408001029	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-3x25+2x16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	64.58			
57	030408001034	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-3x25+2x16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.25			
58	030408001023	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*70+1*35 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	309.25			
59	030408001032	电力电缆	1. 型号:WDZBN-YJY-4x70+1x35 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	620.55			
60	030408001018	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*150+1*70 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	305.10			
61	030408001020	电力电缆	1. 型号:BTTQ-4*25+1*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	306.93			
62	030408001031	电力电缆	1. 型号: BTTQ-4x95+1x50 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	276.79			
63	030408001026	电力电缆	1. 型号:BTTQ-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	41.47			
64	030411004017	配线	1. 型号:NH-RVS2x1.0 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	463.89			
65	030411004020	配线	1. 型号:ZN-RVSP2x1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	527.10			
66	030411004021	配线	1. 型号:NH-BV-1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	175.70			
67	030411004024	控制电缆	1. 型号:NH-KVV4x1.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	309.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
68	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:35及以下 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	78.00			
69	030408006007	电力电缆头	1.型号:70及以下 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	36.00			
70	030408006008	电力电缆头	1.型号:120及以下 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
71	030408006009	电力电缆头	1.型号:185及以下 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	16.00			
72	030408006010	电力电缆头	1.型号:240及以下 2.敷设方式、部位:室内 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	32.00			
73	030413001002	桥架支架	1.名称:角钢支架 2.综合考虑:角钢规格、支架尺寸、油漆遍数、安装高度、部位等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	814.66			
74	030413002002	凿(压)槽与沟槽修补	1.规格:70*70 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	280.00			
75	030414002001	送配电装置系统	1.电压等级(kV):1KV以下 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	35.00			
		照明						
76	030412001007	单管LED支架灯	1.型号:1x16W,LED管 2.安装形式:综合考虑 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	60.00			
77	030412001018	单管LED支架灯(带蓄电池)	1.型号:1x16W,LED管,蓄电池可供电30min 2.安装形式:综合考虑 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
78	030412001019	三管LED支架灯(带蓄电池)	1.型号:3x16W,LED管,蓄电池可供电30min 2.安装形式:综合考虑 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	17.00			
79	030412001020	公区走廊吸顶灯	1.型号:10W,LED灯 2.安装形式:综合考虑 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	192.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
80	030412001008	管井墙上座灯	1. 型号:7W, LED灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	561.00			
81	030412001014	户内灯头	1. 型号:7W, LED灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	846.00			
82	030411002015	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5946.58			
83	030411001010	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10358.93			
84	030411001011	配管	1. 名称规格:镀锌钢管管SC20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	46.82			
85	030411001012	配管	1. 名称规格:镀锌钢管管SC25 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	25.08			
86	030411004009	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等, 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	16463.31			
87	030411004010	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等, 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	117.60			
88	030411004011	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	20683.80			
89	030411004012	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等, 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	101.30			
90	030411004016	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-JHS(1*2.5) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	34.06			
91	030411004013	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等, 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	534.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
92	030411004014	配线	1. 型号:WDZB-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	59.88			
93	030411004015	配线	1. 型号:WDZBN-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	50.97			
94	030404034003	暗装单联单控开关	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1444.00			
95	030404034004	暗装双联单控开关	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
96	030404035002	暗装单相二、三极插座	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	915.00			
97	030411006002	接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	478.00			
98	030413002003	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	500.00			
		防雷						
99	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格连接线 2. 利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi 10$ (或两条 $\Phi 8$)的主筋做不大于20米X20米或24米X16米的接闪网格 3. 做法详见图纸 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1226.62			
100	030409002003	接闪短杆	1. $\Phi 12$ 镀锌圆钢 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	27.00			
101	030409008001	测试端子	1. 暗装接地电阻测试端子板 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	4.00			
102	030409001003	防雷引下线	1. 热镀锌, 主筋 $\Phi \geq 16$ 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	312.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
103	030409002004	接地线	1. 40x4热镀锌扁钢 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	678.66			
104	030409004001	均压环	1. 利用柱内箍筋与作引下线的柱筋焊接成电气通路 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1056.30			
105	030409001004	接地极	1. 名称:门窗、栏杆接地 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	1920.00			
106	030409002005	总等电位联结端子箱	1. 做法详见图纸 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
107	030409002006	局部等电位联结端子箱	1. 做法详见图纸 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	79.00			
108	030414011002	接地装置	1. 名称:系统调试 2. 类别:接地网 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	1.00			
		5-1#弱电						
		数据网络系统						
109	030411002007	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2180.65			
110	030413002001	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	200.00			
		有线电视系统						
111	030411002037	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2180.65			
112	030411001014	配管	1. 名称规格:镀锌电线管JDG25 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	26.00			
113	030413002004	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	200.00			
		可视对讲系统						
114	030411002038	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1915.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
115	030413002007	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	190.00			
		闭路监控系统						
116	030411002035	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	202.24			
117	030411006004	预留接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	56.00			
118	030413002006	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	20.00			
		五方通话系统						
119	030411002033	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN25 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	24.60			
120	030411006003	预留接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
121	030413002005	凿(压)槽与沟槽修补	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70 3. 沟槽修补 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2.00			
		5-1#给排水						
		塔楼给水						
122	031003013002	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN20, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含1个不锈钢截止阀、1个不锈钢止回阀 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	816.00			
123	031003013001	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN50, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含1个不锈钢闸阀、1个不锈钢Y型过滤器 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
124	031003006002	减压阀组	1.名称:减压阀组 2.规格、压力等级:DN32, 阀后压力0.20Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.含2个压力表、1个不锈钢Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	105.00			
125	031003006003	减压阀组	1.名称:减压阀组 2.规格、压力等级:DN40, 阀后压力0.20Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.含2个压力表、1个不锈钢Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	195.00			
126	031003006001	减压阀组	1.名称:减压阀组 2.规格、压力等级:DN50, 阀后压力0.20Mpa 3.连接形式:螺纹连接 4.含2个压力表、1个不锈钢Y型过滤器、1个可曲挠橡胶接头 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	23.00			
127	031003001002	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN25, 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:不锈钢 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
128	031003001003	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50, 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:不锈钢 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	40.00			
129	031003001004	闸阀	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65, 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.材质:不锈钢 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
130	031003003001	闸阀	1.名称:法兰式硬密封闸阀 2.规格、压力等级:DN100, 1.0MPa 3.连接形式:法兰连接 4.材质:不锈钢 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
131	031003001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN15, 1.0MPa 3. 材质:铸钢 4. 含1个不锈钢截止阀 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	53.00			
132	031002003001	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN50 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	414.00			
133	031001007001	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	37.49			
134	031001007002	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	13.05			
135	031001007003	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	273.33			
136	031001007004	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	906.36			
137	031001007005	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN65 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	168.00			
138	031001007006	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN80 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	36.00			
139	031001005006	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN100 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	255.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
140	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	1715.00			
141	粤030503013001	集抄系统	1.名称:集抄系统 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	项	1.00			
		塔楼排水						
142	031004014001	地漏	1.名称:塑料地漏 2.规格:DN50 3.含存水弯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	129.00			
143	031004014002	地漏	1.名称:塑料地漏 2.规格:DN75 3.含存水弯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	479.00			
144	031004014005	地漏	1.名称:塑料地漏 2.规格:DN100 3.含存水弯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
145	031004014006	地漏	1.名称:塑料地漏 2.规格:DN200 3.含存水弯 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
146	031004014007	通气帽	1.名称:通气帽 2.规格:DN100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	66.00			
147	031002003002	套管	1.名称:穿楼板钢套管 2.规格:DN100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	66.00			
148	031002003004	套管	1.名称:塑料防水节 2.规格:DN100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2855.00			
149	031001005007	柔性接口排水铸铁管	1.介质:污废水 2.材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN50 3.连接形式:承插式连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
150	031001005008	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN75 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	391.53			
151	031001005009	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	809.22			
152	031001005010	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN150 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	695.16			
153	031001005011	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN200 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	216.46			
154	031001006001	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	8576.90			
155	031001006002	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	221.06			
156	031001006003	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De200 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	78.90			
157	031001006004	PVC-U给水管	1. 介质:冷凝水 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	465.00			
158	031001006005	PVC-U给水管	1. 介质:冷凝水 2. 材质、规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1605.52			
159	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	7838.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
160	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.类别:灰色调和漆两道 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	19.36			
		塔楼雨水						
161	031004014003	87型雨水斗	1.规格:DN100 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	107.00			
162	031004014004	侧入式雨水斗	1.规格:DN100 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	10.00			
163	040504009001	雨水口	1.型号、规格:符合设计图纸及招标要求 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	11.00			
164	031002003003	套管	1.名称:穿楼板套管 2.规格:DN100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	289.00			
165	031001006006	PVC-U排水管	1.介质:雨水 2.材质、规格:承压UPVC排水管De110 3.连接形式:粘接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1201.72			
166	031002001003	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	961.00			
		措施项目						
167	031302007001	高层施工增加		项	1.00			
168	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
三		5-2#楼至5-5#楼						
B1		5-2#楼至5-5#楼电气						
		配电箱						
1	030404017142	配电箱(主材费)	1.名称:2-ALEZ1、3-ALEZ1、4-ALEZ1、5-ALEZ1	台	4.00			
2	030404017143	配电箱(主材费)	1.名称:ALc	台	6.00			
3	030404017144	配电箱(主材费)	1.名称:2-1ALFG、3-1ALFG、4-1ALFG、5-1ALFG	台	4.00			
4	030404017145	配电箱(主材费)	1.名称:ALb	台	30.00			
5	030404017146	配电箱(主材费)	1.名称:ALa	台	66.00			
6	030404017150	配电箱(主材费)	1.名称:2-AL1、3-AL1、4-AL1、5-AL1	台	4.00			
7	030404017152	配电箱(主材费)	1.名称:2-APDT、3-APDT、4-APDT、5-APDT	台	4.00			
8	030404017153	配电箱(主材费)	1.名称:5-3APYC	台	1.00			
9	030404017154	应急照明配电箱(主材)	1.名称:2-ALE1、4-ALE1、5-ALE1	台	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
10	030404017155	应急照明配电箱（主材）	1.名称:3-ALE1	台	1.00			
		动力						
11	030404017077	配电箱（安装费）	1.箱体材质：冷轧镀锌钢板 2.安装方式：明装/嵌入式安装 3.综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	119.00			
12	030404017140	应急照明配电箱（安装费）	1.箱体材质：冷轧镀锌钢板 2.安装方式：明装/嵌入式安装 3.综合考虑：箱体尺寸、安装部位、安装高度等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	4.00			
13	030411003012	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT100*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	80.62			
14	030411003013	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT150*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	35.77			
15	030411003014	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	58.23			
16	030411003016	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*150 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	44.29			
17	030411003017	桥架	1.名称规格：钢制槽式/梯式/托盘式桥架CT200*200 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	65.00			
18	030411003018	防火桥架	1.名称规格：防火桥架FT200*100 2.综合考虑：安装高度、弯头、三通、四通、盖板、隔板安装、接地等，包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	65.00			
19	030411001006	配管	1.名称规格：镀锌钢管SC50 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	474.76			
20	030411001007	配管	1.名称规格：镀锌钢管SC65 2.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	14.00			
21	030411001012	镀锌钢管	1.名称规格：镀锌钢管SC100 2.配置形式及部位：埋地 3.其他：包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	18.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
22	030411001009	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN32 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1331.04			
23	030408001018	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5*6 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3485.31			
24	030408001020	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5*10 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	49.84			
25	030408001021	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-5*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	234.46			
26	030408001022	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	14.35			
27	030408001032	电力电缆	1. 型号:WDZB-YJV-4*50+1*25 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	112.90			
28	030408006006	电力电缆头	1. 型号:35及以下 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	18.00			
29	030408006007	电力电缆头	1. 型号:70及以下 2. 敷设方式、部位:室内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	18.00			
30	030413001003	桥架支架	1. 名称:角钢支架 2. 综合考虑:角钢规格、支架尺寸、油漆遍数、安装高度、部位等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	279.14			
31	030413002002	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	200.00			
32	030414002001	送配电装置系统	1. 电压等级(kV):1KV以下 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	6.00			
		照明						
33	030411002009	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	334.42			
34	030411004005	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-2.5 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1492.89			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
35	030411004008	配线	1. 型号:WDZ-BYJ-4 2. 综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	545.31			
36	030412001016	公区走廊吸顶灯	1. 型号:10W, LED灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	34.00			
37	030412001008	管井墙上座灯	1. 型号:7W, LED灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	36.00			
38	030412001015	户内灯头	1. 型号:7W, LED灯 2. 安装形式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	73.00			
39	030404035002	暗装单相二、三极插座	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	97.00			
40	030404034002	暗装单联单控开关	1. 规格:250V, 10A, 2. 安装方式:综合考虑 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	109.00			
41	030411006002	接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	89.00			
42	030413002003	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	30.00			
		防雷						
43	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面接闪网格连接线 2. 利用屋面混凝土楼板内 $\geq \Phi 10$ (或两条 $\Phi 8$)的主筋做不大于20米X20米或24米X16米的接闪网格 3. 做法详见图纸 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	823.30			
44	030409008002	测试端子	1. 暗装接地电阻测试端子板 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	9.00			
45	030409001002	防雷引下线	1. 热镀锌, 主筋 $\Phi \geq 16$ 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	处	203.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
46	030409002004	接地线	1. 40x4热镀锌扁钢 2. 做法详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	497.38			
47	030409002006	局部等电位联结端子箱	1. 做法详见图纸 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	28.00			
48	030414011002	接地装置	1. 名称:系统调试 2. 类别:接地网 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	1.00			
		5-2#楼至5-5#楼弱电						
		数据网络系统						
49	030411002007	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	862.03			
50	030413002001	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	80.00			
		有线电视系统						
51	030411002012	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN25 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	862.03			
52	030411001011	配管	1. 名称规格:镀锌电线管JDG25 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	12.00			
53	030413002005	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	80.00			
		闭路监控系统						
54	030411002010	配管	1. 名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配、穿引线 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	147.80			
55	030411006003	预留接线盒	1. 规格:86型 2. 材质:塑料 3. 安装方式:暗装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
56	030413002004	凿(压)槽与沟槽修补	1. 规格:70*70 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.00			
		5-2#楼至5-5#楼给排水						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		裙楼给水						
57	031003013001	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN50, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含1个不锈钢闸阀、1个不锈钢Y型过滤器 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
58	031003003001	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80, 1.0MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 材质:不锈钢 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
59	031003001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN15, 1.0MPa 3. 材质:铸钢 4. 含1个不锈钢截止阀 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	10.00			
60	031002003001	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN50 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	72.00			
61	031001007010	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN20 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	8.05			
62	031001007011	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN32 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.35			
63	031001007012	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN40 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	88.85			
64	031001007013	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN50 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	277.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
65	031001007014	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN65 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	380.82			
66	031001007015	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN80 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	415.10			
67	031001005009	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN100 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	88.90			
68	031001005010	给水管	1. 材质、规格:食品级覆塑S31603不锈钢管DN150 2. 连接形式:螺纹连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5.50			
69	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	571.00			
		裙楼排水						
70	031004014001	地漏	1. 名称:塑料地漏 2. 规格:DN50 3. 含存水弯 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	12.00			
71	031004014002	地漏	1. 名称:塑料地漏 2. 规格:DN75 3. 含存水弯 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
72	031004014006	通气帽	1. 名称:通气帽 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
73	031002003002	套管	1. 名称:穿楼板钢套管 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
74	031002003004	套管	1. 名称:塑料防水节 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	503.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
75	031001005001	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN50 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1.20			
76	031001005002	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN75 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.41			
77	031001005003	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	164.12			
78	031001005004	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN150 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	275.20			
79	031001005005	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN200 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	48.46			
80	031001006001	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2865.74			
81	031001006002	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De160 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	73.75			
82	031001006003	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De200 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	48.49			
83	031001006004	PVC-U给水管	1. 介质:冷凝水 2. 材质、规格:De32 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	164.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
84	031001006005	PVC-U给水管	1. 介质:冷凝水 2. 材质、规格:De50 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	540.54			
85	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	1884.00			
86	031201001001	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 类别:灰色调和漆两道 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	595.34			
		裙楼雨水						
87	031004014005	87型雨水斗	1. 规格:DN100 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	37.00			
88	040504009001	雨水口	1. 型号、规格:符合设计图纸及招标要求 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	8.00			
89	031002003003	套管	1. 名称:穿楼板套管 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	86.00			
90	031001006006	PVC-U排水管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:承压UPVC排水管De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	430.87			
91	031001006007	PVC-U排水管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:承压UPVC排水管De160 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	0.30			
92	031001006008	PVC-U排水管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:承压UPVC排水管De200 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2.10			
93	031001005006	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN100 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	44.44			
94	031001005007	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN150 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	0.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
95	031001005008	柔性接口排水铸铁管	1. 介质:雨水 2. 材质、规格:柔性接口排水铸铁管DN200 3. 连接形式:承插式连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1.50			
96	031002001003	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	38.91			
97	031201001002	管道刷油	1. 名称:管道刷油 2. 类别:灰色调和漆两道 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	15.02			
		措施项目						
99	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
四		室外工程						
D1		室外给排水						
1	031003013004	水表组	1. 名称:智能水表组 2. 规格、压力等级:DN65, 工称压力详见设计说明 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含1个闸阀 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
2	031003013005	水表组	1. 名称:水表组 2. 规格、压力等级:DN150, 工称压力详见设计说明 3. 连接形式:法兰连接 4. 含1个闸阀 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
3	031001007001	钢丝骨架塑料复合管	1. 名称:给水管 2. 安装部分:室外 3. 材质、规格:钢丝骨架塑料复合管DN150 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
4	031001007002	钢丝骨架塑料复合管	1. 名称:给水管 2. 安装部分:室外 3. 材质、规格:钢丝骨架塑料复合管DN200 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	8.00			
5	040501004001	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	65.00			
6	040501004002	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN150 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	286.00			
7	040501004003	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN200 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	134.75			
8	040501004004	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN300 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	612.25			
9	040501004005	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN400 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	74.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
10	040501004006	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN500 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	79.25			
11	040501004007	HDPE双壁波纹管	1. 名称:HDPE双壁波纹管 2. 介质:排水 3. 安装部分:室外 4. 材质、规格:DN600 5. 连接形式:承插 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	121.75			
12	040504001002	排水检查井	1. 名称:排水检查井700 2. 规格:Φ700mm检查井 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	58.00			
13	040504001004	排水检查井	1. 名称:排水检查井1000 2. 规格:Φ1000mm检查井 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	2.00			
14	040504001003	雨水检查井	1. 名称:雨水检查井1000 2. 规格:Φ1000mm检查井 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	14.00			
15	040504001005	雨水检查井	1. 名称:雨水检查井1250 2. 规格:Φ1250mm检查井 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	26.00			
16	040504001006	雨水检查井	1. 名称:雨水检查井1500 2. 规格:Φ1500mm检查井 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	1.00			
17	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 规格:详见设计说明 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	19.00			
18	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ³	988.64			
19	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:土方 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ³	948.71			
		消防安装工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
五		地下室						
G1		地下室消防电						
		3.1.1应急照明						
1	030412001001	集中电源消防应急照明灯具-吸顶-感应	1.名称:集中电源消防应急照明灯具-吸顶-感应 2.型号:LED 3.安装形式:按设计要求 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	38.00			
2	030412001002	集中电源消防应急标志灯具	1.名称:集中电源消防应急标志灯具 2.型号:HZ-BLJC-I 1LROE1W-E 3.安装形式:按设计要求 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	150.00			
3	030412001003	集中电源消防应急照明灯具-壁装	1.名称:集中电源消防应急照明灯具-壁装 2.型号:HZ-ZFJC-E10W-LX/G 3.安装形式:按设计要求 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	114.00			
4	030412001004	集中电源消防应急标志灯具-双面单向	1.名称:集中电源消防应急标志灯具-双面单向 2.型号:HZ-BLJC-I 2LRE1W-F1 3.安装形式:按设计要求 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	13.00			
5	030411001006	配管	1.名称:镀锌电线管JDG 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3425.81			
6	030411004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5704.54			
		自动报警						
7	030404017004	模块箱	1.名称:模块箱 2.规格型号:非标,详见系统图 3.材质:冷轧镀锌钢板 4.安装部位:墙体上 5.敷设方式:明装 6.安装高度:1.5 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	24.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽MR:50X50 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	323.52			
9	030411002003	线槽	1. 名称:金属线槽MR:100X50 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	42.26			
10	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽100X100 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	19.37			
11	030411002005	线槽	1. 名称:金属线槽MR200X100 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	334.59			
12	030411002006	线槽	1. 名称:金属线槽MR300X100 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	21.83			
13	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4553.64			
14	030411004003	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	181.20			
15	030411004006	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5407.06			
16	030411004004	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	161.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
17	030411004001	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-RVS2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	948.79			
18	030411004002	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-RVS2*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4284.00			
19	030411004007	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:ZR-RVSP2*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	413.19			
20	030411004005	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-KVV4*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2077.70			
21	030904004001	火灾报警控制器	1. 名称:火灾报警控制器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
22	030904004006	消防联动控制器	1. 名称:消防联动控制器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
23	030904004005	手动控制盘	1. 名称:手动控制盘 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
24	030904004004	气体灭火控制盘	1. 名称:气体灭火控制盘 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	7.00			
25	030904004003	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
26	030904016001	电源装置(UPS;DC24V)	1. 名称:电源装置(UPS;DC24V) 2. 规格:按设计要求 3. 安装高度:1.5m 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
27	030904004002	消防应急广播控制装置	1. 名称:消防应急广播控制装置 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
28	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	116.00			
29	030904003001	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	42.00			
30	030904003002	求助报警按钮	1. 名称:求助报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
31	030904003003	消火栓按钮	1. 名称:求助报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	221.00			
32	030904007001	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	65.00			
33	030904006001	消防专用电话总机	1. 名称:消防专用电话总机 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	部	1.00			
34	030904006002	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	部	20.00			
35	030904008010	消防水泵模块(一输出七输入模块)	1. 名称:消防水泵模块(一输出七输入模块) 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
36	030904008011	低压柜切非模块	1. 名称:低压柜切非模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	26.00			
37	030904008014	防排烟风机模块	1. 名称:防排烟风机模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	11.00			
38	030904008015	稳压泵模块(五输入模块)	1. 名称:稳压泵模块(五输入模块) 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
39	030904008013	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	71.00			
40	030904008016	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	95.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
41	030904001005	感温探测器	1. 名称:感温探测器 2. 规格:详设计要求 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	125.00			
42	030904001006	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详设计要求 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	413.00			
43	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 材质:塑料 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	944.00			
44	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:64点以下 2. 线制:总线制	系统	1.00			
		消防电源监控						
45	030503006002	双电源型三相交流有中性线电源电压传感器	1. 名称:双电源型三相交流有中性线电源电压传感器 2. 规格:HSAD-2VAN3 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	42.00			
46	030503006003	消防设备电源状态监控器	1. 名称:消防设备电源状态监控器 2. 规格:HSAD-F1 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	2.00			
47	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	98.43			
48	030411004009	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:ZN-RVVSP-2x1.5mm 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	98.43			
49	030411004010	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:NH-RVS-2x2.5mm 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	98.43			
		电气火灾监控						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
50	031101077001	监控主机	1. 名称: 监控主机 2. 规格: WEFPS-B256 配USB接口; 配置RJ45接口; 自备后备电源, 保证4小时连续供电 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
51	030904001007	分离式电气火灾监控探测器	1. 名称: 分离式电气火灾监控探测器 2. 规格: 300mA 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	7.00			
52	030904008017	电气火灾监控单元	1. 名称: 电气火灾监控单元 2. 规格: 详设计要求 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
53	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	210.23			
54	030411004008	报警回路	1. 名称: 报警回路 2. 型号、材质、规格: ZR-RVS-2x1.0mm 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	218.72			
		防火门监控						
55	031101077002	防火门区域分机	1. 名称: 防火门区域分机 2. 规格: ZXMF 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
56	030904008019	常闭双扇防火门监控模块	1. 名称: 常闭双扇防火门监控模块 2. 规格: 含2门磁开关永磁体 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	100.00			
57	030904008020	防火门门磁开关	1. 名称: 防火门门磁开关 2. 规格: 按设计说明 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	200.00			
58	030411001005	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	795.36			
59	030411004011	配线	1. 名称: 信号线 2. 型号、材质、规格: ZR-RVS-2*1.5 3. 配线形式: 综合考虑 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1661.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
60	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 材质:塑料 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	200.00			
		地下室消防水						
		消火栓系统						
61	030901002001	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	438.33			
62	030901002003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	757.60			
63	031003003001	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	25.00			
64	031003003002	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
65	031003006001	可调式减压阀组	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN150, 阀前1.5MPa 阀后0.6MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 含2个比例式减压阀、2个可调式先导减压阀、6个压力表、4个闸阀、2个可曲挠橡胶接头、2个Y型过滤器、2个DN100试水阀、2个安全阀、2个压力传感器	组	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
66	031002003001	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	8.00			
67	030901010002	室内减压稳压消火栓	1.名称:室内减压稳压消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:SG20B65Z-J(单栓),箱体尺寸1000(高)*700*200,详图集15S202-15。(每个消火栓箱内配DN65消火栓1个, DN65L25m长衬胶水带一条, 19mm直流水枪一支, L25m消防软管卷盘一条) 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	43.00			
68	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1.名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4 3.一组含2灭火器1灭火器箱 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	142.00			
69	030901013002	推车式干粉磷酸铵盐灭火器	1.名称:推车式干粉磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MFT/ABC20 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	2.00			
70	030901013003	悬挂式超细干粉灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火器 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
71	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.工作内容:含除锈刷漆樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	298.00			
72	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	点	1.00			
		喷淋系统						
73	030901001001	热浸镀锌无缝钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1555.63			
74	030901001002	热浸镀锌无缝钢管	1.安装部位:室内 2.材质:热浸镀锌无缝钢管 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接 5.刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6.压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1560.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
75	030901001003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	256.21			
76	030901001004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	374.54			
77	030901002004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	142.95			
78	030901002005	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	289.89			
79	030901002006	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	136.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
80	030901002007	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	626.49			
81	030901002008	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN200 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	294.64			
82	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 规格:直立型DN15, K=80 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1339.00			
83	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:侧喷式喷头 2. 规格:直立型DN32, K=80 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	114.00			
84	031003003003	截止阀	1. 名称:截止阀 2. 规格、压力等级:D50, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
85	031003003004	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	10.00			
86	031003003027	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN200, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
87	031003003028	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
88	031003003006	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN200, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
89	031003003007	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	11.00			
90	031003003008	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
91	031003003009	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN65, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
92	031003003010	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN50, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
93	031003003011	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN40, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
94	031003003012	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN32, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	11.00			
95	031003003013	电信号阀	1. 名称:电信号阀 2. 规格、压力等级:DN25, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
96	031003001003	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	14.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
97	031003003014	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
98	030901004001	湿式报警阀	1. 名称:湿式报警阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	11.00			
99	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
100	030901006002	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
101	030901006003	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
102	030901006004	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
103	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	6.00			
104	031003006002	可调式减压阀组	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN150, 阀前1.40MPa发后1.0MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 含4个可调式先导减压阀、6个压力表、4个闸阀、2个可曲挠橡胶接头、2个Y型过滤器、2个DN100试水阀、2个安全阀、2个压力传感器 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	2.00			
105	031003006003	可调式减压阀组	1. 名称:可调式减压阀组 2. 规格、压力等级:DN200, 阀前1.40MPa发后0.65MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 含4个可调式先导减压阀、6个压力表、4个闸阀、2个可曲挠橡胶接头、2个Y型过滤器、2个DN100试水阀、2个安全阀、2个压力传感器 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
106	031002003003	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
107	031002003004	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	8.00			
108	031002003005	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
109	031002003006	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
110	031002003007	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
111	031002003008	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN80 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
112	031002003009	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
113	031002003010	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
114	031002003011	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN200 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
115	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.工作内容:含除锈刷漆樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	1034.00			
116	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	点	6.00			
		消防泵房						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
117	030109011001	室内消火栓泵组	1. 名称:室内消火栓泵组(一用一备)(含控制柜) 2. 规格:XBD15.6/40-DLL Q=144m ³ /hH=160mN=110Kw 3. 减振装置形式、数量:按设计要求 4. 工作内容:国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5. 计量规则:按国标清单计算规则	台	2.00			
118	030109011002	喷淋泵组	1. 名称:喷淋泵组(两用一备)(含控制柜) 2. 规格:XBD14.7/40-DLL Q=144m ³ /hH=150mN=90Kw 3. 减振装置形式、数量:按设计要求 4. 工作内容:国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5. 计量规则:按国标清单计算规则	台	3.00			
119	030109011003	室内消火栓增压稳压泵	1. 名称:室内消火栓增压稳压泵(一用一备)(含控制柜) 2. 规格:ADL3-29 Q=3.6m ³ /hH=128mN=4.0Kw 3. 减振装置形式、数量:按设计要求 4. 工作内容:国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5. 计量规则:按国标清单计算规则	台	2.00			
120	031006004001	室内消火栓增压稳压气压罐	1. 名称:室内消火栓增压稳压气压罐 2. 型号、规格:φ600x1680 3. 技术要求及参数:符合相关的国家或行业标准,详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 4. 工作内容:包括基础或支吊架制安,除锈刷漆等及国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5. 计量规则:按国标清单计算规则	个	1.00			
121	030109011004	室内喷淋增压稳压泵	1. 名称:室内喷淋增压稳压泵(一用一备) 2. 规格:ADL3-29 Q=3.6m ³ /hH=128mN=4.0Kw 3. 减振装置形式、数量:按设计要求 4. 工作内容:国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5. 计量规则:按国标清单计算规则	台	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
122	031006004002	室内喷淋增压稳压气压罐	1.名称:室内喷淋增压稳压气压罐 2.型号、规格:φ600x1680 3.技术要求及参数:符合相关的国家或行业标准,详见招标文件与设计说明,应满足设计与招标要求 4.工作内容:包括基础或支吊架制安,除锈刷漆等及国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5.计量规则:按国标清单计算规则	个	1.00			
123	030601002001	玻璃管水位计	1.名称:玻璃管水位计 2.型号、规格:D250 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
124	031004014001	水锤消除器	1.名称:水锤消除器 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接	个	2.00			
125	030601002002	压力表	1.名称:压力表 2.连接形式:法兰连接	台	20.00			
126	030601002003	压力传感器	1.名称:压力传感器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接	台	2.00			
127	030601002004	压力传感器	1.名称:压力传感器 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接	台	4.00			
128	031003003017	止回阀	1.名称:缓闭消声止回阀 2.规格、压力等级:DN50, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
129	031003003018	止回阀	1.名称:缓闭消声止回阀 2.规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
130	031003003019	流量测试装置	1.名称:流量测试装置 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
131	031003003020	电磁阀	1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
132	031003001004	液动水位控制阀	1.名称:液动水位控制阀 2.规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
133	031003001005	泄压阀	1.名称:泄压阀 2.规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接	个	2.00			
134	031003003021	闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN250, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
135	031003003022	闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN200, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
136	031003003023	闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
137	031003003024	闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
138	031003003025	闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN65, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	7.00			
139	031003003026	闸阀	1.名称:明杆闸阀 2.规格、压力等级:DN50, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	12.00			
140	031003001006	浮球阀	1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN15, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
141	031003013001	Y型过滤器	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN250, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接	组	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
142	031003013002	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接	组	2.00			
143	031003013003	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN50, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接	组	4.00			
144	031003001007	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN250, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	6.00			
145	031003001008	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	5.00			
146	031003001009	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN50, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接	个	8.00			
147	030901002009	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN200 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	47.92			
148	030901002010	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	46.64			
149	030901002011	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
150	030901002012	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	34.17			
151	030901001005	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	41.97			
152	031002003012	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
153	031002003013	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
154	031002003014	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
155	031002003015	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
156	031002003016	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN50 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
157	031002003017	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN15 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
158	030804017001	溢流管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN150 3. 含溢流漏斗、防虫网罩	m	7.30			
159	030804017002	呼吸管/通气管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN200 3. 含通气帽、防虫网罩	m	2.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
160	030804017003	放空管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN100	m	1.50			
161	030804017004	试压泄水回水管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN100	m	1.20			
162	030804017005	进水管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN150	m	9.51			
163	030804017006	进水管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN100	m	18.68			
164	030804017007	吸水管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN250	m	16.00			
165	030804017008	浮球阀导管	1. 材质: 不锈钢管 2. 规格: DN15	m	3.68			
166	030804001001	钢制同心异径	1. 材质: 钢管 2. 规格: 同心异径DN250	个	5.00			
167	030804001002	钢制同心异径	1. 材质: 钢管 2. 规格: 同心异径DN150	个	5.00			
		气体灭火系统						
168	030902009004	七氟丙烷气体灭火装置	1. 名称、类型: 七氟丙烷气体灭火装置 2. 规格: GQQ100/2.5-PAVLN (100Kg) 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
169	031003006004	泄压装置	1. 名称: 泄压装置 2. 泄压面积0.12平方米, 预留洞口尺寸480*270 5. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
		泡沫灭火系统						
170	030903007002	泡沫比例混合器	1. 名称: 泡沫比例混合器 2. 规格: 泡沫比例混合比3% 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
171	030903008002	泡沫罐	1. 名称: 泡沫罐 2. 规格: PGNL2000, 容量2000L, 水成泡沫液1.2Mpa 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
172	031003003029	泡沫液控制阀	1. 名称: 泡沫液控制阀 2. 规格: DN50 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
173	031003003030	泡沫罐供水信号阀	1. 名称: 泡沫罐供水信号阀 2. 规格: DN50 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
		地下室防排烟						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
174	030108003006	P(Y)-B1-5、P(Y)-B1-6	1.名称:消防轴流风机 2.规格:L=33000/20000CMH, H=700/350Pa, N=15/5.5kW/380V/50HZ 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	2.00			
175	030108003015	LJYS-B1-01、QJYS-B1-01	1.名称:加压风机 2.规格:L=10000CMH, H=500Pa, N=3kW/380V/50HZ 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	2.00			
176	030108003001	P(Y)-B1-4	1.名称:双速柜式离心消防排烟排风风机 2.规格:L=33000/20000CMH, H=700/350Pa, N=15/5.5kW/380V/50HZ 3.安装方式:坐地式 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
177	030108003003	P(Y)-B1-1~3	1.名称:双速柜式离心消防排烟排风风机 2.规格:L=40000/24000CMH, H=700/350Pa, N=18.5/5.5kW/380V/50HZ 3.安装方式:坐地式 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	3.00			
178	030108003011	P(Y)-B1-7	1.名称:双速柜式离心消防排烟排风风机 2.规格:L=36000/20000CMH, H=700/350Pa, N=15/5.5kW/380V/50HZV 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
179	030108003004	S(Y)-B1-1、S(Y)-B1-2	1.名称:柜式离心消防补风风机 2.规格:L=20000CMH, H=300Pa, N=5.5W/380V/50HZ 3.安装方式:坐地式 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	2.00			
180	030108003007	S(Y)-B1-3~5	1.名称:柜式离心消防补风风机 2.规格:L=18000CMH, H=300Pa, N=5.5kW/380V/50HZ 3.安装方式:坐地式 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
181	030108003012	箱式低噪声离心风机PF-B1-1	1. 名称:箱式低噪声离心风机 2. 规格:风量:4000CMHH=300Pa参考功率:1.1KW/380V/50HZ 3. 安装方式:吊装 4. 减振器、支架制作安装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
182	030108003002	箱式低噪声离心风机SH-B1-1、PF-B1-2	1. 名称:箱式低噪声离心风机SH-B1-1、PF-B1-2 2. 规格:风量:2000CMHH=300Pa参考功率:0.55KW/380V/50HZ 3. 安装方式:吊装 4. 减振器、支架制作安装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	2.00			
183	030108003016	箱式低噪声离心风机PF-B1-4	1. 名称:箱式低噪声离心风机PF-B1-4 2. 规格:风量:风量:1500CMHH=300Pa参考功率:0.37KW/380V/50HZ 3. 安装方式:吊装 4. 减振器、支架制作安装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
184	030108003013	防爆型轴流式排风机PF-B1-3(防爆型)	1. 名称:箱式离心排风机PF-B2-1 2. 规格:L=600m ³ /h, H=200Pa, N=0.11kW/220V 3. 安装方式:吊装 4. 减振器、支架制作安装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
185	030404033001	壁式排气扇	1. 名称:壁式排气扇 2. 规格:PQ50 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	6.00			
186	030404033002	壁式排气扇	1. 名称:壁式排气扇 2. 规格:PQ300 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	22.00			
187	030503006001	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 规格: 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	51.00			
188	030703019001	柔性接口	1. 名称:软接管 2. 规格:详见图纸 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	1.20			
189	030703001001	电动对开多页调节阀	1. 名称:电动对开多页调节阀 2. 规格:400X400 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
190	030703001028	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:800X1200 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
191	030703001029	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:400X250 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
192	030703001033	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:630X250 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
193	030703001030	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000X500 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
194	030703001031	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1000X630 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
195	030703001032	风管止回阀	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:500X2000 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
196	030703001007	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:200X200 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
197	030703001011	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:400x200 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
198	030703001013	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:400X250 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
199	030703001015	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:400X400 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
200	030703001018	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:500X320 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
201	030703001014	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:630X250 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
202	030703001009	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:800X400 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	9.00			
203	030703001008	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:1000X320 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
204	030703001010	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:1000X500 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
205	030703001012	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:1000X630 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
206	030703001017	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:1000*1000 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
207	030703001016	70℃常闭排烟阀	1. 名称:70℃常闭排烟阀 2. 规格:1800X400 3. 支架制作安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
208	030703001002	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X320 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
209	030703001004	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X400 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
210	030703001006	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X800 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
211	030703001005	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:800X1200 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
212	030703001003	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1800X320 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
213	030703001019	280℃常开防火阀	1.名称:280℃常开防火阀 2.规格:1800X400 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
214	030703001020	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:800X320 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
215	030703001027	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:800X400 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
216	030703001026	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:1000X630 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
217	030703001022	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:800X1200 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
218	030703001021	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:1600X320 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
219	030703001024	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:1800X320 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
220	030703001023	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:1800X400 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
221	030703001025	280℃常闭排烟阀	1.名称:280℃常闭排烟阀 2.规格:500X2000 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
222	030703001034	电动防火阀	1.名称:电动防火阀 2.规格:按设计说明 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	74.00			
223	030703007001	全自动正压送风口	1.名称:全自动正压送风口 2.规格:600x(800+250) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
224	030703007008	单层百叶排烟口	1.名称:单层百叶排烟口 2.规格:600X600 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	16.00			
225	030703007010	上排风口	1.名称:上排风口 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
226	030703007009	单层百叶	1.名称:单层百叶 2.规格:400X400 3.材质:铝合金 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
227	030703007002	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:800X400 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
228	030703007003	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:800X600 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
229	030703007004	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:1000X1000 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
230	030703007005	单层百叶	1. 名称:单层百叶 2. 规格:1500X1000 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
231	030703007007	单层百叶	1. 名称:单层百叶(带调节阀) 2. 规格:600X300 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	31.00			
232	030703007006	单层百叶	1. 名称:单层百叶(带调节阀) 2. 规格:600X600 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	36.00			
233	030702001005	内衬金属风道	1. 名称:内衬金属风道 2. 形状:矩形 3. 规格:850x700 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	208.00			
234	030702001004	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	24.85			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
235	030702001006	镀锌钢板风管	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1250mm 4.板材厚度:0.6mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	77.62			
236	030702001007	镀锌钢板风管	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	1921.00			
237	030702001008	镀锌钢板风管	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤4000mm 4.板材厚度:1mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	314.59			
238	030702001009	镀锌钢板风管	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤4000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	1382.06			
239	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1.名称:风管漏光试验、漏风试验 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	1132.00			
240	010803002001	挡烟垂壁	1.名称:挡烟垂壁 2.规格:6mm防火板 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	32.77			
241	030602002001	一氧化碳监测装置	1.名称:一氧化碳监测装置 2.详见设计图纸 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	项	1.00			
		措施项目						
243	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
六		5-1#楼						
E1		5-1#楼消防电						
		1.1.1应急照明						
1	030412001001	集中电源消防应急标志灯具	1. 名称:集中电源消防应急标志灯具 2. 型号:HZ-BLJC-I 1LROE1W-E 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	678.00			
2	030412001002	集中电源消防应急照明灯具-吸顶-感应	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具-吸顶-感应 2. 型号:LED 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	182.00			
3	030412001003	集中电源消防应急标志灯具-地埋灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯具-地埋灯 2. 型号:HZ-BLJC-I 1LRE1W-I1 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	700.00			
4	030412001004	集中电源消防应急照明灯具-壁装	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具-壁装 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-LX/G 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	49.00			
5	030412001005	集中电源消防应急照明灯具-吸顶	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具-吸顶 2. 型号:HZ-ZFJC-E12W-LD 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	266.00			
6	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10358.93			
7	030411004007	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	20683.80			
8	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-JHS(1*2.5) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	34.06			
		自动报警						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
9	030404017004	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格型号:非标, 详见系统图 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 安装高度:1.5 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	27.00			
10	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽MR:100X50 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	29.60			
11	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽MR:150X100 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	43.77			
12	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10845.12			
13	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	185.00			
14	030411004004	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	7342.76			
15	030411004005	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	161.90			
16	030411004001	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-RVS2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1907.18			
17	030411004002	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-RVS2*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	8822.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
18	030411004003	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-KVV4*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	792.50			
19	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详设计要求 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1359.00			
20	030904007001	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	296.00			
21	030904006001	消防电话分机	1. 名称:消防电话分机 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	部	6.00			
22	030904003001	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	105.00			
23	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	40.00			
24	030904008006	总线短路隔离器	1. 名称:总线短路隔离器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
25	030904003002	消火栓按钮	1. 名称:求助报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	49.00			
26	030904003003	求助报警按钮	1. 名称:求助报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
27	030904008002	防排烟风机模块	1. 名称:防排烟风机模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
28	030904008001	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	57.00			
29	030904008003	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	115.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
30	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 材质:塑料 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1810.00			
		防火门监控						
31	030904008004	常闭双扇防火门监控模块	1. 名称:常闭双扇防火门监控模块 2. 规格:含2门磁开关永磁体 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	20.00			
32	030904008005	防火门门磁开关	1. 名称:防火门门磁开关 2. 规格:按设计说明 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	40.00			
33	030411001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	223.34			
34	030411004006	配线	1. 名称:信号线 2. 型号、材质、规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	223.34			
35	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 材质:塑料 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	40.00			
		5-1#楼消防水						
		消火栓系统						
36	030901002001	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1079.71			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
37	030901002002	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	887.98			
38	030901002003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1122.03			
39	031003003001	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
40	031003003002	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	49.00			
41	031003003003	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	26.00			
42	031003003004	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
43	031003003005	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
44	031003001004	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 规格:DN15, 2.5MPa 3. 材质:不锈钢 4. 含1个截止阀 5. 连接形式:螺纹连接 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
45	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	184.00			
46	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG20B65Z-J(单栓), 箱体尺寸1000(高)*700*200, 详图集15S202-15。(每个消火栓箱内配DN65消火栓1个, DN65L25m长衬胶水带一条, 19mm直流水枪一支, L25m消防软管卷盘一条) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	50.00			
47	030901010002	试验消火栓(含压力表)	1. 名称:试验消火栓(含压力表) 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN65 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
48	030901010003	室内减压稳压消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG20B65Z-J(单栓), 箱体尺寸1000(高)*700*200, 详图集15S202-15。(每个消火栓箱内配DN65消火栓1个, DN65L25m长衬胶水带一条, 19mm直流水枪一支, L25m消防软管卷盘一条) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	158.00			
49	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 一组含2灭火器1灭火器箱 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	422.00			
50	031006015001	高位消防水箱	1. 名称:高位消防水箱 2. 规格:有效容积V=36m ³ ; 有效水深: 0.85m 3. 含浮球阀、流量开关、水位计、旋流防止器、放空管、通气管、溢流管等	台	1.00			
51	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 工作内容:含除锈刷漆樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	720.00			
52	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	点	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		喷淋系统						
53	030901001001	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5168.95			
54	030901001002	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	7270.26			
55	030901001003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	640.27			
56	030901001004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	614.22			
57	030901002004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	199.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
58	030901002005	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	747.97			
59	030901002006	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1365.39			
60	030901002007	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	875.90			
61	030901002008	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN200 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	22.00			
62	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 规格:直立型DN15, K=80 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3871.00			
63	031003003006	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
64	031003003007	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
65	031003003009	止回阀	1. 名称: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100, 2.5MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
66	031003003011	电信号阀	1. 名称: 电信号阀 2. 规格、压力等级: DN150, 2.5MPa 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	26.00			
67	031003001005	自动排气阀	1. 名称: 自动排气阀 2. 规格: DN15, 2.5MPa 3. 材质: 不锈钢 4. 含1个截止阀 5. 连接形式: 螺纹连接 6. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
68	030901006001	水流指示器	1. 名称: 水流指示器 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	26.00			
69	030901007001	减压孔板	1. 名称: 减压孔板 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	18.00			
70	030901008001	末端试水装置	1. 名称: 末端试水装置 2. 规格: DN25 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	26.00			
71	031002003003	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN25 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	97.00			
72	031002003004	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN32 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	463.00			
73	031002003005	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN40 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	126.00			
74	031002003006	刚性防水套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN50 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	51.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
75	031002003007	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
76	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.工作内容:含除锈刷漆樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	5071.00			
77	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	点	26.00			
		气体灭火系统						
78	030902009001	七氟丙烷气体灭火装置	1.名称、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ100/2.5-PAVLN (45Kg) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
79	030902009005	七氟丙烷气体灭火装置	1.名称、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ100/2.5-PAVLN (60Kg) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
80	030902009002	七氟丙烷气体灭火装置	1.名称、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ100/2.5-PAVLN (65Kg) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
81	030902009003	七氟丙烷气体灭火装置	1.名称、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ100/2.5-PAVLN (80Kg) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
82	030902009004	七氟丙烷气体灭火装置	1.名称、类型:七氟丙烷气体灭火装置 2.规格:GQQ100/2.5-PAVLN (100Kg) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
83	031003006001	泄压装置	1.名称:泄压装置 2.泄压面积0.12平方米,预留洞口尺寸480*270 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	5.00			
84	031003006002	泄压装置	1.名称:泄压装置 2.泄压面积0.25平方米,预留洞口尺寸690*400 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
		5-1#楼防排烟						
85	030108003001	LJYS-W-01、LJYS-W-02、 QJYS-W-01、QJYS-W-02	1.名称:加压风机 2.规格:L=40000CMH,H=1000Pa,N=22kW/380V/50HZ 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
86	030108003002	壁式轴流风机PF1000	1.名称:壁式轴流风机PF1000 2.规格:风量:流量:1000CMHH=50Pa参考功率:100W/220V开孔尺寸Φ350 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	2.00			
87	030108003003	壁式轴流风机PF1000	1.名称:壁式轴流风机PF1000 2.规格:风量:流量:流量:2100CMHH=200Pa参考功率:250W/220V开孔尺寸Φ350 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装	台	5.00			
88	030108003004	壁式轴流风机PF1000	1.名称:壁式轴流风机PF1000 2.规格:风量:流量:流量:4000CMHH=250Pa参考功率:550W/380V开孔尺寸Φ350 3.安装方式:吊装 4.减振器、支架制作安装	台	5.00			
89	030703001001	电动对开多页调节阀	1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:500X250 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
90	030703001002	电动对开多页调节阀	1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:600X1000 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
91	030703001003	电动对开多页调节阀	1.名称:电动对开多页调节阀 2.规格:850X700 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
92	030703001004	70℃常闭排烟阀	1.名称:70℃常闭排烟阀 2.规格:850X700 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
93	030703001005	70℃常闭排烟阀	1.名称:70℃常闭排烟阀 2.规格:1000X600 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
94	030703001006	70℃常开防火阀	1.名称:70℃常开防火阀 2.规格:1000X600 3.支架制作安装 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
95	030703007001	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400x200 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
96	030703007002	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1750x2000 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
97	030703007003	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:3400x1000 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
98	030703007005	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:400x250 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
99	030703007006	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:500x250 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
100	030703007007	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:1500X600 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
101	030703007008	防雨百叶	1. 名称:防雨百叶 2. 规格:2200X600 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
102	030703007009	自垂式百叶送风口	1. 名称:自垂式百叶送风口 2. 规格:500x(1500+250h) 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	14.00			
103	030703007010	常闭式电动送风口	1. 名称:常闭式电动送风口 2. 规格:500x(1500+250h) 3. 材质:铝合金 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	27.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
104	030702001004	内衬金属风道	1. 名称:内衬金属风道 2. 形状:矩形 3. 规格:1000*600 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	197.00			
105	030702001001	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1000mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	30.18			
106	030702001002	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤1250mm 4. 板材厚度:0.6mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	52.97			
107	030702001003	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤2000mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	728.71			
108	030702001005	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤4000mm 4. 板材厚度:1mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	57.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
109	030702001006	镀锌钢板风管	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 形状:矩形 3. 规格:长边长≤4000mm 4. 板材厚度:1.2mm 5. 管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6. 接口形式:法兰连接 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m2	113.22			
110	030503006001	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 规格: 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	28.00			
111	030404033001	壁式排气扇	1. 名称:壁式排气扇 2. 规格:PQ50 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	25.00			
		措施项目						
112	031302007001	高层施工增加		项	1.00			
113	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
七		5-2#楼至5-5#楼						
F1		5-2#楼至5-5#楼消防电						
		2.1.1应急照明						
1	030412001001	集中电源消防应急标志灯具	1. 名称:集中电源消防应急标志灯具 2. 型号:HZ-BLJC-I 1LROE1W-E 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	38.00			
2	030412001002	集中电源消防应急标志灯具-埋灯	1. 名称:集中电源消防应急标志灯具-埋灯 2. 型号:HZ-BLJC-I 1LRE1W-I1 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	98.00			
3	030412001003	集中电源消防应急照明灯具-壁装	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具-壁装 2. 型号:HZ-ZFJC-E10W-LX/G 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	43.00			
4	030412001004	集中电源消防应急照明灯具-吸顶-感应	1. 名称:集中电源消防应急照明灯具-吸顶-感应 2. 型号:LED 3. 安装形式:按设计要求 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	35.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
5	030411001002	配管	1. 名称:镀锌电线管JDG 2. 规格:DN20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1395.88			
6	030411004005	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2380.88			
7	030411004006	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号:WDZN-JHS(1*2.5) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	210.38			
		自动报警						
8	030404017003	模块箱	1. 名称:模块箱 2. 规格型号:非标, 详见系统图 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 安装高度:1.5 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	12.00			
9	030411001001	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2032.28			
10	030411004003	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1423.16			
11	030411004004	电源线	1. 名称:电源线 2. 型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	323.80			
12	030411004002	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-RVS2*1.0 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	887.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
13	030411004001	报警回路	1. 名称:报警回路 2. 型号、材质、规格:WDZN-RVS2*1.5 3. 配线形式:综合考虑 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1323.72			
14	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	37.00			
15	030904003002	消防栓按钮	1. 名称:求助报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	42.00			
16	030904008003	输入输出模块	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	9.00			
17	030904007001	吸顶式扬声器	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	35.00			
18	030904001001	感烟探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 规格:详设计要求 3. 安装方式:吸顶安装 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	208.00			
19	030904003001	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮	1. 名称:带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	37.00			
20	030904008001	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 规格:详设计要求 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	22.00			
21	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 材质:塑料 4. 安装方式:暗装 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	462.00			
		5-2#楼至5-5#楼消防水						
		消防栓系统						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
22	030901002001	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	47.75			
23	030901002002	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	166.67			
24	030901002003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	20.12			
25	031003003001	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN65, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
26	031003003002	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
27	031003003003	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
28	031003003004	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	031003003005	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
30	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG20B65Z-J(单栓),箱体尺寸1000(高)*700*200,详图集15S202-15。(每个消火栓箱内配DN65消火栓1个, DN65L25m长衬胶水带一条, 19mm直流水枪一支, L25m消防软管卷盘一条) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	13.00			
31	030901010003	室内减压稳压消火栓	1. 名称:室内减压稳压消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:SG20B65Z-J(单栓),箱体尺寸1000(高)*700*200,详图集15S202-15。(每个消火栓箱内配DN65消火栓1个, DN65L25m长衬胶水带一条, 19mm直流水枪一支, L25m消防软管卷盘一条) 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	34.00			
32	030901013001	手提式磷酸铵盐干粉灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 一组含2灭火器1灭火器箱 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	106.00			
33	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 工作内容:含除锈刷漆樟丹二道,灰色调和漆二道 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	509.00			
34	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称:消火栓灭火系统调试 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	点	4.00			
		喷淋系统						
35	030901001001	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN25 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1027.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
36	030901001002	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN32 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1558.12			
37	030901001003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN40 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	139.17			
38	030901001004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN50 4. 连接方式:螺纹连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	122.84			
39	030901002004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	49.81			
40	030901002005	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN80 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	166.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
41	030901002006	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	319.87			
42	030901002007	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	215.96			
43	030901002008	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN200 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	5.50			
44	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷头 2. 规格:直立型DN15, K=80 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	101.00			
45	031003003006	闸阀	1. 名称:明杆闸阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
46	031003003007	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
47	031003003009	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100, 2.5MPa 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
48	031003003011	电信号阀	1.名称:电信号阀 2.规格、压力等级:DN150, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	9.00			
49	031003003012	电信号阀	1.名称:电信号阀 2.规格、压力等级:DN80, 2.5MPa 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
50	031003001004	自动排气阀	1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15, 2.5MPa 3.材质:不锈钢 4.含1个截止阀 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
51	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	9.00			
52	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
53	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
54	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	12.00			
55	031002003003	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	24.00			
56	031002003004	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN32 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	116.00			
57	031002003005	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	31.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
58	031002003006	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN50 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
59	031002003007	刚性防水套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN65 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
60	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.工作内容:含除锈刷漆樟丹二道,灰色调和漆二道 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	2619.00			
61	030905002002	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	点	12.00			
		5-2#楼至5-5#楼防排烟						
62	030702001005	镀锌钢板风管	1.名称:镀锌钢板风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤4000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:型材制作安装 6.接口形式:法兰连接 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	21.91			
63	030703007009	防雨百叶	1.名称:防雨百叶 2.规格:2500X1000 3.材质:铝合金 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
		措施项目						
65	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			
八		室外部分						
H1		室外消火栓						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑(包含挖方过程遇到的孤石处理) 2.挖土深度:综合考虑 3.弃土运距:场内运输	m ³	168.91			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:符合设计及规范要求 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:符合设计及规范要求 4.填方来源、运距:场内取土	m ³	143.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:综合考虑 2. 运距:综合考虑, 运距包干, 不因实际运距的不同而调整 3. 包含余泥渣土排放费 4. 工程量按天然密实体积计算	m ³	25.26			
4	030801005001	室外消火栓	1. 室外消火栓DN100 2. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	7.00			
5	040504001001	阀门井	1. 阀门井 2. 采用球磨铸铁阀门, 轻型/重型铸铁井盖及井座; 管径≤400mm时, 采用φ1000mm检查井 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	座	3.00			
6	030901002001	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈, 水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	479.00			
7	030901002002	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室外 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈, 水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	35.76			
8	031003013001	消防给水总表	1. 名称:消防给水总表 2. 型号、规格:DN150 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
9	030901012001	泡沫消防车水泵接合器	1. 名称:泡沫消防车水泵接合器 2. 型号、规格:4xSQD150-1.6带闸阀、止回阀、安全阀工作压力1.6Mpa 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
10	030901012002	高区消火栓水泵接合器	1. 名称:高区消火栓水泵接合器 2. 型号、规格:4xSQD150-1.6带闸阀、止回阀、安全阀工作压力1.6Mpa 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
11	030901012003	低区消火栓水泵接合器	1. 名称:低区消火栓水泵接合器 2. 型号、规格:4xSQD150-1.6带闸阀、止回阀、安全阀工作压力1.6Mpa 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
12	030901012004	喷淋水泵接合器	1. 名称:喷淋水泵接合器 2. 型号、规格:6xSQD150-1.6带闸阀、止回阀、安全阀工作压力1.6Mpa 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		室外消防水泵						
13	030109011001	室外消火栓泵组	1. 名称:室内消火栓泵组(一用一备)(含控制柜) 2. 规格:XBD5.8/40-DLL Q=144m ³ /h;H=60m;N=37KW 3. 减振装置形式、数量:按设计要求 4. 工作内容:国标清单规定完成的内容以及设计、招标文件要求的其他辅助性工作 5. 计量规则:按国标清单计算规则	台	2.00			
14	031003001001	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接	个	2.00			
15	031003001002	可曲挠橡胶接头	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	2.00			
16	030601002001	玻璃管水位计	1. 名称:玻璃管水位计 2. 型号、规格:D250 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
17	030601002002	远程压力表	1. 名称:远程压力表 2. 连接形式:法兰连接	台	4.00			
18	030601002003	压力传感器	1. 名称:压力传感器 2. 型号、规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	台	2.00			
19	031004014001	水锤消除器	1. 名称:水锤消除器 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	1.00			
20	031003003001	流量开关	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
21	031003003002	流量测试装置	1. 名称:流量测试装置 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
22	031003003003	止回阀	1. 名称:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
23	031003001003	泄压阀	1. 名称:泄压阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1.00			
24	031003001004	液动水位控制阀	1. 名称:液动水位控制阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
25	031003003004	电磁阀	1. 名称:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
26	031003003005	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN250 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
27	031003003006	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	9.00			
28	031003003007	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
29	031003003008	闸阀	1. 名称:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
30	031003001005	浮球阀	1. 名称:浮球阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:法兰连接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
31	031003013002	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN250 3. 连接形式:法兰连接	组	2.00			
32	031003013003	Y型过滤器	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	组	1.00			
33	030804001001	钢制同心异径	1. 材质:钢管 2. 规格:同心异径DN250	个	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
34	030804001002	钢制同心异径	1. 材质:钢管 2. 规格:同心异径DN150	个	2.00			
35	031002003001	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
36	031002003002	刚性防水套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
37	031002003003	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN250 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
38	031002003004	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN200 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
39	031002003005	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN150 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
40	031002003006	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN100 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	4.00			
41	031002003007	柔性防水套管	1. 名称、类型:柔性防水套管 2. 规格:DN15 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
42	030804017001	进水管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN100	m	9.26			
43	030804017002	浮球阀导管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN15	m	5.74			
44	030804017003	呼吸管/通气管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN200 3. 含通气帽、防虫网罩	m	1.00			
45	030804017004	溢流管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN150 3. 含溢流漏斗、防虫网罩	m	3.90			
46	030804017005	放空管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN100	m	0.65			
47	030804017006	吸水管	1. 材质:不锈钢管 2. 规格:DN250	m	6.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
48	030901002003	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN150 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	14.09			
49	030901002004	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN100 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2.79			
50	030901002005	热浸镀锌无缝钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热浸镀锌无缝钢管 3. 规格:DN65 4. 连接方式:沟槽连接 5. 刷油:防锈漆两遍、调和漆两遍 6. 压力试验及吹、洗设计要求:包括除锈,水冲洗、水压试验等 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	7.36			
		人防安装工程						
九		人防水电气工程						
I1		人防电气						
1	030404017001	市电电源抽屉式低压配电箱	1. 名称:市电电源抽屉式低压配电箱 2. 规格型号:2AP 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 接地 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
2	030404017006	总配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 规格型号:DT 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 接地 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
3	030404017007	战时排风机控制箱	1. 名称:战时排风机控制箱 2. 规格型号:AC12 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 接地 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
4	030404017002	战时排风机控制箱	1. 名称:战时排风机控制箱 2. 规格型号:AC32 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 接地 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
5	030404017003	战时进风机控制箱	1. 名称:战时进风机控制箱 2. 规格型号:AC11 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 接地 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			
6	030404017004	战时进风机控制箱	1. 名称:战时进风机控制箱 2. 规格型号:AC31 3. 材质:冷轧镀锌钢板 4. 安装部位:墙体上 5. 敷设方式:明装 6. 接地 7. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
7	030404017005	防护单元总配电箱	1.名称:防护单元总配电箱 2.规格型号:AT1~3 3.材质:冷轧镀锌钢板 4.安装部位:墙体上 5.敷设方式:明装 6.接地 7.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	3.00			
8	030904003001	防护型呼唤按钮	1.名称:防护型呼唤按钮 2.规格:D21 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
9	030411003002	封闭式防火金属桥架	1.名称:封闭式防火金属桥架 2.规格:CT200*100 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	104.75			
10	030411003004	封闭式防火金属桥架	1.名称:封闭式防火金属桥架 2.规格:CT350*200 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	16.66			
11	030411003005	封闭式防火金属桥架	1.名称:封闭式防火金属桥架 2.规格:CT250*150 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	3.37			
12	030411003003	封闭式防火金属桥架	1.名称:封闭式防火金属桥架 2.规格:CT300*200 3.桥架敷设、盖板及中间隔板安装 4.接地 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	15.02			
13	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管SC 2.规格:DN20 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	10.25			
14	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	214.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
15	030411001002	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC32 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2.10			
16	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	53.52			
17	030411001010	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1.36			
18	030411001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC65 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1.34			
19	030411001008	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC150 3. 配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	44.63			
20	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.04			
21	030408001016	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-3*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	6.87			
22	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	105.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
23	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	24.53			
24	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	24.53			
25	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-3*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1.01			
26	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	61.62			
27	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	26.10			
28	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.75			
29	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-5*10 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	67.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
30	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	107.12			
31	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*50+1*25 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	60.21			
32	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*150+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	46.66			
33	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:室内 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	6.69			
		人防给排水						
34	031004014001	防爆地漏	1.名称:防爆地漏 2.规格:FBFDDcr80DN80 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	19.00			
35	031004014002	普通地漏	1.名称:普通地漏 2.规格:DN80带水封,水封不少于50mm 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	12.00			
36	031002003001	套管	1.名称:国标AS404的A型刚性防水套管 2.规格:D50 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	7.00			
37	031002003002	套管	1.名称:国标AS404的A型刚性防水套管 2.规格:D114 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
38	030109011001	潜水泵	1.名称:移动潜污泵 2.规格:WQG15-20-2.2(扬程20流量15m/h功率2.2kw) 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
39	031001001001	镀锌钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.介质:排水 3.安装部分:室内 4.材质、规格:D80 5.连接形式:螺纹连接 6.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	115.00			
		人防通风						
40	031001001002	换气管	1.名称:换气管 2.规格:DN100 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
41	030703023001	电动手动密闭阀门	1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:D666 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
42	030703023002	电动手动密闭阀门	1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:D560 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
43	030703023003	电动手动密闭阀门	1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:D441 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	9.00			
44	030703023004	电动手动密闭阀门	1.名称:电动手动密闭阀门 2.规格:D315 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
45	030703023005	手动密闭阀门	1.名称:手动密闭阀门 2.规格:D315 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
46	030703024001	测压装置	1.名称:测压装置 2.规格:DN15热镀锌钢管 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
47	030703022001	自动排气阀门	1.名称:自动排气阀门 2.规格:PS-D250L=800m ³ /h 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	6.00			
48	030703024002	测密管	1.名称:测密管 2.规格:DN50热镀锌钢管及截止阀 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	13.00			
49	030703024003	油网过滤器压差测量管及球阀	1.名称:油网过滤器压差测量管及球阀 2.规格:DN15 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
50	030703024004	放射性监测取样管及球阀	1. 名称:放射性监测取样管及球阀 2. 规格:DN32 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
51	030703024005	尾气监测取样管及截止阀	1. 名称:尾气监测取样管及截止阀 2. 规格:DN15 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
52	030703024006	过滤吸收器阻力测量管	1. 名称:过滤吸收器阻力测量管 2. 规格:紫铜管(D4 δ=2) 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	10.00			
53	030703024007	洗消管	1. 名称:洗消管 2. 规格:DN75 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	2.00			
54	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:钢板气密焊接成 3. 厚度:3mm 3. 规格:长边1250mm以内 4. 支架制作安装 5. 刷漆按设计要求 6. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m ²	230.00			
		措施项目						
56	031301017001	脚手架搭拆费		项	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		水电安装抗震支架						
一		地下室						
A1		地下室强电						
1	031002 001197	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	29.00			
2	031002 001198	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	14.00			
3	031002 001199	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-250-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	5.00			
4	031002 001200	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-250-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
5	031002 001201	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
6	031002 001202	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
7	031002 001203	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-400-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
8	031002 001204	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-600-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
9	031002 001205	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-600-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
10	031002 001207	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-250+200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	5.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
11	031002 001208	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-250+200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
12	031002 001209	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
13	031002 001210	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
14	031002 001211	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300+250-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
15	031002 001212	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300+250-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
16	031002 001213	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300+250+200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			
17	031002 001214	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-400+300*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
18	031002 001215	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-400+300*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
19	031002 001216	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-800*2+300-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
20	031002 001217	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-800+300*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
21	031002 001218	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-800+300+200*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
22	031002 001221	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-800+600-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
23	031002 001222	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-800+600+400-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
A2		地下室弱电						
24	031002 001573	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	10.00			
25	031002 001574	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
26	031002 001577	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	12.00			
27	031002 001578	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			
A3		地下室给排水						
28	031002 001579	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
29	031002 001580	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN65-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
30	031002 001581	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN80-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
31	031002 001582	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN80-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
32	031002 001583	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
33	031002 001584	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
34	031002 001585	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
35	031002 001586	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
36	031002 001587	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN80*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
37	031002 001588	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN80*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
38	031002 001589	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN100*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
39	031002 001590	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN100*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
40	031002 001591	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN150*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
41	031002 001592	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN150*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
42	031002 001593	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN150+DN100*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
43	031002 001594	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN150+DN100*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
44	031002 001595	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN150*2+DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
45	031002 001596	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN150*2+DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
二		5-1#楼						
B1		5-1#楼强电						
46	031002 001279	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	73.00			
47	031002 001280	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	34.00			
48	031002 001283	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	93.00			
49	031002 001284	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	49.00			
50	031002 001286	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-600-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
51	031002 001287	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-600-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
52	031002 001288	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-800-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
53	031002 001301	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-800+400+200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	5.00			
54	031002 001302	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-800+400+200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
B2		5-1#楼弱电						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
55	031002 001659	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	172.00			
56	031002 001660	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	80.00			
57	031002 001661	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-250-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	7.00			
58	031002 001662	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-250-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
59	031002 001663	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	9.00			
60	031002 001664	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
B3		5-1#楼给排水						
61	031002 001665	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	29.00			
62	031002 001668	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN80-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	28.00			
63	031002 001669	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	34.00			
64	031002 001670	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
65	031002 001671	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:JS-DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	28.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
66	031002 001672	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:JS-DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	15.00			
三		5-2#楼至5-5#楼						
C1		5-2#楼至5-5#楼强电						
67	031002 001305	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	11.00			
68	031002 001306	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	5.00			
69	031002 001309	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-300-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	9.00			
70	031002 001310	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-300-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
C2		5-2#楼至5-5#楼弱电						
71	031002 001357	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	10.00			
72	031002 001358	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
		消防安装抗震支架						
四		地下室						
D1		地下室消防电						
73	031002 001597	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-200-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	9.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
74	031002 001598	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-200-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
75	031002 001599	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架侧向支架 2. 规格、型号:QJ-250-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
76	031002 001600	桥架抗震支架	1. 名称、类别:桥架双向支架 2. 规格、型号:QJ-250-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
D2		地下室消防水						
77	031002 001601	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	64.00			
78	031002 001602	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN65-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	20.00			
79	031002 001603	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN80-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	38.00			
80	031002 001604	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN80-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			
81	031002 001605	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	15.00			
82	031002 001606	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	9.00			
83	031002 001607	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	43.00			
84	031002 001608	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	28.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
85	031002 001609	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN200-T 3. 其它:符合相关的国家或行业标准, 详见招标文件与设计说明, 应满足设计与招标要求	套	12.00			
86	031002 001610	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN200-TL 3. 其它:符合相关的国家或行业标准, 详见招标文件与设计说明, 应满足设计与招标要求	套	5.00			
87	031002 001613	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管单向支架 2. 规格、型号:XF-DN65*3-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
88	031002 001614	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN65*3-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
89	031002 001617	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			
90	031002 001618	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
91	031002 001619	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN200*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			
92	031002 001620	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*3-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
93	031002 001621	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*4-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
94	031002 001622	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*5-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
95	031002 001623	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150+DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
96	031002001624	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150+DN65*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
97	031002001625	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150+DN65*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
98	031002001626	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150+DN80*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
99	031002001627	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150+DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
100	031002001628	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN65*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
101	031002001629	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN65*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
102	031002001630	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN65*3-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
103	031002001631	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN65*3-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
104	031002001632	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN100*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	8.00			
105	031002001633	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN100*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
106	031002001634	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN100+DN80-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
107	031002001635	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*2+DN100+DN80-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
108	031002 001636	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*3+DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
109	031002 001637	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*4+DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
110	031002 001638	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150*4+DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
111	031002 001639	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN200+DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
112	031002 001640	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN200+DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
113	031002 001641	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN200*2+DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
114	031002 001642	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN200*2+DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
115	031002 001643	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN200*2+DN150+DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
116	031002 001644	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN200*2+DN150+DN65-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
D		地下室排烟						
117	031002 001645	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-500-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
118	031002 001646	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-630-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	10.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
119	031002 001647	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-800-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	7.00			
120	031002 001648	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-800-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	2.00			
121	031002 001649	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1000-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	11.00			
122	031002 001650	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1000-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
123	031002 001651	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1250-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
124	031002 001652	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1250-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
125	031002 001653	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1400-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
126	031002 001654	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1400-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			
127	031002 001655	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1600-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
128	031002 001656	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1600-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
129	031002 001657	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1800-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	24.00			
130	031002 001658	风管抗震支架	1. 名称、类别:风管抗震支架 2. 规格、型号:PY-1800-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	13.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
五		5-1#楼						
E1		5-1#楼消防水						
131	031002 001683	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	19.00			
132	031002 001684	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN65-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			
133	031002 001685	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN80-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	64.00			
134	031002 001686	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN80-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	13.00			
135	031002 001687	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	105.00			
136	031002 001688	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	44.00			
137	031002 001689	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	42.00			
138	031002 001690	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	45.00			
139	031002 001693	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN65*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
140	031002 001694	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN65*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-抗震支架工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
141	031002 001697	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN100*2-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
142	031002 001698	管道抗震支架	1. 名称、类别:多管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN100*2-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	1.00			
六		5-2#楼至5-5#楼						
F1		5-2#楼至5-5#楼消防水						
143	031002 001547	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN65-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	48.00			
144	031002 001548	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN65-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	14.00			
145	031002 001549	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN80-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	37.00			
146	031002 001550	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN80-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	4.00			
147	031002 001551	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN100-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	25.00			
148	031002 001552	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN100-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	15.00			
149	031002 001553	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管侧向支架 2. 规格、型号:XF-DN150-T 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	21.00			
150	031002 001554	管道抗震支架	1. 名称、类别:单管双向支架 2. 规格、型号:XF-DN150-TL 3. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	套	6.00			

合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目公区装修工程造价汇总表

序号	费用项目	公寓精装修工程	商业精装修工程	精装修安装工程	合计	备注
一	分部分项费					
1.1	人工费与施工机具费之和					
二	措施项目费					
2.1	绿色施工安全防护措施费					以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础， 装修工程费率19%，水电安装工程费率35.77%
2.2	其它措施费					脚手架、模板、垂直运输、机械进退场、降排水等
三	其他项目费					
3.1	预算包干费					以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础， 费率上限7%
3.2	暂列金				370,382.59	暂列金投标人不得调整
四	增值税金					(一+二+三)*税率
五	含税工程总造价					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		精装修工程						
一		公寓精装修工程						
		走道						
B1		地面工程						
1	0111020 03001	块料楼地面 (CT01)	1. 面层:CT01晨雾灰瓷砖600*1200 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	3091.89			
2	0111020 01003	石材楼地面 (ST01) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST01 皇室啡大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	136.80			
3	0111020 01004	石材楼地面 (ST02) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST02 云多拉灰大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	89.52			
4	0111050 06001	金属踢脚线 (MT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01 深灰不锈钢 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m2	159.07			
5	0111050 06004	金属踢脚线 (MT04)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT05 铝材 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m2	12.00			
B2		墙面工程						
6	0114060 01001	抹灰面油漆 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 白色无机涂料1底二油 2. 刮腻子要求:满刮内墙腻子一道 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	4207.63			
7	0112070 01001	墙面装饰板 (WD01)	1、面层材料:WD01 防火板 2、基层:9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格:综合考虑,符合设计规范要求 4、其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	227.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	0112070 01002	墙面装饰板(暗门)	1. 面层材料品种、规格、颜色:PT01 白色无机涂料 2. 基层材料种类、规格:18mm厚硅钙板 3. 五金配件:含门拉手、天地轴等;其它配件均符合设计要求 4. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑,符合设计规范要求 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	820.64			
B3		天花工程						
9	0113020 01001	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	3238.71			
10	0113040 01001	灯槽	1. 基层材料种类、规格:水平面铺6mm轻质不燃板,垂直面铺12mm轻质不燃板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑、符合设计规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	2512.14			
11	0114060 01002	吊顶白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 吊顶白色无机涂料一底二油 2. 基层类型:石膏板面 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	4570.14			
12	0113040 02001	检修口	1. 材质、规格:成品检修口 400*400mm 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	个	161.00			
		电梯厅						
B1		地面工程						
13	0111020 03002	块料楼地面(CT01)	1. 面层:CT01晨雾灰瓷砖600*1200 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m ²	746.21			
14	0111020 01002	石材楼地面(ST02)门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST02 云多拉灰大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	32.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中人机费
15	011105006002	金属踢脚线 (MT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01 深灰不锈钢 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m ²	10.11			
16	011105006003	金属踢脚线 (MT04)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT04 铝材 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m ²	12.27			
17	011502001002	金属装饰线 (MT01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:5mm厚MT01 银灰不锈钢, 2#角钢与不锈钢条焊接/螺栓地面紧固 2. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m	60.72			
B2		墙面工程						
18	011406001003	抹灰面油漆 (PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 白色无机涂料1底二油 2. 刮腻子要求:满刮内墙腻子一道 3. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	722.24			
19	011207001003	墙面装饰板 (WD01)	1、面层材料: WD01 防火板 2、基层: 9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格: 综合考虑, 符合设计规范要求 4、其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	690.89			
20	011207001004	墙面装饰板 (MT02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT02 银灰不锈钢 2mm厚 2. 基层材料种类、规格:12mm阻燃板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:符合设计图纸要求 4. 部位:电梯门头门套 5. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	235.98			
21	011207001005	墙面装饰板 (MT02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT02 银灰不锈钢 2mm厚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:符合设计图纸要求 3. 部位:电梯门扇饰面 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	303.60			
B3		天花工程						
22	011302001002	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	724.68			
23	011304001002	灯槽	1. 基层材料种类、规格:灯槽内水平面铺6mm轻质不燃板,垂直面铺12mm轻质不燃板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑、符合设计规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工 5. 计算规则:不区分灯槽截面尺寸, 按设计图示尺寸以m计算	m	452.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
24	0114060 01004	吊顶白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 吊顶白色无机涂料一底二油 2. 基层类型:石膏板面 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	937.42			
25	0113020 01003	吊顶天棚(MT03)	1. 面层材料品种、规格:MT01 深灰色不锈钢 2. 基层材料种类、规格:单层9mm厚石膏板 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 4. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	31.74			
		卫生间						
B1		地面工程						
26	0111020 03003	块料楼地面(CT01)	1. 面层:CT01晨雾灰瓷砖600*1200 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	414.23			
B2		墙面工程						
27	0112040 03001	块料墙面(CT03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT03 浅灰色仿古砖600*1200mm 2. 墙体类型:综合 3. 安装方式:瓷砖刷背胶、10mm瓷砖胶满涂及挂铜丝加固粘贴安装 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	533.89			
28	0114060 01005	抹灰面油漆(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 白色无机涂料1底二油 2. 刮腻子要求:满刮内墙腻子一道 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	1060.15			
29	0115020 01001	金属装饰线(MT01)	1、面层材料: MT01 深灰不锈钢墙线 2、基层:综合考虑抹灰面、龙骨基层 3、其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	444.91			
B3		天棚工程						
30	0114060 01006	原顶白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 吊顶白色无机涂料一底二油 2. 腻子种类:成品腻子膏 3遍 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	414.23			
B4		其他工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
31	0112100 05001	成品隔断 (WD03)	1. 卫生间隔断门 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18厚抗倍特防水木纹板 3. 综合考虑:五金、封边等 4. 其它:包含等但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	121.44			
32	0112100 05002	成品隔断 (WD02)	1. 卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18厚抗倍特防水哑光灰 3. 综合考虑:五金、封边等 4. 其它:包含等但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	372.05			
33	0108050 05001	卫生间玻璃门	1. 玻璃品种、厚度:12mm厚磨砂玻璃 2. 框材质:MT01 银灰不锈钢 3. 五金配件:含门拉手、地弹簧、顶轴等;其它配件均符合设计要求 4. 门窗框洞口封堵:采用密封垫和密封胶条; 5. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 6. 其他:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	43.47			
34	0115050 10001	镜面玻璃 (浴镜)	1. 镜面玻璃品种、规格:成品镜 2. 框材质、断面尺寸:符合设计图纸要求 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	11.50			
35	0109040 02001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 反边高度:符合设计及规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	548.09			
36	0109030 02001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料II型 2. 涂膜厚度、遍数:1.2/1.5厚,分3遍成活 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	1650.75			
37	0109020 02001	天棚原顶涂膜防水	1. 防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数:2mm厚 3. 反边高度:符合设计及规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	414.23			
		措施项目						
38	粤 0117010 11001	满堂脚手架	-1.1.2.3层	m2	2944.26			
39	粤 0117010 11002	墙柱面活动脚手架		m2	4621.94			
二		商业精装修工程						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		公区						
B1		地面工程						
1	0111010 01001	地面铺贴陶瓷地砖 (CT01)	1. 面层:CT01 仿麻石砖300*900mm 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	3487.67			
2	0111010 01002	地面铺贴陶瓷地砖 (CT03)	1. 面层:CT03 浅灰色仿古砖 600*1200mm 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	2.03			
3	0111010 01006	地面铺贴陶瓷地砖 (同建筑楼地)	1. 面层:防滑地砖 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	56.39			
4	0111020 01002	石材楼地面 (ST01) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST01 皇室啡大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	4.00			
5	0111020 01001	石材楼地面(ST01)室外楼梯	1. 面层材料品种、规格:ST01 芝麻灰大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆及作防渗处理 3. 嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 4. 打蜡要求:草酸清洗、上硬白蜡净面 5. 找平层、结合层材料种类、厚度:1:3干硬性水泥砂浆结合层厚,表面撒水泥粉 6. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	81.25			
6	0111050 06001	金属踢脚线 (MT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01 银灰不锈钢 80mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m2	32.16			
7	0111050 02001	石材踢脚线 (ST01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST01 芝麻灰大理石 2. 踢脚线高度:40mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆	m2	1.00			
8	0115020 01001	金属装饰线 (MT01)	1. 线条材料品种、规格、颜色:5mm宽 MT01 银灰不锈钢 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	32.31			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
9	0109040 04001	楼地面伸缩缝填缝	1. 嵌缝材料种类：黑水泥 2. 宽度：5mm 3. 其他：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m	162.24			
B2		墙面工程						
10	0114060 01001	抹灰面油漆（PT02）	1. 油漆品种、刷漆遍数：PT02 外墙漆 2. 刮腻子要求：刮外墙腻子，压入耐碱玻纤网格布(160g/m, 网孔中心距4X4)，按设计要求设分格缝，缝内嵌填柔性防水密封膏 3. 其它：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	1575.98			
12	0112070 01001	墙面装饰板（暗门）	1. 面层材料品种、规格、颜色：PT02 外墙漆 2. 基层材料种类、规格：18mm厚硅钙板 3. 五金配件：含门拉手、天地轴等；其它配件均符合设计要求 4. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑，符合设计规范要求 5. 其他：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	81.57			
13	0114060 01002	抹灰面油漆（PT02 微水泥）	1. 油漆品种、刷漆遍数：PT02 微水泥两遍，罩光清漆两遍，专用底漆两遍 2. 刮腻子要求：成品腻子三遍抹平 3. 部位：独立柱	m ²	361.22			
14	0112070 01010	墙面装饰板（室外楼梯侧面装饰）	1. 面层材料品种、规格、颜色：铝单板饰面 2. 龙骨材料种类、规格、中距：综合考虑，符合设计规范要求 3. 基层材料种类、规格：9mm厚阻燃板 4. 其他：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	347.64			
15	0112070 01019	墙面装饰板（ST03）	1. 面层材料品种、规格、颜色：ST03人造石 20mm厚 2. 龙骨材料种类、规格、中距：符合设计图纸要求 3. 部位：一层卫生间走道石材门框 4. 其他：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	8.88			
16	0112070 01025	墙面装饰板（PT02）	1、面层材料：PT02 外墙漆 2、基层：9mm厚阻燃夹板 2、龙骨材料种类、规格：镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙体紧箍上下楼板锚固，水平高度按铝单板高度，竖向间距@400和600mm 3、其它：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	11.87			
B3		天棚工程						
17	0113020 01001	吊顶天棚（AL01）	1. 面层材料品种、规格：AL01 香槟色铝单板 2mm厚 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度：吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距：50系列上人轻钢龙骨骨架，吊杆纵向距离≤900mm，主骨跨度≤900mm，副骨跨度≤400mm 4. 其它：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	1831.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
18	0113020 02001	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*100*1.5mm香槟色铝方通 间距@100mm 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 龙骨或吊杆材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	545.16			
19	0114060 01007	抹灰面油漆 (PT05)格栅吊顶顶面	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT05 灰漆,原顶喷涂一遍 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	708.71			
20	0114060 01013	吊顶白色无机涂料(PT04)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT04 白色防水漆一底二油 2. 腻子种类:成品外墙腻子三遍抹平,石膏粉补缝,粘贴抗裂纤维网 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	67.67			
21	0113040 02001	检修口	1. 材质、规格:成品检修口 400*400mm 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	个	5.00			
B4		其他工程						
22	0108070 01001	金属窗(固定窗)	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 结构铝型材:壁厚≥1.8mm 3. 铝型材系列:50系列固定窗(背部贴白遮光纸) 4. 铝型材表面处理:粉末喷涂 5. 玻璃:三银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃 6. 五金配件:其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵:采用密封垫和密封胶条; 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	9.24			
23	0108020 01001	金属门(地弹门)	1. 洞口尺寸:综合考虑 2. 结构铝型材:壁厚≥1.8mm 3. 铝型材系列:46系列地弹门 4. 铝型材表面处理:粉末喷涂 5. 玻璃:三银6LOW-E+12A+6钢化中空玻璃(背部贴白遮光纸) 6. 五金配件:含门拉手、地弹簧、顶轴等;其它配件均符合设计要求 7. 门窗框洞口封堵:采用密封垫和密封胶条; 8. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	3.21			
24	0104010 14001	砖地沟、明沟	1. 盖板:线型排水不锈钢盖板 2. 规格尺寸:300mm宽 3. 包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	733.15			
25	0404020 16001	沟道盖板(ST01)	1. 材质:ST01 芝麻灰大理石 20mm厚 2. 规格尺寸:300mm宽 3. 包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	733.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
		卫生间						
B1		地面工程						
26	0111010 01003	地面铺贴陶瓷地砖 (CT03)	1. 面层:CT03 浅灰色仿古砖 600*1200mm 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	115.83			
27	0111020 01003	石材楼地面 (ST02) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST02 云多拉灰大理石 20mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	1.20			
B2		墙面工程						
28	0112040 03001	块料墙面 (CT03)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT03 浅灰色仿古砖600*1200mm 2. 墙体类型:综合 3. 安装方式:瓷砖刷背胶、10mm瓷砖胶满涂及挂铜丝加固粘贴安装 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	304.93			
B3		天棚工程						
29	0113020 01002	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格:双层9.0mm埃特板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	115.83			
30	0113040 01001	灯槽	1. 基层材料种类、规格:水平面铺6mm轻质不燃板,垂直面铺12mm轻质不燃板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑、符合设计规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	62.38			
31	0114060 01003	吊顶白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 吊顶白色无机涂料一底二油 2. 基层类型:石膏板面 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	145.15			
32	0113040 02002	检修口	1. 材质、规格:成品检修口 400*400mm 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	个	9.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
B4		其他工程						
33	0112100 05001	成品隔断 (WD01)	1. 卫生间隔断门 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18厚抗倍特防水木纹板 3. 综合考虑:五金、封边等 4. 其它:包含等但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	81.60			
34	0112100 05002	成品隔断 (WD02)	1. 卫生间隔断 2. 隔断材料品种、规格、颜色:18厚抗倍特防水哑光灰 3. 综合考虑:五金、封边等 4. 其它:包含等但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	159.73			
35	0109040 02001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚氨酯防水层 2. 涂膜厚度、遍数:1.5mm 3. 反边高度:符合设计及规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	153.42			
36	0109030 02001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料II型 2. 涂膜厚度、遍数:1.2/1.5厚, 分3遍成活 3. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	323.75			
37	0104020 01001	内墙砌块墙 (50至200)	1. 墙体类型、厚度:内墙墙体厚度:50至200mm (含200mm) 2. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块A3.5 3. 综合考虑:直型墙, 弧形墙、砂浆强度等级、配合比等 4. 运料、淋砌块、砂浆(制作)运输、砌筑块料、留洞等, 包括但不限于规范或图纸的一切相关工作内容	m3	20.35			
38	0105020 02001	构造柱	1. 混凝土种类、强度:商品混凝土 C25 (非泵送) 2. 综合考虑:混凝土拌和料要求、混凝土掺加剂费用、钢筋、模板费用 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护、其它, 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	0.30			
39	0115050 01001	洗漱台 (ST03)	1. 材料品种、规格、颜色:600mm×500mm、白色超细人造石 (ST03) 2. 支架、配件品种、规格:镀锌型钢托架 3. 油漆品种、刷漆遍数:角钢托架刷红丹防锈漆一遍、灰铅油两遍 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	4.79			
40	0115050 10001	镜面玻璃 (MR01) (全身镜)	1. 镜面玻璃品种、规格:MR01 银镜 2. 框材质、断面尺寸:符合设计图纸要求 3. 基层材料种类:12mm厚阻燃板 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	3.12			
41	0115050 10002	镜面玻璃 (MR01)	1. 镜面玻璃品种、规格:MR01 银镜 2. 框材质:MT02 喷砂香槟金 3. 基层材料种类:9mm厚阻燃板 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	7.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
42	0115050 08001	卫生纸盒	1、金属纸巾盒 2、其它：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	个	7.00			
43	0108050 05001	卫生间玻璃门	1.玻璃品种、厚度:6+6夹胶玻璃（白色烤漆玻璃） 2.框材质:MT01 银灰不锈钢 3.五金配件:含银灰不锈钢拉手、地弹簧、顶轴等；其它配件均符合设计要求 4.门窗框洞口封堵：采用密封垫和密封胶条； 5.制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ²	17.28			
		电梯厅						
B1		地面工程						
44	0111020 03001	块料楼地面（CT01）	1.面层:CT01晨雾灰瓷砖600*1200 专用美缝剂擦缝 2.粘结层:10mm厚素水泥膏 3.找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m ²	97.94			
45	0111010 01004	地面铺贴陶瓷地砖（CT02）	1.面层:CT02 灰色柔光砖600*1200mm 专用美缝剂擦缝 2.粘结层:10mm厚素水泥膏 3.找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m ²	157.78			
46	0111010 01005	地面铺贴陶瓷地砖（CT01）	1.面层:CT01 仿麻石砖300*900mm 专用美缝剂擦缝 2.粘结层:10mm厚素水泥膏 3.找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m ²	86.66			
47	0115020 01002	金属装饰线（MT01）	1.线条材料品种、规格、颜色:5mm厚MT01 银灰不锈钢,2#角钢与不锈钢条焊接/螺栓地面紧固 2.其它:包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m	5.92			
48	0111020 01004	石材楼地面（ST01）门槛石	1.面层材料品种、规格:ST01 皇室啡大理石 18mm厚 2.石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3.找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5.其它:包含但不限于以上内容，按图纸文件施工	m ²	2.64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
49	0111020 01005	石材楼地面 (ST02) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST02 云多拉灰大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	2.08			
50	0111020 01010	石材楼地面 (ST01) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST01 芝麻灰大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	0.94			
51	0111050 06002	金属踢脚线 (MT05)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT05 铝材 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	1.29			
52	0111050 06003	金属踢脚线 (MT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01 深灰不锈钢 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m ²	1.57			
53	0111050 02002	石材踢脚线 (ST01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:ST01 芝麻灰大理石 2. 踢脚线高度:40mm 3. 粘贴层厚度、材料种类:水泥砂浆	m ²	19.02			
B2		墙面工程						
54	0112070 01003	墙面装饰板 (AL01)	1、面层材料: AL01 深灰色铝单板 2.5mm厚 2、龙骨材料种类、规格:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙体紧箍上下楼板锚固,水平高度按铝单板高度,竖向间距@400和600mm 3、其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	15.59			
55	0112070 01002	墙面装饰板 (AL02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:AL02 银灰色铝单板 2.5mm厚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙体紧箍上下楼板锚固,水平高度按铝单板高度,竖向间距@400和600mm 3. 其他:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	405.88			
56	0112070 01004	墙面装饰板 (AL04)	1. 面层材料品种、规格、颜色:AL04 白色铝单板 2.5mm厚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙体紧箍上下楼板锚固,水平高度按铝单板高度,竖向间距@400和600mm 3. 综合考虑:设备间、消防栓等暗门饰面做法,包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	4.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
57	0112040 03003	块料墙面 (CT04)	1. 面层材料品种、规格、颜色:CT04 长条砖 52*235mm,专用美缝剂擦缝 2. 墙体类型:综合 3. 安装方式:瓷砖刷背胶、10mm瓷砖胶满涂及挂铜丝加固粘贴安装	m2	1207.82			
58	0114060 01005	抹灰面油漆 (PT02 微水泥)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT02 微水泥两遍,罩光清漆两遍,专用底漆两遍 2. 刮腻子要求:成品腻子三遍抹平	m2	156.02			
59	0112070 01005	墙面装饰板 (AL02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:AL02 银灰色铝单板 2.5mm厚 2. 龙骨材料种类、规格、中距:符合设计图纸要求 3. 部位:电梯门头门套 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	54.63			
60	0112070 01006	墙面装饰板 (WD01)	1、面层材料:WD01 防火板 2、基层:9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格:综合考虑,符合设计规范要求 4、其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	46.16			
61	0112070 01007	墙面装饰板 (暗门)	1. 面层材料品种、规格、颜色:PT02 微水泥 2. 基层材料种类、规格:18mm厚硅钙板 3. 五金配件:含门拉手、天地轴等;其它配件均符合设计要求 4. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑,符合设计规范要求 5. 其他:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	22.79			
62	0112070 01021	墙面装饰板 (AL02) 暗门	1. 面层材料品种、规格、颜色:AL02 银灰色铝单板 2.5mm厚 2. 五金配件:含门拉手、天地轴等;其它配件均符合设计要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙体紧箍上下楼板锚固,水平高度按铝单板高度,竖向间距@400和600mm 4. 综合考虑:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	16.85			
B3		天棚工程						
63	0113020 02002	格栅吊顶	1. 面层材料品种、规格:40*100*1.5mm香槟色铝方通 间距@100mm 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 龙骨或吊杆材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	69.82			
64	0114060 01009	抹灰面油漆 (PT05) 格栅吊顶	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT05 灰漆,原顶喷涂一遍 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m2	90.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
65	0113020 01004	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格: 双层9mm厚石膏板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时, 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架, 吊杆纵向距离≤900mm, 主骨跨度≤900mm, 副骨跨度≤400mm 4. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	115.92			
	0113020 01013	吊顶天棚(负一层)	1. 基层材料品种、规格: 双层9mm厚埃特板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时, 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架, 吊杆纵向距离≤900mm, 主骨跨度≤900mm, 副骨跨度≤400mm 4. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	69.97			
66	0113020 01012	吊顶天棚(AL01)	1. 面层材料品种、规格: AL01 香槟色铝单板 2mm厚 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时, 用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架, 吊杆纵向距离≤900mm, 主骨跨度≤900mm, 副骨跨度≤400mm 4. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	104.82			
67	0113040 01002	灯槽	1. 基层材料种类、规格: 水平面铺6mm轻质不燃板, 垂直面铺12mm轻质不燃板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 综合考虑、符合设计规范要求 4. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m	145.42			
68	0114060 01006	吊顶白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数: PT01 吊顶白色无机涂料一底二油 2. 基层类型: 石膏板面 3. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	274.88			
69	0113020 01005	吊顶天棚(AL01)门楼	1. 面层材料品种、规格: AL01 深灰色铝单板 2.5mm厚 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架, 吊杆纵向距离≤900mm, 主骨跨度≤900mm, 副骨跨度≤400mm 4. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	39.98			
70	0113020 01006	吊顶天棚(MT03)门楼	1. 面层材料品种、规格: MT03 灰色镜面不锈钢 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架, 吊杆纵向距离≤900mm, 主骨跨度≤900mm, 副骨跨度≤400mm 4. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m ²	6.50			
71	0113040 02006	送风口、回风口	1. 材质、规格: 成品风口 250*160mm 2. 其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	个	12.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
72	0113040 02003	检修口	1. 材质、规格:成品检修口 400*400mm 2. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	个	11.00			
		其他工程						
73	0115060 01001	门头灯盒	1. 面层材料品种、规格:MT01深灰不锈钢、MR02 软膜、灯盒内涂PT01白色无机涂料 2. 基层类型:9mm厚 阻燃板 3. 其他:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	10.92			
74	0108050 05002	电梯厅玻璃门	1. 玻璃品种、厚度:GL01 12厘钢化清玻 2. 框材质:MT01 深灰不锈钢 3. 五金配件:含门拉手、地弹簧、顶轴等; 其它配件均符合设计要求 4. 门窗框洞口封堵:采用密封垫和密封胶条; 5. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 6. 其他:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	64.87			
		首层大堂						
		地面工程						
75	0111020 03002	块料楼地面 (CT01)	1. 面层:CT01晨雾灰瓷砖600*1200 专用美缝剂擦缝 2. 粘结层:10mm厚素水泥膏 3. 找平层:20~30厚WS M20干硬性水泥砂浆找平层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。	m2	104.12			
76	0111020 01007	石材楼地面 (ST01) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST01 皇室啡大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	1.86			
77	0111020 01009	石材楼地面 (ST02) 门槛石	1. 面层材料品种、规格:ST02 云多拉灰大理石 18mm厚 2. 石材表面处理:大理石的六面需刷大理石保护漆、作防渗处理及石材结晶处理 3. 找平层、结合层材料种类、厚度:30厚WS-M15干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥及适量清水 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 5. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	1.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
78	0111050 06005	金属踢脚线 (MT04)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT04 铝材 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	0.78			
79	0111050 06006	金属踢脚线 (MT01)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT01 深灰不锈钢 40mm高 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板	m2	0.92			
		墙面工程						
80	0112070 01011	墙面装饰板 (AL01)	1、面层材料: AL01 深灰色铝单板 2.5mm厚 2、龙骨材料种类、规格: 镀锌槽钢L50X4角钢钢架龙骨与墙体紧箍上下楼板锚固, 水平高度按铝单板高度, 竖向间距@400和600mm 3、其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	15.46			
81	0115050 10003	镜面玻璃 (GL03)	1. 镜面玻璃品种、规格:长虹玻璃 (GL03), 规格符合图纸要求 2. 框材质、断面尺寸:MT01 深灰不锈钢 3. 基层材料种类:9mm厚阻燃板 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	1.88			
82	0114060 01011	抹灰面油漆 (PT02 微水泥)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT02 微水泥两遍, 罩光清漆两遍, 专用底漆两遍 2. 刮腻子要求:成品腻子三遍抹平	m2	124.91			
83	0112070 01014	墙面装饰板 (PT02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:PT02 微水泥 一底两面 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:符合设计图纸要求 4. 其它:包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	11.74			
84	0112040 01001	石材墙面 (ST02)	1、面层材料: ST02 云多拉灰大理石, 密缝拼贴 2、龙骨材料种类、规格: 综合考虑, 符合设计规范要求 3、其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工 部位: 一层大堂	m2	2.10			
85	0112070 01015	墙面装饰板 (WD01)	1、面层材料: WD01 防火板 2、基层: 9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格: 综合考虑, 符合设计规范要求 4、其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	65.00			
86	0112070 01024	墙面装饰板 (前台背景墙)	1、面层材料: WD01 防火板 2、收边线条: MT01 深灰不锈钢 2、基层: 9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格: 综合考虑, 符合设计规范要求 4、其它: 包含但不限于以上内容, 按图纸文件施工	m2	27.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
87	0112070 01016	墙面装饰板 (MT02)	1. 面层材料品种、规格、颜色:MT02 银灰不锈钢 2mm厚 2. 基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3. 龙骨材料种类、规格、中距:符合设计图纸要求 4. 部位:电梯门头门套 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	11.49			
88	0112070 01017	墙面装饰板 (暗门)	1. 面层材料品种、规格、颜色:PT02 微水泥 2. 基层材料种类、规格:18mm厚硅钙板 3. 五金配件:含门拉手、天地轴等;其它配件均符合设计要求 4. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑,符合设计规范要求 5. 其他:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	1.04			
89	0112070 01022	墙面装饰板 (WD01) 暗门	1. 面层材料品种、规格、颜色:WD01防火板 2. 基层材料种类、规格:18mm厚硅钙板 3. 五金配件:含门拉手、天地轴等;其它配件均符合设计要求 4. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑,符合设计规范要求 5. 其他:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	1.84			
		天棚工程						
90	0113020 01009	吊顶天棚 (MT03)	1. 面层材料品种、规格:MT03 灰色镜面不锈钢 2. 基层材料种类、规格:双层9mm厚石膏板 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 4. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 5. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	4.86			
91	0113020 01008	吊顶天棚	1. 基层材料品种、规格:双层9mm厚石膏板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时,用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距900x900 3. 龙骨材料种类、规格、中距:50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	104.12			
92	0113040 01003	灯槽	1. 基层材料种类、规格:水平面铺6mm轻质不燃板,垂直面铺12mm轻质不燃板 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距:综合考虑、符合设计规范要求 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	63.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
93	0113020 01010	吊顶天棚 (AL01) 门楼	1. 面层材料品种、规格:AL01 深灰色铝单板 2.5mm厚 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	39.98			
94	0113020 01011	吊顶天棚 (MT03) 门楼	1. 面层材料品种、规格:MT03 灰色镜面不锈钢 2. 吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑、符合设计规范要求 3. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架,吊杆纵向距离≤900mm,主骨跨度≤900mm,副骨跨度≤400mm 4. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	6.50			
95	0113040 01004	门楼雨棚装饰线	1. 线条材质:MT01 深灰不锈钢 2. 线条宽度:综合考虑 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m	24.34			
96	0114060 01012	吊顶白色无机涂料(PT01)	1. 油漆品种、刷漆遍数:PT01 吊顶白色无机涂料一底二油 2. 基层类型:石膏板面 3. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	133.75			
97	0113040 02005	送风口、回风口	1. 材质、规格:成品风口 250*1600mm 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	个	10.00			
98	0113040 02004	检修口	1. 材质、规格:成品检修口 400*400mm 2. 其它:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	个	5.00			
		其他工程						
99	0108050 05003	大堂玻璃门	1. 玻璃品种、厚度:GL01 12厘钢化清玻 2. 框材质:MT01 深灰不锈钢 3. 五金配件:含门拉手、地弹簧、顶轴等;其它配件均符合设计要求 4. 门窗框洞口封堵:采用密封垫和密封胶条; 5. 制作、安装、周边塞缝及防水、防雷装置等包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容 6. 其他:包含但不限于以上内容,按图纸文件施工	m ²	33.00			
100	0115010 01002	柜台	1. 台柜规格、种类:成品柜台1500*800*985 2. 饰面材料种类、规格:抽屉面贴木饰面(WD01),乱纹红古铜不锈钢(MT04)、黑色岩板(ST03) 3. 五金种类、规格:综合考虑,符合设计要求 4. 其它:包含五金、软灯条等但不限于以上内容,按图纸文件施工 5. 部位:商业大堂合用前室	套	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
101	0112070 01018	墙面装饰板 (AL01)	1、面层材料：AL01 深灰色铝单板 2.5mm厚 2、基层：9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格：综合考虑，符合设计规范要求 4、其它：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工 部位：门楼	m2	6.34			
102	0112070 01023	墙面装饰板 (AL02)	1、面层材料：AL02 银灰色铝单板 2.5mm厚 2、基层：9mm厚阻燃板 3、龙骨材料种类、规格：综合考虑，符合设计规范要求 4、其它：包含但不限于以上内容，按图纸文件施工 部位：门楼	m2	5.04			
		措施项目						
103	粤 0117010 11001	墙柱面活动脚手架	-1.1.2.3层	m2	8508.35			
104	粤 0117010 11002	天棚活动脚手架		m2	4350.77			
三		公区精装水电						
C1		电气						
1	0304120 05001	LED射灯	1.名称：LED射灯 2.型号及规格：详见设计图纸要求 3.安装，包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	套	1569.00			
2	0304120 05007	条形射灯	1.名称：条形射灯 2.型号及规格：详见设计图纸要求 3.安装，包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	套	474.00			
3	0304120 05002	筒灯	1.名称：筒灯 2.型号及规格：详见设计图纸要求 3.安装，包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	套	620.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
4	0304120 04001	LED灯带	1.名称：LED灯带 2.型号及规格：详见设计图纸要求 3.安装，包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	m	2729.00			
5	0304120 05003	壁灯	1.名称：壁灯 2.型号及规格：详见设计图纸要求 3.安装，包括本体、接线盒等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	套	6.00			
6	0304120 04002	柱灯	1.名称：柱灯 2.型号及规格：详见设计图纸要求 3.安装，包括本体、接线盒等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	套	56.00			
7	0304040 35001	五孔插座	1.名称：五孔插座 2.型号及规格：250V,10A 3.安装，包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	个	66.00			
8	0304040 34004	单联单控扳把开关	1.名称：单联单控扳把开关 2.型号及规格：按设计要求 3.安装 7.满足设计及施工规范的其他要求	个	33.00			
9	0304040 34001	双联单控扳把开关	1.名称：双联单控扳把开关 2.型号及规格：按设计要求 3.安装 7.满足设计及施工规范的其他要求	个	52.00			
10	0304040 34002	三联单控扳把开关	1.名称：三联单控扳把开关 2.型号及规格：按设计要求 3.安装 7.满足设计及施工规范的其他要求	个	75.00			
11	0304040 34003	四联单控扳把开关	1.名称：四联单控扳把开关 2.型号及规格：按设计要求 3.安装 7.满足设计及施工规范的其他要求	个	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
12	030404036001	无障碍按钮(门铃按钮)	1.名称:无障碍按钮(门铃按钮) 2.型号及规格:按设计要求 3.安装 7.满足设计及施工规范的其他要求	个	1.00			
13	03050204001	电话插座	1.名称:电话插座 2.型号及规格: 3.安装,包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	个	9.00			
14	030502012001	网络插座	1.名称:网络插座 2.型号及规格: 3.安装,包括本体、接线盒及金属软管等 4.调试 5.满足设计及施工规范的其他要求	个	5.00			
15	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.型号及规格: 3.安装、调试 4.满足设计及施工规范的其他要求	个	3093.00			
16	030411002001	配管	1.名称规格:刚性阻燃PC管DN20 2.配置形式及部位:砖、混凝土结构暗配 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	17743.73			
17	030411004003	配线	1.型号:WDZ-BYJ-2.5 2.综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	25447.06			
18	030411004002	配线	1.型号:WDZ-BYJ-4 2.综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	28169.05			
19	030502005001	网线 UTP6	1.型号:网线 UTP6 2.综合考虑:配线形式、穿引线等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	338.93			
20	030413002001	凿(压)槽与沟槽修补	1.规格:70*70 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	500.00			
		给排水						
21	031001006001	给水管	1.材质、规格:PPR管DN15 2.连接形式:热熔连接 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	134.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
22	0310010 06003	给水管	1. 材质、规格:PPR管DN20 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	61.15			
23	0310010 06002	给水管	1. 材质、规格:PPR管DN25 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	451.66			
24	0310010 06004	给水管	1. 材质、规格:PPR管DN32 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	20.40			
25	0310010 06005	给水管	1. 材质、规格:PPR管DN40 2. 连接形式:热熔连接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	12.81			
26	0310010 06006	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De75 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	176.26			
27	0310010 06007	PVC-U排水管	1. 介质:污废水 2. 材质、规格:De110 3. 连接形式:粘接 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	197.16			
28	0310020 01001	管道支架	1. 名称:管道支架制作安装 2. 综合考虑:管架形式、规格、尺寸、除锈、油漆等,包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	kg	298.00			
29	0310040 03001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆 2. 含龙头、角阀、软管等一切配件 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	74.00			
30	0310040 08002	拖布池	1. 名称:拖布池 2. 含龙头、角阀、软管等一切配件 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	2.00			
31	0310040 06003	蹲便器	1. 名称:蹲便器(水箱式) 2. 含角阀、软管等一切配件 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	60.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
32	0310040 06004	蹲便器	1.名称:蹲便器(脚踏开关) 2.含角阀、软管等一切配件 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	73.00			
33	0310040 06002	坐便器	1.名称:坐便器(连体水箱) 2.含角阀、软管等一切配件 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	1.00			
34	0310040 07001	小便器	1.名称:挂式小便斗 2.含角阀、软管等一切配件 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	11.00			
35	0310040 09001	烘干机	1.名称:烘干机 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	28.00			
36	0310040 08003	纸巾盒	1.名称:纸巾盒 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	28.00			
37	0310030 13002	水表	1.名称:智能水表组 2.规格、压力等级:DN25, 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.含1个铸钢截止阀 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	16.00			
38	0310030 13001	水表	1.名称:智能水表组 2.规格、压力等级:DN50, 1.0MPa 3.连接形式:螺纹连接 4.含1个截止阀 5.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	组	2.00			
39	0310040 14001	清扫口	1.规格:De75 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	16.00			
40	0310040 14002	清扫口	1.规格:De110 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	19.00			
41	0310040 14003	地漏	1.规格:De75 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	26.00			
42	0310040 14004	给、排水附(配)件	1.规格:De110 2.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	15.00			
		空调						
43	0307010 03001	风管式空调	1.名称:风管式空调 2.规格:380V Q=72kc N=2.2kw P=150pa 3.支架制作安装、调试 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	8.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-公区装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
44	0307010 03002	室外机	1.名称:室外机 2.规格:3匹 3.支架制作安装、调试 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	8.00			
45	0304040 33001	排气扇	1.名称:排气扇 2.规格:按设计要求 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	台	34.00			
46	0307030 09001	出风口	1.名称:出风口 2.规格:按设计要求 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	5.00			
47	0307030 09002	回风口	1.名称:回风口 2.规格:按设计要求 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	1.00			
48	0310010 04001	空调铜管 ϕ 9.5	1.名称:空调铜管 2.规格: ϕ 9.5 3.含保温、支架 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	26.96			
49	0310010 04002	空调铜管 ϕ 15.88	1.名称:空调铜管 2.规格: ϕ 15.88 3.含保温、支架 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	26.96			
50	0310010 06008	冷凝水管DN20	1.名称:冷凝水管 2.规格:DN20 3.含保温、支架 4.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	26.96			
51	0309030 05001	分歧器	1.名称:分歧器 2.规格: ϕ 9.5/ ϕ 15.88 3.其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	个	3.00			
		措施项目						
53	0313010 17001	脚手架搭拆费		项	1.00			

合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目园林绿化工程造价汇总表

序号	费用项目	园建	绿化	水电	合计	备注
一	分部分项费					
1.1	人工费与施工机具费之和					
二	措施项目费					
2.1	绿色施工安全防护措施费					以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，园建、绿化工程费率10%，水电安装工程费率35.77%
2.2	其它措施费					脚手架、模板、垂直运输、机械进退场、降排水等
三	其他项目费					
3.1	预算包干费					以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，园建、绿化工程费率上限6%，水电工程费率上限10%
3.2	暂列金				277,449.79	暂列金投标人不得调整
3.3	暂估价	801,680.57			801,680.57	暂估价投标人不得调整（暂估价包含市政道路开口费用50万、人行道升级改造费用37.38万，合计含税约87.38万）
四	增值税金					(一+二+三)*税率
五	含税工程总造价					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
一		园建工程						
	D1	透水铺装人行区域						
		铺装样式1						
1	050201 001001	300*300*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 300*300*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	277.35			
2	050201 001002	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	296.80			
3	050201 001003	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	1177.92			
4	010501 001001	100厚C20大孔透水混凝土	1. 混凝土种类:大孔透水混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	175.21			
5	010404 001001	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	262.81			
6	010101 001001	素土分层夯实, 密实度≥96%	1. 素土分层夯实, 密实度≥96% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	1752.07			
		铺装波打						
7	050201 001004	600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、650*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、400*200*30荔枝面芝麻灰花岗石波打	1. 600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、650*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、400*200*30荔枝面芝麻灰花岗石波打 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	478.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	010501001002	100厚C20大孔透水混凝土	1. 混凝土种类:大孔透水混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	47.83			
9	010404001002	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	71.75			
10	010101001002	素土分层夯实, 密实度 \geq 96%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 96% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	478.33			
		非透水铺装人行区域						
		铺装样式2						
11	050201001005	600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石	1. 600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	3550.02			
12	050201001006	600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	676.19			
13	010501001003	100厚C30素混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	422.62			
14	010404001003	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	633.93			
15	010101001003	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	4226.21			
		铺装样式3						
16	050201001007	600*300*30烧面芝麻灰花岗石	1. 600*300*30烧面芝麻灰花岗石 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	102.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
17	050201 001008	600*300*30荔枝面芝麻白花岗岩	1. 600*300*30荔枝面芝麻白花岗岩 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	102.41			
18	010501 001004	100厚C30素混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	20.48			
19	010404 001004	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	30.72			
20	010101 001004	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	204.81			
		铺装波打						
21	050201 001009	600*600*30荔枝面芝麻灰花岗岩波打、300*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩波打	1. 600*600*30荔枝面芝麻灰花岗岩波打、300*300*30荔枝面芝麻灰花岗岩波打 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等	m ²	405.56			
22	010501 001005	100厚C30素混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	40.55			
23	010404 001005	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	60.83			
24	010101 001005	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	405.56			
		消防车通行区域结构做法						
		铺装样式1						
25	050201 001010	300*300*30烧面万年青花岗岩、600*300*30烧面万年青花岗岩	1. 300*300*30烧面万年青花岗岩、600*300*30烧面万年青花岗岩 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	203.83			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
26	050201001011	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	218.12			
27	050201001012	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	865.65			
28	010501001006	200厚C30混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	257.52			
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	12.71			
30	010404001006	300厚级配碎石垫层	1. 300厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	386.28			
31	010101001006	素土分层夯实, 密实度≥93%	1. 素土分层夯实, 密实度≥93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	1287.60			
		铺装样式2						
32	050201001013	600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石	1. 600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	917.83			
33	050201001014	600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	174.82			
34	010501001007	200厚C30混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	218.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
35	010515 001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内	t	10.79			
36	010404 001007	300厚级配碎石垫层	1. 300厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	327.80			
37	010101 001007	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	1092.65			
		铺装波打						
38	050201 001015	600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、650*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、300*300*30荔枝面芝麻灰花岗石波打	1. 600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、650*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打、300*300*30荔枝面芝麻灰花岗石波打 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	462.85			
39	010501 001008	200厚C30混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	92.57			
40	010515 001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内	t	4.57			
41	010404 001008	300厚级配碎石垫层	1. 300厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	138.86			
42	010101 001008	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	462.85			
		不锈钢地标点						
43	050307 009001	不锈钢地标点	1. 3mm厚 Φ 100不锈钢标示板, 包括不限于3 Φ 6不锈钢锚钉, 与标示板焊接, 结构胶粘结 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	564.00			
		缘石坡道结构做法大样						
		铺装样式1、2及波打						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
44	050201001016	300*300*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 300*300*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	5.20			
45	050201001017	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白 2. 30厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	5.57			
46	050201001018	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰 2. 30厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	22.10			
47	050201001019	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰	1. 600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石 2. 30厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	190.26			
48	050201001020	600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	36.24			
49	050201001021	600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打	1. 600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打 2. 30厚1：6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	16.57			
50	010501001009	100厚C20大孔透水混凝土	1. 混凝土种类：大孔透水混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 综合考虑：混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	4.30			
51	010501001010	C30混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 综合考虑：混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	29.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
52	010515 001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内	t	0.64			
53	010404 001009	级配碎石垫层	1. 级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	51.12			
54	010101 001009	素土分层夯实	1. 素土分层夯实, 密实度符合图纸要求 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	275.94			
		铺装样式2嵌板						
55	011105 006001	不锈钢嵌板石材	1. 600*300*30不锈钢嵌板石材(石材材质按照铺装样式2综合考虑) 2. 30厚1:6干硬性水泥砂浆 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 嵌板材质:5mm厚304不锈钢 4. 图案:内嵌图案(包括但不限于各类样式,详见图纸),采用蚀刻方式制作,深1.5mm 5. 位置:使用于铺装样式2区域内规格600*300石材,嵌板与石材面平齐,嵌板的制作及镶板应工厂内完成 6. 不锈钢板与石材间用结构胶粘合,以回字型打胶 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	93.00			
		道牙做法						
56	050201 003001	600*150*300混凝土道牙石仿烧面芝麻灰	1. 600*150*300混凝土道牙石仿烧面芝麻灰 2. 综合考虑粘结层、石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 3. C20细骨料素混凝土 4. 级配碎石垫层 5. 素土分层夯实,密实度 $\geq 93\%$ 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	509.44			
57	050201 003002	600*150*100仿花岗石平道牙芝麻灰	1. 600*150*100仿花岗石平道牙芝麻灰 2. 综合考虑粘结层、石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 3. 混凝土对应平面相对区域做法 4. 级配碎石垫层 5. 素土分层夯实,密实度 $\geq 93\%$ 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	129.21			
		碎石散置做法						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
58	010404 001010	100厚灰色碎石散置, 粒径30~40mm	1. 100厚灰色碎石散置, 粒径30~40mm 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	5.34			
59	011502 007001	150mm高塑料分隔带	1. 150mm高塑料分隔带 (PE材质, 2mm厚) 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	45.66			
60	010404 001011	200厚级配碎石垫层	1. 200厚级配碎石垫层 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	10.67			
61	010101 001010	素土分层夯实, 密实度≥93%	1. 素土分层夯实, 密实度≥93% 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	53.37			
		地下室边位铺装基础大样						
		铺装样式1						
62	050201 001022	300*300*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 300*300*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	27.89			
63	050201 001023	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻白、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻白 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	29.84			
64	050201 001024	300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰	1. 300*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰、600*300*60仿石透水砖烧面芝麻灰 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	118.45			
65	010501 001011	C30混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	26.43			
66	010515 001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 10内 2. 综合考虑: 连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.74			
67	010404 001012	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	26.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
68	010101 001011	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	176.18			
		铺装样式2						
69	050201 001025	600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石	1. 600*150*30荔枝面芝麻白花岗石、600*300*30荔枝面芝麻白花岗石 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	93.22			
70	050201 001026	600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石	1. 600*150*30烧面万年青花岗石、600*300*30烧面万年青花岗石 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	17.76			
71	010501 001012	C25混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	16.65			
72	010515 001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 10内 2. 综合考虑: 连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.10			
73	010404 001013	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	16.65			
74	010101 001012	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	110.98			
		铺装波打						
75	050201 001027	600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打	1. 600*600*30荔枝面芝麻灰花岗石波打 2. 30厚1:6水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	46.99			
76	010501 001013	C30混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	7.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
77	010515 001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 10内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内	t	0.46			
78	010404 001014	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	7.05			
79	010101 001013	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	46.99			
		铺装收边大样						
80	011502 001001	80mm高不锈钢定制分割板	1. 80mm高不锈钢定制分割板(不锈钢厚度为1.5mm) 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	961.32			
		绿植墙花池						
81	050201 001028	600*400*50荔枝面芝麻白花岗岩压顶	1. 600*400*50荔枝面芝麻白花岗岩压顶(弧位弧线加工, 外弧长为600) 2. 20厚DPM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	30.92			
82	050201 001029	600*350*20荔枝面芝麻白花岗岩侧面	1. 600*350*20荔枝面芝麻白花岗岩侧面(弯位规格选用350*150*20, 含20mm深凹槽, 内藏LED灯带) 2. 20厚DPM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工等 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	27.64			
83	010401 001001	DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖	1. DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	19.75			
84	010903 003001	20厚DWM15普通防水水泥砂浆	1. 20厚DWM15普通防水水泥砂浆 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	95.57			
85	010903 003002	20厚DPM20水泥砂浆抹面	1. 20厚DPM20水泥砂浆抹面 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	195.00			
86	011405 001001	白色外墙乳胶漆两遍, 抗碱底漆一遍	1. 白色外墙乳胶漆两遍, 抗碱底漆一遍 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	195.00			
87	010903 004001	伸缩缝	1. 伸缩缝处理相隔24m设置一道, 以泡沫板填塞缝隙, 再以石材同色密封胶封缝	m	3.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
88	010501001014	100厚C15素混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	5.45			
89	010101001014	素土分层夯实, 密实度≥93%	1. 素土分层夯实, 密实度≥93% 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	54.50			
90	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	3.16			
91	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	1.58			
92	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	1.58			
		三区铺装平面图靠近儿童活动设施位置						
93	050201001030	250*190*60绿色井型植草砖	1. 250*190*60绿色井型植草砖 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	14.70			
94	010103001002	50厚中砂	1. 50厚中砂 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.74			
95	010404001015	200厚石屑加6%水泥稳定层	1. 200厚石屑加6%水泥稳定层 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	2.94			
96	010404001016	300厚级配碎石垫层	1. 300厚级配碎石垫层 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	4.34			
97	010101001015	素土分层夯实, 密实度≥93%	1. 素土分层夯实, 密实度≥93% 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	14.70			
		坐凳花池						
		坐凳花池1						
98	050201001031	50厚光面芝麻白花岗石压顶	1. 50厚光面芝麻白花岗石压顶 2. 10厚石材专用胶泥粘接层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	42.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
99	011101 006001	15厚DPM20水泥砂浆找平	1. 15厚DPM20水泥砂浆找平 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	66.01			
100	010501 001015	100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	2.02			
101	010404 001017	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	3.02			
102	010401 001002	DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖	1. DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	7.84			
103	010501 001016	100厚C15素混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	5.56			
104	010101 001016	素土分层夯实, 密实度 \geq 93%	1. 素土分层夯实, 密实度 \geq 93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	55.62			
105	010606 001001	镀锌钢板	1. 镀锌钢板, 包括不限于4厚镀锌钢板、6厚镀锌钢板、8厚镀锌钢板、L30*4镀锌角码、M8膨胀螺栓等供应及安装 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	t	1.14			
106	010607 004001	3厚定制穿孔铝板	1. 3厚定制穿孔铝板, 包括不限于M4自钻螺丝及LED灯带等供应及安装 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	34.55			
107	011405 001002	银灰色外墙涂料	1. 银灰色外墙涂料 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	24.86			
108	010101 003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	15.05			
109	010103 001003	回填方	1. 密实度要求:按设计 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	7.85			
110	010103 002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	7.20			
		坐凳花池2						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
111	050201001032	50厚光面芝麻白花岗石压顶	1. 50厚光面芝麻白花岗石压顶 2. 10厚石材专用胶泥粘接层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	5.74			
112	011101006002	15厚DPM20水泥砂浆找平	1. 15厚DPM20水泥砂浆找平 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	9.14			
113	010501001017	100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	1.72			
114	010404001018	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.19			
115	010401001003	DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖	1. DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	1.94			
116	010501001018	100厚C15素混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.87			
117	010101001017	素土分层夯实, 密实度≥93%	1. 素土分层夯实, 密实度≥93% 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	8.73			
118	010606001002	镀锌钢板	1. 镀锌钢板, 包括不限于4厚镀锌钢板、6厚镀锌钢板、8厚镀锌钢板、L30*4镀锌角码、M8膨胀螺栓等供应及安装 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	t	0.18			
119	010607004002	3厚定制穿孔铝板	1. 3厚定制穿孔铝板, 包括不限于M4自钻螺丝及LED灯带等供应及安装 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	6.04			
120	011405001003	银灰色外墙涂料	1. 银灰色外墙涂料 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	3.07			
121	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.94			
122	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 按设计 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
123	010103 002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 自行考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	0.59			
		星光早喷						
124	050201 001033	300*300*30烧面芝麻灰花岗石	1. 300*300*30烧面芝麻灰花岗石 2. 20厚DSM20水泥砂浆粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	21.08			
125	010501 001019	100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	2.11			
126	050201 001034	600*600*50烧面芝麻灰花岗石	1. 600*600*50烧面芝麻灰花岗石, 拉槽3*5深, 仿300*300 2. 综合考虑粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	33.31			
127	050201 001035	600*150*50烧面芝麻灰花岗石波打、600*200*50烧面芝麻灰花岗石波打	1. 外弧600*150*50烧面芝麻灰花岗石波打、外弧600*200*50烧面芝麻灰花岗石波打 2. 综合考虑粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	28.18			
128	040201 022001	300mm宽不锈钢缝式水沟盖板	1. 不锈钢缝式水沟盖板包括不限于600*300*3厚不锈钢板篦子一体、20*1.2不锈钢管、3厚不锈钢板按照水池弧形定制、3厚不锈钢板@300、 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	70.90			
129	010401 001004	DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖	1. DMM7.5水泥砂浆砌MU10砖 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	8.24			
130	010903 003003	水沟20厚DWM15普通防水水泥砂浆	1. 20厚DWM15普通防水水泥砂浆 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	74.45			
131	010501 001020	水沟100厚C15素混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	4.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
132	010101001018	水沟素土分层夯实, 密实度 $\geq 93\%$	1. 素土分层夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	49.77			
133	010903002001	水池K11柔性防水涂层, 两道	1. K11柔性防水涂层, 两道 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	45.37			
134	010903003004	水池20厚DWM15普通防水水泥砂浆	1. 20厚DWM15普通防水水泥砂浆 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	45.37			
135	010501002001	水池150厚C25混凝土, 抗渗等级P6	1. 混凝土种类: 商品混凝土, 抗渗等级P6 2. 混凝土强度等级: C25 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	7.80			
136	010515001008	水池现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 ϕ 10内 2. 综合考虑: 连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	0.02			
137	010515001009	水池现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400 25内 2. 综合考虑: 连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	t	1.48			
138	010501001021	水池100厚C15素混凝土垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m ³	8.99			
139	010101001019	素土分层夯实, 密实度 $\geq 93\%$	1. 素土分层夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 2. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	89.93			
140	031002002001	万能支撑器	1. 550mm高万能支撑器 2. 万能支撑器根部以C20素混凝土护脚 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	84.00			
141	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	78.24			
142	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 按设计 2. 填方来源、运距: 自行考虑 3. 其他: 包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	7.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
143	010103 002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	79.85			
		精神堡垒						
144	050307 009002	精神堡垒广告字	1. 精神堡垒广告字立面尺寸:8190*450mm, 包括不限于银灰色铝合金广告字, 字后发光、5厚白色亚克力板, 内藏LED灯带, 具体详见图YJ-7-01 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	项	1.00			
145	010607 004003	精神堡垒深银灰色铝饰面板	1. 精神堡垒饰面板包括不限3mm厚深银灰色铝板面层, 具体详见图YJ-7-01 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	27.41			
146	010606 001003	精神堡垒钢结构	1. 精神堡垒钢结构包括不限于H150*150*7*10型钢、[5槽钢, 具体详见图纸 2. 综合考虑M20地脚螺栓、M20高强螺栓、M20对拉螺栓等一切所需之辅助材料	t	1.61			
147	010501 002002	精神堡垒C25混凝土基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	23.12			
148	010515 001010	精神堡垒基础现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB335 10内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内	t	0.37			
149	010515 001011	精神堡垒基础现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB335 25内 2. 综合考虑:连接接头、搭接方式、构件种类、满足设计图纸及规范要求 3. 钢筋制作、运输、安装 4. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内	t	0.66			
150	010501 001022	精神堡垒基础C10素混凝土垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C10 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容	m3	2.12			
151	010101 001020	精神堡垒基础素土分层夯实, 密实度 $\geq 93\%$	1. 精神堡垒基础素土分层夯实, 密实度 $\geq 93\%$ 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	21.18			
152	010101 003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	32.87			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
153	010103 001006	回填方	1. 密实度要求:按设计 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	8.29			
154	010103 002005	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	24.58			
		不锈钢止车石						
155	080505 003001	成品不锈钢止车柱, 材质304不锈钢, 5厚拉丝不锈钢环法兰盘, 螺钉, 明黄色反光带	1. 高500mm成品不锈钢止车, 柱材质304不锈钢, 5厚拉丝不锈钢环法兰盘, 螺钉, 明黄色反光带 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	50.00			
156	010501 001023	止车石基础C30素混凝土	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 综合考虑:混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	3.25			
157	010404 001019	止车石基础200厚级配碎石垫层	1. 止车石基础200厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	1.30			
158	010101 001021	素土分层夯实, 密实度≥93%	1. 素土分层夯实, 密实度≥93% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	6.50			
159	010101 003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.02			
160	010103 002006	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	0.02			
		盲道						
161	011502 001002	不锈钢盲道铺装	1. 不锈钢盲道铺装, (材质及规格按照所在铺装样式综合考虑) 2. 2综合考虑粘结层 3. 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 4. 300mm宽不锈钢盲道提示钉 5. 300mm宽不锈钢盲道进行钉 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	333.47			
		树池						

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
162	050201 001036	1500*150*100荔枝面芝麻灰花岗岩树池周边	1. 1500*150*100荔枝面芝麻灰花岗岩树池周边 2. 30厚DSM20水泥砂浆粘结层 综合考虑石材磨边、切割、按曲线切割加工、异形加工等 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	53.70			
163	010404 001020	50厚灰色碎石, 粒径20~30mm	1. 50厚灰色碎石, 粒径20~30mm 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	14.40			
164	010501 001024	100厚C20素混凝土	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 综合考虑: 混凝土拌和料要求、泵送费用、混凝土掺加剂 4. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 5. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	2.68			
165	010404 001021	150厚级配碎石垫层	1. 150厚级配碎石垫层 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	2.23			
166	010101 001022	素土分层夯实, 密实度≥95%	1. 素土分层夯实, 密实度≥95% 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	14.88			
		附属设施						
167	050307 014001	消防取水口装饰花箱	1. 直径1800mm*高400mm消防取水口装饰花箱包括不限于3mm厚不锈钢板, 拉丝银色漆、30*30*2方通、镀锌钢网, 30*30网孔 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	1.00			
168	050307 014002	花箱	1. 规格: 120cm*40cm*90cm高 2. 材质: 镀锌钢, 外观色彩电镀拉丝银 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	26.00			
169	050307 014003	成品花箱	1. 规格: 80cm*80cm*90cm高 2. 材质: 镀锌钢, 外观色彩电镀拉丝银 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	个	7.00			
170	050307 017001	两箱垃圾桶	1. 规格: 100cm*40cm*90cm高 2. 材质: 镀锌钢, 外观漆选用佛碳漆 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	组	18.00			
		标准下凹式绿地						
171	010404 001022	50厚覆盖物	1. 50厚深灰色碎石, 粒径20~30mm 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ³	26.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
172	010103 001007	回填介质土	1. 介质土混合方式：普通种植土混合细沙与椰糠，混合比例5：3：2 2. 密实度要求：按设计 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	194.29			
173	010404 001023	50mm厚碎石（粒径15-30mm）	1. 50mm厚碎石（粒径15-30mm） 2. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	17.77			
174	010404 001024	200mm厚碎石（粒径30-50mm）	1. 200mm厚碎石（粒径30-50mm） 2. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	58.62			
175	010101 001023	素土分层夯实	1. 素土分层夯实 2. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m2	289.96			
176	010404 001025	40~50粒径碎石散置	1. 40~50粒径碎石散置 2. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	0.38			
177	010401 011001	溢流井	1. 名称：溢流井 2. 规格：Φ760mm*高1000mm 3. 直径600mm球墨铸铁井盖 4. 20厚DWM15普通防水水泥砂浆 5. 100厚C20素混凝土 6. 素土分层夯实，密实度≥93% 7. 土方工程（包含开挖、回填、外运） 8. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	座	9.00			
		缝式排水沟（含检查井）						
178	040402 016001	缝式排水沟（含检查井）	1. 成品不锈钢线型排水沟盖板 2. 成品树脂混凝土排水沟模块 3. C15素混凝土侧壁 4. C20素混凝土垫层 5. 素土分层夯实，密实度≥96% 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m	211.55			
179	010101 003007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	50.77			
180	010103 001008	回填方	1. 密实度要求：按设计 2. 填方来源、运距：自行考虑 3. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	7.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
181	010103 002007	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	43.16			
		雨水口						
182	040504 009001	雨水口	1. 50mm厚石材雨水口盖板尺寸为600*300, 包括不限于开直径25mm圆孔, 石材材质与周边铺装相同 2. 20厚DWM15普通防水水泥砂浆 3. DMW7.5水泥砂浆砌MU10砖 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 素土分层夯实, 密实度≥96% 6. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	座	26.00			
183	010101 003008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	3.08			
184	010103 001009	回填方	1. 密实度要求:按设计 2. 填方来源、运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	1.82			
185	010103 002008	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m3	1.26			
		井盖						
186	010512 008001	900*900不锈钢装饰井盖	1. 900*900不锈钢装饰井盖, 包括不限于5厚不锈钢角钢包边、5厚不锈钢板板盖、Φ10@300单向加筋肋、每边3Φ6焊接固定、预留拉孔等供应及安装 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	套	58.00			
187	010512 008002	1200*1200不锈钢装饰井盖	1. 1200*1200不锈钢装饰井盖, 包括不限于5厚不锈钢角钢包边、5厚不锈钢板板盖、Φ10@300单向加筋肋、每边3Φ6焊接固定、预留拉孔等供应及安装	套	16.00			
188	010512 008003	1450*1450不锈钢装饰井盖	1. 1450*1450不锈钢装饰井盖, 包括不限于5厚不锈钢角钢包边、5厚不锈钢板板盖、Φ10@300单向加筋肋、每边3Φ6焊接固定、预留拉孔等供应及安装	套	26.00			
189	010512 008004	1700*1700不锈钢装饰井盖	1. 1700*1700不锈钢装饰井盖, 包括不限于5厚不锈钢角钢包边、5厚不锈钢板板盖、Φ10@300单向加筋肋、每边3Φ6焊接固定、预留拉孔等供应及安装	套	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
190	010512 008005	300*300绿化覆盖型井盖 (石材装饰井盖)	1. 300*300绿化覆盖型井盖(石材装饰井盖) 2. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	套	1.00			
		措施项目						
191	050402 001001	模板	1. 搭设部位:垫层、基础、水池等 2. 综合考虑:搭设、拆除、运输、维护 3. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	744.78			
二		绿化工程						
	D1	乔木						
1	050102 001001	黄花风铃木A	1. 高度: 400CM 2. 冠幅: 400CM 3. 胸径/地径: 13~15CM 4. 树形要求: 株形饱满, 姿态优美4枝以上主分支 5. 一年以上全冠假植苗木 6. 养护期: 12个月 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	1.00			
2	050102 001002	黄花风铃木B	1. 高度: 350CM 2. 冠幅: 350CM 3. 胸径/地径: 9~12CM 4. 树形要求: 株形饱满, 姿态优美4枝以上主分支 5. 一年以上全冠假植苗木 6. 养护期: 12个月 7. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	2.00			
3	050102 001003	铁冬青A	1. 高度: 600CM 2. 冠幅: 500CM 3. 胸径/地径: 37~40CM 4. 分枝点: 250CM 5. 树形要求: 株形饱满, 姿态优美4枝以上主分支 6. 一年以上全冠假植苗木 7. 养护期: 12个月 8. 其他:包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
4	050102 001004	铁冬青B	1. 高度：550CM 2. 冠幅：450CM 3. 胸径/地径：27~30CM 4. 分枝点：200CM 5. 树形要求：株形饱满，姿态优美4枝以上主分支 6. 一年以上全冠假植苗木 7. 养护期：12个月 8. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	1.00			
5	050102 001005	秋枫A	1. 高度：700CM 2. 冠幅：450CM 3. 胸径/地径：17~20CM 4. 分枝点：250CM 5. 树形要求：株形饱满，姿态优美4枝以上主分支 6. 一年以上全冠假植苗木 7. 养护期：12个月 8. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	6.00			
6	050102 001006	多杆樟树	1. 高度：800CM 2. 冠幅：600CM 3. 胸径/地径：单杆15~D20CM 4. 树形要求：丛生状，全冠，株形圆润饱满，枝叶茂盛，3~5支主杆 5. 一年以上全冠假植苗木 6. 养护期：12个月 7. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	1.00			
7	050102 001007	高杆散尾葵	1. 高度：250CM 2. 冠幅：200CM 3. 胸径/地径：D6~D8CM 4. 分枝点：80CM 5. 树形要求：丛生状，全冠，株形圆润饱满，枝叶茂盛 6. 一年以上全冠假植苗木 7. 养护期：12个月 8. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
8	050102 001008	锦叶榄仁	1. 高度：300CM 2. 冠幅：220CM 3. 胸径/地径：D7~D9CM 4. 分枝点：80CM 5. 树形要求：矮株，株形饱满，姿态优美，分层4层以上 6. 一年以上全冠假植苗木 7. 养护期：12个月 8. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	5.00			
9	050102 001009	小叶榄仁A	1. 高度：750CM 2. 冠幅：400CM 3. 胸径/地径：13~15CM 4. 分枝点：250CM 5. 树形要求：株形饱满，姿态优美，分层4层以上 6. 一年以上全冠假植苗木 7. 养护期：12个月 8. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	13.00			
		灌木						
10	050102 002001	红花三角梅	1. 高度：250CM 2. 冠幅：120CM 3. 树形要求：生长良好，柱状，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	58.00			
11	050102 002002	尖叶木犀榄	1. 高度：150CM 2. 冠幅：150CM 3. 树形要求：生长良好，球状，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	8.00			
12	050102 002003	黄榕球	1. 高度：120CM 2. 冠幅：120CM 3. 树形要求：生长良好，球状，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	6.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
13	050102002004	海桐球	1. 高度：150CM 2. 冠幅：150CM 3. 树形要求：生长良好，球状，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	3.00			
14	050102002005	花叶假连翘	1. 高度：180CM 2. 冠幅：100CM 3. 树形要求：生长良好，自然形，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	2.00			
15	050102002006	丛生杨梅	1. 高度：220CM 2. 冠幅：180CM 3. 树形要求：生长良好，丛生状，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	2.00			
16	050102002007	彩叶马尾铁	1. 高度：100CM 2. 冠幅：80CM 3. 树形要求：生长良好，自然形，全冠 4. 规格均为修剪后规格为准 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	株	7.00			
		地被						
17	050102008001	变叶木	1. 高度：35CM 2. 冠幅：35CM 3. 密度要求：25株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	31.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
18	050102 008002	翠芦莉	1. 高度：40CM 2. 冠幅：35CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	28.00			
19	050102 008003	鹅掌柴	1. 高度：40CM 2. 冠幅：40CM 3. 密度要求：25株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	11.00			
20	050102 008004	胡椒木	1. 高度：25CM 2. 冠幅：25CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	284.00			
21	050102 008005	黄金叶	1. 高度：35CM 2. 冠幅：35CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	131.00			
22	050102 008006	姬小菊	1. 高度：25CM 2. 冠幅：25CM 3. 密度要求：49株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	9.00			
23	050102 008007	狼尾草	1. 高度：60CM 2. 冠幅：40CM 3. 密度要求：16株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	11.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
24	050102008008	山菅兰	1. 高度：35CM 2. 冠幅：35CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	88.00			
25	050102008009	肾蕨	1. 高度：30CM 2. 冠幅：30CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	85.00			
26	050102008010	时花A (1. 3~5月四季海棠； 2. 6~8月夏瑾； 3. 9~11月鼠尾草； 4. 12~2月矮牵牛)	1. 高度：25CM 2. 冠幅：30CM 3. 密度要求：64株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	96.08			
27	050102008011	时花B (1. 3~5月石竹； 2. 6~8月一串红； 3. 9~11月色彩雀； 4. 12~2月三色堇)	1. 高度：35CM 2. 冠幅：30CM 3. 密度要求：64株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	91.64			
28	050102008012	鼠尾草	1. 高度：35CM 2. 冠幅：30CM 3. 密度要求：49株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	8.90			
29	050102008013	细叶芒	1. 高度：45CM 2. 冠幅：45CM 3. 密度要求：25株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	4.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
30	050102 008014	雪茄花	1. 高度：25CM 2. 冠幅：25CM 3. 密度要求：49株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	151.00			
31	050102 008015	紫娇花	1. 高度：30CM 2. 冠幅：30CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	18.60			
32	050102 008016	醉蝶花	1. 高度：40CM 2. 冠幅：30CM 3. 密度要求：36株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	13.30			
33	050102 008017	金叶薯	1. 高度：20CM 2. 冠幅：20CM 3. 密度要求：64株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	2.38			
34	050102 008018	常春藤	1. 高度：20CM 2. 冠幅：20CM 3. 密度要求：64株/m ² 4. 密植，以不露土为原则 5. 养护期：12个月 6. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	2.04			
35	050102 012001	兰引三号	1. 密度要求：满铺 2. 铺草卷 3. 养护期：12个月 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	492.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
36	050102002008	马尼拉草（永久）	1. 密度要求：满铺 2. 铺草卷 3. 养护期：12个月 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	61.00			
37	050102002009	马尼拉草（临时）	1. 密度要求：满铺 2. 铺草卷 3. 养护期：12个月 4. 其他：包括但不限于规范或图纸要求的一切相关工作内容及要求	m ²	1710.58			
		其他						
38	050101009001	种植土回填	1. 填方材料品种：种植土； 2. 土方来源：综合考虑； 3. 运距由投标人自行考虑；	m ³	485.68			
三		水电安装工程						
C1		景观电气						
1	030404017001	动力照明配电箱AL1	1. 名称：动力照明配电箱AL1 2. 规格：800x1200x300, 厂家订做, IP55 3. 安装方式：落地安装 4. 含手动控制、时间控制 5. 基础、接地 6. 其他：未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1.00			
2	030412007001	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格：220V, 36W, H=3.5m 3. 要求：光源：LED, 3000K, 暖白光, IP56, 沿路安装 4. 基础按庭院灯安装大样图 5. 其他：未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	30.00			
3	030412007002	埋地射灯	1. 名称：埋地射灯 2. 规格：220V, 6X1W, A145 3. 要求：光源：LED, 暖白、3000K, IP67, 结合园建安装 4. 基础按埋地灯安装大样图 5. 其他：未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	8.00			
4	030412007003	LED线条灯	1. 名称：LED线条灯 2. 规格：220V或12V, 5W/m 3. 要求：光源：LED, 3000K, IP68, 嵌缝暗装 4. 其他：未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	124.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
5	030412 007004	LED圆球芦苇灯	1. 名称:LED圆球芦苇灯 2. 规格:12V, 1W/个 3. 要求:LED灯, 防护等级:IP66, 圆球 ϕ 60mm, H0. 65-1. 2m 4. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	300.00			
6	030412 007005	插泥射灯/树冠灯	1. 名称:插泥射灯/树冠灯 2. 规格:220V, 9X2W, C120 3. 要求:光源:LED, 3000K, IP65插泥安装 4. 根据树高、冠幅及灯具配光角度来确定安装位置, 利用灌木隐藏 5. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	3.00			
7	030412 007006	高杆投影灯	1. 名称:高杆投影灯 2. 规格:220V, 200W, H=5m 3. 要求:光源:LED, 暖白光, IP56, 沿路安装 4. 基础按路灯安装大样图 5. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	2.00			
8	030412 007007	草坪灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:220V, 10W, H=0. 6m 3. 要求:光源:LED, 暖白光, IP56, 沿路安装 4. 基础按草坪灯安装大样图 5. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	10.00			
9	030412 007008	环形喷头射灯	1. 名称:环形喷头射灯 2. 规格:24V, 9X1W, C160 3. 要求:LED, 黄光, IP68, 暗装 4. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	39.00			
10	030412 007009	高杆灯	1. 名称:高杆灯 2. 规格:220V, 140W, H=7m 3. 要求:光源:LED, 暖白光, 泳池附近安装 4. 基础按路灯安装大样图 5. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	17.00			
11	030412 007010	光纤尾灯	1. 名称:光纤尾灯 2. 规格:直径50mm, 不锈钢外壳 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	套	188.00			
12	030404 022001	控制器	1. 名称:接光纤尾灯主机 2. 规格:按设计要求 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
13	030404 016001	控制箱	1. 名称:水泵控制箱 2. 规格:与水泵配套 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2.00			
14	030404 031001	小电器	1. 名称:埋地变压器 2. 规格:220V/24V 3. 要求:绿化内埋地安装, IP67 4. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1.00			
15	040205 001001	手孔井	1. 名称:手孔井 2. 规格:内部净空尺寸为500X500X700(H) 3. 材料: C15混凝土垫层、M5砂浆砖砌体、1:2.5水泥砂浆抹面 3. 井盖、井座: 按尺寸定做绿化覆盖型井盖 4. 3mm厚土工布、50厚Φ20~30mm陶粒 5. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	13.00			
16	030411 006001	路灯接线盒	1. 名称:路灯接线盒 2. 规格:按设计要求 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	67.00			
17	030411 003001	桥架	1. 名称:桥架CT400X150 2. 桥架敷设、盖板及中间隔板安装 3. 接地 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	27.50			
18	030411 001004	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC20 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	4.65			
19	030411 001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC25 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	781.76			
20	030411 001002	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC32 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1918.43			
21	030411 001003	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC40 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	156.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
22	030411 001007	配管	1. 名称:塑料管 2. 规格:PVC50 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	25.00			
23	030411 001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	14.30			
24	030411 001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式及部位:暗敷 4. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	63.40			
25	030408 001004	水下电缆	1. 名称:水下电缆 2. 型号:FS-YZ2X2.5 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	13.95			
26	030408 001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1.0KV3X4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	887.26			
27	030408 001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-1.0KV3X6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	2021.93			
28	030408 001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:FS-YJV-1.0KV4X4 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 其他:包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	192.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
29	030408 001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-1.0KV5X10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	29.00			
30	030411 004001	配线 (自动喷灌系统)	1. 名称: 配线 2. 型号: RVV-2*2.0 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 管内敷设 5. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	20.00			
31	030502 007001	光缆	1. 名称: 光纤 2. 型号: 2芯单模光纤 3. 敷设方式、部位: 管内敷设 4. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	m	1128.00			
32	030414 002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级(kV): 1KV以下 3. 其他: 包括但不限于规范及图纸范围内的一切相关工作内容	系统	1.00			
33	040101 002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	593.60			
34	040103 001001	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方材料品种: 按设计要求 3. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	591.48			
		景观给水						
35	031001 006001	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PPR-de25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 冲洗试压 6. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	96.38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
36	031001 006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-de32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	121.17			
37	031001 006003	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-de40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	34.38			
38	031001 006012	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-de50 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	174.48			
39	031001 006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-de65 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	55.52			
40	031001 006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR-de75 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	426.07			
41	031001 002001	钢管	1. 安装部位:室外 2. 介质:保护管 3. 材质、规格:钢管DN80 4. 连接形式:焊接 5. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	7.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
42	031001 002002	钢管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 保护管 3. 材质、规格: 钢管DN100 4. 连接形式: 焊接 5. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	8.20			
43	040504 001001	水表井	1. 名称: 水表井 2. 规格: 600(W) X1400(L) X500(H) 3. 要求: 砖砌, 埋地安装 4. 材料: C15混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑Mu10灰砂砖 5. 井盖、井座: 300*300绿化覆盖型井盖 6. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	1.00			
44	040504 001002	阀门井	1. 名称: 阀门井 2. 规格: 300(W) X300(L) X500(H) 3. 要求: 砖砌, 埋地安装 4. 材料: C15混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑Mu10灰砂砖 5. 井盖、井座: 300*300绿化覆盖型井盖 6. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	1.00			
45	050103 002001	喷灌配件安装	1. 名称: 快速接水栓 2. 规格、材质: de25, PVC 3. 要求: 沿路敷设, 使用时, 覆盖半径约20米, 最远为30米 4. 100*100C15混凝土基座, 素土夯实 5. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	11.00			
46	050103 002002	喷灌配件安装	1. 名称: 自动喷头 2. 规格: PVC-U, de25, r=2.5m 3. 要求: 伸缩式, 埋地敷设 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	95.00			
47	031003 001001	螺纹阀门	1. 名称: 自动喷灌阀门组 2. 规格: de50 3. 要求: 含控制器、电磁阀(干电池式)、球阀 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	组	5.00			
48	030503 006001	传感器	1. 名称: 雨量传感器 2. 要求: 详见图纸 3. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	支	5.00			
49	040101 002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	338.91			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目 编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
50	040103 001002	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	305.01			
		景观排水						
51	031001 006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁波纹管-DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	352.26			
52	031001 006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC-U双壁波纹管-DN150 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	2.00			
53	031004 014001	给、排水附(配)件	1. 名称:排水地漏 2. 规格:D160 3. 要求:胶垫或木平台或花池范围设置,就近接雨水检查井 4. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	3.00			
54	031004 014002	溢水口	1. 名称:溢水口 2. 规格:200(W)X30(H) 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	13.00			
55	040504 009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 规格:300X500 3. 要求:起点深度600,就近接雨水检查井 4. 含成品PVC箅子500X300(绿色) 5. C15混凝土垫层、M7.5水泥砂浆砌筑Mu10灰砂砖等 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	23.00			
56	040504 001003	阀门井	1. 名称:阀门井 2. 规格:500(W)X500(L)X800(H) 3. 要求:砖砌,埋地安装 4. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	1.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
57	010401 014001	砖地沟、明沟	1. 名称:缝隙式排水沟(包含检查井) 2. 规格:W=50 3. 要求:成品树脂 4. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	211.55			
58	040101 002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	147.95			
59	040103 001003	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m ³	145.18			
		星光旱喷给排水						
60	031001 006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管-DN25 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	165.56			
61	031001 006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PVC管-DN100 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	253.84			
62	031001 006007	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC实壁管-DN150 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	18.43			
63	031001 006008	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:PVC实壁管-DN200 4. 连接形式:承插式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗试压 6. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m	151.61			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
64	031003 001002	螺纹阀门	1. 名称: 止回阀 2. 材质: 钢 3. 规格: DN100 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2.00			
65	031003 001004	螺纹阀门	1. 名称: 泄压阀 2. 材质: 钢 3. 规格: DN25 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2.00			
66	031003 010001	软接头(软管)	1. 名称: 橡胶软接 2. 规格: DN100 3. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	2.00			
67	031004 014003	溢水口	1. 名称: 溢水口 2. 规格: 按设计说明 3. 要求: 池壁暗装, 就近接雨水系统排出 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	1.00			
68	050103 002003	喷灌配件安装	1. 名称: 玉柱喷头 2. 规格: de32 3. 要求: 设DN25球阀或截止阀调节, 涌泉高度1200mm丝接或粘接, 压力50Kpa, 流量2.2立方/h 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	个	39.00			
69	030109 001001	离心式泵	1. 名称: 水泵 2. 型号: QY65-14-4.0KW 3. 要求: 本体及配件安装 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	台	2.00			
70	040504 001006	排水阀门井	1. 名称: 排水阀门井 2. 规格: 500(W) X500(L) X800(H) 3. 要求: 砖砌, 埋地安装 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	1.00			
71	040504 001005	补水阀门井	1. 名称: 补水阀门井 2. 规格: 500(W) X500(L) X500(H) 3. 要求: 砖砌, 埋地安装 4. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	座	1.00			
72	040101 002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内 3. 其他: 未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	246.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园(广场)二期项目-园林园建

序号	项目 编码	项目名称	项目特征与工作内容	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	单价中 人机费
73	040103 001004	回填方	1. 密实度要求:按设计要求 2. 填方材料品种:按设计要求 3. 其他:未尽事项参照图纸、招标文件及国家规范的相关要求完成此项目	m3	239.52			

合锦嘉泓. 天宇花园(广场)二期项目其他项目报价清单

序号	项目	计价方式	工程量	单价	含税金额	备注
1	防雷检测费用	综合考虑检测项目、数量，按项目建筑面积(以工规证面积为准)计量，投报单方价格	52,432.72			
2	消防验收第三方检测费用	综合考虑检测项目、数量，按项目建筑面积(以工规证面积为准)计量，投报单方价格	52,432.72			
2	白蚁防治	白蚁防治项目、按项目建筑面积(以工规证面积为准)计量，投报单方价格	52,432.72			
3	基坑支护工程建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费	60,215.79			
4	建筑工程(地下室)建筑垃圾消纳费	1. 建筑垃圾消纳费	2,356.50			
	小计					

总承包服务费报价表

万元

序号	甲方分包专业工程	总承包管理与配合内容	预估含税造价 (万元)	备注
1	基坑支护、土石方工程和桩基础 (基础土方除外)	<p>施工总承包管理包括但不限于以下工作内容： 项目总进度计划管理和协调；信息管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；成品保护；组织项目竣工验收、竣工结算、竣工资料(含对竣工资料签字盖章)和竣工备案及其他管理工作。</p> <p>专业工程配合服务包括但不限于以下工作内容： 为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地；提供现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施；提供现有脚手架以及其他配合服务。</p> <p>具体总包管理配合内容详合同附件 总包管理配合协议书及总包协调工作细则</p>	1712.82	
2	地坪漆与车位划线		84.57	
3	景观雕塑工程		175.00	
4	燃气管道工程		30.00	
5	入户门(含智能门锁)		211.68	
6	泛光照明		172.19	
7	机械车位		204.80	
8	智能化工程		186.29	
9	示范区装修		947.76	
10	电梯安装工程(电梯设备采购合同不计)		75.40	
11	永久供电工程		958.07	
12	发电机组及配套环保工程(发电机组采购合同不计)		42.24	
13	永久供水工程		79.84	
14	生活水泵房设备采购及安装工程		100.00	
一	计收总承包服务费专业工程造价小计		2978.27	
二	总承包服务费费率报价	(投标人自行填报费率)		费率限价4%
三	总承包服务费报价	以分包工程造价*总承包服务费费率		(一)*(二)

说明：1、甲方分包专业工程第1-4项不计总承包服务费，但需要完成相应配合工作，相关费用在其他项目报价中综合考虑。以上分包专业需要使用总包水电的，单独接表计量，按市价收取，不计其他费用。

2、甲方分包专业工程第5-14项，总包收取总承包服务，费率由投标人自行填报，但不得高于4%。

3、以上各专业工程造价为暂估，结算时按各专业工程合同造价(含补充协议)计算。

天宇花园广场二期配电箱、柜组价分析表(模板)

A	B	C	D	台	E	F	G
序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(元)	备注
1	H	H	H	H	H	H	
2						
3						
4							
①	元件费合计					0.00	
②	辅助材料费	②=①× I %			I%	#VALUE!	
③	组装加工费	③=【①+②】× J %			J%	#VALUE!	
④	管理费和利润	④=【①+②+③】× K %			K%	#VALUE!	
⑤	箱体	箱体钢板面积	平方	L	L	L	M
⑥	总计	①+②+③+④+⑤				#VALUE!	

说明: <投标文件中请保留本模板表格及下面说明第1-5条, 下表组价分析示例表请删除不需保留>

1. ABCDEFG依次填写配电箱组价分析自编号/配电箱类型/配电箱图纸中的编号/数量/单价/合价/使用部位;

2. H处从左至右依次填写元器件名称/规格型号/单位/数量/单价/合价;

3. IJK分别填报辅助材料费、组装加工费、管理费和利润的费率;

4. L处从至右依次填写箱体钢板面积/单价/合价; M处填写配电箱尺寸, 用长*宽表示, 单位用毫米;

5. 不同配电箱、柜组价分析表中相同的元器件、箱体材料单价应保持一致, 辅助材料加工费、组装加工费、管理费和利润费率应保持一致, 如不一致, 在因变更产生新的配电箱需要组价时, 材料单价、辅助材料加工费、组装加工费、管理费和利润费率按最有利于发包人的单价和费率执行。

配电箱、柜组价分析示例

编号1	动力配电箱	-1ALEZa、-1ALEZb	2	台	3393.29	6786.59	地下室
序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(元)	备注
1	塑壳断路器	MCB-63A/3P	只	1	102.65	102.65	
2	塑壳断路器	MCB-63/20A/3P	只	21	87.61	1839.82	
3	塑壳断路器	MCB-63/32A/4P	只	1	96.46	96.46	
4	浪涌保护器	二级SPD 8/20us Up=2.5kV In≥12.5kA	只	1	267.26	267.26	
①	元件费合计					2306.19	
②	辅助材料费	②=①×12%				276.74	
③	组装加工费	③=【①+②】×5%				129.15	
④	管理费和利润	④=【①+②+③】×10%				271.21	
⑤	箱体	箱体钢板面积按箱体长×宽×4计算		2	205.00	410.00	1000*500
⑥	总计	①+②+③+④+⑤				3393.29	

材 料 表

工程名称：合锦嘉泓·天宇花园（广场）二期施工总承包工程

序 号	名 称 及 规 格	单 位	投 标 单 价	投 标 品 牌	备 选 品 牌	备 注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
.....						