广咨国际
Guangzi International

环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程

概算审核报告

D06-2309-SCC0012-YW-SJGH001001

广东省国际工程咨询有限公司

2023 年 9 月 28 日

环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程概算审核报告

D06-2309-SCC0012-YW-SJGH001001

建设单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

编制单位：中恩工程技术有限公司

送审造价：178,062,499.96元

审核造价：165,764,853.76元

编　制　人：梁彩凤　　阎文勘

审　核　人：汤鉴添

审　定　人（项目负责人）：梁昕

法定代表人或其授权人：

广东省国际工程咨询有限公司

2023 年 9 月 28 日

环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程概算审核的报告

广州市水务工程技术中心：

根据贵单位水务经评委〔2023〕053号委托，我司对环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程概算进行了审核，相关审核资料于2023年9月1日送齐。本次审核是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）初步设计批复主要建设内容

项目位于老荔湾片区，新建DN300-DN1000污水管渠14.97km，新建DN300-DN1000雨水管渠2.93km，新建污水泵井4座。

（二）审核内容

本次概算审核内容包括工程费（市政工程、安装工程等）、建设工程其他费和基本预备费。

（三）实施单位

主管单位：广州市荔湾区水务局

建设单位：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

设计单位：中恩工程技术有限公司

概算编制单位：中恩工程技术有限公司

（三）项目资金来源

根据《广州市发展和改革委员会关于环市西路、站前路、荔湾

路、康王路周边区域配套公共管网完善工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2023〕33号），建设资金按照公共污水管网建设由市财政资金出资，公共雨水管网建设及公共管网修复工程由市财政、荔湾区财政按5：5比例出资。

（四）可研审批情况

根据穗发改投批〔2023〕33号复函，本项目总投资估算为17808万元，其中：工程费 14372万元、工程建设其他费用 2588万元、预备费848万元。

（五）初步设计审批情况

本项目初步设计技术审查已通过评审，并取得荔湾区水务局的初步设计的批复,详见《广州市荔湾区水务工程建设管理中心关于环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程初步设计方案的批复》（穗荔水建批〔2023〕18号）。

（六）送审概算与投资估算批复对比

送审概算金额为17806.24万元，不超可研批复，送审概算对比可研批复估算：工程费用减少77.84万元，工程建设其他费增加80.88万元，预备费减少4.56万元。

二、审核依据和标准

（一）相关文件依据

1.《广州市发展和改革委员会关于环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2023〕33号）；

2.《广州市荔湾区水务局关于环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程初步设计的批复》（穗荔水建

批〔2023〕18 号）；

3.广州市荔湾区水务局提供的《地质勘察报告--环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程》；

4.广州市荔湾区水务局提供的《环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程项目概算的部分费用说明》及附件、图纸。

（二）设计图纸依据

1.荔湾区水务局批复并由中恩工程技术有限公司设计的《环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程》初步设计图（2023 年 8 月）及补充的图纸。

（三）执行规范及定额

1.《广州市建设项目设计概算编审指引(2022 年)》；

2.《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

3.《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

4.《广东省市政工程综合定额（2018）》；

5.《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

6.人工、主要材料和设备、机械台班价格：

（1）人工、机械台班价格执行广州市建设工程造价管理站《关于发布 2023 年 7 月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》（穗建造价〔2023〕73 号）计算；

（2）主要材料概算价格执行广州市建设工程造价管理站发布的广州市 2023 年 7 月份广州市建设工程价格信息。

7.费用费率:以分部分项工程的人工费与施工机具费为基数，绿色施工安全防护措施费取费率 16.5%，预算包干费取费率 6%；以分

部分项工程费为基数，暂列金额取费率 5%，概算幅度差取 3%；税金费率取 9%。

（四）工程建设其他费用审核依据

1.建设单位管理费：按《广州市建设项目设计概算编审指引(2022 年)》的规定计取。

2.建设工程监理费：按国家发展和改革委员会、住房和城乡建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670 号）的规定计取。

3.建设项目前期工作咨询费：按《建设项目前提工作咨询收费暂行规定》（计价格〔1999〕1283 号)计取。

4.勘察设计费、施工图预算编制费：按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格〔2002〕10 号）计取。

5.招标代理服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）计取。

（五）其他文件依据

本项目工程概算书、工程量计算书、《环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程岩土工程地质勘察报告》、《环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程地下管线探测及地形测量》、《环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程初步设计报告》、建设单位补充说明及附件等。

三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况如下：

（一）建安工程费：送审金额为 142,936,788.55 元，审定金额

为 130,008,678.92 元，核减金额 12,928,109.63 元，主要核减项目情况详见附件《主要核减事项明细表》，具体审核情况如下：

I-污水工程

站前路：送审金额为 8,632,687.03 元，审核金额为 8,122,506.68 元，核减金额为 510,180.357 元。

1.D300 混凝土管:送审工程量为 154.95m，送审单价为 273.28 元/m，送审金额为 42,344.74 元，审核工程量 108.2m，审核单价 263.48 元/m，审核金额为 28,508.54 元，核减金额为 13,836.2 元。

2.D500 铸铁管:送审工程量为 278.23m，送审单价为 782.04 元/m，送审金额为 217,586.99 元，审核工程量 272.4m，审核单价 745.14 元/m，审核金额为 202,976.14 元，核减金额为 14,610.85 元。

3.水泥混凝土 垫层：送审单价为 227.16 元/m，送审金额为 860,577.49 元，审核单价 196.53 元/m，审核金额为 756,327.23 元，核减金额为 104,250.26 元。

4.人行道块料铺设 彩色透水砖：送审单价为 92.25 元/m，送审金额为 67508.55 元，审核单价 35.52 元/m，审核金额为 12,732.50 元，核减金额为 54,776.05 元。

5.泵井：送审金额为 536,833.27 元，审核金额为 513,946.09 元，核减金额为 22,887.18 元。其中站前路污水泵型号:200WQ250-11-15，送审单价为 15,588.64 元/台，审核单价 9,953.46 元/台。

6.泵井配电：送审金额为 94,632.08 元，审核金额为 74,430.94 元，核减金额为 20,201.14 元。其中控制箱，送审单价为 8,041.91 元/台，审核单价 5,086.73 元/台。

7.专业工程暂估价为管线迁移暂估费用，送审金额87,477.30元，已计算在建设工程其他费用中，减少工程费87,477.30元。

水厂路：送审金额为5,109,532.27元，审核金额为4,194,104.38元，核减金额为915,427.89元。

1.D400混凝土管:送审工程量为198.69m，送审单价为366.97元/m，送审金额为72,913.27元，审核工程量193.4m，审核单价354.33元/m，审核金额为68,496.48元，核减金额为4,416.79元。

2.顶管 III级混凝土管DN500：送审单价为2502.54元/m，送审金额为124,201.06元，审核单价2438.77元/m，审核金额为121,036.16元，核减金额为3,164.90元。

3.混凝土井 顶管工作井Φ6800 旋喷桩：送审金额为327163.86元，审核金额为294,818.87元，核减金额为32,344.99元。

4.混凝土井 顶管接收井Φ4800 旋喷桩：送审金额为181768.65元，审核金额为162,268.18元，核减金额为19,500.47元。

5.混凝土井 顶管中间检查井Φ3200 旋喷桩：送审金额为80705.75元，审核金额为73,030.20元，核减金额为7,675.55元。

6.专业工程暂估价为管线迁移暂估费用，送审金额692,136.90元，已计算在建设工程其他费用中，减少工程费692,136.90元。

其余路段核减情况类同，每路段核减金额详见核减汇总表

II-雨水工程

1.站前路——清渠箱：送审工程量为3000.00m^3，送审单价为235.13元/m^3，送审金额为705,390.00元，审核工程量1865.28m^3，

审核单价 235.13 元/m^3，审核金额为 438,583.29 元，核减金额为 266,806.71 元。

2.陈家祠道——清渠箱：送审工程量为 550.00m^3，送审单价为 235.13 元/m^3，送审金额为 129,321.50 元，审核工程量 107.59m^3，审核单价 235.13 元/m^3，审核金额为 25,298.34 元，核减金额为 104,023.16 元。

3.西华路——水泥混凝土 垫层：送审工程量为 1482.83m^2，送审单价为 227.18 元/m^2，送审金额为 336,869.32 元，审核工程量 1346.41m^2，审核单价 196.53 元/m^2，审核金额为 264,609.96 元，核减金额为 72,259.36 元。

（二）工程建设其他费：送审金额为 26,691,373.32 元，审定金额为 28,146,870.47 元，增加金额为 1,658,895.55 元，审核增加的主要原因是管线迁移部分费用 5,287,051.92 元，送审时建设单位将该费用放入建安工程费中，但管线迁移费用属于征地拆迁费用的一部分，属于工程建设其他费，审核根据概算编制办法有关规定调整，增加 5,287,051.92 元。具体审核情况如下：

1.建设用地费：送审金额为 941,400.00 元，审定金额为 5,969,461.92 元，增加金额 5,028,061.92 元。其中管线迁移部分费用 5,287,051.92 元，送审时建设单位将该费用放入建安工程费中，但管线迁移费用属于征地拆迁费用的一部分，属于工程建设其他费，审核根据概算编制办法有关规定调整，增加管线迁移费用 5,287,051.92 元，结算时按实际工程量结算；

2.建设项目管理费：送审金额为 2,149,713.86 元，因工程费用调整相应调整，审定金额为 1,978,172.20 元，核减 171,541.66 元；

3.工程设计费：送审金额为 5,216,179.83 元，因工程费用调整

相应调整，审定金额为4,792,784.93元，核减423,394.90元；

4.工程勘察费：包括测量测绘费和勘察费（工程测量、管线探测、岩土工程勘察）送审金额为4,453,178.85元，审核方案、报告工程量及单价，审定金额为3,561,604.35元，核减891,574.50元

5.工程监理费：送审金额为2,936,535.06元，因工程费用调整相应调整，审定金额为2,710,552.08 元，核减225,982.98元。

6.检验监测费：送审金额为2,858,735.77元，因工程费用调整相应调整，审定金额为2,622,506.90 元，核减236,228.87元。

7.桥梁安全影响性评估费：送审金额579,880.00元，根据建设单位说明，高架桥安全评价费暂列579,880.00元

8.桥梁检测及施工过程监测费：送审金额905,095元，根据建设单位说明，桥梁检测及施工过程监测费暂885,095.00元，核减金额20,000.00元。

9.人防工程安全影响性评估费：送审金额为506,000.00元，根据建设单位说明，根据广州市荔湾区发展和改革局《关于征求环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程初步设计意见的复函》，项目范围涉及康王路康王柏德来商业城下方人防工程，需要在施工前做好安全评估工作，暂定金额为200,000.00元，核减306,000.00元。

10.人防工程检测及施工过程监测费：送审金额为1,081,300.00元，根据建设单位说明，根据广州市荔湾区发展和改革局《关于征求环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程初步设计意见的复函》，项目范围涉及康王路康王柏德来商业城下方人防工程，需要在施工前做好安全评估工作，

暂定金额为300,000.00元，核减781,300.00元。

11.环境影响评价费，原概算未送审，建设单位补充说明要求增列该费用，送审金额为37,400.00元，根据环评计费办法计算并下浮20%，审定金额为35,300.00元，核减金额为2,100.00元。

（三）预备费：按建安工程费用和工程建设其他费之和（不含建设用地费）的5%计取，送审金额为8,434,338.09元，审定金额为7,609,304.37 元，核减金额为825,033.72 元。

综上，项目概算送审总金额为 178,062,499.96元，审定总金额为165,764,853.76 元，核减金额12,297,646.20 元。

四、审定概算与批复估算对比（单位：万元）

序号	工程项目或费用名称	批复估算（A）	审定概算（B）	差额（A-B）
一	建安工程费用	14371.52	13000.87	1370.65
二	工程建设其他费用	2588.25	2814.69	-226.44
三	预备费	847.99	760.93	87.06
1	基本预备费	847.99	760.93	87.06
	合计	17807.76	16576.49	1231.27

总结：本工程概算审核金额未超过可行性研究报告批复的金额。

五、其他情况说明

1.本次概算运距暂定按20km考虑。

2.外运土方余泥渣土消纳费单价按15元/m^3计算。

3.根据建设单位提供的《环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程项目关于图纸及概算部分费用说明》：本项目位于荔湾区环市西路周边的老城区范围内，地下管线繁多

：本项目位于荔湾区环市西路周边的老城区范围内，地下管线繁多复杂和摸查难度较大，而本工程新建管线绝大部分为重力流管道，管道高程控制上限制较多，导致现状管线迁改需求的情况较难准确评估，故参考对比周边以往工程项目的管线迁改工程量情况，经建设单位补充说明，本工程管线迁改工程量乘以1.5的预估安全系数，结算时根据实际迁改数量按实结算。

六、审核结果

批复估算金额：178,077,600.00元

送审概算金额：178,062,499.96元

审定概算金额：165,764,853.76元

核 减 金 额： 12,297,646.20 元

核 减 率： 6.91%

附件：1.概算审核汇总对比表

2.审核结果确认表

3.出资比例表

4.主要核减事项明细表

5.概算审核书

广东省国际工程咨询有限公司

2023年9月28日

工 程 概 算 审 核 对 比 表

工程名称：环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程

序号	分项工程或费用名称	概算价值（元）			审核概算（元）			核减金额（元）
		工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计	
Ⅰ	**工程费用**	**142936788.55**		**142936788.55**	**130008678.92**		**130008678.92**	**12928109.63**
1	公共污水管网完善工程	124615681.63		124615681.63	113744161.74		113744161.74	10871519.89
2	公共雨水管网完善工程	18321106.92		18321106.92	16264517.18		16264517.18	2056589.74
Ⅱ	**工程建设其他费**		**26691373.32**	**26691373.32**		**28146870.47**	**28146870.47**	**-1658895.55**
1	建设用地费		941400.00	941400.00		5969461.92	5969461.92	-5028061.92
1.1	房屋鉴定费		641400.00	641400.00		641400.00	641400.00	0.00
1.2	借地费		300000.00	300000.00		41010.00	41010.00	258990.00
1.3	管线迁移					5287051.92	5287051.92	-5287051.92
2	建设项目管理费		2149713.86	2149713.86		1978172.20	1978172.20	171541.66
3	工程设计费		5216179.83	5216179.83		4792784.93	4792784.93	423394.90
3.1	初步设计费		2086471.93	2086471.93		1917113.97	1917113.97	169357.96
3.2	施工图设计费		3129707.90	3129707.90		2875670.96	2875670.96	254036.94
4	工程勘察费		3460023.27	3460023.27		3561604.35	3561604.35	-101581.08
4.1	测量测绘					936939.22	936939.22	-936939.22

工 程 概 算 审 核 对 比 表

工程名称：环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程

序号	分项工程或费用名称	概算价值（元）			审核概算（元）			核减金额（元）
		工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计	
4.2	勘察费（工程测量、管线探测、岩土工程勘察）		3460023.27	3460023.27		2624665.13	2624665.13	835358.14
~~5~~	~~顶管三维探地雷达探测~~		203398.40	203398.40		0.00	0.00	
5	施工图预算编制费		521617.98	521617.98		479278.49	479278.49	42339.49
6	竣工图编制费		417294.39	417294.39		383422.79	383422.79	33871.60
7	设计咨询费（含施工图审查）		714683.94	714683.94		650043.39	650043.39	64640.55
8	工程监理费		2936535.06	2936535.06		2710552.08	2710552.08	225982.98
9	招标代理服务费		471044.64	471044.64		452845.39	452845.39	18199.25
9.1	工程招标费		326968.39	326968.39		320504.35	320504.35	6464.04
9.2	服务招标费					114365.15	114365.15	
9.2.1	设计勘察招标费		63542.91	63542.91		57878.75	57878.75	5664.16
9.2.2	监理招标费		30492.28	30492.28		28684.80	28684.80	1807.48
9.2.3	检验监测招标费		29869.89	29869.89		27801.60	27801.60	2068.29
9.3	公共资源交易服务费		20171.17	20171.17		17975.89	17975.89	2195.28
10	建设项目前期工作咨询费		260218.83	260218.83		260218.83	260218.83	0.00

工 程 概 算 审 核 对 比 表

工程名称：环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程

序号	分项工程或费用名称	概算价值（元）			审核概算（元）			核减金额（元）
		工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计	
10.1	可行性研究报告编制费		260218.83	260218.83		260218.83	260218.83	0.00
11	CCTV检测费		364582.00	364582.00		351105.20	351105.20	13476.80
12	检验监测费		2858735.77	2858735.77		2622506.90	2622506.90	236228.87
12.1	检验监测费					2600173.58	2600173.58	
12.2	专项顶管三维探地雷达探测					22333.32	22333.32	
13	工程保险费		428810.37	428810.37		390026.04	390026.04	38784.33
14	工程造价咨询服务费		731704.40	731704.40		684563.96	684563.96	47140.44
14.1	概算审核费		298868.75	298868.75		285341.34	285341.34	13527.41
14.2	预算审核费		432835.65	432835.65		399222.62	399222.62	33613.03
~~16~~	~~管线放线费~~		652949.00	652949.00		0.00	0.00	652949.00
~~17~~	~~管线规划条件核实费~~		340206.58	340206.58		0.00	0.00	340206.58
15	桥梁安全影响性评估费		579880.00	579880.00		579880.00	579880.00	0.00
16	桥梁检测及施工过程监测费		905095.00	905095.00		885095.00	885095.00	20000.00
17	人防工程安全影响性评估费		506000.00	506000.00		200000.00	200000.00	306000.00

工 程 概 算 审 核 对 比 表

工程名称：环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程

序号	分项工程或费用名称	概算价值（元）			审核概算（元）			核减金额（元）
		工程费用	其他费用	合计	工程费用	其他费用	合计	
18	人防工程检测及施工过程监测费		1081300.00	1081300.00		300000.00	300000.00	781300.00
19	交通影响评估费		500000.00	500000.00		500000.00	500000.00	0.00
20	文物评估费		450000.00	450000.00		360009.00	360009.00	89991.00
21	环境影响评价费					35300.00	35300.00	-35300.00
Ⅲ	**预备费**		**8434338.09**	**8434338.09**		**7609304.37**	**7609304.37**	**825033.72**
1	基本预备费		8434338.09	8434338.09		7609304.37	7609304.37	825033.72
Ⅳ	**建设项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ**	**142936788.55**	**35125711.41**	**178062499.96**	**130008678.92**	**35756174.84**	**165764853.76**	**12297646.20**

审核结果确认表

项目名称：环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程

评审报告编号：

序号	项目名称	送审金额（元）	审定金额（元）	核减金额（元）	核减率（%）
1	环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程	178,062,499.96	165,764,853.76	12,297,646.20	6.91%
1.1	其中：建安工程费用	142,936,788.55	130,008,678.92	12,928,109.63	
1.2	其中：工程建设其他费用	26,691,373.32	28,146,870.47	-1,455,497.15	
1.3	其中：预备费	8,434,338.09	7,609,304.37	825,033.72	

备注：

建设单位（章）：

2023 年 9 月 28 日

编制单位（章）：

2023 年 9 月 28 日

评审机构（章）：

2023 年 9 月 28 日

备注：如需复核，最终审定金额以复核调整金额为准。

投 资 比 例 构 成 表

序号	分项工程或费用名称	工程投资（元）	出资渠道（元）		备注
			市财政	区财政	
Ⅰ	**工程费用**	130008678.92	121876420.33	8132258.59	
1	公共污水管网完善工程	113744161.74	113744161.74		市财政出资
2	公共雨水管网完善工程	16264517.18	8132258.59	8132258.59	市区5：5出资
Ⅱ	**工程建设其他费**	28146870.47	26386237.03	1760633.44	按建安费比例分摊
1	建设用地费	5969461.92	5596062.17	373399.75	按建安费比例分摊
1.1	房屋鉴定费	641400.00	601279.37	40120.63	按建安费比例分摊
1.2	借地费	41010.00	38444.76	2565.24	按建安费比例分摊
1.3	管线迁移	5287051.92	4956338.05	330713.87	按建安费比例分摊
2	建设项目管理费	1978172.20	1854434.25	123737.95	按建安费比例分摊
3	工程设计费	4792784.93	4492988.28	299796.65	按建安费比例分摊
3.1	初步设计费	1917113.97	1797195.31	119918.66	按建安费比例分摊
3.2	施工图设计费	2875670.96	2695792.97	179877.99	按建安费比例分摊
4	工程勘察费	3561604.35	3338820.09	222784.26	按建安费比例分摊
4.1	测量测绘	936939.22	878332.12	58607.10	按建安费比例分摊
4.2	勘察费（工程测量、管线探测、岩土工程勘察）	2624665.13	2460487.97	164177.16	按建安费比例分摊
5	施工图预算编制费	479278.49	449298.83	29979.66	按建安费比例分摊
6	竣工图编制费	383422.79	359439.06	23983.73	按建安费比例分摊
7	设计咨询费（含施工图审查）	650043.39	609382.10	40661.29	按建安费比例分摊
8	工程监理费	2710552.08	2541002.55	169549.53	按建安费比例分摊
9	招标代理服务费	452845.39	424519.16	28326.23	按建安费比例分摊
9.1	工程招标费	320504.35	300456.27	20048.08	按建安费比例分摊
9.2	服务招标费	114365.15	107211.42	7153.73	按建安费比例分摊
9.2.1	设计勘察招标费	57878.75	54258.34	3620.41	按建安费比例分摊
9.2.2	监理招标费	28684.80	26890.52	1794.28	按建安费比例分摊
9.2.3	检验监测招标费	27801.60	26062.56	1739.04	按建安费比例分摊
9.3	公共资源交易服务费	17975.89	16851.47	1124.42	按建安费比例分摊
10	建设项目前期工作咨询费	260218.83	243941.71	16277.12	按建安费比例分摊
10.1	可行性研究报告编制费	260218.83	243941.71	16277.12	按建安费比例分摊

11	CCTV检测费	351105.20	329142.99	21962.21	按建安费比例分摊
12	检验监测费	2622506.90	2458464.74	164042.16	按建安费比例分摊
12.1	检验监测费	2600173.58	2437528.41	162645.17	按建安费比例分摊
12.2	专项顶管三维探地雷达探测	22333.32	20936.33	1396.99	按建安费比例分摊
13	工程保险费	390026.04	365629.26	24396.78	按建安费比例分摊
14	工程造价咨询服务费	684563.96	641743.35	42820.61	按建安费比例分摊
14.1	概算审核费	285341.34	267492.77	17848.57	按建安费比例分摊
14.2	预算审核费	399222.62	374250.58	24972.04	按建安费比例分摊
15	桥梁安全影响性评估费	579880.00	543607.54	36272.46	按建安费比例分摊
16	桥梁检测及施工过程监测费	885095.00	829730.84	55364.16	按建安费比例分摊
17	人防工程安全影响性评估费	200000.00	187489.67	12510.33	按建安费比例分摊
18	人防工程检测及施工过程监测费	300000.00	281234.50	18765.50	按建安费比例分摊
19	交通影响评估费	500000.00	468724.17	31275.83	按建安费比例分摊
20	文物评估费	360009.00	337489.84	22519.16	按建安费比例分摊
21	环境影响评价费	35300.00	33091.93	2208.07	按建安费比例分摊
Ⅲ	**预备费**	7609304.37	7133329.76	475974.61	按建安费比例分摊
1	基本预备费	7609304.37	7133329.76	475974.61	按建安费比例分摊
Ⅳ	**建设项目总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）**	165764853.76	155395987.12	10368866.64	

附件4

主要核减事项明细表

单位工程造价汇总表

工程名称：　　污水工程-站前路

序号	汇总内容	送审金额	审核金额	核减金额
1	分部分项工程费	5933043.80	5630722.45	302321.35
1.1	管网	2061488.53	2025034.41	36454.12
1.2	其他	5233.08		5233.08
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	171997.13	156805.97	15191.16
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	2530999.47	2418792.91	112206.56
1.5	破除修复人行道	133714.50	44000.97	89713.53
1.6	破除及修复渠箱	60056.64	59553.96	502.68
1.7	泵井	536833.27	513946.09	22887.18
1.8	泵井配电	94632.08	74430.93	20201.15
1.9	余泥渣土场外运输与排放	338089.10	338157.21	-68.11
2	措施项目费	1216296.37	1190313.37	25983
2.1	绿色施工安全防护措施费	276525.32	263823.48	12701.84
2.2	措施其他项目费	939771.05	926489.89	13281.16
3	其他项目费	770556.19	630805.17	139751.02
3.1	暂列金额	296652.19	281536.12	15116.07
3.2	暂估价	87477.30	0.00	87477.3
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价	87477.30	0.00	87477.3
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	100554.66	95935.81	4618.85
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	177991.31	168921.67	9069.64
3.12	纳土费	107880.73	84411.57	23469.16
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	7919896.36	7451840.99	468055.37
5	增值税销项税额	712790.67	670665.69	42124.98
6	工程造价	8632687.03	8122506.68	510180.35

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
		管网					2061488.53				管网					2025034.41		
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2381.3	9.95	23693.94		1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2380.5	10.00	23805.00		-111.06
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1621.6	245.04	397356.86		2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1621.8	243.32	394616.38		2740.48
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	63.3	286.84	18156.97		3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	63	286.86	18072.18		84.79
4	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5984.2	26.36	157743.51		4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5984.2	26.37	157803.35		-59.84
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	461.7	1255.02	579442.73		5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	461.7	1258.96	581261.83		-1819.1
6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管） DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	87.74	135.00	11844.90		6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管） DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详	m	83.54	120.06	10029.81		1815.09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	154.95	273.28	42344.74		7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	108.2	263.48	28508.54		13836.2
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	723.49	366.97	265499.13		8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	741.7	354.33	262806.56		2692.57
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	278.23	782.04	217586.99		9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	m	272.4	745.14	202976.14		14610.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
10	040504002011	预制装配式检查井 φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	62	5609.98	347818.76			
		其他					5233.08			5233.08
11	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	33	76.04	2509.32		33	2509.32
12	粤040101006008	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	13	209.52	2723.76		13	2723.76
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					171997.13			15191.16
13	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	241.78	4.94	1194.39			
14	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详	根	403	33.08	13331.24			
15	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	319.83	30.64	9799.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
10	040504002011	预制装配式检查井φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	62	5567.01	345154.62	0	2664.14
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					156805.97		15191.16
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	220.31	4.94	1088.33	21.47	106.06
12	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	365	32.28	11782.20	38	1549.04
13	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	30.88	9276.66	19.42	522.93

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
16	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	319.83	36.28	11603.43		19.42	617.44
17	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	319.83	227.16	72652.58		19.42	5916.5
18	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	319.83	99.84	31931.83		19.42	3269.71
19	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	319.83	98.44	31484.07		19.42	3209.48
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					2530999.47			112206.56
20	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1947.08	4.19	8158.27		117.63	492.87
21	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	3245	33.08	107344.60		197	8955.16

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	36.57	10985.99	19.42	617.44
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	222.15	66736.08	19.42	5916.5
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	95.41	28662.12	19.42	3269.71
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	94.12	28274.59	19.42	3209.48
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					2418792.91		112206.56
18	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm	m	1829.45	4.19	7665.40	117.63	492.87
19	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	3048	32.28	98389.44	197	8955.16

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
22	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	8.36	31671.19		20	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	8.40	32326.61	-59.986	-655.42
23	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	30.64	116077.19		21	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	30.88	118838.78	-59.986	-2761.59
24	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	26.78	101453.89		22	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	26.99	103868.48	-59.986	-2414.59
25	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	84.32	319439.57		23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	84.38	324728.50	-59.986	-5288.93
26	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	4.31	16328.09		24	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详	m2	3848.406	4.34	16702.08	-59.986	-373.99
27	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	106.25	402519.63		25	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	106.31	409124.04	-59.986	-6604.41
28	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	227.16	860577.49		26	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	196.53	756327.23	-59.986	104250.26

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
29	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3788.42	149.78	567429.55		-59.986	16607.2
		破除修复人行道					133714.50			89713.53
30	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	731.8	3.07	2246.63		373.34	1146.16
31	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	731.8	12.53	9169.45		373.34	4645.68
32	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	731.8	92.25	67508.55		373.34	54776.05
33	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	731.8	74.87	54789.87		373.34	29145.64
		破除及修复渠箱					60056.64			502.68
34	041001008005	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	36	290.40	10454.40		0	-63

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
27	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	143.13	550822.35		
		破除修复人行道					44000.97		89713.53
28	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.46	3.07	1100.47	373.34	1146.16
29	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.46	12.62	4523.77	373.34	4645.68
30	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料	m2	358.46	35.52	12732.50	373.34	54776.05
31	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.46	71.54	25644.23	373.34	29145.64
		破除及修复渠箱					59553.96		502.68
32	041001008005	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	36	292.15	10517.40	0	-63

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
35	040501019001	修复渠箱	1、断面规格:3000×1800 2、混凝土强度等级:C30 P6 3、结构及做法:见设计图大样 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	24	2066.76	49602.24		33	040501019001	修复渠箱	1、断面规格:3000×1800 2、混凝土强度等级:C30 P6 3、结构及做法:见设计图大样 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	24	2043.19	49036.56	0	565.68
		泵井					536833.27				泵井					513946.09		22887.18
36	040101002005	挖沟槽土方（6m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	331.14	11.41	3778.31		34	040101002005	挖沟槽土方（6m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	331.14	11.46	3794.86	0	-16.55
37	040103001003	地基处理	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	10.81	221.25	2391.71		35	040103001003	地基处理	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范	m3	10.81	219.62	2374.09	0	17.62
38	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:泵井	m3	3.14	730.11	2292.55		36	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:泵井	m3	3.14	714.34	2243.03	0	49.52
39	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30 2、防水、抗渗要求:P6 3、部位:泵井	m3	40.12	786.39	31549.97		37	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30 2、防水、抗渗要求:P6 3、部位:泵井	m3	40.12	767.16	30778.46	0	771.51
40	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	3.85	5358.52	20630.30		38	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	3.85	5389.41	20749.23	0	-118.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
41	040504002012	泵井支护φ7800	1、井类型、规格:泵井支护φ7800 h=6.6m，最大深度7.1m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	393569.35	393569.35		0	9881.51
42	041001008006	拆除混凝土结构	1、结构形式:泵井支护 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	m3	13.9	272.97	3794.28		0	-22.94
43	031003016001	PLC液位控制	1、名称:PLC液位控制	组	1	1466.57	1466.57		0	199.95
44	040601010001	钢筋混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 2、防水、抗渗要求:p6 3、规格:1100*520*50	个	7	47.64	333.48		0	2.94
45	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN600	个	2	2823.96	5647.92		0	15.28
46	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN300	个	1	1173.24	1173.24		0	2.71
47	040502008003	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN200	个	1	894.31	894.31		0	1.92
48	040602001001	细格栅提篮	1、材质:SS304，带把手，配套挂链	个	1	8500.00	8500.00		0	0
49	040602001002	不锈钢吊链	1、材质:不锈钢吊链SS304	m	6	36.99	221.94		0	0
50	040501002002	污水压力管	1、垫层、基础材质及厚度:砂 2、材质及规格:焊接钢管D273*8	m	52	424.91	22095.32		0	832

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
41	040504002012	泵井支护φ7800	1、井类型、规格:泵井支护φ7800 h=6.6m，最大深度7.1m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	383687.84	383687.84	0	9881.51
42	041001008006	拆除混凝土结构	1、结构形式:泵井支护 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文	m3	13.9	274.62	3817.22	0	-22.94
43	031003016001	PLC液位控制	1、名称:PLC液位控制	组	1	1266.62	1266.62	0	199.95
44	040601010001	钢筋混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 2、防水、抗渗要求:p6 3、规格:1100*520*50	个	7	47.22	330.54	0	2.94
45	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN600	个	2	2816.32	5632.64	0	15.28
46	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN300	个	1	1170.53	1170.53	0	2.71
47	040502008003	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN200	个	1	892.39	892.39	0	1.92
48	040602001001	细格栅提篮	1、材质:SS304，带把手，配套挂链	个	1	8500.00	8500.00	0	0
49	040602001002	不锈钢吊链	1、材质:不锈钢吊链SS304	m	6	36.99	221.94	0	0
50	040501002002	污水压力管	1、垫层、基础材质及厚度:砂 2、材质及规格:焊接钢管D273*8	m	52	408.91	21263.32	0	832

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
51	040502005001	阀门	1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	2056.51	4113.02		0	0
52	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	1575.27	3150.54		0	0
53	040502003001	塑料管管件	1、种类:塑料通气帽 2、材质及规格:PVC-	个	1	11.37	11.37		0	0.28
54	040501004002	塑料管	1、材质及规格:通气管UPVC DN150	m	0.8	52.26	41.81		0	0
55	030109001001	站前路污水泵	1、名称:站前路污水泵 2、型号:200WQ25-11-15	台	2	15588.64	31177.28		0	11270.36
		泵井配电					94632.08			20201.15
56	040101002006	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	97.463	9.95	969.76		0	-4.87
57	040103001004	回填方	1、填方材料品种:土方 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	34.5	20.34	701.73		0	0
58	030404016001	控制箱	1、名称:动力配电控制箱 2、型号:户外型，防护等级IP65，含基础，基础高出地面600mm 3、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	台	1	8041.91	8041.91		0	2955.18
59	030408001002	电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3、规格:5x25 4、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	300	105.77	31731.00		60	6977.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
49	040502005001	阀门	1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	2056.51	4113.02
50	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	1575.27	3150.54
51	040502003001	塑料管管件	1、种类:塑料通气帽 2、材质及规格:PVC-U、Φ150 3、其他:未尽事项,详	个	1	11.09	11.09
52	040501004002	塑料管	1、材质及规格:通气管UPVC DN150	m	0.8	52.26	41.81
53	030109001001	站前路污水泵	1、名称:站前路污水泵 2、型号:200WQ250-11-15	台	2	9953.46	19906.92
		泵井配电					74430.93
54	040101002006	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	97.463	10.00	974.63
55	040103001004	回填方	1、填方材料品种:土方 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	34.5	20.34	701.73
56	030404016001	控制箱	1、名称:动力配电控制箱 2、型号:户外型，防护等级IP65，含基础，基础高出地面600mm 3、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	台	1	5086.73	5086.73
57	030408001002	电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3、规格:5x25 4、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	103.14	24753.60

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
60	040803002001	电缆保护管	1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格:2×HDPE75(壁厚3.5mm) 3、敷设方式:埋地敷设 4、过路管加固要求:石屑垫层，回填石屑，砼包封 5、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	300	117.97	35391.00		58	040803002001	电缆保护管	1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格 :2×HDPE75(壁	m	240	117.58	28219.20	60	7171.8
61	040504001002	电缆拉线手井	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20商品混凝土、井底设置200mm厚渗水砂层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砼砖 3、勾缝、抹面要求:井内侧15mm厚1:2水泥砂浆批荡 4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格:填充式井盖860x640mm 6、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	座	6	1632.78	9796.68		59	040504001002	电缆拉线手井	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20商品混凝土、井底设置200mm厚渗水砂层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砼砖 3、勾缝、抹面要求:井内侧15mm厚1:2水泥砂浆批荡 4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格:填充式井盖860x640mm 6、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	座	6	1615.84	9695.04	0	101.64
62	030504007001	泵站接地	1、名称:泵站接地 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	3000.00	3000.00		60	030504007001	泵站接地	1、名称:泵站接地 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	2000.00	2000.00	0	1000
63	030504007002	配电屏改造	1、名称:增设断路器、隔离开关、电流互感器、 电度表等，详见配电系统图. 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	5000.00	5000.00		61	030504007002	配电屏改造	1、名称:增设断路器、隔离开关、电流互感器、 电度表等，详见配电系统图. 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	3000.00	3000.00	0	2000
		余泥渣土场外运输与排放					338089.10				余泥渣土场外运输与排放					338157.21		-68.11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

附件4：

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （送审）

工程名称： 污水工程-站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
64	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4523.298	53.03	239870.49		62	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4483.523	53.52	239958.15	39.775	-87.66
65	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1154.635	85.06	98213.25		63	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1143.915	85.84	98193.66	10.72	19.59
66	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12		64	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	0	-0.02
67	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24		65	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	0	-0.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 （审核）

工程名称： 污水工程-站前路

主要核减事项明细表

单位工程造价汇总表

工程名称：污水工程-水厂路

序号	汇总内容	送审金额	审核金额	核减金额
1	分部分项工程费	3243217.90	3160104.44	83113.46
1.1	管网	2056763.77	1982705.34	74058.43
1.2	其他	2701.88		2701.88
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	989482.10	979817.29	9664.81
1.4	余泥渣土场外运输与排放	194270.15	197581.81	-3311.66
2	措施项目费	363389.23	319442.12	43947.11
2.1	绿色施工安全防护措施费	180641.07	178100.44	2540.63
2.2	措施其他项目费	182748.16	141341.68	41406.48
3	其他项目费	1081037.15	368255.62	712781.53
3.1	暂列金额	162160.90	158005.22	4155.68
3.2	暂估价	692136.90	0.00	692136.9
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价	692136.90	0.00	692136.9
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	65687.66	64763.80	923.86
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	97296.54	94803.13	2493.41
3.12	纳土费	63755.15	50683.47	13071.68
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	4687644.28	3847802.18	839842.1
5	增值税销项税额	421887.99	346302.20	75585.79
6	工程造价	5109532.27	4194104.38	915427.89
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5109532.27	4194104.38	915427.89

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
		管网					2056763.77			
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	915.1	9.95	9105.25			
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	856.2	12.89	11036.42			
3	040101002003	挖沟槽土方（6m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	322.15	11.41	3675.73			
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1343.4	245.04	329186.74			
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.6	286.84	20537.74			
6	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1996	26.36	52614.56			
7	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	352.1	1255.02	441892.54			
8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管） DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.86	135.00	1466.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
		管网					1982705.34		74058.43
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	915.1	9.99	9141.85	0	-36.6
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	856.2	12.94	11079.23	0	-42.81
3	040101002003	挖顶管中间检查井、工作井、接收井土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	322.15	42.56	13710.70	0	-10034.97
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1343.4	243.28	326822.35	0	2364.39
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.6	286.82	20536.31	0	1.43
6	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1996	26.35	52594.60	0	19.96
7	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	352.1	1257.77	442860.82	0	-968.28
8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管） DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.16	120.02	1219.40	0.7	246.7

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	30.69	273.28	8386.96		9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25.5	263.36	6715.68	5.19	1671.28
10	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片	m	198.69	366.97	72913.27		10	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子	m	193.4	354.17	68496.48	5.29	4416.79
11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	286.24	782.04	223851.13		11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	286.24	745.03	213257.39	0	10593.74
12	040501012001	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:III级混凝土管DN500 3、:含唯一识别码电子芯片 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	49.63	2502.54	124201.06		12	040501012001	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:III级混凝土管DN500 3、泥水切削机械及附属设施安拆 4、顶进触变泥浆减阻 5、泥浆外运，运距20公里 6、:含唯一识别码电子芯片 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	49.63	2438.77	121036.16	0	3164.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
13	040504002011	预制装配式检查井φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、	座	29	5609.98	162689.42			
14	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ7800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ7800 平均深度H=5.07m，最大深度H=5.07m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	327163.86	327163.86			
15	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=4.46m，最大深度4.46m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	座	1	181768.65	181768.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
13	040504002011	预制装配式检查井 φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、	座	29	5566.63	161432.27	0	1257.15
14	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ6800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ6800 平均深度H=8.71m，最大深度H=8.710m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩洞口有加固桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	294818.87	294818.87	0	32344.99
15	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=6.765m，最大深度8.53m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫	座	1	162268.18	162268.18	0	19500.47

32344.99

19500.47

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
16	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井φ3200旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井φ3200 h=5.22m，最大深度5.22m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	80705.75	80705.75			
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	20.4	272.97	5568.59			
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					989482.10			
20	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详	m	1051.88	4.94	5196.29			
21	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1753	33.08	57989.24			
22	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	30.64	57644.26			
23	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	36.28	68255.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
16	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井φ3200旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井φ3200 h=5.09m，最大深度5.09m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	73030.20	73030.20	0	7675.55
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	20.4	180.63	3684.85	0	1883.74
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					980154.13		9327.97
20	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标	m	1051.88	4.94	5196.29	0	0
21	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1753	32.23	56499.19	0	1490.05
22	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	30.88	59189.15	-35.407	-1544.89
23	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	36.56	70076.27	-35.407	-1821.25

7675.55

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
24	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	227.16	427365.19		-35.407	1751.52
25	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	99.84	187832.99		-35.407	4975.33
26	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	m2	1881.34	98.44	185199.11		-35.407	4814.05
		余泥渣土场外运输与排放					194270.15			-3311.66
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2845.986	53.03	150922.64		-14.163	-2123.93
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	509.548	85.06	43342.15		-9.206	-1187.69
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12		0	-0.02
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24		0	-0.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
22	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	222.05	425613.67	-35.407	1751.52
23	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石	m2	1916.747	95.40	182857.66	-35.407	4975.33
24	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	94.11	180385.06	-35.407	4814.05
		余泥渣土场外运输与排放					197581.81		-3311.66
25	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2860.149	53.51	153046.57	-14.163	-2123.93
26	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	518.754	85.84	44529.84	-9.206	-1187.69
27	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	0	-0.02
28	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	0	-0.02

单项工程对比表

工程名称：雨水工程

序号	单项工程名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)
	雨水工程			
1	流花新街-天富大厦西侧	43294.06	37423.54	5870.52
2	站前路	2026592.89	1463340.59	563252.30
3	西站三街	16337.61	14638.69	1698.92
4	广雅后街二巷	28915.38	25492.34	3423.04
5	西增路	14447.45	12910.84	1536.61
6	彭城路	1623006.54	1501934.85	121071.69
7	水厂路	1700387.99	1607221.92	93166.07
8	西湾路145号	1073345.16	988063.24	85281.92
9	福州路	1998077.65	1849943.45	148134.20
10	南岸路（东风西路-河柳街段）	147126.91	145588.47	1538.44
11	南岸路（河柳街-塘前新街段）	376062.37	370413.49	5648.88
12	周门路	1182624.06	1072839.31	109784.75
13	陈家祠道	308573.29	92276.49	216296.80
14	龙源新街	784911.27	707145.95	77765.32
15	西华路	2766027.44	2468396.78	297630.66
16	太保直街	1431697.89	1331367.59	100330.30
17	金花直街	315891.72	288955.42	26936.30
18	龙津东路	31850.87	27486.22	4364.65
19	西城横街	649904.33	626523.39	23380.94
20	紫莱大厦东侧道路	1079941.70	1000030.53	79911.17
21	康王北路泵井	722090.34	632524.08	89566.26
合　　计		18321106.92	16264517.18	2056589.74

单位工程汇总表

工程名称：流花新街-天富大厦西侧

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额
1	分部分项工程费	1518903.66	1104589.71	414313.95
1.1	雨水管网	85697.39	85164.76	532.63
1.2	其他	1001625.46	732988.15	268637.31
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	6524.00	5783.09	740.91
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	33146.92	28652.87	4494.05
1.5	余泥渣土场外运输与排放	391909.89	252000.84	139909.05
2	措施项目费	157693.78	107415.67	50278.11
2.1	绿色施工安全防护措施费	154470.68	105234.18	49236.50
2.2	措施其他项目费	3223.10	2181.49	1041.61
3	其他项目费	182662.09	130508.92	
3.1	暂列金额	75945.18	55229.49	
3.2	暂估价			
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价			
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	56171.15	38266.97	17904.18
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	45567.11	33137.69	
3.12	余泥渣土消纳费	4978.65	3874.77	1103.88
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	1859259.53	1342514.3	516745.23
5	增值税销项税额	167333.36	120826.29	46507.07
6	工程造价	2026592.89	1463340.59	563252.30
招标控制价合计		2026592.89	1463340.59	563252.30

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审				审核			核减金额（元）
					工程量	金额(元)			工程量	金额(元)		
						综合单价	合价			综合单价	合价	
		雨水管网					85697.39				85164.76	532.63
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	35.00	9.95	348.25		35.00	10.00	350.00	-1.75
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	52.60	12.89	678.01		52.60	12.95	681.17	-3.16
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	56.70	245.06	13894.90		56.70	243.32	13796.24	98.66

4	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	80.70	26.36	2127.25		80.70	26.37	2128.06	-0.81
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	13.00	1254.84	16312.92		13.00	1258.96	16366.48	-53.56
6	040501001013	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300	m	5.50	269.10	1480.05		5.50	263.74	1450.57	29.48
7	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.40	571.51	5943.70		10.40	564.66	5872.46	71.24

8	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d1000 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.20	1285.65	9256.68		7.20	1272.02	9158.54	98.14
9	040504002009	预制装配式检查井 φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等	座	3.00	11885.21	35655.63					#VALUE!
									3.00	11787.08	35361.24	
		其他					1001625.46				732988.15	268637.31

10	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱井顶板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	134.09	290.40	38939.16		134.09	292.15	39173.81	-234.65
11	040601010001	渠箱井顶板	1、混凝土强度等级:C30 P6 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	134.09	1324.09	177544.58		134.09	1305.26	175019.70	2524.88
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	14.75	5374.73	79277.27		14.75	5405.61	79732.75	-455.48
13	040504002008	渠箱清障井	1、类型:渠箱清障井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.00	94.89	474.45		5.00	95.72	478.60	-4.15
14	040101005001	清渠箱	1、挖掘深度:清渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3000.00	235.13	705390.00		1865.28	235.13	438583.29	266806.71
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					6524.00				5783.09	740.91

15	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	11.00	4.94	54.34		9.99	4.94	49.35	4.99
16	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	18.00	33.08	595.44		16.00	33.08	529.28	66.16
17	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	30.64	365.54		10.83	30.88	334.43	31.11
18	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	36.28	432.82		10.83	36.57	396.05	36.77
19	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	227.18	2710.26		10.83	222.15	2405.88	304.38

20	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	99.85	1191.21		10.83	96.20	1041.85	149.36
21	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	m2	11.93	98.44	1174.39		10.83	94.76	1026.25	148.14
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					33146.92				28652.87	4494.05
22	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	35.20	4.19	147.49		31.96	4.19	133.91	13.58
23	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	49.20	33.08	1627.54		49	33.08	1620.92	6.62
24	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	8.36	411.31		44.67	8.4	375.23	36.08

25	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	30.64	1507.49		44.67	30.88	1379.41	128.08
26	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	26.78	1317.58		44.67	26.99	1205.64	111.94
27	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	84.32	4148.54		44.67	84.38	3769.25	379.29
28	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	4.31	212.05		44.67	4.34	193.87	18.18
29	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	106.25	5227.50		44.67	106.31	4748.87	478.63

30	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	227.18	11177.26		44.67	196.53	8779	2398.26
31	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	149.80	7370.16		44.67	144.32	6446.77	923.39
		余泥渣土场外运输与排放					391909.89				252000.84	139909.05
32	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	112.05	53.03	5942.12		109.8	53.52	5876.5	65.62
33	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	149.98	85.06	12757.47		148.518	85.84	12748.79	8.68
34	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3000.00	124.40	373200.00		1865.28	125.11	233365.18	139834.82

35	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.00	2.12	2.12		1	2.14	2.14	-0.02
36	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.00	3.24	3.24		1	3.26	3.26	-0.02
37	040103002010	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.00	4.94	4.94		1.00	4.97	4.97	-0.03
		分部分项小计					1518903.66				1104589.71	414313.95
		措施项目										
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费										
	QTCSF	措施其他项目费					3223.10				2181.49	1041.61
38	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	18.65	64.61	1205.17		18.65	64.67	1206.29	-1.12
39	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.26	41.81	94.53		2.26	41.85	94.62	-0.09

40	040205012001	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:一个月	m	46.00	37.90	1743.40		46	15.23	700.58	1042.82
41	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	12.00	15.00	180.00		12	15	180	0.00
		措施项目小计					3223.10				2181.49	1041.61
合　　计							1522126.76				1106771.2	415355.56

单位工程汇总表

工程名称：陈家祠道

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额（元）
1	分部分项工程费	228628.44	69457.22	159171.22
1.1	雨水管网	3737.27	3692.71	44.56
1.2	其他	155097.66	50917.45	104180.21
1.3	余泥渣土场外运输与排放	69793.51	14847.06	54946.45
2	措施项目费	26476.03	6989.08	19486.95
2.1	绿色施工安全防护措施费	25697.98	6528.21	19169.77
2.2	措施其他项目费	778.05	460.87	317.18
3	其他项目费	27990.29	8210.98	19779.31
3.1	暂列金额	11431.42	3472.86	7958.56
3.2	暂估价			
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价			
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	9344.72	2373.9	6970.82
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	6858.85	2083.72	4775.13
3.12	余泥渣土消纳费	355.3	280.5	74.8
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	283094.76	84657.28	198437.48
5	增值税销项税额	25478.53	7619.21	17859.32
6	工程造价	308573.29	92276.49	216296.8
合计		308573.29	92276.49	216296.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈家祠道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审				审核			核减金额（元）
					工程量	金额(元)			工程量	金额(元)		
						综合单价	合价			综合单价	合价	
		雨水管网					3737.27				3692.71	44.56
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.1	9.95	70.65		7.1	10	71.00	-0.35
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	4.1	245.06	1004.75		4.1	243.32	997.61	7.14
3	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.5	26.36	751.26		28.5	26.37	751.55	-0.29

4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.1	269.1	1910.61		7.1	263.74	1872.55	38.06
		其他					155097.7				50917.45	104180.21
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱井顶板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	290.4	3368.64		11.6	292.15	3388.94	-20.3
6	040601010001	渠箱井顶板	1、混凝土强度等级:C30 P6 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	1324.09	15359.44		11.6	1305.26	15141.02	218.42
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	1.276	5374.84	6858.3		1.276	5405.73	6897.71	-39.41

8	040504002001	渠箱清障井	1、类型:渠箱清障井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	94.89	189.78		2	95.72	191.44	-1.66
9	040101005001	清渠箱	1、挖掘深度:清渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	550	235.13	129321.5		107.59	235.13	25298.34	104023.16
		余泥渣土场外运输与排放					69793.51				14847.06	54946.45
10	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.1	53.03	376.51		7.1	53.52	379.99	-3.48
11	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	85.06	986.7		11.6	85.84	995.74	-9.04
12	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	550	124.4	68420		107.59	125.11	13460.96	54959.04
13	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12		1	2.14	2.14	-0.02

14	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24		1	3.26	3.26	-0.02
15	040103002010	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	4.94	4.94		1	4.97	4.97	-0.03
		分部分项小计					228628.4				69457.22	159171.22
		措施项目										
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费										
	QTCSF	措施其他项目费					778.05				460.87	317.18
16	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	3.365	64.62	217.45		3.365	64.68	217.65	-0.2
17	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:一个月	m	14	37.9	530.6		14	15.23	213.22	317.38
18	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2	15	30		2	15	30	0
		措施项目小计					778.05				460.87	317.18
合　　计							229406.5				69918.09	159488.4

单位工程汇总表

工程名称：西华路

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额（元）
1	分部分项工程费	1814921.3	1660882.23	154039.07
1.1	雨水管网	684846.73	676203.55	8643.18
1.2	其他	608.32		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1001821.35	861821.78	139999.57
1.4	余泥渣土场外运输与排放	127644.9	122856.9	4788
2	措施项目费	510165.36	416297.64	93867.72
2.1	绿色施工安全防护措施费	71643.53	64001.53	7642
2.2	措施其他项目费	438521.83	352296.11	86225.72
3	其他项目费	212553.19	187404.33	25148.86
3.1	暂列金额	90746.07	83044.11	7701.96
3.2	暂估价			
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价			
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	26052.19	23273.28	2778.91
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	54447.64	49826.47	4621.17
3.12	余泥渣土消纳费	41307.29	31260.47	10046.82
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	2537639.85	2264584.2	273055.65
5	增值税销项税额	228387.59	203812.58	24575.01
6	工程造价	2766027.44	2468396.78	297630.66
合计		2766027.44	2468396.78	297630.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西华路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审			审核			核减金额（元）
					工程量	金额(元)		工程量	金额(元)		
						综合单价	合价		综合单价	合价	
		雨水管网					684846.7			676203.55	8643.18
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1195.4	9.95	11894.23	1195.4	10	11954	-59.77
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	733.6	245.06	179776	733.6	243.32	178499.55	1276.47
3	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2811.4	26.36	74108.5	2811.4	26.37	74136.62	-28.12

4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	217.8	269.1	58609.98	217.8	263.74	57442.57	1167.41
5	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	344.5	571.51	196885.2	344.5	564.66	194525.37	2359.83

6	040504002009	预制装配式检查井 φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	16	7607.72	121723.5	16	7527.26	120436.16	1287.36
7	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	24	1743.72	41849.28	24	1633.72	39209.28	2640
		其他					608.32				608.32
8	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	8	76.04	608.32				608.32

		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳									
9	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	949.18	4.19	3977.06	861.86	4.19	3611.19	365.87
10	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1582	33.08	52332.56	1435	33.08	47469.8	4862.76
11	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	8.36	12396.46	1346.41	8.4	11309.84	1086.62
12	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	30.64	45433.91	1346.41	30.88	41577.14	3856.77
13	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	26.78	39710.19	1346.41	26.99	36339.61	3370.58

14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	84.32	125032.2	1346.41	84.38	113610.08	11422.15
15	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	4.31	6391	1346.41	4.34	5843.42	547.58
16	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	106.25	157550.7	1346.41	106.31	143136.85	14413.84
17	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	227.18	336869.3	1346.41	196.53	264609.96	72259.36
18	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	149.8	222127.9	1346.41	144.32	194313.89	27814.04
		余泥渣土场外运输与排放					127644.9			122856.9	4788

19	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1788.53	53.03	94845.85	1733.964	53.52	92801.75	2044.1
20	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	385.536	85.06	32793.69	350.067	85.84	30049.75	2743.94
21	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12	1	2.14	2.14	-0.02
22	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24	1	3.26	3.26	-0.02
		分部分项小计					1814921			1660882.23	154039.07
		措施项目									
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费									
	QTCSF	措施其他项目费					438521.8			352296.11	86225.72
23	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	359.545	64.61	23230.2	359.545	64.67	23251.78	-21.58

24	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	9.546	41.82	399.21	9.546	41.85	399.5	-0.29
25	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	77	924	12	77.15	925.8	-1.8
26	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	336	33.4	11222.4	336	33.5	11256	-33.6
27	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	672	31.83	21389.76	672	31.86	21409.92	-20.16
28	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	45.17	542.04	12	45.29	543.48	-1.44
29	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	336	33.4	11222.4	336	33.5	11256	-33.6
30	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:一个月	m	7	37.9	265.3	293.2	26.57	7790.32	-7525.02
31	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1	15	15	48	15	720	-705

32	040205012003	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:半年	m	1031	326.1	336209.1	744.11	326.23	242751.01	93458.09
33	040205004006	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	377.55	755.1	2	379.06	758.12	-3.02
34	040205004007	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	295.12	1180.48	4	297.18	1188.72	-8.24
35	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文	块	4	308.76	1235.04	4	310.73	1242.92	-7.88

36	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	299.38	1796.28	6	301.41	1808.46	-12.18
37	040205004010	拆除标志板	1、类型:临时可移动标志 2、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 3、:包括标志牌与底座 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	16	108.47	1735.52	0	0	0	1735.52
38	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220	26400	120	220	26400	0
39	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处				8	74.26	594.08	-594.08
		措施项目小计					438521.8			352296.11	86225.72
合　　计							2253443			2013178.34	240264.79

主要核减事项明细表

单位工程造价汇总表

工程名称：污水工程-水厂路

序号	汇总内容	送审金额	审核金额	核减金额
1	分部分项工程费	3243217.90	3160104.44	83113.46
1.1	管网	2056763.77	1982705.34	74058.43
1.2	其他	2701.88		2701.88
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	989482.10	979817.29	9664.81
1.4	余泥渣土场外运输与排放	194270.15	197581.81	-3311.66
2	措施项目费	363389.23	319442.12	43947.11
2.1	绿色施工安全防护措施费	180641.07	178100.44	2540.63
2.2	措施其他项目费	182748.16	141341.68	41406.48
3	其他项目费	1081037.15	368255.62	712781.53
3.1	暂列金额	162160.90	158005.22	4155.68
3.2	暂估价	692136.90	0.00	692136.9
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价	692136.90	0.00	692136.9
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	65687.66	64763.80	923.86
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	97296.54	94803.13	2493.41
3.12	纳土费	63755.15	50683.47	13071.68
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	4687644.28	3847802.18	839842.1
5	增值税销项税额	421887.99	346302.20	75585.79
6	工程造价	5109532.27	4194104.38	915427.89
招标控制价合计=1+2+3+4+5		5109532.27	4194104.38	915427.89

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中							综合单价	合价		
								暂估价										
		管网					2056763.77				管网					1982705.34		74058.43
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	915.1	9.95	9105.25		1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	915.1	9.99	9141.85	0	-36.6
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	856.2	12.89	11036.42		2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	856.2	12.94	11079.23	0	-42.81
3	040101002003	挖沟槽土方（6m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	322.15	11.41	3675.73		3	040101002003	挖顶管中间检查井、工作井、接收井土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	322.15	42.56	13710.70	0	-10034.97
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1343.4	245.04	329186.74		4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1343.4	243.28	326822.35	0	2364.39
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.6	286.84	20537.74		5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.6	286.82	20536.31	0	1.43
6	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1996	26.36	52614.56		6	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1996	26.35	52594.60	0	19.96
7	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	352.1	1255.02	441892.54		7	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	352.1	1257.77	442860.82	0	-968.28
8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管） DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.86	135.00	1466.10		8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管） DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.16	120.02	1219.40	0.7	246.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称：　污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	30.69	273.28	8386.96		5.19	1671.28
10	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片	m	198.69	366.97	72913.27		5.29	4416.79
11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	286.24	782.04	223851.13		0	10593.74
12	040501012001	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:III级混凝土管DN500 3、:含唯一识别码电子芯片 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	49.63	2502.54	124201.06		0	3164.9

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称：　污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	25.5	263.36	6715.68	5.19	1671.28
10	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子	m	193.4	354.17	68496.48	5.29	4416.79
11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	286.24	745.03	213257.39	0	10593.74
12	040501012001	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:III级混凝土管DN500 3、泥水切削机械及附属设施安拆 4、顶进触变泥浆减阻 5、泥浆外运，运距20公里 6、:含唯一识别码电子芯片 7、管道检验及试验要求:闭水试验	m	49.63	2438.77	121036.16	0	3164.9

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中 暂估价		
13	040504002011	预制装配式检查井φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、	座	29	5609.98	162689.42			
14	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ7800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ7800 平均深度H=5.07m，最大深度H=5.07m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	327163.86	327163.86			
15	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=4.46m，最大深度4.46m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	座	1	181768.65	181768.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
13	040504002011	预制装配式检查井 φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、	座	29	5566.63	161432.27	0	1257.15
14	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ6800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ6800 平均深度H=8.71m，最大深度H=8.710m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩洞口有加固桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	294818.87	294818.87	0	32344.99
15	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=6.765m，最大深度8.53m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫	座	1	162268.18	162268.18	0	19500.47

32344.99

19500.47

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
16	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井φ3200旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井φ3200 h=5.22m，最大深度5.22m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	80705.75	80705.75			
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	20.4	272.97	5568.59			
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					989482.10			
20	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详	m	1051.88	4.94	5196.29			
21	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1753	33.08	57989.24			
22	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	30.64	57644.26			
23	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	36.28	68255.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
16	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井φ3200旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井φ3200 h=5.09m，最大深度5.09m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	73030.20	73030.20	0	7675.55
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	20.4	180.63	3684.85	0	1883.74
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					980154.13		9327.97
18	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标	m	1051.88	4.94	5196.29	0	0
19	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1753	32.23	56499.19	0	1490.05
20	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	30.88	59189.15	-35.407	-1544.89
21	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	36.56	70076.27	-35.407	-1821.25

7675.55

主要核减事项明细表

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（送审）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			核减工程量	核减金额
						综合单价	合价	其中		
								暂估价		
24	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	227.16	427365.19		-35.407	1751.52
25	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1881.34	99.84	187832.99		-35.407	4975.33
26	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	m2	1881.34	98.44	185199.11		-35.407	4814.05
		余泥渣土场外运输与排放					194270.15			-3311.66
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2845.986	53.03	150922.64		-14.163	-2123.93
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	509.548	85.06	43342.15		-9.206	-1187.69
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12		0	-0.02
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24		0	-0.02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（审核）

工程名称： 污水工程-水厂路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		核减工程量	核减金额
						综合单价	合价		
22	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	222.05	425613.67	-35.407	1751.52
23	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石	m2	1916.747	95.40	182857.66	-35.407	4975.33
24	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	94.11	180385.06	-35.407	4814.05
		余泥渣土场外运输与排放					197581.81		-3311.66
25	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2860.149	53.51	153046.57	-14.163	-2123.93
26	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	518.754	85.84	44529.84	-9.206	-1187.69
27	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	0	-0.02
28	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	0	-0.02

单项工程对比表

工程名称：雨水工程

序号	单项工程名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)
	雨水工程			
1	流花新街-天富大厦西侧	43294.06	37423.54	5870.52
2	站前路	2026592.89	1463340.59	563252.30
3	西站三街	16337.61	14638.69	1698.92
4	广雅后街二巷	28915.38	25492.34	3423.04
5	西增路	14447.45	12910.84	1536.61
6	彭城路	1623006.54	1501934.85	121071.69
7	水厂路	1700387.99	1607221.92	93166.07
8	西湾路145号	1073345.16	988063.24	85281.92
9	福州路	1998077.65	1849943.45	148134.20
10	南岸路（东风西路-河柳街段）	147126.91	145588.47	1538.44
11	南岸路（河柳街-塘前新街段）	376062.37	370413.49	5648.88
12	周门路	1182624.06	1072839.31	109784.75
13	陈家祠道	308573.29	92276.49	216296.80
14	龙源新街	784911.27	707145.95	77765.32
15	西华路	2766027.44	2468396.78	297630.66
16	太保直街	1431697.89	1331367.59	100330.30
17	金花直街	315891.72	288955.42	26936.30
18	龙津东路	31850.87	27486.22	4364.65
19	西城横街	649904.33	626523.39	23380.94
20	紫莱大厦东侧道路	1079941.70	1000030.53	79911.17
21	康王北路泵井	722090.34	632524.08	89566.26
合　　计		18321106.92	16264517.18	2056589.74

单位工程汇总表

工程名称：流花新街-天富大厦西侧

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额
1	分部分项工程费	1518903.66	1104589.71	414313.95
1.1	雨水管网	85697.39	85164.76	532.63
1.2	其他	1001625.46	732988.15	268637.31
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	6524.00	5783.09	740.91
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	33146.92	28652.87	4494.05
1.5	余泥渣土场外运输与排放	391909.89	252000.84	139909.05
2	措施项目费	157693.78	107415.67	50278.11
2.1	绿色施工安全防护措施费	154470.68	105234.18	49236.50
2.2	措施其他项目费	3223.10	2181.49	1041.61
3	其他项目费	182662.09	130508.92	
3.1	暂列金额	75945.18	55229.49	
3.2	暂估价			
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价			
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	56171.15	38266.97	17904.18
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	45567.11	33137.69	
3.12	余泥渣土消纳费	4978.65	3874.77	1103.88
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	1859259.53	1342514.3	516745.23
5	增值税销项税额	167333.36	120826.29	46507.07
6	工程造价	2026592.89	1463340.59	563252.30
招标控制价合计		2026592.89	1463340.59	563252.30

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站前路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审				审核			核减金额（元）
					工程量	金额(元)			工程量	金额(元)		
						综合单价	合价			综合单价	合价	
		雨水管网					85697.39				85164.76	532.63
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	35.00	9.95	348.25		35.00	10.00	350.00	-1.75
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	52.60	12.89	678.01		52.60	12.95	681.17	-3.16
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	56.70	245.06	13894.90		56.70	243.32	13796.24	98.66

4	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	80.70	26.36	2127.25		80.70	26.37	2128.06	-0.81
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	13.00	1254.84	16312.92		13.00	1258.96	16366.48	-53.56
6	040501001013	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300	m	5.50	269.10	1480.05		5.50	263.74	1450.57	29.48
7	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.40	571.51	5943.70		10.40	564.66	5872.46	71.24

8	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d1000 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.20	1285.65	9256.68		7.20	1272.02	9158.54	98.14
9	040504002009	预制装配式检查井 Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等	座	3.00	11885.21	35655.63					#VALUE!
									3.00	11787.08	35361.24	
		其他					1001625.46				732988.15	268637.31

10	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱井顶板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	134.09	290.40	38939.16		134.09	292.15	39173.81	-234.65
11	040601010001	渠箱井顶板	1、混凝土强度等级:C30 P6 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	134.09	1324.09	177544.58		134.09	1305.26	175019.70	2524.88
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	14.75	5374.73	79277.27		14.75	5405.61	79732.75	-455.48
13	040504002008	渠箱清障井	1、类型:渠箱清障井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5.00	94.89	474.45		5.00	95.72	478.60	-4.15
14	040101005001	清渠箱	1、挖掘深度:清渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3000.00	235.13	705390.00		1865.28	235.13	438583.29	266806.71
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					6524.00				5783.09	740.91

15	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	11.00	4.94	54.34		9.99	4.94	49.35	4.99
16	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	18.00	33.08	595.44		16.00	33.08	529.28	66.16
17	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	30.64	365.54		10.83	30.88	334.43	31.11
18	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	36.28	432.82		10.83	36.57	396.05	36.77
19	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	227.18	2710.26		10.83	222.15	2405.88	304.38

20	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.93	99.85	1191.21		10.83	96.20	1041.85	149.36
21	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件	m2	11.93	98.44	1174.39		10.83	94.76	1026.25	148.14
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					33146.92				28652.87	4494.05
22	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	35.20	4.19	147.49		31.96	4.19	133.91	13.58
23	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	49.20	33.08	1627.54		49	33.08	1620.92	6.62
24	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	8.36	411.31		44.67	8.4	375.23	36.08

25	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	30.64	1507.49		44.67	30.88	1379.41	128.08
26	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	26.78	1317.58		44.67	26.99	1205.64	111.94
27	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	84.32	4148.54		44.67	84.38	3769.25	379.29
28	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	4.31	212.05		44.67	4.34	193.87	18.18
29	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	106.25	5227.50		44.67	106.31	4748.87	478.63

30	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	227.18	11177.26		44.67	196.53	8779	2398.26
31	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	49.20	149.80	7370.16		44.67	144.32	6446.77	923.39
		余泥渣土场外运输与排放					391909.89				252000.84	139909.05
32	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	112.05	53.03	5942.12		109.8	53.52	5876.5	65.62
33	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	149.98	85.06	12757.47		148.518	85.84	12748.79	8.68
34	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3000.00	124.40	373200.00		1865.28	125.11	233365.18	139834.82

35	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.00	2.12	2.12		1	2.14	2.14	-0.02
36	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.00	3.24	3.24		1	3.26	3.26	-0.02
37	040103002010	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.00	4.94	4.94		1.00	4.97	4.97	-0.03
		分部分项小计					1518903.66				1104589.71	414313.95
		措施项目										
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费										
	QTCSF	措施其他项目费					3223.10				2181.49	1041.61
38	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	18.65	64.61	1205.17		18.65	64.67	1206.29	-1.12
39	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.26	41.81	94.53		2.26	41.85	94.62	-0.09

40	040205012001	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:一个月	m	46.00	37.90	1743.40		46	15.23	700.58	1042.82
41	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	12.00	15.00	180.00		12	15	180	0.00
		措施项目小计					3223.10				2181.49	1041.61
合　　计							1522126.76				1106771.2	415355.56

单位工程汇总表

工程名称：陈家祠道

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额（元）
1	分部分项工程费	228628.44	69457.22	159171.22
1.1	雨水管网	3737.27	3692.71	44.56
1.2	其他	155097.66	50917.45	104180.21
1.3	余泥渣土场外运输与排放	69793.51	14847.06	54946.45
2	措施项目费	26476.03	6989.08	19486.95
2.1	绿色施工安全防护措施费	25697.98	6528.21	19169.77
2.2	措施其他项目费	778.05	460.87	317.18
3	其他项目费	27990.29	8210.98	19779.31
3.1	暂列金额	11431.42	3472.86	7958.56
3.2	暂估价			
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价			
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	9344.72	2373.9	6970.82
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	6858.85	2083.72	4775.13
3.12	余泥渣土消纳费	355.3	280.5	74.8
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	283094.76	84657.28	198437.48
5	增值税销项税额	25478.53	7619.21	17859.32
6	工程造价	308573.29	92276.49	216296.8
合计		308573.29	92276.49	216296.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：陈家祠道

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审				审核			核减金额（元）
					工程量	金额(元)			工程量	金额(元)		
						综合单价	合价			综合单价	合价	
		雨水管网					3737.27				3692.71	44.56
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.1	9.95	70.65		7.1	10	71.00	-0.35
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	4.1	245.06	1004.75		4.1	243.32	997.61	7.14
3	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.5	26.36	751.26		28.5	26.37	751.55	-0.29

4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.1	269.1	1910.61		7.1	263.74	1872.55	38.06
		其他					155097.7				50917.45	104180.21
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱井顶板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	290.4	3368.64		11.6	292.15	3388.94	-20.3
6	040601010001	渠箱井顶板	1、混凝土强度等级:C30 P6 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	1324.09	15359.44		11.6	1305.26	15141.02	218.42
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	1.276	5374.84	6858.3		1.276	5405.73	6897.71	-39.41

8	040504002001	渠箱清障井	1、类型:渠箱清障井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	94.89	189.78		2	95.72	191.44	-1.66
9	040101005001	清渠箱	1、挖掘深度:清渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	550	235.13	129321.5		107.59	235.13	25298.34	104023.16
		余泥渣土场外运输与排放					69793.51				14847.06	54946.45
10	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.1	53.03	376.51		7.1	53.52	379.99	-3.48
11	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	85.06	986.7		11.6	85.84	995.74	-9.04
12	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	550	124.4	68420		107.59	125.11	13460.96	54959.04
13	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12		1	2.14	2.14	-0.02

14	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24		1	3.26	3.26	-0.02
15	040103002010	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	4.94	4.94		1	4.97	4.97	-0.03
		分部分项小计					228628.4				69457.22	159171.22
		措施项目										
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费										
	QTCSF	措施其他项目费					778.05				460.87	317.18
16	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	3.365	64.62	217.45		3.365	64.68	217.65	-0.2
17	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:一个月	m	14	37.9	530.6		14	15.23	213.22	317.38
18	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2	15	30		2	15	30	0
		措施项目小计					778.05				460.87	317.18
合　　计							229406.5				69918.09	159488.4

单位工程汇总表

工程名称：西华路

序号	汇总内容	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额（元）
1	分部分项工程费	1814921.3	1660882.23	154039.07
1.1	雨水管网	684846.73	676203.55	8643.18
1.2	其他	608.32		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1001821.35	861821.78	139999.57
1.4	余泥渣土场外运输与排放	127644.9	122856.9	4788
2	措施项目费	510165.36	416297.64	93867.72
2.1	绿色施工安全防护措施费	71643.53	64001.53	7642
2.2	措施其他项目费	438521.83	352296.11	86225.72
3	其他项目费	212553.19	187404.33	25148.86
3.1	暂列金额	90746.07	83044.11	7701.96
3.2	暂估价			
3.3	材料暂估价			
3.4	专业工程暂估价			
3.5	计日工			
3.6	总承包服务费			
3.7	索赔费用			
3.8	现场签证费用			
3.9	预算包干费	26052.19	23273.28	2778.91
3.10	工程优质费			
3.11	概算幅度差	54447.64	49826.47	4621.17
3.12	余泥渣土消纳费	41307.29	31260.47	10046.82
3.13	其他费用			
4	税前工程造价	2537639.85	2264584.2	273055.65
5	增值税销项税额	228387.59	203812.58	24575.01
6	工程造价	2766027.44	2468396.78	297630.66
合计		2766027.44	2468396.78	297630.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西华路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	送审			审核			核减金额（元）
					工程量	金额(元)		工程量	金额(元)		
						综合单价	合价		综合单价	合价	
		雨水管网					684846.7			676203.55	8643.18
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1195.4	9.95	11894.23	1195.4	10	11954	-59.77
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	733.6	245.06	179776	733.6	243.32	178499.55	1276.47
3	粤040101007002	挡土	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2811.4	26.36	74108.5	2811.4	26.37	74136.62	-28.12

4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	217.8	269.1	58609.98	217.8	263.74	57442.57	1167.41
5	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	344.5	571.51	196885.2	344.5	564.66	194525.37	2359.83

6	040504002009	预制装配式检查井 φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	16	7607.72	121723.5	16	7527.26	120436.16	1287.36
7	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	24	1743.72	41849.28	24	1633.72	39209.28	2640
		其他					608.32				608.32
8	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	8	76.04	608.32				608.32

		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳									
9	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	949.18	4.19	3977.06	861.86	4.19	3611.19	365.87
10	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1582	33.08	52332.56	1435	33.08	47469.8	4862.76
11	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	8.36	12396.46	1346.41	8.4	11309.84	1086.62
12	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	30.64	45433.91	1346.41	30.88	41577.14	3856.77
13	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	26.78	39710.19	1346.41	26.99	36339.61	3370.58

14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	84.32	125032.2	1346.41	84.38	113610.08	11422.15
15	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	4.31	6391	1346.41	4.34	5843.42	547.58
16	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	106.25	157550.7	1346.41	106.31	143136.85	14413.84
17	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	227.18	336869.3	1346.41	196.53	264609.96	72259.36
18	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1482.83	149.8	222127.9	1346.41	144.32	194313.89	27814.04
		余泥渣土场外运输与排放					127644.9			122856.9	4788

19	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1788.53	53.03	94845.85	1733.964	53.52	92801.75	2044.1
20	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	385.536	85.06	32793.69	350.067	85.84	30049.75	2743.94
21	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12	1	2.14	2.14	-0.02
22	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24	1	3.26	3.26	-0.02
		分部分项小计					1814921			1660882.23	154039.07
		措施项目									
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费									
	QTCSF	措施其他项目费					438521.8			352296.11	86225.72
23	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	359.545	64.61	23230.2	359.545	64.67	23251.78	-21.58

24	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	9.546	41.82	399.21	9.546	41.85	399.5	-0.29
25	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	77	924	12	77.15	925.8	-1.8
26	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	336	33.4	11222.4	336	33.5	11256	-33.6
27	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	672	31.83	21389.76	672	31.86	21409.92	-20.16
28	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	45.17	542.04	12	45.29	543.48	-1.44
29	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	336	33.4	11222.4	336	33.5	11256	-33.6
30	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:一个月	m	7	37.9	265.3	293.2	26.57	7790.32	-7525.02
31	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1	15	15	48	15	720	-705

32	040205012003	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:半年	m	1031	326.1	336209.1	744.11	326.23	242751.01	93458.09
33	040205004006	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	377.55	755.1	2	379.06	758.12	-3.02
34	040205004007	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	295.12	1180.48	4	297.18	1188.72	-8.24
35	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文	块	4	308.76	1235.04	4	310.73	1242.92	-7.88

36	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	299.38	1796.28	6	301.41	1808.46	-12.18
37	040205004010	拆除标志板	1、类型:临时可移动标志 2、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 3、:包括标志牌与底座 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	16	108.47	1735.52	0	0	0	1735.52
38	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220	26400	120	220	26400	0
39	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处				8	74.26	594.08	-594.08
		措施项目小计					438521.8			352296.11	86225.72
合　　计							2253443			2013178.34	240264.79

单项工程汇总表

单项工程名称：　　污水工程　　**第1页，共2页**

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)
			暂估价
	污水工程	113744161.74	
1	流花新街-天富大厦西侧	2134069.35	
2	陈岗路	2762691.56	
3	西村首约村外街	918865.12	
4	站前路	8122506.68	
5	西站三街	3960917.05	
6	桥荫坊	2377371.16	
7	西城鞋业广场西侧道路	1150178.54	
8	广场路	1936192.53	
9	黑山九街	3116073.22	
10	站前一街	1099061.57	
11	西市新街	2414833.97	
12	西湾路小区南侧道路	795874.98	
13	广雅后街二巷	1729993.67	
14	西村五约大街-西湾东路	2556642.62	
15	广雅后街	1182592.51	
16	广雅路	784382.10	
17	西增路	2396660.94	
18	彭城东路	3583054.91	
19	水厂路	4194104.38	
20	环市西路	6788945.43	
21	园岗路	1037161.85	
22	东风西路	2279222.12	
23	西湾路	16015818.10	
24	广园西路	2968302.83	
25	财富二街	563013.92	
26	西湾路145号	29190.67	

单项工程汇总表

单项工程名称：　　污水工程　　**第2页，共2页**

序号	单位工程名称	金额(元)	其中(元)
			暂估价
27	大岗元北	798135.89	
28	东风西路西场立交段	3677368.02	
29	南岸路（东风西路-河柳街段）	10723045.56	
30	南岸路（河柳街-塘前新街段）	5749525.72	
31	周门路	82615.96	
32	陈家祠道	1307654.46	
33	龙源新街	21467.74	
34	西华路	5690180.56	
35	太保直街	1834885.08	
36	金花直街	236061.29	
37	和安街	552651.22	
38	金平大厦南侧道路	377819.68	
39	康王中路	786953.39	
40	龙津东路	1598464.36	
41	锦龙社区西侧道路	1083182.26	
42	康王北路泵井	2034994.23	
43	广湾宾馆	291434.54	
合　　计		113744161.74	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第1页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1608371.50	
1.1	管网	840517.05	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	153702.88	
1.4	破除并修复现状大理石路面	538966.13	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	75185.44	
2	措施项目费	173815.78	
2.1	绿色施工安全防护措施费	74964.86	
2.2	措施其他项目费	98850.92	
3	其他项目费	175674.51	
3.1	暂列金额	80418.58	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	27259.95	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	48251.15	
3.12	余泥渣土消纳费	19744.83	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1957861.79	
5	增值税销项税额	176207.56	
6	工程造价	2134069.35	
招标控制价合计		2134069.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					840517.05	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	513.6	9.99	5130.86	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	562.3	12.94	7276.16	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	871.7	243.28	212067.18	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1429.2	26.35	37659.42	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	266.6	1257.77	335321.48	
本页小计							597455.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	54.8	120.02	6577.10	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	381.4	263.36	100445.50	
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎	m	6.89	354.17	2440.23	
本页小计							109462.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040504002001	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	24	5566.63	133599.12	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					153702.88	
本页小计							133599.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	224.24	4.19	939.57	
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	372.733	32.23	12013.18	
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	8.39	1965.27	
13	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	30.88	7233.33	
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	26.99	6322.14	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ	m2	234.24	84.37	19762.83	
本页小计							48236.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	4.34	1016.60	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	106.31	24902.05	
18	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	196.48	46023.48	
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.24	143.12	33524.43	
		破除并修复现状大理石路面					538966.13	
本页小计							105466.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	041001002001	拆除人行道	1、材质:大理石 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	858.24	15.68	13457.20	
21	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:大理石10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cm 1:2干硬性水泥砂浆调平层 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	858.24	504.17	432698.86	
22	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:28cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	858.24	108.14	92810.07	
		余泥渣土场外运输与排放					75185.44	
23	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1169.596	53.51	62585.08	
24	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	146.726	85.84	12594.96	
本页小计							614146.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
26	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1608371.50	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					98850.92	
	MBJZJF_1	模板及支架					14550.37	
27	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	216.978	64.59	14014.61	
28	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	12.811	41.82	535.76	
本页小计							14555.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
	_1	交通疏解工程					31500.55	
29	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	1026	26.56	27250.56	
30	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	257	13.00	3341.00	
31	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块				
32	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	297.07	297.07	
本页小计							30888.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:ф=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	310.62	310.62	
34	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	301.30	301.30	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
35	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					98850.92	
本页小计							53411.92	
合　　计							1707222.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			74964.86			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	74964.86			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			74964.86			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					74964.86			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	80418.58		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	27259.95		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	48251.15		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	19744.83		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		175674.51		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		80418.58	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			80418.58	

规费、税金项目计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　**标段：**　　**第14页，共14页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1957861.790	9	176207.56
合　计					176207.56

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 陈岗路　　标段：　　第1页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2111352.35	
1.1	管网	989348.79	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	990882.49	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	131121.07	
2	措施项目费	186859.15	
2.1	绿色施工安全防护措施费	94044.66	
2.2	措施其他项目费	92814.49	
3	其他项目费	236367.91	
3.1	暂列金额	105567.62	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	34198.06	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	63340.57	
3.12	余泥渣土消纳费	33261.66	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2534579.41	
5	增值税销项税额	228112.15	
6	工程造价	2762691.56	
招标控制价合计		2762691.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					989348.79	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	724.3	9.99	7235.76	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	514.8	12.94	6661.51	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	904.8	243.28	220119.74	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	68.8	286.82	19733.22	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	1711.7	26.35	45103.30	
本页小计							298853.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	213.7	1257.77	268785.45	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	26.27	120.02	3152.93	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m	102.9	263.36	27099.74	
本页小计							299038.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	26.3	354.17	9314.67	
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	281.3	745.03	209576.94	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂	座	31	5566.63	172565.53	
本页小计							391457.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					990882.49	
12	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	935.52	4.19	3919.83	
13	040901008003	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1558.2	32.23	50220.79	
14	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	8.39	13079.59	
本页小计							67220.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	30.88	48140.38	
16	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	26.99	42076.06	
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	84.37	131528.61	
18	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	4.34	6765.84	
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	106.31	165731.97	
本页小计							394242.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	196.48	306302.50	
21	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1558.95	143.12	223116.92	
		余泥渣土场外运输与排放					131121.07	
22	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1832.036	53.51	98032.25	
23	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	385.408	85.84	33083.42	
24	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							660537.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
25	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					2111352.35	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					92814.49	
	MBJZJF_1	模板及支架					5717.72	
26	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	77.809	64.59	5025.68	
27	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.548	41.82	692.04	
	_1	交通疏解工程					32898.60	
28	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	936	26.56	24860.16	
29	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯	个	234	13.00	3042.00	
本页小计							33623.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
31	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
32	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,	块	4	310.62	1242.48	
本页小计							3188.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
33	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控					1398.17	
34	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	16	74.24	1187.84	
35	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
36	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					92814.49	
本页小计							56005.97	
合　　计							2204166.84	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈岗路　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			94044.66			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	94044.66			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			94044.66			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					94044.66			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　陈岗路　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	105567.62		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	34198.06		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	63340.57		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	33261.66		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		236367.91		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 陈岗路　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		105567.62	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			105567.62	

规费、税金项目计价表

工程名称：　陈岗路　　标段：　　第14页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2534579.410	9	228112.15
合　计					228112.15

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西村首约村外街 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	662800.32	
1.1	管网	229120.70	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	52709.59	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	325623.15	
1.5	D.3.6.5 植筋增加费		
1.6	破除并修复现状绿化带	5948.22	
1.7	余泥渣土场外运输与排放	49398.66	
2	措施项目费	105177.79	
2.1	绿色施工安全防护措施费	26373.50	
2.2	措施其他项目费	78804.29	
3	其他项目费	75017.41	
3.1	暂列金额	33140.02	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	9590.36	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	19884.01	
3.12	余泥渣土消纳费	12403.02	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	842995.52	
5	增值税销项税额	75869.60	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西村首约村外街 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
6	工程造价	918865.12	
招标控制价合计		918865.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					229120.70	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	407.6	9.99	4071.92	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	303	243.28	73713.84	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1190.8	26.35	31377.58	
4	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	19.05	120.02	2286.38	
本页小计							111449.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第4页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	214.3	263.36	56438.05	
6	040504002001	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	11	5566.63	61232.93	
本页小计							117670.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第5页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					52709.59	
7	041001001009	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	87.2	4.94	430.77	
8	040901008004	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	144.333	32.23	4651.85	
9	041001001010	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.43	30.88	3070.40	
10	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.43	36.56	3635.16	
11	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,	m2	99.43	222.05	22078.43	
本页小计							33866.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040202015003	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.43	95.40	9485.62	
13	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	99.43	94.11	9357.36	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					325623.15	
14	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	294.85	4.19	1235.42	
15	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	489	33.06	16166.34	
16	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm	m2	512.95	8.39	4303.65	
本页小计							40548.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第7页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
17	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	512.95	30.88	15839.90	
18	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	512.95	26.99	13844.52	
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	512.95	84.37	43277.59	
20	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	512.95	4.34	2226.20	
21	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm	m2	512.95	106.31	54531.71	
本页小计							129719.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第8页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
22	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	512.95	196.48	100784.42	
23	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	512.95	143.12	73413.40	
		D.3.6.5 植筋增加费						
		破除并修复现状绿化带					5948.22	
24	050101006001	清除草皮	1、草皮种类:草皮 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	150.97	2.07	312.51	
25	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:草皮 2、铺种方式:满铺 3、养护期:3个月 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	150.97	37.33	5635.71	
本页小计							180146.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第9页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		余泥渣土场外运输与排放					49398.66	
26	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	667.649	53.51	35725.90	
27	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	159.219	85.84	13667.36	
28	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
29	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					662800.32	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							49398.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第10页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					78804.29	
	MBJZJF_1	模板及支架					6871.41	
30	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	102.583	64.59	6625.84	
31	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.872	41.82	245.57	
	_1	交通疏解工程					19132.88	
32	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	474	26.56	12589.44	
33	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	119	13.00	1547.00	
34	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	块	2	378.94	757.88	
本页小计							21765.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第11页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
35	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
36	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
37	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	块	6	301.30	1807.80	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　第12页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
38	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					78804.29	
本页小计							52800.00	
合　　计							741604.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村首约村外街　　标段：　　第13页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			26373.50			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	26373.50			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			26373.50			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					26373.50			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西村首约村外街　　标段：　　第14页，共16页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	33140.02		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	9590.36		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	19884.01		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	12403.02		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		75017.41		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西村首约村外街　　标段：　　第15页，共16页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		33140.02	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			33140.02	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西村首约村外街　　标段：　　第16页，共16页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	842995.520	9	75869.60
合　计					75869.60

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 站前路　　标段：　　第1页，共24页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	5630722.45	
1.1	管网	2025034.41	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	156805.97	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	2418792.91	
1.5	破除修复人行道	44000.97	
1.6	破除及修复渠箱	59553.96	
1.7	泵井	513946.09	
1.8	泵井配电	74430.93	
1.9	余泥渣土场外运输与排放	338157.21	
2	措施项目费	1190313.37	
2.1	绿色施工安全防护措施费	263823.48	
2.2	措施其他项目费	926489.89	
3	其他项目费	630805.17	
3.1	暂列金额	281536.12	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	95935.81	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	168921.67	
3.12	余泥渣土消纳费	84411.57	
3.13	其他费用		

单位工程估概算汇总表

工程名称： 站前路 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	税前工程造价	7451840.99	
5	增值税销项税额	670665.69	
6	工程造价	8122506.68	
招标控制价合计		8122506.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第3页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					2025034.41	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2380.5	10.00	23805.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1621.8	243.32	394616.38	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	63	286.86	18072.18	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5984.2	26.37	157803.35	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	461.7	1258.96	581261.83	
本页小计							1175558.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第4页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	83.54	120.06	10029.81	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	108.2	263.48	28508.54	
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口	m	741.7	354.33	262806.56	
本页小计							301344.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第5页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	272.4	745.14	202976.14	
10	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集	座	62	5567.01	345154.62	
本页小计							548130.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第6页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					156805.97	
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	220.31	4.94	1088.33	
12	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	365	32.28	11782.20	
13	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	30.88	9276.66	
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	36.57	10985.99	
本页小计							33133.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第7页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	222.15	66736.08	
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	95.41	28662.12	
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	300.41	94.12	28274.59	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					2418792.91	
18	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1829.45	4.19	7665.40	
19	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	根	3048	32.28	98389.44	
本页小计							229727.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第8页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
20	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	8.40	32326.61	
21	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	30.88	118838.78	
22	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	26.99	103868.48	
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	84.38	324728.50	
24	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	4.34	16702.08	
本页小计							596464.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第9页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	106.31	409124.04	
26	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	196.53	756327.23	
27	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3848.406	143.13	550822.35	
		破除修复人行道					44000.97	
28	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.46	3.07	1100.47	
29	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	358.46	12.62	4523.77	
本页小计							1721897.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第10页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
30	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.46	35.52	12732.50	
31	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	358.46	71.54	25644.23	
		破除及修复渠箱					59553.96	
32	041001008005	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	36	292.15	10517.40	
33	040501019001	修复渠箱	1、断面规格:3000×1800 2、混凝土强度等级:C30 P6 3、结构及做法:见设计图大样 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	处	24	2043.19	49036.56	
		泵井					513946.09	
本页小计							97930.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第11页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040101002005	挖沟槽土方（6m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	331.14	11.46	3794.86	
35	040103001003	地基处理	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	10.81	219.62	2374.09	
36	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:泵井	m3	3.14	714.34	2243.03	
37	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30 2、防水、抗渗要求:P6 3、部位:泵井	m3	40.12	767.16	30778.46	
38	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	3.85	5389.41	20749.23	
39	040504002012	泵井支护φ7800	1、井类型、规格:泵井支护φ7800 h=6.6m，最大深度7.1m 2、垫层、基础材质	座	1	383687.84	383687.84	
本页小计							443627.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第12页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
40	041001008006	拆除混凝土结构	1、结构形式:泵井支护 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.9	274.62	3817.22	
41	031003016001	PLC液位控制	1、名称:PLC液位控制	组	1	1266.62	1266.62	
42	040601010001	钢筋混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 2、防水、抗渗要求:p6 3、规格:1100*520*50	个	7	47.22	330.54	
43	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN600	个	2	2816.32	5632.64	
44	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN300	个	1	1170.53	1170.53	
本页小计							12217.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第13页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	040502008003	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN200	个	1	892.39	892.39	
46	040602001001	细格栅提篮	1、材质:SS304，带把手，配套挂链	个	1	8500.00	8500.00	
47	040602001002	不锈钢吊链	1、材质:不锈钢吊链SS304	m	6	36.99	221.94	
48	040501002002	污水压力管	1、垫层、基础材质及厚度:砂 2、材质及规格:焊接钢管D273*8	m	52	408.91	21263.32	
49	040502005001	阀门	1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	2056.51	4113.02	
50	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	1575.27	3150.54	
51	040502003001	塑料管管件	1、种类:塑料通气帽 2、材质及规格:PVC-U、Φ150 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1	11.09	11.09	
52	040501004002	塑料管	1、材质及规格:通气管UPVC DN150	m	0.8	52.26	41.81	
53	030109001001	站前路污水泵	1、名称:站前路污水泵 2、型号:200WQ250-11-15	台	2	9953.46	19906.92	
		泵井配电					74430.93	
本页小计							58101.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第14页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	040101002006	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	97.463	10.00	974.63	
55	040103001004	回填方	1、填方材料品种:土方 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	34.5	20.34	701.73	
56	030404016001	控制箱	1、名称:动力配电控制箱 2、型号:户外型，防护等级IP65，含基础，基础高出地面600mm 3、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	台	1	5086.73	5086.73	
57	030408001002	电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3、规格:5x25 4、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	103.14	24753.60	
58	040803002001	电缆保护管	1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格: 2×HDPE75(壁厚3.5mm)	m	240	117.58	28219.20	
本页小计							59735.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第15页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、敷设方式:埋地敷设 4、过路管加固要求:石屑垫层，回填石屑，砼包封 5、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范					
59	040504001002	电缆拉线手井	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20商品混凝土、井底设置200mm厚渗水砂层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砼砖 3、勾缝、抹面要求:井内侧15mm厚1:2水泥砂浆批荡 4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格:填充式井盖860x640mm 6、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	座	6	1615.84	9695.04	
60	030504007001	泵站接地	1、名称:泵站接地 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	2000.00	2000.00	
61	030504007002	配电屏改造	1、名称:增设断路器、隔离开关、电流互感器、 电度表等，详见配电系统图.	套	1	3000.00	3000.00	
本页小计							14695.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第16页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					338157.21	
62	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4483.523	53.52	239958.15	
63	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1143.915	85.84	98193.66	
64	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
65	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					5630722.45	
本页小计							338157.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第17页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					926489.89	
	MBJZJF_1	模板及支架					63707.93	
66	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	465.578	64.67	30108.93	
67	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.545	41.85	1487.56	
68	041102034001	池底模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	9.797	90.28	884.47	
69	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	323.294	96.59	31226.97	
	_1	交通疏解工程					809981.96	
70	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	72	77.15	5554.80	
本页小计							69262.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第18页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
71	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	1071	33.50	35878.50	
72	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2142	31.86	68244.12	
73	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	72	45.29	3260.88	
74	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	1071	33.50	35878.50	
75	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	670	26.57	17801.90	
76	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	168	13.00	2184.00	
77	040205012003	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	1876	326.23	612007.48	
78	040205012004	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	487	36.58	17814.46	
79	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm	块	6	379.05	2274.30	
本页小计							795344.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第19页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
80	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	8	297.18	2377.44	
81	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	8	310.73	2485.84	
82	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等	块	14	301.41	4219.74	
本页小计							9083.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第20页，共24页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
83	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					926489.89	
本页小计							52800.00	
合　　计							6557212.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　标段：　　第21页，共24页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			263823.48			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	??????????? +???????????	16.50	263823.48			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			263823.48			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					263823.48			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　站前路　　标段：　　第22页，共24页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	281536.12		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	95935.81		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	168921.67		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	84411.57		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		630805.17		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 站前路　　标段：　　第23页，共24页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		281536.12	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			281536.12	

规费、税金项目计价表

工程名称：　站前路　　**标段：**　　**第24页，共24页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	??????????	7451840.990	9	670665.69
合　计					670665.69

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西站三街　　标段：　　第1页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3022232.23	
1.1	管网	1331090.09	
1.2	其他	497.13	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	1466413.92	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	224231.09	
2	措施项目费	263197.31	
2.1	绿色施工安全防护措施费	138992.59	
2.2	措施其他项目费	124204.72	
3	其他项目费	348439.31	
3.1	暂列金额	151111.61	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	50542.76	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	90666.97	
3.12	余泥渣土消纳费	56117.97	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	3633868.85	
5	增值税销项税额	327048.20	
6	工程造价	3960917.05	
招标控制价合计		3960917.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1331090.09	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1540.3	9.99	15387.60	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	313.8	12.94	4060.57	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1305.1	243.28	317504.73	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	109.7	286.82	31464.15	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	3626.1	26.35	95547.74	
本页小计							463964.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	137	1257.77	172314.49	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	52.78	120.02	6334.66	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m	227.16	263.36	59824.86	
本页小计							238474.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	12.7	354.17	4497.96	
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	456.7	745.03	340255.20	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂	座	51	5566.63	283898.13	
本页小计							628651.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他					497.13	
12	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3	165.71	497.13	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					1466413.92	
13	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1648.24	4.94	8142.31	
14	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋	根	2746	32.23	88503.58	
本页小计							97143.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2865.46	30.88	88485.40	
16	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2859.24	36.56	104533.81	
17	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2859.24	222.05	634894.24	
18	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2859.24	95.40	272771.50	
19	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,	m2	2859.24	94.11	269083.08	
本页小计							1369768.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					224231.09	
20	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2997.796	53.51	160412.06	
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	743.402	85.84	63813.63	
22	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
23	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					3022232.23	
本页小计							224231.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					124204.72	
	MBJZJF_1	模板及支架					11835.91	
24	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	165.62	64.59	10697.40	
25	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	27.224	41.82	1138.51	
	_1	交通疏解工程					56388.88	
26	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	1724	26.56	45789.44	
27	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	431	13.00	5603.00	
28	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜	块	2	378.94	757.88	
本页小计							63986.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
29	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
30	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
31	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与	块	6	301.30	1807.80	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
33	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	40	74.24	2969.60	
34	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
		措施项目小计					124204.72	
本页小计							55979.93	
合　　计							3146436.95	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			138992.59			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	138992.59			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			138992.59			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					138992.59			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西站三街　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	151111.61		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	50542.76		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	90666.97		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	56117.97		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		348439.31		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西站三街　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		151111.61	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			151111.61	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西站三街　　**标段：**　　**第14页，共14页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	3633868.850	9	327048.20
合　计					327048.20

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 桥荫坊　　标段：　　第1页，共20页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1626409.28	
1.1	管网	562835.59	
1.2	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	233449.16	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	591724.36	
1.5	泵井	74427.91	
1.6	泵井配电	57012.28	
1.7	余泥渣土场外运输与排放	106959.98	
2	措施项目费	368700.49	
2.1	绿色施工安全防护措施费	79306.22	
2.2	措施其他项目费	289394.27	
3	其他项目费	185964.69	
3.1	暂列金额	81320.46	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	28838.63	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	48792.28	
3.12	余泥渣土消纳费	27013.32	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2181074.46	
5	增值税销项税额	196296.70	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 桥荫坊 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
6	工程造价	2377371.16	
招标控制价合计		2377371.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第3页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					562835.59	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	625.6	9.99	6249.74	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	260.6	12.94	3372.16	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	698.9	243.28	170028.39	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1659.3	26.35	43722.56	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	121.9	1257.77	153322.16	
本页小计							376695.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第4页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	368.6	263.36	97074.50	
7	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集	座	16	5566.63	89066.08	
本页小计							186140.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第5页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					233449.16	
8	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	406.51	4.94	2008.16	
9	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	676	32.23	21787.48	
10	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	437.69	30.88	13515.87	
11	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	437.69	36.56	16001.95	
本页小计							53313.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第6页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	437.69	222.05	97189.06	
13	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	437.69	95.40	41755.63	
14	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	437.69	94.11	41191.01	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					591724.36	
15	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	486.13	4.19	2036.88	
16	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	根	809	32.23	26074.07	
本页小计							208246.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第7页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
17	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	8.39	7869.65	
18	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	30.88	28964.82	
19	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	26.99	25316.08	
20	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	84.37	79137.37	
21	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	4.34	4070.83	
本页小计							145358.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第8页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	106.31	99716.65	
23	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	196.48	184294.31	
24	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	937.98	143.12	134243.70	
		泵井					74427.91	
25	040101002005	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	36.8	12.94	476.19	
26	040103001004	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设	m3	26.6	243.28	6471.25	
本页小计							425202.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第9页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			计及规范要求					
27	粤040101006008	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	27.7	1257.77	34840.23	
28	040303001001	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:泵井	m3	0.34	714.14	242.81	
29	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30 2、防水、抗渗要求:P6 3、部位:泵井	m3	4.77	766.89	3658.07	
30	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.477	5387.42	2569.80	
31	040502008003	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN80	个	1	466.03	466.03	
32	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN300	个	2	1169.46	2338.92	
33	040601010001	钢筋混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 2、防水、抗渗要求:p6 3、规格:	个	4	35.94	143.76	
本页小计							44259.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第10页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			300*1500*50					
34	040502005001	阀门	1、种类:橡胶瓣止回阀 2、材质及规格:DN50，PN=1.0Mpa	个	2	731.02	1462.04	
35	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN50，PN=1.0Mpa	个	2	662.12	1324.24	
36	040501002001	污水压力管	1、垫层、基础材质及厚度:砂 2、材质及规格:焊接钢管D89*4	m	87	116.77	10158.99	
37	040602001001	人工格栅	1、规格:1500*2800	个	1	3570.00	3570.00	
38	030109001001	桥荫坊污水泵	1、名称:桥荫坊污水泵 2、型号:50WQ25-10-1.5	台	2	3352.79	6705.58	
		泵井配电					57012.28	
39	040101002004	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	77.97	9.99	778.92	
40	040103001003	回填方	1、填方材料品种:土方 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	27.6	20.31	560.56	
本页小计							24560.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第11页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404016001	控制箱	1、名称:动力配电控制箱 2、型号:户外型，防护等级IP65，含基础，基础高出地面600mm 3、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	台	1	5085.94	5085.94	
42	030408001001	电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3、规格:5x6mm2 4、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	32.07	7696.80	
43	040803002001	电缆保护管	1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格:2×HDPE75(壁厚3.5mm) 3、敷设方式:埋地敷设 4、过路管加固要求:石屑垫层，回填石屑，砼包封 5、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	117.50	28200.00	
44	040504001001	电缆拉线手井	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20商品混凝土、井底设置200mm厚渗水砂层 2、砌筑材料品种、规格、强度等	座	6	1615.01	9690.06	
本页小计							50672.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第12页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:MU25砼砖 3、勾缝、抹面要求:井内侧15mm厚1:2水泥砂浆批荡 4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格:填充式井盖860x640mm 6、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范					
45	030504007001	泵站接地	1、名称:泵站接地 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	2000.00	2000.00	
46	030504007002	配电屏改造	1、名称:增设断路器、隔离开关、电流互感器、 电度表等，详见配电系统图. 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	3000.00	3000.00	
		余泥渣土场外运输与排放					106959.98	
47	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1473.238	53.51	78832.97	
48	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方	m3	327.605	85.84	28121.61	
本页小计							111954.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第13页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
49	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
50	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1626409.28	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					289394.27	
	MBJZJF_1	模板及支架					11426.21	
51	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	170.337	64.59	11002.07	
本页小计							11007.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第14页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.142	41.82	424.14	
	_1	交通疏解工程					225168.06	
53	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	77.09	616.72	
54	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	220	33.49	7367.80	
55	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	440	31.82	14000.80	
56	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	45.27	362.16	
57	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	220	33.49	7367.80	
58	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	424	26.56	11261.44	
59	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	个	106	13.00	1378.00	
本页小计							42778.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第15页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
60	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	548	326.04	178669.92	
61	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	45	36.56	1645.20	
62	040205004012	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	378.94	378.94	
63	040205004013	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
64	040205004014	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等	块	2	310.62	621.24	
本页小计							181909.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　第16页，共20页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
65	040205004015	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
66	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					289394.27	
本页小计							53703.90	
合　　计							1915803.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　桥荫坊　　标段：　　第17页，共20页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			79306.22			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	79306.22			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			79306.22			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					79306.22			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　桥荫坊　　标段：　　第18页，共20页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	81320.46		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	28838.63		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	48792.28		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	27013.32		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		185964.69		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 桥荫坊 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		81320.46	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			81320.46	

规费、税金项目计价表

工程名称：　桥荫坊　　标段：　　第20页，共20页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2181074.460	9	196296.70
合　计					196296.70

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西城鞋业广场西侧道路 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	851796.63	
1.1	管网	132105.79	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	522744.67	
1.4	泵井	82808.73	
1.5	泵井配电	60189.88	
1.6	余泥渣土场外运输与排放	53947.56	
2	措施项目费	109606.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	34332.24	
2.2	措施其他项目费	75274.43	
3	其他项目费	93806.37	
3.1	暂列金额	42589.83	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	12484.45	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	25553.90	
3.12	余泥渣土消纳费	13178.19	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1055209.67	
5	增值税销项税额	94968.87	
6	工程造价	1150178.54	
招标控制价合计		1150178.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第2页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					132105.79	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	251.3	9.99	2510.49	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	199.2	243.28	48461.38	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	631.8	26.35	16647.93	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m	96.9	263.36	25519.58	
本页小计							93139.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第3页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
5	040504002011	预制装配式检查井 Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7	5566.63	38966.41	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					522744.67	
6	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	471.72	4.19	1976.51	
7	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	根	785	32.23	25300.55	
本页小计							66243.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第4页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
8	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	8.39	6918.14	
9	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	30.88	25462.72	
10	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	26.99	22255.14	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	84.37	69568.97	
12	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	824.57	4.34	3578.63	
本页小计							127783.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第5页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
13	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	106.31	87660.04	
14	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	196.48	162011.51	
15	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	824.57	143.12	118012.46	
		泵井					82808.73	
16	040101002007	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	36.8	12.94	476.19	
17	040103001005	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:	m3	26.6	243.28	6471.25	
本页小计							374631.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第6页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			压实度、粒径按设计及规范要求					
18	粤040101006009	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	27.7	1257.77	34840.23	
19	040303001002	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:泵井	m3	0.34	714.14	242.81	
20	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30 2、防水、抗渗要求:P6 3、部位:泵井	m3	4.77	766.89	3658.07	
21	040901001002	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	0.477	5387.42	2569.80	
22	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN100	个	1	566.66	566.66	
23	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN300	个	2	1169.46	2338.92	
24	040601010001	钢筋混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 2、防水、抗渗要求:p6	个	4	35.94	143.76	
本页小计							44360.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第7页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、规格: 300*1500*50					
25	040502005001	阀门	1、种类:橡胶瓣止回阀 2、材质及规格:DN80， PN=1.0Mpa	个	2	922.76	1845.52	
26	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN80， PN=1.0Mpa	个	2	787.01	1574.02	
27	040501002001	污水压力管	1、垫层、基础材质及厚度:砂 2、材质及规格:焊接钢管D114*4	m	112	136.71	15311.52	
28	040602001001	人工格栅	1、规格:1500*2800	个	1	3570.00	3570.00	
29	030109001002	西城鞋业广场污水泵	1、名称:西城鞋业广场污水泵 2、型号: 80WQ50-10-3	台	2	4599.99	9199.98	
		泵井配电					60189.88	
30	040101002006	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	77.97	9.99	778.92	
31	040103001004	回填方	1、填方材料品种:土方 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	27.6	20.31	560.56	
本页小计							32840.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第8页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
32	030404016001	控制箱	1、名称:动力配电控制箱 2、型号:户外型，防护等级IP65，含基础，基础高出地面600mm 3、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	台	1	5085.94	5085.94	
33	030408001002	电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3、规格:5x10mm2 4、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	45.31	10874.40	
34	040803002001	电缆保护管	1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格: 2×HDPE75(壁厚3.5mm) 3、敷设方式:埋地敷设 4、过路管加固要求:石屑垫层，回填石屑，砼包封 5、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	117.50	28200.00	
35	040504001001	电缆拉线手井	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20商品混凝土、井底设置200mm厚渗水砂层 2、砌筑材料品种、	座	6	1615.01	9690.06	
本页小计							53850.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第9页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规格、强度等级:MU25砼砖 3、勾缝、抹面要求:井内侧15mm厚1:2水泥砂浆批荡 4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格:填充式井盖860x640mm 6、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范					
36	030504007001	泵站接地	1、名称:泵站接地 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	2000.00	2000.00	
37	030504007002	配电屏改造	1、名称:增设断路器、隔离开关、电流互感器、 电度表等，详见配电系统图. 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	3000.00	3000.00	
		余泥渣土场外运输与排放					53947.56	
38	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	664.158	53.51	35539.09	
本页小计							40539.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第10页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	214.388	85.84	18403.07	
40	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
41	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					851796.63	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					75274.43	
	MBJZJF_1	模板及支架					3103.07	
42	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基	m2	45.623	64.59	2946.79	
本页小计							21355.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第11页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			础					
43	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	3.737	41.82	156.28	
	_1	交通疏解工程					19371.36	
44	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	482	26.56	12801.92	
45	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	121	13.00	1573.00	
46	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
47	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							16477.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第12页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
48	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
49	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
50	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
本页小计							55850.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　第13页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目小计					75274.43	
本页小计								
合　　计							927071.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　标段：　　第14页，共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			34332.24			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	34332.24			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			34332.24			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					34332.24			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　标段：　　第15页，共17页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	42589.83		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	12484.45		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	25553.90		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	13178.19		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		93806.37		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西城鞋业广场西侧道路　　标段：　　第16页，共17页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		42589.83	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			42589.83	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西城鞋业广场西侧道路　　标段：　　第17页，共17页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1055209.670	9	94968.87
合　计					94968.87

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 广场路　　标段：　　第1页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1266816.67	
1.1	管网	415176.23	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	747022.67	
1.4	破除并修复现状大理石路面	10952.14	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	93665.63	
2	措施项目费	367134.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	48346.02	
2.2	措施其他项目费	318788.06	
3	其他项目费	142372.67	
3.1	暂列金额	63340.83	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	17580.37	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	38004.50	
3.12	余泥渣土消纳费	23446.97	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1776323.42	
5	增值税销项税额	159869.11	
6	工程造价	1936192.53	
招标控制价合计		1936192.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					415176.23	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	779.3	9.99	7785.21	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	568.4	243.28	138280.35	
3	040803004001	管道包封	1、名称:C20砼包封 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	15.1	846.93	12788.64	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1976.6	26.35	52083.41	
5	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码	m	325.19	354.17	115172.54	
本页小计							326110.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	16	5566.63	89066.08	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					747022.67	
7	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m	605.32	4.19	2536.29	
本页小计							91602.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
8	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1007	32.23	32455.61	
9	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	8.39	9941.98	
10	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	30.88	36592.18	
11	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	26.99	31982.61	
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	1184.98	84.37	99976.76	
本页小计							210949.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
13	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	4.34	5142.81	
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	106.31	125975.22	
15	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	196.48	232824.87	
16	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1184.98	143.12	169594.34	
		破除并修复现状大理石路面					10952.14	
17	041001002001	拆除人行道	1、材质:大理石 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	17.44	15.68	273.46	
本页小计							533810.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
18	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:大理石10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cm 1:2干硬性水泥砂浆调平层 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	17.44	504.17	8792.72	
19	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:28cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	17.44	108.14	1885.96	
		余泥渣土场外运输与排放					93665.63	
20	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1253.292	53.51	67063.65	
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	309.839	85.84	26596.58	
22	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							104341.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
23	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1266816.67	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					318788.06	
	MBJZJF_1	模板及支架					11741.36	
24	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	176.253	64.59	11384.18	
25	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	8.541	41.82	357.18	
	_1	交通疏解工程					253962.13	
本页小计							11744.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	31	77.09	2389.79	
27	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	289	33.49	9678.61	
28	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	578	31.82	18391.96	
29	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	31	45.27	1403.37	
30	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	289	33.49	9678.61	
31	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	14	15.22	213.08	
32	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	4	13.00	52.00	
33	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	627.4	326.04	204557.50	
34	040205012004	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	96	36.56	3509.76	
本页小计							249874.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
36	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	297.07	891.21	
37	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	310.62	931.86	
本页小计							2580.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	5	301.30	1506.50	
	_2	其他					284.57	
39	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	1	74.24	74.24	
40	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
41	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					318788.06	
本页小计							54591.07	
合　　计							1585604.73	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广场路　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			48346.02			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	48346.02			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			48346.02			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					48346.02			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　广场路　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	63340.83		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	17580.37		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	38004.50		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	23446.97		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		142372.67		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广场路　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		63340.83	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			63340.83	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广场路　　标段：　　第14页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1776323.420	9	159869.11
合　计					159869.11

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 黑山九街　　标段：　　第1页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2362543.52	
1.1	管网	1053486.62	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1161988.70	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	147068.20	
2	措施项目费	229225.95	
2.1	绿色施工安全防护措施费	114351.43	
2.2	措施其他项目费	114874.52	
3	其他项目费	267013.30	
3.1	暂列金额	118127.18	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	41582.34	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	70876.31	
3.12	余泥渣土消纳费	36427.47	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2858782.77	
5	增值税销项税额	257290.45	
6	工程造价	3116073.22	
招标控制价合计		3116073.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1053486.62	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	845	9.99	8441.55	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	484.4	12.94	6268.14	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1029	243.28	250335.12	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2229.6	26.35	58749.96	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆	t	241.4	1257.77	303625.68	
本页小计							627420.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	15.3	120.02	1836.31	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	211.2	263.36	55621.63	
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质	m	283.7	354.17	100478.03	
本页小计							157935.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	030408003001	PE100牵引管	1、名称:PE100牵引管 2、规格:DN315 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	165.68	565.03	93614.17	
10	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应	座	30	5566.63	166998.90	
本页小计							260613.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
11	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	1	7517.13	7517.13	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					1161988.70	
12	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1035.96	4.19	4340.67	
13	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1725.6	32.23	55616.09	
本页小计							67473.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	8.39	15387.51	
15	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	30.88	56634.85	
16	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	26.99	49500.47	
17	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	84.37	154737.11	
18	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	4.34	7959.69	
本页小计							284219.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	106.31	194975.73	
20	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	196.48	360350.21	
21	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1834.03	143.12	262486.37	
		余泥渣土场外运输与排放					147068.20	
22	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2024.024	53.51	108305.52	
23	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	451.506	85.84	38757.28	
本页小计							964875.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
24	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
25	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					2362543.52	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					114874.52	
	MBJZJF_1	模板及支架					17313.87	
26	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	257.303	64.59	16619.20	
27	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	16.611	41.82	694.67	
本页小计							17319.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
	_1	交通疏解工程					43510.96	
28	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	1292	26.56	34315.52	
29	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	323	13.00	4199.00	
30	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
31	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							40460.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
33	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_2	其他					1249.69	
34	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	14	74.24	1039.36	
35	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
本页小计							4299.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					114874.52	
本页小计							52800.00	
合　　计							2477418.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　黑山九街　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			114351.43			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	114351.43			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			114351.43			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					114351.43			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　黑山九街　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	118127.18		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	41582.34		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	70876.31		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	36427.47		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		267013.30		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 黑山九街　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		118127.18	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			118127.18	

规费、税金项目计价表

工程名称：　黑山九街　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2858782.770	9	257290.45
合　计					257290.45

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 站前一街 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	796088.46	
1.1	管网	460068.56	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	288191.48	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	47828.42	
2	措施项目费	117444.22	
2.1	绿色施工安全防护措施费	51601.26	
2.2	措施其他项目费	65842.96	
3	其他项目费	94780.69	
3.1	暂列金额	39804.42	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	18764.10	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	23882.65	
3.12	余泥渣土消纳费	12329.52	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1008313.37	
5	增值税销项税额	90748.20	
6	工程造价	1099061.57	
招标控制价合计		1099061.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第2页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					460068.56	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.6	9.99	75.92	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	512.9	12.94	6636.93	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	445.6	243.28	108405.57	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.4	26.35	669.29	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆	t	225.4	1257.77	283501.36	
本页小计							399289.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	125.1	263.36	32946.34	
7	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应	座	5	5566.63	27833.15	
本页小计							60779.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					288191.48	
8	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	237.87	4.19	996.68	
9	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	395	32.23	12730.85	
10	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	8.39	3832.30	
11	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	30.88	14105.06	
本页小计							31664.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	26.99	12328.22	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	84.37	38537.68	
14	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	4.34	1982.38	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	106.31	48559.22	
16	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	196.48	89746.17	
本页小计							191153.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	456.77	143.12	65372.92	
		余泥渣土场外运输与排放					47828.42	
18	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	703.208	53.51	37628.66	
19	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	118.76	85.84	10194.36	
20	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
21	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							113201.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		分部分项小计					796088.46	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					65842.96	
	MBJZJF_1	模板及支架					3920.49	
22	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	58.97	64.59	3808.87	
23	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.669	41.82	111.62	
	_1	交通疏解工程					9048.23	
24	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	250	26.56	6640.00	
25	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	63	13.00	819.00	
26	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺	块	1	378.94	378.94	
本页小计							11758.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第8页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
27	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	297.07	297.07	
28	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	310.62	310.62	
29	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm	块	2	301.30	602.60	
本页小计							1210.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	_2	其他					74.24	
30	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	1	74.24	74.24	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
31	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					65842.96	
本页小计							52874.24	
合　　计							861931.42	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前一街　　标段：　　第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			51601.26			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	51601.26			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			51601.26			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					51601.26			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　站前一街　　标段：　　第11页，共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	39804.42		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	18764.10		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	23882.65		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	12329.52		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		94780.69		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 站前一街　　标段：　　第12页，共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		39804.42	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			39804.42	

规费、税金项目计价表

工程名称：　站前一街　　标段：　　第13页，共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1008313.370	9	90748.20
合　计					90748.20

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西市新街　　标段：　　第1页，共18页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1808484.43	
1.1	管网	1093987.67	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	406630.87	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	176038.35	
1.5	破除修复人行道	10213.55	
1.6	余泥渣土场外运输与排放	121613.99	
2	措施项目费	194176.90	
2.1	绿色施工安全防护措施费	100416.58	
2.2	措施其他项目费	93760.32	
3	其他项目费	212782.67	
3.1	暂列金额	90424.22	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	36515.12	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	54254.53	
3.12	余泥渣土消纳费	31588.80	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2215444.00	
5	增值税销项税额	199389.97	
6	工程造价	2414833.97	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西市新街　　标段：　　第2页，共18页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		2414833.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第3页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1093987.67	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	690.5	9.99	6898.10	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	708.9	12.94	9173.17	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1053.4	243.28	256271.15	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	63.6	286.82	18241.75	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	1503.7	26.35	39622.50	
本页小计							330206.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第4页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	311.6	1257.77	391921.13	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	72.58	120.02	8711.05	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,	m	40	263.36	10534.40	
本页小计							411166.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第5页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	104.3	354.17	36939.93	
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	259.33	745.03	193208.63	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石	座	22	5566.63	122465.86	
本页小计							352614.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第6页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					406630.87	
12	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	704.3	2.80	1972.04	
13	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1172	32.23	37773.56	
14	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,	m2	765.94	30.88	23652.23	
本页小计							63397.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第7页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	765.94	36.56	28002.77	
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	765.94	222.05	170076.98	
17	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	765.94	95.40	73070.68	
18	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	765.94	94.11	72082.61	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					176038.35	
本页小计							343233.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第8页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	141.83	4.19	594.27	
20	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	236	32.23	7606.28	
21	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	8.39	2343.49	
22	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	30.88	8625.40	
23	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	26.99	7538.85	
24	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ	m2	279.32	84.37	23566.23	
本页小计							50274.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第9页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	4.34	1212.25	
26	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	106.31	29694.51	
27	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	196.48	54880.79	
28	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	279.32	143.12	39976.28	
		破除修复人行道					10213.55	
29	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖	m2	83.24	3.07	255.55	
本页小计							126019.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第10页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	83.24	12.62	1050.49	
31	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	83.24	35.47	2952.52	
32	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	83.24	71.54	5954.99	
		余泥渣土场外运输与排放					121613.99	
33	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1829.99	53.51	97922.76	
本页小计							107880.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第11页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
34	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	275.93	85.84	23685.83	
35	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
36	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1808484.43	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					93760.32	
	MBJZJF_1	模板及支架					5226.22	
本页小计							23691.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第12页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	73.31	64.59	4735.09	
38	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.744	41.82	491.13	
	_1	交通疏解工程					33680.16	
39	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	962	26.56	25550.72	
40	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	241	13.00	3133.00	
41	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
42	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							35856.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第13页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
43	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
44	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_2	其他					2053.94	
45	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	22	74.24	1633.28	
46	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	2	210.33	420.66	
	CZYS	垂直运输						
本页小计							5104.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　第14页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
47	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					93760.32	
本页小计							52800.00	
合　　计							1902244.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西市新街　　标段：　　第15页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			100416.58			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	100416.58			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			100416.58			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					100416.58			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西市新街　　标段：　　第16页，共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	90424.22		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	36515.12		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	54254.53		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	31588.80		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		212782.67		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西市新街　　标段：　　第17页，共18页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		90424.22	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			90424.22	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西市新街　　标段：　　第18页，共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	199389.97	199389.970	100	199389.97
合　计					199389.97

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西湾路小区南侧道路 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	564068.27	
1.1	管网	219545.14	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	298049.13	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	46474.00	
2	措施项目费	99980.89	
2.1	绿色施工安全防护措施费	25657.97	
2.2	措施其他项目费	74322.92	
3	其他项目费	66111.37	
3.1	暂列金额	28203.41	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	9330.17	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	16922.05	
3.12	余泥渣土消纳费	11655.74	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	730160.53	
5	增值税销项税额	65714.45	
6	工程造价	795874.98	
招标控制价合计		795874.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　**第2页，共13页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					219545.14	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	393.2	9.99	3928.07	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	284.1	243.28	69115.85	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1011.4	26.35	26650.39	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m	3.585	263.36	944.15	
本页小计							100638.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
5	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	162.842	354.17	57673.75	
6	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	座	11	5566.63	61232.93	
本页小计							118906.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					298049.13	
7	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	332.86	4.94	1644.33	
8	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	553	32.23	17823.19	
9	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	581.59	30.88	17959.50	
10	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	581.59	36.56	21262.93	
11	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土	m2	581.59	222.05	129142.06	
本页小计							187832.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	581.59	95.40	55483.69	
13	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	581.59	94.11	54733.43	
		余泥渣土场外运输与排放					46474.00	
14	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	625.836	53.51	33488.48	
15	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	151.213	85.84	12980.12	
本页小计							156685.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
17	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					564068.27	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					74322.92	
	MBJZJF_1	模板及支架					6056.15	
18	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	89.961	64.59	5810.58	
19	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.872	41.82	245.57	
本页小计							6061.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	_1	交通疏解工程					14959.48	
20	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	334	26.56	8871.04	
21	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	84	13.00	1092.00	
22	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
23	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
24	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志	块	4	310.62	1242.48	
本页小计							13151.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第8页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_2	管线保护和封堵					507.29	
26	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	4	74.24	296.96	
27	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
28	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					74322.92	
本页小计							55115.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　　计							638391.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　标段：　　第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			25657.97			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	25657.97			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			25657.97			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					25657.97			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　标段：　　第11页，共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	28203.41		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	9330.17		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	16922.05		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	11655.74		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		66111.37		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西湾路小区南侧道路　　标段：　　第12页，共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		28203.41	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			28203.41	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西湾路小区南侧道路　　**标段：**　　**第13页，共13页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	730160.530	9	65714.45
合　计					65714.45

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 广雅后街二巷 **标段：** **第1页， 共14页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1306548.95	
1.1	管网	739288.61	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	471362.37	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	95897.97	
2	措施项目费	131878.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	52301.75	
2.2	措施其他项目费	79576.70	
3	其他项目费	148722.76	
3.1	暂列金额	65327.45	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	19018.82	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	39196.47	
3.12	余泥渣土消纳费	25180.02	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1587150.16	
5	增值税销项税额	142843.51	
6	工程造价	1729993.67	
招标控制价合计		1729993.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					739288.61	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1048.7	9.99	10476.51	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	153.6	12.94	1987.58	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	882.7	243.28	214743.26	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	75.4	286.82	21626.23	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	1708.9	26.35	45029.52	
本页小计							293863.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	91	1091.93	99365.63	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.9	263.36	500.38	
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验	m	17.9	354.17	6339.64	
本页小计							106205.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	320.82	745.03	239020.52	
10	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	座	18	5566.63	100199.34	
本页小计							339219.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					471362.37	
11	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	651.19	4.19	2728.49	
12	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1084	32.23	34937.32	
13	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	721.769	8.39	6055.64	
14	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	721.769	30.88	22288.23	
15	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	721.769	26.99	19480.55	
本页小计							85490.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	721.769	84.37	60895.65	
17	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	721.769	4.34	3132.48	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	721.769	106.31	76731.26	
19	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	721.769	196.48	141813.17	
20	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	721.769	143.12	103299.58	
本页小计							385872.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					95897.97	
21	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1491.008	53.51	79783.84	
22	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	187.66	85.84	16108.73	
23	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
24	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1306548.95	
		措施项目						
本页小计							95897.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					79576.70	
	MBJZJF_1	模板及支架					1084.53	
25	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	10.57	64.59	682.72	
26	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	9.608	41.82	401.81	
	_1	交通疏解工程					25333.36	
27	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	682	26.56	18113.92	
28	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	171	13.00	2223.00	
29	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座	块	2	378.94	757.88	
本页小计							22179.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
31	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
32	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,	块	6	301.30	1807.80	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	_2	管线保护和封堵					358.81	
33	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	2	74.24	148.48	
34	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
35	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					79576.70	
本页小计							53158.81	
合　　计							1386125.65	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			52301.75			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	52301.75			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			52301.75			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					52301.75			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　广雅后街二巷　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	65327.45		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	19018.82		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	39196.47		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	25180.02		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		148722.76		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广雅后街二巷　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		65327.45	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			65327.45	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　**标段：**　　**第14页，共14页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1587150.160	9	142843.51
合　计					142843.51

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西村五约大街-西湾东路　　标段：　　第1页，共16页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1952508.54	
1.1	管网	835764.64	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	196586.05	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	781312.97	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	138844.88	
2	措施项目费	174259.21	
2.1	绿色施工安全防护措施费	75193.07	
2.2	措施其他项目费	99066.14	
3	其他项目费	218775.94	
3.1	暂列金额	97625.43	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	27342.93	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	58575.26	
3.12	余泥渣土消纳费	35232.32	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2345543.69	
5	增值税销项税额	211098.93	
6	工程造价	2556642.62	
招标控制价合计		2556642.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第2页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					835764.64	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1260.5	9.99	12592.40	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	77	12.94	996.38	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	944.3	243.28	229729.30	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.2	286.82	20421.58	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	2911.2	26.35	76710.12	
本页小计							340449.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	35.6	1257.77	44776.61	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.1	120.02	2892.48	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,	m	106.3	263.36	27995.17	
本页小计							75664.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第4页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	97.22	354.17	34432.41	
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	292.9	745.03	218219.29	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石	座	30	5566.63	166998.90	
本页小计							419650.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第5页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					196586.05	
12	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	327.32	4.94	1616.96	
13	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	544	32.23	17533.12	
14	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,	m2	370.43	30.88	11438.88	
本页小计							30588.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	370.43	36.56	13542.92	
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	370.43	222.05	82253.98	
17	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	370.43	95.40	35339.02	
18	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	370.43	94.11	34861.17	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					781312.97	
本页小计							165997.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第7页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	702.76	4.19	2944.56	
20	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1170.267	32.23	37717.71	
21	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	8.39	10341.60	
22	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	30.88	38063.00	
23	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	26.99	33268.14	
24	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ	m2	1232.61	84.37	103995.31	
本页小计							226330.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第8页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	4.34	5349.53	
26	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	106.31	131038.77	
27	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	196.48	242183.21	
28	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1232.61	143.12	176411.14	
		余泥渣土场外运输与排放					138844.88	
本页小计							554982.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第9页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1941.952	53.51	103913.85	
30	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	406.869	85.84	34925.63	
31	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
32	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1952508.54	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							138844.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第10页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					99066.14	
	MBJZJF_1	模板及支架					7300.97	
33	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	102.667	64.59	6631.26	
34	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.014	41.82	669.71	
	_1	交通疏解工程					38383.64	
35	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	1120	26.56	29747.20	
36	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	280	13.00	3640.00	
37	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
本页小计							41446.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第11页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
39	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
40	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_2	管线保护和封堵					581.53	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　第12页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	5	74.24	371.20	
42	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
43	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					99066.14	
本页小计							53381.53	
合　　计							2051574.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　标段：　　第13页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			75193.07			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	75193.07			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			75193.07			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					75193.07			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　标段：　　第14页，共16页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	97625.43		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	27342.93		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	58575.26		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	35232.32		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		218775.94		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西村五约大街-西湾东路　　标段：　　第15页，共16页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		97625.43	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			97625.43	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西村五约大街-西湾东路　　标段：　　第16页，共16页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2345543.690	9	211098.93
合　计					211098.93

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 广雅后街 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	865835.92	
1.1	管网	357675.51	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	448892.59	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	59267.82	
2	措施项目费	119517.51	
2.1	绿色施工安全防护措施费	42297.79	
2.2	措施其他项目费	77219.72	
3	其他项目费	99593.83	
3.1	暂列金额	43291.80	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	15381.01	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	25975.08	
3.12	余泥渣土消纳费	14945.94	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1084947.26	
5	增值税销项税额	97645.25	
6	工程造价	1182592.51	
招标控制价合计		1182592.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					357675.51	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	340.7	9.99	3403.59	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	188.9	12.94	2444.37	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	429.5	243.28	104488.76	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	889.1	26.35	23427.79	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆	t	96.8	1257.77	121752.14	
本页小计							255516.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.05	120.02	3366.56	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	184.89	263.36	48692.63	
8	040504002011	预制装配式检查井 Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	座	9	5566.63	50099.67	
本页小计							102158.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					448892.59	
9	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	413.83	4.19	1733.95	
10	040901008003	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	688	32.23	22174.24	
本页小计							23908.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	8.39	5934.00	
12	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	30.88	21840.50	
13	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	26.99	19089.22	
14	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	84.37	59672.37	
15	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	4.34	3069.55	
本页小计							109605.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	106.31	75189.87	
17	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	196.48	138964.41	
18	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	707.27	143.12	101224.48	
		余泥渣土场外运输与排放					59267.82	
19	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	812.508	53.51	43477.30	
20	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	183.89	85.84	15785.12	
本页小计							374641.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
21	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
22	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					865835.92	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					77219.72	
	MBJZJF_1	模板及支架					5861.44	
23	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	87.638	64.59	5660.54	
24	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	4.804	41.82	200.90	
本页小计							5866.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	_1	交通疏解工程					18112.84	
25	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	440	26.56	11686.40	
26	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	110	13.00	1430.00	
27	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
28	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							15062.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
30	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_2	管线保护和封堵					445.44	
31	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	6	74.24	445.44	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
本页小计							56295.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目小计					77219.72	
本页小计								
合　　计							943055.64	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			42297.79			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	42297.79			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			42297.79			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					42297.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　广雅后街　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	43291.80		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	15381.01		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	25975.08		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	14945.94		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		99593.83		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广雅后街　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		43291.80	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			43291.80	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广雅后街　　标段：　　第14页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1084947.260	9	97645.25
合　计					97645.25

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 广雅路　　标段：　　第1页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	580270.20	
1.1	管网	267087.13	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	262160.10	
1.4	破除修复人行道	10215.81	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	40807.16	
2	措施项目费	74770.95	
2.1	绿色施工安全防护措施费	21222.41	
2.2	措施其他项目费	53548.54	
3	其他项目费	64575.46	
3.1	暂列金额	29013.51	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	7717.24	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	17408.11	
3.12	余泥渣土消纳费	10436.60	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	719616.61	
5	增值税销项税额	64765.49	
6	工程造价	784382.10	
招标控制价合计		784382.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					267087.13	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	411.2	9.99	4107.89	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	300.9	243.28	73202.95	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	22.3	286.82	6396.09	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	854.4	26.35	22513.44	
5	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接	m	18.54	120.02	2225.17	
本页小计							108445.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	23	263.36	6057.28	
7	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m	11.6	354.17	4108.37	
本页小计							10165.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	94.8	745.03	70628.84	
9	030408003001	PE100牵引管	1、名称:PE100牵引管 2、规格:DN500 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	23	1206.41	27747.43	
10	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集	座	9	5566.63	50099.67	
本页小计							148475.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					262160.10	
11	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	228.92	4.19	959.17	
12	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	380	33.06	12562.80	
13	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	413.79	8.39	3471.70	
14	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	413.79	30.88	12777.84	
15	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石	m2	413.79	26.99	11168.19	
本页小计							40939.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	413.79	84.37	34911.46	
17	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	413.79	4.34	1795.85	
18	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	413.79	106.31	43990.01	
19	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	413.79	196.48	81301.46	
20	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石	m2	413.79	143.12	59221.62	
本页小计							221220.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除修复人行道					10215.81	
21	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.36	3.07	176.10	
22	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.36	12.62	723.88	
23	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.36	90.87	5212.30	
24	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	57.36	71.54	4103.53	
本页小计							10215.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		余泥渣土场外运输与排放					40807.16	
25	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	585.32	53.51	31320.47	
26	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	110.453	85.84	9481.29	
27	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
28	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					580270.20	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							40807.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广雅路

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					53548.54	
	MBJZJF_1	模板及支架					1330.11	
29	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	17.48	64.60	1129.21	
30	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.804	41.82	200.90	
	_1	交通疏解工程					16350.27	
31	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	380.98	26.56	10118.83	
32	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	95	13.00	1235.00	
33	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	块	2	378.94	757.88	
本页小计							13441.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
34	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
35	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
36	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	块	6	301.30	1807.80	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	_2	管线保护和封堵					668.16	
37	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	9	74.24	668.16	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
38	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	160	220.00	35200.00	
		措施项目小计					53548.54	
本页小计							35868.16	
合　　计							633818.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			21222.41			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	21222.41			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			21222.41			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					21222.41			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　广雅路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	29013.51		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	7717.24		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	17408.11		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	10436.60		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		64575.46		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广雅路　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		29013.51	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			29013.51	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广雅路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	719616.610	9	64765.49
合　计					64765.49

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西增路　　标段：　　第1页，共16页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1831912.73	
1.1	管网	851261.58	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	95262.81	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	758358.60	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	127029.74	
2	措施项目费	160601.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	75235.05	
2.2	措施其他项目费	85365.99	
3	其他项目费	206257.73	
3.1	暂列金额	91595.64	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	27358.20	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	54957.38	
3.12	余泥渣土消纳费	32346.51	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2198771.50	
5	增值税销项税额	197889.44	
6	工程造价	2396660.94	
招标控制价合计		2396660.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　**第2页，共16页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					851261.58	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	953.8	9.99	9528.46	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	289.2	12.94	3742.25	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	887.1	243.28	215813.69	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	81.4	286.82	23347.15	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	1942.1	26.35	51174.34	
本页小计							303605.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	112.9	1257.77	142002.23	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	46.2	263.36	12167.23	
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验	m	16	354.17	5666.72	
本页小计							159836.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第4页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	333.75	745.03	248653.76	
10	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	座	25	5566.63	139165.75	
本页小计							387819.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第5页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					95262.81	
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	142.44	4.94	703.65	
12	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	236	32.23	7606.28	
13	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	181.53	30.88	5605.65	
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	181.53	36.56	6636.74	
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm	m2	181.53	222.05	40308.74	
本页小计							60861.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	181.53	95.40	17317.96	
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	181.53	94.11	17083.79	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					758358.60	
18	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	619.26	4.19	2594.70	
19	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1031	32.23	33229.13	
20	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面	m2	1202.461	8.39	10088.65	
本页小计							80314.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第7页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
21	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1202.461	30.88	37132.00	
22	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1202.461	26.99	32454.42	
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1202.461	84.37	101451.63	
24	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1202.461	4.34	5218.68	
25	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C	m2	1202.461	106.31	127833.63	
本页小计							304090.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第8页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
26	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1202.461	196.48	236259.54	
27	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1202.461	143.12	172096.22	
		余泥渣土场外运输与排放					127029.74	
28	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1796.596	53.51	96135.85	
29	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	359.838	85.84	30888.49	
本页小计							535380.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第9页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
31	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1831912.73	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					85365.99	
	MBJZJF_1	模板及支架					2608.24	
32	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	31.741	64.59	2050.15	
33	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.345	41.82	558.09	
本页小计							2613.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第10页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	_1	交通疏解工程					29029.80	
34	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	806	26.56	21407.36	
35	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	202	13.00	2626.00	
36	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
37	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
38	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志	块	4	310.62	1242.48	
本页小计							27222.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第11页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
39	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_1	管线保护和封堵					927.95	
40	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	4	74.24	296.96	
41	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	3	210.33	630.99	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
42	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					85365.99	
本页小计							55535.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第12页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　　计							1917278.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　标段：　　第13页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			75235.05			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	75235.05			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			75235.05			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					75235.05			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西增路　　标段：　　第14页，共16页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	91595.64		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	27358.20		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	54957.38		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	32346.51		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		206257.73		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西增路　　标段：　　第15页，共16页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		91595.64	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			91595.64	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西增路　　标段：　　第16页，共16页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2198771.500	9	197889.44
合　计					197889.44

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 彭城东路　　标段：　　第1页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2729913.26	
1.1	管网	1651816.42	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	19689.63	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	889967.29	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	168439.92	
2	措施项目费	236570.36	
2.1	绿色施工安全防护措施费	160938.65	
2.2	措施其他项目费	75631.71	
3	其他项目费	320722.72	
3.1	暂列金额	136495.66	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	58523.15	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	81897.40	
3.12	余泥渣土消纳费	43806.51	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	3287206.34	
5	增值税销项税额	295848.57	
6	工程造价	3583054.91	
招标控制价合计		3583054.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1651816.42	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	161.6	9.99	1614.38	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1803.9	12.94	23342.47	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1573.7	243.28	382849.74	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	340.5	26.35	8972.18	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	576.5	1257.77	725104.41	
本页小计							1141883.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	106.7	1091.93	116508.93	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	15.2	263.36	4003.07	
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m	380.73	745.03	283655.27	
本页小计							404167.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	040504002011	预制装配式检查井 Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	19	5566.63	105765.97	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					19689.63	
10	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	34.42	4.94	170.03	
本页小计							105936.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	55	32.23	1772.65	
12	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.05	30.88	1144.10	
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.05	36.56	1354.55	
14	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.05	222.05	8226.95	
15	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	37.05	95.40	3534.57	
16	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石	m2	37.05	94.11	3486.78	
本页小计							19519.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					889967.29	
17	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	723.25	4.19	3030.42	
18	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1204	33.06	39804.24	
19	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	8.39	11828.39	
20	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	30.88	43535.24	
本页小计							98198.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	26.99	38051.04	
22	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	84.37	118946.51	
23	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	4.34	6118.62	
24	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	106.31	149877.96	
25	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	196.48	277001.43	
本页小计							589995.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1409.82	143.12	201773.44	
		余泥渣土场外运输与排放					168439.92	
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2544.248	53.51	136142.71	
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	376.186	85.84	32291.81	
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							370213.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		分部分项小计					2729913.26	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					75631.71	
	MBJZJF_1	模板及支架					899.91	
31	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	7.366	64.59	475.77	
32	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.142	41.82	424.14	
	_1	交通疏解工程					21362.66	
33	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	630	26.56	16732.80	
34	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	158	13.00	2054.00	
35	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺	块	2	378.94	757.88	
本页小计							20444.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
36	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
37	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.62	621.24	
38	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm	块	2	301.30	602.60	
本页小计							1817.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	_2	管线保护和封堵					569.14	
39	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	2	74.24	148.48	
40	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	2	210.33	420.66	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
41	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					75631.71	
本页小计							53369.14	
合　　计							2805544.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城东路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			160938.65			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	160938.65			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			160938.65			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					160938.65			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　彭城东路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	136495.66		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	58523.15		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	81897.40		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	43806.51		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		320722.72		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 彭城东路　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		136495.66	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			136495.66	

规费、税金项目计价表

工程名称：　彭城东路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	3287206.340	9	295848.57
合　计					295848.57

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 水厂路　　标段：　　第1页，共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3160104.44	
1.1	管网	1982705.34	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	979817.29	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	197581.81	
2	措施项目费	319442.12	
2.1	绿色施工安全防护措施费	178100.44	
2.2	措施其他项目费	141341.68	
3	其他项目费	368255.62	
3.1	暂列金额	158005.22	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	64763.80	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	94803.13	
3.12	余泥渣土消纳费	50683.47	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	3847802.18	
5	增值税销项税额	346302.20	
6	工程造价	4194104.38	
招标控制价合计		4194104.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第2页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1982705.34	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	915.1	9.99	9141.85	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	856.2	12.94	11079.23	
3	040101002003	挖顶管中间检查井、工作井、接收井土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	322.15	42.56	13710.70	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1343.4	243.28	326822.35	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,	m3	71.6	286.82	20536.31	
本页小计							381290.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第3页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1996	26.35	52594.60	
7	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	352.1	1257.77	442860.82	
8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.16	120.02	1219.40	
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础	m	25.5	263.36	6715.68	
本页小计							503390.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第4页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	193.4	354.17	68496.48	
11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	286.24	745.03	213257.39	
本页小计							281753.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第5页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040501012001	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:Ⅲ级混凝土管DN500 3、泥水切削机械及附属设施安拆 4、顶进触变泥浆减阻 5、泥浆外运，运距20公里 6、:含唯一识别码电子芯片 7、管道检验及试验要求:闭水试验 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	49.63	2438.77	121036.16	
13	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,	座	29	5566.63	161432.27	
本页小计							282468.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第6页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
14	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ6800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ6800 平均深度H=8.71m，最大深度H=8.710m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 洞口有加固桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	294818.87	294818.87	
15	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800 旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=6.765m，最大深度8.53m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷	座	1	162268.18	162268.18	
本页小计							457087.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第7页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井φ3200　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井 φ3200 h=5.09m,最大深度5.09m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	73030.20	73030.20	
17	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	20.4	180.63	3684.85	
本页小计							76715.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第8页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					979817.29	
18	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1051.88	4.94	5196.29	
19	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1753	32.23	56499.19	
20	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	30.88	59189.15	
21	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	36.56	70076.27	
22	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm	m2	1916.747	222.05	425613.67	
本页小计							616574.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第9页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
23	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	95.40	182857.66	
24	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1916.747	94.11	180385.06	
		余泥渣土场外运输与排放					197581.81	
25	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2860.149	53.51	153046.57	
26	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	518.754	85.84	44529.84	
27	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							560821.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第10页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
28	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					3160104.44	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					141341.68	
	MBJZJF_1	模板及支架					30223.99	
29	041101005003	井字架	1、井深:6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3	291.02	873.06	
30	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	121.944	64.59	7876.36	
31	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,	m2	30.364	41.82	1269.82	
本页小计							10022.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第11页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
32	041102034001	池底模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.845	90.16	1789.23	
33	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	190.874	96.48	18415.52	
	_1	交通疏解工程					55645.15	
34	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	1018.6	26.56	27054.02	
35	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	255	13.00	3315.00	
36	040205012003	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	62.2	326.04	20279.69	
37	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,	块	2	378.94	757.88	
本页小计							71611.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第12页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
38	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
39	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
40	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	块	6	301.30	1807.80	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第13页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
	_2	管线保护和封堵					2672.54	
41	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	19	74.24	1410.56	
42	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	6	210.33	1261.98	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
43	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					141341.68	
本页小计							55472.54	
合　　计							3301446.12	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　标段：　　第14页，共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			178100.44			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	178100.44			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			178100.44			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					178100.44			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　水厂路　　标段：　　第15页，共17页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	158005.22		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	64763.80		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	94803.13		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	50683.47		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		368255.62		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 水厂路　　标段：　　第16页，共17页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		158005.22	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			158005.22	

规费、税金项目计价表

工程名称：　水厂路　　标段：　　第17页，共17页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	3847802.180	9	346302.20
合　计					346302.20

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 环市西路　　标段：　　第1页，共19页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	4779451.36	
1.1	管网	2885142.59	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	42025.33	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1548786.71	
1.5	破除修复人行道	10952.20	
1.6	余泥渣土场外运输与排放	292544.53	
2	措施项目费	890460.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	275358.32	
2.2	措施其他项目费	615102.32	
3	其他项目费	558478.30	
3.1	暂列金额	238972.57	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	100130.30	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	143383.54	
3.12	余泥渣土消纳费	75991.89	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	6228390.30	
5	增值税销项税额	560555.13	
6	工程造价	6788945.43	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 环市西路　　标段：　　第2页，共19页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		6788945.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第3页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					2885142.59	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	402.2	9.99	4017.98	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2972.9	12.94	38469.33	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	2627.1	243.28	639120.89	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	175	286.82	50193.50	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	921.3	26.35	24276.26	
本页小计							756077.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第4页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	1005.3	1257.77	1264436.18	
7	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	125	1091.93	136491.25	
8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.7	120.02	564.09	
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础	m	30.1	263.36	7927.14	
本页小计							1409418.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第5页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	17.2	354.17	6091.72	
11	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	681.3	745.03	507588.94	
本页小计							513680.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第6页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	37	5566.63	205965.31	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					42025.33	
13	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	74.6	4.94	368.52	
14	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,	根	123	32.23	3964.29	
本页小计							210298.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第7页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	78.69	30.88	2429.95	
16	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	78.69	36.56	2876.91	
17	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	78.69	222.05	17473.11	
18	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	78.69	95.40	7507.03	
19	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	78.69	94.11	7405.52	
本页小计							37692.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第8页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					1548786.71	
20	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1255.88	4.19	5262.14	
21	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	2090	32.23	67360.70	
22	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2456.67	8.39	20611.46	
23	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2456.67	30.88	75861.97	
24	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,	m2	2456.67	26.99	66305.52	
本页小计							235401.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第9页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2456.67	84.37	207269.25	
26	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2456.67	4.34	10661.95	
27	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2456.67	106.31	261168.59	
28	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2456.67	196.48	482686.52	
29	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,	m2	2456.67	143.12	351598.61	
本页小计							1313384.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第10页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除修复人行道					10952.20	
30	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.26	3.07	274.03	
31	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.26	12.62	1126.46	
32	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.26	35.47	3166.05	
33	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.26	71.54	6385.66	
		余泥渣土场外运输与排放					292544.53	
本页小计							10952.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第11页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	4402.633	53.51	235584.89	
35	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	663.493	85.84	56954.24	
36	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
37	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					4779451.36	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							292544.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第12页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					615102.32	
	MBJZJF_1	模板及支架					31455.75	
38	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	465.578	64.59	30071.68	
39	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	33.096	41.82	1384.07	
	_1	交通疏解工程					529683.51	
40	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	18	77.09	1387.62	
41	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	502	33.49	16811.98	
42	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1004	31.82	31947.28	
43	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	18	45.27	814.86	
44	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料	m2	502	33.49	16811.98	
本页小计							99229.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第13页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、工艺:标线					
45	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	306	26.56	8127.36	
46	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	77	15.00	1155.00	
47	040205012005	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	1365	326.04	445044.60	
48	040205012006	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	68.62	36.56	2508.75	
49	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	378.94	1136.82	
50	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							459160.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第14页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
51	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
52	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	5	301.30	1506.50	
	_2	管线保护和封堵					1163.06	
53	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	10	74.24	742.40	
54	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	2	210.33	420.66	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
本页小计							3912.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　第15页，共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
55	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					615102.32	
本页小计							52800.00	
合　　计							5394553.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　环市西路　　标段：　　第16页，共19页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			275358.32			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	275358.32			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			275358.32			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					275358.32			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　环市西路　　标段：　　第17页，共19页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	238972.57		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	100130.30		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	143383.54		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	75991.89		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		558478.30		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 环市西路　　标段：　　第18页，共19页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		238972.57	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			238972.57	

规费、税金项目计价表

工程名称：　环市西路　　标段：　　第19页，共19页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	6228390.300	9	560555.13
合　计					560555.13

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 园岗路　　标段：　　第1页，共13页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	745213.35	
1.1	管网	495406.49	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	205683.01	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	44123.85	
2	措施项目费	118170.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	46926.88	
2.2	措施其他项目费	71243.74	
3	其他项目费	88140.66	
3.1	暂列金额	37260.67	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	17064.32	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	22356.40	
3.12	余泥渣土消纳费	11459.27	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	951524.63	
5	增值税销项税额	85637.22	
6	工程造价	1037161.85	
招标控制价合计		1037161.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第2页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					495406.49	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	83.4	9.99	833.17	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	426.2	12.94	5515.03	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	380.7	243.28	92616.70	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	32.3	286.82	9264.29	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	173.1	26.35	4561.19	
本页小计							112790.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	187.6	1257.77	235957.65	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	41.41	120.02	4970.03	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,	m	17.1	263.36	4503.46	
本页小计							245431.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	124.36	745.03	92651.93	
10	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8	5566.63	44533.04	
本页小计							137184.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					205683.01	
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	360.37	4.94	1780.23	
12	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	599	32.23	19305.77	
13	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	385.38	30.88	11900.53	
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	385.38	36.56	14089.49	
15	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,	m2	385.38	222.05	85573.63	
本页小计							132649.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	385.38	95.40	36765.25	
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	385.38	94.11	36268.11	
		余泥渣土场外运输与排放					44123.85	
18	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	663.752	53.51	35517.37	
19	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	100.199	85.84	8601.08	
20	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							117153.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
21	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					745213.35	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					71243.74	
	MBJZJF_1	模板及支架					745.32	
22	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	8.774	64.59	566.71	
23	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.27	41.83	178.61	
	_1	交通疏解工程					16461.12	
24	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽	m	378	26.56	10039.68	
本页小计							10788.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第8页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、工期:20天					
25	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	95	15.00	1425.00	
26	040205004005	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
27	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
28	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜	块	4	310.62	1242.48	
本页小计							4613.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
29	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	_2	管线保护					1237.30	
30	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	11	74.24	816.64	
31	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	2	210.33	420.66	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					71243.74	
本页小计							55845.10	
合　　计							816457.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　园岗路　　标段：　　第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			46926.88			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	46926.88			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			46926.88			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					46926.88			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　园岗路　　标段：　　第11页，共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37260.67		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	17064.32		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	22356.40		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	11459.27		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		88140.66		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 园岗路　　标段：　　第12页，共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		37260.67	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			37260.67	

规费、税金项目计价表

工程名称：　园岗路　　标段：　　第13页，共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	951524.630	9	85637.22
合　计					85637.22

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 东风西路　　标段：　　第1页，共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1574616.79	
1.1	管网	899917.62	
1.2	其他		
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	12278.97	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	567746.98	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	94673.22	
2	措施项目费	334183.28	
2.1	绿色施工安全防护措施费	87712.39	
2.2	措施其他项目费	246470.89	
3	其他项目费	182229.40	
3.1	暂列金额	78730.84	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	31895.41	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	47238.50	
3.12	余泥渣土消纳费	24364.65	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2091029.47	
5	增值税销项税额	188192.65	
6	工程造价	2279222.12	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 东风西路　　标段：　　第2页，共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		2279222.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第3页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					899917.62	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	214.2	9.99	2139.86	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	801.5	12.94	10371.41	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	764.4	243.28	185963.23	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	61	286.82	17496.02	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	451	26.35	11883.85	
本页小计							227854.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第4页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉森Ⅲ新型钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	337.7	1257.77	424748.93	
7	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.6	354.17	3400.03	
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	245.2	745.03	182681.36	
本页小计							610830.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第5页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	11	5566.63	61232.93	
		其他						
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					12278.97	
10	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.03	4.94	103.89	
11	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋	根	34	32.23	1095.82	
本页小计							62432.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第6页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.13	30.88	714.25	
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.13	36.56	845.63	
14	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.13	222.05	5136.02	
15	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	23.13	95.40	2206.60	
16	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,	m2	23.13	94.11	2176.76	
本页小计							11079.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第7页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					567746.98	
17	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	465.25	4.19	1949.40	
18	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	774	33.06	25588.44	
19	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.03	8.39	7542.86	
20	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.03	30.88	27762.05	
21	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm	m2	899.03	26.99	24264.82	
本页小计							87107.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第8页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
22	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.03	84.37	75851.16	
23	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.03	4.34	3901.79	
24	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.03	106.31	95575.88	
25	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	899.03	196.48	176641.41	
26	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm	m2	899.03	143.12	128669.17	
本页小计							480639.41	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第9页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					94673.22	
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1384.564	53.51	74088.02	
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	239.746	85.84	20579.80	
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1574616.79	
本页小计							94673.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第10页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					246470.89	
	MBJZJF_1	模板及支架					585.88	
31	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	5.268	64.60	340.31	
32	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.872	41.82	245.57	
	_1	交通疏解工程					192874.68	
33	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	2	77.09	154.18	
34	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	155	33.49	5190.95	
35	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	310	31.82	9864.20	
本页小计							15795.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第11页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	2	45.27	90.54	
37	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	155	33.49	5190.95	
38	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	20	15.22	304.40	
39	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	5	13.00	65.00	
40	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	516	326.04	168236.64	
41	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	35	36.56	1279.60	
42	040205004012	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	378.94	378.94	
本页小计							175546.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第12页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	040205004013	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
44	040205004014	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.62	621.24	
45	040205004015	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
	_2	其他					210.33	
本页小计							2119.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　第13页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
47	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					246470.89	
本页小计							53010.33	
合　　计							1821087.68	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路　　标段：　　第14页，共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			87712.39			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	87712.39			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			87712.39			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					87712.39			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　东风西路　　标段：　　第15页，共17页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	78730.84		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	31895.41		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	47238.50		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	24364.65		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		182229.40		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 东风西路　　标段：　　第16页，共17页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		78730.84	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			78730.84	

规费、税金项目计价表

工程名称：　东风西路　　**标段：**　　**第17页，共17页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2091029.470	9	188192.65
合　计					188192.65

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西湾路　　标段：　　第1页， 共23页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	11932238.18	
1.1	管网	9963647.93	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	170587.56	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1303849.17	
1.5	破除修复人行道	12039.32	
1.6	余泥渣土场外运输与排放	482114.20	
2	措施项目费	1426293.35	
2.1	绿色施工安全防护措施费	693319.34	
2.2	措施其他项目费	732974.01	
3	其他项目费	1334879.57	
3.1	暂列金额	596611.91	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	252116.12	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	357967.15	
3.12	余泥渣土消纳费	128184.39	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	14693411.10	
5	增值税销项税额	1322407.00	
6	工程造价	16015818.10	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西湾路　　标段：　　第2页，共23页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		16015818.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　**第3页，共23页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					9963647.93	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	383.3	9.99	3829.17	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2749.3	12.94	35575.94	
3	040101002003	挖顶管中间检查井、工作井、接收井土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3688.55	42.56	156984.69	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	2387.3	243.28	580782.34	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,	m3	179.8	286.82	51570.24	
本页小计							828742.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第4页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040803004001	管道包封	1、名称:C20砼包封 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.8	846.93	1524.47	
7	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	826.3	26.35	21773.01	
8	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	582.3	1257.77	732399.47	
9	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	497.6	1091.93	543344.37	
10	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200	m	15.52	120.02	1862.71	
本页小计							1300904.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第5页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
11	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.7	263.36	5978.27	
12	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,	m	12.9	354.17	4568.79	
本页小计							10547.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第6页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.3	745.03	21084.35	
14	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN600 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	553.09	989.33	547188.53	
15	040501012002	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:Ⅲ级混凝土管 DN600 3、泥水切削机械及附属设施安拆 4、顶进触变泥浆减阻 5、泥浆外运，运距20公里 6、:含唯一识别码	m	542.71	2583.39	1402031.59	
本页小计							1970304.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第7页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电子芯片 7、管道检验及试验要求:闭水试验 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7	5566.63	38966.41	
17	040504002004	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等	座	39	7517.13	293168.07	
本页小计							332134.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第8页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
18	040504002012	预制装配式检查井φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	1	11771.73	11771.73	
19	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ6800　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ6800 平均深度H=8.71m，最大深度H=8.710m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 洞口有加固桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详	座	7	439707.77	3077954.39	
本页小计							3089726.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第9页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
20	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=6.765m，最大深度8.53m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8	239688.60	1917508.80	
21	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井φ3200　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井 φ3200 h=5.09m，最大深度5.09m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6	座	5	97297.48	486487.40	
本页小计							2403996.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第10页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
22	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	151.1	180.63	27293.19	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					170587.56	
23	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	212.42	4.94	1049.35	
24	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	353	32.23	11377.19	
本页小计							39719.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第11页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.19	30.88	10196.27	
26	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.19	36.56	12071.75	
27	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.19	222.05	73318.69	
28	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.19	95.40	31500.13	
29	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	330.19	94.11	31074.18	
本页小计							158161.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第12页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					1303849.17	
30	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1155.34	4.19	4840.87	
31	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1925	32.23	62042.75	
32	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2058.59	8.39	17271.57	
33	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2058.59	30.88	63569.26	
34	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	2058.59	26.99	55561.34	
本页小计							203285.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第13页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
35	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2058.59	84.37	173683.24	
36	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2058.59	4.34	8934.28	
37	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2058.59	106.31	218848.70	
38	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2058.59	196.48	404471.76	
39	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	2058.59	143.12	294625.40	
本页小计							1100563.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第14页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破除修复人行道					12039.32	
40	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	98.12	3.07	301.23	
41	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	98.12	12.62	1238.27	
42	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	98.12	35.47	3480.32	
43	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	98.12	71.54	7019.50	
		余泥渣土场外运输与排放					482114.20	
本页小计							12039.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第15页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7777.536	53.51	416175.95	
45	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	768.09	85.84	65932.85	
46	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
47	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					11932238.18	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							482114.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第16页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					732974.01	
	MBJZJF_1	模板及支架					236867.61	
48	041101005004	井字架	1、井深:8m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8	447.92	3583.36	
49	041101005005	井字架	1、井深:10m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12	551.28	6615.36	
50	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	18.098	64.59	1168.95	
51	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	130.436	41.82	5454.83	
52	041102034001	池底模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	136.904	90.16	12343.26	
53	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2152.797	96.48	207701.85	
本页小计							236867.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第17页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	_1	交通疏解工程					443306.40	
54	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	36	77.09	2775.24	
55	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	745	33.49	24950.05	
56	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1490	31.82	47411.80	
57	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	36	45.27	1629.72	
58	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	745	33.49	24950.05	
59	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	916	26.56	24328.96	
60	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	229	15.00	3435.00	
61	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	875	326.04	285285.00	
本页小计							414765.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第18页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	460	36.56	16817.60	
63	040205004012	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	7	378.94	2652.58	
64	040205004013	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	8	297.07	2376.56	
65	040205004014	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	块	7	310.62	2174.34	
本页小计							24021.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　第19页，共23页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
66	040205004015	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	15	301.30	4519.50	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
67	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					732974.01	
本页小计							57319.50	
合　计							12665212.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路　　标段：　　第20页，共23页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			693319.34			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	693319.34			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			693319.34			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					693319.34			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西湾路　　标段：　　第21页，共23页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	596611.91		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	252116.12		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	357967.15		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	128184.39		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		1334879.57		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西湾路　　标段：　　第22页，共23页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		596611.91	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			596611.91	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西湾路　　标段：　　第23页，共23页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	14693411.100	9	1322407.00
合　计					1322407.00

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 广园西路 **标段：** **第1页， 共15页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2038675.61	
1.1	管网	1065382.18	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	835618.70	
1.3	破除修复人行道	4856.46	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	132818.27	
2	措施项目费	444929.80	
2.1	绿色施工安全防护措施费	116652.94	
2.2	措施其他项目费	328276.86	
3	其他项目费	239608.20	
3.1	暂列金额	101933.78	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	42419.25	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	61160.27	
3.12	余泥渣土消纳费	34094.90	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2723213.61	
5	增值税销项税额	245089.22	
6	工程造价	2968302.83	
招标控制价合计		2968302.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1065382.18	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	338.9	9.99	3385.61	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1053	12.94	13625.82	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1175.6	243.28	285999.97	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	931.1	26.35	24534.49	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	416.7	1257.77	524112.76	
本页小计							851658.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	367.65	263.36	96824.30	
7	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集	座	21	5566.63	116899.23	
本页小计							213723.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					835618.70	
8	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	702.95	4.19	2945.36	
9	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1170	32.23	37709.10	
10	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1323	8.39	11099.97	
11	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1323	30.88	40854.24	
12	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石	m2	1323	26.99	35707.77	
本页小计							128316.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1323	84.37	111621.51	
14	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1323	4.34	5741.82	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1323	106.31	140648.13	
16	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1323	196.48	259943.04	
17	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石	m2	1323	143.12	189347.76	
本页小计							707302.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除修复人行道					4856.46	
18	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.58	3.07	121.51	
19	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.58	12.62	499.50	
20	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.58	35.47	1403.90	
21	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.58	71.54	2831.55	
本页小计							4856.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		余泥渣土场外运输与排放					132818.27	
22	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1927.037	53.51	103115.75	
23	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	345.959	85.84	29697.12	
24	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
25	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					2038675.61	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							132818.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					328276.86	
	MBJZJF_1	模板及支架					11724.64	
26	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	174.266	64.59	11255.84	
27	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.21	41.82	468.80	
	_1	交通疏解工程					263752.22	
28	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	77.09	616.72	
29	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	168	33.49	5626.32	
30	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	336	31.82	10691.52	
31	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	45.27	362.16	
本页小计							29021.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	168	33.49	5626.32	
33	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:15天	m	84.2	23.16	1950.07	
34	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	21	15.00	315.00	
35	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	710.21	326.04	231556.87	
36	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	55	36.56	2010.80	
37	040205004012	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
38	040205004013	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							243405.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
39	040205004014	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
40	040205004015	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
本页小计							3050.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					328276.86	
本页小计							52800.00	
合　　计							2366952.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广园西路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			116652.94			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	116652.94			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			116652.94			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					116652.94			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　广园西路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	101933.78		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	42419.25		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	61160.27		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	34094.90		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		239608.20		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广园西路　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		101933.78	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			101933.78	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广园西路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2723213.610	9	245089.22
合　计					245089.22

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 财富二街 **标段：** **第1页， 共14页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	395148.41	
1.1	管网	149365.43	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	219228.42	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	26554.56	
2	措施项目费	76640.76	
2.1	绿色施工安全防护措施费	17884.62	
2.2	措施其他项目费	58756.14	
3	其他项目费	44737.36	
3.1	暂列金额	19757.42	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	6503.50	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	11854.45	
3.12	余泥渣土消纳费	6621.99	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	516526.53	
5	增值税销项税额	46487.39	
6	工程造价	563013.92	
招标控制价合计		563013.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第2页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					149365.43	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	158.5	9.99	1583.42	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	53.2	12.94	688.41	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	152.6	243.28	37124.53	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	423.8	26.35	11167.13	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	30.8	1257.77	38739.32	
本页小计							89302.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	91	354.17	32229.47	
7	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集	座	5	5566.63	27833.15	
本页小计							60062.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					219228.42	
8	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	174.13	4.19	729.60	
9	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	289	32.23	9314.47	
10	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	348.13	8.39	2920.81	
11	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	348.13	30.88	10750.25	
12	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石	m2	348.13	26.99	9396.03	
本页小计							33111.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	348.13	84.37	29371.73	
14	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	348.13	4.34	1510.88	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	348.13	106.31	37009.70	
16	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	348.13	196.48	68400.58	
17	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石	m2	348.13	143.12	49824.37	
本页小计							186117.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					26554.56	
18	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	350.952	53.51	18779.44	
19	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	90.514	85.84	7769.72	
20	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
21	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							26554.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项小计					395148.41	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					58756.14	
	MBJZJF_1	模板及支架					3299.78	
22	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	49.36	64.59	3188.16	
23	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.669	41.82	111.62	
	_1	交通疏解工程					20256.36	
24	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	77.09	925.08	
25	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	64	33.49	2143.36	
26	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	128	31.82	4072.96	
本页小计							10441.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	45.27	543.24	
28	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	64	33.49	2143.36	
29	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	182	26.56	4833.92	
30	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	46	13.00	598.00	
31	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
32	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							10064.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
33	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
34	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
35	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	160	220.00	35200.00	
本页小计							38250.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目小计					58756.14	
本页小计								
合　　计							453904.55	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　财富二街　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			17884.62			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	17884.62			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			17884.62			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					17884.62			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　财富二街　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19757.42		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	6503.50		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	11854.45		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	6621.99		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		44737.36		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 财富二街　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		19757.42	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			19757.42	

规费、税金项目计价表

工程名称：　财富二街　　标段：　　第14页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	516526.530	9	46487.39
合　计					46487.39

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西湾路145号 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	22578.58	
1.1	管网	14806.81	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	6966.01	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	805.76	
2	措施项目费	1822.48	
2.1	绿色施工安全防护措施费	999.30	
2.2	措施其他项目费	823.18	
3	其他项目费	2379.37	
3.1	暂列金额	1128.93	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	363.38	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	677.36	
3.12	余泥渣土消纳费	209.70	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	26780.43	
5	增值税销项税额	2410.24	
6	工程造价	29190.67	
招标控制价合计		29190.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					14806.81	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.1	9.99	60.94	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	4.1	243.28	997.45	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.3	26.35	534.91	
4	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.7	354.17	1310.43	
本页小计							2903.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040602034001	拍门	1、类型:复合材料 2、形式:圆形 3、规格、型号:DN500	台	1	2019.82	2019.82	
6	040504001002	防倒灌拍门井	1、井规格:砖砌拍门井2860*1500 h=1.65m 2、垫层、基础材质及厚度:碎石砂垫层、C20现浇底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:砼砖 4、砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆 5、盖板材质、规格:钢筋混凝土预制盖板 6、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	9883.26	9883.26	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					6966.01	
7	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m	7.99	4.19	33.48	
本页小计							11936.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
8	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	13	32.23	418.99	
9	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	8.39	90.95	
10	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	30.88	334.74	
11	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	26.99	292.57	
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	10.84	84.37	914.57	
本页小计							2051.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
13	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	4.34	47.05	
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	106.31	1152.40	
15	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	196.48	2129.84	
16	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.84	143.12	1551.42	
		余泥渣土场外运输与排放					805.76	
17	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	10.436	53.51	558.43	
本页小计							5439.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
18	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.818	85.85	241.93	
19	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
20	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					22578.58	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					823.18	
	MBJZJF_1	模板及支架					748.94	
本页小计							247.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	041101005007	井字架	1、井深:2m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	119.54	119.54	
22	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	2.385	64.59	154.05	
23	041102036001	池盖模板	1、构件类型:拍门井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.488	104.34	259.60	
24	041102034001	池底模板	1、构件类型:拍门井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.416	89.30	215.75	
	_1	其他					74.24	
25	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	1	74.24	74.24	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					823.18	
本页小计							823.18	
合　　计							23401.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　标段：　　第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			999.30			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	999.30			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			999.30			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					999.30			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西湾路145号　　标段：　　第9页，共11页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1128.93		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	363.38		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	677.36		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	209.70		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		2379.37		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西湾路145号　　标段：　　第10页，共11页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		1128.93	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			1128.93	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西湾路145号　　标段：　　第11页，共11页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	26780.430	9	2410.24
合　计					2410.24

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 大岗元北　　标段：　　第1页， 共13页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	558450.06	
1.1	管网	366089.76	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	156188.03	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	36172.27	
2	措施项目费	106321.10	
2.1	绿色施工安全防护措施费	35864.20	
2.2	措施其他项目费	70456.90	
3	其他项目费	67463.60	
3.1	暂列金额	27922.50	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	13041.53	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	16753.50	
3.12	余泥渣土消纳费	9746.07	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	732234.76	
5	增值税销项税额	65901.13	
6	工程造价	798135.89	
招标控制价合计		798135.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第2页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					366089.76	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	127.2	9.99	1270.73	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	311.8	12.94	4034.69	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	347.8	243.28	84612.78	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	362.5	26.35	9551.88	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	130.9	1257.77	164642.09	
本页小计							264112.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	15.02	120.02	1802.70	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.38	263.36	4313.84	
8	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎	m	113.49	354.17	40194.75	
本页小计							46311.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	10	5566.63	55666.30	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥					156188.03	
本页小计							55666.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		稳定碎石)						
10	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	295.38	4.94	1459.18	
11	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	492	32.23	15857.16	
12	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	289.92	30.88	8952.73	
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	289.92	36.56	10599.48	
14	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	289.92	222.05	64376.74	
本页小计							101245.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	289.92	95.40	27658.37	
16	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	289.92	94.11	27284.37	
		余泥渣土场外运输与排放					36172.27	
17	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	554.968	53.51	29696.34	
18	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	75.379	85.84	6470.53	
19	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							91111.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
20	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					558450.06	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					70456.90	
	MBJZJF_1	模板及支架					4740.60	
21	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	69.939	64.59	4517.36	
22	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.338	41.82	223.24	
	_1	交通疏解工程					12916.30	
23	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	296	26.56	7861.76	
24	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯	个	74	13.00	962.00	
本页小计							13567.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第8页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
26	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
27	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,	块	4	310.62	1242.48	
本页小计							3188.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
28	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
29	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					70456.90	
本页小计							53703.90	
合　　计							628906.96	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　大岗元北　　标段：　　第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			35864.20			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	35864.20			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			35864.20			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					35864.20			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　大岗元北　　标段：　　第11页，共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	27922.50		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	13041.53		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	16753.50		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	9746.07		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		67463.60		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 大岗元北　　标段：　　第12页， 共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		27922.50	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			27922.50	

规费、税金项目计价表

工程名称：　大岗元北　　标段：　　第13页，共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	732234.760	9	65901.13
合　计					65901.13

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 东风西路西场立交段 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	2600683.58	
1.1	管网	1648309.83	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	792961.39	
1.4	破除修复人行道	8292.06	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	151120.30	
2	措施项目费	471192.15	
2.1	绿色施工安全防护措施费	148906.29	
2.2	措施其他项目费	322285.86	
3	其他项目费	301856.40	
3.1	暂列金额	130034.18	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	54147.74	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	78020.51	
3.12	余泥渣土消纳费	39653.97	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	3373732.13	
5	增值税销项税额	303635.89	
6	工程造价	3677368.02	
招标控制价合计		3677368.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第2页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1648309.83	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	338.2	9.99	3378.62	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1542.3	12.94	19957.36	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1484.9	243.28	361246.47	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	86.8	286.82	24895.98	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	813.1	26.35	21425.19	
本页小计							430903.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	18.7	1257.77	23520.30	
7	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	692.6	1091.93	756270.72	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	33.3	263.36	8769.89	
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎	m	18.3	354.17	6481.31	
本页小计							795042.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第4页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	345.7	745.03	257556.87	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防	座	8	5566.63	44533.04	
本页小计							302089.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第5页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			坠网 ） 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网 ）	座	16	7517.13	120274.08	
		其他						
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					792961.39	
13	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、切缝厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	714.74	4.19	2994.76	
14	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋	根	1191	32.23	38385.93	
本页小计							161654.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	8.39	10494.21	
16	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	30.88	38624.70	
17	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	26.99	33759.09	
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	84.37	105530.00	
19	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,	m2	1250.8	4.34	5428.47	
本页小计							193836.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第7页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
20	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	106.31	132972.55	
21	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	196.48	245757.18	
22	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1250.8	143.12	179014.50	
		破除修复人行道					8292.06	
23	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.58	3.07	207.47	
24	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm	m2	67.58	12.62	852.86	
本页小计							558804.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第8页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.58	35.47	2397.06	
26	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.58	71.54	4834.67	
		余泥渣土场外运输与排放					151120.30	
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2344.929	53.51	125477.15	
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	298.669	85.84	25637.75	
本页小计							158346.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第9页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					2600683.58	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					322285.86	
	MBJZJF_1	模板及支架					2237.95	
31	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	25.703	64.59	1660.16	
32	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.816	41.82	577.79	
本页小计							2243.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第10页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	_1	交通疏解工程					267037.58	
33	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	4	77.09	308.36	
34	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	187	33.49	6262.63	
35	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	374	31.82	11900.68	
36	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	4	45.27	181.08	
37	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	187	33.49	6262.63	
38	040205012005	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	734	326.04	239313.36	
39	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	块	1	378.94	378.94	
本页小计							264607.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第11页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
40	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
41	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	310.62	931.86	
42	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
本页小计							2429.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　第12页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
43	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
44	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
		措施项目小计					322285.86	
本页小计							53010.33	
合　　计							2922969.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　标段：　　第13页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			148906.29			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	148906.29			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			148906.29			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					148906.29			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　东风西路西场立交段　　标段：　　第14页，共16页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	130034.18		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	54147.74		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	78020.51		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	39653.97		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		301856.40		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 东风西路西场立交段　　标段：　　第15页，共16页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		130034.18	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			130034.18	

规费、税金项目计价表

工程名称：　东风西路西场立交段　　标段：　　第16页，共16页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	3373732.130	9	303635.89
合　计					303635.89

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 南岸路（东风西路-河柳街段） 标段：

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	7490282.47	
1.1	管网	4350833.55	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	2650786.54	
1.4	破除修复人行道	59461.65	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	429200.73	
2	措施项目费	1515441.23	
2.1	绿色施工安全防护措施费	335013.84	
2.2	措施其他项目费	1180427.39	
3	其他项目费	831932.78	
3.1	暂列金额	374514.12	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	121823.21	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	224708.47	
3.12	余泥渣土消纳费	110886.98	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	9837656.48	
5	增值税销项税额	885389.08	
6	工程造价	10723045.56	
招标控制价合计		10723045.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第2页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					4350833.55	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3005.9	9.99	30028.94	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1123	12.94	14531.62	
3	040101002003	挖顶管中间检查井、工作井、接收井土方	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	632.2	42.56	26906.43	
4	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	2900.1	243.28	705536.33	
5	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,	m3	279.1	286.82	80051.46	
本页小计							857054.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第3页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6852.4	26.35	180560.74	
7	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	482	1257.77	606245.14	
8	粤040101006007	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 12m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	16.6	1033.87	17162.24	
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验	m	257.5	263.36	67815.20	
本页小计							871783.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第4页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1153.5	745.03	859392.11	
11	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN800 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.8	1426.41	5420.36	
12	040501012001	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:Ⅲ级混凝土管 DN500 3、泥水切削机械及附属设施安拆 4、顶进触变泥浆减阻 5、泥浆外运，运距20公里	m	46.1	2479.17	114289.74	
本页小计							979102.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第5页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、:含唯一识别码电子芯片 7、管道检验及试验要求:闭水试验 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040501012004	顶管	1、顶管工作方式:泥水平衡顶进 2、管道材质及规格:Ⅲ级混凝土管DN800 3、泥水切削机械及附属设施安拆 4、顶进触变泥浆减阻 5、泥浆外运，运距20公里 6、:含唯一识别码电子芯片 7、管道检验及试验要求:闭水试验 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	37.4	3123.51	116819.27	
14	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井　Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6	座	38	5566.63	211531.94	
本页小计							328351.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第6页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	040504002004	预制装配式检查井φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	49	7517.13	368339.37	
16	040504002012	预制装配式检查井φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质	座	1	11771.73	11771.73	
本页小计							380111.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第7页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
17	040504002007	混凝土井 顶管工作井φ6800　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管工作井φ6800 平均深度H=8.71m，最大深度H=8.710m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC30、P6底板 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 洞口有加固桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	437197.81	437197.81	
18	040504002008	混凝土井 顶管接收井φ4800　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管接收井φ4800 h=6.765m，最大深度8.53m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑	座	2	209826.99	419653.98	
本页小计							856851.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第8页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
19	040504002009	混凝土井 顶管中间检查井Φ3200　旋喷桩	1、井类型、规格:顶管中间检查井 Φ3200 h=5.09m,最大深度5.09m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、回填石屑 5、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m 6、钢筋制作安装 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	72395.06	72395.06	
20	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:顶管工作井、顶管接收井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	28.7	180.63	5184.08	
本页小计							77579.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第9页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		其他						
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					2650786.54	
21	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	2389.3	4.19	10011.17	
22	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	3982	32.23	128339.86	
23	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4181.26	8.39	35080.77	
24	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4181.26	30.88	129117.31	
25	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm	m2	4181.26	26.99	112852.21	
本页小计							415401.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第10页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
26	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4181.26	84.37	352772.91	
27	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4181.26	4.34	18146.67	
28	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4181.26	106.31	444509.75	
29	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4181.26	196.48	821533.96	
30	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm	m2	4181.26	143.12	598421.93	
本页小计							2235385.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第11页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破除修复人行道					59461.65	
31	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	484.61	3.07	1487.75	
32	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	484.61	12.62	6115.78	
33	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	484.61	35.47	17189.12	
34	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	484.61	71.54	34669.00	
本页小计							59461.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第12页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		余泥渣土场外运输与排放					429200.73	
35	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6352.424	53.51	339918.21	
36	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1040.041	85.84	89277.12	
37	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
38	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					7490282.47	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							429200.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第13页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					1180427.39	
	MBJZJF_1	模板及支架					50796.64	
39	041101005003	井字架	1、井深:6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	291.02	291.02	
40	041101005004	井字架	1、井深:8m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	447.92	895.84	
41	041101005005	井字架	1、井深:10m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	551.28	551.28	
42	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	122.055	64.59	7883.53	
43	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	69.677	41.82	2913.89	
44	041102034001	池底模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	25.874	90.16	2332.80	
本页小计							14868.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第14页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	372.391	96.48	35928.28	
	_1	交通疏解工程					1036453.66	
46	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	77.09	616.72	
47	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	1118	33.49	37441.82	
48	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2236	31.82	71149.52	
49	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	45.27	362.16	
50	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	1118	33.49	37441.82	
51	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	288	26.56	7649.28	
52	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	个	48	15.00	720.00	
本页小计							191309.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第15页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
53	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	2693	326.04	878025.72	
54	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	15	36.56	548.40	
55	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	378.94	378.94	
56	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
57	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等	块	2	310.62	621.24	
本页小计							880168.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第16页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
58	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
59	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
60	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、部位:房屋保护 2、桩截面尺寸:φ500mm 3、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m	m	252.6	154.85	39115.11	
61	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	6	210.33	1261.98	
本页小计							94080.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第17页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目小计					1180427.39	
本页小计								
合　　计							8670709.86	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　标段：　　第18页，共21页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			335013.84			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	335013.84			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			335013.84			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					335013.84			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　标段：　　第19页，共21页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	374514.12		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	121823.21		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	224708.47		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	110886.98		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		831932.78		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 南岸路（东风西路-河柳街段） 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		374514.12	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			374514.12	

规费、税金项目计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　标段：　　第21页，共21页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	9837656.480	9	885389.08
合　计					885389.08

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第1页， 共16页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3973136.91	
1.1	管网	2601375.51	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1134231.84	
1.3	破除修复人行道	9006.19	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	228523.37	
2	措施项目费	836475.98	
2.1	绿色施工安全防护措施费	240646.01	
2.2	措施其他项目费	595829.97	
3	其他项目费	465181.35	
3.1	暂列金额	198656.85	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	87507.64	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	119194.11	
3.12	余泥渣土消纳费	59822.75	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	5274794.24	
5	增值税销项税额	474731.48	
6	工程造价	5749525.72	
招标控制价合计		5749525.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第2页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					2601375.51	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	122.8	9.99	1226.77	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2673.6	12.94	34596.38	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	2189.4	243.28	532637.23	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	142.4	286.82	40843.17	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	313.2	26.35	8252.82	
本页小计							617556.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第3页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	808.7	1257.77	1017158.60	
7	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	297.5	1091.93	324849.18	
8	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1.8	120.02	216.04	
9	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300	m	32.8	263.36	8638.21	
本页小计							1350862.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第4页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	552.5	745.03	411629.08	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详	座	6	5566.63	33399.78	
本页小计							445028.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第5页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040504002012	预制装配式检查井 Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网 ）	座	25	7517.13	187928.25	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					1134231.84	
13	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	1081.06	4.19	4529.64	
14	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1800.767	32.23	58038.72	
本页小计							250496.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第6页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	8.39	14963.48	
16	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	30.88	55074.17	
17	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	26.99	48136.40	
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	84.37	150473.05	
19	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	4.34	7740.35	
本页小计							276387.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第7页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	106.31	189602.82	
21	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	196.48	350420.12	
22	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1783.49	143.12	255253.09	
		破除修复人行道					9006.19	
23	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	73.4	3.07	225.34	
24	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	73.4	12.62	926.31	
本页小计							796427.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第8页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
25	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	73.4	35.47	2603.50	
26	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	73.4	71.54	5251.04	
		余泥渣土场外运输与排放					228523.37	
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3520.806	53.51	188398.33	
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	467.377	85.84	40119.64	
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							236374.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第9页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					3973136.91	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					595829.97	
	MBJZJF_1	模板及支架					1761.87	
31	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	15.547	64.59	1004.18	
32	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	18.118	41.82	757.69	
	_1	交通疏解工程					481945.06	
本页小计							1765.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第10页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	38	77.09	2929.42	
34	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	464	33.49	15539.36	
35	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	928	31.82	29528.96	
36	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	38	45.27	1720.26	
37	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	464	33.49	15539.36	
38	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	1267	326.04	413092.68	
39	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	30	36.56	1096.80	
40	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	块	1	378.94	378.94	
本页小计							479825.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第11页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
41	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
42	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.62	621.24	
43	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	块	3	301.30	903.90	
本页小计							2119.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第12页，共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
44	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
45	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、部位:房屋保护 2、桩截面尺寸:Φ500mm 3、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m	m	383.1	154.85	59323.04	
		措施项目小计					595829.97	
本页小计							112123.04	
合　　计							4568966.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第13页，共16页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			240646.01			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	240646.01			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			240646.01			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					240646.01			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第14页，共16页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	198656.85		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	87507.64		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	119194.11		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	59822.75		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		465181.35		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 南岸路（河柳街-塘前新街段） 标段：

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		198656.85	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			198656.85	

规费、税金项目计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第16页，共16页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	5274794.240	9	474731.48
合　计					474731.48

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 周门路 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	65506.96	
1.1	管网	28788.26	
1.2	其他	331.42	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	32625.85	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	3761.43	
2	措施项目费	3316.20	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2199.49	
2.2	措施其他项目费	1116.71	
3	其他项目费	6971.30	
3.1	暂列金额	3275.35	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	799.81	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	1965.21	
3.12	余泥渣土消纳费	930.93	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	75794.46	
5	增值税销项税额	6821.50	
6	工程造价	82615.96	
招标控制价合计		82615.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					28788.26	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	27.9	9.99	278.72	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	18.3	243.28	4452.02	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	80.3	26.35	2115.91	
4	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	14.8	354.17	5241.72	
本页小计							12088.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3	5566.63	16699.89	
		其他					331.42	
6	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	165.71	331.42	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					32625.85	
7	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,	m	26.88	4.19	112.63	
本页小计							17143.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
8	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	43.8	32.23	1411.67	
9	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	8.39	434.27	
10	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	30.88	1598.35	
11	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	26.99	1397.00	
12	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	51.76	84.37	4366.99	
本页小计							9208.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
13	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	4.34	224.64	
14	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	106.31	5502.61	
15	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	196.48	10169.80	
16	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	51.76	143.12	7407.89	
		余泥渣土场外运输与排放					3761.43	
17	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	48.604	53.51	2600.80	
本页小计							25905.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
18	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.458	85.84	1155.23	
19	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
20	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					65506.96	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					1116.71	
	MBJZJF_1	模板及支架					585.11	
本页小计							1160.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	8.022	64.59	518.14	
22	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.601	41.83	66.97	
	_1	交通疏解工程					531.60	
23	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	30	15.22	456.60	
24	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	5	15.00	75.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					1116.71	
本页小计							1116.71	
合　　计							66623.67	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　标段：　　第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			2199.49			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	2199.49			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			2199.49			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					2199.49			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　周门路　　标段：　　第9页，共11页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3275.35		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	799.81		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	1965.21		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	930.93		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		6971.30		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 周门路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		3275.35	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			3275.35	

规费、税金项目计价表

工程名称：　周门路　　**标段：**　　**第11页，共11页**

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	75794.460	9	6821.50
合　　计					6821.50

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 陈家祠道　　标段：　　第1页，共17页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	874984.37	
1.1	管网	384800.53	
1.2	其他		
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	131629.56	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	278935.02	
1.5	破除及修复渠箱	14549.96	
1.6	余泥渣土场外运输与排放	65069.30	
2	措施项目费	225283.16	
2.1	绿色施工安全防护措施费	35537.96	
2.2	措施其他项目费	189745.20	
3	其他项目费	99415.46	
3.1	暂列金额	43749.22	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	12922.89	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	26249.53	
3.12	余泥渣土消纳费	16493.82	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1199682.99	
5	增值税销项税额	107971.47	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 陈家祠道 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
6	工程造价	1307654.46	
招标控制价合计		1307654.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第3页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					384800.53	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	637.9	9.99	6372.62	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	470.4	243.28	114438.91	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.7	286.82	487.59	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1807	26.35	47614.45	
5	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接	m	30.7	120.02	3684.61	
本页小计							172598.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第4页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	319.6	263.36	84169.86	
7	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	23	5566.63	128032.49	
本页小计							212202.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第5页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					131629.56	
8	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	200.3	4.94	989.48	
9	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	332.833	32.23	10727.21	
10	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	250.34	30.88	7730.50	
11	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm	m2	250.34	36.56	9152.43	
本页小计							28599.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第6页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	250.34	222.05	55588.00	
13	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	250.34	95.40	23882.44	
14	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	250.34	94.11	23559.50	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					278935.02	
15	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	422.52	4.19	1770.36	
本页小计							104800.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第7页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	704.2	33.06	23280.85	
17	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	8.39	3544.94	
18	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	30.88	13047.42	
19	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	26.99	11403.81	
20	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	84.37	35648.01	
本页小计							86925.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第8页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	4.34	1833.74	
22	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	106.31	44918.10	
23	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	196.48	83016.73	
24	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	422.52	143.12	60471.06	
		破除及修复渠箱					14549.96	
25	041001008005	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	8.8	291.78	2567.66	
26	040501019002	修复渠箱	1、断面规格:1100×1400	处	11	1089.30	11982.30	
本页小计							204789.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第9页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、混凝土强度等级:C30 P6 3、结构及做法:见设计图大样 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					65069.30	
27	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	907.044	53.51	48535.92	
28	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	192.544	85.84	16527.98	
29	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
30	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							65069.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		分部分项小计					874984.37	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					189745.20	
	MBJZJF_1	模板及支架					10298.16	
31	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	151.49	64.59	9784.74	
32	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	12.277	41.82	513.42	
	_1	交通疏解工程					133390.04	
33	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	5	77.09	385.45	
34	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	52	33.49	1741.48	
35	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有	1、清除方法:机械清除	m2	104	31.82	3309.28	
本页小计							15734.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第11页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		及临时交通标线）	2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
36	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	5	45.27	226.35	
37	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:15天	m	335.8	20.89	7014.86	
38	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	56	15.00	840.00	
39	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	360	326.04	117374.40	
40	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	378.94	378.94	
41	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm	块	2	297.07	594.14	
本页小计							126428.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第12页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
42	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.62	621.24	
43	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
本页小计							1525.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第13页，共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
44	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、部位:房屋保护 2、桩截面尺寸:Φ500mm 3、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m	m	288.8	154.85	44720.68	
45	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	18	74.24	1336.32	
		措施项目小计					189745.20	
本页小计							46057.00	
合　　计							1064729.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　标段：　　第14页，共17页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			35537.96			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	35537.96			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			35537.96			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					35537.96			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　陈家祠道　　标段：　　第15页，共17页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	43749.22		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	12922.89		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	26249.53		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	16493.82		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		99415.46		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 陈家祠道　　标段：　　第16页， 共17页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		43749.22	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			43749.22	

规费、税金项目计价表

工程名称：　陈家祠道　　标段：　　第17页，共17页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1199682.990	9	107971.47
合　计					107971.47

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 龙源新街 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	14420.75	
1.1	管网	12647.43	
1.2	其他		
1.3	余泥渣土场外运输与排放	1773.32	
2	措施项目费	3374.44	
2.1	绿色施工安全防护措施费	687.00	
2.2	措施其他项目费	2687.44	
3	其他项目费	1899.98	
3.1	暂列金额	721.04	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	249.82	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	432.62	
3.12	余泥渣土消纳费	496.50	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	19695.17	
5	增值税销项税额	1772.57	
6	工程造价	21467.74	
招标控制价合计		21467.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					12647.43	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	33.1	9.99	330.67	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	18.3	243.28	4452.02	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.2	286.82	344.18	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.2	26.35	2086.92	
5	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验	m	11.7	120.02	1404.23	
本页小计							8618.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	15.3	263.36	4029.41	
		其他						
		余泥渣土场外运输与排放					1773.32	
7	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	33.1	53.51	1771.18	
8	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							5802.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		分部分项小计					14420.75	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					2687.44	
	MBJZJF_1	模板及支架					468.48	
9	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	7.252	64.60	468.48	
10	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2				
	_1	交通疏解工程					956.88	
11	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	54	15.22	821.88	
12	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	9	15.00	135.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
本页小计							1425.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
13	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	17	74.24	1262.08	
		措施项目小计					2687.44	
本页小计							1262.08	
合　　计							17108.19	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　标段：　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			687.00			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	687.00			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			687.00			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					687.00			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　龙源新街　　标段：　　第7页，共9页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	721.04		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	249.82		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	432.62		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	496.50		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		1899.98		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 龙源新街 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		721.04	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			721.04	

规费、税金项目计价表

工程名称：　龙源新街　　**标段：**　　

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	19695.170	9	1772.57
合　计					1772.57

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 西华路　　标段：　　第1页，共18页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	3993709.37	
1.1	管网	2134215.71	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	1596368.85	
1.4	破除修复人行道	3893.26	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	259231.55	
2	措施项目费	777432.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	171774.09	
2.2	措施其他项目费	605658.29	
3	其他项目费	449207.39	
3.1	暂列金额	199685.47	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	62463.31	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	119811.28	
3.12	余泥渣土消纳费	67247.33	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	5220349.14	
5	增值税销项税额	469831.42	
6	工程造价	5690180.56	
招标控制价合计		5690180.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第2页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					2134215.71	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1873.5	9.99	18716.27	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1089.4	12.94	14096.84	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	2220.5	243.28	540203.24	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	152.7	286.82	43797.41	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	4147.4	26.35	109283.99	
本页小计							726097.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第3页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	61.7	1257.77	77604.41	
7	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	365	1091.93	398554.45	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	231.15	263.36	60875.66	
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎	m	28.3	354.17	10023.01	
本页小计							547057.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第4页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	390.95	745.03	291269.48	
11	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN600 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.6	989.33	9497.57	
12	040501003003	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层	m	126.55	1426.41	180512.19	
本页小计							481279.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第5页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、材质及规格:球墨铸铁管 DN800 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	27	5566.63	150299.01	
14	040504002004	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂	座	18	7517.13	135308.34	
本页小计							285607.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第6页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
15	040504002012	预制装配式检查井φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	8	11771.73	94173.84	
		其他						
16	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座				
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					1596368.85	
17	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm	m	1561.5	4.19	6542.69	
本页小计							100716.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第7页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
18	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	2603	32.23	83894.69	
19	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	8.39	21027.10	
20	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	30.88	77391.76	
21	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	26.99	67642.61	
22	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,	m2	2506.21	84.37	211448.94	
本页小计							461405.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第8页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
23	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	4.34	10876.95	
24	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	106.31	266435.19	
25	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	196.48	492420.14	
26	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2506.21	143.12	358688.78	
		破除修复人行道					3893.26	
27	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,	m2	31.73	3.07	97.41	
本页小计							1128518.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第9页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
28	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.73	12.62	400.43	
29	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.73	35.47	1125.46	
30	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.73	71.54	2269.96	
		余泥渣土场外运输与排放					259231.55	
31	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3885.18	53.51	207895.98	
本页小计							211691.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第10页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	597.975	85.84	51330.17	
33	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
34	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					3993709.37	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					605658.29	
	MBJZJF_1	模板及支架					9371.50	
35	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板	m2	124.904	64.59	8067.55	
本页小计							59403.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第11页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、基础类型:A式基础					
36	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	31.18	41.82	1303.95	
	_1	交通疏解工程					508765.72	
37	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	22	77.09	1695.98	
38	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	568	33.49	19022.32	
39	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1136	31.82	36147.52	
40	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	22	45.27	995.94	
41	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	568	33.49	19022.32	
42	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	10	15.22	152.20	
43	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,	个	2	15.00	30.00	
本页小计							78370.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第12页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
44	040205012005	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	1299.4	326.04	423656.38	
45	040205012006	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	15	36.56	548.40	
46	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	378.94	1136.82	
47	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	297.07	1782.42	
48	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺	块	6	310.62	1863.72	
本页小计							428987.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第13页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
49	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	9	301.30	2711.70	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
50	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
51	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、部位:房屋保护 2、桩截面尺寸:φ500mm 3、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m	m	387.6	154.85	60019.86	
52	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
本页小计							89341.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第14页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	12	74.24	890.88	
		措施项目小计					605658.29	
本页小计							890.88	
合　　计							4599367.66	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　标段：　　第15页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			171774.09			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	171774.09			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			171774.09			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					171774.09			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西华路　　标段：　　第16页，共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	199685.47		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	62463.31		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	119811.28		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	67247.33		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		449207.39		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西华路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		199685.47	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			199685.47	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西华路　　标段：　　第18页，共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	5220349.140	9	469831.42
合　计					469831.42

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 太保直街　　标段：　　第1页，共18页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1390325.10	
1.1	管网	1103784.43	
1.2	其他		
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	189244.09	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	12655.18	
1.5	破除修复人行道	5095.74	
1.6	余泥渣土场外运输与排放	79545.66	
2	措施项目费	126535.04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	77593.61	
2.2	措施其他项目费	48941.43	
3	其他项目费	166520.67	
3.1	暂列金额	69516.26	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	28215.86	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	41709.75	
3.12	余泥渣土消纳费	27078.80	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1683380.81	
5	增值税销项税额	151504.27	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 太保直街 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
6	工程造价	1834885.08	
招标控制价合计		1834885.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第3页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					1103784.43	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	53	9.99	529.47	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1111.8	12.94	14386.69	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	869.9	243.28	211629.27	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	71.6	286.82	20536.31	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	128.3	26.35	3380.71	
本页小计							250462.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第4页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	265.7	1257.77	334189.49	
7	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	81.5	1091.93	88992.30	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.4	263.36	895.42	
9	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎	m	8.2	354.17	2904.19	
本页小计							426981.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第5页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.5	745.03	4097.67	
11	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN800 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	159.6	1426.41	227655.04	
12	040504002011	预制装配式检查井 Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000	座	4	5566.63	22266.52	
本页小计							254019.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第6页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网 ） 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井　Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网 ）	座	1	7517.13	7517.13	
14	040504002013	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井　Φ1600 H=3m	座	14	11771.73	164804.22	
本页小计							172321.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第7页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
		其他						
15	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座				
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					189244.09	
16	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	263.84	4.94	1303.37	
17	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	根	438.733	32.23	14140.36	
本页小计							15443.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第8页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
18	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	362.84	30.88	11204.50	
19	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	362.84	36.56	13265.43	
20	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	362.84	222.05	80568.62	
21	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	362.84	95.40	34614.94	
22	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	362.84	94.11	34146.87	
本页小计							173800.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第9页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					12655.18	
23	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	19.12	4.19	80.11	
24	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	30.867	32.23	994.84	
25	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.12	8.39	160.42	
26	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.12	30.88	590.43	
27	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	19.12	26.99	516.05	
本页小计							2341.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第10页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
28	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.12	84.37	1613.15	
29	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	40.18	4.34	174.38	
30	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.12	106.31	2032.65	
31	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.12	196.48	3756.70	
32	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	19.12	143.12	2736.45	
本页小计							10313.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第11页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破除修复人行道					5095.74	
33	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.53	3.07	127.50	
34	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.53	12.62	524.11	
35	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.53	35.47	1473.07	
36	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	41.53	71.54	2971.06	
		余泥渣土场外运输与排放					79545.66	
本页小计							5095.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第12页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1323.814	53.51	70837.29	
38	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	101.386	85.84	8702.97	
39	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
40	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1390325.10	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							79545.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第13页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					48941.43	
	MBJZJF_1	模板及支架					946.61	
41	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	6.056	64.59	391.16	
42	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.282	41.82	555.45	
	_1	交通疏解工程					9589.80	
43	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	330	26.56	8764.80	
44	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	55	15.00	825.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
45	040201015001	高压水泥旋喷桩	1、部位:房屋保护 2、桩截面尺寸:Φ500mm 3、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、	m	243.3	154.85	37675.01	
本页小计							48211.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第14页，共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			170kg/m					
46	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
47	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	7	74.24	519.68	
		措施项目小计					48941.43	
本页小计							730.01	
合　　计							1439266.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　标段：　　第15页，共18页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			77593.61			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	77593.61			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			77593.61			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					77593.61			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　太保直街　　标段：　　第16页，共18页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	69516.26		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	28215.86		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	41709.75		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	27078.80		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		166520.67		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 太保直街　　标段：　　第17页，共18页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		69516.26	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			69516.26	

规费、税金项目计价表

工程名称：　太保直街　　标段：　　第18页，共18页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1683380.810	9	151504.27
合　计					151504.27

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 金花直街　　标段：　　第1页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	161744.52	
1.1	管网	99870.09	
1.2	其他	165.71	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	45974.03	
1.4	破除修复人行道	6301.19	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	9433.50	
2	措施项目费	36767.95	
2.1	绿色施工安全防护措施费	5615.71	
2.2	措施其他项目费	31152.24	
3	其他项目费	18057.52	
3.1	暂列金额	8087.23	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	2042.08	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	4852.34	
3.12	余泥渣土消纳费	3075.87	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	216569.99	
5	增值税销项税额	19491.30	
6	工程造价	236061.29	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 金花直街　　标段：　　第2页，共14页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		236061.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第3页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					99870.09	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	99.2	9.99	991.01	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	63.4	243.28	15423.95	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.8	286.82	1950.38	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	249.9	26.35	6584.87	
5	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验	m	6.7	120.02	804.13	
本页小计							25754.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第4页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	18.25	263.36	4806.32	
7	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4	354.17	1416.68	
本页小计							6223.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第5页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	23.5	745.03	17508.21	
9	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5	5566.63	27833.15	
10	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质	座	3	7517.13	22551.39	
本页小计							67892.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第6页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C30、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
		其他					165.71	
11	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	165.71	165.71	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					45974.03	
12	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	96.25	4.94	475.48	
13	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	159.417	32.23	5138.01	
本页小计							5779.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第7页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	84.26	30.88	2601.95	
15	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	84.26	36.56	3080.55	
16	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	84.26	222.05	18709.93	
17	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	84.26	95.40	8038.40	
18	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	84.26	94.11	7929.71	
		破除修复人行道					6301.19	
本页小计							40360.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第8页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.38	3.07	108.62	
20	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.38	12.62	446.50	
21	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.38	90.87	3214.98	
22	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	35.38	71.54	2531.09	
		余泥渣土场外运输与排放					9433.50	
23	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	138.211	53.51	7395.67	
本页小计							13696.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第9页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
24	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	23.677	85.84	2032.43	
25	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
26	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					161744.52	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					31152.24	
	MBJZJF_1	模板及支架					972.84	
本页小计							2037.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第10页，共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	11.788	64.59	761.39	
28	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.055	41.83	211.45	
	_1	交通疏解工程					3259.72	
29	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:15天	m	112	26.56	2974.72	
30	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	19	15.00	285.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
31	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
32	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	7	74.24	519.68	
		措施项目小计					31152.24	
本页小计							31152.24	
合　　计							192896.76	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　标段：　　第11页，共14页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			5615.71			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	5615.71			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			5615.71			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					5615.71			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　金花直街　　标段：　　第12页，共14页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	8087.23		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	2042.08		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	4852.34		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	3075.87		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		18057.52		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 金花直街　　标段：　　第13页，共14页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		8087.23	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			8087.23	

规费、税金项目计价表

工程名称：　金花直街　　标段：　　第14页，共14页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	216569.990	9	19491.30
合　计					19491.30

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 和安街　　标段：　　第1页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	374180.71	
1.1	管网	176275.61	
1.2	其他	165.71	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	166373.35	
1.4	破除修复人行道	1680.99	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	29685.05	
2	措施项目费	89252.13	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16714.37	
2.2	措施其他项目费	72537.76	
3	其他项目费	43586.63	
3.1	暂列金额	18709.04	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	6077.95	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	11225.42	
3.12	余泥渣土消纳费	7574.22	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	507019.47	
5	增值税销项税额	45631.75	
6	工程造价	552651.22	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 和安街　　标段：　　第2页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		552651.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					176275.61	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	295.1	9.99	2948.05	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	215.9	243.28	52524.15	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	0.2	286.82	57.36	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	829.2	26.35	21849.42	
5	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接	m	2.75	120.02	330.06	
本页小计							77709.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	104.8	263.36	27600.13	
7	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m	43.2	354.17	15300.14	
本页小计							42900.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
8	040504002011	预制装配式检查井 Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	10	5566.63	55666.30	
		其他					165.71	
9	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	165.71	165.71	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					166373.35	
本页小计							55832.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	274.4	4.94	1355.54	
11	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	456.333	32.23	14707.61	
12	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	313.8	30.88	9690.14	
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	313.8	36.56	11472.53	
14	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	313.8	222.05	69679.29	
15	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石	m2	313.8	95.40	29936.52	
本页小计							136841.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	313.8	94.11	29531.72	
		破除修复人行道					1680.99	
17	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.7	3.07	42.06	
18	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.7	12.62	172.89	
19	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.7	35.47	485.94	
本页小计							30232.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.7	71.54	980.10	
		余泥渣土场外运输与排放					29685.05	
21	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	422.675	53.51	22617.34	
22	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	82.273	85.84	7062.31	
23	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
24	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							30665.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		分部分项小计					374180.71	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					72537.76	
	MBJZJF_1	模板及支架					4944.12	
25	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	73.09	64.59	4720.88	
26	041102001001	垫层模板	1、构件类型:井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.338	41.82	223.24	
	_1	交通疏解工程					13754.28	
27	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	301.5	26.56	8007.84	
28	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	50	15.00	750.00	
29	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺	块	2	378.94	757.88	
本页小计							14459.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
31	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
32	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm	块	6	301.30	1807.80	
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控					53839.36	
33	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
34	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	14	74.24	1039.36	
		措施项目小计					72537.76	
本页小计							53839.36	
合　　计							446718.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　和安街　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			16714.37			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	16714.37			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			16714.37			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					16714.37			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　和安街　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	18709.04		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	6077.95		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	11225.42		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	7574.22		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		43586.63		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 和安街　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		18709.04	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			18709.04	

规费、税金项目计价表

工程名称：　和安街　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	507019.470	9	45631.75
合　计					45631.75

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 金平大厦南侧道路　　标段：　　第1页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	253898.71	
1.1	管网	127725.09	
1.2	其他		
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	105506.13	
1.4	破除修复人行道	1294.49	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	19373.00	
2	措施项目费	62586.87	
2.1	绿色施工安全防护措施费	13382.69	
2.2	措施其他项目费	49204.18	
3	其他项目费	30137.98	
3.1	暂列金额	12694.94	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	4866.43	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	7616.96	
3.12	余泥渣土消纳费	4959.65	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	346623.56	
5	增值税销项税额	31196.12	
6	工程造价	377819.68	

单位工程估概算汇总表

工程名称： 金平大厦南侧道路　　标段：　　第2页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
招标控制价合计		377819.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					127725.09	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	159.9	9.99	1597.40	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	38.1	12.94	493.01	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	137.9	243.28	33548.31	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	465.9	26.35	12276.47	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	18.7	1257.77	23520.30	
本页小计							71435.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	21.2	263.36	5583.23	
7	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	80.3	354.17	28439.85	
8	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混	座	4	5566.63	22266.52	
本页小计							56289.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					105506.13	
9	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	185.05	4.94	914.15	
10	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	根	307.417	32.23	9908.05	
本页小计							10822.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
11	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	197.67	30.88	6104.05	
12	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	197.67	36.56	7226.82	
13	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	197.67	222.05	43892.62	
14	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	197.67	95.40	18857.72	
15	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	197.67	94.11	18602.72	
本页小计							94683.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破除修复人行道					1294.49	
16	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.55	3.07	32.39	
17	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.55	12.62	133.14	
18	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.55	35.47	374.21	
19	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.55	71.54	754.75	
		余泥渣土场外运输与排放					19373.00	
本页小计							1294.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	278.651	53.51	14910.62	
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	51.922	85.84	4456.98	
22	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
23	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					253898.71	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							19373.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					49204.18	
	MBJZJF_1	模板及支架					3549.46	
24	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	53.571	64.59	3460.15	
25	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.135	41.83	89.31	
	_1	交通疏解工程					10454.72	
26	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	188	26.56	4993.28	
27	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	31	15.00	465.00	
28	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
本页小计							9765.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.07	1188.28	
30	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
31	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	CZYS	垂直运输						
本页小计							4238.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	160	220.00	35200.00	
33	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处				
		措施项目小计					49204.18	
本页小计							35200.00	
合　　计							303102.89	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			13382.69			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	13382.69			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			13382.69			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					13382.69			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	12694.94		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	4866.43		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	7616.96		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	4959.65		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		30137.98		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 金平大厦南侧道路　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		12694.94	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			12694.94	

规费、税金项目计价表

工程名称：　金平大厦南侧道路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	346623.560	9	31196.12
合　计					31196.12

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 康王中路　　标段：　　第1页，共15页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	463877.33	
1.1	管网	385390.07	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	57211.16	
1.4	破除修复人行道	8316.60	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	12959.50	
2	措施项目费	209474.85	
2.1	绿色施工安全防护措施费	22340.86	
2.2	措施其他项目费	187133.99	
3	其他项目费	48623.41	
3.1	暂列金额	23193.87	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	8123.95	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	13916.32	
3.12	余泥渣土消纳费	3389.27	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	721975.59	
5	增值税销项税额	64977.80	
6	工程造价	786953.39	
招标控制价合计		786953.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					385390.07	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	153.2	9.99	1530.47	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	102	243.28	24814.56	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10.4	286.82	2982.93	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	369.1	26.35	9725.79	
5	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口	m	22	263.36	5793.92	
本页小计							44847.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	32.8	745.03	24436.98	
7	030408003001	PE100牵引管	1、名称:PE100牵引管 2、规格:DN630 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	135	1619.76	218667.60	
8	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质	座	4	5566.63	22266.52	
本页小计							265371.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040504002012	预制装配式检查井φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	10	7517.13	75171.30	
		其他						
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					57211.16	
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	57.86	4.19	242.43	
本页小计							75413.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	95.433	32.23	3075.81	
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	8.39	752.50	
13	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	30.88	2769.63	
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	26.99	2420.73	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	84.37	7567.15	
本页小计							16585.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	4.34	389.25	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	106.31	9534.94	
18	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	196.48	17622.29	
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	89.69	143.12	12836.43	
		破除修复人行道					8316.60	
20	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.78	3.07	208.08	
本页小计							40590.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.78	12.62	855.38	
22	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.78	35.47	2404.16	
23	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	67.78	71.54	4848.98	
		余泥渣土场外运输与排放					12959.50	
24	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	199.243	53.51	10661.49	
25	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	26.708	85.84	2292.61	
本页小计							21062.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
26	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
27	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					463877.33	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					187133.99	
	MBJZJF_1	模板及支架					1012.32	
28	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	10.428	64.59	673.54	
29	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,	m2	8.101	41.82	338.78	
本页小计							1017.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	_1	交通疏解工程					133098.95	
30	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	24	77.09	1850.16	
31	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	124	33.49	4152.76	
32	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	248	31.82	7891.36	
33	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	24	45.27	1086.48	
34	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	124	33.49	4152.76	
35	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	340.2	326.04	110918.81	
36	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	15	36.56	548.40	
37	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm	块	1	378.94	378.94	
本页小计							130979.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
38	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
39	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.62	621.24	
40	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等	块	3	301.30	903.90	
本页小计							2119.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
41	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
42	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	3	74.24	222.72	
		措施项目小计					187133.99	
本页小计							53022.72	
合　　计							651011.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王中路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			22340.86			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	22340.86			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			22340.86			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					22340.86			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　康王中路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	23193.87		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	8123.95		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	13916.32		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	3389.27		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		48623.41		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 康王中路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		23193.87	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合 计			23193.87	

规费、税金项目计价表

工程名称：　康王中路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	721975.590	9	64977.80
合　计					64977.80

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 龙津东路 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1148996.29	
1.1	管网	807895.40	
1.2	其他	497.13	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	270456.75	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	70147.01	
2	措施项目费	180466.72	
2.1	绿色施工安全防护措施费	72699.79	
2.2	措施其他项目费	107766.93	
3	其他项目费	137018.05	
3.1	暂列金额	57449.81	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	26436.29	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	34469.89	
3.12	余泥渣土消纳费	18662.06	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1466481.06	
5	增值税销项税额	131983.30	
6	工程造价	1598464.36	
招标控制价合计		1598464.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					807895.40	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	60.1	9.99	600.40	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	903.9	12.94	11696.47	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	812	243.28	197543.36	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	29.7	286.82	8518.55	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	157.5	26.35	4150.13	
本页小计							222508.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006009	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 12m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	415.1	1033.87	429159.44	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4	120.02	480.08	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m	24.4	263.36	6425.98	
本页小计							436065.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	93.7	745.03	69809.31	
10	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN600 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	17.9	989.33	17709.01	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识	座	3	5566.63	16699.89	
本页小计							104218.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铭牌、球墨铸铁防坠网 ） 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网 ）	座	6	7517.13	45102.78	
		其他					497.13	
13	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3	165.71	497.13	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					270456.75	
本页小计							45599.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	266.73	4.19	1117.60	
15	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	443.55	32.23	14295.62	
16	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	8.39	3561.14	
17	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	30.88	13107.02	
18	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	26.99	11455.91	
19	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ	m2	424.45	84.37	35810.85	
本页小计							79348.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
20	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	4.34	1842.11	
21	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	106.31	45123.28	
22	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	196.48	83395.94	
23	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	424.45	143.12	60747.28	
		余泥渣土场外运输与排放					70147.01	
本页小计							191108.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1133.78	53.51	60668.57	
25	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	110.357	85.84	9473.04	
26	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
27	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1148996.29	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							70147.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					107766.93	
	MBJZJF_1	模板及支架					961.08	
28	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	11.566	64.59	747.05	
29	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.118	41.82	214.03	
	_1	交通疏解工程					80047.04	
30	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	77.09	616.72	
31	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	74	33.49	2478.26	
32	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	148	31.82	4709.36	
33	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	45.27	362.16	
34	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	74	33.49	2478.26	
本页小计							11605.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040205012005	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	203.52	326.04	66355.66	
36	040205012006	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	15	36.56	548.40	
37	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	378.94	378.94	
38	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.07	594.14	
39	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与	块	2	310.62	621.24	
本页小计							68498.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
40	040205004010	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
41	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
42	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
43	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	2	74.24	148.48	
		措施项目小计					107766.93	
本页小计							27662.71	
合　　计							1256763.22	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			72699.79			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	72699.79			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			72699.79			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					72699.79			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　龙津东路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	57449.81		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	26436.29		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	34469.89		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	18662.06		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		137018.05		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 龙津东路　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		57449.81	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			57449.81	

规费、税金项目计价表

工程名称：　龙津东路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1466481.060	9	131983.30
合　计					131983.30

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 锦龙社区西侧道路 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	754095.01	
1.1	管网	528315.87	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	182214.53	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	43564.61	
2	措施项目费	117409.38	
2.1	绿色施工安全防护措施费	39942.98	
2.2	措施其他项目费	77466.40	
3	其他项目费	122240.80	
3.1	暂列金额	37704.75	
3.2	暂估价	35829.75	
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价	35829.75	
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	14524.72	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	22622.85	
3.12	余泥渣土消纳费	11558.73	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	993745.19	
5	增值税销项税额	89437.07	
6	工程造价	1083182.26	
招标控制价合计		1083182.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第2页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					528315.87	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	164.2	9.99	1640.36	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:支撑下挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	423.8	12.94	5483.97	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	425.7	243.28	103564.30	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	40.3	286.82	11558.85	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	313.1	26.35	8250.19	
本页小计							130497.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第3页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	156.4	1257.77	196715.23	
7	040501004001	UPVC管（污水管）	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:UPV管（污水管）DN200 3、连接形式:胶圈连接 4、管道检验及试验要求:闭水试验 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.8	120.02	2016.34	
8	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m	5.5	263.36	1448.48	
本页小计							200180.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第4页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	040501003001	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN500 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3	745.03	2235.09	
10	040501003002	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN600 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	123.5	989.33	122182.26	
11	040504002011	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识	座	1	5566.63	5566.63	
本页小计							129983.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第5页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			铭牌、球墨铸铁防坠网 ） 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网 ）	座	9	7517.13	67654.17	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					182214.53	
13	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	276.64	4.19	1159.12	
14	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,	根	460.067	32.23	14827.96	
本页小计							83641.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第6页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
15	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	8.39	2321.01	
16	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	30.88	8542.64	
17	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	26.99	7466.51	
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	84.37	23340.12	
19	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	276.64	4.34	1200.62	
本页小计							42870.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第7页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
20	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	106.31	29409.60	
21	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	196.48	54354.23	
22	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	276.64	143.12	39592.72	
		余泥渣土场外运输与排放					43564.61	
23	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	698.656	53.51	37385.08	
24	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km	m3	71.926	85.84	6174.13	
本页小计							166915.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第8页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
26	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					754095.01	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					77466.40	
	MBJZJF_1	模板及支架					415.25	
27	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	2.607	64.59	168.39	
本页小计							173.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第9页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.903	41.82	246.86	
	_1	交通疏解工程					23446.90	
29	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	297.6	26.56	7904.26	
30	040205005003	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	51	15.00	765.00	
31	040205012005	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	30	326.04	9781.20	
32	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	378.94	757.88	
33	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜	块	4	297.07	1188.28	
本页小计							20643.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第10页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
34	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.62	1242.48	
35	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.30	1807.80	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
本页小计							3050.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　第11页，共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
37	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.33	210.33	
38	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	8	74.24	593.92	
		措施项目小计					77466.40	
本页小计							53604.25	
合　　计							831561.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　标段：　　第12页，共15页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			39942.98			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	39942.98			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			39942.98			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					39942.98			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　标段：　　第13页，共15页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	37704.75		
2	暂估价	35829.75		
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价	35829.75		
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	14524.72		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	22622.85		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	11558.73		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		122240.80		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 锦龙社区西侧道路　　标段：　　第14页，共15页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		37704.75	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			37704.75	

规费、税金项目计价表

工程名称：　锦龙社区西侧道路　　标段：　　第15页，共15页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	993745.190	9	89437.07
合　计					89437.07

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 康王北路泵井 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1502467.91	
1.1	管网	188859.08	
1.2	其他	165.71	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	295192.57	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	142855.53	
1.5	破除修复人行道	42279.75	
1.6	泵井	659770.50	
1.7	泵井配电	74663.66	
1.8	余泥渣土场外运输与排放	98681.11	
2	措施项目费	195410.57	
2.1	绿色施工安全防护措施费	64407.30	
2.2	措施其他项目费	131003.27	
3	其他项目费	169088.70	
3.1	暂列金额	75123.40	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	23420.84	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	45074.04	
3.12	余泥渣土消纳费	25470.42	
3.13	其他费用		

单位工程估概算汇总表

工程名称： 康王北路泵井 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	税前工程造价	1866967.18	
5	增值税销项税额	168027.05	
6	工程造价	2034994.23	
招标控制价合计		2034994.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第3页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					188859.08	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	632	9.94	6282.08	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	427.8	243.28	104075.18	
3	040501003004	铸铁管	1、垫层、基础材质及厚度:200mm砂垫层 2、材质及规格:球墨铸铁管 DN1000 3、管道检验及试验要求:闭水试验 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.3	2127.42	43186.63	
4	040504002012	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6	座	3	11771.73	35315.19	
本页小计							188859.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第4页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
		其他					165.71	
5	040504009001	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	165.71	165.71	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					295192.57	
6	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	489.23	4.94	2416.80	
7	040901008002	植筋	1、材料规格:φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	8	32.23	257.84	
8	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	611.54	30.64	18737.59	
本页小计							21577.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第5页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	611.54	36.28	22186.67	
10	040203007003	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	611.54	222.05	135792.46	
11	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	611.54	95.32	58291.99	
12	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	611.54	94.04	57509.22	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					142855.53	
13	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm	m	181.6	4.19	760.90	
本页小计							274541.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第6页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
14	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	301.667	32.23	9722.73	
15	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	8.35	1841.59	
16	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	30.64	6757.65	
17	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	26.78	5906.33	
18	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,	m2	220.55	84.33	18598.98	
本页小计							42827.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第7页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
19	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	4.34	957.19	
20	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	106.26	23435.64	
21	040203007004	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	196.48	43333.66	
22	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	220.55	143.01	31540.86	
		破除修复人行道					42279.75	
23	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,	m2	345	3.07	1059.15	
本页小计							100326.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第8页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
24	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	345	12.53	4322.85	
25	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	345	35.47	12237.15	
26	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	345	71.48	24660.60	
		泵井					659770.50	
27	040101002008	挖沟槽土方（6m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	331.14	11.40	3775.00	
本页小计							44995.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第9页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
28	040103001005	地基处理	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	3.35	219.58	735.59	
29	040303001004	混凝土垫层	1、混凝土强度等级:C15商品混凝土 2、部位:泵井	m3	2.38	713.78	1698.80	
30	040601007002	现浇混凝土池壁(隔墙)	1、混凝土强度等级:C30 2、防水、抗渗要求:P6 3、部位:泵井	m3	41	766.89	31442.49	
31	040901001004	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	3.79	5387.42	20418.32	
32	040504002013	泵井支护φ7800	1、井类型、规格:泵井支护φ7800 h=6.6m，最大深度7.1m 2、垫层、基础材质及厚度:300mmC15砼垫层、400mmC35、P6底板 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、止水帷幕:旋喷桩 水泥含量170kg/m	座	1	383533.10	383533.10	
本页小计							437828.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第10页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
33	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:泵井支护 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	13.9	272.64	3789.70	
34	031003016001	PLC液位控制	1、名称:PLC液位控制	组	1	1266.41	1266.41	
35	040601010001	钢筋混凝土盖板	1、混凝土强度等级:C30钢筋混凝土 2、防水、抗渗要求:p6 3、规格:1100*520*50	个	7	47.20	330.40	
36	040502008001	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN1100	个	1	5163.30	5163.30	
37	040502008004	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN500	个	1	2253.13	2253.13	
38	040502008002	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN300	个	1	1169.46	1169.46	
39	040502008003	套管制作、安装	1、形式、材质及规格:A型柔性防水套管DN200	个	1	891.51	891.51	
40	040602001001	细格栅提篮	1、材质:SS304，带把手，配套挂链	个	2	8500.00	17000.00	
本页小计							31863.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第11页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	040602001002	不锈钢吊链	1、材质:不锈钢吊链SS304	m	12	36.99	443.88	
42	040501002001	污水压力管	1、垫层、基础材质及厚度:砂 2、材质及规格:焊接钢管D273*8	m	365	408.80	149212.00	
43	040502005001	阀门	1、种类:止回阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	2055.97	4111.94	
44	040502005002	阀门	1、种类:闸阀 2、材质及规格:DN200，PN=1，1.0Mpa	个	2	1574.73	3149.46	
45	040502003001	塑料管管件	1、种类:塑料通气帽 2、材质及规格:PVC-U、Φ150 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	1	11.09	11.09	
46	040501004001	塑料管	1、材质及规格:通气管UPVC DN150	m	0.8	52.22	41.78	
47	030109001003	康王北路污水泵	1、名称:康王北路污水泵 2、型号:200WQ300-10-18.5	台	2	14666.57	29333.14	
		泵井配电					74663.66	
48	040101002005	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,	m3	97.463	9.94	968.78	
本页小计							187272.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第12页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
49	040103001003	回填方	1、填方材料品种:土方 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	34.5	20.31	700.70	
50	030404016002	控制箱	1、名称:动力配电控制箱 2、型号:户外型,防护等级IP65，含基础，基础高出地面600mm 3、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	台	1	5085.44	5085.44	
51	030408001003	电力电缆	1、名称:阻燃电力电缆 2、型号:ZR-YJV-0.6/1kV 3、规格:5x25mm2 4、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	m	240	104.25	25020.00	
52	040803002002	电缆保护管	1、名称:HDPE电缆保护管 2、规格:2×HDPE75(壁厚3.5mm) 3、敷设方式:埋地敷设 4、过路管加固要求:石屑垫层，回填石屑，砼包封 5、其他:未尽事项,	m	240	117.50	28200.00	
本页小计							59006.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第13页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见图纸及国家相关规范					
53	040504001003	电缆拉线手井	1、垫层、基础材质及厚度:200mm厚C20商品混凝土、井底设置200mm厚渗水砂层 2、砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砼砖 3、勾缝、抹面要求:井内侧15mm厚1:2水泥砂浆批荡 4、砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 5、盖板材质、规格:填充式井盖860x640mm 6、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	座	6	1614.79	9688.74	
54	030504007003	泵站接地	1、名称:泵站接地 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	2000.00	2000.00	
55	030504007004	配电屏改造	1、名称:增设断路器、隔离开关、电流互感器、 电度表等，详见配电系统图. 2、其他:未尽事项,详见图纸及国家相关规范	套	1	3000.00	3000.00	
		余泥渣土场外运输与排放					98681.11	
本页小计							14688.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第14页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1428.614	53.03	75759.40	
57	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	269.414	85.06	22916.35	
58	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.12	2.12	
59	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.24	3.24	
		分部分项小计					1502467.91	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							98681.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第15页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					131003.27	
	MBJZJF_1	模板及支架					32696.23	
60	041101005004	井字架	1、井深:8m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	447.92	447.92	
61	041102001002	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.71	41.79	196.83	
62	041102034002	池底模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	9.797	90.10	882.71	
63	041102035002	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	323.294	96.41	31168.77	
	_1	交通疏解工程					71907.04	
64	040205012005	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	550	26.55	14602.50	
65	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	229.5	15.00	3442.50	
本页小计							50741.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第16页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	150	325.92	48888.00	
67	040205004012	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	377.54	755.08	
68	040205004013	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	295.67	1182.68	
69	040205004014	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	块	4	309.22	1236.88	
本页小计							52062.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第17页，共21页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
70	040205004015	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	299.90	1799.40	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
71	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
		措施项目小计					131003.27	
本页小计							28199.40	
合　　计							1633471.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　标段：　　第18页，共21页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			64407.30			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	64407.30			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			64407.30			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					64407.30			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　康王北路泵井　　标段：　　第19页，共21页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	75123.40		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	23420.84		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	45074.04		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	25470.42		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		169088.70		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 康王北路泵井　　标段：　　第20页， 共21页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		75123.40	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			75123.40	

规费、税金项目计价表

工程名称：　康王北路泵井　　标段：　　第21页，共21页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1866967.180	9	168027.05
合　计					168027.05

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单位工程估概算汇总表

工程名称： 广湾宾馆 **标段：**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	153357.50	
1.1	管网	85004.07	
1.2	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	56599.15	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	11754.28	
2	措施项目费	96355.91	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6445.58	
2.2	措施其他项目费	89910.33	
3	其他项目费	17657.73	
3.1	暂列金额	7667.88	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	2343.85	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	4600.73	
3.12	余泥渣土消纳费	3045.27	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	267371.14	
5	增值税销项税额	24063.40	
6	工程造价	291434.54	
招标控制价合计		291434.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第2页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网					85004.07	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	133.5	9.99	1333.67	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	159	243.28	38681.52	
3	040803004001	管道包封	1、名称:C20砼包封 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3				
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	204.2	26.35	5380.67	
5	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片	m	57.4	263.36	15116.86	
本页小计							60512.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第3页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、管道检验及试验要求:闭水试验 7、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040504002002	钢筋混凝土检查井Φ700	1、类型:钢筋混凝土检查井Φ700 2、结构及做法:详见大样图 3、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 4、井深:3m 5、未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5	4898.27	24491.35	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					56599.15	
7	041001001009	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	105.33	4.94	520.33	
8	040901008004	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	174.55	32.23	5625.75	
本页小计							30637.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第4页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	041001001010	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.33	30.88	3252.59	
10	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.33	36.56	3850.86	
11	040203007005	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.33	222.05	23388.53	
12	040202015003	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.33	95.40	10048.48	
13	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	105.33	94.11	9912.61	
本页小计							50453.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第5页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		余泥渣土场外运输与排放					11754.28	
14	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	175.632	53.51	9398.07	
15	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	27.386	85.84	2350.81	
16	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
17	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					153357.50	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							11754.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第6页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					89910.33	
	MBJZJF_1	模板及支架					8641.04	
18	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	27.492	64.59	1775.71	
19	041102001002	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.884	41.82	78.79	
20	041102034001	池底模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.71	90.16	424.65	
21	041102035001	池壁(隔墙)模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	65.94	96.48	6361.89	
	_1	交通疏解工程					54869.29	
22	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	18	77.09	1387.62	
23	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	53.904	33.49	1805.24	
本页小计							11833.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第7页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	71.904	31.82	2287.99	
25	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	18	45.27	814.86	
26	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	100	33.49	3349.00	
27	040205012004	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	125	326.04	40755.00	
28	040205012005	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	30	36.56	1096.80	
29	040205004006	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	378.94	378.94	
30	040205004007	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等	块	2	297.07	594.14	
本页小计							49276.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第8页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
31	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.62	621.24	
32	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.30	903.90	
33	040205004010	拆除标志板	1、类型:临时可移动标志 2、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 3、:包括标志牌与底座	块	8	109.32	874.56	
本页小计							2399.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　第9页，共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
34	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
		措施项目小计					89910.33	
本页小计							26400.00	
合　　计							243267.83	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广湾宾馆　　标段：　　第10页，共13页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			6445.58			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	6445.58			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			6445.58			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					6445.58			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　广湾宾馆　　标段：　　第11页，共13页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7667.88		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	2343.85		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	4600.73		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	3045.27		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		17657.73		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广湾宾馆　　标段：　　第12页， 共13页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		7667.88	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			7667.88	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广湾宾馆　　标段：　　第13页，共13页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	267371.140	9	24063.40
合　计					24063.40

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

单项工程汇总表

项目名称：　雨水工程　　第1页，共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
	雨水工程				
1	流花新街-天富大厦西侧	37423.54		813.22	
2	站前路	1463340.59		105234.18	
3	西站三街	14638.69		443.28	
4	广雅后街二巷	25492.34		812.01	
5	西增路	12910.84		418.70	
6	彭城路	1501934.85		68875.12	
7	水厂路	1607221.92		70631.50	
8	西湾路145号	988063.24		39956.51	
9	福州路	1849943.45		73086.84	
10	南岸路（东风西路-河柳街段）	145588.47		7527.10	
11	南岸路（河柳街-塘前新街段）	370413.49		19442.62	
12	周门路	1072839.31		26086.19	
13	陈家祠道	92276.49		6528.21	
14	龙源新街	707145.95		19420.92	
15	西华路	2468396.78		64001.53	
16	太保直街	1331367.59		39465.32	
17	金花直街	288955.42		8732.31	
18	龙津东路	27486.22		680.00	
19	西城横街	626523.39		16803.30	
20	紫莱大厦东侧道路	1000030.53		27604.25	
21	康王北路泵井	632524.08		16741.57	
合　　计		16264517.18		613304.68	

单位工程汇总表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	29391.25	
1.1	雨水管网	9013.82	
1.2	破除并修复现状大理石路面	19152.29	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	1225.14	
2	措施项目费	1981.01	
2.1	绿色施工安全防护措施费	813.22	
2.2	措施其他项目费	1167.79	
3	其他项目费	2961.26	
3.1	暂列金额	1469.56	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	295.72	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	881.74	
3.12	余泥渣土消纳费	314.24	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	34333.52	
5	增值税销项税额	3090.02	
6	工程造价	37423.54	
合计		37423.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第1页，共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					9013.82	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.9	10.00	179.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	10.6	243.32	2579.19	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	69.2	26.37	1824.80	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	16.8	263.74	4430.83	
本页小计							9013.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第2页，共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状大理石路面					19152.29	
5	041001002001	拆除人行道	1、材质:大理石 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.49	15.69	478.39	
6	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:大理石10cm 2、基础、垫层：材料品种、厚度:2cm1:2干硬性水泥砂浆调平层 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.49	504.31	15376.41	
7	040202011001	碎石	1、石料规格:级配碎石 2、厚度:28cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	30.49	108.15	3297.49	
		余泥渣土场外运输与排放					1225.14	
8	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	17.9	53.52	958.01	
9	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方	m3	3.049	85.84	261.73	
本页小计							20372.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第3页，共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
10	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
11	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					29391.25	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					1167.79	
	MBJZJF_1	模板及支架					514.97	
12	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	7.963	64.67	514.97	
	_1	交通疏解工程					652.82	
本页小计							520.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　第4页，共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	34	15.23	517.82	
14	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	9	15.00	135.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					1167.79	
本页小计							652.82	
合　　计							30559.04	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			813.22			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	813.22			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			813.22			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					813.22			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	1469.56		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	295.72		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	881.74		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	314.24		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		2961.26		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 流花新街-天富大厦西侧 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		1469.56	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			1469.56	

规费、税金项目计价表

工程名称：　流花新街-天富大厦西侧　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	34333.520	9	3090.02
合　计					3090.02

单位工程汇总表

工程名称：　站前路　　**第1页，共2页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1104589.71	
1.1	雨水管网	85164.76	
1.2	其他	732988.15	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	5783.09	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	28652.87	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	252000.84	
2	措施项目费	107415.67	
2.1	绿色施工安全防护措施费	105234.18	
2.2	措施其他项目费	2181.49	
3	其他项目费	130508.92	
3.1	暂列金额	55229.49	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	38266.97	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	33137.69	
3.12	余泥渣土消纳费	3874.77	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1342514.30	
5	增值税销项税额	120826.29	
6	工程造价	1463340.59	

单位工程汇总表

工程名称：　站前路　　第2页，共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
合计		1463340.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　**第1页，共10页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					85164.76	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	35	10.00	350.00	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	52.6	12.95	681.17	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	56.7	243.32	13796.24	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	80.7	26.37	2128.06	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	t	13	1258.96	16366.48	
本页小计							33321.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第2页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
6	040501001013	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	5.5	263.74	1450.57	
7	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	10.4	564.66	5872.46	
8	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d1000 4、接口方式:承插	m	7.2	1272.02	9158.54	
本页小计							16481.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第3页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040504002009	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	3	11787.08	35361.24	
		其他					732988.15	
10	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱井顶板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	134.088	292.15	39173.81	
11	040601010001	渠箱井顶板	1、混凝土强度等级:C30 P6 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	134.088	1305.26	175019.70	
本页小计							249554.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第4页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	14.75	5405.61	79732.75	
13	040504002008	渠箱清障井	1、类型:渠箱清障井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5	95.72	478.60	
14	040101005001	清渠箱	1、挖掘深度:清渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1865.28	235.13	438583.29	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					5783.09	
15	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	9.99	4.94	49.35	
16	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,	根	16	33.08	529.28	
本页小计							519373.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第5页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
17	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.83	30.88	334.43	
18	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.83	36.57	396.05	
19	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.83	222.15	2405.88	
20	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.83	96.20	1041.85	
21	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	10.83	94.76	1026.25	
本页小计							5204.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第6页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					28652.87	
22	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	31.96	4.19	133.91	
23	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	49	33.08	1620.92	
24	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.67	8.40	375.23	
25	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.67	30.88	1379.41	
26	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,	m2	44.67	26.99	1205.64	
本页小计							4715.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第7页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
27	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.67	84.38	3769.25	
28	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.67	4.34	193.87	
29	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.67	106.31	4748.87	
30	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	44.67	196.53	8779.00	
31	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,	m2	44.67	144.32	6446.77	
本页小计							23937.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第8页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					252000.84	
32	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	109.8	53.52	5876.50	
33	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	148.518	85.84	12748.79	
34	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1865.28	125.11	233365.18	
35	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
36	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							251995.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　第9页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
37	040103002010	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	4.97	4.97	
		分部分项小计					1104589.71	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					2181.49	
	MBJZJF_1	模板及支架					1300.91	
38	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	18.653	64.67	1206.29	
39	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.261	41.85	94.62	
	_1	交通疏解工程					880.58	
40	040205012001	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽	m	46	15.23	700.58	
本页小计							2006.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　**第10页，共10页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、工期:10天					
41	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	12	15.00	180.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					2181.49	
本页小计							180.00	
合　　计							1106771.20	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　站前路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			105234.18			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	105234.18			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			105234.18			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					105234.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　站前路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55229.49		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	38266.97		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	33137.69		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	3874.77		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		130508.92		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 站前路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		55229.49	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			55229.49	

规费、税金项目计价表

工程名称：　站前路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1342514.300	9	120826.29
合　计					120826.29

单位工程汇总表

工程名称：　西站三街　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	11483.77	
1.1	雨水管网	7420.81	
1.2	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	3459.13	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	603.83	
2	措施项目费	713.25	
2.1	绿色施工安全防护措施费	443.28	
2.2	措施其他项目费	269.97	
3	其他项目费	1232.97	
3.1	暂列金额	574.19	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	161.19	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	344.51	
3.12	余泥渣土消纳费	153.08	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	13429.99	
5	增值税销项税额	1208.70	
6	工程造价	14638.69	
合计		14638.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					7420.81	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.1	10.00	61.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	4.1	243.32	997.61	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	20.6	26.37	543.22	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.48	263.74	917.82	
本页小计							2519.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	3	1633.72	4901.16	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					3459.13	
6	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.1	4.94	40.01	
7	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	13	33.08	430.04	
8	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	6.22	30.88	192.07	
本页小计							5563.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
9	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.22	36.57	227.47	
10	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.22	222.15	1381.77	
11	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.22	96.20	598.36	
12	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.22	94.76	589.41	
		余泥渣土场外运输与排放					603.83	
13	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	8.588	53.52	459.63	
本页小计							3256.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
14	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1.617	85.84	138.80	
15	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
16	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					11483.77	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					269.97	
	MBJZJF_1	模板及支架					106.67	
本页小计							144.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	1.65	64.65	106.67	
	_1	交通疏解工程					163.30	
18	040205012001	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:7天	m	10	11.83	118.30	
19	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	3	15.00	45.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					269.97	
本页小计							269.97	
合　　计							11753.74	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西站三街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			443.28			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	443.28			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			443.28			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					443.28			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 西站三街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	574.19		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	161.19		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	344.51		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	153.08		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		1232.97		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西站三街 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		574.19	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			574.19	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西站三街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	13429.990	9	1208.70
合　计					1208.70

单位工程汇总表

工程名称：　广雅后街二巷　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	19716.75	
1.1	雨水管网	5379.61	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	12833.09	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	1504.05	
2	措施项目费	1424.79	
2.1	绿色施工安全防护措施费	812.01	
2.2	措施其他项目费	612.78	
3	其他项目费	2245.93	
3.1	暂列金额	985.84	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	295.28	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	591.50	
3.12	余泥渣土消纳费	373.31	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	23387.47	
5	增值税销项税额	2104.87	
6	工程造价	25492.34	
合计		25492.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					5379.61	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.8	10.00	118.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	8	243.32	1946.56	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	39.7	26.37	1046.89	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.6	263.74	2268.16	
本页小计							5379.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					12833.09	
5	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	15.62	4.19	65.45	
6	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	25	33.08	827.00	
7	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.83	8.40	166.57	
8	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.83	30.88	612.35	
9	041001003001	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	19.83	26.99	535.21	
本页小计							2206.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 广雅后街二巷

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.83	84.38	1673.26	
11	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.83	4.34	86.06	
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.83	106.31	2108.13	
13	040203007001	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.83	196.53	3897.19	
14	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	19.83	144.32	2861.87	
本页小计							10626.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		余泥渣土场外运输与排放					1504.05	
15	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	19.732	53.52	1056.06	
16	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	5.156	85.84	442.59	
17	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
18	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					19716.75	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							1504.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					612.78	
	MBJZJF_1	模板及支架					263.64	
19	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	4.076	64.68	263.64	
	_1	交通疏解工程					349.14	
20	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	18	15.23	274.14	
21	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	5	15.00	75.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					612.78	
本页小计							612.78	
合　　计							20329.53	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			812.01			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	812.01			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			812.01			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					812.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 广雅后街二巷　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	985.84		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	295.28		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	591.50		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	373.31		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		2245.93		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 广雅后街二巷　　标段：　　第1页， 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		985.84	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			985.84	

规费、税金项目计价表

工程名称：　广雅后街二巷　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	23387.470	9	2104.87
合　计					2104.87

单位工程汇总表

工程名称：　西增路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	10139.70	
1.1	雨水管网	2691.12	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	6673.99	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	774.59	
2	措施项目费	550.52	
2.1	绿色施工安全防护措施费	418.70	
2.2	措施其他项目费	131.82	
3	其他项目费	1154.59	
3.1	暂列金额	506.99	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	152.25	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	304.19	
3.12	余泥渣土消纳费	191.16	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	11844.81	
5	增值税销项税额	1066.03	
6	工程造价	12910.84	
合计		12910.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					2691.12	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	5.9	10.00	59.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	4	243.32	973.28	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	19.9	26.37	524.76	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	4.3	263.74	1134.08	
本页小计							2691.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					6673.99	
5	041001001001	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.81	4.19	32.72	
6	040901008001	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	12	33.08	396.96	
7	041001001002	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.37	8.40	87.11	
8	041001001003	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.37	30.88	320.23	
9	041001003001	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	10.37	26.99	279.89	
本页小计							1116.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.37	84.38	875.02	
11	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.37	4.34	45.01	
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.37	106.31	1102.43	
13	040203007001	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	10.37	196.53	2038.02	
14	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	10.37	144.32	1496.60	
本页小计							5557.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		余泥渣土场外运输与排放					774.59	
15	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10.048	53.52	537.77	
16	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	2.696	85.84	231.42	
17	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
18	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					10139.70	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							774.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					131.82	
	MBJZJF_1	模板及支架					131.82	
19	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	2.038	64.68	131.82	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					131.82	
本页小计							131.82	
合　　计							10271.52	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西增路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			418.70			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	418.70			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			418.70			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					418.70			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 西增路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	506.99		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	152.25		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	304.19		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	191.16		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		1154.59		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西增路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		506.99	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			506.99	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西增路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	11844.810	9	1066.03
合　计					1066.03

单位工程汇总表

工程名称：　彭城路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1119976.59	
1.1	雨水管网	657455.05	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	393970.15	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	68551.39	
2	措施项目费	125552.86	
2.1	绿色施工安全防护措施费	68875.12	
2.2	措施其他项目费	56677.74	
3	其他项目费	132392.43	
3.1	暂列金额	55998.83	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	25045.50	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	33599.30	
3.12	余泥渣土消纳费	17748.80	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1377921.88	
5	增值税销项税额	124012.97	
6	工程造价	1501934.85	
合计		1501934.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					657455.05	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	122.3	10.00	1223.00	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	651.1	12.95	8431.75	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	584.6	243.32	142244.87	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	46.3	286.86	13281.62	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	251.7	26.37	6637.33	
本页小计							171818.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	278.5	1258.96	350620.36	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	3.9	263.74	1028.59	
8	040501001010	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	181.62	461.52	83821.26	
本页小计							435470.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	9	5574.03	50166.27	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					393970.15	
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	338.18	4.19	1416.97	
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	根	563	33.08	18624.04	
本页小计							70207.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	8.40	5216.32	
13	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	30.88	19176.17	
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	26.99	16760.52	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	84.38	52399.14	
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	4.34	2695.10	
本页小计							96247.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	106.31	66017.45	
18	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	196.53	122043.16	
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	620.99	144.32	89621.28	
		余泥渣土场外运输与排放					68551.39	
20	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1021.796	53.52	54686.52	
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	161.457	85.84	13859.47	
本页小计							346227.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
22	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
23	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1119976.59	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					56677.74	
	MBJZJF_1	模板及支架					8260.53	
24	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	124.624	64.67	8059.43	
25	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	4.804	41.86	201.10	
本页小计							8265.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	_1	交通疏解工程					12858.32	
26	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	371.04	26.57	9858.53	
27	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	94	15.00	1410.00	
28	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	379.06	379.06	
29	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	297.18	297.18	
本页小计							11944.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	310.73	310.73	
31	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	301.41	602.82	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
	_2	其他					358.89	
32	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	2	74.26	148.52	
33	粤040101006001	管线保护	1、类型:槽钢支架	处	1	210.37	210.37	
本页小计							1272.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	160	220.00	35200.00	
		措施项目小计					56677.74	
本页小计							35200.00	
合　　计							1176654.33	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　彭城路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			68875.12			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	68875.12			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			68875.12			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					68875.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　彭城路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	55998.83		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	25045.50		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	33599.30		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	17748.80		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		132392.43		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 彭城路 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		55998.83	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			55998.83	

规费、税金项目计价表

工程名称：　彭城路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1377921.880	9	124012.97
合　计					124012.97

单位工程汇总表

工程名称：　水厂路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1190471.35	
1.1	雨水管网	745193.53	
1.2	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	362337.50	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	82940.32	
2	措施项目费	141542.65	
2.1	绿色施工安全防护措施费	70631.50	
2.2	措施其他项目费	70911.15	
3	其他项目费	142501.52	
3.1	暂列金额	59523.57	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	25684.18	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	35714.14	
3.12	余泥渣土消纳费	21579.63	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1474515.52	
5	增值税销项税额	132706.40	
6	工程造价	1607221.92	
合计		1607221.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第1页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					745193.53	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	266	10.00	2660.00	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	706.2	12.95	9145.29	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	635	243.32	154508.20	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	430.3	26.37	11347.01	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	227.2	1258.96	286035.71	
本页小计							463696.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第2页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001010	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	18.3	461.52	8445.82	
7	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	187.4	890.97	166967.78	
8	040504002009	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20	座	9	11787.08	106083.72	
本页小计							281497.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第3页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					362337.50	
9	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	378.73	4.94	1870.93	
10	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	630	33.08	20840.40	
11	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	706.73	30.88	21823.82	
12	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石	m2	706.73	36.57	25845.12	
本页小计							70380.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第4页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
13	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	706.73	222.15	157000.07	
14	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	706.73	96.20	67987.43	
15	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	706.73	94.76	66969.73	
		余泥渣土场外运输与排放					82940.32	
16	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1254.892	53.52	67161.82	
本页小计							359119.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第5页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	183.75	85.84	15773.10	
18	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
19	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1190471.35	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					70911.15	
	MBJZJF_1	模板及支架					14342.17	
20	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基	m2	193.774	64.67	12531.36	
本页小计							28309.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第6页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			础					
21	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	43.269	41.85	1810.81	
	_1	交通疏解工程					12475.90	
22	040205012003	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	411.4	26.57	10930.90	
23	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	103	15.00	1545.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
24	040201015001	房屋保护	1、桩截面尺寸:500旋喷桩 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m 3、工程部位:房屋保护 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	284.6	154.93	44093.08	
		措施项目小计					70911.15	
本页小计							58379.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　第7页，共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　　计							1261382.50	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　水厂路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			70631.50			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	70631.50			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			70631.50			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					70631.50			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 水厂路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	59523.57		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	25684.18		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	35714.14		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	21579.63		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		142501.52		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 水厂路 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		59523.57	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			59523.57	

规费、税金项目计价表

工程名称：　水厂路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1474515.520	9	132706.40
合　计					132706.40

单位工程汇总表

工程名称：　西湾路145号　　第1页，共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	727112.98	
1.1	雨水管网	394798.16	
1.2	其他		
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	96020.31	
1.4	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	183335.63	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	52958.88	
2	措施项目费	92930.10	
2.1	绿色施工安全防护措施费	39956.51	
2.2	措施其他项目费	52973.59	
3	其他项目费	86436.96	
3.1	暂列金额	36355.65	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	14529.64	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	21813.39	
3.12	余泥渣土消纳费	13738.28	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	906480.04	
5	增值税销项税额	81583.20	
6	工程造价	988063.24	

单位工程汇总表

工程名称：　西湾路145号　　第2页，共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
合计		988063.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第1页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					394798.16	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	244.2	10.00	2442.00	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	362.6	12.95	4695.67	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	454.4	243.32	110564.61	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	558.5	26.37	14727.65	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	110.5	1258.96	139115.08	
本页小计							271545.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	22.55	263.74	5947.34	
7	040501001010	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	84.77	461.52	39123.05	
8	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600	m	48.69	564.66	27493.30	
本页小计							72563.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	8	5574.03	44592.24	
10	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸:300×300 2、基础、垫层：材料品种、厚度:120厚C20混凝土基础 3、砌体材料:M10水泥砂浆砖砌 4、盖板材质、规	m	18.85	323.46	6097.22	
本页小计							50689.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			格:80厚C30混凝土预制盖板					
		其他						
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					96020.31	
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	162.9	4.94	804.73	
12	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	271	33.08	8964.68	
13	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.48	30.88	5542.34	
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.48	36.57	6563.58	
本页小计							21875.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.48	222.15	39871.48	
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.48	96.20	17265.98	
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	179.48	94.76	17007.52	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					183335.63	
18	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	158.79	4.19	665.33	
19	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	根	264.55	33.08	8751.31	
本页小计							83561.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
20	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	8.40	2426.17	
21	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	30.88	8919.07	
22	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	26.99	7795.52	
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	84.38	24371.48	
24	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	4.34	1253.52	
本页小计							44765.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	106.31	30705.52	
26	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	196.53	56763.76	
27	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	288.83	144.32	41683.95	
		余泥渣土场外运输与排放					52958.88	
28	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	794.124	53.52	42501.52	
29	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	121.761	85.84	10451.96	
本页小计							182106.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
30	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
31	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					727112.98	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					52973.59	
	MBJZJF_1	模板及支架					6925.35	
32	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	100.811	64.67	6519.45	
33	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	4.27	41.86	178.74	
本页小计							6703.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第9页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
34	041102002001	基础模板	1、构件类型:排水沟 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	4.678	48.56	227.16	
	_1	交通疏解工程					10402.68	
35	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	178	26.57	4729.46	
36	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	45	15.00	675.00	
37	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
38	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与	块	4	297.18	1188.72	
本页小计							7578.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第10页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
39	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
40	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
本页小计							3051.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　第11页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	160	220.00	35200.00	
42	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	6	74.26	445.56	
		措施项目小计					52973.59	
本页小计							35645.56	
合　　计							780086.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西湾路145号　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			39956.51			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	39956.51			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			39956.51			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					39956.51			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 西湾路145号　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	36355.65		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	14529.64		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	21813.39		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	13738.28		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		86436.96		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西湾路145号 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		36355.65	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			36355.65	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西湾路145号　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	906480.040	9	81583.20
合　计					81583.20

单位工程汇总表

工程名称：　福州路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1374824.78	
1.1	雨水管网	845717.46	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	412613.63	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	116493.69	
2	措施项目费	154692.50	
2.1	绿色施工安全防护措施费	73086.84	
2.2	措施其他项目费	81605.66	
3	其他项目费	167678.55	
3.1	暂列金额	68741.24	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	26577.03	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	41244.74	
3.12	余泥渣土消纳费	31115.54	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1697195.83	
5	增值税销项税额	152747.62	
6	工程造价	1849943.45	
合计		1849943.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					845717.46	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	966.5	10.00	9665.00	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	678.4	12.95	8785.28	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	1279.7	243.32	311376.60	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	160.2	26.37	4224.47	
5	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,	t	221.4	1258.96	278733.74	
本页小计							612785.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001010	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d500 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	11.59	461.52	5349.02	
7	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	181.59	890.97	161791.24	
8	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20	座	1	5574.03	5574.03	
本页小计							172714.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
9	040504002010	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	8	7527.26	60218.08	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					412613.63	
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm	m	350.81	4.19	1469.89	
本页小计							61687.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	584	33.08	19318.72	
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	8.40	5465.96	
13	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	30.88	20093.92	
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	26.99	17562.66	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,	m2	650.71	84.38	54906.91	
本页小计							117348.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	4.34	2824.08	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	106.31	69176.98	
18	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	196.53	127884.04	
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	650.71	144.32	93910.47	
		余泥渣土场外运输与排放					116493.69	
20	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km	m3	1905.184	53.52	101965.45	
本页小计							395761.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	169.185	85.84	14522.84	
22	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
23	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					1374824.78	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					81605.66	
本页小计							14528.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	MBJZJF_1	模板及支架					12096.42	
24	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	183.614	64.67	11874.32	
25	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	5.307	41.85	222.10	
	_1	交通疏解工程					16709.24	
26	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	386	26.57	10256.02	
27	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	97	15.00	1455.00	
28	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
29	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺	块	4	297.18	1188.72	
本页小计							25754.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
31	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
本页小计							3051.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
32	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
		措施项目小计					81605.66	
本页小计							52800.00	
合　　计							1456430.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　福州路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			73086.84			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	73086.84			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			73086.84			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					73086.84			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　福州路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	68741.24		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	26577.03		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	41244.74		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	31115.54		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		167678.55		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 福州路 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		68741.24	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			68741.24	

规费、税金项目计价表

工程名称：　福州路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1697195.830	9	152747.62
合　计					152747.62

单位工程汇总表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	109831.98	
1.1	雨水管网	102554.14	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状绿化带	2043.05	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	5234.79	
2	措施项目费	10745.18	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7527.10	
2.2	措施其他项目费	3218.08	
3	其他项目费	12990.24	
3.1	暂列金额	5491.60	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	2737.13	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	3294.96	
3.12	余泥渣土消纳费	1466.55	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	133567.40	
5	增值税销项税额	12021.07	
6	工程造价	145588.47	
合计		145588.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					102554.14	
1	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	92.3	12.95	1195.29	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	68	243.32	16545.76	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	6.1	286.86	1749.85	
4	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、钢板桩支撑安、拆 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	42.1	1092.94	46012.77	
5	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800	m	14.95	890.97	13320.00	
本页小计							78823.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040504002009	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	1	11787.08	11787.08	
7	040602034001	拍门	1、类型:复合材料 2、形式:圆形 3、规格、型号:DN500	台	1	2021.00	2021.00	
8	040504001001	防倒灌拍门井	1、井规格:砖砌拍门井2860*1500 h=1.65m 2、垫层、基础材质及厚度:碎石砂垫层、C20现浇底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:砼砖 4、砂浆强度等级、	座	1	9922.39	9922.39	
本页小计							23730.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			配合比:1:2水泥砂浆 5、盖板材质、规格:钢筋混凝土预制盖板 6、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破除并修复现状绿化带					2043.05	
9	050101006001	清除草皮	1、草皮种类:草皮 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2				
10	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类:草皮 2、铺种方式:满铺 3、养护期:3个月 4、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	54.7	37.35	2043.05	
		余泥渣土场外运输与排放					5234.79	
11	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	97.77	53.52	5232.65	
本页小计							7275.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
12	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
		分部分项小计					109831.98	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					3218.08	
	MBJZJF_1	模板及支架					1565.14	
13	041101005002	井字架	1、井深:2m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	119.71	119.71	
14	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	14.472	64.67	935.90	
15	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	0.754	41.83	31.54	
本页小计							1089.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	041102034001	池底模板	1、构件类型:拍门井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.416	90.28	218.12	
17	041102036001	池盖模板	1、构件类型:拍门井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.488	104.45	259.87	
	_1	交通疏解工程					1578.68	
18	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	32	46.99	1503.68	
19	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	5	15.00	75.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
20	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	1	74.26	74.26	
		措施项目小计					3218.08	
本页小计							2130.93	
合　　计							113050.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			7527.10			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	7527.10			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			7527.10			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					7527.10			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 南岸路（东风西路-河柳街段） 标段： 第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	5491.60		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	2737.13		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	3294.96		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	1466.55		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总 计		12990.24		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 南岸路（东风西路-河柳街段） **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		5491.60	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			5491.60	

规费、税金项目计价表

工程名称：　南岸路（东风西路-河柳街段）　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	133567.400	9	12021.07
合　计					12021.07

单位工程汇总表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	282905.93	
1.1	雨水管网	240897.83	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	9960.56	
1.3	破除修复人行道	14222.97	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	17824.57	
2	措施项目费	22299.10	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19442.62	
2.2	措施其他项目费	2856.48	
3	其他项目费	34623.86	
3.1	暂列金额	14145.30	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	7070.04	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	8487.18	
3.12	余泥渣土消纳费	4921.34	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	339828.89	
5	增值税销项税额	30584.60	
6	工程造价	370413.49	
合计		370413.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					240897.83	
1	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	301.9	12.95	3909.61	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	237	243.32	57666.84	
3	粤040101006006	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 9m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	108.3	1092.94	118365.40	
4	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	13.7	564.66	7735.84	
本页小计							187677.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	24.65	890.97	21962.41	
6	040504002010	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	1	7527.26	7527.26	
7	040504002009	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等	座	1	11787.08	11787.08	
本页小计							41276.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
8	040602034001	拍门	1、类型:复合材料 2、形式:圆形 3、规格、型号:DN500	台	1	2021.00	2021.00	
9	040504001001	防倒灌拍门井	1、井规格:砖砌拍门井2860*1500 h=1.65m 2、垫层、基础材质及厚度:碎石砂垫层、C20现浇底板 3、砌筑材料品种、规格、强度等级:砼砖 4、砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆 5、盖板材质、规格:钢筋混凝土预制盖板 6、井盖、井圈材质及规格:防盗型球墨铸铁（成套） 7、结构及做法:详见设计说明及相应图集 8、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	9922.39	9922.39	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青					9960.56	
本页小计							11943.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）						
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	8.99	4.19	37.67	
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	14	33.08	463.12	
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	8.40	131.96	
13	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	30.88	485.12	
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	26.99	424.01	
本页小计							1541.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	84.38	1325.61	
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	4.34	68.18	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	106.31	1670.13	
18	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	196.53	3087.49	
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	15.71	144.32	2267.27	
本页小计							8418.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除修复人行道					14222.97	
20	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.1	3.07	242.84	
21	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.1	12.62	998.24	
22	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.1	91.98	7275.62	
23	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	79.1	72.14	5706.27	
		余泥渣土场外运输与排放					17824.57	
24	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km	m3	320.049	53.52	17129.02	
本页小计							31351.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
25	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	8.04	85.84	690.15	
26	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
27	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					282905.93	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					2856.48	
本页小计							695.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	MBJZJF_1	模板及支架					2856.48	
28	041101005002	井字架	1、井深:2m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	1	119.71	119.71	
29	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	34.054	64.67	2202.27	
30	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1.35	41.86	56.51	
31	041102034001	池底模板	1、构件类型:拍门井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.416	90.28	218.12	
32	041102036001	池盖模板	1、构件类型:拍门井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2.488	104.45	259.87	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					2856.48	
本页小计							2856.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　　计							285762.41	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			19442.62			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	19442.62			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			19442.62			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					19442.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14145.30		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	7070.04		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	8487.18		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	4921.34		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		34623.86		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第1页， 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		14145.30	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			14145.30	

规费、税金项目计价表

工程名称：　南岸路（河柳街-塘前新街段）　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	339828.890	9	30584.60
合　计					30584.60

单位工程汇总表

工程名称：　周门路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	692067.05	
1.1	雨水管网	300905.81	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	338297.27	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	52863.97	
2	措施项目费	213740.19	
2.1	绿色施工安全防护措施费	26086.19	
2.2	措施其他项目费	187654.00	
3	其他项目费	78449.01	
3.1	暂列金额	34603.35	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	9485.89	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	20762.01	
3.12	余泥渣土消纳费	13597.76	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	984256.25	
5	增值税销项税额	88583.06	
6	工程造价	1072839.31	
合计		1072839.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第1页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					300905.81	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	555.1	10.00	5551.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	373.3	243.32	90831.36	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1118.3	26.37	29489.57	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	28.22	263.74	7442.74	
本页小计							133314.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第2页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	18.1	355.49	6434.37	
6	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	139.9	564.66	78995.93	
7	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6	座	2	5574.03	11148.06	
本页小计							96578.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第3页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
8	040504002012	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	9	7527.26	67745.34	
9	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,	座	2	1633.72	3267.44	
本页小计							71012.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第4页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					338297.27	
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	329.16	4.19	1379.18	
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	548	33.08	18127.84	
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	8.40	4447.13	
13	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	30.88	16348.49	
本页小计							40302.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第5页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	26.99	14289.05	
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	84.38	44672.46	
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	4.34	2297.68	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	106.31	56282.64	
18	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	196.53	104046.91	
本页小计							221588.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第6页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	529.42	144.32	76405.89	
		余泥渣土场外运输与排放					52863.97	
20	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	766.868	53.52	41042.78	
21	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	137.649	85.84	11815.79	
22	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
23	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							129269.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第7页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		分部分项小计					692067.05	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					187654.00	
	MBJZJF_1	模板及支架					8500.07	
24	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	127.272	64.67	8230.68	
25	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.437	41.85	269.39	
	_1	交通疏解工程					125462.81	
26	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	77.15	617.20	
27	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	112	33.50	3752.00	
28	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,	m2	224	31.86	7136.64	
本页小计							20005.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第8页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
29	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	8	45.29	362.32	
30	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	112	33.50	3752.00	
31	040205012005	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	319.7	326.23	104295.73	
32	040205012006	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	15	36.58	548.70	
33	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
34	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座	块	4	297.18	1188.72	
本页小计							110905.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　第9页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
35	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
36	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
37	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
本页小计							55851.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　**第10页，共10页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	12	74.26	891.12	
		措施项目小计					187654.00	
本页小计							891.12	
合　　计							879721.05	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　周门路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			26086.19			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	26086.19			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			26086.19			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					26086.19			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　周门路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	34603.35		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	9485.89		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	20762.01		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	13597.76		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		78449.01		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 周门路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		34603.35	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			34603.35	

规费、税金项目计价表

工程名称：　周门路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	984256.250	9	88583.06
合　计					88583.06

单位工程汇总表

工程名称：　陈家祠道　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	69457.22	
1.1	雨水管网	3692.71	
1.2	其他	50917.45	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	14847.06	
2	措施项目费	6989.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6528.21	
2.2	措施其他项目费	460.87	
3	其他项目费	8210.98	
3.1	暂列金额	3472.86	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	2373.90	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	2083.72	
3.12	余泥渣土消纳费	280.50	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	84657.28	
5	增值税销项税额	7619.21	
6	工程造价	92276.49	
合计		92276.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					3692.71	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.1	10.00	71.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	4.1	243.32	997.61	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	28.5	26.37	751.55	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7.1	263.74	1872.55	
		其他					50917.45	
本页小计							3692.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	041001008001	拆除混凝土结构	1、结构形式:渠箱井顶板 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	292.15	3388.94	
6	040601010001	渠箱井顶板	1、混凝土强度等级:C30 P6 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	1305.26	15141.02	
7	040901001001	现浇构件钢筋	1、材料种类:HPB300、HRB400 2、钢筋规格:Φ8～25mm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	1.276	5405.73	6897.71	
8	040504002001	渠箱清障井	1、类型:渠箱清障井 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	95.72	191.44	
9	040101005001	清渠箱	1、挖掘深度:清渠箱 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	107.593	235.13	25298.34	
		余泥渣土场外运输与排放					14847.06	
本页小计							50917.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	7.1	53.52	379.99	
11	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.6	85.84	995.74	
12	040103002009	余方弃置	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	107.593	125.11	13460.96	
13	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
14	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							14842.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040103002010	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:渠泥 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	4.97	4.97	
		分部分项小计					69457.22	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					460.87	
	MBJZJF_1	模板及支架					217.65	
16	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	3.365	64.68	217.65	
	_1	交通疏解工程					243.22	
17	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:10天	m	14	15.23	213.22	
18	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	2	15.00	30.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
本页小计							465.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					460.87	
本页小计								
合　　计							69918.09	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　陈家祠道　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			6528.21			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	6528.21			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			6528.21			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					6528.21			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　陈家祠道　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3472.86		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	2373.90		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	2083.72		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	280.50		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		8210.98		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 陈家祠道 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		3472.86	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			3472.86	

规费、税金项目计价表

工程名称：　陈家祠道　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	7619.21	7619.210	100	7619.21
合　计					7619.21

单位工程汇总表

工程名称：　龙源新街　　

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	522301.31	
1.1	雨水管网	324536.86	
1.2	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	8660.41	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	154714.27	
1.4	破除修复人行道	2475.98	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	31913.79	
2	措施项目费	69263.92	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19420.92	
2.2	措施其他项目费	49843.00	
3	其他项目费	57192.52	
3.1	暂列金额	26115.07	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	7062.15	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	15669.04	
3.12	余泥渣土消纳费	8346.26	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	648757.75	
5	增值税销项税额	58388.20	
6	工程造价	707145.95	

单位工程汇总表

工程名称：　龙源新街　　第2页，共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
合计		707145.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　**第1页，共10页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					324536.86	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	341.8	10.00	3418.00	
2	040101002002	挖沟槽土方（4m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	46.4	12.95	600.88	
3	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	219.4	243.32	53384.41	
4	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	42.1	286.86	12076.81	
5	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	683.2	26.37	18015.98	
本页小计							87496.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第2页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
6	粤040101006005	打拔钢板桩	1、桩长:陆上打拉拔森钢板桩 6m内 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	t	16.9	1258.96	21276.42	
7	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	19.82	263.74	5227.33	
8	040501001012	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d800 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	104.4	890.97	93017.27	
9	040504002009	预制装配式检查井Φ1600	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混	座	9	11787.08	106083.72	
本页小计							225604.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第3页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			凝土检查井 φ1600 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)					
10	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	7	1633.72	11436.04	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					8660.41	
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招	m	17.68	4.94	87.34	
本页小计							11523.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第4页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
12	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	26	33.08	860.08	
13	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.05	30.88	495.62	
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.05	36.57	586.95	
15	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.05	222.15	3565.51	
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.05	96.20	1544.01	
本页小计							7052.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第5页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	16.05	94.76	1520.90	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					154714.27	
18	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:2.5cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	234.65	2.21	518.58	
19	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	390	33.08	12901.20	
20	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.65	8.40	1971.06	
21	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	234.65	30.88	7245.99	
本页小计							24157.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第6页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
22	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.65	26.99	6333.20	
23	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.65	84.38	19799.77	
24	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.65	4.34	1018.38	
25	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.65	106.31	24945.64	
26	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	234.65	196.53	46115.76	
本页小计							98212.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第7页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
27	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	234.65	144.32	33864.69	
		破除修复人行道					2475.98	
28	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.77	3.07	42.27	
29	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.77	12.62	173.78	
30	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.77	91.98	1266.56	
31	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,	m2	13.77	72.14	993.37	
本页小计							36340.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第8页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		余泥渣土场外运输与排放					31913.79	
32	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	490.546	53.52	26254.02	
33	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	65.871	85.84	5654.37	
34	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
35	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					522301.31	
本页小计							31913.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　第9页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					49843.00	
	MBJZJF_1	模板及支架					7426.95	
36	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	110.454	64.67	7143.06	
37	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.782	41.86	283.89	
	_1	交通疏解工程					7216.05	
38	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	248.44	26.57	6601.05	
39	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	41	15.00	615.00	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
本页小计							14643.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　**第10页，共10页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	CLJCJK	处理、监测、监控						
40	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	160	220.00	35200.00	
		措施项目小计					49843.00	
本页小计							35200.00	
合　　计							572144.31	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙源新街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			19420.92			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	19420.92			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			19420.92			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					19420.92			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 龙源新街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	26115.07		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	7062.15		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	15669.04		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	8346.26		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		57192.52		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 龙源新街 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		26115.07	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			26115.07	

规费、税金项目计价表

工程名称：　龙源新街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	648757.750	9	58388.20
合　计					58388.20

单位工程汇总表

工程名称：　西华路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	1660882.23	
1.1	雨水管网	676203.55	
1.2	其他		
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	861821.78	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	122856.90	
2	措施项目费	416297.64	
2.1	绿色施工安全防护措施费	64001.53	
2.2	措施其他项目费	352296.11	
3	其他项目费	187404.33	
3.1	暂列金额	83044.11	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	23273.28	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	49826.47	
3.12	余泥渣土消纳费	31260.47	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	2264584.20	
5	增值税销项税额	203812.58	
6	工程造价	2468396.78	
合计		2468396.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					676203.55	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1195.4	10.00	11954.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	733.6	243.32	178499.55	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2811.4	26.37	74136.62	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	217.8	263.74	57442.57	
本页小计							322032.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	344.5	564.66	194525.37	
6	040504002009	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	16	7527.26	120436.16	
7	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂	座	24	1633.72	39209.28	
本页小计							354170.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					861821.78	
8	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	861.86	4.19	3611.19	
9	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1435	33.08	47469.80	
10	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	8.40	11309.84	
11	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	30.88	41577.14	
本页小计							103967.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	26.99	36339.61	
13	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	84.38	113610.08	
14	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	4.34	5843.42	
15	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	106.31	143136.85	
16	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	196.53	264609.96	
本页小计							563539.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1346.41	144.32	194313.89	
		余泥渣土场外运输与排放					122856.90	
18	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1733.964	53.52	92801.75	
19	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	350.067	85.84	30049.75	
20	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
21	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	3.26	3.26	
本页小计							317170.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		分部分项小计					1660882.23	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					352296.11	
	MBJZJF_1	模板及支架					23651.28	
22	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	359.545	64.67	23251.78	
23	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	9.546	41.85	399.50	
	_1	交通疏解工程					301650.75	
24	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	77.15	925.80	
25	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	336	33.50	11256.00	
26	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,	m2	672	31.86	21409.92	
本页小计							57243.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
27	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	45.29	543.48	
28	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	336	33.50	11256.00	
29	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	293.2	26.57	7790.32	
30	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	48	15.00	720.00	
31	040205012003	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	744.11	326.23	242751.01	
32	040205004006	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
本页小计							263818.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	040205004007	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.18	1188.72	
34	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:ϕ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
35	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
本页小计							4240.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
36	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
37	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	8	74.26	594.08	
		措施项目小计					352296.11	
本页小计							26994.08	
合　　计							2013178.34	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西华路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			64001.53			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	64001.53			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			64001.53			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					64001.53			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西华路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	83044.11		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	23273.28		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	49826.47		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	31260.47		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		187404.33		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西华路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		83044.11	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			83044.11	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西华路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	2264584.200	9	203812.58
合　计					203812.58

单位工程汇总表

工程名称：　太保直街　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	940303.91	
1.1	雨水管网	525483.74	
1.2	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	349769.94	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	65050.23	
2	措施项目费	174854.16	
2.1	绿色施工安全防护措施费	39465.32	
2.2	措施其他项目费	135388.84	
3	其他项目费	106280.09	
3.1	暂列金额	47015.20	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	14351.03	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	28209.12	
3.12	余泥渣土消纳费	16704.74	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	1221438.16	
5	增值税销项税额	109929.43	
6	工程造价	1331367.59	
合计		1331367.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第1页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					525483.74	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	686.2	10.00	6862.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	418.4	243.32	101805.09	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	2006.6	26.37	52914.04	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	153.7	263.74	40536.84	
本页小计							202117.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第2页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	192.3	355.49	68360.73	
6	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	73.5	564.66	41502.51	
7	040504002010	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6	座	19	5574.03	105906.57	
本页小计							215769.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第3页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
8	040504002009	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	8	7527.26	60218.08	
9	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,	座	29	1633.72	47377.88	
本页小计							107595.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第4页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					349769.94	
10	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	647.05	4.94	3196.43	
11	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	1077	33.08	35627.16	
12	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	647.05	30.88	19980.90	
13	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	647.05	36.57	23662.62	
本页小计							82467.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第5页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	647.05	222.15	143742.16	
15	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	647.05	96.20	62246.21	
16	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	647.05	94.76	61314.46	
		余泥渣土场外运输与排放					65050.23	
17	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	945.26	53.52	50590.32	
18	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	168.389	85.84	14454.51	
本页小计							332347.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第6页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
19	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
20	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					940303.91	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					135388.84	
	MBJZJF_1	模板及支架					15612.37	
21	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	231.764	64.67	14988.18	
22	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	14.915	41.85	624.19	
本页小计							15617.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第7页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	_1	交通疏解工程					29390.45	
23	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	839	26.57	22292.23	
24	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	140	15.00	2100.00	
25	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
26	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.18	1188.72	
本页小计							26339.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第8页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
28	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
29	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
30	040201015001	房屋保护	1、桩截面尺寸:500旋喷桩 2、水泥强度等级、掺量:42.5(R)、170kg/m	m	242.6	154.93	37586.02	
本页小计							93437.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　第9页，共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			3、工程部位:房屋保护 4、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		措施项目小计					135388.84	
本页小计								
合　　计							1075692.75	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　太保直街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			39465.32			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	39465.32			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			39465.32			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					39465.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 太保直街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	47015.20		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	14351.03		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	28209.12		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	16704.74		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		106280.09		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 太保直街 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		47015.20	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			47015.20	

规费、税金项目计价表

工程名称：　太保直街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	1221438.160	9	109929.43
合　计					109929.43

单位工程汇总表

工程名称：　金花直街　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	195518.13	
1.1	雨水管网	94955.09	
1.2	其他		
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	86293.00	
1.4	余泥渣土场外运输与排放	14270.04	
2	措施项目费	47139.50	
2.1	绿色施工安全防护措施费	8732.31	
2.2	措施其他项目费	38407.19	
3	其他项目费	22439.09	
3.1	暂列金额	9775.91	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	3175.39	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	5865.54	
3.12	余泥渣土消纳费	3622.25	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	265096.72	
5	增值税销项税额	23858.70	
6	工程造价	288955.42	
合计		288955.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第1页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					94955.09	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	136.2	10.00	1362.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	81.2	243.32	19757.58	
3	040103001002	回填方	1、填方材料品种:中粗砂 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	10	286.86	2868.60	
4	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	451.4	26.37	11903.42	
5	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码	m	31.2	263.74	8228.69	
本页小计							44120.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第2页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
6	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	64.6	355.49	22964.65	
7	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集	座	5	5574.03	27870.15	
本页小计							50834.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第3页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他						
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					86293.00	
8	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	175.68	4.94	867.86	
9	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	265	33.08	8766.20	
10	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	159.52	30.88	4925.98	
11	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	159.52	36.57	5833.65	
本页小计							20393.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第4页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
12	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	159.52	222.15	35437.37	
13	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	159.52	96.20	15345.82	
14	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	159.52	94.76	15116.12	
		余泥渣土场外运输与排放					14270.04	
15	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	200.008	53.52	10704.43	
16	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m3	41.475	85.84	3560.21	
本页小计							80163.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第5页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
17	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
18	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					195518.13	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					38407.19	
	MBJZJF_1	模板及支架					3268.93	
19	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	48.475	64.67	3134.88	
20	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	3.203	41.85	134.05	
本页小计							3274.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第6页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
	_1	交通疏解工程					8069.92	
21	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	191.6	26.57	5090.81	
22	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	32	15.00	480.00	
23	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	379.06	379.06	
24	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	297.18	594.36	
本页小计							6544.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第7页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.73	621.46	
26	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.41	904.23	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控					27068.34	
27	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
28	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	9	74.26	668.34	
		措施项目小计					38407.19	
本页小计							28594.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　第8页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　　计							233925.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　金花直街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			8732.31			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	8732.31			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			8732.31			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					8732.31			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　金花直街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9775.91		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	3175.39		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	5865.54		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	3622.25		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		22439.09		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 金花直街 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		9775.91	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			9775.91	

规费、税金项目计价表

工程名称：　金花直街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	265096.720	9	23858.70
合　计					23858.70

单位工程汇总表

工程名称：　龙津东路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16395.09	
1.1	雨水管网	6159.22	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	9053.74	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	1182.13	
2	措施项目费	6963.76	
2.1	绿色施工安全防护措施费	680.00	
2.2	措施其他项目费	6283.76	
3	其他项目费	1857.87	
3.1	暂列金额	819.75	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	247.27	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	491.85	
3.12	余泥渣土消纳费	299.00	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	25216.72	
5	增值税销项税额	2269.50	
6	工程造价	27486.22	
合计		27486.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第1页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					6159.22	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	11.3	10.00	113.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	6.5	243.32	1581.58	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	45.4	26.37	1197.20	
4	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	1633.72	3267.44	
本页小计							6159.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第2页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					9053.74	
5	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	20.52	4.19	85.98	
6	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	33	33.08	1091.64	
7	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.08	8.40	109.87	
8	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.08	30.88	403.91	
9	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	13.08	26.99	353.03	
本页小计							2044.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第3页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
10	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.08	84.38	1103.69	
11	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.08	4.34	56.77	
12	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.08	106.31	1390.53	
13	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	13.08	196.53	2570.61	
14	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	13.08	144.32	1887.71	
本页小计							7009.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第4页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		余泥渣土场外运输与排放					1182.13	
15	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	16.532	53.52	884.79	
16	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	3.401	85.84	291.94	
17	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
18	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					16395.09	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
本页小计							1182.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　第5页，共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					6283.76	
	MBJZJF_1	模板及支架					346.37	
19	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	5.356	64.67	346.37	
	_1	交通疏解工程					5937.39	
20	040205012002	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	18.2	326.23	5937.39	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
		措施项目小计					6283.76	
本页小计							6283.76	
合　　计							22678.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　龙津东路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			680.00			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	680.00			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			680.00			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					680.00			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 龙津东路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	819.75		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	247.27		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	491.85		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	299.00		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　　计		1857.87		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 龙津东路 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		819.75	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			819.75	

规费、税金项目计价表

工程名称：　龙津东路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	25216.720	9	2269.50
合　计					2269.50

单位工程汇总表

工程名称：　西城横街　　**第1页，共2页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	428678.12	
1.1	雨水管网	297740.54	
1.2	其他	331.70	
1.3	破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)	47103.97	
1.4	破除修复人行道	47744.95	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	35756.96	
2	措施项目费	96010.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16803.30	
2.2	措施其他项目费	79207.66	
3	其他项目费	50103.02	
3.1	暂列金额	21433.91	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	6110.29	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	12860.34	
3.12	余泥渣土消纳费	9698.48	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	574792.10	
5	增值税销项税额	51731.29	
6	工程造价	626523.39	

单位工程汇总表

工程名称：　西城横街　　第2页，共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
合计		626523.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　**第1页，共10页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					297740.54	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	537.7	10.00	5377.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	360.7	243.32	87765.52	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1100.6	26.37	29022.82	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	46.9	263.74	12369.41	
本页小计							134534.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第2页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001009	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d400 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	7	355.49	2488.43	
6	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	146.1	564.66	82496.83	
7	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6	座	1	5574.03	5574.03	
本页小计							90559.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第3页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
8	040504002010	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	9	7527.26	67745.34	
9	040504009001	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,	座	3	1633.72	4901.16	
本页小计							72646.50	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第4页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
		其他					331.70	
10	040504009002	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	165.85	331.70	
		破路及修复砼路面(26cm厚C40混凝土+20cm 5%水泥稳定碎石+20cm 4%水泥稳定碎石)					47103.97	
11	041001001006	旧路面机械切缝	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	87.21	4.94	430.82	
12	040901008002	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	144	33.08	4763.52	
13	041001001008	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	87.21	30.88	2693.04	
本页小计							8219.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第5页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	041001003001	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:40cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	87.21	36.57	3189.27	
15	040203007004	水泥混凝土	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	87.21	222.15	19373.70	
16	040202015004	水泥稳定碎石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	87.21	96.20	8389.60	
17	040202015005	水泥稳定碎石	1、水泥含量:4%水泥稳定碎石 2、厚度:20cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	87.21	94.76	8264.02	
		破除修复人行道					47744.95	
18	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	265.53	3.07	815.18	
本页小计							40031.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第6页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	041001003002	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	265.53	12.62	3350.99	
20	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	265.53	91.98	24423.45	
21	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	265.53	72.14	19155.33	
		余泥渣土场外运输与排放					35756.96	
22	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	611.064	53.52	32704.15	
23	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,	m3	35.501	85.84	3047.41	
本页小计							82681.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第7页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
24	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
25	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					428678.12	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					79207.66	
	MBJZJF_1	模板及支架					8959.58	
26	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	134.723	64.67	8712.54	
27	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招	m2	5.903	41.85	247.04	
本页小计							8964.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第8页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			标文件及国家相关规范					
	_1	交通疏解工程					16631.22	
28	040205012002	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	400	26.57	10628.00	
29	040205005002	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	67	15.00	1005.00	
30	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
31	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	297.18	1188.72	
本页小计							13579.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第9页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
33	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控					53616.86	
34	JTSJYZZF001	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
35	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	11	74.26	816.86	
		措施项目小计					79207.66	
本页小计							56668.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　第10页，共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
本页小计								
合　　计							507885.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　西城横街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			16803.30			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	16803.30			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			16803.30			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　计					16803.30			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　西城横街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	21433.91		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	6110.29		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	12860.34		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	9698.48		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		50103.02		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 西城横街 **标段：**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		21433.91	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			21433.91	

规费、税金项目计价表

工程名称：　西城横街　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	574792.100	9	51731.29
合　计					51731.29

单位工程汇总表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	710108.82	
1.1	雨水管网	369621.98	
1.2	其他	1990.20	
1.3	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	282427.06	
1.4	破除修复人行道	2107.38	
1.5	余泥渣土场外运输与排放	53962.20	
2	措施项目费	126392.31	
2.1	绿色施工安全防护措施费	27604.25	
2.2	措施其他项目费	98788.06	
3	其他项目费	80958.07	
3.1	暂列金额	35505.44	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	10037.91	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	21303.26	
3.12	余泥渣土消纳费	14111.46	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	917459.20	
5	增值税销项税额	82571.33	
6	工程造价	1000030.53	
合计		1000030.53	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第1页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					369621.98	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	656.6	10.00	6566.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	428.4	243.32	104238.29	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	1473.1	26.37	38845.65	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	116.1	263.74	30620.21	
本页小计							180270.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第2页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040501001011	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d600 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	160.9	564.66	90853.79	
6	040504002009	预制装配式检查井Φ1000	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井 Φ1000 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网) 5、结构及做法:详见设计说明及相应图集 6、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	2	5574.03	11148.06	
本页小计							102001.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第3页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	040504002010	预制装配式检查井Φ1200	1、井类型、规格:预制装配式钢筋混凝土检查井Φ1200 H=3m 2、垫层、基础材质及厚度:100mmC20素砼、100mm1:1碎石砂 3、混凝土强度等级:C35、P6 4、井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁井盖Φ700(含井标识铭牌、球墨铸铁防坠网)	座	9	7527.26	67745.34	
8	040504009003	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12	1633.72	19604.64	
		其他					1990.20	
9	040504009002	雨水口加盖板	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:麻石盖板400×600 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	12	165.85	1990.20	
本页小计							89340.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第4页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					282427.06	
10	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	427	4.19	1789.13	
11	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	711	33.08	23519.88	
12	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	427	8.40	3586.80	
13	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	427	30.88	13185.76	
14	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	427	26.99	11524.73	
本页小计							53606.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第5页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
15	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	427	84.38	36030.26	
16	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	427	4.34	1853.18	
17	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	427	106.31	45394.37	
18	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	427	196.53	83918.31	
19	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m2	427	144.32	61624.64	
本页小计							228820.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第6页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
		破除修复人行道					2107.38	
20	041001002001	拆除人行道	1、材质:彩色透水砖 2、厚度:5cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.72	3.07	35.98	
21	041001003003	拆除基层	1、材质:水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.72	12.62	147.91	
22	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格:彩色透水砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度:3cm中粗砂 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.72	91.98	1078.01	
23	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:15cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	11.72	72.14	845.48	
		余泥渣土场外运输与排放					53962.20	
本页小计							2107.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第7页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	829.158	53.52	44376.54	
25	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	111.606	85.84	9580.26	
26	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	2.14	2.14	
27	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					710108.82	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
本页小计							53962.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第8页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					98788.06	
	MBJZJF_1	模板及支架					10787.64	
28	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	162.645	64.67	10518.25	
29	041102001001	垫层模板	1、构件类型:砼井 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	6.437	41.85	269.39	
	_1	交通疏解工程					34457.82	
30	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	77.15	925.80	
31	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	45	33.50	1507.50	
32	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有及临时交通标线）	1、清除方法:机械清除 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	90	31.86	2867.40	
33	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	12	45.29	543.48	
34	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	45	33.50	1507.50	
本页小计							18139.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第9页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	040205012004	C2高水马围蔽	1、类型:C2高水马围蔽 2、工期:20天	m	544	26.57	14454.08	
36	040205005001	施工警示灯	1、类型:施工警示灯 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	个	91	15.00	1365.00	
37	040205012002	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	18	326.23	5872.14	
38	040205012003	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:10天	m	30	13.89	416.70	
39	040205004006	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	379.06	758.12	
40	040205004007	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,	块	4	297.18	1188.72	
本页小计							24054.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第10页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
41	040205004008	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:Φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	4	310.73	1242.92	
42	040205004009	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	6	301.41	1808.46	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
43	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	240	220.00	52800.00	
本页小计							55851.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　第11页，共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	040504001001	管道封堵	1、工作内容:C25混凝土封堵	处	10	74.26	742.60	
		措施项目小计					98788.06	
本页小计							742.60	
合　　计							808896.88	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			27604.25			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	27604.25			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			27604.25			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					27604.25			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	35505.44		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	10037.91		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	21303.26		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	14111.46		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		80958.07		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 紫莱大厦东侧道路 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		35505.44	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			35505.44	

规费、税金项目计价表

工程名称：　紫莱大厦东侧道路　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	917459.200	9	82571.33
合　计					82571.33

单位工程汇总表

工程名称：　康王北路泵井　　**第1页，共1页**

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	383591.62	
1.1	雨水管网	206301.20	
1.2	破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）	125064.19	
1.3	余泥渣土场外运输与排放	52226.23	
2	措施项目费	145740.08	
2.1	绿色施工安全防护措施费	16741.57	
2.2	措施其他项目费	128998.51	
3	其他项目费	50965.62	
3.1	暂列金额	19179.58	
3.2	暂估价		
3.3	材料暂估价		
3.4	专业工程暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	索赔费用		
3.8	现场签证费用		
3.9	预算包干费	6087.84	
3.10	工程优质费		
3.11	概算幅度差	11507.75	
3.12	余泥渣土消纳费	14190.45	
3.13	其他费用		
4	税前工程造价	580297.32	
5	增值税销项税额	52226.76	
6	工程造价	632524.08	
合计		632524.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第1页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		雨水管网					206301.20	
1	040101002001	挖沟槽土方（2m内）	1、土壤类别:综合考虑 2、挖土方式:人机配合挖土，深度按现场情况综合考虑 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	821.2	10.00	8212.00	
2	040103001001	回填方	1、填方材料品种:石屑 2、填方粒径要求:压实度、粒径按设计及规范要求	m3	534.9	243.32	130151.87	
3	粤040101007002	挡土板	1、材质:双面密挡土板 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	665.3	26.37	17543.96	
4	040501001005	混凝土管	1、基础类型:A式基础 2、垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3、规格:d300 4、接口方式:承插口 5、:含唯一识别码电子芯片 6、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	160.1	263.74	42224.77	
本页小计							198132.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第2页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040504009002	雨水口	1、雨水篦子及圈口材质、型号、规格:平入式单箅雨水口 2、垫层、基础材质及厚度:100mm C15 3、混凝土强度等级:C30 P6 4、砂浆强度等级及配合比:1：2水泥砂浆 5、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	座	5	1633.72	8168.60	
		破除并修复现状沥青路面（10cm沥青+26cm砼+30cm 5%水泥稳定碎石）					125064.19	
6	041001001007	旧路面机械切缝	1、材质:沥青路面 2、厚度:10cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m	189.13	4.19	792.45	
7	040901008003	植筋	1、材料规格:Φ14螺纹钢筋 2、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	根	314	33.08	10387.12	
8	041001001004	拆除路面	1、材质:沥青混凝土路面 2、厚度:10cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	8.40	1588.69	
本页小计							20936.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第3页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	041001001009	拆除路面	1、材质:水泥混凝土路面 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	30.88	5840.33	
10	041001003002	拆除基层	1、材质:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	26.99	5104.62	
11	040203006001	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:细粒式沥青玛蹄脂混凝土 AC-13Ⅱ 2、厚度:4cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	84.38	15958.79	
12	040203003001	透层、粘层	1、材料品种:乳化沥青 2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	4.34	820.82	
13	040203006002	沥青混凝土	1、沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2、厚度:6cm 3、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	106.31	20106.41	
本页小计							47830.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第4页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040203007005	水泥混凝土 垫层	1、混凝土强度等级:C40商品混凝土 2、厚度:26cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	196.53	37169.72	
15	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1、水泥含量:5%水泥稳定碎石 2、厚度:30cm 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m2	189.13	144.32	27295.24	
		余泥渣土场外运输与排放					52226.23	
16	040103002005	余方弃置	1、废弃料品种:土方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	896.856	53.52	47999.73	
17	040103002006	余方弃置	1、废弃料品种:石方 2、运距:20km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	49.174	85.84	4221.10	
18	040103002007	自卸汽车运土方每增减1km运距	1、废弃料品种:土方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关	m3	1	2.14	2.14	
本页小计							116687.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第5页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			规范					
19	040103002008	自卸汽车运石方每增减1km运距	1、废弃料品种:石方 2、运距:1km 3、其它:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	m3	1	3.26	3.26	
		分部分项小计					383591.62	
		措施项目						
	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
	AZMJSCSF	按子目计算的安全文明施工措施项目						
	JSJ	综合脚手架						
	QTCSF	措施其他项目费					128998.51	
	MBJZJF_1	模板及支架					4907.61	
20	041102032001	管(渠)道管座模板	1、构件类型:混凝土管管座模板 2、基础类型:A式基础	m2	75.887	64.67	4907.61	
	_1	交通疏解工程					97690.90	
21	040205007001	临时导向箭头清除及恢复（完工后清除）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	40	77.15	3086.00	
22	040205006001	临时交通标线	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	362	33.50	12127.00	
23	040205009001	清除交通标线（施工完成后清除原有	1、清除方法:机械清除	m2	724	31.86	23066.64	
本页小计							43190.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第6页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		及临时交通标线）	2、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
24	040205007002	导向箭头（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、类型:导向箭头 3、规格尺寸:长3m	个	40	45.29	1811.60	
25	040205006002	交通标线（永久恢复）	1、材料品种:热熔型反光环保涂料 2、工艺:标线	m2	362	33.50	12127.00	
26	040205012006	临时装配式活动式围蔽(A5)	1、类型:临时装配式活动式围蔽(A5) 2、工期:三个月	m	125	326.23	40778.75	
27	040205012007	C3普通水马	1、类型:C3普通水马 2、工期:一个月	m	60	36.58	2194.80	
28	040205004001	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:800*1000mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	1	379.06	379.06	
29	040205004002	标志板	1、类型:临时可移动指示标志 2、材质、规格尺寸:300*600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与	块	2	297.18	594.36	
本页小计							57885.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第7页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范					
30	040205004003	标志板	1、类型:临时可移动限速标志 2、材质、规格尺寸:φ=600mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	2	310.73	621.46	
31	040205004004	标志板	1、类型:临时可移动施工警告标志 2、材质、规格尺寸:△=700mm 3、板面反光膜等级:Ⅳ类反光膜 4、:包括标志牌与底座 5、其他:未尽事项,详见招标图纸、招标文件及国家相关规范	块	3	301.41	904.23	
	CZYS	垂直运输						
	BDJBQ	便道及便桥						
	DNLSSS	洞内临时设施						
	SGPSJS	施工排水、降水						
	CLJCJK	处理、监测、监控						
本页小计							1525.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　第8页，共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	JTSJYZZF002	交通疏解员	8小时/工日	工日	120	220.00	26400.00	
		措施项目小计					128998.51	
本页小计							26400.00	
合　　计							512590.13	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：　康王北路泵井　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	AQFHWMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他安全文明施工措施项目			16741.57			
1.1.1	041109001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	16741.57			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和计算，单独场地平整工程按4.35%计算；道路、管网工程按16.50%计算；桥涵、隧道、水处理构筑物工程按14.50%计算；
		小计			16741.57			
2	QTCSF	措施其他项目费						
2.1	MBJZJF_1	模板及支架						
		小计						
合　　计					16741.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：　康王北路泵井　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	19179.58		
2	暂估价			
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价			
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	6087.84		按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.50%计算；省级质量奖7.20%计算；国家级质量奖12.10%计算；
11	概算幅度差	11507.75		以分部分项工程费为计算基础 * 3.00%
12	余泥渣土消纳费	14190.45		以为计算基础 * 0.00%
13	其他费用			
总　计		50965.62		

注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 康王北路泵井 **标段：** **第1页， 共1页**

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	暂列金额		19179.58	以分部分项工程费为计算基础 * 5.00%
合　　计			19179.58	

规费、税金项目计价表

工程名称：　康王北路泵井　　标段：　　第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	税前工程造价	580297.320	9	52226.76
合　计					52226.76