

广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

招标工程量清单



招标人：街道办事处
(单位盖章)



有效期至：2024年02月28日



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)



编制人




复核人

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

工 業 金 融 有 限 公 司
工 業 金 融 有 限 公 司
工 業 金 融 有 限 公 司
工 業 金 融 有 限 公 司



工程投标报价总表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	项目编号	项目名称	投资/元	备注
1		第一部分 建筑工程		
2		第四部分 施工临时工程		
3		第五部分 独立费用		
4		一至五部分投资合计		
5		基本预备费		
6	I	工程部分静态投资		
7		价差预备费		
8	II	建设征地移民补偿静态投资		
9	III	水土保持工程静态投资		
10	IV	环境保护工程静态投资		
11	V	专项工程静态投资		
12	VI	静态总投资(I+II+III+IV+V合计)		
13		价差预备费合计		
14		建设期融资利息		
15	VII	总投资		

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第一部分 建筑工程					0
	凤院村					0
	新建渠道2.5*1.5m					0
1.	挖一般土方 1. 土壤类别： 一、二类土 2. 挖土深度： 综合考虑	m3	9959.04			0
2.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种： 土方 2. 其他： 按设计图纸及规范要求	m3	7205.94			0
3.	余方弃置 1. 废弃料品种： 一般土壤 2. 废弃运距： 3KM	m3	2753.1			0
4.	石粉垫层 1. 基础、垫层： 石粉 2. 其它： 按设计图纸及规范要求	m3	560.2			0
5.	混凝土基础 1. 混凝土等级： C20 2. 其它： 按设计图纸及规范要求	m3	2394.			0
6.	浆砌毛石挡墙 1. M7.5浆砌毛石挡墙 2. 其它： 按设计图纸及规范要求	m3	2748.31			0
7.	混凝土压顶 1. 混凝土等级： C20 2. 其它： 按设计图纸及规范要求	m3	124.49			0
8.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝，缝宽2cm 2. 其它： 按设计图纸及规范要求	m2	191.52			0
9.	PVC泄水管 1. ϕ 5cmPVC-U泄水管 2. 其它： 按设计图纸及规范要求	m	1060.54			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
10.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	95.76			0
	渠道清淤					0
1.	排水渠清淤 1. 排水渠清淤 2. 淤泥开挖及装运 3. 运距：3km	m3	2440.			0
	山下村					0
	新建渠道1*1m					0
1.	挖渠道土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	2686.6			0
2.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	1313.			0
3.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m3	1373.6			0
4.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	97.77			0
5.	混凝土底板 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	257.55			0
6.	混凝土侧墙 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	503.63			0
7.	混凝土横杆 1. 混凝土等级：C25 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	5.94			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
8.	混凝土板桥 1. 混凝土等级: C25 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	9.69			0
9.	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.82			0
10.	现浇构件箍筋 1. 现浇构件箍筋 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.16			0
11.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝, 缝宽2cm 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	50.84			0
12.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	303.			0
13.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	80.8			0
	排洪闸					0
1.	挖一般土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	43.58			0
2.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种: 土方 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	17.81			0
3.	余方弃置 1. 废弃料品种: 一般土壤 2. 废弃运距: 3KM	m3	25.78			0
4.	碎石垫层 1. 材料种类: 碎石 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	2.24			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
5.	干砌毛石护底 1. 干砌毛石护底 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	0.59			0
6.	混凝土底板 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	6.37			0
7.	混凝土侧墙 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	8.53			0
8.	混凝土板桥 1. 混凝土等级：C25 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	0.24			0
9.	坤甸木闸板 1. 规格尺寸：1200*500mm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	套	1.			0
	江埔村					0
	新建斗渠1*1m					0
1.	挖渠道土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	2801.3			0
2.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距：3km	m3	2342.52			0
3.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	2230.26			0
4.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m3	571.04			0
5.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	217.7			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
6.	混凝土底板 1. 混凝土等级: C20 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	573.5			0
7.	混凝土侧墙 1. 混凝土等级: C20 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1118.97			0
8.	混凝土横杆 1. 混凝土等级: C25 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	13.19			0
9.	混凝土板桥 1. 混凝土等级: C25 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	21.59			0
10.	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	1.825			0
11.	现浇构件箍筋 1. 现浇构件箍筋 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.36			0
12.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	674.7			0
13.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	179.92			0
14.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝, 缝宽2cm 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	113.2			0
	新建农沟1*1m					0
1.	挖渠道土方 1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 综合考虑	m3	3167.54			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距：3km	m3	639.09			0
3.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种：土方 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	1622.09			0
4.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m3	1544.85			0
5.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	166.11			0
6.	混凝土底板 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	437.58			0
7.	混凝土侧墙 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	853.77			0
8.	混凝土横杆 1. 混凝土等级：C25 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	10.07			0
9.	混凝土板桥 1. 混凝土等级：C25 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	16.47			0
10.	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋 2. 其它：按设计图纸及规范要求	t	1.393			0
11.	现浇构件箍筋 1. 现浇构件箍筋 2. 其它：按设计图纸及规范要求	t	0.275			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	514.8			0
13.	土工布 1. 300g/m ² 透水土工布 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ²	137.28			0
14.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝，缝宽2cm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ²	86.37			0
	新建农渠0.5*0.5m					0
1.	挖渠道土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m ³	615.38			0
2.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m ³	229.71			0
3.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m ³	385.67			0
4.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ³	68.91			0
5.	混凝土底板 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ³	181.35			0
6.	混凝土侧墙 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ³	180.88			0
7.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝，缝宽2cm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ²	24.18			0
	涵管/输水管					0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	原路面拆除 1. 拆除原有250厚混凝土路面 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	109.14			0
2.	原路面基层拆除 1. 拆除原有150厚水泥稳定层 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	109.14			0
3.	混凝土路面 1. 250厚C30混凝土路面 2. 混凝土路面养生 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	109.14			0
4.	水泥稳定基层 1. 150厚6%水泥稳定碎石基层 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	109.14			0
5.	挖沟槽土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	1540.32			0
6.	回填方 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	876.8			0
7.	回填方 1. 填方材料品种：中粗砂 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	73.16			0
8.	回填方 1. 填方材料品种：石粉 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	307.29			0
9.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m3	679.89			0
10.	余方弃置 1. 废弃料品种：石方 2. 废弃运距：3KM	m3	27.29			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
11.	粗砂垫层 1. 基础、垫层：粗砂 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	197.69			0
12.	混凝土管座 1. 基础、垫层：C15混凝土管座 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	23.12			0
13.	钢筋混凝土管 1. 材质：II级钢筋混凝土管、承插式 2. 规格：DN1000mm 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m	8.			0
14.	钢筋混凝土管 1. 材质：II级钢筋混凝土管、承插式 2. 规格：DN500mm 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m	66.			0
15.	PE输水管 1. 材质：PE输水管 2. 规格：DN200mm 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m	1370.			0
16.	阀门井01200*1650mm 1. 垫层、基础：:C15砼垫层厚100、C25 砼底板厚200 2. 砌体种类：WM M10水泥砂浆砌筑Mu10灰 砂砖厚240 3. 抹灰厚度、配合比：内壁用1:2水泥砂 浆批挡厚20 4. 盖板类型：C25砼盖板、Φ800重型球 墨铸铁井圈、井盖 5. 安全网 6. 其它：按设计图纸及规范要求	座	2.			0
	现状村道拓宽					0
1.	挖一般土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	372.			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	42.			0
3.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m3	330.			0
4.	水泥稳定基层 1. 150厚6%水泥石屑稳定层 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	1005.			0
5.	混凝土路面 1. 200厚C30混凝土路面 2. 混凝土路面养生 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m2	900.			0
6.	缩缝 1. 缩缝 2. 沥青橡胶油膏填缝 3. 其他：按设计图纸及规范要求	m	180.			0
7.	植筋 1. 植筋 $\phi 14$ 2. 其他：按设计图纸及规范要求	根	857.			0
8.	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋 2. 其它：按设计图纸及规范要求	t	0.518			0
	提灌站					0
1.	挖一般土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：综合考虑	m3	5.08			0
2.	回填方(原土利用) 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	2.42			0
3.	余方弃置 1. 废弃料品种：一般土壤 2. 废弃运距：3KM	m3	3.39			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
4.	混凝土垫层 1. 混凝土等级: C15 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.44			0
5.	混凝土底板 1. 混凝土等级: C25 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	2.59			0
6.	混凝土柱 1. 混凝土等级: C25 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	1.19			0
7.	混凝土有梁板 1. 混凝土等级: C25 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	2.			0
8.	混凝土墩 1. 混凝土等级: C20 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	0.51			0
9.	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.81			0
10.	现浇构件箍筋 1. 现浇构件箍筋 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	t	0.09			0
11.	灰砂砖墙 1. M10水泥浆砌MU10灰砂砖 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	4.17			0
12.	耐磨砖地面 1. 1:2水泥砂浆批平压光20厚 2. 面贴600×600金黄色耐磨地砖 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	7.			0
13.	抹灰内墙面 1. 1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚 2. 面批白水泥膏2遍 3. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	28.82			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
14.	瓷砖外墙面 1. 1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚 2. 面贴白色外墙砖，檐口贴玫瑰红锦砖 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m ²	33.33			0
15.	抹灰天棚面 1. 1:1:6水泥石灰砂浆打底15厚 2. 面批白水泥膏2遍 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m ²	10.93			0
16.	不锈钢门 1. 材质：双面封1mm厚不锈钢面板 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m ²	1.68			0
17.	焊接钢管 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：DN150mm 3. 其它：按设计图纸及规范要求	m	8.67			0
18.	钢制弯头 1. 材质：钢制弯头 2. 规格：DN150×90° 3. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
19.	离心泵 1. 材质：离心泵 2. 规格：设计流量270m ³ /h、设计扬程20m、进口口径DN150、出口口径DN100 3. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
20.	防雷引下线 1. 材质：防雷引下线 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	3.7			0
21.	避雷带 1. 材质：避雷带 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	14.4			0
22.	避雷针 1. 材质：避雷针L=0.6m 2. 其它：按设计图纸及规范要求	根	4.			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
23.	配电箱 1. 规格尺寸：700*500*280mm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
24.	配线 1. 材质：WDZ-BYJ-4*10 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	160.			0
25.	配线 1. 材质：WDZ-BYJ-3*2.5 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	40.			0
26.	镀锌线管 1. 规格：SC40 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	150.			0
27.	塑料配管 1. 规格：PC40 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	10.			0
28.	塑料配管 1. 规格：PC20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	40.			0
29.	单管吸顶灯 1. 材质：单管吸顶灯 2. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
30.	应急灯 1. 材质：应急灯 2. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
31.	二三插座 1. 材质：二三插座 2. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
32.	一位开关 1. 材质：一位开关 2. 其它：按设计图纸及规范要求	个	1.			0
	黄围村					0
	新建渠道1.5*1m(DI0+000~DI0+553)					0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
1.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距：3km	m3	1509.69			0
2.	回填方(利用方) 1. 填方材料品种：土方 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	862.68			0
3.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	41.48			0
4.	混凝土护底 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	124.43			0
5.	浆砌毛石挡墙 1. M7.5浆砌毛石挡墙 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	749.87			0
6.	混凝土压顶 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	35.39			0
7.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	290.88			0
8.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	44.24			0
9.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝，缝宽2cm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	52.35			0
	新建渠道1*1m(D II 0+000~D II 0+292)					0
1.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距：3km	m3	513.92			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	回填方(利用方) 1. 填方材料品种：土方 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	344.56			0
3.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	28.27			0
4.	混凝土底板 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	74.46			0
5.	混凝土侧墙 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	145.6			0
6.	混凝土横杆 1. 混凝土等级：C25 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	1.74			0
7.	混凝土板桥 1. 混凝土等级：C25 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	2.8			0
8.	现浇构件钢筋 1. 现浇构件钢筋 2. 其它：按设计图纸及规范要求	t	0.239			0
9.	现浇构件箍筋 1. 现浇构件箍筋 2. 其它：按设计图纸及规范要求	t	0.047			0
10.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	87.6			0
11.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	23.36			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
12.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝, 缝宽2cm 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	14.7			0
	新建渠道1.5*1m(D1110+000~D1110+279)					0
1.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距: 3km	m3	839.79			0
2.	回填方(利用方) 1. 填方材料品种: 土方 2. 其他: 按设计图纸及规范要求	m3	435.24			0
3.	石粉垫层 1. 基础、垫层: 石粉 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	20.93			0
4.	混凝土护底 1. 混凝土等级: C20 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	62.78			0
5.	浆砌毛石挡墙 1. M7.5浆砌毛石挡墙 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	378.32			0
6.	混凝土压顶 1. 混凝土等级: C20 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m3	17.86			0
7.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m	146.75			0
8.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	22.32			0
9.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝, 缝宽2cm 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m2	26.41			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	新建渠道1.5*1m(DIV0+000~DIV0+284)					0
1.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距：3km	m3	800.88			0
2.	回填方(利用方) 1. 填方材料品种：土方 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	443.04			0
3.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	21.3			0
4.	混凝土护底 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	63.9			0
5.	浆砌毛石挡墙 1. M7.5浆砌毛石挡墙 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	385.1			0
6.	混凝土压顶 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	18.18			0
7.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	149.38			0
8.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	22.72			0
9.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝，缝宽2cm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	26.89			0
	新建渠道1.5*1m(DV0+000~DV0+293)					0
1.	挖淤泥 1. 淤泥开挖及装运 2. 运距：3km	m3	761.8			0

建筑工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
2.	回填方(利用方) 1. 填方材料品种：土方 2. 其他：按设计图纸及规范要求	m3	404.34			0
3.	石粉垫层 1. 基础、垫层：石粉 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	21.98			0
4.	混凝土护底 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	65.93			0
5.	浆砌毛石挡墙 1. M7.5浆砌毛石挡墙 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	397.13			0
6.	混凝土压顶 1. 混凝土等级：C20 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m3	18.75			0
7.	PVC泄水管 1. ϕ 3.2cmPVC-U泄水管 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m	154.12			0
8.	土工布 1. 300g/m2透水土工布 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	23.44			0
9.	伸缩缝 1. 聚乙烯闭孔泡沫板填缝，缝宽2cm 2. 其它：按设计图纸及规范要求	m2	27.74			0
	合 计	元				0

临时工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	第四部分 施工临时工程			0	0	
	松木桩支护			0	0	
	松木桩支护			0	0	
1.	松木桩 1. ϕ 100松木桩, 每根3m长 2. 其它: 按设计图纸及规范要求	m ³	1379.4	0	0	
	脚手架、模板工程			0	0	
	脚手架、模板工程			0	0	
1.	基础模板 1. 基础模板	m ²	2875.36	0	0	
2.	底板模板 1. 底板模板	m ²	1952.36	0	0	
3.	侧墙模板 1. 侧墙模板	m ²	23521.47	0	0	
4.	矩形梁模板 1. 矩形梁模板	m ²	7.1	0	0	
5.	矩形柱模板 1. 矩形柱模板	m ²	14.3	0	0	
6.	横杆模板 1. 横杆模板	m ²	320.31	0	0	
7.	顶板模板 1. 顶板模板	m ²	338.69	0	0	
8.	有梁板模板 1. 有梁板模板	m ²	10.87	0	0	
9.	压顶模板 1. 压顶模板	m ²	1042.4	0	0	
10.	脚手架 1. 单排脚手架15m以内		3267.	0	0	

临时工程投标报价表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额
	施工仓库			0		0
	施工仓库			0		0
1.	施工仓库		100.	0		0
2.	施工工棚		100.	0		0
	十 安全生产措施费	元	13471907.07	0		0
	十一 其他临时工程费	元	13633569.95	0		0
	合 计	元		0		0

主要材料预算价格汇总表

工程名称: 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其中		
				原价	运杂费	运输保险费
						采购及保管费

其他材料预算价格汇总表

工程名称： 广州市从化区江埔街农田水利设施建设工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
----	-------	----	---------

